

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(в СССР)

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 09

АЛБ/ОМ 09.07

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕЦМЕНТНЫХ ТРУБ

ИЗДА Sp.60к.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

9.II.03.II	Укладка асбоцементных напорных трубопроводов наружной сети водопровода диаметром 400-500 мм с помощью автокрана.	стр. 3
9.II.03.07	Укладка напорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 200 и 300 мм в траншеи без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 18
9.II.03.10	Укладка асбоцементных напорных трубопроводов наружной сети водопровода диаметром до 300 мм при помощи автокрана.	стр. 30
9.II.03.08	Укладка напорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 400-500 мм в траншеи без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 45
9.I2.03.04	Укладка безнапорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 400 и 500 мм в траншеи без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 57
9.I2.03.05	Укладка безнапорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 600-800 мм в траншеи без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 68
9.II.03.I2	Укладка асбоцементных напорных трубопроводов наружной сети водопровода диаметром от 600 до 1000 мм.	стр. 79
9.II.03.09	Укладка напорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром от 900 до 1000 мм в траншеи без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. 100
9.I2.03.06	Укладка безнапорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 900-1000 мм в траншеи без креплений при помощи кранов-трубоукладчиков.	стр. III

Главный инженер треста "Оргтехстрой"
Начальник отдела
Главный инженер проекта
Исполнитель

А. Егоров
Н. Середин
Р. Гольцова
А. Усольцева

Типовая технологическая карта		09.07.07 06.9.II.03.I2
Укладка асбестоцементных напорных трубопроводов наружной сети водопровода диаметром от 600 до 1000 мм		
<p>I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p> <p>Типовая технологическая карта применяется при проектировании организации и производстве работ по укладке трубопровода из асбестоцементных напорных труб диаметром 600, 700, 800, 900, 1000 мм.</p> <p>В основу разработки типовой технологической карты положена укладка 1000 мм трубопровода в траншею без крепления глубиной 3 м, разработанную в сухих грунтах II категории в летний период.</p> <p>Работы по укладке трубопровода выполняются с помощью автокрана Д-67 в течение 11,5 дня (для труб Д=600 мм); 13 дней (для труб Д=700 мм); 15,4 дня (для труб Д=800 мм); 15,6 дня (для труб Д=900 мм); 18 дней (для труб Д=1000 мм) комплексной бригадой из 22 человек, при работе в 2 смены.</p> <p>Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, графической схемы и потребности в материально-технических ресурсах.</p>		
Разработана трестом "Оргтехстрой" Главвузбасстрой Минтямстроя СССР	Утверждена Главными техническими управлениями Минтямстроя СССР Минпромстроя СССР Министрострой СССР 30 октября 1973 г. № 23-20-2-8/1341	Срок введения 1 ноября 1973 г

79

09.07.07 06.9.II.03.I2						2
II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА						
Наименование показателей	Диаметры труб в мм					
	600	700	800	900	1000	
Трудоемкость в чел.-дн. на весь объем работ	144,5	168,9	194,7	213,2	242,6	
Трудоемкость в чел.-дн. на I м трубопровода	0,145	0,169	0,195	0,213	0,243	
Выработка на одного рабочего в смену, м трубопровода	6,92	5,92	5,13	4,69	4,12	
Количество машино-смен автокрана на весь объем работ	11,6	14,1	16,6	15,8	18,6	
Количество машино-смен экскаватора на весь объем работ	3,5	4,25	5,0	5,65	6,35	
<p>III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА</p> <p>I. До начала прокладки трубопровода должны быть выполнены следующие работы:</p> <p>а) планировка трассы;</p> <p>б) разработка траншей;</p>						

в) устройство временных дорог, временного электроосвещения и водопровода;

г) разбивка оси и границы трубопровода с установкой в траншее колышков с отметками низа труб через 20-30 м и в местах перелома профиля по красной линии;

д) доставка и раскладка вдоль трассы трубопровода трехдневного запаса труб, монтажных машин, инструмента, инвентаря, приспособлений и прочих материалов;

е) отвод ливневых вод.

2. Укладка трубопровода ведется в следующем порядке:

- выравнивание и зачистка дна траншей, копка приямков под стыки и устройство щебеночных оснований под колодцы;

- установка сборного железобетонного блока днища колодца;

- укладка труб с заделкой стыков;

- установка задвижки;

- монтаж сборных железобетонных колец колодца и горловины;

- присыпка трубопровода грунтом;

- предварительное гидравлическое испытание трубопровода;

- окончательное гидравлическое испытание трубопровода после засыпки траншей;

- хлорирование и промывка трубопровода.

Асбестоцементные трубы, с предварительно насаженными на конец трубы цилиндрическими муфтами, завозятся с приобъектного склада автотранспортом и раскладываются на трассе вдоль тран-

шеи раструбами (муфтами) вперед по ходу укладки. В целях предохранения труб и особенно зачеканенной с одной стороны муфты от повреждения, трубы перевозятся на специальных деревянных прокладках с выкружками.

Укладка труб в траншеи производится краном К-67 с стр-6,4 и на выносных опорах (рис.1). Для строповки труб используются два универсальных и один двухветвевой стропы (рис.6).

Укладка первой трубы производится с особо тщательной проверкой проектного уклона, а всех последующих труб - с проверкой укладки визиркой. Соединение труб производится асбестоцементными цилиндрическими муфтами.

Центрирование труб производится при помощи подвешенного отвеса, подвешенного к натянутой по оси трубопровода причалке и доплатного наглона, устанавливаемого в торец трубы (рис.2).

Центровка гладкого конца трубы должна обеспечивать одинаковый кольцевой зазор (15 мм) между внутренней поверхностью цилиндрической муфты и наружной поверхностью соединяемых труб.

Центровка производится при помощи клиньев (зубов), подкладываемых в кольцевое пространство (рис.4).

Зазор между торцами укладываемых труб должен быть в пределах 7-10 мм, зазор проверяется проволочным наглоном.


После укладки труб на дно траншеи, частичной подбивки её грунтом и окончательного центрирования производится расстроповка и окончательное закрепление трубы путем подсыпки и уплотнения грунта одновременно с обеих сторон трубы на высоту

Главный инженер треста "Ортехстрой"
Начальник отдела
Главный инженер проекта
Исполнитель

А. Куралов
Н. Середкин
Р. Гольцова
А. Усольцева

09.07.07
06.9.11.03.12

5



Разрез А-А




Рис.1. Схема производства работ

1-автомобиль И-67; 2-экскаватор 3-652; 3-школа водителей;
4-асбестоцементные трубы; 5-инвентарная лестница; 6-земля-
ной бортик; 7-компрессор КО-9; 8-рабочее место трубоукладчика;
9-временная автодорожка; 10-частичная присылка; 11-ось крана
для отвода живых вод; 12-отвал грунта; 13-переходный мостик.

81

Главный инженер треста "Ортехстрой"
Начальник отдела
Главный инженер проекта
Исполнитель

09.07.07
06.9.11.03.12

6




Рис.2 Центровка труб со стороны кюветы
1- центр трубы; 2-манлок; 3-отвес;
4- причалка по оси трубы





Рис.3 Приемки для укладки стенок

09.07.07
06.09.11.03.12

7




Рис. 4 Центровка труб со стороны гладкого конца
(в муфте укороченной трубы)

- а - положение трубы в муфте до центрирования;
- б - подкладка зубила для центрирования;
- в - конечное положение трубы в муфте при правильном центрировании;
- l - величина кольцевого зазора;
- I - зубила




Рис. 5 Соединение асбестоцементных труб
на цилиндрической муфте

- 1 - асбестоцементная труба;
- 2 - асбестоцементная цилиндрическая муфта;
- 3 - смоляная пеньковая прядь;
- 4 - асбестоцементный раствор

82

09.07.07
06.09.11.03.12

8

не менее 0,5 диаметра. После закрепления трубы заделывается стык.

Стык асбестоцементных труб с цилиндрическими муфтами заделывается конопаткой просмоленной или битуминизированной пеньковой прядью и асбестоцементным раствором (рис.5). Каждый шпатель уплотняется до отказа.

По окончании конопатки немедленно приступают к зачеканке стыка асбестоцементным раствором.

Сухую асбестоцементную смесь (асбест 30%, цемент 70%) приготавливают централизованным порядком. Затворение асбестоцемента водой производят на месте работ в количестве, не превышающем необходимого для заделки стыка. Заделку кольцевой щели асбестоцементным раствором производят слоями по 10 мм с зачеканкой каждого слоя.

Для заделки стыков используют набор коноваток и чеканок (ли 2,4,5,9,10,13).

Зачеканный стык прикрывается влажной мешковиной или рогожей.

Трамбование щебеночных оснований под колодезь выполняют пневмотрамбовкой. Доставка щебня и его спуск в котлован осуществляется в инвентарном контейнере для сыпучих материалов.

3. Вслед за устройством основания под колодезь укладываются сборный железобетонный блок днища. Монтаж верхних сборных железобетонных элементов колодезя производится после укладки труб и установки задвижки. Монтаж сборных элементов производится автокраном К-67. Для строповки элементов колодезя используется двухветвевая строп грузоподъемностью 3 т. Соприжение

Главный инженер треста "Оргтехстрой"
Начальник отдела
Главный инженер проекта
Копии:

А. Куралев
В. Серов
Р. Толочко
А. Удольцов

инженер
технолог
технолог

06.9.11.03.12
09.07.07

9




Рис. 6 Строповка трубы
1-двухзвездчатый строп
2-универсальный строп




Рис. 7 Строповка блоков колодца
1-двухзвездчатый строп

А. Куралев
И. Серов
Р. Толочко
А. Удольцов

инженер
технолог
технолог

Главный инженер треста "Оргтехстрой"
Начальник отдела
Главный инженер проекта
Копии:

83

09.07.07
06.9.11.03.12

19

- 1-кольцо горловинки;
- 2-плита перекрытия;
- 3-кольца;
- 4-асбестоцементная труба;
- 5-плита дна;
- 6-угриболовый грунт со щебнем.




Рис. 8 Схема колодца для труб $\Delta=600$ мм




Рис. 9 Деталь заделки трубы в стену колодца
1-бетон И-100




Рис. 10 Схема очередности монтажа
1-плита дна; 3,4- асбестоцементная труба;
2,5,6,7 -кольца колодца; 8 - горловина

09.07.07
06.9.11.03.12

II

сборных элементов производится на цементном растворе М-50 с затиркой и железнением швов изнутри.

Схема колодца и порядок монтажа его см. рис. 8, 9, 10.

4. Присыпка (частичная засыпка) производится экскаватором 3-652, оборудованным грейферным ковшом, до предварительного испытания трубопровода.

При этом места стыковых соединений должны быть оставлены незасыпанными, а на остальной части трубопровода трубы засыпаются на высоту 0,5 м над кельтой трубы.

Уплотнение грунта при частичной засыпке траншей производится пневмотрамбовками.

5. Гидравлическое испытание трубопровода выполняется за один прием на участке длиной 1 км. Испытание трубопровода производится дважды:

а) предварительное испытание (на прочность) — до засыпки траншей и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вентузов);

б) окончательное испытание (на плотность) — после засыпки траншей и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки указанной выше арматуры, вместо которой устанавливаются заглушки.

Испытание производится в соответствии с требованиями СНиП II-Г. 4-62.

Предварительная проверка трубопровода испытательным давлением продолжается не менее 10 мин. Окончательное гидравлическое испытание может быть начато не ранее 24 часов после

84

09.07.07
06.9.11.03.12

12

заполнения трубопровода водой. После окончания гидравлического испытания трубопровод заполняют водой, промывают до появления воды без мутных примесей. Затем воду опускают и производят хлорирование. Хлорная вода должна находиться в трубопроводе не менее суток.

После хлорирования осуществляется вторичная промывка водой.

6. Основные требования, предъявляемые к качеству трубопроводов, определяются соблюдением допускаемых отклонений, которые приведены в СНиП II-Г. 4-62.

Допустимая величина утечки при гидравлическом испытании участка трубопровода длиной в 1 км не должна превышать для труб Д-600 мм — 3,44 л/мин; Д-700 мм — 3,7 л/мин; Д-800 мм — 3,96 л/мин; Д-900 мм — 4,2 л/мин; Д-1000 мм — 4,42 л/мин.

Качество монтажа асбестоцементного трубопровода определяется визуально — путем наружного осмотра труб, стыков колодцев.

Прямолинейность оси трубопровода в горизонтальной плоскости проверяется при помощи подвижного — "по причалке" — отвеса, а правильность уклонов укладываемых труб и участков трубопроводов проверяется визирными и инструментальной проверкой продольного профиля трубопровода нивелиром с рейкой.

09.07.07
06.9.II.03.I2

13

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I. Состав бригады по профессиям и распределение работ между звеньями

№ звеньев	Состав бригады по профессиям	Кол-во чел. для труб Д, в мм		Перечень работ
		600-800	900, 1000	
1-2	Трубоукладчики	5	6	Выравнивание и зачистка дна траншей, устройство щебеночного основания под колодез, укладка труб с заделкой стыков и подбивкой труб грунтом, установка задвижки, монтаж колодез.
3-4	Землекопы	2	2	Копка прямиков.
5-6	Трубоукладчики	4	4	Гидравлическое испытание, промывка, хлорирование.

2. Методы и приемы работ

Работы по укладке трубопровода выполняются двумя звеньями. Каждое звено состоит из 5 человек при укладке трубопроводов диаметром от 600 до 800 мм:

трубоукладчик - звеньевой 5 разр. - 1 чел. (Т₁);
трубоукладчик 4 разр. - 1 чел. (Т₂);
трубоукладчики 3 разр. - 2 чел. (Т₃; Т₄);
трубоукладчик 2 разр. - 1 чел. (Т₅).

85

09.07.07
06.9.II.03.I2

14

При укладке трубопроводов диаметром 900 и 1000 мм каждое звено состоит из 6 человек:

трубоукладчик - звеньевой 5 разр. - 1 чел.;
трубоукладчики 4 разр. - 2 чел.;
трубоукладчики 3 разр. - 2 чел.;
трубоукладчик 2 разр. - 1 чел.

Обслуживает автокран - машинист 5 разр. - 1 чел. (И₁).

Копка прямиков выполняется двумя звеньями по 2 человека в каждом:

землекопы 2 разр. - 2 чел. (З₁; З₂).

Гидравлическое испытание трубопровода, промывка и хлорирование выполняется двумя звеньями, каждое из которых состоит из 4 человек:

трубоукладчик - звеньевой 5 разр. - 1 чел. (Т₆);
трубоукладчик 4 разр. - 1 чел. (Т₇);
трубоукладчики 3 разр. - 2 чел. (Т₈; Т₉).

Присылка трубопровода выполняется экскаватором Э-652, оборудованным грейфером ковшею емкостью 0,5 м³.

Обслуживает экскаватор машинист экскаватора 6 разр. - 1 чел. (Э₁) и помощник машиниста 5 разр. - 1 чел. (Э₂).

а) Укладку труб производят трубоукладчики (Т₁, Т₂, Т₃, Т₄, Т₅) и начинают после того, как на участке траншеи длиной 15-20 м будут закончены работы по планировке дна траншеи, устройству прямиков, щебеночной подготовке под колодез и уложению дна колодеза в начале трассы.

Копку прямиков под стиком выполняет вручную землекопы (З₁, З₂).

09.07.07
06.9.II.03.I2

15

Выравнивание и зачистку дна траншеи производят трубоукладчики (T_3, T_4).

Работы по устройству основания под колодец выполняют трубоукладчики (T_1, T_2, T_5).

При установке дна колодца трубоукладчик (T_5) стропует и подает его с помощью автокрана К-67, а трубоукладчики (T_1, T_2) принимают, устанавливают блок дна колодца и расстроповывают его.

После выверки правильности установки дна начинают укладку труб. Трубоукладчик (T_5), застропив трубу с помощью универсальных и двухветвевых строп, подает сигнал машинисту крана (Мк) поднять трубу на 0,1 - 0,2 м от земли, проверяет надежность строповки и разрешает опускать трубу в траншею.

Трубоукладчики на дне траншеи, двое (T_1 и T_3) у гладкого конца трубы и двое (T_2, T_4) у муфты, принимают трубу и с помощью крана заводят гладкий конец трубы в муфту ранее уложенной трубы в подвешенном состоянии и центрируют её.

При центрировании сначала закрепляют трубы временно зубилами (шпильками), размещаемыми по окружности на расстоянии 30-40 см один от другого. Трубоукладчики (T_3 и T_4) временно закрепляют трубу путем частичной подбивки грунта, звеньевой (T_1) подает сигнал машинисту крана (Мк) ослабить стропы и опустить трубу на дно траншеи. Уложенная труба окончательно центрируется с двух концов при помощи причалки, отвеса и визирки и проверяется звеньевым (T_1) на точность укладки по заданному направлению и уклону и расстроповывается, затем производится окончательное закрепление труб путем подсыпки

36

09.07.07
06.9.II.03.I2

16

уплотнения грунта с обеих сторон труб на высоту не менее 1/2 диаметра и заделка стыка.

Заделка стыка уложенной трубы производится трубоукладчиками (T_1, T_2, T_3) на двух стнках одновременно: трубоукладчики (T_1, T_3) производят конопатку кольцевого зазора на последующем стыке, а (T_2) производит зачеканку асбестоцементным раствором предыдущего стыка. Во время заделки стыка остальные члены звена заняты на вспомогательных работах наверху и внизу: подготовка и подача материалов для заделки стыка, подготовка следующей трубы к укладке.

б) Монтаж колец колодцев производится после укладки труб.

Размещение рабочих в период монтажа колодца:

трое на монтаже в траншее (T_1, T_2, T_3), двое - на вспомогательных работах (T_4) - внизу (очистка колец и деталей дна от загрязнений, подвозка материалов, инструментов и приспособлений; (T_5) - наверху.

Трубоукладчик (T_5), застропив двухветвевым стропом первый блок колодца с отверстиями для труб, подает сигнал машинисту крана поднимать груз. После выверки правильности установки первого кольца укладываются сопрягаемые с колодцем трубы: первоначально входящая, затем выходящая, после чего трубоукладчики (T_2, T_4) заделывают стык труб с колодцем (рис.9). После этого наносится слой раствора на опорную поверхность установленного кольца трубоукладчиками (T_2, T_4) и звеньевой (T_1) подает сигнал о подаче следующего кольца.

Монтаж следующего кольца ведется аналогично монтажу предыдущего кольца.

09.07.07
06.9.II.03.I2

17

Выступивший раствор из-под кольца снимается, ашов тщательно заштукатуривается трубоукладчиками (T_2 , T_4) снаружи и изнутри колодца и железится.

Правильность установки колец проверяется уровнем и отвесом трубоукладчиком (T_1).

Завершающей операцией монтажа колодца является установка дна (обоймы и крышки) с заделкой обоймы на горловине также цементным раствором М-50.

в) При присыпке машинист экскаватора ($Э_1$) разгружает грунт из ковша экскаватора лопатами партиями по обе стороны трубопровода ближе к откосу траншеи, а не на трубу. Последнее трамбование грунта выполняют трубоукладчики первого звена.

г) Гидравлическое испытание трубопровода выполняют трубоукладчики (T_6 , T_7 , T_8 , T_9).

Концы испытываемого участка трубопровода герметически закрываются заглушками, присоединенными на болтах к фланцам фасонных патрубков двумя трубоукладчиками (T_8 , T_9). После установки заглушек трубоукладчики (T_8 , T_9) занимаются устройством временных упоров, а трубоукладчики (T_6 , T_7) присоединяют трубопровод к опрессовочному агрегату и временному водопроводу с установкой манометров, вентилей.

Давление в трубопроводе поднимается до испытательного (рабочее плюс 3 кг/см²) и поддерживается в течение 10 минут, после этого давление снижается до рабочего и производится тщательный осмотр трубопровода трубоукладчиками (T_7 , T_8 , T_9). трубоукладчик (T_6) в это время обслуживает опрессовочный

09.07.07
06.9.II.03.I2

18

агрегат и наблюдает за постоянством давления в трубопроводе.

В случае обнаружения дефектов в трубопроводе давление снижается до нуля и все трубоукладчики занимаются их устранением.

Во время окончательного испытания трубопровода трубоукладчик (T_6) обслуживает опрессовочный агрегат и наблюдает за постоянством давления, а трубоукладчики (T_7 , T_8 , T_9) следят за показаниями манометров и уровнем в мерном бачке.

Углеродирование и промывка трубопровода производится трубоукладчиками (T_6 , T_7 , T_8 , T_9).

3. Графики производства работ

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Трудоемкость		Кол-во чел.-дней	Рабочие дни												
				на ед. изм. в чел.-час	на весь объем работ в чел.-дн		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Копка приямков вручную в грунте III категории для труб Д=600 мм	м³	94,5	1,9	21,7	2													
2	Укладка асбестоцементных труб Д=600 мм с помощью автокрана	м	998	0,45	54,8	5													
3	Монтаж сборных железобетонных колодцев диаметром 2000 мм для труб Д=600 мм	1 кол.	1	14	1,7	5													
4	Установка задвижек для труб Д=600 мм	1 задв.	1	12	1,46	5													

09.07.07
06.9.11.03.12

19

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Присылка трубопровода экскаватором, оборудованным грейферным ковшом	100м³	10,0	5,8	7,00	2														
6	Предварительное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,204	18,7	4														
7	Окончательное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,136	12,4	4														
8	Хлорирование и промывка трубопровода	м	998	0,12	14,6	4														
9	Обслуживание автокрана				11,6	1														

09.07.07
06.9.11.03.12

20

За. График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Трудоемкость		Кол-во чел.-век	Рабочие дни													
				на ед. изм. в чел.-час	на весь объем работ в чел.-дн		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Копка приямков вручную в грунте II категории для труб Д=700 мм	м³	109	1,9	25,2	2					6,3									
2	Укладка асбестоцементных труб Д=700 мм с помощью автокрана	м	998	0,55	66,9	5														
3	Монтаж сборных железобетонных колодцев Д=2000мм для труб Д=700 мм	И кол.	I	14	1,7	5					7,0									
4	Установка задвижек	I задв.	I	15,5	1,8	5														

09.07.07
06.9.11.03.12

21

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Присоединка трубопровода экскаватором, оборудованным грейферным ковшом	100м³	12	5,8	8,5	2				4,25										
6	Предварительное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,23	21,0	4								2,5						
7	Окончательное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,135	12,3	4											1,5			
8	Хлорирование трубопровода	м³	998	0,13	15,9	4													2,0	
9	Обслуживание автокрана				14,0	I				7,0										

09.07.07
06.9.11.03.12

22

36. График производства работ

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Трудоемкость		Код-во чел.-век	Рабочие дни																						
				на ед. изм. в чел.-час	на весь объем работ в чел.-дн.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	Копка приямков вручную в грунте III категории для труб Д=800 мм	м³	116	1,9	26,8	2																							
2	Укладка асбестоцементных труб Д=800 мм с помощью автокрана	м	998	0,65	79,1	5																							
3	Монтаж сборных железобетонных колодцев Д=2000 мм для труб Д=800 мм	I кол.	I	14	1,7		5																						
4	Установка задвижек	I задв.	I	19,5	2,3	5																							

09.07.07
06.9.11.03.12

23

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Присылка трубопровода экскаватором	100 м³	14,0	5,8	10,0	2																
6	Предварительное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,199	24,3	4																
7	Окончательно гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,123	15,0	4																
8	Хлорирование трубопровода	м	998	0,15	18,3	4																
9	Обслуживание автокрана				16,6	1																

09.07.07
06.9.11.03.12

24

Зв. График производства работ

06.9.11.03.12

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Трудоёмность		Кол-во чел.-век	Рабочие дни									
				на ед. изм. в чел.-час	на весь объем работ в чел.-дн		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Копка приямков вручную в грунте III категории для труб Д=900 мм	м³	123	1,9	28,5	2			70							
2	Укладка асбестоцементных труб Д=900 мм с помощью автокрана	м	998	0,75	91,2	6										
3	Монтаж сборных железобетонных колодцев Д=2000 мм для труб Д=900 мм	I кол.	I	14	1,7				79							
4	Установка задвижек	I задв.	I	23	2,8				6							

25

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Привиска трубопровода пнеуматором	100м³	16	5,8	11,3	2										
5	Предварительное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,21	25,6	4					72					
7	Окончательное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,14	17,0	4						21				
12	Хлорирование трубопровода	м	998	0,16	19,5	4							24			
9	Обесуглероживание автокрана				15,8	1		20								

06.9.11.03.12

26

Ж. График производства работ

09.07.07
06.9.11.03.12

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Трудоёмкость		Кол-во человек	Рабочие дни														
				на ед. изм. в чел.-час	на весь объем работ в чел.-дн		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Копка приямков вручную в грунте II категории для труб Д=1000 мм	м³	130	1,9	30,1	2	2.5 2														
2	Укладка асбестоцементных труб Д=1000 мм с помощью автокрана	м	998	0,85	103,4	6															
3	Устройство кирпичных колодцев	I кол.	I	42	3,2		9.3 0														
4	Установка задвижек	I задв.	I	27	3,2																

27

92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Присыпка трубопровода экскаватором	100м³	л	5,8	12,7	2											
6	Предварительное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,234	28,5	4											
7	Окончательное гидравлическое испытание трубопровода	м	998	0,156	19,0	4											
8	Хлорирование трубопровода	м	998	0,18	22,0	4											
9	Обслуживание автокрана				18,6	1											

09.07.07
06.9.11.03.12

28

5. Инструкции трудных работ (по ЕНП 1969 г)

№ инв. ЕНП	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени на ед. изм. в чел.-час	Затраты труда на всю работу в чел.-дн.	Расценка на ед. изм. в руб.-коп	Стоимость затрат на всю работу в руб.-коп	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	§2-1-31 табл.2 п.1к Копка приямков вручную в грунте II категории для труб Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	м ³ " "	94,5 109 116	1,9 1,9 1,9	21,7 22,2 26,8	0-93,7 0-93,7 0-93,7	86-54,6 102-13,3 108-69,2	
2	§10-3 п.1 п.6а Укладка железобетонных труб Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	м м м	998 998 998	0,45 0,55 0,65	54,7 66,9 79,1	0-26,4 0-32,2 0-38,1	263-47,2 321-35,6 380-23,8	
3	10-27 п.6а Монтаж сборных железобетонных колодцев Д=2000 мм для труб Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	1 кол. " "	1 1 1	14 14 14	1,7 1,7 1,7	8-1,01 8-01 8-01	8-09 8-09 8-09	

8

06.9.11.03.12
06.9.11.03.12

93

29

06.9.11.03.12
06.9.11.03.12

4. Указания по технике безопасности

При производстве работ необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП II-A II-70 п.п. 24.7; 24.16; 24.17), "Типовую инструкцию для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами" (Госгортехнадзора), а также приводимые ниже общие требования:

а) все грузоподъемные механизмы и тахокапные средства перед началом эксплуатации, а также периодически в процессе работы, должны проверяться и испытываться согласно требованиям Госгортехнадзора и правилам техники безопасности;

б) при монтаже труб и сборных железобетонных колодцев должна применяться только типовая монтажная оснастка;

в) монтаж труб и элементов колодцев разрешается производить только под руководством бригадира или мастера;

г) при испытании трубопроводов необходимо выполнять требования глав СНиП II-Г.4-62 и II-Д.10-72.

09.07.07
06.9.11.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2-1-12 116, 126 136	Присыпка трубопровода экскаватором, оборудованным грейферным ковшом Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	100м³ "- "-	10,0 12,0 14,0	5,8 5,8 5,8	7,0 8,5 10,0	4-33 4-33 4-33	43-30 51-96 60-62
5	§ 10-13 116, 126, 136	Установка задвижек для труб Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	1задв. "- "-	I I I	12 15,5 19,5	1,4 1,8 2,3	7-79 10-06 12-65	7-79 10-06 12-65
6	§ 10-6	Гидравлическое испытание трубопровода Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	м " "	998 998 998	0,255 0,28 0,32	31,81 34,8 39,9	0-15,5 0-17,6 0-19,6	154-69 175-64,8 195-60,8

31

с:

09.07.07
06.9.11.03.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	§ 10-6 т.7 5д, 6д К-0,75	Хлорирование трубопровода Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	м " "	998 998 998	0,12 0,1 0,15	14,6 15,9 18,3	0-04,9 0-05,4 0-06,1	48-90,2 53-89,2 60-87,8
8		Обслуживание крана при уклад- ке труб Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм	ред-дн. "- "-	- - -	- - -	11,6 14,1 16,6	5-75 5-75 5-75	66-70 81-07 95-45
		Итого для труб Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм				144,5 168,9 194,7		681-49 804-20,9 22-22,6
		в т.ч. для трубоукладчиков и засцекопов при укладке труб Д=600 мм То же Д=700 мм То же Д=800 мм				125,9 146,3 168,1		571-49 671-17,9 766-15,6

32

5а. Калькуляция трудовых затрат (по ЕНП 1969 г).

06.9.11.03.12

№ пп	№ пп норм ЕНП	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени на ед. изм. в чел-час.	Затраты труда на весь объем работ в чел-дн	Расценка на ед. изм. в руб-коп.	Стоимость затрат труда на весь объем в руб-коп
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	§2-1-31 т.2 п.1а	Копка приямков вручную в грунте II категории для труб Д=900 мм То же Д=1000 мм	м³ "	123 130	1,9 1,9	28,5 30,1	0-93,7 0-93,7	115-25,1 121-81,0
2	§ 10-3 т.1 п.116, 120	Укладка асбестоцементных труб Д=900 мм То же Д=1000 мм	м м	998 998	0,75 0,85	91,2 103,4	0-44,4 0-50,4	443-11,2 502-99,2
3	§ 10-28	Устройство кирпичных прямо- угольных колодцев для труб Д=1000 мм	1 кол.	1	43	5,2	25-08	25-08
4	§10-27 п.5а	Монтаж сборных железобетон- ных колодцев Д=2000 мм для труб Д=900 мм	1 кол.	1	14	1,7	к=1,01 8-01	8-09

33

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	§ 10-13 п.146, 156	Установка задвижки для труб Д=900 мм То же Д=1000 мм	1 издв. "-	1 1	23 27	2,8 3,2	14-92 17-52	14-92 17-52
6	§ 2-1-12 т.3 2а	Присыпка трубопровода экска- ватором, оборудованным грей- фейрным ковшом Д=900 мм То же Д=1000 мм	100м³ "-	16,0 18,0	5,8 5,8	11,3 12,7	4-33 4-33	69-28 77-94
7	§ 10-6 бв,7а к-0,75	Гидравлическое испытание трубопровода Д=900 мм То же Д=1000 мм	м "	998 998	0,35 0,39	42,4 47,4	0-238 0-246	237-52,4 245-50,8
8	§ 10-6 т.7 бв,7а к-0,75	Хлорирование трубопровода Д=900 мм То же Д=1000 мм	м "	998 998	0,16 0,18	19,5 22,0	0-067 0-072,7	66-86,6 71-85,6

06.9.11.03.12

34

09.07.07
06.9.11.03.12

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I. Основные материалы, полуфабрикаты
и строительные детали

№ п/п	Наименование	Марка, ГОСТ	Ед. изм.	Коли- чество
1	2	3	4	5
1	Трубы асбестоцементные Д=600 мм, Д=700 мм, Д=800 мм, Д=900 мм, Д=1000 мм L=3,95 м	539-48, ВНД-5	шт	253 для каждого диаметра
2	Асбестоцементные цилиндри- ческие муфты для труб Д=600 мм, Д=700 мм, Д=800 мм, Д=900 мм, Д=1000 мм	ВНД-5	шт	По 252 для каждого диаметра
3	Железобетонные конструк- ции колодцев для труб Д=600 мм			
	а) кольцо с 2 отверстиями для труб	К-15-6-2	шт	1
	б) кольца без отверстий	К-15-6	шт	3
	в) плита днища	Д-12,5	шт	1
	г) опорное кольцо	КО	шт	1
	д) плита перекрытия	П-15	шт	1
	Для труб Д=700 мм.			
	а) кольца с 2 отверстиями для труб	К-15-6-2	шт	1
	б) кольца без отверстий	К-15-6	шт	3
	в) плита днища	Д-12,5	шт	1
	г) опорное кольцо	КО	шт	1
	д) плита перекрытия	П-15	шт	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Обслуживание автокрана при монтаже труб Д=600 мм То же Д=1000 мм Всего для труб Д=900 мм То же Д=1000 мм В том числе для трубоуклад- чиков и землекопов при уклад- ке труб Д=900 мм То же Д=1000 мм	Чел.-дн. - "			15,8 18,6 213,2 242,6	5-75 106-95 1045-89,3 1139-65,9	90-85 106-95 885-76,3 984-76,6

09.07.07
06.9.11.03.12

09.07.07
06.9.11.03.12

37

1	2	3	4	5
	Всего сборного железобетона на колодец для труб Д=600 мм Д=700 мм	- -	м ³ "	1,54 1,54
	Для труб Д=800 мм и Д=900мм			
	а) кольцо с 2 отверстиями	К-20-6-2	шт	I для каждого диаметра
	б) кольца без отверстий	К-20-6	"	3
	в) плита дна	Д-20	"	I
	г) опорное кольцо	КО	"	I
	д) плита перекрытия	П-20	"	I
2	Устройство кирпичного колодца - кирпич	-	м ³	10,5
	Бетонное днище - бетон	-	"	1,45
	Бетонное перекрытие -бетон	-	"	2,36
4	Цемент для труб	М-400		
	Д=600 мм		кг	336
	Д=700 мм		"	392
	Д=800 мм		"	708
	Д=900 мм		"	756
	Д=1000 мм		кг	826

97

09.07.07
06.9.11.03.12

38

1	2	3	4	5
5	Асбест для труб	Асбест У сорта		
	Д=600 мм		кг	144
	Д=700 мм		"	168
	Д=800 мм		"	192
	Д=900 мм		"	324
	Д=1000 мм		"	354
6	Прядь смоляная или битумнизированная для труб			
	Д=600 мм		кг	264
	Д=700 мм		"	320
	Д=800 мм		"	404
	Д=900 мм		"	500
	Д=1000 мм		"	550
7	Цементный раствор для труб Д=600 мм	М-50	м ³	0,94
	Д=700 мм		"	1,8
	Д=800 мм		"	1,98
	Д=900 мм		"	2,4
	Д=1000 мм		"	2,58

09.07.07
06.9.11.03.12

39

2. Машины, оборудование, инвентарь, инструмент,
приспособления

№ п/п	Наименование	Тип	ГОСТ, длина	№-во	Техническая характерис- тика
1	2	3	4	5	6
1	Автокран		К-67	1	Грузоподъем- ность 6,3 т
2	Экскаватор	Гусенич- ный	Э-652	1	Емк. ковша 0,5 м³
3	Передвижная элек- тростанция		ЭС-2	1	Напряжение 230В.
4	Агрегат для опрес- совки труб	Самоход.	ПА-320	1	Давление 40-300 кгс/ см²
5	Пневмотрамбовка	ТР-4		3	
6	Пила поперечная		979-60	1	
7	Лопата лопальная	ЛКО-2	3620-63	4	
8	Лопата подбороч- ная	ЛП-2	3620-63	3	
9	Лом стальной		Оргстрой МС СССР	2	
10	Кувалда			2	
11	Молоток	А-5	2310-70	2	
12	Рулетка	РС-20	7502-69	1	
13	Метр складной		7253-54	2	
14	Уровень металличе- ский	НИИСП Госстроя УССР		2	
15	Отвес металличе- ский	О-400	7946-71	2	

98

09.07.07
06.9.11.03.12

40

1	2	3	4	5	6
16	Причалка проводоч- ная	-	-	1	
17	Визирки: ходовая и постоянная	Имвен.		3	
18	Зубила слесарные	15	7211-72	10	
19	Топор	А-2	1399-56	2	
20	Клещи: а) разводные б) торцовые в) трубные		7275-62 7467-55 НКТМ 6813-39	2 2 4	
21	Набор конопаток и чеканок	-	-	2	
22	Лопатки для раствора емк. 0,5 м³		ЦБТИ вып. КБ-2	4	
23	Лопатки для раствора емк. 0,23 м³		Гипроорг- сельстрой КБ-60049	2	
24	Кельма штукатурная	КН	9533-71	4	
25	Ведро	Льбоне	-	3	
26	Полутерок деревян- ный	ПД-350		3	
27	Соколы дюралюминие- вые	-	-	2	
28	Стропы универсальные	-	-	2	Грузоподъем- ность 1,5 т

3. Эксплуатационные материалы

№ п/п	Наименование эксплуатационных материалов	Ед. изм.	Норма на час работ	Количество на принятый объем работ для труб диаметром в мм					
				600	700	800	900	1000	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
а) Для автокрана К-67									
1	Автол	кг	0,4	38	46	54	52	50,8	
2	Нефть	"	0,08	7,6	9,3	11	10,4	12,16	
3	Солидол	"	0,09	8,5	10,0	12,2	11,7	13,68	
4	Индустриальное масло	"	0,03	2,9	3,5	4,1	3,9	4,56	
5	Мазь канатная	"	0,04	3,8	4,6	5,5	5,2	6,08	
6	Бензин	"	4,5	427	522	612	585	684	
б) Для экскаватора Э-652									
1	Автол	кг	0,01	0,28	0,35	0,41	0,46	0,05	
2	Индустриальное масло	"	0,04	1,15	1,4	1,65	1,85	2,1	

09.07.07
06.9.11.03.12

09.07.07 06.9.11.03.12						41
1	2	3	4	5	6	
29	Строп двухветвевой	-	ЦБТИ вып. КБ-2	I	Грузоподъемность 3 т	
30	Наблон для центрирования труб	-	-	I		
31	Наблон для проверки постели труб	-	-	I		
32	Инвентарный трап для спуска в траншеи			2		
33	Заглушки стальные инвентарные для гидравлического испытания трубопровода		Механо-монтаж-проект Госмон-тажспец-строа	6		
34	Инвентарный контейнер для сыпучих	-	КБ-58100	I		
35	Нивелир	НВ-I	-	I		
36	Компрессор	Передв.	КС-9	I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Нитрол	кг	0,1	0,28	0,35	0,41	0,46	0,05
4	Дизельное масло	"	0,4	11,5	14	16,5	18,5	21
5	Легковое масло	"	0,07	1,9	2,45	2,87	3,25	3,64
6	Солидол	"	0,09	2,56	3,15	3,69	4,18	4,68
7	Мазь канатная	"	0,05	1,42	1,75	2,05	2,32	2,6
8	Бензин	"	0,23	6,5	8,05	9,45	10,7	11,9
9	Дизельное топливо	"	8,5	247,5	297,5	348,5	395,2	442
в) Для компрессора КС-9								
1	Автол	кг	0,1	5,04	6,24	7,29	8,87	10,0
2	Дизельное масло	"	0,4	20,16	24,96	29,12	35,48	40,0
3	Индустриальное масло	"	0,04	2,01	2,49	2,912	3,55	4,00
4	Компрессорное масло	"	0,14	7,05	8,73	10,19	12,42	14
5	Солидол	"	0,03	1,51	1,87	2,18	2,661	3,00
6	Дизельное топливо	"	10,8	544,32	673,92	786,24	967,96	1080
7	Бензин	"	0,23	11,53	14,35	16,74	20,40	23,00

От печатано
в Новосибирската областна ЦН-П
630064 г. Новосибирск, пр. Кирова Матреша 1.
Въведено в печат: 16-и XI 1974 г.
Застава 44x41 Тираж 500