

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 09

АЛЬБОМ 09.04

УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ

Цена 7р.92к.

В Н И М А Н И Е !

Просим замечания и предложения
по техническому решению и оформ-
лению проекта направлять по
адресу:

Тбилиси - 380019,
проспект А.Церетели, № 115
Тбилисский филиал ЦИТИ

Госстрой СССР
Тбилисский филиал ЦИТИ
Типовой проект (серия)
№ Т.Б.09-04

Заказ №

Цена ...7... руб. 32 коп

Тираж...1153..

Дата "12" ...II.....1976г.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕХАНИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Т И П О В А Я
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
К А Р Т А

ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА
ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ 1000 мм С ПОМОЩЬЮ КРАНОВ
И ТРУБОУКЛАДЧИКОВ В МОКРЫХ ГРУНТАХ
ПРИ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕЙ ДО 5 м БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

К 9.12.01.11

11304-11

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Область применения	3
II. Техничко-экономические показатели	3
III. Организация и технология строительного процесса	4
IV. Водопонижение	6
V. Организация и методы труда рабочих при устройстве водопонижения	9
VI. Материально-технические ресурсы	15
VII. Прокладка трубопроводов	17
VIII. Организация и методы труда рабочих при прокладке трубопроводов	21
IX. Материально-технические ресурсы при прокладке трубопроводов	34
X. Литература	38
Чертежи	
I. Схема установки водопонижительного комплекта (1 лист)	39
2. Схема погружения иглофильтров с помощью автокрана (2 лист)	40
3. Схема производства работ (3,4 листы)	41, 42
4. Схема размещения труб на бровке (5 лист)	43
5. Схема центровки раструбных труб при укладке. Прямо́к для заделки стыка (6 лист)	44
6. Схема стыка безнапорных железобетонных раструбных труб. Смесительный барабан. Увлажнение асбестоцементной смеси (7 лист)	45
7. Схема монтажных приспособлений (8 лист)	46
8. Схема монтажа смотрового колодца (9 лист)	47
9. Конопатки и чеканки для заделки стыков пеньковой прядью (10 лист)	48
10. Схема испытания безнапорных трубопроводов (11 лист)	49
II. График грузовых характеристик на гусеничном ходу (12 лист)	50
12. График характеристик автомобильных кранов и кранов на пневматическом ходу (13 лист)	51

<p align="center">ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА</p>				<p align="center">шифр 9 12.01 11</p>
<p>Прокладка канализационного трубопровода из железобетонных раструбных труб диаметром 1000 мм с помощью кранов в мокрых грунтах при глубине траншей до 5 м без креплений</p>				
<p align="center">1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p> <p>Типовая технологическая карта применяется при прокладке безнапорных трубопроводов из железобетонных раструбных труб диаметром Ду=1000 мм. Она предусматривает укладку трубопровода в траншею без креплений глубиной до 5 м, разработанную в обводненных грунтах I группы с коэффициентом фильтрации Кф=2-40 м/сутки и высоким уровнем грунтовых вод. Трубопровод прокладывается по незастроенной территории в теплое время года. Водопонижение осуществляется иглофильтровыми установками ЛИУ-6. Все работы выполняются в 2 смены, эксплуатация водопонижительных установок - в 3 смены.</p>				
<p align="center">II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</p>				
<p>1. Общая стоимость трудозатрат, тыс.руб. - 3,96</p>				
<p>2. Продолжительность монтажа 1 км трубопровода, дни - 13,4</p>				
<p>3. Трудоемкость сооружения 1 км трубопровода, чел.-день:</p>				
<p>по расчету 768,5ч-дн</p>				
<p>по ЕНиР 790,8 "</p>				
<p>4. Выработка на 1 рабочего, машино-смены:</p>				
<p>по расчету 1,30 м-см</p>				
<p>по ЕНиР 2,26 "</p>				
<p>5. Затраты машино-смен на 1 км трубопровода и производительность в смену:</p>				
		Затраты, машино-смены	Производи- тельность	
в) экскаватор Э-801	2 шт	107 м-см	380 м ³	
б) электротрамбовки С-690	36 "	36 "	330 м ²	
в) бульдозер Д-493	2 шт	39,2 "	800 м ²	
г) кран Э-1252	1 шт	24 "	36 т	
д) рубильно-чеканочный молоток	21,6 "	21,6 "		
е) водопонижительные установки ЛИУ-6 (5 комплектов)	40,2 "	40,2 "		
ж) автокран К-51	23 "	23 "		
<p>6. Расход топлива, кг:</p>				
	дизельное	17460		
	бензин	270		
<p>Гл. инженер института Исаченко А.С.</p>	<p>Исаченко В.Д.</p>	<p>Норонов Е.Н.</p>	<p>Янузов Н.М.</p>	<p>РАЗРАБОТАНА ИНСТИТУТОМ О М Т П С МИНСТРОЯ СССР</p>
<p>УТВЕРЖДЕНА техническими управлениями Минстроя СССР Минпромстроя СССР Минтяжстроя СССР " 28 " <u>декабря</u> 1970 г. № 2-20-2-Н/1481</p>				<p>Срок звездения " 1 " <u>сентября</u> 1971 г.</p>

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Данная технологическая карта должна быть привязана к местным гидрогеологическим условиям. Для осуществления привязки в техническом проекте согласно СНиП III-Б.3-62 должны содержаться следующие материалы изысканий:

- а) геологические разрезы, привязанные к плану строительной площадки, с указаниями отметок появления в скважинах грунтовых вод и их установившегося уровня или пьезометрического напора;
- б) сведения об имеющихся вблизи строительной площадки открытых водоемах и водотоках или других возможных источниках питания грунтовых вод;
- в) сведения о колебаниях уровня грунтовых вод;
- г) данные о рельефе площадки;
- д) коэффициенты фильтрации и водоотдачи грунтов;
- е) гранулометрический состав несвязных грунтов и угол внутреннего трения в условиях естественной влажности;
- ж) сведения о химическом составе воды и возможном его влиянии на насосное оборудование и фильтры;
- з) глубина геологических разрезов от установившегося уровня грунтовых вод должна быть не менее 5 м;
- и) для всех слоев грунта геологического разреза должны быть приведены данные, характеризующие сопротивление при гидравлическом погружении иглофильтров.

До начала строительства трубопровода должны быть выполнены следующие работы:

- разбиты и закреплены в натуре ось трассы трубопровода и границы отвала, а также створы иглофильтров и всасывающего коллектора;
- выбраны места размещения водопонижительных насосных агрегатов;
- трасса расчищена от леса, кустарника, пней и валунов;
- сносены или перенесены здания и сооружения в полосе отчуждения;
- заезжен и уложен вдоль трассы трубопровода трехдверный вагон труб и прочих материалов;
- доставлены в зону работ строительные и монтажные машины, инструмент, инвентарь и приспособления, а также комплекты водопонижительных установок ДПУ-6 (5 комплектов);

9.12.01.11

проложены временные дороги (съезды от постоянной дороги и вдоль трассы), а также линии электропередач. В случае отсутствия местных источников электроэнергии, установлены передвижные электростанции;

для гидравлического погружения иглофильтров смонтировать передвижной насос ЛИУ-6 (№ 2) с водосборным баком емкостью 2 м^3 , а также агрегат с насосом марки ЭЖ-6 производительностью 30-70 $\text{м}^3/\text{час}$ с электродвигателем № 10-20 квт, $n=2900$ об/мин, устанавливаемый у местного источника водоснабжения (река, пруд, шурф или артезианская);

для подачи воды в водосборный передвижной бак от насосной станции к трассе устанавливается временный водопровод, а для отвода откачиваемой воды используются трубы, лотки, канавы и пр.

Материалы на трассу трубопровода транспортируются с прирельсовой базы, вспомогательные материалы (раствор, щебень) — с ближайших предприятий стройматериалов.

На трассу рекомендуется доставлять:

а) комплекты установок ЛИУ-6 — автомашинными грузоподъемностью 3,5 т с одноосными прицепами типа I-АПР-3 грузоподъемностью 3 т, оборудованными поворотными кругами;

б) железобетонные трубы — автомашинными типа МАЗ-200, МАЗ-500 или КРАЗ-219 грузоподъемностью 7; 7,5 и 12 т. Трубы укладываются на специальные деревянные подкладки с выкружками.

Доставленные на трассу комплекты установок ЛИУ-6 и железобетонные трубы следует размещать вдоль трассы. Железобетонные трубы укладывать муфтами вперед по ходу укладки согласно схеме, приведенной на 5 листе.

Строительство трубопровода ведется поточно в следующей последовательности:

разработка траншей;

монтаж всасывающего коллектора;

монтаж и погружение иглофильтров;

монтаж насосных агрегатов;

испытание и приемка в эксплуатацию водопонижительной установки;

эксплуатация водопонижительных установок;

демонтаж водопонижительных установок;

разработка траншей;

защитка для траншей и рытье приямков;

укладка труб в траншею;
заделка стыков труб;
устройство колодцев;
испытание коллектора;
обратная засыпка траншей.

IV. ВОДОПониЖЕНИЕ

I. Разработка траншей

До начала земляных работ на трассе закончить все подготовительные работы, а также плановое и высотное геодезическое обоснование (полигонометрию II разряда, теодолитные ходы и нивелирование III и IV классов). Для работы во 2 и 3 смены осветить площадку в соответствии с нормами освещенности.

Разработка траншей под водосборный коллектор водопонижительной установки производится бульдозером, а зачистка дна с созданием уклонов не менее 0,01 в стороны от насосных агрегатов - вручную. Кроме того, устраиваются приемки под насосные агрегаты и иглофильтры.

2. Монтаж всасывающего коллектора

Всасывающий коллектор рекомендуется укладывать в траншею по возможности ближе к уровню залегания грунтовых вод на деревянных подкладках с уклонами 0,005-0,02 от насоса.

Всасывающий коллектор собирается из звеньев труб диаметром 1500 мм длиной 5,25 м на фланцах с резиновыми прокладками.

Патрубки для соединения иглофильтров располагать с наклоном под углом 45° в сторону иглофильтров.

Все свободные патрубки на всасывающем коллекторе заглушить специальными колпачками (на резьбе), а концы коллектора с фланцами - резиновыми прокладками.

3. Монтаж и погружение иглофильтров

Для принятых в карте гидрогеологических условий (водонасыщенные пески) погружать иглофильтры в грунт гидравлическим способом.

Насосный агрегат и бак передвигается вдоль трассы работ от одной группы погружаемых иглофильтров к другой.

Бак наполняется от местного источника водоснабжения насосами или 4К-8 с помощью временного водоезда.

Звенья надфильтровых труб подобрать, проверить и сбить так, чтобы обеспечить общую длину иглофильтров - 8,5 м. Сбивать звенья с подмоткой льняного волокна, промазанного суриком или белилами.

Иглофильтры погружать при помощи автокрана К-51 или другими, имеющими высоту подъема крюка не менее 8 м. Иглофильтр автокраном поднимается в вертикальное положение и погружается в размываемую водой полость (каверну) под действием собственного веса. При погружении необходимо следить за вертикальным положением погружаемого иглофильтра, чтобы избежать затруднений при извлечении его из грунта по окончании работ. Погружение иглофильтра прекращается, когда он достигает водоупора или когда над поверхностью земли остается участок надфильтровой трубы длиной 0,2-0,3 м.

Для контроля работы фильтровых звеньев следует сразу наливать в установленные иглы воду и наблюдать за скоростью понижения столба воды. Быстрое понижение наливаемой воды указывает на хорошую работу звена (иглы). Иглофильтры, в которых уровень воды понижается очень медленно или не понижается совсем, извлечь promptly и погрузить вновь.

Установленные и проверенные иглофильтры соединить со всасывающим коллектором гибким шлангом. Под фланец установить резиновую прокладку, а под накидную гайку подматывать льноволокно.

4. Монтаж насосных агрегатов

Насосные агрегаты рекомендуется устанавливать в прямых (возможно ближе к непонижаемому уровню грунтовых вод) согласно схеме на I листе.

Проверенный насос присоединить к середине всасывающего коллектора армированным шлангом через задвижку, которую смонтировать у патрубка коллектора. Фланцы установить на резиновых прокладках, гайки надежно затянуть. Непорный шланг на насосе закрепить хомутом либо проволоочной скруткой. Второй конец закрепить к водостводной трубе (лотку). Насос защитить навесом.

Электродвигатель насосного агрегата подключается к электросети только после заземления его корпуса и ограждения вращающихся деталей насоса.

Пробный пуск насосного агрегата ЛНУ-6 производить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

9.12.01.11

Герметичность всасывающего коллектора, собранного на фланцах, проверить кратковременным нагнетанием в него воды давлением 1-2 ат.

Манометр и вакуумметр на корпусе насоса установить в последнюю очередь.

5. Испытание и приемка в эксплуатацию водопонижительной установки

Во время пробного пуска при работающем насосе проверить эффективность работы отдельных иглофильтров на слух, прикладывая ухо к гибкому соединению (не должно быть шипения), и на ощупь определить температуру гибкого соединения надфильтровой трубой (летом температура должна быть ниже температуры воздуха).

Все работы по монтажу, испытанию и пуску водопонижительных установок производить с учетом требований заводов-изготовителей и "Временных указаний по водопонижению легкими иглофильтровыми установками ЛИУ-6 в строительстве (ВСН-18-65)". Приемка в эксплуатацию опробованных комплектов водопонижительных установок производится в соответствии с требованиями СНиП III-Б 3-62 на открытый водоотлив и искусственное водопонижение уровня грунтовых вод (правила производства и приемки работ).

6. Эксплуатация водопонижительных установок

Водопонижительная установка эксплуатируется круглосуточно по графику выполнения комплекса работ с соблюдением соответствующих требований:

- а) завода-изготовителя оборудования;
- б) ВСН-18-65;
- в) СНиП III-Б 3-62.

7. Демонтаж водопонижительных установок

Окончание эксплуатации и демонтаж ЛИУ-6 производить после предварительного гидравлического испытания и присыпки трубопроводов в следующем порядке:

- иглофильтры отсоединить от всасывающего коллектора;
- извлечь иглофильтры из грунта автокраном или домкратом конструкции ЦНИИПодземмашхотстрой;
- после извлечения иглофильтра сетка фильтрового звена промыта сильной струей воды;
- иглофильтры перевозятся к месту новой их установки, при этом перед последующей установкой необходимо проверить плотность

всех соединений, исправность шарового клапана и фильтрационной сетки, обнаруженные дефекты устранить;

демонтируются коллектор и насосный агрегат;

насосные агрегаты после демонтажа проверить на пригодность к дальнейшей работе (с полной или частичной разборкой насоса, с устранением дефектов или заменой деталей и т.д.);

звенья труб всасывающего коллектора направлять на место следующего монтажа немедленно, а насосные агрегаты— после проверки и ремонта.

У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ

Единицей, ведущей работы по водопонижению на прокладке трубопроводов в водонасыщенных грунтах, рекомендуется считать комплексную бригаду, объединяющую рабочих различной квалификации для выполнения всех видов работ, включая монтаж, эксплуатацию и демонтаж водопонижающих установок ЛНУ-6.

Комплексная бригада состоит из трех звеньев (21 человек)— по 9 рабочих в смену на монтаже и демонтаже и 3 (по одному в смену) на эксплуатации установок ЛНУ-6.

Картой предусматривается постоянная специализация рабочих звеньев бригады № I по отдельным видам работ (см. табл. I).

Таблица I

№ бригады	№ звена	№ исполнит.	Профессия	Разряд	К-во чел.	Исм.	Псм.	Шсм.	Вид производ. работ
I	1	1/2	Слесарь-монтаж.	4/2	1/1	1/1	-	-	Укладка и разборка всасывающего коллектора
		3, 4	—	4/5	2/1	2/1	-	-	Монтаж и демонтаж насосных агрегатов
		5, 6, 7	—	3/5	2/1	2/1	-	-	Погружение и извлечение иглофильтров
		8	—	2/5	1/1	1/1	-	-	Экспл. установок
	3	9	Машинист авто-	5	1	1	1	1	Экспл. установок
		10	Моторист-электр.	5	1	1	1	1	Экспл. установок
		11	—	5	1	1	1	1	Экспл. установок
		12	—	5	1	1	1	1	Экспл. установок
		13	—	5	1	1	1	1	Экспл. установок
		14	—	5	1	1	1	1	Экспл. установок
		15	—	5	1	1	1	1	Экспл. установок

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Рабочие звена № 3 обслуживают одновременно 4 действующих комплекса ЛНУ-6 и периодически принимают участие в монтажных работах.
2. Первоначальную проверку и свинчивание фильтровых звеньев производить в мастерских.

Размещение в рабочей зоне оборудования и рабочих при монтаже и демонтаже установок ЛНУ-6 показано на 2 и 4 листах.

Основные операции выполняются в определенной последовательности.

Монтаж всасывающего коллектора начинается с раскладки рабочих (1,2) деревянных подкладок по дну траншеи, затем они обвешивают на борту траншеи несколько плетей всасывающего коллектора (по 2 яруса в каждой плети) и переносят их в траншею. В траншею плети укладываются на подкладки так, чтобы патрубки для соединения иглофильтров были направлены в сторону иглофильтров под углом 45-60° к горизонту.

Фланцы уложенных плетей рабочие схватывают на 1-2 болта, после чего проверяют коллектор на точность укладки по заданному направлению и углу с помощью отвеса и нивирки. Убедившись в правильности укладки труб, ярусы довинчивают до конца болты на всех фланцах уложенных плетей коллектора. Одновременно с работами по укладке всасывающего коллектора (рабочие (4,5) выполняют монтаж насосного агрегата ЛНУ-6 № 1, который устанавливается в заранее подготовленный приямок, расположенный примерно в середине уже уложенного всасывающего коллектора, на дощатый настил. Затем соединяют его всасывающий патрубок армированным рукавом со всасывающим коллектором через задвижку. На напорный патрубок насоса (4,5) надевают шланг, закрепленный хомутом или провололочной скруткой. Другой конец этого шланга вставляют в трубу, канаву или лоток, с помощью которых откачиваемая вода отводится за пределы участка работ.

По окончании установки монтируется вакуумметр. Мотор насоса подключается к электросети, и производится пробный пуск агрегата.

Сборка и гидравлическое погружение иглофильтров выполняются в 2 смены, одновременно с работами по укладке всасывающего коллектора. Рабочие (7,8) разносят по трассе иглофильтры и укладывают на подкладки около мест установки. Перед началом погружения рабочий (8) роет приямки в местах установки иглофильтра, а рабочие (3 и 6) соединяют собранный иглофильтр с напорным патрубком передвижного насоса ЛНУ-6 № 2 гибким шлангом Ø 51-71 мм и длиной 20м, а также устанавливают на верхний конец иглофильтра шарнирный хомут для подъема (см. 2 лист). После этого автокраном поднимают в вертикальное положение иглофильтр, упирая кончик его в отрезок доски во избежание заклинивания шарового клапана посторонними предметами.

Рабочий (10) включает насос, и в иглофильтр подается наварная вода для промывки его фильтрового звена. Затем иглофильтр снимают с доски и устанавливают вертикально в приямок на месте погружения. Во время погружения рабочие (6,3) время от времени поддерживают опускающийся иглофильтр на весу, а также слегка поворачивают его из стороны в сторону.

По окончании погружения рабочие (6,3) снимают с выступающего над землей конца звена иглофильтра гибкий напорный шланг, рабочий (3) проверяет иглофильтр, наливая в него ледяную воду (в случае медленного снижения уровня воды в трубу, иглофильтр должен быть извлечен и установлен вновь).

Проверка качества монтажа и пуск установки производится после завершения сборки коллектора и погружения иглофильтров.

Проверка качества монтажа начинается с проверки плотности стыков всасывающего коллектора путем опрессовки его водой под давлением 1-2 ат с помощью передвижного насосного агрегата ЛНУ-6 (№ 2). Для этого моторист присоединяет на фланце гибкий напорный шланг от передвижного насоса ЛНУ-6 № 2 к коллектору и включает насос. После исправления выявленных дефектов стыков, передвижной насос № 2 отключается от коллектора и подключается основной насос № 1. Затем производится подключение к всасывающему коллектору всех погруженных иглофильтров. Рабочий (7) свинчивает с патрубков коллектора специальные колпачки-заглушки, рабочий (8) приносит к месту работ гибкие соединительные шланги, рабочий (7) присоединяет концы их к верхнему концу иглофильтров и к патрубкам коллектора. Фланцы или накладные гайки этих шланговых соединений должны быть для обеспечения их герметичности туго затянуты. В заключение рабочие звена № 2 при работающем насосе ЛНУ-6 № 1 проверяют эффективность работы погруженных иглофильтров на слух, на ощупь и исправляют дефекты их установки.

Насосный агрегат ЛНУ-6 № 1 эксплуатирует звено № 3 (трое электриков-мотористов 5 разряда - по 1 человеку в смену). Мотористы, работающие в I и II сменах, помимо своих основных обязанностей периодически участвуют в работах звена монтажников. Одно звено электриков-мотористов обслуживает 4-5 агрегатов ЛНУ-6.

Весь комплект водопозительной установки демонтируется в 2 смены всей комплексной бригадой.

Демонтаж установки начинается с разборки всасывающего коллектора. Рабочие звена № 1 (1,2,3) развинчивают болты на фланце-

ных соединениях между отдельными звеньями коллектора, снимают гибкие шланги, соединяющие иглофильтры с коллектором, и относят их в сторону. Рабочие укладывают уже разобранные звенья коллектора на металлические сани и бульдозером отвозят их на следующий участок работ.

Одновременно с разборкой всасывающего коллектора рабочие (4,5) демонтируют насосный агрегат, затем автокраном извлекаются из грунта иглофильтры. Захватив иглофильтр специальным захватом, присоединенным к верху иглофильтра, рабочий (6) по мере извлечения очищает от земли и грязи наземную часть иглофильтра, а рабочие (7,8) относят в сторону уже извлеченные иглофильтры. Закончив извлечение иглофильтров, рабочие звена разбирают их, очищают от земли фильтровые звенья, устраняют небольшие их дефекты и т.д.

График выполнения работ составлен на работы в объеме 1000 пог.м укладки трубопровода при длине одной захватки водопонижения, обслуживаемой одной установкой ЛИУ-6 № I равной 100 пог.м. Для принятого в графике темпа укладки 1000 пог.м трубопровода 13,4 дня (35 п.м. в смену) на участке строительства наружных сетей канализации в водонасыщенных грунтах потребует последовательная работа 5 установок ЛИУ-6.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Таблица 2

трудовых затрат на монтаж и демонтаж I комплекта легкой водоопонизительной установки ЛПУ-6 при длине всасывающего коллектора 100 пог.м и шаге установки иглофильтров $L=1,5$ м (д траншеи =5м)

912.01.11

№ п.п.	Шифр норм	Наименование работ	Един. изм.	Объем работ	Норма времени на ед. измерения, чел.-час	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день	Расценка на ед. измерения, руб.коп.	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.коп.
I	§ 2-1-15 т.2 п.9в	Выемка траншей для водосборного коллектора при помощи бульдозера $0,57+0,46=0,99$ чел.-час $0,419+0,363=0,782$	100 м ²	1,5	0,99	0,19	0,782	I-I7
2	ЕНиР § 2-1-46 п.2в	Зачистка дна траншей коллектора вручную	100 м ²	1,3	10	1,63	4-93	6-41
3	В 26-29 № 2	Укладка всасывающего коллектора Ø 150 мм	I труб.	20	0,95	2,37	0-51	10-20
4	ЕНиР № 2-1-34 т.2 п.1д	Устройство приемков под иглофильтры и насосный агрегат (вручную)	I м ²	1,26	1,35	0,213	0-66,6	0-84
5	В 26-30 № I	Установка насосного агрегата ЛПУ-6	шт	I	5,9	0,74	3-70	3-70
6	В 26-27 п.3в т.2	Гидравлическое погружение иглофильтров	шт	67	0,74	6,2	0-40,1	26-87
7	В 26-30 № 2	Испытание и пуск водоопонизительной установки	I комп.	I	10	1,25	6-27	6-27
8	В 26-26 № I	Монтаж гибких соединений	шт	67	0,56	4,69	0-31,3	20-97
9	В 26-25 № 2	Сборка иглофильтров Ø=50 мм	100шт	0,67	32	2,68	18-88	12-65

№ п.п.	Шифр порм	Наименование работ	Едиз. изм.	Объем работ	Норма вре- мени по ед.измер. чел.-час	Затраты труда по всему объему работ, чел.-дней	Расценка на едиз. измерен. руб.коп.	Стоимость затрат тру- да на весь объем работ, руб.коп.	9.12.02.11
10	По тарифу	Машинист автокрана Итого по монтажу:	шт	67	1,185	1,55 21,513	0-162	10-88 99-96	
11	В 26-26 № 2	Демонтаж гибких соедине- ний	I шт	67	0,27	2,26	0-15,1	10-12	
12	В 26-29 № 1	Демонтаж всасывающего коллектора	I труба	20	0,47	1,17	0-25,2	5-04	
13	В 26-30 № 1 прим.(к=0,5)	Демонтаж насосного ст- релета $5,9 \times 0,5 = 2,95$ чел.-час $3-70 \times 0,5 = 1-85$ руб.	I компл.	1	2,95	0,37	1-85	1-85	
14	В 26-23 № 4	Извлечение иглофильт- ров из грунта краном	шт	67	0,12	1,01	0-06,7	4,49	
15	По тарифу	То же для крановщика Итого по демонтажу	"	67	0,12	1,01 5,82	0-0854	5-72 27-22	
	По тарифу	Эксплуатация иглофильт- ров	I см	1	8	1	5-62	5-62	
		Стоимость электроэнер- гии, потребляемой насо- сами, $20 \text{ кВт/ч} \times 24 \times 3,5 = 168 \text{ кВт/ч}$	квт	480			0-02,5	12,0	

9.12.01.11

-15-

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ

Оборудование, материалы и приспособления на I комплект водопонижительной установки ЛПУ-6 приводятся в таблице 3.

Таблица 3

№ п.п.	Наименование	Тип	Марка	Кол-во	Техническая характеристика машин
I	Насосный агрегат с электродвигателем $P=20$ кВт, $n=1450$ об/мин		ЛПУ-6	I	
2	Насосный агрегат с электромотором $P=20$ кВт, $n=1450$ об/мин.		ЛПУ-4	I	
3	Звенья коллектора $d=150$ мм длиной 5,25 м с патрубками $d=38$ мм для присоединения итисфильтров			18	
4	То же, с патрубками для присоединения насосов			2	
5	Спиральный рукав для присоединения насоса к всасываемому коллектору $d=150$ мм, дл. 4 м			I	
6	То же $d=100$ мм			I	
7	Фильтровые звенья $d=50$ мм, дл. 1 м			100	
8	Надфильтровые трубы $d=38$ мм, дл. 3,5 м			100	
9	То же дл. 2,5 м			100	
10	То же дл. 1,5 м			100	
11	Глубокие соединения $d=38$ мм длиной 1 м с накладными гайками			100	
12	Шланг для гидравлического погружения итисфильтров			I	
13	Отводы фланцевые 90° $d=150$ мм			4	
14	Отвод фланцевый 135° $d=150$ мм			I	
15	Заглушки для коллектора $d=150$ мм			4	
16	Задвижки диаметром 150 мм			2	
17	Пружинные вакуумметры с краном			2	
18	Пружинные манометры с краном			2	
19	Задвижка $d=100$ мм			I	
20	Напорный патрубок к насосу ЛПУ-6			I	
21	То же к насосу ЛПУ-4			I	
22	Резиновые прокладки				I компл.

И п.п.	Наименование	Тип	Марка	Кол-во	Техничес- кая харак- теристика машин
23	Болты с гайками М-12х50			156	
24	Паспорт установки			1	
	2. Инструмент				
1	Нассатки			2	
2	Отвертка			2	
3	Ножовка слесарная с по- лотном			2	
4	Ножовка плотничная			2	
5	Лом стальной			2	
6	Молотки слесарные			2	
7	Лопаты штыковые			4	
8	Кувалда 5 кг			2	
9	Зубила слесарные			3	
10	Пилы слесарные			1компл.	
11	Пилы поперечные			2	
12	Рулетка			2	
13	Метр складной			2	
14	Уровень металлический			2	
15	Отвес металлический			2	
16	Визирки ходовые			2	
17	Топоры			2	
18	Черенки для лопат			10	
19	Вилки для расстроповки			2	
20	Вадра			3	
	3. Монтажные приспособления				
1	Автокран грузоподъем- ностью 3 т (высота подъ- ема стрелы не менее 1м)			1	
2	Строп универсальный гру- зоподъемностью 5 т			1	
3	Строп двухветвевой гру- зоподъемностью 3 т.			1	
	4. Прочие материалы				
1	Лен для подмотки			3 кг	
2	Сурик или белая			5 кг	

VII. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

I. Разработка траншей

I. Траншею разрабатывать экскаватором Э-80I, оборудованным драглайном с емкостью ковша $1,1 \text{ м}^3$ со сплошной режущей кромкой. Грунт укладывается в односторонний отвал. Траншея должна быть глубиной 5 м и шириной по низу 2,4 м. Заложение откосов траншеи принято равным 1:1.

Для непрерывной укладки труб в траншею предусматривается разработка последней двумя экскаваторами с последовательной выемкой грунта участками по 100-200 м и оставлением пеликов между участками по 15 м.

При разработке экскаватор движется по оси траншеи. Целики между траншеями он разрабатывает односторонним боковым забоем. Отвал грунта при разработке пелика показан на 3 листе.

Режим экскаваторных работ принять в 2 смены по 8 часов, включая междусменную передачу и приемку.

Разработку траншей выполнять в сроки, строго увязанные с общим потоком работ по прокладке трубопровода.

Недобор грунта против проектной отметки допускать не более чем на 10 см. Места, где грунт выбран ниже проектных отметок, засыпать местным грунтом и уплотнять до естественной плотности электротрамбовками.

2. Зачистка дна траншей и рытье прямиков.

Зачистку дна траншей под трубы и устройство прямиков выполнять вручную. Разработанный грунт укладывать у бортов по дну траншеи и использовать для последующей подбивки уложенного трубопровода.

Уклон спланированного дна траншеи проверять визиркой по верху кольев, забитых по оси трубопровода через 5 м.

3. Укладка труб в траншею.

Перед укладкой труб в траншею отметки подготовленного основания проверить нивелировкой. Для точного соблюдения проектного уклона трубопровода отметку лотка в натуре выносить в центры котлованов под смотровые колодцы по мере разработки траншей.

Гладкие трубы укладывать снизу вверх против уклона муфтами вперед.

Опускать трубы в траншею гусеничным краном Э-1252 или другими, имеющими грузоподъемность 4,75 т при вылете стрелы 10,5 м.

Для строповки труб использовать рейферные захваты (клетки) или стальные тросы с органическим сердечником (6х37+1) диаметром 17,5 мм. Крепить трос к трубе согласно схеме, приведенной на 8 листе.

Первую трубу укладывать с особенно тщательной проверкой проектного уклона; укладку каждой последующей трубы проверять визиркой.

Центрировать трубы при помощи подвижного отвеса, подвешенного к натянутой между отметками по оси трубопровода причалке, и дощатого шаблона, вставляемого в торец трубы (см. схему на листе 6). Центрирование гладкого конца трубы должно обеспечивать одинаковый кольцевой зазор (20 мм) между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью гладкого конца трубы.

Центрирование производить при помощи клиньев (зубил), подкладываемых в кольцевое пространство.

Зазор между торцами труб должен быть 15 мм.

Трубы (конца), примыкающие к колодцам, укладывать заподлицо с внутренней поверхностью стенки рабочей камеры.

Зазор между трубой и стенкой колодца заделать асбестоцементным раствором.

Отметка лотка трубы перед колодцем не должна отличаться от проектной более чем на ± 5 мм. Отклонение горизонтальной оси трубопровода допускается не более 50 мм в каждую сторону. Отклонение от правильной формы круга по вертикали между колодцами не допускается.

4. Заделка стыков труб

Раструб заделать просмоленной или битумизированной пеньковой прядью и асбестоцементным раствором; с внутренней стороны стык затирается раствором и железнится.

Пеньковую прядь до введения в раструб плотно скручивать в жгуты голщиной, несколько большей кольцевого зазора, длину пряди брать равной $1,25 - 1,3$ длины внешней окружности труб.

Для заполнения муфты использовать три жгута, которые последовательно вводить в муфту ручной конопаткой.

Стыки жгутов равномерно распределяются по окружности трубы во избежание местных утолщений.

Каждый жгут уплотнять до отказа тупой конопаткой. После окончательного уплотнения пряди глубина свободного пространства и кольцевой щели должна быть 50 мм (не менее половины

глубины муфты. По окончании конопатки немедленно приступить к заделке стыка асбестоцементом.

Сухую асбестоцементную смесь, состоящую из 30 % (по весу) асбестового волокна не менее IУ сортов и 70 % цемента марки не ниже 400, готовить централизованным порядком.

Затворять асбестоцемент водой на месте работ в количестве, не превышающем необходимого для заделки стыка.

Для заделки стыков использовать набор конопаток и чеканок (1;4,10,11,12). Заделку начинать с самой тонкой из них, переходя далее на более толстые (см.10 лист).

Для заделки стыков применять электрические рубильно-чеканочные молотки. Обеспечение молотков электроэнергией организовать с ближайшего местного источника электроэнергии, а при отсутствии его - от передвижной электростанции.

Заделанный стык прикрыть влажной мешковиной или землей на двое суток.

5. Устройство колодцев

Щебеночные основания под колодцы устраивать по мере разрастки траншеи. Щебень втрамбовывается в грунт электротрамбовкой С-690.

Вслед за устройством основания (до укладки трубы) установить нижний бетонный блок колодца.

Верхние сборные железобетонные элементы колодца монтировать (после укладки трубы) краном, используемым на укладке труб.

Для строповки элементов колодца использовать четырехветвевом строп грузоподъемностью 3 т.

Сопряжение сборных элементов производить на цементном растворе М-50 с затиркой и железнением швов изнутри.

Наружную поверхность колодца гидроизолировать горячим битумом за 2 раза по огрунтовке (раствор битума в бензине) высотой на 0,5 м выше максимального уровня грунтовых вод.

Качество монтажа колодцев из сборного железобетона определяется соотношением допускаемых отклонений от проектного положения, которые приводятся в строительных нормах и правилах СНиП III-B,3-62.

6. Испытание коллектора.

а) Испытание трубопроводов.

Гидравлическое испытание трубопровода проводить по мере окончания трубоукладочных работ на отдельных участках: предвари-

Темное - до засыпки траншеи землей, окончательное - после засыпки. Испытывать участок между колодцами общей протяженностью 150 м. Окончательное испытание трубопровода, уложенного в грунтах с водопонижением, проводить на эксфильтрацию, заливая его (аналогично испытанию в сухих грунтах) водой. Концы испытываемого участка трубопровода закрывать инвентарными заглушками, в которых предусмотреть установку трубок для залива воды и выпуска воздуха. Испытание длится 30 минут, при этом в воронке, надетой на наливную трубу, поддерживается постоянный уровень. Величина утечки определяется по количеству добавляемой воды.

Испытание трубопровода на эксфильтрацию проводится после засыпки траншеи с замером расхода поступающей воды в нижнем колодце объемным способом или при помощи водослива. Допустимая величина утечки или поступления воды не должна превышать для трубопроводов диаметром 1000 мм $56 \text{ м}^3/\text{сутки}$ на 1 км, для $5,83 \text{ л/мин}$ на 150 м.

б) Испытание колодцев на приток воды извне проводится после засыпки траншеи и прекращения работ водопонижительной установкой и заключается в осмотре внутренней поверхности колодца. При обнаружении течи объем работ по устранению дефектов определяется по акту на выполненные работы.

7. Обратная засыпка траншей.

Засыпка траншей с уложенным трубопроводом выполняется последовательно в три приема:

1. После его укладки экскаватор присыпает трубы с созданием резерва грунта для последующей засыпки пазух и верха трубопровода в местах стыков;

2. Засыпаются и подбиваются пазухи на высоту 0,5 диаметра и присыпается трубопровод на 0,2 м над верхом труб мягким грунтом последовательными слоями толщиной не более 0,1-0,2 м с тщательным уплотнением каждого слоя ручными инструментами (электротрамбовками);

3. Остальная часть траншеи до проектной отметки засыпается бульдозером участками по 150 м непосредственно после испытания трубопровода.

Во избежание смещения оси уложенного трубопровода засыпка и подбивка пазух, а также присыпка на 0,2 м над верхом тру-

сопровода должны выполняться одновременно с двух сторон.

После окончания засыпки трубопровода водопонижительная установка ЛМУ-6 выключается и все оборудование демонтируется.

УШ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА

Для выполнения работ по строительству трубопровода принимаются две комплексные бригады, в которые входят рабочие различных специальностей для выполнения всех необходимых работ, включая монтаж и демонтаж водопонижительной установки (бригада I), выемку траншей, укладку труб, монтаж колодцев, испытание и сдачу трубопровода в эксплуатацию (бригада II).

Комплексная бригада II состоит из пяти звеньев и должна иметь в своем составе 37 человек - 19 рабочих в I смену и 18 - во вторую.

Состав бригады по профессиям и распределение работ между специализированными звеньями представлены в таблице 4

Таблица 4

№ бригады	№ звена	Исполнители	Профессия	Разряд	Кол-во чел.		Вид производимых работ
					1 смен.	2 смен.	
II	I	I	Машинист экскав.	6	2	2	Рытье траншей и присыпка трубопровода
		2	Пом. маш. экскав.	5	2	2	
	2	3	Машинист крана	6	I	I	Монтаж труб, монтаж колодцев, подчистка траншей, заделка стыков
		4	"	5	I	I	
	3	5	Трубоукладчик	4	I	I	Дораб. траншей, рытье прямых, подбивка пазух с трамбованием
		6-7	"	3	2	2	
		8	"	2	I	I	
		9, 10	Землекоп	3	2	2	
	II, 12	"	"	2	2	2	Гидравлическое испытание трубопровода
		"	"	2	2	2	
	4	13	Трубоукладчик	5	I	I	Засыпка траншей
		14, 15	"	4	2	2	
	5	16, 17	Машинист бульдозера	6	2	I	
					19	18	
			ИТОГО :		37		

Последовательность выполнения основных операций приводится в таблице 5.

Таблица 5

№ п.п.	Наименование процессов	Последовательность рабочих операций
1	Рытье траншеи	Разработка траншеи, зачистка ее дна и рытье прямков
2	Укладка трубопровода	Строповка трубы, проверка ее правильности, спуск трубы на дно траншеи с заводкой гладкого конца в муфту, центрирование трубы, подбивка труб грунтом, расстроповка, заготовка пенных жгутов, конопатка раструба, затворение сухой асбестоцементной смеси водой, заделка раструба труб асбестоцементом
3	Устройство колодцев	Зачистка дна котлована, устройство щебеночной подготовки со сбрасыванием щебня, разравниванием и трамбованием, установка нижнего остока с заделкой концов труб, установка колец, сборка горловины.
4	Присыпка трубопровода грунтом, засыпка траншеи	Присыпка трубопровода (кроме стыков), засыпка прямков и подбивка труб в месте стыков и присыпка стыков траншеи
5	Испытание трубопровода	Предварительное - до засыпки траншеи, окончательное - после засыпки

Приемы работ.

Разработка траншеи (лист 3) выполняется звеном № I из 4 человек (1,2) на двух экскаваторах Э-801 торцовым способом с укладкой грунта в односторонний отвал.

Зачистка дна траншеи, рытье прямков (см. лист 3), устройство щебеночных оснований под колодцы выполняются вручную двумя землекопами (10,11) из звена № 3.

Зачистка дна траншеи начинается после проходки экскаватором траншеи на длину 20-30 м.

Места, где грунт выбран ниже проектных отметок, засыпают местным грунтом и уплотняют его до естественной плотности электротрамбовками.

Трубы монтируются звеном № 2 (10 трубоукладчиков) - по 5 человек в смену (4,5,6,7, 8) и машинист крана (3).

Монтаж труб начинается после того, как на участке траншеи

длиной не менее 15-20 м будут закончен работы по планировке дна под трубу, устройству приямков для стыков труб и щебеночной подготовки под основание первого колодца в начале трассы.

Трубоукладчик (6), застروпив универсальным стропом трубу, подает сигнал машинисту крана (3) о подъеме груза. После подъема трубы краном на высоту 0,1-0,2 м над уровнем земли трубоукладчик (6) проверяет надежность строповки и разрешает проводить дальнейшие операции по опусканию трубы в траншею. Когда расстояние между трубой и ложем по вертикали достигнет 10-15 см трубоукладчик (6) на дне траншеи у гладкого конца и трубоукладчик (4) у муфты вводит гладкий конец в муфту ранее уложенной трубы и временно центрируют ее. (в подвешенном состоянии при помощи зубил или деревянных клиньев с частичной подбивкой грунта).

По сигналу звенящего (4) снизу машинист опускает трубу на ложе. Уложенная труба окончательно центрируется с двух концов и после этого проверяется двумя трубоукладчиками (4,6) на точность укладки по заданному направлению и углу с помощью отвеса, визирки, дощатого шаблона (см. лист 6). Зазор между торцами труб проверяется проволочным шаблоном.

После этого трубоукладчики (4,6) выполняют расстроповку трубы и закрепляют ее, подсыпая и уплотняя грунт с обеих сторон.

Двое трубоукладчиков (5,7) заделывают стык труб: первоначально конопатят кольцевой зазор, затем одновременно с двух сторон труб (снизу, вверх) электрическими рубильно-чеканочными молотками зачеканивают стык асбестоцементом (см. схему стыка на листе 7).

Во время заделки стыка двумя трубоукладчиками остальные члены звена заняты на работах по подготовке к укладке следующей трубы: перемещением крана, подчисткой готового приямка, очисткой внутренней поверхности очередной трубы от загрязнений, строповкой трубы, перестановкой лестниц, заготовкой материалов и т.д.

Устройство колодцев производится звеном № 2 и предусматривает следующие рабочие процессы:

щебеночное основание вручную устраивают двое землекоп (10,11) из звена № 3, проверяют отметки основания по визирке или нивелиром с рейкой и кольцом, забиваемым предварительно в центре основания колодца с обозначением отметки лотка и основания;

элементы колодца монтируют трубоукладчики (4,6 и 8) и машинист крана (3).

Размещение рабочих в период монтажа колодца : один наверху - на строповке грузов (6), двое (4 и 8) на монтаже в траншее, вспомогательные работы наверху выполняет трубоукладчик (6) (очистка колец и деталей люка от загрязнений, подноска материалов, инструмента и приспособлений и т.п.).

Трубоукладчик (6), застропив четырехветвевым стропом нижний бетонный блок колодца, подает сигнал машинисту крана о подъеме груза. После пробного подъема блока на высоту 0,1-0,2 м над уровнем земли трубоукладчик (6) проверяет надежность строповки и разрешает подачу блока к месту его установки.

Бетонный блок устанавливается на готовое основание с выверкой отметки и оси лотка колодца по визирке и нивелиром с рейкой.

После выверки правильности установки нижнего блока укладываются сопрягаемые с лотком колодца трубы : первоначально - выходящая, затем - входящая. Только после этого монтируются кольца колодца и заделываются концы труб (см. схему очередности монтажа, лист 9).

Перед установкой нижнего кольца на опорную поверхность лотка укладывается слой цементного раствора М-50.

Двое рабочих (4 и 8) устанавливают на опорную поверхность лотка кольцо и выполняют его расстроповку. Звеньевой (4) дает сигнал крановщику убрать строп и подготовить к монтажу второе кольцо.

Выступивший из-под кольца цементный раствор снимается, а шов тщательно заштукатуривается снаружи и изнутри колодца и железнится. После этого наносится слой раствора на опорную поверхность установленного нижнего кольца и звеньевой подает сигнал о подаче следующего кольца.

Монтаж следующих колец колодца производится аналогично монтажу нижнего кольца. Правильность установки колец проверяется уровнем и отвесом.

Завершающей операцией монтажа колодца является установка люка (обоймы и крышки) с заделкой обоймы на горловине цементным раствором М-50.

Присыпка трубопровода выполняется рабочими звена № I экскаватором Э-801.

Последовательность выполнения работ по присыпке трубопровода и рытью траншей указана в графике выполнения работ.

9.12.01.11

Присыпка трубопровода разрыхленным грунтом (без засыпки прямков и стыков) производится экскаватором с разработкой грунта из одностороннего отвала с созданием резерва для последующего использования при засыпке прямков и присыпки стыков. Экскаватор движется параллельно оси траншеи по свободной стороне, вынимая грунт и разгружая его в места присыпки под углом к оси трубопровода. Для сокращения продолжительности рабочего цикла операции поворота экскаватора, опускания ковша при разгрузке и подъема его для заполнения должны совмещаться.

Высота разгрузки ковша над трубой не должна превышать 1м.

Минимальное расстояние от оси движения экскаватора до верхней бровки траншеи должно быть равным 3,5 м.

Испытание трубопровода и засыпка траншей выполняются звеном № 4, состоящим из шести рабочих—по три человека в смену (13,14,15).

Предварительное испытание проводится после присыпки трубопровода участками длиной по 150 м между смежными колодцами.

До начала испытания трубопровод должен быть в течение 24 часов заполненным водой, которую рекомендуется заливать через воронку и трубы в заглушках.

Заглушки, распорки и соединительные трубы устанавливают трое рабочих (13,14,15) из звена № 4. После суточной замочки проводится испытание трубопровода: воронка заливается водой до отмеченного уровня 4 м над шельгой трубы и в течение 30 минут этот уровень поддерживается доливкой воды. Допустимая величина утечки или притока — 56 м³/сутки в пересчете на 1 км трубопровода, или 5,83 л/мин на 150 м.

Если обнаруживают дефект в стыках труб (при предварительном испытании), воду удаляют, дефектный стык расчистят и заделывают вновь. При утечке в пределах нормы испытание прекращается, вода выпускается из трубопровода и участок засыпается грунтом.

Окончательное испытание трубопровода на плотность проводится после засыпки траншей.

Траншею засыпают участками длиной 150 м непосредственно вслед за окончанием предварительного испытания трубопровода на данном участке, в два приема: первоначально землекопы (9,12) из звена № 4 засыпают грунтом прямки, подбивают пазухи и присыпают трубы в местах стыков, уплотняя грунт электротрамбовками С-690;

окончательно засыпают траншею машинист бульдозера Д-493 (16,17) из звена № 5 перекрестными косо-поперечными проходками.

При устройстве колодцев в водонасыщенных грунтах дополнительно производится гидроизоляция наружной поверхности колец (после окончания монтажа колодца наружная поверхность очищается от грунта, огрунтовывается раствором битума и бензина, а затем покрывается за 2) раза горячим битумом.

График производства работ составлен на работы в объеме 1 км уложенного трубопровода с линейными смотровыми колодцами и дополнительным водопонижением.

График монтажа железобетонных раструбных безнапорных труб Д=1000 мм

№ п.п.	Наименование элементов	Рабочее время, мин.																Трудоза- траты на 1 тру- бу, чел.-мин.	Испол- нители
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
1	Выравнивание и зачистка дна траншеи					44				13				44			44 13	8 4	
2	Перемещение крана за трубой на расстояние 15 м							5									5	3,6	
3	Строповка и подача трубы в траншею							3	5								3 5	3,6 3,6	
4	Укладка труб на основание по заданному уклону	14									14						28	3,4,6	
5	Подбивка труб грунтом					17								17			34	3,4,6	
6	Расстроповка																		
7	Заделка стыка:																		
	а) конопатка																		
	б) зачеканка					36						36					72	5,7	
	в) затирка изнутри																		

ИТОГО :

время трубуукладчиков
время машиниста крана

204
44

9.12.01.11

- 27 -

Таблица 6

С О П О С Т А В Л Е Н И Е
 трудозатрат по видам работ на строительство I км
 наружной канализации из раструбных железобетонных
 труб Ду=1000 мм

№ п.п.	Наименование работ	Трудозатраты на I км, чел.-день		% снижения
		по ЕНиР	по расчету	
I	Монтаж водопонижительных установок ЛДУ-6 на I км траншеи	193,6	193,6	-
2	Эксплуатация водопонижительных установок	40,2	40,2	-
3	Разработка траншей двумя экскаваторами Э-801, оборудованными драглайном с емк. ковша 1,1 м ³	104,0	96,7	6
4	Доработка грунта II категории вручную	34,4	34,4	-
5	Рытье приемков для рас-трубов	24,5	24,5	-
6	Рытье приемков для колодцев	4,6	4,6	-
7	Устройство сборных железобетонных колодцев	37,2	37,2	-
8	Оштукатуривание лотков в колодцах с железнением	10,9	10,9	-
9	Укладка трубопровода с помощью крана	100	85	15
10	Работа машиниста на монтаже труб и колодцев	24	24	-
11	Подбивка труб грунтом с трамбованием	13,9	13,9	-
12	Засыпка приемков с трамбованием	22,8	22,8	-
13	Присыпка трубопровода грунтом с помощью экскаватора	10,3	10,3	-
14	Гидравлическое испытание трубопровода	78,8	78,8	-
15	Засыпка траншей с помощью бульдозера	39,2	39,2	-
16	Демонтаж водопонижительной установки	52,4	52,4	-
ИТОГО :		790,8	768,5	3

График выполнения работ на I км трубопровода

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объ- ем ра- бот	Трудоемкость		Состав бригады	Рабочее время																														
				на ед. чел. час	на весь объем, чел. день		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
I	Монтаж водопонизитель- ных установок ЛПУ-6 и их испытание	ком пл.	9	172	215,13	Слесари-мон. 5р-1х2 3р-2х2 4р-3х2 2р-2х2 5р-1х2																															
2	Водопонизительные установки ЛПУ-6	№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5	I I I I I I I I I I I I I I I		59	Элект.-мото- рист 5 разр. в 3 смены К-во моторис- тов определя- ется расче- том по мере ввода ЛПУ-6 в эксплуата- цию (1 мото- рист обслу- живает 4 ус- тановки)																															
3	Разработка траншей двумя экскаваторами	100 м³	363	2,3	96,7	Маш.экскав. 6р-2х2 Пом.машин. 5р-2х2																															

0.12.01.11

[illegible]

ПРИМЕЧАНИЯ : 1. Присыпка трубопровода грунтом (р.10) производится поочередно общим экскаватором. 2. Цифры над линиями графика означают: первая - количество рабочих в смену, вторая - кол-во смен в сутки, третья - количество рабочих дней на 1 км. 3. Трубоукладательные машины крана на укладке трубо не учтены.

Калькуляция трудовых затрат № 2
на прокладку I км безнапорных железобетонных раструбных труб Ду=1000 мм в траншее
глубиной 5 м при помощи крана в обводненных песчаных грунтах с водопонижением с
заделкой стыков асбестоцементным раствором

5.12.01.Н

Таблица 7

№ п.п.	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на I км	Норма времени на ед. измерен., чел.-час	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день	Расценка на единицу измерения, руб. коп.	Стоимость затрат труда на весь объем, руб. коп.
I	Калькуляция № I	Монтаж водопонизительных установок ЛМУ-6 на I км	комп.	9	172,1	193,6	99-96	899-64
2		Эксплуатация водопонизительных установок (продолжительность водопонижения в среднем для I установки 4,5 дня)	чел.-день			40,2	5-62	225-92
3	ЕНиР § 2-I-9 т. 3 п. 4 г	Разработка траншей двумя экскаваторами Э-801, оборудованными ковшом емк. 1,1 м ³ со сплошной режущей кромкой	100 м ³	363	2,3	104,4	1-72	624-36
4	ЕНиР § 2-I-46 п. 2 а прим. 3 б	Доработка грунта II категории вручную в траншеях 10,0х1,2=12 чел.-час	100 м ²	22,9	12	34,4	5-91,6	135-47
5	§ 2-I-31 (к=1,2) ЕНиР § 2-I-31 т. 2 п. 1 д прим. 3 а (к=1,2)	4,93х1,2=5,916 руб. Рытье приямков с размещением грунта по дну траншей (вдоль бортов) 0,85х1,2=1,02; 0-41,9х1,2=0-50,3	сплан. повер. м ³					
				192	1,02	24,5	0-50,3	96-58

23
-31-

№ п.п.	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на 1км	Норма времени на ед. измерен., чел.-час	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день	Расценка на ед. измерен., руб. коп.	Стоимость затрат труда на весь объем, руб. коп.
6	ЕНиР §2-I-3I т.Зп.1д прим.3к=1,2	Рытье приемков для колодцев 0,85x1,2=1,02 0-41,9x1,2=0-50,3	м ³	36	1,02	4,6	0-50,3	18-II
7	ЕНиР §10-5 табл.6п.9в	Укладка трубопровода с помощью гусеничного крана	пог.м	1000	0,8	100	0-45,6	456-00
8	По тарифу	То же для машиниста крана	"	1000	0,133	16,6	0-09,29	93-29
9	ЕНиР §10-27 п.5а прим.2 к=1,05 прим.1 прим.5п.11а	Устройство сборных железобетонных колодцев Д=2000мм с гидроизоляцией (14x1,05)+(1,55x2)+0,55x1,5+4,2=22,825 (8-0,1x1,05)+(0-86,3x2)+ (0-34,4x1,5)+2-63=13,282руб	I кол. I лот. I00 м ² утрамбов. (слоя)	I3	22,825	37,2	I3-282	172-66
10	По тарифу	То же для машиниста крана	I кол.	I3	4,578	7,44	5-62	73-06
11	ЕНиР §10-29 т.Зп.12а	Оштукатуривание лотков в колодцах с железнением	I лот.	I3	6,7	10,9	3-75	48-75
12	ЕНиР §2-I-45 п.1а	Подбивка труб грунтом II категории с применением электрических трамбовок с круглыми башмаками	I00 м ² утрамбов. (слоя)	46,4	2,4	13,9	I-33	6I-7I
13	ЕНиР §2-I-7 т.4 п.4г	Присыпка трубопровода грунтом с помощью экскаватора Э-80I, оборудованного драглайном емк. I, I м ³	I00 м ³	46	I,8	10,3	I-34	6I-64
14	§ 2-I-44 т. I п.2а	Засыпка приемков грунтом с трамбованием	м ³	22,8	0,8	22,8	0-37,2	84-82

9.12.01.11

29

- 32 -

№ п.п.	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на 1 км	Норма времени на ед. измерен., чел.-час	Затраты труда на весь объем работ чел.-день	Расценка на едиз. измерен. руб. коп.	Стоимость затрат труда на весь объем, руб. коп.
15	ЕНПР § 10-6 т.7 п.7г прим. 1 $k=0,75$	Гидравлическое испытание трубопровода $0,84 \times 0,75 = 0,63$ чел.-час $0-55,7 \times 0,75 = 0-41,78$	I пог.м	1000	0,63	78,8	0-41,78	417-80
16	ЕНПР § 2-1-21 п.10	Засыпка траншей грунтом с помощью бульдозера Д-493 на тракторе С-100 при перемещении грунта на 25 м	100 м ³	330	0,95	39,2	0-74,9	247-17
17	Калькуляция № 1	Демонтаж водопонижительных установок ЛМУ-6 на 1 км	комп.	9	-	52,4	27-22	244-98
		И Т О Г О :				790,8		3961-96

9/12.01.11

- 33 -

ПРИМЕЧАНИЕ. Транспортирование и раскладка труб по трассе в калькуляции не учтены.

IX. Материально-технические ресурсы на прокладку
I км трубопровода

I. Основные материалы, полуфабрикаты и изделия
в расчете на I км трубопровода приведены в
таблице 8

Таблица 8

№ п.п.	Наименование	Марка ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во
1	Трубы железобетонные раструбные безнапорные	ГОСТ 6482-63	пог. м	1000
2	Железобетонные конст- рукции колодцев			
	Кольцо КС-20-2		шт.	26
	" КС-7-2		"	26
	" КС-7-1		"	13
	Плита ПП-20-2		"	13
	" ПД-20-1		"	13
	Всего сборного ж/б по пункту 2		м ³ /т	34,8/83,8
3.	Б е т о н	M-100	м ³	27,3
4	Щебень		м ³	6,5
5	Прядь смоляная		кг	981
6	Б и т у м		кг	630
7	Раствор цементный	M-100	м ³	2,51
8	Люки чугунные	ГОСТ 3634-61	шт.	13
9	Прочие материалы		руб	205,7

2. Эксплуатационные материалы в расчете на I км трубопровода приведены в таблице 9.

Таблица 9

№ п.п.	Наименование эксплуатационных материалов	Ед. изм.	Норма на I час работы машин	Кол-во на полный объем работ
I	Дизельное топливо:	кг		
	а) экскаватор Э-80I	"	9,2	9990
	б) бульдозер Д-493	"	10,8	3420
	в) кран Э-1252		13,3	2580
	г) автокран К-5I		8	1470
2	Б е н з и н	кг		
	а) экскаватор Э-80I	"	0,23	19,7
	б) бульдозер Д-493	"	0,23	72,7
	в) кран Э-1252		-	-
	г) автокран К-5I	"	-	-
3	Стальной канат	кг		268кг

3. Машины, оборудование и механизированный инструмент, инвентарь и приспособления приведены в таблице 10

Таблица 10

№ п.п.	Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления	Тип Марка	Кол-во	Техническая характеристика машин
1	Экскаватор	Э-801	2	Емкость ковша I, м^3
2	Кран	Гусен.З-1252	1	Грузопод. при $\ell=10,5\text{м}$ $Q=4,75\text{т}$
3	Бульдозер	Д-493	2	
4	Комплект водопонижительной установки (64 штук)	ЛИУ-6	5 комп.	
5	Электрическая трамбовка	С-690	2	
6	Электрический рубильно-чеганочный молоток		2	
7	К р а н	автом. К-51	1	
8	Пилы поперечные	979-70	1	
9	Лопаты штыковые	3620-63	4	
10	Лопаты подборочные	3620-63	3	
11	Ломы стальные	1405-65	2	
12	Кувалды 8 кг	11401-65 ^x	2	
13	Молотки слесарные	2310-54	2	
14	Рулетки 10 м	7502-69	1	
15	Метр складной	7253-54 ^x	2	
16	Уровень металлический	9416-67	2	
17	О,вес металлический	7948-63 ^x	1	
18	Визирки ходовые		2	
19	Зубила слесарные	8211-56	5	
20	Зубила кузнечные		6	
21	Т о п о р ы	1399-56 ^x	1	
22	Черенки для лопат	4370-63	10	
23	Ключи шведские :			
	а) разводные	7275-62	2	
	б) торцовые	6394-52	2	
	в) гаечные	3329-54	1	
	г) разводные и накидные № 3,5	7275-62	1	
24	Набор конопаток и чеканок	11618-65	1	

9.12.01.11

-37-

№ п.п.	Машины, оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления	Тип	Марка	Кол- во	Техни- ческая харак- терис- тика машин
25	Противень металлический			I	
26	Мерка для воды			I	
27	Вилка для расстроповки			I	
28	Ларь для каната			I	
29	Передвижная емкость для цемента и асбестоцементной смеси			I	
30	Бадья для раствора емк. 0,5 м ³			2	
31	Кельмы каменщика			2	
32	Мастерки штукатурные			2	
33	В е д р а			3	
34	Полутерки			2	
35	Соколы алюминиевые			2	
36	Окомелок			2	
	Монтажные приспособления				
37	Строп универсальный грузоподъемностью 5 т (или клещи самозахватные)			2	
38	Строп четырехветвевой грузоподъемностью 3 т			I	
39	Шаблон для центрирования труб			I	
40	Заглушки инвентарные для гидравлического испытания трубопровода			6	
41	Лестницы и стремянки			5	

Л И Т Е Р А Т У Р А

I. Нормативная

I. Строительные нормы.

Инструкция о порядке составления и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ (СН-47-67).

2. Нормы продолжительности строительства (СНИП Ш-А 3-66).

3. Канализация. Нормы проектирования (СНИП П-Г 6-62).

4. Водоснабжение и канализация. Наружные трубопроводы и сооружения. Правила организации строительства, производства работ и приемки в эксплуатацию (СНИП Ш-Г 4-62).

5. Земляные сооружения. Общие правила производства и приемки работ (СНИП Ш-Б 1-62).

6. Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей (ГОСТ 8020-68).

7. Техника безопасности в строительстве (СНИП Ш-А II-70).

8. Сметные нормы (часть IV, том 4).

9. Временные указания по водопонижению легкими иглофильтровыми установками ДЛУ-6 в строительстве (ВСН 18-65).

10. ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

П. "Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕНиР):

11. Сборник 2. Земляные работы.

Выпуск I. Механизированные и ручные земляные работы.

12. Сборник 10. Строительство наружных сетей водопровода, канализации, газоснабжения и теплоснабжения.

13. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

Ш. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я

14. Бородин И.В. "Технология и организация строительства водопроводно-канализационных сооружений". 1969 г.

15. Жухов А.И. "Канализация", 1968 г.

16. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. 1963 г.

17. Справочник по земляным работам. 1960 г.

18. Обязательная технология строительства, подземных, водопроводных, канализационных, водосточных и газовых сетей шифр BT-I-69). ЦНИИБ-Мосстрой, 1969 г.

19. Справочник по специальным работам. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации. 1966 г.

20. Указания по сооружению канализационных трубопроводов в водонасыщенных грунтах поточно-скоростным способом.

9.12.01.11

39

Схема установки

водопонижительного комплекта ЛУЧ-6 (N1)








Схема работ по погружению иглофильтров с помощью автокрана №1



Шарнирный хомут



9.12.01. № 11

Схема установки на иглофильтр
напорного шланга и шарнирного хо-
мута и захвата иглофильтра авто-
краном.




Схема производства работ.

Участок участка территории и земель территории

Отвечал
группа.

Часть работ электромотора №1

Уважени родоно
дители!

Угосток по
варум. 6000
миллион
р. 100 м.

Участок монтажа
- плановый в долине
устья реки ПЛУ-6
до 100 м.

9.12.01.HH





Схема производства работ (продолжение)

Участок демонтажа установки ЛУЧ-6 и обратной засыпки траншеи $\ell = 100\text{м}$

Участок гидравлического испытания уложенного трубопровода $\ell = 150$


9.12.01.71



9.12.01.11


-43-

Схема размещения труб на борке траншеи




- а-кран Э-1252 укладывает две трубы с одной стоянки;
 б-кран Э-1252 укладывает три трубы с одной стоянки;
 в-кран Э-1252 укладывает одну трубы с одной стоянки.


Призмок для заделки стыка
План



Центрирование труб со стороны раструба




Центрирование труб со стороны гладкого конца
(в раструбе уложенной трубы)




а - положение трубы в раструбе до центрирования; б - прикладка зубила для центрирования; в - окончательное положение трубы в раструбе при правильном центрировании; г - величина кольцевого зазора.

Схема стыка безшпоровых бетонных и железобетонных труб (раструб ступенчатой формы)




Примечание
Численные значения размеров см. ГОСТ 6462-63

Смесительный барабан



Увлажнение асбестоцементной смеси



912.0111			
Монтажные приспособления			
№ п.п.	Наименование	Эскиз	Вес, кг
1	Строп универсальный грузоподъемностью до 5 т и схема строповки трубы		16
2	Строп четырех-ветвевой грузо-подъемностью до 3 т		40
3	Приставная лестница Н = 5,6 м		30
8 лист			

9.12.01.11

Схема монтажа смотрового колодца $\Delta=2000$ мм






Схема испытания безнапорных трубопроводов



Заглушки для испытания самотечных трубопроводов



Вид трубопровода	Допустимая величина утечки или поступления воды в м³/сут. на 100 м трубопровода при d труб в мм							
	150	200	250	300	350	400	800	1000
Бетонный, железобетонный или асбестоцементный	7	20	24	26	30	32	48	56

Примечание: величина допустимой утечки или поступления воды для бетонных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов диаметром более 600 мм следует определять по формуле $q = \frac{1}{10} \cdot d^3$ на 1 км, где q - допустимая утечка в м³/сут. на 1 км, а d - диаметр трубопровода в мм.

Примечание: Испытание колодезь (на приток воды извне) производится после заделки траншеи и прекращения работ водопонижительной системы.

График
грузовых характеристик кранов на гусеничном ходу




График
грузовых характеристик автомобильных кранов и кранов на пневма-
тическом ходу

