

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

186-214-9.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ
С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

227В1 - П2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

22781-02

I86-2I4-9.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ С
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	14,53 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	14,47 тыс.руб.
I м3 здания	52,45 руб.
I м2 общей площади	149,58 руб.
I м2 жилой площади	344,97 руб.
I квартиры	14530 руб.

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 308 от 4.II.8I г.

Зам.главного инженера института

М.Х.Атабаев

Главный архитектор проекта

В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР

Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Пояснительная записка	3
2 Объектная смета	5
3 Локальная смета № 1 - Общестроительные работы	7
4 Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	54
5 Локальная смета № 3 - Электроосвещение	72
6 Локальная смета № 4 - Устройства связи	79
7 Локальные сметы на варианты решения	91
8 Ведомость потребности в производственных ресурсах	119

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, заблокированного с хозяйственной постройкой

Сметы составлены по чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-62 и указаниями по применению ЕРЕР-84 в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определены по базисным ценам, а привозных материалов по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчетной температурой -30°C .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

1. Фундаменты - столбчатые бутобетонные.
2. Стены - рубленые из бревен.
3. Перекрытие чердачное - деревянные щиты по деревянным балкам, утеплитель - минватные плиты.
4. Перегородки - деревянные щиты, кирпичные.

5. Окна - с отдельными переплетами по ГОСТу 2660I-85.
6. Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 внутренние по серии I.I36.5-I9, I-I36-I0.
7. Крыша - чердачная, стропильной конструкции.
8. Кровля - из асбестоцементных листов унифицированного профиля.
9. Полы - дощатые из керамической плитки.
10. Встроенные шкафы - по серии I.I72.4.
- II. Внутренняя отделка - масляная и водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, оклейка обоями.

Составила

А. С.

Р.Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, заблокированного с хозяйственной постройкой

Сметная стоимость 14,53 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, произв. и т.д.) 149,58 руб.
 2. I м² общей площади здания 149,58 руб.
 3. I м³ объема здания 52,45 руб.

Составлена в ценах 1964 г.

№№ п/п	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
			стро- ит.	мон- таж.	обор. меб.и инв.	про- чих зат- рат	всего	в т.ч. осн.экс. з/пл.пл. машин	норм. усл.- чист. прод.	наим ед.	к-во ед.	стоим един. изм.	изм.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	I	Общестроительные работы	12,81	-	-	-	12,81	-	-	-	м ² общ. площ.	97,14	101,90	
2		Сантехнические работы	1,26	-	-	-	1,26	-	-	-	"	"	8,96	
3		Электроосвещение	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	"	"	1,71	

I86-2I4-9.87 (П)

- 6 -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		Устройства связи	-	0,16	0,06	-	0,22	-	-	-	м ² общ. площ.	97,14	1,56
		ИТОГО:	14,31	0,16	0,06	-	14,53	-	-	-	" "	" "	149,58

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист

В.Б.Петросов
Б.Е.Черкасов
Р.А.Форафонова
Б.М.Мильман

В.Б.Петросов

Б.Е.Черкасов

Р.А.Форафонова

Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, заблокированного с хозяйственной постройкой

Основание: чертежи АС1-АС34

На общестроительные работы

Сметная стоимость 12,808 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на: расчетную единицу 131,85 руб.

I м2 общей площади здания 131,85 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

I м3 объема дома 46,24 руб.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. усл.- чист. прод.	в т.ч. осн. з/пл.	экспл машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	Е1-230 29-1 таб.3 т.ч. п.1.11тб.3 п.5 К=1,1	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы	1000 м3	0,03	37,18	I	2 I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЕI-237 29-8 таб.3 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 К=I,I	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 Объем 4	I000 м3	0,12	30,47	4	$\frac{7}{3}$	-	$\frac{3}{1}$
3	ЕI-183 23-4 таб.3 т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 К=I,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	"	0,03	I6I,28	5	$\frac{10}{5}$	-	$\frac{5}{2}$
4	ЕI-194 25-1 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 К=I,1	Работе на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	"	0,03	11,63	I	I	-	-
5	С310-I	Перевозка до I км	т	35,30	0,29	10	21	-	-
6	ЕI-65 12-5 т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 К=I,2	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,06	I70,52	10	$\frac{21}{10}$	-	$\frac{10}{4}$
7	ЕI-960 80-2 т.ч. п.3.67 К=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидной грунта в траншеях разработанных механизированным способом	I00м3	0,02	89,40	2	$\frac{4}{2}$	2	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
8	EI-967 8I-I	Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунт I группы	I00м3	0,47	4I,50	20	<u>39</u> 20	20	-
9	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп	"	0,93	II,60	II	<u>22</u> II	7	<u>4</u> 3
10	EI-I84 23-5 т.ч. п. I. II таб. 3 п. 4. K=I, 2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомашины-самосвалы грунт 2 группы	I000 м3	0,04	200,42	8	<u>I6</u> 8	-	<u>8</u> 3
II	C3I0-I	Перевозка до I км	т	67,00	0,29	I9	39	-	-
I2	EI-I94 25-I т.ч. п. I. II таб. 3 п. 5 K=I, I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,04	II,63	I	I	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	II5	<u>I83</u> 60	29	<u>3I</u> I3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	92	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	42	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	115	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	183	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты и стены подвала							
I3	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	9,06	31,80	288	<u>68</u> 34	31	<u>3</u> 1
I4	E6-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	7,96	34,20	272	<u>49</u> 25	18	<u>7</u> 2
I5	E13-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтештукатурке в I слой	м2	13,00	1,83	24	<u>28</u> 14	11	<u>3</u> 1
I6	E13-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтештукатурке каждого последующего слоя	"	13,00	0,69	9	<u>8</u> 4	4	-
I7	E11-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	100м2	0,13	70,00	9	<u>3</u> 1	1	-
I8	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	"	0,10	86,50	9	<u>4</u> 2	2	-

I86-2I4-9.87 (П)

- II -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Е8-59 7-3	Укладка арматурных стержней	т	0,11	194,18	21	$\frac{6}{3}$	3	-
20	Е10-198 36-6	Рабочий настил толщиной 50 мм разрезанный	м2	8,42	2,74	23	$\frac{3}{1}$	1	-
21	Е10-141 26-2	Монопатка паклей	"	12,80	0,95	12	$\frac{4}{2}$	2	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	840	$\frac{173}{86}$	73	$\frac{13}{4}$
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	667	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	111	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	49	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	62	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	840	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	173	-	-	-
		Раздел 3. Подготовка под полы I этажа							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
22	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,4I	29,30	I2	<u>I</u> I	I	-
23	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,05	43,30	2	-	-	-
24	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	7,0I	16,00	II2	<u>4I</u> 20	I3	<u>7</u> 2
25	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным стол- бикам	I00м2	0,88	I87,00	I65	<u>49</u> 25	22	<u>3</u> I
		Всего по разделу 3	руб	-	-	365	<u>9I</u> 46	36	<u>10</u> 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	29I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	365	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	9I	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по подземной части:	руб	-	-	1320	<u>447</u> 192	138	<u>54</u> 20
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1050	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	174	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	127	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	96	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	101	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1320	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	447	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 4. Стены							
26	Е10-15 2-5	Рубка стен из бревен диаметром 240 м	м2	105,97	13,90	1473	<u>578</u> 286	247	<u>39</u> 13
27	Е10-14 2-4	То же, диаметром 200 м	"	48,63	12,50	608	<u>255</u> 126	112	<u>14</u> 4
28	Е14-52 19-3	Изготовление и установка цоколя из досок	100м	0,06	51,40	3	<u>2</u> 1	1	-

I86-2I4-9,87 (П)

- I4 -

22781 - 02

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>
29	EIO-I9 3-2	Острожка брусьев	м2	48,63	0,04	2	<u>4</u> 2	2	-
30	EIO-20 3-3	Острожка бревен	"	105,97	0,14	15	<u>30</u> 15	15	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	2642	<u>869</u> 430	377	<u>53</u> 17
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2101	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	346	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	249	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	195	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	190	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2642	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	869	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие чердачное							
3I	EIO-54 9-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из щитов	м2	94,32	4,55	429	<u>185</u> 91	78	<u>13</u> 4

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
32	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в пере- крытиях	м2	0,96	1,34	1	<u>2</u> I	I	-
		Стоимость материалов и изделий							
33	С122-394	Балки одинарные из цельной древе- сины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50х150 мм и 50х180 мм марка БДЦ-1.24.1, БДЦ-1.27.1, БДЦ-1.33.1, БДЦ-1.36.1	м3	2,34	135,00	316	-	-	-
34	С122-270	Люки Д19-9	м2	0,96	30,40	29	-	-	-
35	С111-448	Комплекты для люка	компл	1,00	3,11	3	-	-	-
36	С114-123	Плиты теплоизоляционные минера- ловатные на синтетическом связу- ющем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М100	м3	9,40	20,40	192	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	1221	<u>187</u> 92	79	<u>13</u> 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	970	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	161	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	53	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	90	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	40	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I22I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I87	-	-	-
		Раздел 6. Кровля							
37	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	IOOm2	I,87	2I3,00	398	<u>IO6</u> 53	46	<u>7</u> 2
38	EIO-70 II-I	Установка стропил	м3	2,IO	II2,00	235	<u>62</u> 30	26	<u>4</u> I
39	EIO-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	"	0,98	II0,00	I08	<u>28</u> I4	I3	<u>I</u> -
40	EIO-69 IO-8	Укладка ходовых досок	м	46,00	0, I4	6	<u>2</u> I	I	-
4I	EIO-22 3-5	Устройство фронтонов	м2	24,00	3,03	73	<u>2I</u> IO	9	I
42	EIO-32 3-5	Подшивка лобовой доски	"	I4,08	2, I4	30	<u>7</u> 3	3	-
43	EIO-23 3-6	Устройство карнизов	"	2I,00	3,04	64	<u>35</u> I7	I7	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
44	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	м3	3,08	3,82	12	<u>4</u> 1	1	-
45	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	1,87	12,20	23	<u>8</u> 4	3	1
		Всего по разделу 6	руб	-	-	1196	<u>273</u> 133	119	<u>14</u> 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	949	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	158	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	89	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	61	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1196	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	273	-	-	-
		Раздел 7. Полы							
46	E11-182 27-2	Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм	100м2	0,88	390,00	343	<u>83</u> 41	38	<u>3</u> 1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
47	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100м2	0,05	363,00	18	<u>7</u> 3	3	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	455	<u>90</u> 44	4I	<u>3</u> I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	36I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	60	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	34	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	19	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	455	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	90	-	-	-
		Раздел 8. Окна и балконные двери							
48	EIO-78 I3-7	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами отдельными и отдельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	9,38	5,74	54	<u>64</u> 3I	30	I

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
49	E10-II8 23-3	Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами разделными и отдельно-спаренными, площадь проема до 3 м2	м2	1,57	5,18	8	$\frac{10}{5}$	5	-
50	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	"	9,38	0,92	9	$\frac{7}{3}$	3	-
5I	E15-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	100м2	0,09	156,00	15	$\frac{5}{2}$	2	-
92	E15-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	"	0,02	151,00	2	I	-	-
93	E10-7I I2-I	Слуховые окна	шт	4,00	16,30	65	$\frac{3I}{15}$	I4	I
		Стоимость изделий							
54	CI22-27	Оконные блоки OFM I5-I3.5	м2	7,72	22,60	174	-	-	-
55	CI22-20	Марки OFMI5-6	"	1,66	26,30	44	-	-	-
56	CI22-358	Доски подоконные	м	6,97	1,17	8	-	-	-
57	CI22-206	Балконные блоки марки BPM22-7.5	м2	1,57	25,10	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	СIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5 м	компл	6,00	2,06	12	-	-	-
59	СIII-444	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных с фрамугой	"	1,00	6,66	7	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	549	<u>118</u> 56	54	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	437	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	71	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	33	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	41	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	549	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	118	-	-	-
		Раздел 9. Двери							

186-214-9.87 (П)

- 21 -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	16,31	2,00	33	<u>26</u> 13	II	<u>2</u> I
61	Е15-729 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замаске оконным стеклом 3 мм	100м ²	0,02	196,00	4	<u>2</u> I	I	-
62	Е10-142 26-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленных, площадь проема до 3 м ² Стоимость изделий	м ²	5,61	1,24	7	<u>2</u> I	I	-
63	С122-230	Блоки дверные марки ДН21-9	м ²	5,61	16,90	95	-	-	-
64	С122-218	Марки ДГ21-9	"	1,90	14,20	27	-	-	-
65	С122-224	Марки Д021-13	"	2,63	9,79	26	-	-	-
66	С122-220	Марки Д021-9	"	1,80	9,46	17	-	-	-
67	С122-217	Марки ДГ21-7	"	2,78	15,00	42	-	-	-
68	С122-218	Марки ДГ21-8	"	1,59	14,20	23	-	-	-
69	С111-446-1	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	3,00	6,73	20	-	-	-
70	С111-448-1	То же, в помещение однопольных	"	6,00	2,97	18	-	-	-
	Всего по разделу 9		руб	-	-	393	<u>30</u> 15	13	<u>2</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	312	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	51	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	393	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	30	-	-	-
		Раздел 10. Встроенная мебель							
71	E10-I50 29-1	Установка по месту шкафных и антре- сольных стенок	м2	3,74	0,81	3	$\frac{4}{1}$	1	-
72	E10-I51 29-2	То же, полки	"	11,81	0,90	11	$\frac{16}{8}$	8	-
73	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков	10 блоков	0,80	8,99	7	$\frac{8}{4}$	3	1
74	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антре- сольных	"	2,00	4,81	10	$\frac{9}{4}$	3	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	EIO-I55 29-6	Установка и крепление наличников Стоимость изделий	I00м	0,09	4,43	I	I	-	-
76	CI22-436	Марки ДШ20-IO	м2	8,00	I4,80	II8	-	-	-
77	CI22-452	Марки ДАЗ-IO	"	I,32	36,30	48	-	-	-
78	CI22-45I	Марки ДАЗ-9С	"	I,50	38,80	58	-	-	-
79	CI22-450	Марки ДАЗ-8	"	0,IO	42,50	4	-	-	-
80	CI22-478	Марки СБ2	"	2,52	IO,20	26	-	-	-
8I	CI22-482	Марки 2СП-2	"	I,22	9,8I	I2	-	-	-
82	CI22-489	Марки 2ПА-IO	"	2,39	IO,70	26	-	-	-
83	CI22-485	Марки 2ПП-IO	"	7,4I	IO,70	79	-	-	-
84	CI22-489	Полка антресольная индивидуальная	"	2,04	IO,70	22	-	-	-
85	CI22-490	Наличники Н-3	м	9,20	0,18	2	-	-	-
86	CI22-494	Плинтус	"	4,40	0,87	4	-	-	-
87	CI22-499	Штанга ШП-IO	шт	I,00	0,55	I	-	-	-
88	CI22-497	Штанга ШП-5	"	I,00	0,39	I	-	-	-
89	CI22-500	Штангодержатель ЩД-I	"	4,00	0,34	I	-	-	-
90	CI22-50I	Полкодержатель ПД-I	"	26,00	0,23	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	CI22-495	Монтажный брус МБ-6	шт	6,00	I,45	9	-	-	-
		Всего по разделу IO	руб	-	-	562	<u>38</u>	I5	2
		в том числе:					I7		
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	IO	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	562	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	38	-	-	-
		Раздел II. Перегородки							
92	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м2	0,04	472,00	19	<u>6</u>	2	-
							2		
93	E8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м	"	0,II	305,00	34	<u>I6</u>	7	-
							7		

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
94	Е10-37 7-I	Перегородки под штукатурку шитовые неодранкованные толщиной 48 мм	м2	30,10	4,70	I4I	<u>23</u> I2	9	<u>3</u> I
95	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материа- лов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,86	35,90	3I	<u>24</u> I2	II	I
		Стоимость материалов							
96	СИ4-123	Плиты теплоизоляционные минерало- ватные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573- 72 М100	м3	0,83	20,40	I7	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	305	<u>69</u> 33	29	<u>4</u> I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	242	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	40	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	14	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	305	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	69	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка							
97	EI5-256 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зда- ний цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,25	I10,00	28	<u>27</u> I4	I2	<u>2</u> I
98	EI5-325 65-2 KI,5 к варпл.	Обшивка потолков листами сухой штукатурки	"	0,86	I45,25	I25	<u>I03</u> 5I	47	<u>4</u> 2
99	EI5-326 65-3	Облицовка гипсовыми и гипсоволок- нистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями	"	I,32	I15,00	I52	<u>94</u> 47	4I	<u>6</u> 3
I00	EI5-325 65-2	То же, под окраску	"	0,95	I27,00	I2I	<u>79</u> 39	35	<u>4</u> 2
I0I	EI5-805 252-4	Оклейка стен по листовым материа- лам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества	"	I,32	22,50	30	<u>28</u> I4	I4	-
I02	EI5-658 I68-I	Простая окраска поливинилацетатны- ми водоземulsionными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	"	0,95	44,80	43	<u>I6</u> 8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I03	EI5-659 I68-2	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00м2	0,86	45,90	39	<u>I6</u> 7	7	-
I04	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	"	0,88	7I,20	63	<u>5I</u> 24	24	-
I05	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	"	0,09	422,00	38	<u>I8</u> 9	9	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	806	<u>432</u> 2I3	I97	<u>I6</u> 8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	639	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I06	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	95	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	806	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	432	-	-	-
		Раздел I3. Наружная отделка							
I06	E10-32 6-I	Установка декоративных досок и наличников	м2	9,48	2,57	24	<u>6</u> 3	3	-
I07	E2I-I5I 59-30	Проолифка стен олифой за 2 раза		309,20	0,17	53	<u>62</u> 3I	-	<u>3I</u> 3I
I08	E15-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	I00м2	3,09	3I,80	98	<u>60</u> 30	30	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	220	<u>I28</u> 64	33	<u>3I</u> 3I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I75	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	37	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	28	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	220	-	-	-

I86-2I4-9.87 (II)

- 29 -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	I28	-	-	-
		Раздел I4. Дымовентиляционный стояк							
I09	E6-I4 I-I4	Фундамент бутобетонный под стояк	м3	I,09	3I,80	35	$\frac{8}{4}$	4	-
II0	E8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов	"	3,70	45,80	I69	$\frac{58}{29}$	26	$\frac{3}{I}$
III	E8-2I2 25-2	Оштукатуривание печей и очагов глиняным раствором без сетки	I00м2	0,2I	24,83	5	$\frac{5}{2}$	2	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	263	$\frac{7I}{35}$	32	$\frac{3}{I}$
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	209	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	263	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	7I	-	-	-
		Раздел I5. Веранда и крыльцо							
II2	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	I,78	3I,80	57	<u>I3</u> 6	6	-
II3	E8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	I,83	34,20	63	<u>II</u> 5	4	I
II4	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	5,00	I,83	9	<u>II</u> 5	4	I
II5	EI3-226 25-2	То же, каждого последующего слоя	"	5,00	0,69	3	<u>3</u> 2	2	-
II6	EIO-I5 2-5	Рубка стен из бревен, диаметром 24 см	"	8,92	I3,90	I24	<u>49</u> 24	2I	<u>3</u> I
II7	EIO-20 3-3	Острожка бревен	"	8,92	0,I4	I	<u>3</u> I	I	-
II8	EIO-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,40	II0,00	44	<u>II</u> 5	5	-
II9	EIO-I92 36-2	Укладка балок пола	м3	0,25	II8,00	30	<u>5</u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20	EII-18I 27-I	Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм	I00м2	0,17	405,00	69	$\frac{16}{7}$	7	-
I21	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	"	0,25	213,00	53	$\frac{14}{7}$	6	I
I22	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	0,22	112,00	25	$\frac{7}{3}$	3	-
I23	E10-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	"	0,22	3,82	I	-	-	-
I24	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	I00м2	0,25	12,20	3	I	-	-
I25	E10-79 13-8	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с раздельными и раздельно-спаренными переплетами, площадью проемов более 2 м2	м2	13,91	4,10	57	$\frac{70}{35}$	33	$\frac{2}{1}$
I26	E10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	"	1,80	2,00	4	$\frac{3}{1}$	I	-
I27	E15-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	I00м2	0,14	156,00	22	$\frac{7}{3}$	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28	EI5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,02	I96,00	4	$\frac{2}{1}$	I	-
I29	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками	м2	I7,30	2,49	43	$\frac{5}{2}$	2	-
I30	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	"	7,23	2,14	I5	$\frac{4}{2}$	2	-
I3I	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,25	29,30	7	I	-	-
I32	EI0-32 6-I	Ограждение веранды из досок	м2	2,48	2,14	5	$\frac{1}{1}$	I	-
I33	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтестите на нефтестите в I слой	"	3,00	I,83	5	$\frac{6}{3}$	3	-
I34	EI3-226 25-2	То же, каждого последующего слоя	"	3,00	0,69	2	$\frac{2}{1}$	I	-
I35	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,08	I3,10	I	$\frac{2}{1}$	I	-
I36	E2I-I5I 59-30	Проолифка деревянных элементов	м2	I04,00	0,11	11	$\frac{11}{5}$	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37	Е15-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	100м2	0,27	31,80	9	$\frac{5}{3}$	3	-
I38	Е21-152 59-30Б	Проалифка потолков по дереву	м2	34,60	0,15	5	$\frac{2}{1}$	1	-
I39	Е15-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	100м2	0,17	71,20	12	$\frac{10}{5}$	5	-
I40	С122-16 тех.часть п.53	Стоимость рам веранды с одинарными переплетами	м2	13,91	19,30	268	-	-	-
I41	С122-220	Блоки дверные марки Д021-9	"	1,80	9,46	17	-	-	-
I42	С111-446-1	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	1,00	6,73	7	-	-	-
I43	С111-424	Приборы для рам веранды	"	6,00	0,86	5	-	-	-
I44	С13М1 п.775	Стоимость ступеней	шт	5,00	5,15	26	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	1264	$\frac{275}{131}$	123	$\frac{8}{2}$
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1007	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	166	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	81	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	91	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	56	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1264	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	275	-	-	-
		Отдел I. Хозпостройка							
		Раздел I6. Земляные работы							
I45	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м3	0,05	74,50	4	$\frac{8}{4}$	4	-
I46	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	"	0,03	46,00	I	$\frac{3}{I}$	I	-
I47	EI-968 8I-2	Подсыпка под полы	"	0,02	46,00	I	$\frac{2}{I}$	I	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	7	$\frac{13}{6}$	6	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Раздел I7. Фундаменты							
I48	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	I,86	3I,80	59	<u>I4</u> 6	6	-
I49	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	I,95	34,20	67	<u>I2</u> 5	4	I
I50	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтештуме в I слой	м2	3,00	I,83	5	<u>6</u> 3	3	-
I5I	EI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтештуме каждого последующего слоя	"	3,00	0,69	2	<u>2</u> I	I	-
I52	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	I00м2	0,03	70,00	2	I	-	-
I53	E8-59 7-3	Укладка арматурных стержней	т	0,03	I94, I8	6	<u>2</u> I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54	EI4-52 I9-3	Изготовление и установка цоколя из досок	100м	0,02	51,40	I	I	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	I79	<u>38</u> I6	I5	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I42	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I79	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	38	-	-	-
		Раздел I8. Подготовка под полы							
I55	EII-8 I-8	Устройство подстилающих слоев глинобитных с масляными добавками	м3	I5,57	I4,30	223	<u>II7</u> 58	58	-
I56	EII-63 9-3	Укладка лаг по основанию из глины	100м2	0,16	72,90	II	<u>5</u> 2	2	-
I57	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм	"	0,16	405,00	63	<u>I5</u> 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I8	руб	-	-	374	<u>I37</u> 67	67	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	30	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	374	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I37	-	-	-
		Раздел I9. Стены							
I58	EI0-I7 2-7	Рубка стен из пластин	м2	26,80	7,10	I90	<u>92</u> 45	42	<u>3</u> I
I59	EI0-I9 3-2	Острожка брусев	"	26,80	0,04	I	<u>2</u> I	I	-
I60	EI4-52 I9-3	Изготовление и установка цоколя из досок	I00м	0,02	5I,40	I	I	-	-
		Всего по разделу I9	руб	-	-	24I	<u>95</u> 46	43	<u>3</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I92	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	24I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	95	-	-	-
		Раздел 20. Кровля							
I6I	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,25	2I3,00	53	<u>14</u> 7	6	I
I62	EI0-70 II-I	Установка стропил	м3	0,4I	II2,00	46	<u>I2</u> 6	5	I
I63	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	"	0,4I	3,82	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I64	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	0,25	12,20	3	I	-	-
		Всего по разделу 20	руб	-	-	131	<u>27</u> I3	II	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	104	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	131	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
		Раздел 21. Перегородки							
I65	E10-39 7-3	Перегородки под штукатурку одно- слойные забранные в обвязки	м2	21,30	3,19	68	<u>24</u> I2	II	I
I66	E26-50 10-5	Натягивание металлической сетки	"	4,50	1,30	6	I	-	-
		Всего по разделу 21	руб	-	-	93	<u>25</u> I2	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	25	-	-	-
		Раздел 22. Двери							
I67	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	I,87	2,00	4	$\frac{3}{I}$	I	-
I68	E10-I42 26-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 3 м ²	"	I,87	I,24	2	I	-	-
I69	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	"	I,60	2,00	3	$\frac{3}{I}$	I	-
		Стоимость изделий							

I86-2I4-9.87 (П)

- 4I -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70 CI22-229		Блоки дверные марки ДН2I-9-I	м2	I,87	I7,80	33	-	-	-
I7I CI22-2I8		То же ДП2I-8	"	I,60	I4,20	23	-	-	-
I72 CIII-446-I		Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	I,00	6,73	7	-	-	-
I73 CIII-448-I		Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	"	I,00	2,97	3	-	-	-
		Всего по разделу 22	руб	-	-	93	7 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	75	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		Раздел 23. Окна							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74	E10-78 I3-7	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м ²	м ²	I,44	5,74	8	<u>10</u> 5	5	-
I75	E15-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	100м ²	0,0I	I56,00	2	I	-	-
		Стоимость изделий							
I76	CI22-I6	Оконные блоки ОР6-6	м ²	I,44	26,80	39	-	-	-
I77	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м	компл	4,00	I,78	7	-	-	-
		Всего по разделу 23	руб	-	-	70	<u>II</u> 5	5	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	56	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		Раздел 24. Лестницы							
I78	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	0,30	34,20	10	<u>2</u> I	I	-
I79	E10-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строганными досками	м2	I,35	27,30	37	<u>9</u> 4	4	-
		Всего по разделу 24	руб	-	-	59	<u>II</u> 5	5	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	47	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	59	-	-	-
		норматив, условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		Раздел 25. Наружная отделка							
I80	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,07	I3,I0	I	<u>2</u> I	I	-
I8I	E2I-I5I 59-30	Проолифка наружных стен олифой за 2 раза		I24,80	0,I7	2I	<u>25</u> I2	-	<u>I2</u> I2
I82	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	I00м2	0,04	3I,80	I	I	-	-
		Всего по разделу 25	руб	-	-	29	<u>28</u> I3	I	<u>I2</u> I2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-

I86-2I4-9.87 (П)

- 45 -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	29	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 26. Внутренняя отделка							
I83	EI5-5I0 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву	I00м2	0,76	2,73	2	<u>3</u> 2	2	-
I84	EI5-562 I59-3	Масляная окраска лестниц	"	0,0I	82,50	I	I	-	-
		Всего по разделу 26	руб	-	-	3	<u>4</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-
		Раздел 27. Прочие работы							
I85	EII-9 I-9	Глинощебеночная отмостка	м3	3,10	15,90	49	<u>26</u> I3	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 27	руб	-	-	62	<u>26</u> 13	13	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	62	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	26	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	1341	<u>422</u> 200	181	<u>19</u> 13
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1068	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	174	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	120	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	99	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I34I	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	422	-	-	-
		Отдел 2. Жижесборник							
I86	EI-65 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,0I	I43,00	I	$\frac{3}{2}$	-	$\frac{2}{I}$
I87	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00м3	0,IO	74,50	7	$\frac{I5}{7}$	7	-
I88	EI-23I 29-2 т.ч. п. I. II таб.3 п.4 K=I,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до IO м грунт 2 группы	I000 м3	0,0I	48,96	I	I	-	-
I89	EI-238 29-9 т.ч. п. I. II таб.3 п.5 K=I, I	Добавлять на каждые последующие IO м при перемещении грунта бульдозерами к расценке N 23I	I000 м3	0,0I	35,53	I	I	-	-
I90	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,05	46,00	2	$\frac{5}{2}$	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	E11-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,26	29,30	8	I	-	-
192	E8-38 5-5	Стены прямиков и каналов из керамического кирпича	"	2,11	37,90	80	<u>19</u> 9	8	I
193	E8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная	"	4,86	5,38	26	<u>53</u> 26	I6	<u>10</u> 3
194	E15-26I 55-2-II	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону потолков	100м2	0,05	82,70	4	<u>4</u> 2	2	-
195	E11-77 II-II	Железнение цементных покрытий	"	0,05	9,83	I	I	-	-
196	E23-8 2-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб, диаметром 150 мм	м	1,72	2,09	4	I	-	-
197	E10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	1,17	1,34	2	<u>2</u> I	I	-
198	E15-563 159-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	100м2	0,01	71,20	I	I	-	-
199	E11-9 I-9	Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	м3	0,51	15,90	8	<u>4</u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость изделий							
200	CI22-270	Люк марки ДИ9-9	м2	1,21	30,40	37	-	-	-
		Раздел 28. Прочие работы							
201	EII-9 I-9	Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	м3	0,88	15,90	14	<u>7</u> 4	4	-
202	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,06	293,00	18	1	-	-
203	EII-II I-II	Устройство бетонного крыльца	м3	0,12	29,30	4	-	-	-
		Всего по разделу 28	руб	-	-	45	<u>8</u> 4	4	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	45	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	8	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по отделу 2	руб	-	-	271	<u>119</u> 55	42	<u>13</u> 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	219	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	31	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	18	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	24	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	271	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	119	-	-	-
		Всего по надземной части:	"	-	-	11488	<u>3121</u> 1518	1335	<u>183</u> 86
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9138	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1505	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	893	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	845	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	673	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II488	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3I2I	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	I2808	<u>3568</u> I7I0	I473	<u>237</u> I06
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I0I88	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I679	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I020	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	94I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	774	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2808	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3568	-	-	-
		Главный архитектор проекта							
		Начальник отдела АПР							
		Исходные данные:							
		составила рук. группы							
		проверила рук. группы							
		Перфорация:							
		подготовила техник							
		проверила рук. группы							

В.Б.Петросов

Б.Е.Черкасов

Р.А.Форафонова

А.С.Крючкова

Н.Е.Арсентьева

Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Прямых затрат	Накладных расходов		Плано-вых накоп-лений	Всего по графам 5,7,8	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ стоимость единицы в руб.
					%	сумма			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Земляные работы	м3	179	92	16,5	15	8	115	0,90/0,64
2	Фундаменты и стены подвала	"	17,02	667	"	111	62	840	6,56/49,35
3	Подготовка под полы I этажа	м2	88,0	291	"	48	26	365	2,85/4,15
4	Стены	"	154,60	2101	"	346	195	2642	20,63/17,09
5	Перекрытие чердачное	"	94,32	970	"	161	90	1291	9,53/12,95
6	Кровля	"	187	949	"	158	89	1196	9,34/6,40
7	Полы	"	88	361	"	60	34	455	3,55/5,17
8	Окна и балконные двери	"	10,95	437	"	71	41	549	4,29/50,14
9	Двери	"	16,31	312	"	51	30	393	3,07/24,10
10	Встроенная мебель	"	26,50	449	"	74	39	562	4,39/21,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Перегородки	м2	45,10	242	16,5	40	23	305	2,38/6,76
I2	Внутренняя отделка	"	347	639	"	106	61	806	6,29/2,32
I3	Наружная отделка	"	309,2	175	"	29	16	220	1,72/0,71
I4	Дымоventиляционный стояк	м3	4,79	209	"	35	19	263	2,05/54,91
I5	Веранда и крыльцо	м2	17	1007	"	166	91	1264	9,87/74,35
I6	Земляные работы	пола м3	5	6	"	1	-	7	0,05/1,40
I7	Фундаменты	"	3,81	142	"	23	14	179	1,40/46,98
I8	Подготовка под полы	м2	16	297	"	49	28	374	2,92/23,38
I9	Стены	"	26,8	192	"	31	18	241	1,88/8,99
20	Кровля	"	25	104	"	18	6	131	1,02/5,24
21	Перегородки	"	21,3	74	"	12	7	93	0,73/4,37
22	Двери	"	3,47	75	"	12	6	93	0,73/26,80
23	Окна	"	1,44	56	"	8	6	70	0,55/48,61
24	Лестницы	"	1,35	47	"	8	2	59	0,46/43,70
25	Наружная отделка	"	124,8	23	"	4	2	29	0,23/0,23
26	Внутренняя отделка	"	76	3	"	-	-	3	0,02/-
27	Прочие работы	м2общ.пл.	97,14	268	"	42	23	333	2,60/3,42
	ИТОГО:		-	10188		12808	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

На сантехнические работы

Основание: чертежи ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость	1,26 тыс.руб.
в том числе:	
а) строительных работ	1,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	12,97 руб.
1 м2 общей площади здания	12,97 руб.
1 м3 объема здания	4,55 руб.

Составлена в ценах 1964 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. в том числе:		
							усл.- чист. прод.	осн. з/пл.	экспл. машин
							прям. затр.	в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел I. Отопление									
Раздел I. Сантехнические работы									
I	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	I9,30	0,66	I3	<u>13</u> 6	5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные PCTI, PCT2 IO-канальные	экм	I,36	4,87	7	-	-	-
3	CI30-23I9 доп. I	Радиатор стальной PCT2-2	"	I7,94	7,6I	I37	-	-	-
4	EI8-I98 II-6	Установка воздухооборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	I,00	I5,20	I5	$\frac{3}{I}$	I	-
5	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из сталь- ных водогазопроводных неоцинко- ванных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	4,00	0,86	3	$\frac{2}{I}$	I	-
6	EI6-36 7-I	диаметром 20 мм	"	44,00	0,9I	40	$\frac{20}{9}$	9	-
7	EI6-37 7-I	диаметром 25 мм	"	30,00	I,03	3I	$\frac{I4}{6}$	6	-
8	EI6-38 7-I	диаметром 32 мм	"	24,00	I, I4	27	$\frac{II}{5}$	5	-
9	EI6-39 7-I	диаметром 40 мм	"	9,00	I,29	I2	$\frac{4}{2}$	2	-
IO	EI6-40 7-I	диаметром 50 мм	"	IO,00	I,6I	I6	$\frac{6}{3}$	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I.6 МПа, диаметром 50 мм	шт	I,00	4,32	4	-	-	-
I2	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,2I	3,94	5	<u>I0</u> 5	5	-
I3	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт	7,00	I,50	II	-	-	-
I4	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт	"	I,00	I9,IO	I9	<u>34</u> I6	I5	I
I5	CI30-2289 доп. I	Котел КЧМ-2М Жарок	"	I,00	242,00	242	-	-	-
I6	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	"	I,00	II,70	I2	<u>I2</u> 5	5	-
I7	Цена з-да комплекта- ции метал- лоизделий Мордовской АССР	Водоподогреватель	"	I,00	76,58	77	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	832	<u>I29</u> 59	57	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	67I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	10I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	832	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция.	"	-	-	129	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
I8	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	100м2	0,03	37,10	I	$\frac{-}{I}$	I	-
I9	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,12	22,70	3	$\frac{-}{3}$	3	-
20	CI14-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,02	1170,00	23	-	-	-
2I	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклснной или стеклопластиком рулонным	100м2	0,05	12,60	I	$\frac{-}{I}$	I	-

I86-2I4-9.87 (П)

- 58 -

22781 - 02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	СIII4-697 доп. I	Стеклоткань	м2	5,23	1,09	6	-	-	-
23	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	100м2	0,15	60,50	9	<u>---</u> 6	6	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	53	<u>---</u> II	II	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	53	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	885	<u>129</u> 70	68	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	671	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	101	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	832	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	129	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
24	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200x200 120x200 мм	шт	10,00	1,63	16	<u> </u> 8	8	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	19	<u> </u> 8	8	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	19	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
25	E20-99 3-6	Установка асбестоцементных коробов периметром до 1000 мм	м2	3,50	0,53	2	<u>---</u> I	I	-
26	604-802	Стоимость коробов разм. 150x200	м	6,00	1,58	9	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	14	<u>---</u> I	I	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	14	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	33	<u>---</u> 9	9	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
27	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	I5,00	I,20	I8	$\frac{---}{3}$	3	-
28	EI6-43 7-3	диаметром 25 мм	"	I,00	I,36	I	-	-	-
29	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,16	3,94	I	$\frac{---}{I}$	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8p2 для воды, давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм	шт	5,00	I,25	6	-	-	-
3I	CI30-87	диаметром 25 мм	"	I,00	I,82	2	-	-	-
32	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-502	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т), диам. I2 мм Цена: I,54-0,55+0,09	м	0,50	I,46	I	-	-	-
33	CI30-848	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кчI1p для воды давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм	шт	I,00	0,78	I	-	-	-
34	CI30-I947	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием полированные KB-I5	компл	I,00	0,82	I	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	37	<u> </u> 4	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 6. Строительные работы							
35	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,01	22,70	I	-	-	-
36	С114-355	Шнуры асбестовые ГОСТ 1779-72 пуховой ШАП-I	т	-	1170,00	-	-	-	-
37	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклснной или стеклопластиком рулонным	100м2	0,01	12,60	I	-	-	-
38	С1114-697 доп. I	Стеклоткань	м2	1,00	1,09	I	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	3	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	40	---	4	-
		в том числе:					4		
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	31	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
39	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	13,00	1,20	16	$\frac{---}{3}$	3	-
40	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,13	3,94	1	-	-	-
41	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге CM-BV-III	шт	1,00	11,90	12	$\frac{---}{1}$	1	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	35	$\frac{---}{4}$	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	35	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	35	<u>4</u>	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	35	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
42	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	7,00	1,92	13	<u>3</u>	3	-
43	EI6-34 6-2	диаметром 100 мм	"	15,00	3,10	47	<u>6</u>	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ЕI7-I I-I	Установка ванн купальных прямо- бортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-1500	компл	I,00	47,60	48	$\frac{---}{2}$	2	-
45	ЕI7-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм	"	I,00	13,90	I4	$\frac{---}{I}$	I	-
46	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых та- рельчатых с цельноотлитой полоч- кой, со смывным бачком непосред- ственно присоединенным к унита- зу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	"	I,00	23,20	23	$\frac{---}{I}$	I	-
47	ЕI7-83 6-I	Установка моек чугунных эмалиро- ванных без спинки на одно отделе- ние со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	"	2,00	28,90	58	$\frac{---}{2}$	2	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	247	$\frac{---}{I5}$	I5	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	203	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 5	руб	-	-	247	<u> </u> I5	I5	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	203	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	247	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
48	EI9-76 I4-I	Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе	шт	I,00	I3,00	I3	<u> </u> I	I	-
49	CI30-I483	Рукав I0xI9	м	I,00	I,8I	2	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I8	<u> </u> I	I	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	18	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	18	<u>---</u> I	I	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	15	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	18	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	1258	<u>129</u> 103	101	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	965	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	139	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	84	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	1188	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	129	-	-	-
		Главный архитектор проекта		<i>В.Б.Петросов</i>		В.Б.Петросов			
		Начальник отдела АПР	<i>Б.Е.Черкасов</i>			Б.Е.Черкасов			
		Исходные данные:							
		составила ст.инженер	<i>И.А.Иванова</i>			И.А.Иванова			
		проверила рук.группы	<i>Т.А.Осипова</i>			Т.А.Осипова			
		Перфорация:							
		подготовила техник	<i>А.А.Севостьянова</i>			А.А.Севостьянова			
		проверила рук.группы	<i>Е.М.Пятигорская</i>			Е.М.Пятигорская			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб.)		Удельный вес конст- руктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	прямых затрат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накопле- ниями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Отопление</u>							
I	Сантехнические работы	-	-	67I	832	-	-	66, I4
2	Строительные работы	-	-	43	53	-	-	4,2I
	<u>Вентиляция</u>							
3	Сантехнические работы	-	-	I6	I9	-	-	I,5I
4	Строительные работы	-	-	II	I4	-	-	I,II
	<u>Холодное водоснабжение</u>							
5	Сантехнические работы	-	-	3I	37	-	-	2,94
6	Строительные работы	-	-	3	3	-	-	0,24
	<u>Горячее водоснабжение</u>							
7	Сантехнические работы	-	-	29	35	-	-	2,78

I86-2I4-9.87 (П)

- 7I -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Канализация</u>							
8	Сантехнические работы	-	-	203	247	-	-	19,63
	<u>Газоснабжение</u>							
9	Сантехнические работы	-	-	15	18	-	-	1,43
	ИТОГО:	-	-	1022	1258	-	-	100,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЦСКЦЭ-84 I242	Ящик ЯРВМ-6I22	шт	1,00	11,70	12	$\frac{1}{2}$	2	-
3	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп нака- ливания патроны стенной или пото- лочный	100шт	0,01	28,70	1	-	-	-
4	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп нака- ливания патронов подвесной	"	0,01	35,40	1	-	-	-
5	E2I-I33 25-9	Монтаж клеммы люстровой	"	0,05	35,40	2	$\frac{1}{1}$	1	-
6	Ц8-84-I	Монтаж звонка	шт	1,00	0,38	1	-	-	-
7	E2I-II8 23-6	Установка штепсельных розеток не- утопленного типа при открытой про- водке	100шт	0,02	11,30	1	-	-	-
8	E2I-II8 23-6	То же, сдвоенных	"	0,06	11,30	1	$\frac{1}{1}$	1	-
9	E2I-II3 23-I	Установка выключателей неутоплен- ного типа при открытой проводке	"	0,04	11,30	1	-	-	-
10	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,01	13,30	1	-	-	-
11	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметичес- ких и полугерметических	"	0,06	33,60	2	$\frac{1}{1}$	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для про- водки открытой	I00шт	0,02	I9,50	I	-	-	-
I3	Ц8-522-5	Установка розетки штепсельной с 3-м заземляющим контактом	компл	2,00	2,32	5	<u> </u> 2	2	-
I4	E2I-67I2	Установка номерного указателя дома	шт	I,00	2,55	3	<u> </u> 2	2	-
I5	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп на- каливания бра и плафоны с коли- чеством ламп до 2	I00шт	0,07	85,20	6	<u> </u> 2	2	-
I6	E2I-I22 23-I0	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 4	"	0,0I	27,30	I	-	-	-
I7	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой обо- лочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 АНРГ	I00м	0,50	39,80	20	<u> </u> I8	I4	<u> </u> I
I8	E2I-I09 20-2	То же, кабель сечением до I0 мм2	"	0,25	43,60	II	<u> </u> II	8	<u> </u> I
I9	E2I-I04 I8-2	Монтаж провода АНРФ	"	I,20	6,60	8	<u> </u> 6	6	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I26	<u> </u> 48	4I	<u> </u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	80	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	126	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
20	СИ54-219	Щиток ЩКИ-8502-УХЛ4 со счетчиком	шт	1,00	27,60	28	-	-	-
21	СИ53-137	Светильник НВО-0,7x60	"	4,00	1,91	8	-	-	-
22	СИ53-140	Светильник НПО-20x100	"	2,00	2,22	4	-	-	-
23	СИ53-1	Светильник НСП02x100	"	1,00	3,62	4	-	-	-
24	СИ53-226	Указатель световой выход СУВ-МУЗ	"	1,00	2,71	3	-	-	-
25	1507-7019	Патрон подвесной	1000шт	-	113,61	1	-	-	-
26	1507-7020	Патрон настенной	"	-	281,32	1	-	-	-
27	СИ54-163	Вилка	шт	2,00	0,24	1	-	-	-
28	СИ54-164	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-01-10/220	"	2,00	0,24	1	-	-	-
29	СИ54-142	Розетка штепсельная для открытой установки	"	2,00	0,21	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	CI54-I39	Розетка штепсельная для открытой установки двояенная	шт	6,00	0,56	3	-	-	-
31	I504-I7074	Блок выключателя до 220В, частотой 50Гц-В-РК-ОТУ I6-536.I62-75	"	I,00	0,4I	I	-	-	-
32	I504-I7075	Блок выключателя до 220В, частотой 50Гц-2В-РКТУ I6-536.I62-75	"	I,00	0,86	I	-	-	-
33	I504-6I6I	Выключатель однополюсный для открытой установки	"	4,00	0,70	3	-	-	-
34	I504-6I63	Выключатель двояенный	"	2,00	I,30	3	-	-	-
35	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный	"	6,00	0,97	6	-	-	-
36	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двуцветный типа ЗП	"	I,00	I,80	2	-	-	-
37	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм ²	I000м	0,0I	238,00	2	-	-	-
38	CI5I-I54	То же, с числом жил и сечением 3х6 мм ²	"	0,0I	364,00	4	-	-	-
39	CI5I-I55	То же, с числом жил и сечением 3хI0 мм ²	"	0,02	50I,00	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	I5092-0503 3	Кабель двухжильный напряжением до 660В, сечением 2x2,5 мм ² АНРГ	I000м	0,04	209,95	8	-	-	-
4I	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2x2,5 мм ²	"	0,09	I36,00	I2	-	-	-
42	CI52-429	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 3x2,5 мм ²	"	0,03	I63,00	5	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	II6	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	II0	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	II6	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	242	48	4I	7
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	242	-	-	-

Главный архитектор проекта
/ Начальник отдела АПР

Петросов
Черкасов

Б.В.Петросов
Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер
проверила рук.группы

Иванова
Осипова

И.А.Иванова
Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник
проверила рук.группы

Севостьянова
Пятигорская

А.А.Севостьянова
Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

На устройства связи

Основание: чертёж СС-I

Сметная стоимость	0,22 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,06 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
расчетную единицу	2,26 руб.
I м2 общей площади здания	2,26 руб.
I м3 объема здания	0,79 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						Общая всего	норм. усл.- чист. прод.	в том числе:		
						8	9	10		
						прям. затр.	в т.ч. з/пл.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Отдел I. Телефонизация										
Раздел I. Оборудование и монтажные работы										
I	E34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных	шт	I,00	7,78	8	---	3	-	
							3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ц10-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба или стойки на стену	ввод	1,00	3,17	3	$\frac{---}{2}$	2	-
3	Ц8-417-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,06	15,90	1	-	-	-
4	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	"	0,06	4,88	1	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	18	$\frac{---}{5}$	5	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	18	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
5	С152-501	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2x0,6 мм ²	1000м	0,01	23,10	1	-	-	-

I86-2I4-9.87 (II)

- 8I -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
6	503-80I24 II	Труба винипластовая Д-25 мм	I000пм	0,0I	333,56	2	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	3	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	2I	<u>5</u>	5	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
7	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	шт	I,00	I7,65	I8	<u>8</u>	8	-

I86-2I4-9.87 (П)

- 82 -

22781 - 02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке	шт	1,00	1,49	I	I	I	-
9	Ц10-605-I	Монтаж коробки УН-2С	"	1,00	0,58	I	-	-	-
10	Ц10-38I-II	Розетка микрофонная	"	3,00	0,36	I	I	I	-
II	Ц8-4I7-5	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,06	15,90	I	-	-	-
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	"	0,10	4,88	I	-	-	-
I3	Ц8-402-2	Проложить провод ППЖ скрыто	"	0,10	12,70	I	I	I	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	36	I	II	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	36	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
I4	290220- I25I	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-IOT	шт	I,00	3,6I	4	-	-	-
I5	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	3,00	0,16	I	-	-	-
I6	CI55-I2	Коробка УК-2С	"	I,00	0,16	I	-	-	-
I7	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППВЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм ²	I000м	0,02	22,90	I	-	-	-
I8	503- 80I24II	Труба винилпластовая Д=25 мм	I000мм	0,0I	333,56	2	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	9	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	9	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	45	-	II	-
		в том числе:					II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	33	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
I9	I60I-2395	Усилитель ОТУ	компл	I,00	58,00	58	-	-	-
20	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	$\frac{---}{I}$	I	-
2I	Ц8-I49-I	Кабель до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00м	0,06	I0,00	I	-	-	-
22	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	I,00	I0,I0	I0	$\frac{---}{I0}$	2	$\frac{8}{3}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	ЦПО-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	I,00	I4,30	I4	<u>---</u> I3	7	<u>6</u> 2
24	ЦПО-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного	измер.	I,00	I2,20	I2	<u>---</u> I2	I2	-
25	ЦПО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт	I,00	0,58	I	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I28	<u>---</u> 36	22	<u>I4</u> 5
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	64	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
26	I60I-2484	Антенна с мачтой АТГН27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	компл	I,00	10,28	10	-	-	-
27	I60I д.10 2549	Коробка УАР-6.1	шт	I,00	0,98	1	-	-	-
28	СИ5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ 11326.12-79, марки РК75-9-13	1000м	0,01	257,00	2	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	14	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	14	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	142	36	22	14
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	53	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	78	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
29	Ц8-472-8	Шины заземления Д 6 мм	100м	0,15	51,80	8	<u>2</u>	2	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	II	<u>2</u>	2	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	II	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	II	<u>2</u>	2	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	2I9	<u>54</u>	40	<u>I4</u> 5
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II0	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-	-

I86-2I4-9.87 (П)

- 89 -

22781-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	10	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	155	-	-	-

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АПР

Исходные данные:

составила ст. инженер

проверила рук. группы

Перфорация:

подготовила техник

проверила рук. группы





В.Б.Петросов

Б.Е.Черкасов




И.А.Иванова



Т.А.Осипова



А.А.Севостьянова



Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
НОМЕР 4

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб.)		Удельный вес кон- структив- ных эле- ментов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
				прямых затрат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накопле- ниями	пря- мых зат- рат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накопле- ниями	
	<u>Телефонизация</u>							
1	Оборудование и монтажные работы	-	-	I3	I8	-	-	8,22
2	Материалы, неучтенные сборником	-	-	3	3	-	-	I,37
	<u>Радиофикация</u>							
3	Оборудование и монтажные работы	-	-	24	36	-	-	I6,44
4	Материалы, не учтенные сборником	-	-	9	9	-	-	4,II
	<u>Телевидение</u>							
5	Оборудование и монтажные работы	-	-	I04	I28	-	-	58,45
6	Материалы, не учтенные сборником	-	-	I3	I4	-	-	6,39
	<u>Молниезащита</u>							
7	Монтажные работы	-	-	8	II	-	-	5,02
	ИТОГО:			I74	2I9			I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Основание: чертежи АС1-АС34

Вариантные решения на общестроительные работы

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм. усл.- чист. прод.	в т.ч.:		
						прям. затр.	в т.ч. з/пл.	осн. з/пл.	экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<p>Вариант I - Планировочное решение дома с возможностью введения расширенного по объему подсобного хозяйства</p> <p>Б. Надземная часть</p> <p>Хозпостройка</p> <p>Раздел I. Земляные работы</p>										
I	Е1-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м ³	0,10	74,50	7	<u>15</u> 7	7	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух кот- лованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,06	46,00	3	<u>6</u> 3	3	-
3	EI-968 8I-2	Подсыпка под полы	"	0,04	46,00	2	<u>4</u> 2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	14	<u>25</u> 12	12	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	25	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты и стены							
4	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	4,09	31,80	130	<u>30</u> 15	14	1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
5	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий вы- сотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,12	34,20	73	$\frac{13}{7}$	5	$\frac{2}{1}$
6	Е13-225 25-1	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтбитуме в I слой	м2	8,00	1,83	15	$\frac{17}{8}$	7	I
7	Е13-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтбитуме каждого последую- щего слоя	"	8,00	0,69	6	$\frac{5}{2}$	2	-
8	Е11-55 5-1	Устройство стяжек цементных тол- щиной 20 мм	100м2	0,08	70,00	6	$\frac{2}{1}$	I	-
9	Е8-59 7-3	Укладка арматурных стержней	т	0,06	194,18	12	$\frac{4}{2}$	2	-
10	Е14-52 19-3	Изготовление и установка цоколя из досок	100м	0,05	51,40	2	$\frac{1}{1}$	I	-
11	Е10-141 26-2	Конопатка стен	м2	8,02	0,95	8	$\frac{2}{1}$	I	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	316	$\frac{74}{37}$	33	$\frac{4}{1}$
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	252	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	40	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	316	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	74	-	-	-
		Раздел 3. Подготовка под полы I этажа и покрытия							
12	ЕП-8 I-8	Устройство подстилающих слоев глинобитных с масляными добавками	м3	28,80	14,30	412	<u>217</u> 107	107	-
13	ЕП-63 I9-3	Лаги по основанию из глины	100м2	0,29	72,90	21	<u>9</u> 4	4	-
14	ЕП-181 27-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78мм	"	0,29	405,00	117	<u>27</u> 13	12	1
		Всего по разделу 3	руб	-	-	691	<u>253</u> 124	123	1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	550	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		накладные НУЧП	руб	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	51	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	55	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	691	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	253	-	-	-
		Раздел 4. Стены							
I5	E10-I7 2-7	Рубка стен из пластин	м2	40,76	7,10	289	<u>140</u> 69	64	<u>5</u> 2
I6	E10-I8 3-1	Обшивка рубленых стен	"	6,38	2,25	14	<u>3</u> 1	1	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	381	<u>143</u> 70	65	<u>2</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	303	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	41	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	31	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	381	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	143	-	-	-
		Раздел 5. Кровля							
17	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,87	231,00	185	<u>49</u> 24	21	<u>3</u> 1
18	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	0,45	112,00	50	<u>13</u> 7	6	1
19	E10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	"	0,45	3,82	2	1	-	-
20	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	0,87	12,20	11	<u>4</u> 1	1	-
21	E10-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	4,32	2,14	9	<u>2</u> 1	1	-
22	E10-22 3-5	Устройство фронтонов	"	14,89	3,03	45	<u>13</u> 6	6	-
23	E10-32	Подшивка лобовой доски	"	1,13	2,14	2	1	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	382	<u>83</u> 39	35	<u>4</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	304	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	382	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	83	-	-	-
		Раздел 6. Чердачное перекрытие							
24	E10-56 9-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из досок	м2	37,62	3,02	114	<u>87</u> 44	39	<u>5</u> 2
25	E10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	"	0,81	1,34	1	<u>1</u> 1	1	-
		Стоимость изделий							
26	C122-270	Стоимость люка на чердак	м2	0,81	30,40	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	С122-394	Балки одинарные из цельной древесины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50х150 мм и 50х180 мм марки БДЦ-1.24.1, БДЦ-1.27.1, БДЦ-1.33.1, БДЦ-1.36.1	м3	0,63	135,00	85	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	283	<u>88</u> 45	40	<u>5</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	19	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	283	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	88	-	-	-
		Раздел 7. Перегородки							
28	Е10-37 7-1	Перегородки под штукатурку щитовые неокрашенные толщиной 48 мм	м2	7,80	4,70	37	<u>6</u> 2	2	-
29	Е10-45 8-2	Перегородки чистые дощатые одно- слойные	"	24,30	4,91	119	<u>32</u> 16	15	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 7	руб	-	-	196	<u>38</u> 18	17	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	156	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	196	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	38	-	-	-
		Раздел 8. Двери							
30	E10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	6,90	2,00	14	<u>11</u> 6	5	I
31	E10-142 26-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленных, площадь проема до 3 м ²	"	1,40	1,24	2	-	-	-
32	E10-107 20-3	Установка калиток	"	6,30	2,00	13	<u>10</u> 5	4	I
		Стоимость изделий							

I86-2I4-9.87 (П)

- 100 -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	CI22-269	Марки ДС20-7.7У	м2	1,40	25,30	35	-	-	-
34	CI22-267	Марки ДС20-8У	"	3,70	24,90	92	-	-	-
35	CI22-267	Марки ДС20-9У	"	1,80	24,90	45	-	-	-
36	CI22-273	Калитки	"	6,30	14,80	93	-	-	-
37	СIII- 446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	1,00	6,94	7	-	-	-
38	СIII-448	Двери входные в помещение однопольные	"	4,00	3,11	12	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	392	<u>21</u>	9	2
		в том числе:					II		
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	313	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	392	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
Раздел 9. Окна									
39	EIO-78 I3-7	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м ²	м ²	0,72	5,74	4	$\frac{5}{2}$	2	-
40	EI5-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	I00м ²	0,0I	I56,00	I	-	-	-
Стоимость изделий									
4I	CI22-I6	Марки ОР6-6	м ²	0,72	26,80	I9	-	-	-
42	CIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м	компл	2,00	2,06	4	-	-	-
Всего по разделу 9			руб	-	-	35	$\frac{5}{2}$	2	-
в том числе:									
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	28	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	5	-	-	-
накладные НУЧП			"	-	-	I	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	2	-	-	-

186-214-9.87 (П)

- 102 -

22781-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		Раздел 10. Наружная отделка							
43	E8-57 7-1	Расшивка швов кладки из кирпича	100м2	0,10	13,10	1	<u>3</u> 1	1	-
44	E21-151 59-30	Проолифа наружных стен олифой за 2 раза		81,52	0,17	14	<u>13</u> 7	-	<u>7</u> 7
		Вариант 2 - Отделка дома без внутренней отделки стен сухой штукатуркой используя обратную поверхность бруса							
		Исключается							
45	E15-806 252-4	Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными	100м2	1,32	28,70	38	<u>28</u> 14	14	-
46	E15-326 65-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями	"	1,32	115,00	152	<u>94</u> 47	41	<u>6</u> 3
		Добавляется							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	E27-I51 59-30	Проолифка стен по дереву за 2 раза		264,00	0,17	45	<u>53</u> 26	-	<u>26</u> 26
		Всего по разделу IO	руб	-	-	-168	<u>53</u> -27	54	<u>27</u> 30
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-144	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-14	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	-182	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	-66	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел II. Фундаменты окна									
Исключается									
48	EI5-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	I00м2	0,09	I56,00	I5	5 2	2	-
Стоимость изделий									
49	CI22-27	Оконные блоки ОРМ15-13.5	м2	7,72	22,60	I74	-	-	-
50	CI22-20	Марки ОРМ15-6	"	I,66	26,30	44	-	-	-
5I	CI22-206	Балконные блоки БРМ22-7.5	"	I,57	25,10	39	-	-	-
Добавляется									
52	EI5-7I5	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых общественных деревянных зданиях тройное	I00м2	0,09	249,00	23	8 4	4	-
Стоимость изделий									
53	CI22-82	Марки ОРС15-13.5	м2	7,72	30,30	234	-	-	-
54	CI22-73	Марки ОРС15-13.5	"	I,66	39,10	65	-	-	-
55	CI22-212	Марки БРС22-7.5	"	I,57	31,20	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу II	руб	-	-	126	<u>3</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	99	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	10	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	126	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по надземной части:	"	-	-	2648	<u>680</u> 333	284	<u>49</u> 36
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2098	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	342	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	192	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	194	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	144	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2634	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	667	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	2648	<u>680</u>	284	<u>49</u>
		в том числе:					333		36
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2098	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	342	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	192	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	194	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	144	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2634	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	667	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

составила рук. группы

проверила рук. группы

Перфорация:

подготовила техник

проверила рук. группы

Петросов
В.Б.Петросов

Черкасов
В.Е.Черкасов

А-3
Р.А.Форафонова

Крючкова
А.С.Крючкова

Лейзерович
О.М.Лейзерович

Пятигорская
Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

На варианты решения к смете № 2

Основание: чертежи ОВ-1, ВК-1

Сметная стоимость

0,24 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм.	в т.ч.:		
						усл.- чист. прод.	осн. э/пл.	экспл. машин		
						прям. затр.			в т.ч. э/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Вариантные решения Отдел I. Отопление При температуре наружного воздуха -35 Раздел I. Сантехнические работы Добавить								
1	Е18-112 5-1	Установка радиаторов отопительных	экм	3,66	0,66	2	2	I	-	
							I			
2	С130-2319 доп. I	Радиатор стальной РСТ2-2	"	3,66	7,61	28	-	-	-	
		Всего по разделу I	руб	-	-	37	2	I	-	
							I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
в том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	37	<u>2</u> I	I	-
в том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	2	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I							
		При температуре наружного воздуха -35 и тройном остеклении							
		Раздел 2. Сантехнические работы							
		Добавить							
3	E18-II2 5-1	Установка радиаторов отопительных	экм	2,46	0,66	2	<u>2</u> I	I	-
4	CI30-23I9 доп. I	Радиатор стальной PCT2-2	"	2,46	7,6I	19	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	25	<u>2</u> I	I	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	25	<u>2</u> I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	21	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2							
		При температуре наружного воздуха -40							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Добавить							
5	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	4,57	0,66	3	$\frac{3}{I}$	I	-
6	CI30-23I9 доп.I	Радиатор стальной PCT2-2	"	4,57	7,6I	35	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	46	$\frac{3}{I}$	I	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	38	-	-	-

I86-214-9.87 (П)

II2 -

22721-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	46	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	46	<u>3</u>	I	-
		в том числе:					I		
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	38	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	46	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-		-	-	-

Отдел 4. Отопление 3

При варианте с чугунными радиаторами МС-140

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Исключить							
7	E18-II2 5-1	Установка радиаторов отопительных	экм	19,30	0,66	13	<u>13</u> 6	5	I
8	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные PCTI, PCT2 IO-канальные	"	1,36	4,87	7	-	-	-
9	CI30-23I9 доп. I	Радиатор стальной PCT2-2	"	17,94	7,61	137	-	-	-
		Добавить							
10	E18-I09 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип M-I40A, M-I40AO, M-90, PД-90 высотой 582 мм MC-I40	"	19,50	7,66	149	<u>13</u> 6	5	I
		Раздел 4. Строительные работы							
II	E15-6I4 I64-8	Окраска радиаторов масляной крас- кой	100м2	0,05	60,50	3	<u>---</u> 2	2	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	3	<u>---</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 4	руб	-	-	-6	---	2	-
		в том числе:					2		
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-1	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	-9	-	-	-
		Отдел 5. Газоснабжение							
		При температуре наружного воздуха	-20						
		Исключить							
I2	E19-76 I4-I	Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе	шт	I,00	I3,00	I3	---	I	-
							I		
I3	CI30-I483	Рукав I0xI9	м	I,00	I,8I	2	-	-	-
		Добавить							
I4	E19-77 I4-2	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2	шт	I,00	52,10	52	---	2	-
							2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	EI6-50 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных м водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 20 мм, диам. 18x2 мм	м	8,50	1,03	9	<u> </u> 2	2	-
I6	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ИВЮБКИ для газа давле- нием 9,8 КПА, диаметром 15 мм	шт	1,00	0,92	1	-	-	-
I7	EI9-73I2	Пневматическое испытание газопро- водов	м	8,50	0,29	2	<u> </u> 2	2	-
Раздел 5. Строительные работы									
I8	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добав- лением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технические при- боров, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,01	60,50	1	-	-	-
Всего по разделу 5			руб	-	-	1	-	-	-
в том числе:									
стоимость общестроительных работ			руб	-	-	1	-	-	-
всего, стоимость общестроительных работ			"	-	-	1	-	-	-
Всего по отделу 5			"	-	-	61	<u> </u> 5	5	-
в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость слантехнических работ	"	-	-	60	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение							
		Природный газ							
		Исключить							
19	Е19-76 14-1	Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе	шт	1,00	13,00	13	<u>1</u>	1	-
20	С130-1483	Рукав 10х19	м	1,00	1,81	2	-	-	-
		Добавить							
21	2407ДЗ-16 074 2407ДИО- 1667	Автоматика АПОК 150-88-62	шт	1,00	67,83	68	-	-	-
22	Ц11-596-8	Установка АПОК	шт	1,00	1,94	2	<u>2</u>	2	-

I86-2I4-9.87 (II)

- II7 -

22781-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	EI6-5I 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных м водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диам. 25 мм		2,00	I,09	2	-	-	-
24	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ПИЕЮВКИ для газа давле- нием 9,8 КПА, диаметром I5 мм	шт	2,00	0,92	2	-	-	-
25	EI6-50 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных м водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диам. 20 мм		7,50	I,03	8	<u>2</u>	2	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	8I	<u>2</u> 3	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	67	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	8I	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	244	<u>7</u> I3	I3	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	197	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	19	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	240	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-

Главный архитектор проекта

/ Начальник отдела АПР

Исходные данные:

составила ст. инженер

проверила рук. группы

Перфорация:

подготовил техник

проверила рук. группы

В.Б.Петросов
В.Б.Петросов

Б.Е.Черкасов
Б.Е.Черкасов

И.А.Иванова
И.А.Иванова

Т.А.Осипова
Т.А.Осипова

Л.Г.Дикусар
Л.Г.Дикусар

Е.М.Пятигорская
Е.М.Пятигорская

186-214-9.87 (П)

121

22781-02

I ----- 2 3 4 5 6 7 8 9 -----

Итого по смете:

Нормативная трудоемкость чел.ч	3219	-	-	-	-	-	-	-
Затраты труда, чел/час	2890,13	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	1655	-	-	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб	239	-	-	-	-	-	-	-

/ Начальник отдела АПР
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

Б.Е.Черкасов -
И.А.Иванова -
Р.А.Форафонова -

Б.Е.Черкасов
И.А.Иванова
Р.А.Форафонова