

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
214-I-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы  
(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Ы

Часть 2

(Стр. 155-313)

ИИВ.№ 19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Детские ясли-сад на 95 мест  
Автоматика приточных систем

Основание:  
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб  
В т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб  
Строительный объём 3949,92 м3  
Цена единицы 0,11 руб

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

1	I704-I0040	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1	шт	1,00	20,60	21	==	-	==
2	I704-I0040	То же, ТУДЭ-4	шт	1,00	20,60	21	==	-	==

214-I-260.83(У)

155

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	I704-50648	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3 ТУ25-02-200345-78	шт	1,00	33,00	33	-	-	-
4	ЦП-4-3	Монтаж ТУДЭ-I	"	1,00	0,36	1	-	-	-
5	ЦП-4-3	Монтаж ТУДЭ-4	"	1,00	0,36	1	-	-	-
6	ЦП-390-I	Регулятор температуры прямого действия (не- дистанционный) диаметр условного прохода до 80 мм	"	1,00	2,55	3	13	3	-
		Щит автоматизации							
7	I5042- I92-4	Щит шкафной малогаба- ритный ШШМ-1000.600	шт	1,00	34,00	34	-	-	-
8	ЦВ-574-55	Монтаж реле ПЭ-2I	"	7,00	1,19	8	15	5	-
9	ЦП-680-2	Щит шкафной размером 2200x1000x600, 2200x1000x800 мм	"	1,00	3,70	4	13	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6А=ПЭ-2IIV I6-523.457-80=	шт	7,00	3,40	24	-	-	-
11	I517-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	7,00	3,75	26	-	-	-
12	I714-080I-0	Ступенчатый импульсный прерыватель СИ-0, I цена 35x0,63	"	1,00	22,05	22	-	-	-
13	I517-I484-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные ступенчатый импульсный прерыватель	"	1,00	1,50	2	-	-	-
14	ЦБ-574-55	Монтаж ступенчатого импульсного прерывателя СИП-0I	"	1,00	1,19	1	-	-	-

214-I-260.83(У)

157

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	I504-I2004	Реле времени про- граммные 36/110/220В,4 частотой 50 гц, число контактов 3=BC-10-30УЧТУ 16-523.476-78=	шт	1,00	18,40	18	-	-	-
16	I517-I429	Реле напряжения, вре- мени, сигнальные, про- межуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	1,00	3,75	4	-	-	-
17	Ц8-574-55	Монтаж реле времени BC-10-33	"	1,00	1,19	1	1	1	-
18	I504-6409	Переключатель универ- сальный типа УП-5311 с фиксацией рукоятки в каждом положении со съёмной рукояткой двухсекционный УП-531116-524.074-75	"	2,00	2,20	4	-	-	-
19	I517- I445-I	Переключатели универ- сальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, П140, КПС-2	"	2,00	1,25	2	-	-	-

214-I-260.83(V)

158

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	4,00	0,43	2	— I	I	-
21	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-5313 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съёмной рукояткой шестисекционный УП/53113ТУ I6-524.074-75=	шт	I,00	4,10	4	-	-	-
22	I317- I447-I	Переключатели универсальные на 6 секций УП-9300, ПКУ, ПМО, КП4-2	"	I,00	3,70	4	-	-	-
23	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	6,00	0,43	3	— I	I	-
24	I504I- 060-12	Выключатель ПВМ-I-10	шт	I,00	0,55	I	— I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	I5I7- I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	1,00	3,30	3	-	-	-
26	ЦБ-574-28	Монтаж выключателя ПВМ-I-10	"	1,00	0,28	1	-	-	-
27	I504-I006	Выключатель автоматический, число пол сов -I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей МГМ номинальный ток А 0,6 0,8 I 1,25 I,6 22,5 3,24 56 8 10 12,2 16 20 25 А 63-МГ А63- МТУ 16-522.110-74=	"	1,00	1,45	1	-	-	-
28	I5I7- I35I-I	Автоматический выключатель А-63	"	1,00	1,05	1	-	-	-
29	ЦБ-574-18	Монтаж автоматического выключателя А-63	"	1,00	0,23	1	-	-	-
30	I504- I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ, 5008 частотой 50, 60 гц, 220 в номинальный ток 10А, эксплуатационное назначение: для встройки	шт	2,00	1,45	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В нишу, количество толкателей 2 ПКЕ II2-2УЗТУ I6-526.2I6-78-							
31	I5I7- I444-I	Пост управления ПКЕ-II2	шт	2,00	1,25	2	-	-	-
32	Ц8-574-47	Монтаж ПКЕ-II2	"	2,00	0,45	1	-	I	-
33	I504- I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50, 60 Гц, 220В, н.ток IOA, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78-	"	1,00	1,95	2	-	-	-
34	I5I7- I444-I	Пост управления ПКЕ-2I2-2УЗ	"	1,00	1,25	1	-	-	-
35	Ц8-574- -47	Монтаж ПКЕ-2I2-2УЗ	"	1,00	0,45	1	-	-	-
36	I507- 505I	Арматура сигнальная АС-220	"	2,00	0,38	1	-	-	-

214-I-250.83(У)

161

19201-06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	И517- 1481-1	Арматура сигнальная АС-220	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
38	Ц8-574- 56	Монтаж арматуры сиг- нальной АС-220	"	2,00	0,55	1	== I	I	-
39	И515- 32038	Лампа сигнальная РНЦ-220-10	10 шт	0,20	1,08	1	-	-	-
40	И517- 1495-1	Клеммный набор	шт	1,00	0,30	1	-	-	-
41	Ц11-582	Коробка соединитель- ная тип КСК, количе- ство зажимов до 8	шт	1,00	0,97	1	== I	I	-
42	Ц11-582-2	Коробка соединитель- ная тип КСК, количе- ство зажимов до 16	"	1,00	1,04	1	== I	I	-
43	Ц8-408-1	Металлорукав РЗАЛ-Х22	100 м	0,10	32,00	3	== 2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ЦБ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	4,88	I	-	-	-
45	ЦБ-409-I	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,20	1,21	I	-	-	-
46	ЦБ-I48-I	Кабель до 35 кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 2 кг	"	0,10	12,90	I	== I	I	-
47	ЦБ-I46-I	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	"	0,88	48,00	42	== 28	16	12
48	ЦБ-I53-I	Заделка для контрольного кабеля сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> с количеством жил 7	шт	10,00	0,49	5	== 2	2	-

214-I-260.83(У)

163

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Ц8-153-14	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> с количеством жил 14	шт	2,00	0,81	2	11	1	-
50	Ц8-91-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	19	12	2	-
51	Ц8-397-1	Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,02	108,00	2	12	1	1
52	Ц11-711-1	Ввод кабельный, количество жил до 10	1 ввод	5,00	0,54	3	13	3	-
53	Ц11-711-2	Ввод кабельный, количество жил до 20	"	1,00	1,05	1	11	1	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	412	161	47	<u>14</u> 4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	236	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-

214-I-260.83(V)

164

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	250	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II2	-	-	-
		материалы	"	-	-	46	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	47	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	51	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	41	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	162	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
54	СИ1-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч. 4x2,5 мм2	1000 м	0,06	195,00	II	-	-	-

214-Г-260.83(Г)

165

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением 7x2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,01	277,00	3	-	-	-
56	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением 14x2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,02	458,00	8	-	-	-
57	CI5I-1874	Кабели контрольные с медными жилами с поли- винилхлоридной изоля- цией с экраном поверх скрученных жил в поли- винилхлоридной оболоч- ке марки ВВКГЭ с чис- лом жил и сечением 4x1,5 мм <sup>2</sup>	"	0,02	308,00	5	-	-	-
58	CI52-24I	Провода силовые для электрических устано- вок с поливинилхло- ридной изоляцией	"	0,03	27,90	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм <sup>2</sup>							
59	2405-1471	Лотки перфорированные =145У1ТУ36-1113-75, изм. НР3-79 цена 0,5х1,073=0,54	1 м	4,00	0,54	2	-	-	-
60	241649-1-58	Рукава металлические РЗ-АЛХ-22	м	10,00	0,20	2	-	-	-
61	2405-1389	Коробки соединительные КСК-8ТУ36-1753-75 цена 2,2х1,073=2,36	шт	1,00	2,36	2	-	-	-
62	2405-1390	Коробки соединительные КСК-16ТУ36-1753-75 цена 3,45х1,073=3,7	шт	1,00	3,70	4	-	-	-
63	2405-3156	Соединители металлорук- ав-труба СМТ15.20ТУ36- 1125-75, изм. НР5-79 цена 0,0465х1,098=0,05	"	2,00	0,05	1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	41	-	-	-
		В том числе:							

214-1-260.83(У)

167

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	37	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	36	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	39	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	453	<u>61</u>	47	<u>14</u> 4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	236	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	250	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	149	-	-	-
		материалы	"	-	-	46	-	-	-

214-1-260.83(V)

168

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	47	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	51	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	41	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	201	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-

Начальник отдела *Герасимова* Герасимова  
 Составил *Князева* Князева  
 Проверил *Осипова* Осипова

214-1-260.83(У)

169

19201-06



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Детские ясли-сад на 95 мест  
Электроосвещение

Сметная стоимость 4,204 тыс.руб

Строительный объём 3949,92 м3

Цена единицы I,06 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел I. Монтажные работы									
1	E2I-I5I 27-6	Щиток осветительный ЯОУ8502	100 шт	0,01	298,00	3	== 2	2	-
2	E2I-I50 27-50	Щиток осветительный ЯОУ8501	"	0,01	238,00	2	== 2	2	-
3	E2I-I5I 27-6	Щиток осветительный ЯОУ8506	"	0,01	298,00	3	== 2	2	-

214-I-260.83(V)

170

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E2I-I52 27-7	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором	100 шт	0,04	124,00	5	$\frac{-}{3}$	3	-
5	E2I-I39 26-5	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО02-2,40, ПВЛП-2,40	"	1,14	124,00	141	$\frac{-}{126}$	84	$\frac{42}{14}$
6	E2I-I26 25-2	Светильники ППР-200, ППР-100	"	0,08	120,00	10	$\frac{-}{9}$	4	5
7	E2I-I25 25-1	Монтаж светильника ПО-02	"	0,18	88,70	16	$\frac{-}{13}$	6	$\frac{7}{2}$
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,53	85,20	45	$\frac{-}{18}$	17	$\frac{1}{1}$
9	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,80	13,30	11	$\frac{-}{8}$	8	-
10	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	"	0,35	12,90	5	$\frac{-}{4}$	4	-

214-I-260.83(У)

171

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	100 шт	4,00	0,38	2	== I	I	-
12	Ц8-525-2	Монтаж автоматического выключателя АПБ0-2МТ	"	1,00	2,88	3	== I	I	-
13	Ц8-147-I	Профиль К108	кг	24,00	0,43	10	-	-	-
14	Е21-94 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,15	4,56	I	== I	I	-
15	Е21-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	"	0,20	6,67	I	==	I	==

214-I-260.83(У)

172

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	E2I-99	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,15	1,69	1	-	-	-
17	E2I-100 17-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм <sup>2</sup>	"	0,60	3,08	2	$\frac{1}{2}$	2	-
18	E2I-104 18-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	"	13,00	6,60	86	$\frac{1}{70}$	70	-
19	E2I-108 20-1	Прокладка кабеля АВВГ сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	"	2,00	39,80	80	$\frac{1}{75}$	58	$\frac{17}{5}$
20	E2I-108 20-1	Прокладка кабеля АВВГ сечением 3,4 мм <sup>2</sup>	"	0,20	39,80	8	$\frac{1}{8}$	6	2
21	E2I-90 16-10	Труба виниловая диам. 20 мм	"	0,15	6,18	1	$\frac{1}{1}$	1	-

214-1-260.83(У)

173

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	E2I-9I I6-II	То же, диам. 32 мм	100м	0,20	8,94	2	- I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	708	- 348	274	<u>74</u> 25
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	15	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	18	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	423	-	-	-
		материалы	"	-	-	74	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	49	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	25	-	-	-

214-I-260.83(У)

174

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>o</sup>	10
		основная зарплата	руб	-	-	272	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	217	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	690	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
23	I5I7-22I8	Щиток осветительный ЯОУ8502	шт	1,00	54,88	55	-	-	-
		цена 51x1,076							
24	I5I7-22I7	То же, ЯОУ850I	"	1,00	38,74	39	-	-	-
		цена 36x1,074							
25	I5I7-22I7	То же, ЯОУ8506	"	1,00	38,74	39	-	-	-
		цена 36x1,076x1,076							
26	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	4,00	13,70	55	-	-	-
27	CI53-I52	Светильники с рассеи- вателем цельным из оргстекла со стартер- ным типа ЛПО02-2.407П-01УХЛ4	"	95,00	18,10	1719	-	-	-

214-I-260.83(У)

175

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	I507-II54	Светильник подвесной ПВПП-I-2x40-02УХЛ4 цена 33,3xI,099	шт	19,00	36,60	695	-	-	-
29	CI53-4I	Светильники без отра- жателя ППР-100-01УЗ, ППР-100-02УЗ	"	5,00	5,57	28	-	-	-
30	CI53-42	Светильники без отра- жателя ППР-200-01УЗ, ППР-200-02УЗ	"	3,00	7,44	22	-	-	-
3I	I507-I044	Светильник НПП02- -100-001УЗ цена 7,15xI,099	"	6,00	7,86	47	-	-	-
32	Цена Бельцкого завода длектросвет	Светильник ПО-02 цена 3,7xI,099	"	18,00	4,07	73	-	-	-
33	CI53-I37	Светильник НВ005.60	"	15,00	1,91	29	-	-	-
34	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы, формы усечённого ко- нуса типа НПО20.100/P2,0-01УХЛ4 НПО20.100/P2,0-03УХЛ4	"	23,00	1,57	36	-	-	-
36	CI53-I39	Светильник НПО I9x60	"	4,00	1,57	6	-	-	-

214-I-260.83(У)

176

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	И507-300I	Светильник НВ0-25 цена 1,5х1,099х0,98=1,62	шт	5,00	1,62	8	-	-	-
37	СИ53-284	Лампы 52I5-225-200 ГОСТ 2239-79	10 шт	0,30	1,44	1	-	-	-
38	СИ53-28I	Лампы 52I5-225-150	"	1,80	1,19	2	-	-	-
39	СИ53-276	Лампы 5220-230-100	"	2,80	1,08	3	-	-	-
40	СИ53-264	Лампы 52I5-225-60	"	2,50	0,97	2	-	-	-
41	СИ53-307	Лампы М0 36-25	"	0,50	0,88	1	-	-	-
42	СИ53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛАЦ40, ЛТВ40, ЛХБ40	"	23,00	7,20	166	-	-	-
43	СИ53-25I	Стартеры для люмине- сцентных ламп типа 80С-220	"	23,00	1,42	33	-	-	-
44	СИ54-2I6	Звонок с мелодичным боем на напряжение 127 или 220 в, кор- пус пластмассовый	шт	4,00	3,49	14	-	-	-
45	СИ54-164	Розетка штепсельная	шт	35,00	0,24	8	==	-	==

214-1-260.83(У)

177

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	I504-06I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций I, ВКII-1910 ТУ 16-526. 294-78	шт	80,00	0,43	34	-	-	-
		цена 0,4xI,08=0,43							
47	I504-0I008	Выключатель автоматический число полюсов 2, номинальный ток 50А, исполнение расцепителей А,Т номинальный ток I, 6А, 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50= АПБ0-2МТУ3 АПБ0-2МУ3 АПБ0-2ТУ3 АПБ0-2УЗТУ 16-522.066-75=	шт	1,00	1,75	2	-	-	-
48	СИ52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2x5 мм2	100 м	0,03	28,40	I	-	-	-

214-I-260.83(Y)

I78

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>o</sup>	10
49	CI52-231	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 10 мм <sup>2</sup>	100м	0,08	72,90	6	-	-	-
50	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,50	56,80	28	-	-	-
51	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией, ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АППВС с числом жил и сечением 2x2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,80	39,20	31	-	-	-

214-I-260.83(У)

179

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	СИ1-1075	Кабели силовые на напряжение до 600в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 2x2,5 мм2	100м	0,15	166,00	25	-	-	-
53	СИ1-1091	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3x2,5 мм2	1000 м	0,05	191,00	10	-	-	-
54	СИ1-1092	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 3x4 мм2	"	0,02	227,0	5	-	-	-
55	0503-8012	Труба винилпластовая диам. 20 мм цена 0,2x1,076	м	15,00	0,22	3	-	-	-
56	0503-8012-5	Труба винилпластовая диаметром 32 мм	м	20,00	0,53	11	-	-	-

214-1-260.83(У)

180

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по разделу 2		руб	-	-	3496	-	-	-
	В том числе:								
	стоимость монтажных работ		"	-	-	3237	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций		"	-	-	3238	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	259	-	-	-
	всего стоимость монтажных работ		"	-	-	3496	-	-	-
	всего по смете		"	-	-	4204	<u>348</u>	274	<u>74</u> 25
	В том числе:								
	стоимость монтажных работ		"	-	-	3252	-	-	-
	материалы		"	-	-	2	-	-	-
	основная заработная плата		"	-	-	2	-	-	-
	всего заработная плата		"	-	-	2	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций		"	-	-	3235	-	-	-

214-Г-260.83(У)

181

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	260	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3514	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	423	-	-	-
		материалы	"	-	-	74	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	49	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	25	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	272	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	217	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	690	-	-	-

1 Начальник отдела *Б. М. Мухоморова* Герасимова  
 Составила *Князева* Князева  
 Проверила *Осипова* Осипова

214-Г-260.83(Г)

182

19201-06

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5**  
**Детские ясли-сад на 96 мест**  
**Электросиловое оборудование**

Сметная стоимость 1,24 тыс.руб

В том числе:

- 1 Оборудование 0,12 тыс.руб
  - 2 Монтажные работы 1,12 тыс.руб
- Строительный объём 3949,92 м3  
 Цена единицы 0,31 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I	ЦВ-572-7	Вводно-распределительная панель ВР1-1-47	шт	1,00	10,70	II	=	2	I
							3		-

Подготовка к включению ВРУ1-47:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	10,00	0,66	7	III	3	-
3	Ц8-572-7	Вводно-распределительная панель ВР1-1-11	"	1,00	10,70	11	III	2	I
		Подготовка к включению ВРУ1-11:							
4	Ц8-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630А	по- люс	6,00	1,42	9	III	3	-
5	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400А	шт	6,00	1,03	6	-	3	-
6	Ц8-574-56	Конденсатор	"	6,00	0,55	3	II	2	-
7	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	"	6,00	0,51	3	II	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ЦВ-574-55	Счётчик	шт	2,00	1,19	2	111	1	-
9	ЦВ-612-7	Силовой распределительный щиток СУ 9445-37	100 шт	0,01	508,00	5	113	3	-
10	ЦВ-612-9	Щиток осветительный НОУ-8503	"	0,01	262,00	3	112	2	-
11	ЦВ-525-2	Выключатель АП50-3МТ	шт	2,00	2,88	6	112	2	-
12	1504-01009	Стоимость АП50-3МТ	"	2,00	2,25	4	-	-	-
13	ЦВ-531-1	Монтаж пускателя магнитного ПМЕ-051	"	1,00	3,73	4	112	2	-
14	1504-04188	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-051ОСТ 16.0.536.001-72-	"	1,00	3,90	4	-	-	-
15	ЦВ-531-1	Монтаж пускателя ПМЛ-223002	"	1,00	3,73	4	112	2	-
16	1504-0455	Стоимость пускателя ПМЛ-223002	"	1,00	15,40	15	-	-	-
17	ЦВ-531-1	Монтаж пускателя ПМЛ-123002	"	4,00	3,73	15	116	6	-

214-1-260.83(У)

185

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1504-0454-9	Стоимость пускателя ПМЛ-123002	шт	4,00	12,20	49	-	-	-
19	ЦВ-522-5	Розетка штепсельная У-94С, У-220	к-т	16,00	2,32	37	$\frac{-}{17}$	16	$\frac{1}{11}$
20	ЦВ-417-5	Труба винипластовая диаметром 20 мм	100 м	4,60	15,90	73	$\frac{-}{36}$	35	$\frac{1}{11}$
21	ЦВ-417-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	"	0,45	20,60	9	$\frac{-}{4}$	4	-
22	ЦВ-417-7	Труба винипластовая диаметром 40 мм	"	0,05	15,60	1	-	-	-
23	ЦВ-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	4,60	4,88	22	$\frac{-}{21}$	11	$\frac{10}{3}$
24	ЦВ-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	"	0,45	9,29	4	$\frac{-}{5}$	2	$\frac{3}{1}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100м	0,05	12,30	I	-	-	-
26	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>	"	8,90	1,21	II	$\frac{-}{10}$	10	-
27	ЦВ-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до 16 мм <sup>2</sup>	"	3,45	2,53	9	$\frac{-}{8}$	8	-
28	ЦВ-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до 35 мм <sup>2</sup>	"	0,15	2,88	I	-	-	-
		Пульт управления А-582							
29	ЦВ-572-I	Шкаф навесной разм. 320x570x144	шт	3,00	4,39	13	$\frac{-}{6}$	4	$\frac{2}{1}$
30	И517-1099	Стоимость шкафа навесного размером 320x560x144	м	0,56	50,00	28	-	-	-

214-I-260.83(V)

187

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Ц8-574-47	Кнопка управления "Стоп"	шт	3,00	0,45	1	<u>1</u>	1	-
32	I504I- I80-84	Стоимость кнопки управления "Стоп"	"	3,00	0,21	1	-	-	-
33	I5I7-I444	Заводской монтаж кноп- ки управления "Стоп"	"	3,00	1,25	4	-	-	-
34	Ц8-574-47	Монтаж кнопки управ- ления "Пуск"	"	3,00	0,45	1	<u>1</u>	1	-
35	I5I7-I444	Заводской монтаж кнопки управления "Пуск"	"	3,00	1,25	4	-	-	-
36	I504I- I80-85	Стоимость кнопки управления "Пуск"	"	3,00	0,17	1	-	-	-
37	I5I7-I858	Заводской монтаж лампы сигнальной	"	3,00	1,20	4	-	-	-
38	Ц8-574-56	Монтаж лампы сигналь- ной	"	3,00	0,58	2	<u>1</u>	1	-
39	I507-505I	Лампа сигнальная	"	3,00	0,38	1	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	538	<u>147</u>	127	<u>19</u> 5

214-I-260,83(V)

188

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	114	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость обо- рудования	"	-	-	123	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	275	-	-	-
		материалы	"	-	-	123	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	14	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	127	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	132	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	111	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-

214-1-260.83 (У)

189

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	415	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
40	Письмо треста ЭМК П-46 от 18.2.70г	Вводная панель ВРУ-1-11  цена 131,57x1,076=141,57	шт	1,00	141,57	142	-	-	-
41	Письмо треста ЭМК П-46 от 18.2.70г	Вводная панель ВРУ-1-47  цена 167x1,076=179,69	"	1,00	179,69	180	-	-	-
42	1517-2195	Щиток СУ 9445-37 цена 78x1,076=83,93	шт	1,00	83,93	84	-	-	-
43	1517-2217	Щиток ЯОУ-8503 цена 36,1x1,076=38,74	"	1,00	38,74	39	-	-	-
44	15041- 171-20	Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом У-220	"	6,00	0,70	4	-	-	-
45	15041- 171-21	Вилка штепсельная У-225 цена 0,2x0,92x1,082=0,20	"	6,00	0,20	1	-	-	-
46	15041- 171-15	Розетка штепсельная У-94-Б	"	10,00	0,35	4	-	-	-

214-1-260.83(У)

190

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 0,36x0,92xI,082=0,35							
47	I504I- I7I-I8	Вилка штепсельная	шт	10,00	0,20	2	-	-	-
		цена 0,2x0,92xI,082=0,20							
48	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2x5 мм <sup>2</sup>	100м	1,35	28,40	38	-	-	-
49	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 4 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,19	34,90	6	-	-	-
50	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 10 мм <sup>2</sup>	--	0,16	72,90	12	-	-	-

214-I-260.83(V)

191

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 16 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,05	105,00	5	-	-	-
52	CI52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 35 мм <sup>2</sup>	"	0,02	202,00	4	-	-	-
53	0503-8012-2	Трубы винилпластовые диаметром 20 мм цена 0,2х1,076=0,22	м	460,00	0,22	101	-	-	-
54	0503-8012-5	То же, диам. 32 мм цена 0,59х1,076	м	45,00	0,53	24	-	-	-
55	0503-8012-6	То же, диам. 40 мм цена 0,70х1,076=0,75	м	5,00	0,75	4	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	700	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
стоимость монтажных работ			руб	-	-	650	-	-	-
стоимость материалов и конструкций			"	-	-	650	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	50	-	-	-
всего стоимость монтажных работ			"	-	-	700	-	-	-
всего по смете			"	-	-	1238	<u>146</u>	127	<u>19</u> 5
В том числе:									
стоимость оборудования			"	-	-	114	-	-	-
тара и упаковка			"	-	-	2	-	-	-
транспортные расходы			"	-	-	6	-	-	-
заготовительно-складские расходы			"	-	-	1	-	-	-
всего стоимость оборудования			"	-	-	123	-	-	-
стоимость монтажных работ			"	-	-	925	-	-	-

214-I-260.83(У)

193

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	123	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	14	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	127	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	132	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	651	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	III	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	III5	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова  
 Составила *Князева* Князева  
 Проверила *Осипова* Осипова

214-1-260.83(У)

194

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Детские ясли-сад на 95 мест  
Устройство связи

Сметная стоимость 1,56 тыс.руб  
В т.ч. оборудование 0,42 тыс.руб  
Строительный объем 3949,92 м3  
Цена единицы 0,39 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе Основ- ная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отдел I. Телефонизация									
Раздел I. Монтажные работы и оборудование									
I	I602-0400 48 доп 5	Телефонный аппарат ТА-72  цена 55,0x0,95=9,07	шт	2,00	9,07	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ц10-127-5	Монтаж телефонного аппарата ТА-72	шт	2,00	0,37	I	= I	I	-
3	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная	коробка	1,00	4,01	4	= 2	2	-
4	Ц8-534-13	Шкаф электрослаботочных устройств ЩЭСУ	кг	28,00	0,39	II	= I	I	-
5	Ц8-417-5	Труба винилпластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,15	15,90	2	= I	I	-
6	Ц8-409-1	Прокладка провода ТРП-1х2х0,5 мм <sup>2</sup> в трубе	"	0,20	4,88	I	-	-	-
		Всего по разделу	руб	-	-	42	= 5	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	18	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	19	-	-	-
		материалы	"	-	-	13	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
7	С152-499	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП diam. жилы 0,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,02	13,00	1	-	-	-
8	0503-80I2	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	15,00	0,33	5	-	-	-
		цена 0,31x1,076=0,33							
		Всего по разделу 2	руб	-	-	6	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	48	5	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	18	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	13	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(У)

198

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		Отдел 2. Радификация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	Цена Муромского завода	Громкоговоритель 0,25-ГД	шт	14,00	7,60	106	-	-	-
10	Ц10-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	"	14,00	2,73	38	-	33	-
							33		
II	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных стоек одинарных на напряжение до 240 В	"	1,00	17,65	18	-	8	-
		цена					8		8
		14,0+4,34x0,84=17,65							
		4,34+4,34x0,84=7,99							

214-I-260.83(У)

199

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Ц10-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба или стойки на стену	ввод	1,00	3,17	3	$\frac{1}{2}$	2	-
I3	Ц10-397-5	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т	шт	1,00	1,49	1	$\frac{1}{1}$	1	-
I4	Ц10-381-6	Подпольная коробка разм. 226x226 мм	"	6,00	2,42	15	$\frac{1}{13}$	13	-
I5	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	"	16,00	0,58	9	$\frac{1}{7}$	7	-
I6	Ц8-591-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	100 шт	0,14	20,80	3	$\frac{1}{2}$	2	-
I7	Ц8-409-1	Провод ПГПЖ в трубе	100м	1,10	4,88	5	$\frac{1}{6}$	3	$\frac{3}{1}$
I8	Ц8-402-2	Прокладка провода ПГПЖ скрыто	100м	0,20	12,70	3	$\frac{1}{3}$	2	$\frac{1}{1}$

214-1-260.83(V)

200

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ц8-417-5	Труба винилпластовая в перекрытиях под за- ливку бетоном, внутрен- ний диаметр до 25 мм	100 м	1,10	15,90	17	$\frac{2}{8}$	8	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	301	$\frac{-}{83}$	79	$\frac{4}{1}$
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	106	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	116	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	94	-	-	-
		материалы	"	-	-	19	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	71	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	72	-	-	-

214-1-260.83(V)

201

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	162	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	18	-	-	-
		материалы	"	-	-	10	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые ценником							
20	290220-12-51	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т цена 3,35х1,077=3,61	шт	1,00	3,61	4	-	-	-
21	2405-1362	Коробка подпольная 225х226 мм	"	6,00	7,68	46	-	-	-

214-1-260.83(V)

202

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 7, IxI, 083							
22	0503-8012-4	Труба винипластовая диам. 25 мм цена 0,3IxI,076=0,33	м	110,00	0,36	40	-	-	-
23	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППЖ с числом жил и диаметром 2xIx22 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,13	22,90	3	-	-	-
24	CI55-22	Розетка штепсельно- ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	14,00	0,16	2	-	-	-
25	CI55-12	Коробка ограничительная УК-2С	"	14,00	0,16	2	-	-	-
26	CI55-3	То же, ответвительная УК-2П	"	2,00	0,14	1	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	102	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	57	-	-	-

214-I-260.83(У)

203

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	403	<u>83</u>	79	<u>4</u> I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	106	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	116	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	152	-	-	-
		материалы	"	-	-	19	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	1	-	-	-

214-I-260.83(V)

204

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная зарплата	руб	-	-	71	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	72	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	15	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	224	-	-	-
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	18	-	-	-
		материалы	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	23	-	-	-

214-1-260.83(У)

205

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость прочих работ	руб	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
27	Цена п/я Р-6653	Усилитель типа УТГО	шт	1,00	83,00	83	-	-	-
28	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	"	1,00	2,26	2	$\frac{2}{1}$	1	-
29	Ц10-604-3	Определение места установки антенны	"	1,00	10,10	10	$\frac{10}{10}$	2	$\frac{8}{3}$
30	Ц10-604-3	Установка антенны	"	1,00	14,30	14	$\frac{14}{13}$	7	$\frac{6}{2}$
31	Ц10-606-7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм.	1,00	12,20	12	$\frac{12}{12}$	12	-
32	Ц10-605-1	Коробка распределительная	шт	1,00	0,58	1	-	-	-

214-I-260.83(У)

206

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Ц10-54-4	Прокладка кабеля по стенам	100 м	0,40	30,70	12	<u>8</u>	6	<u>2</u> 1
		Всего по разделу 5	руб	-	-	172	<u>44</u>	28	<u>16</u> 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	91	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	51	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	10	-	-	-
		зарботная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		основная зарботная плата	"	-	-	28	-	-	-

214-Г-260.83(У)

207

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего зарплата	руб	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	81	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые ценником							
34	I60II-3I0	Антенна телевизионная АТВК	шт	1,00	14,27	14	-	-	-
		цена 15,2x0,76x1,142=13,2							
35	I60II-309-3	Коробка разветвительная УАР-5	?	1,00	0,97	1	-	-	-
		цена 1,1x1,082x0,76=0,90							
36	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ II326.22-79 марки РК-75-4-15	1000 м	0,03	150,00	4	-	-	-
37	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной оболочкой ГОСТ II326.12-79 марки РК-75-9-13	"	0,02	257,00	4	-	-	-

214-I-260.83(V)

208

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу	руб	-	-	24	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	196	<u>44</u>	28	<u>16</u> 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	91	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	74	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-

214-I-260.83(V)

209

19201-06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	28	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	105	-	-	-
		Отдел 4. Электр. часофикация							
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы							
38	I7032- I04-7	Часы электропервичные П4КЗ	шт	1,00	57,00	57	-	-	-
39	ЦИО-84I-I	Часы электрические первичные	к-т	1,00	2,94	3	$\frac{1}{3}$	3	-
40	ЦИО-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	5,00	3,16	16	$\frac{1}{14}$	14	-

214-I-230.83(У)

210

19201 05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Ц10-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, сое- динительная, уравнитель- ная, распределительная или фильтров сложения	шт	6,00	0,58	3	$\frac{-}{3}$	3	-
42	Ц8-409-I	Прокладка провода ПРППМ в трубе	100 м	0,80	4,88	4	$\frac{-}{2}$	2	$\frac{2}{1}$
		Всего по разделу 7	руб	-	-	107	$\frac{-}{24}$	22	$\frac{2}{1}$
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

214-I-260.83(У)

211

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		зарплата машинистов	руб	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	22	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтённые ценником							
43	I7032-II3-5	Электровторичные часы ВП-300-24-66	шт	5,00	10,01	50	-	-	-
44	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРПМ диаметром жилы 0,8 мм	1000 м	0,08	35,20	3	-	-	-
45	CI55-13	Коробка ответвительная УК-2П	шт	6,00	0,14	1	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	58	-	-	-

214-I-260.83(V)

212

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
стоимость монтажных работ			руб	-	-	54	-	-	-
стоимость материалов и конструкций			"	-	-	54	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	4	-	-	-
всего стоимость монтажных работ			"	-	-	58	-	-	-
всего по отделу			"	-	-	165	<u>-</u> 24	22	<u>2</u> 1
В том числе:									
стоимость оборудования			"	-	-	57	-	-	-
тара и упаковка			"	-	-	1	-	-	-
транспортные расходы			"	-	-	3	-	-	-
загот.-складские расходы			"	-	-	1	-	-	-
всего стоимость оборудования			"	-	-	62	-	-	-
стоимость монтажных работ			"	-	-	80	-	-	-
материалы			"	-	-	2	-	-	-

214-I-260.83(Y)

213

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	22	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	103	-	-	-
Отдел 5. Пожарная сигнализация									
Раздел 9. Оборудование и монтажные работы									
46	I602-30047	Концентратор малой ёмкости -комар-сигнал-I2AMCB2.402.001 TY	шт	1,00	79,00	79	-	-	-
47	I5II-I007	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин 6СТ-45ЭМ	"	2,00	17,00	34	-	-	-

214-I-260.83(N)

214

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Ц8-523-I	Шкаф в защитном исполнении (У-И105 М) разм. 800x1200x310	шт	1,00	5,00	5	$\frac{-}{1}$	1	-
49	ЦИ0-742-I	Монтаж приёмно-контрольного прибора "Сигнал-12АМ"	"	1,00	20,20	20	$\frac{-}{18}$	18	-
50	Ц8-121-5	Монтаж аккумуляторной батареи 6СТ-45ЭМ	"	2,00	3,08	6	$\frac{-}{4}$	4	-
51	Ц8-125-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	"	1,00	43,70	44	$\frac{-}{43}$	43	-
52	ЦИ0-743-2	Датчик тепловой ДТЛ	"	78,00	0,97	76	$\frac{-}{69}$	69	-
53	ЦИ0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	"	36,00	0,58	15	$\frac{-}{12}$	12	-
54	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	100 шт	0,01	15,40	1	-	-	-
55	ЦИ0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	1,00	1,18	1	$\frac{-}{1}$	1	-

214-I-260.83(У)

215

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Ц8-417-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	3,50	15,90	56	$\frac{-}{27}$	27	-
57	Ц8-409-I	Прокладка первого провода в трубах	"	3,50	4,88	17	$\frac{-}{16}$	8	$\frac{8}{2}$
58	Ц8-409-II	То же, последующего	"	0,50	1,21	1	$\frac{-}{1}$	1	-
59	Ц8-402-I	Провод АППВС сеч. 2x2,5 мм <sup>2</sup>	"	0,25	12,70	3	$\frac{-}{2}$	2	1
		Всего по разделу 9	руб	-	-	553	$\frac{-}{195}$	186	$\frac{9}{2}$
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	113	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	124	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	245	-	-	-
		материалы	"	-	-	49	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-

214-I-260.83(У)

216

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		зарплата машинистов	руб	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	186	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	188	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	154	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	429	-	-	-
		Раздел 10. Материалы, не учтённые ценником							
60	2405-1871	Шкаф с уплотнением в задитном исполнении (У-1005М)	шт	1,00	16,65	17	-	-	-
		цена 13,0x1,076x1,1=15,4							
61	С154-216	Звонок МЗ-1	"	1,00	3,40	3	-	-	-
62	С153-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25	10шт	0,10	0,98	1	-	-	-
63	2402-4002	Датчик тепловой ДТИ	шт	78,00	0,12	9	-	-	-
		цена 0,11x1,08=0,12							

214-1-260,83(У)

217

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	CI55-13	Коробка ответвительная УК-2П	шт	26,00	0,14	4	-	-	-
65	I507-7020	Патрон резьбовой Е27УП-01 цена 0,26x1,082=0,28	"	1	0,30	1	-	-	-
66	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,40	13,00	5	-	-	-
67	CI52-202	Провода силовые для электрических установок и с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АППС с числом и сечен. 2,5 мм	100м	0,03	39,20	1	-	-	-
68	0503-80I2	Труба винилпластовая диаметром 25 мм цена 0,31x1,076=0,33	м	350,03	0,36	126	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	168	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	9	-	-	-

214-1-260.83(У)

218

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	10	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	15	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	13	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	15	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	721	<u>-</u> 195	186	<u>9</u> 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	122	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		загот-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	134	-	-	-

214-I-260.93(У)

219

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	260	-	-	-
		материалы	"	-	-	49	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	186	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	188	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	154	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	444	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-

214-1-260.83(У)

220

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел 6. Молниезащита							
69	ЦВ-472-8	Проводник заземляющий открыто по строитель- ным основаниям из круг- лой стали диаметр 8 мм	100 м	0,30	51,80	16	= 4	4	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	22	= 4	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	16	-	-	-
		материалы	"	-	-	11	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	1555	= 355	324	<u>31</u> 30

214-1-260.83(У)

221

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	386	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	8	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	422	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	602	-	-	-
		материалы	"	-	-	101	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	21	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	316	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	326	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	147	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	259	-	-	-

214-I-260.83(Y)

222

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	61	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	922	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	18	-	-	-
		материалы	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	188	-	-	-
		всего стоимость работ	"	-	-	188	-	-	-

Начальник отдела *Герасимова* Герасимова  
 Составил *Князева* Князева  
 Проверил *Осипова* Осипова

214-I-260.83(У)

223

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Детские ясли-сад на 95 мест  
Технологическое оборудование

Сметная стоимость 33,41 тыс.руб

В том числе:

- 1 Оборудование 32,96 тыс.руб
  - 2 Монтажные работы 0,15 тыс.руб
  - 3 Строительные работы 0,30 тыс.руб
- Строительный объём 3949,92 м3  
Цена единицы 84,60 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Сборник сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных	Мебель и инвентарь возрастных групп от 0-3 лет	мест	20,00	159,50	3190	-	-	-

214-Г. 30.83(У)

224

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		и административных зданий. Сборник 5.3 Детские дошкольные учреждения							
2	То же	Мебель и инвентарь возрастных групп дошкольных от 3-7 лет	мест	75,00	206,30	15472	-	-	-
3	Сборник сметных норм на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий. Сборник 5.3 Детские дошкольные учреждения	Мебель обслуживающих помещений	"	95,00	29,00	2755	-	-	-
4	То же	Монтируемое оборудование кухни	"	95,00	20,20	1919	-	-	-
5	То же	Монтаж оборудования кухни	"	95,00	0,50	48	-	-	-
6	То же	Немонтируемое оборудование кухни	"	95,00	10,50	998	-	-	-

214-1-260.63(У)

225

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	То же	Монтируемое оборудование постирочной	мест	95,00	15,50	1473	-	-	-
8	То же	Монтаж оборудования постирочной	"	95,00	1,00	95	-	-	-
9	То же	Немонтируемое оборудование постирочной	"	95,00	2,70	256	-	-	-
10	То же	Медицинское оборудование	"	95,00	2,40	228	-	-	-
11	То же	Инвентарь	"	95,00	69,10	6564	-	-	-
12	То же	Противопожарный инвентарь	"	95,00	1,10	104	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	33411	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	32959	-	-	-
		комплектация	"	-	-	297	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	33256	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	143	-	-	-
		стоимость материалов и кон. конструкций	"	-	-	143	-	-	-

214-1-260.83(У)

226

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб	-	-	12	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	155	-	-	-
		возврат от реализации тары 0,75%	"	-	-	251	-	-	-

Начальник отдела *Герасимова* Герасимова  
 Составил *Князева* Князева  
 Проверил *Осипова* Осипова

214-I-260.83(V)

227

19201 - 06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)  
Общестроительные работы (вариант I)

Сметная стоимость 3,277 тыс.руб

Нормативная условно-  
чистая продукция 0,786 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Фасады с чердачной крышей							
		Раздел I. Кровля							
		Добавить:							
I	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	6,35	112,00	711	<u>189</u> 93	80	<u>13</u> 4

214-I-260.83(У)

228

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е10-28 4-1	Уста овка элементов каркасов из брусьев	м3	6,34	110,00	697	$\frac{182}{90}$	82	$\frac{8}{2}$
3	Е10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками	м2	24,26	2,14	52	$\frac{12}{5}$	5	-
4	Е12-268	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов сред- него профиля	100 м2	5,20	230,00	1196	$\frac{296}{147}$	128	$\frac{19}{6}$
5	Е10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	12,69	3,82	48	$\frac{15}{8}$	6	2
6	Е10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	"	5,20	12,20	63	$\frac{21}{10}$	8	$\frac{2}{1}$
7	Е10-71 12-1	Слуховые окна	шт	2,00	16,30	33	$\frac{15}{7}$	7	-
8	Е15-716 201-3	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплёттов, устанавли- ваемых без коробок оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,01	142,00	1	-	-	-

214-1-260.83(У)

229

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изделия									
9	CI22-203	Переплёты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марка 0706.12Ж	м2	1,00	15,50	16	-	-	-
Исключить:									
10	EI2-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	5,20	14,80	77	$\frac{88}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
11	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	5,20	49,90	260	$\frac{126}{63}$	56	$\frac{7}{2}$
12	EI2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	84,06	2,25	189	$\frac{382}{189}$	98	$\frac{91}{27}$
13	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из лёгких бетонов	100 м2	5,20	17,30	90	$\frac{182}{91}$	81	$\frac{10}{3}$

214-1-260.83(У)

230

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	E12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	5,25	14,80	78	$\frac{89}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
15	E12-300 10-2	На каждый 1 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном 299	100 м2	26,27	0,08	2	$\frac{4}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
16	E12-139 2-1-1	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	"	5,25	231,00	1214	$\frac{459}{228}$	175	$\frac{53}{15}$
17	E12-276 8-1	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов	"	7,08	28,90	205	$\frac{139}{58}$	68	-

214-1-260.83(V)

231

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E12-162 2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РН-420	100 м2	0,40	243,00	97	$\frac{37}{18}$	14	$\frac{4}{1}$
19	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,40	49,90	20	$\frac{10}{4}$	4	-
Материалы									
20	ССЦ п 7-32	Керамзи т	м3	92,47	12,30	1137	-	-	-
21	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	19,30	23,30	450	-	-	-
22	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	"	100,16	16,00	1603	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	3277	$\frac{786}{392}$	261	$\frac{131}{38}$
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2605	-	-	-

214-Г-260.83(У)

232

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	961	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	93	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	38	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	261	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	299	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	430	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	227	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	242	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	170	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	3277	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	786	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	3277	<u>786</u>	261	<u>131</u>
							392		38
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2605	-	-	-

Е14-1-260.03(У)

233

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	961	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	93	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	38	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	261	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	299	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	430	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	227	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	242	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	170	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	3277	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	786	-	-	-

1/ Начальник отдела *Герасимова*  
 Составил *Мамонтова*  
 Проверил *Пятигорская*

Герасимова

Мамонтова

Пятигорская

274-1-260.88(У)

234

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Общестроительные работы (вариант 2)

Сметная стоимость 1,516 тыс.руб

Нормативная условно-  
чистая продукция 0,055 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-1-260.83(У)

№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе	
							Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

235

Перегородки из сухой гипсовой штукатурки

Раздел I. Перегородки

Добавить:

I	Е10-28 4-1	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	1,47	110,00	162	$\frac{42}{21}$	19	$\frac{2}{1}$
---	---------------	---	----	------	--------	-----	-----------------	----	---------------

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е15-325 65-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми ли- стами сухой штукатурки стен при отделке под окраску	100 м2	4,20	126,00	529	$\frac{349}{172}$	153	$\frac{19}{9}$
3	Е26-35 8-8	Изоляция холодных по- верхностей теплоизоля- ционными изделиями из волокистых и зернис- тых материалов на би- туме перегородок	м3	3,50	35,50	124	$\frac{98}{48}$	44	$\frac{4}{1}$
4	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	441,00	22	$\frac{13}{6}$	6	-
Материалы									
5	ССЦ п 2-4I	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,25	29,40	7	-	-	-
6	СII4-123	Плиты теплоизоляцион- ные минераловатные на синтетическом связу- щем полужесткие и же- сткие ГОСТ 9573-81 М100	"	3,43	20,40	70	-	-	-

214-1-260.83(У)

236

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исключить									
7	E7-629 46-3-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	99,00	3,56	352	$\frac{372}{185}$	107	$\frac{78}{29}$
8	E7-632 46-4-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	11,00	4,01	44	$\frac{51}{26}$	15	$\frac{11}{4}$
9	E7-635 46-5-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 15 м <sup>2</sup> при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	5,16	21	$\frac{24}{12}$	7	$\frac{5}{2}$
10	ССЦ п 3-175 прим I пр-т 06-14 01	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м <sup>2</sup> из бетона М-100	м <sup>2</sup>	139,06	4,45	619	-	-	-

214-I-260.83 (У)

237

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 4,24xI,05							
II	ССЦ п 3-191 прим 1 пр-т 06-14-01	То же, площадью до 6 м2 цена 4,34xI,05	м2	237,98	4,56	1085	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	1516	<u>55</u> 24	93	<u>69</u> 24
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1207	-	-	-
		материалы	"	-	-	394	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	45	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	24	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	93	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	69	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-

214-1-260.83(V)

238

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	15	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	112	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1516	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	55	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	1516	<u>55</u> 24	93	<u>69</u> 24
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	1207	-	-	-
		материалы	"	-	-	394	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	45	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	24	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	93	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	69	-	-	-

214-Г-260,83(У)

239

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стоимость материалов и конструкций		руб	-	-	70	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	197	-	-	-
	накладные НУЧП		"	-	-	15	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	112	-	-	-
	плановые НУЧП		"	-	-	12	-	-	-
	всего стоимость обще- строительных работ		"	-	-	1516	-	-	-
	нормативная условно- чистая продукция		"	-	-	55	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимова* Герасимова  
 Составил *А. Мамонтова* Мамонтова  
 Проверил *Т. Пятигорская* Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)  
Общестроительные работы (вариант 3)

Сметная стоимость 3,364 тыс.руб

Нормативная условно-  
чистая продукция 0,508 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-Г-260.83(У)

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб				
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе		
							Основ- ная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Ограждение конструкции для расчётной  
температуры -20°C

Исключить

Раздел I. Фундаменты

I Е6-2I  
I-2I

Устройство фундамен-  
тов ленточных из бе-  
тона М-100, бутобе-  
тонных

м3 5,6I 6,49 36  $\frac{28}{14}$  10  $\frac{4}{1}$

241

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
2	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	3,98	24,80	99	-	-	-
3	ССЦ п I-18	Камень бутовый	"	2,47	10,80	27	-	-	-
		Всего по разделу	руб	-	-	202	<u>28</u> 14	10	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	162	-	-	-
		материалы	"	-	-	23	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		зарботная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарботная плата	"	-	-	10	-	-	-
		всего зарботная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-

214-Г-260.83(У)

242

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	202	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 2. Стены							
4	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные прост- ые, для зданий высо- той до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	7,87	3,19	25	$\frac{48}{23}$	17	$\frac{6}{2}$
5	Е8-16 4-2	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в I слой гидроизолом	100 м2	0,15	121,00	18	$\frac{3}{1}$	1	-
		Материалы							
6	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	2,99	68,00	203	-	-	-
7	ССЦ п 2-II	Раствор цементно- известковый	м3	1,81	22,40	41	-	-	-
8	ССЦ п 2-I	Раствор цементный М-25	"	0,37	19,88	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу	руб	-	-	371	<u>51</u> 24	18	<u>6</u> 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	294	-	-	-
		материалы	"	-	-	17	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	18	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	15	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	371	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	51	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
9	Е8-74	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	37,01	3,80	141	<u>271</u> 135	105	<u>30</u> 89

214-1-260.83(У)

244

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	49,00	0,23	II	$\frac{23}{II}$	4	$\frac{7}{3}$
		Материалы и изделия							
II	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	т.шт	4,8I	73,60	354	-	-	-
12	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	8,5I	23,30	198	-	-	-
13	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М200	"	1,75	64,40	II3	-	-	-
14	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	10	-	-	-
15	ССЦ т ч таб 3-1	То же, В-1	т	0,03	321,00	10	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1054	$\frac{294}{46}$	109	$\frac{37}{12}$
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	837	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	25	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	12	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	109	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	121	-	-	-

214-1-260.83(У)

245

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	139	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	86	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	78	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1054	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	294	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
I6	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	м3	27,83	16,00	445	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	560	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	445	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	560	-	-	-
		Раздел 5. Окна							
I7	Е10-74 13-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с пере- плётами раздельными и раздельно-спаренными пло- щадью проёмов до 2 м2	м2	24,48	4,47	109	<u>90</u> 44	36	<u>8</u> 2

214-1-260.83(У)

246

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E10-75	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами отдельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	III,88	3,25	364	$\frac{321}{159}$	129	$\frac{30}{9}$
19	E10-103 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	"	136,36	0,92	125	$\frac{102}{50}$	46	$\frac{4}{1}$
20	E15-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м <sup>2</sup>	1,36	229,00	312	$\frac{69}{34}$	32	$\frac{2}{1}$
21	E10-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проёма до 3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4,80	4,24	20	$\frac{16}{7}$	6	1
22	E15-719 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м <sup>2</sup>	0,05	151,00	7	$\frac{2}{1}$	1	-
Изделия									
23	CI22-64	OP2I-2IB	м <sup>2</sup>	102,24	20,80	2127	-	-	-
24	CI22-5I	OP12-I2B	"	24,48	20,30	497	-	-	-
25	CI22-56	OP2I-I2B	"	9,64	22,00	212	-	-	-

214-I-260.83(V)

247

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	CI22-359	БР28-9	м2	4,80	28,20	135	-	-	-
27	CI22-359	Доски подоконные толщ. 34 мм, шириной 250 мм марка ПД-7, ПАВ-25, ОД13-25, ПД14-25, ПД16-25	м	100,91	1,92	194	-	-	-
28	СIII-418-I	Скобяные изделия для окон с отдельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до 1,2 м	к-т	18,00	3,85	69	-	-	-
29	СIII-419-I	То же, без фрамуг вы- сотой 2,1 м	"	24,00	5,57	134	-	-	-
30	СIII-416-I	Скобяные изделия для окон с отдельными двойными переплётами общественных зданий одностворных высо- той до 1,2 м	"	4,00	2,63	11	-	-	-
31	СIII-443-I		"	2,00	-	-	-	-	-
		Добавить							
32	EIO-72 I3-1	Установка оконных блоков в каменных стенах с пе- реплётами спаренными площ.проёмов до 2 м2	м2	24,48	3,01	74	$\frac{61}{30}$	23	$\frac{7}{2}$
33	EIO-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с пере- плётами спаренными площ. проёмов более 2 м2	"	111,88	2,18	244	$\frac{215}{106}$	79	$\frac{27}{8}$

214-I-260.83(Y)

248

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Е10-103 19-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	м2	136,36	0,92	125	$\frac{102}{50}$	46	$\frac{4}{1}$
35	Е15-707 201-2	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным 3-мм стеклом	100 м2	1,36	242,00	330	$\frac{74}{36}$	34	$\frac{2}{1}$
36	Е10-112 22-1	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проёма до 3 м2	м2	4,80	2,86	14	$\frac{11}{5}$	4	1
37	Е15-725 201-5	Остекление спаренных переплётов балконных дверных деревянных полотён оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,05	160,00	8	$\frac{2}{1}$	1	-
Изделия:									
38	С122-46	ОС21-21В	м2	102,24	17,00	1738	-	-	-
39	С122-31	ОС-12-12В	"	24,48	15,30	375	-	-	-
40	С122-36	ОС21-12В	"	9,64	17,60	170	-	-	-
41	С122-208	ЕС28-9	"	4,80	22,60	108	-	-	-

214-1-260.83(У)

249

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	CI22-359	Доски подоконные тол- щиной 34 мм, шириной 250 мм марка ПД-7, ПДВ-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25	м	100,91	1,92	194	-	-	-
43	СIII-424-I			4,00	-	-	-	-	-
44	СIII-427-I			42,00	-	-	-	-	-
45	СIII-44I-I			2,00	-	-	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1177	<u>135</u> 67	63	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	936	-	-	-
		материалы	"	-	-	75	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	63	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	794	-	-	-

214-I-250.83(V)

250

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	155	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	40	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	31	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1177	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	135	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	3364	<u>508</u> 251	200	<u>51</u> 16
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2674	-	-	-
		материалы	"	-	-	121	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	35	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	200	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	216	-	-	-

214-I-260.83(У)

251

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	794	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	442	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	148	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	248	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	112	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	3364	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	508	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимова* Герасимова  
 Составил *А. Мамонтова* Мамонтова  
 Проверил *П. Пятигорская* Пятигорская

214-1-260.83(У)

252

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)  
Общестроительные работы (вариант 4)

Сметная стоимость 4,654 тыс.руб

Нормативная условно-  
чистая продукция 0,477 тыс.рубль

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе	
							Основ. зар-плата	Экспл. машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ограждающие конструкции для расчётной температуры -40°С									
Добавить									
Раздел I. Фундаменты									
I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных	м3	2I,88	6,49	142	<u>107</u> 54	38	<u>16</u> 5

214-I-260.83(У)

253

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
2	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	15,53	24,80	385	-	-	-
3	ССЦ п 4-18	Камень бутовый	"	9,63	10,80	104	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	794	<u>107</u> 54	38	<u>16</u> 5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	63I	-	-	-
		материалы	"	-	-	89	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	II	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	38	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	104	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	794	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	107	-	-	-
		Раздел 2. Стены							
4	ЕВ-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные про- стые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	7,87	3,19	25	$\frac{48}{23}$	17	$\frac{6}{2}$
5	ЕВ-16 4-2	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фундамен- тов и массивов оклеечная в I слой гидроизолом	100 м2	0,15	121,00	18	$\frac{3}{1}$	1	-
		Материалы							
6	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	2,99	68,00	203	-	-	-
7	ССЦ п 2-II	Раствор цементно- известковый М-25	м3	1,81	22,40	41	-	-	-
8	ССЦ п 2-I	Раствор цементный М-25	"	0,37	19,80	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб	-	-	371	$\frac{51}{24}$	18	$\frac{6}{2}$
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	294	-	-	-
		материалы	"	-	-	17	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	18	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	15	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	371	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	51	-	-	-

214-1-260.83(У)

256

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 3. Стены									
9	Е8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	37,01	3,47	128	$\frac{247}{122}$	94	$\frac{28}{8}$
10	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	50,00	0,23	12	$\frac{23}{11}$	4	$\frac{7}{3}$
Материалы и изделия									
11	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	т.шт	9,99	73,60	735	-	-	-
12	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	8,51	23,30	198	-	-	-
13	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	т.шт	3,89	122,00	475	-	-	-
14	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	1,78	64,40	115	-	-	-
15	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	10	-	-	-



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ССЦ т ч таб 3-1	То же, В-1	т	0,03	321,00	10	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	2118	<u>270</u> 133	98	<u>35</u> 11
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1683	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	24	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	11	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	98	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	109	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	278	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	157	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	59	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2118	-	-	-

214-1-250.83(У)

258

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	270	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
I7	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	м3	27,81	16,00	445	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	559	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	445	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	41	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	559	-	-	-
		Раздел 5. Окна							
I8	EI5-709 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное 3-мм стеклом	100 м2	1,36	366,00	499	$\frac{117}{58}$	55	$\frac{3}{1}$
I9	EI5-727 201-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен	"	0,05	210,00	10	$\frac{3}{1}$	1	-

214-1-260.83(У)

239

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
20	CI22-107	OPC2I-2I8	м2	102,24	23,10	2362	-	-	-
21	CI22-87	OPC-I2-I2B	"	24,48	26,80	656	-	-	-
22	CI22-93	OPCI2-I2B	"	9,64	26,90	259	-	-	-
23	CI22-2I4	БРС28-9	"	4,80	3I,00	149	-	-	-
		Исключить							
		Всего по разделу 5	руб	-	-	4952	<u>120</u> 59	56	<u>3</u> I
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	3935	-	-	-
		материалы	"	-	-	450	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	56	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	57	-	-	-

214-I-260.83(V)

260

19201 - 06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3426	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	650	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	367	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	4952	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	120	-	-	-
		Раздел 6. Окна							
24	Е15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двой- ных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м2	1,36	229,00	312	$\frac{69}{34}$	32	$\frac{2}{1}$
25	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных поло- тен двойных, открываю- щихся в одну сторону оконным 3-мм стеклом	"	0,05	151,00	7	$\frac{2}{1}$	1	-

214-1-260.83(У)

261

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
26	CI22-64	OP2I-2IB	м2	102,24	20,80	2I27	-	-	-
27	CI22-5I	OP12-I2B	"	24,48	20,30	497	-	-	-
28	CI22-56	OP2I-I2B	"	9,64	22,00	2I2	-	-	-
29	CI22-2IO	EP28-9	"	4,80	28,20	I35	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	4I40	<u>7I</u> 35	33	<u>2</u> I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3290	-	-	-
		материалы	"	-	-	284	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	33	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	297I	-	-	-

214-I-260.83(Y)

262

19201 - 06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	543	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	21	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	307	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	15	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	4140	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	71	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	4654	<u>477</u> 235	177	<u>58</u> 18
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	3698	-	-	-
		материалы	"	-	-	278	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	40	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	18	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	177	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	195	-	-	-

214-I-260.83(У)

263

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	455	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	611	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	138	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	345	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	105	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	4654	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	477	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова  
 Составил *Мамонтова* Мамонтова  
 Проверил *Пятигорская* Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)  
Общестроительные работы (вариант 5)

Сметная стоимость I, 373 тыс.руб  
Нормативная условно-  
чистая продукция 0,173 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-1-260.83(У)

№№ п/п	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продукц.	В том числе	
							Основ. зарплата	Экспл. машин	
							прямые затраты	в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

265

Стены из кирпича гли-  
няного обыкновенного  
при температуре -30°C

Раздел I. Стены

Добавить

I	ЕВ-76 9-3	Кладка стен из керами- ческого кирпича с обли- цовкой лицевым керами- ческим кирпичом толщи- ной 640 мм для зданий	м3	182,21	3,47	632	<u>1215</u> 602	465	<u>137</u> 40
---	--------------	--	----	--------	------	-----	--------------------	-----	------------------

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м							
2	E8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	34,53	4,28	I48	$\frac{287}{142}$	II2	$\frac{30}{10}$
3	E7-445 38-10-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	50,00	0,23	I2	$\frac{23}{II}$	4	$\frac{7}{3}$
		Материалы и изделия							
4	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	т.шт	56,45	68,00	3839	-	-	-
5	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	"	25,17	122,00	3071	-	-	-
6	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	49,16	23,30	II45	-	-	-
7	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	1,78	64,40	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ССЦ таб 3-1 т ч	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	10	-	-	-
9	ССЦ таб 3-1 т ч	То же, В-1	т	0,03	321,00	10	-	-	-
		Исключить							
10	Е8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	145,20	3,80	552	<u>1065</u> 527	411	<u>116</u> 35
11	Е8-72 9-1	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	34,53	4,28	148	<u>287</u> 142	112	<u>30</u> 10
		Материалы							
12	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	т.шт	24,92	122,00	3040	-	-	-
13	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	"	43,55	73,60	3205	-	-	-
14	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	40,65	23,30	947	-	-	-

214-Г-260.83(У)

267

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	1373	<u>173</u> 86	58	<u>28</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1090	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	58	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	180	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	103	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	38	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1373	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	173	-	-	-

214-I-260.83(У)

268

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб	-	-	1373	<u>173</u> 86	58	<u>28</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1090	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	58	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	180	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	103	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	38	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1373	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	173	-	-	-

1/ Начальник отдела *Галкина* Герасимова  
 Составил *Алиев* Мамонтова  
 Проверил *Труфанов* Пятигорская

214-Г-260.83(У)

269

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Санитарно-технические работы (варианты)

Сметная стоимость 0,991 тыс.руб

Нормативная условно-  
чистая продукция 0,035 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(V)

270

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
								Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Отопление

Раздел I. При варианте с температурой наружного воздуха -20°C

Исключить:

Всего по разделу I      руб    -      -      -      -      -      -

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Сантехнические работы							
I	E18-I09 5-I	Радиаторы MI40-A0	экм	5,25	7,66	40	$\frac{3}{I}$	I	-
2	E18-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	5,00	0,49	2	I	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	192	$\frac{I7}{7}$	6	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	239	-	-	-
		материалы	"	-	-	232	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-

214-I-260.83(У)

271

19201 - 06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан-технических работ	руб	-	-	292	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	17	-	-	-
		Раздел 3. Строительные работы							
4	Е15-614 I64-8	Окраска радиаторов	100	0,31	55,60	17	<u>25</u> 12	12	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	22	<u>25</u> 12	12	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	17	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	12	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

214-Г-260.83(У)

272

19.01 - 06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	22	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	25	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	314	<u>42</u> 19	18	1
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	17	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	22	-	-	-

214-I-260.83(У)

273

19201 - 06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	25	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	239	-	-	-
		материалы	"	-	-	232	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	31	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	292	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	17	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I							
		Раздел 4. При варианте с температурой наружного воздуха $-25^{\circ}\text{C}$							
		Исключить							

214-I-260.83(Y)

274

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Сантехнические работы							
5	E18-I09 5-I	Радиаторы MI40-A0	экм	7,30	7,66	56	$\frac{5}{2}$	2	-
6	E18-II0 5-I	То же, MI40-A0300	"	16,50	10,30	170	$\frac{11}{5}$	4	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	276	$\frac{16}{7}$	6	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	219	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

214-I-260.83(У)

275

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	276	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	16	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
7	E15-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	100 м2	0,28	55,60	16	<u>23</u> II	II	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	20	<u>23</u> II	II	-
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	16	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-

214-1-260.83(У)

276

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	23	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	296	<u>39</u> 18	17	1
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	16	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего заработка	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	20	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	23	-	-	-

214-Г-260.83(У)

277

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехниче- ских работ	руб	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	219	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		всево заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всево стоимость сан- технических работ	"	-	-	276	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	16	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2							
		Раздел 7. При варианте с температурой наружного воздуха $-35^{\circ}\text{C}$							
		Добавить:							
		Всево по разделу 7	руб	-	-	-	-	-	-

214-1-260.83(У)

278

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 8. Сантехнические работы							
8	E18-110 5-I	Радиаторы MI40-A0300	экм	1,30	10,30	13	I	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	16	I	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	13	-	-	-
		материалы	"	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	16	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы							
9	E15-614 I64-8	Окраска радиаторов	100 м2	0,02	55,60	I	$\frac{I}{I}$	I	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I	$\frac{I}{I}$	I	-

214-I-260.83(V)

279

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработка	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I7	$\frac{2}{I}$	I	-
В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработка	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-

214-I-260.83(V)

280

19207-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	13	-	-	-
		материалы	"	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	16.	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3							
		Раздел IO. При варианте с температурой наружного воздуха -40°C							
		Добавить							
		Всего по разделу IO	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел II. Сантехнические работы							
IO	E18-IO9	Радиаторы MI40-A0	экм	3,50	7,66	27	$\frac{2}{1}$	1	-
II	E18-II0 5-I	Радиаторы MI40-A0300	"	10,85	10,30	112	$\frac{7}{3}$	3	-

214-I-260.83(У)

281

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу II	руб	-	-	170	$\frac{9}{4}$	4	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	139	-	-	-
		материалы	"	-	-	139	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	170	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	9	-	-	-
		Раздел I2. Строительные работы							
I2	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	100 м2	0,20	55,60	11	$\frac{16}{8}$	8	-

214-1-260.83(У)

282

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I2	руб	-	-	14	<u>16</u> 8	8	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	11	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2,	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	14	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	16	-	-	-
		всего по отделу 4	"	-	-	184	<u>25</u> 12	12	-
		В том числе:							

214-1-260.83(У)

283

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I6	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I39	-	-	-
		материалы	"	-	-	I34	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-

214-I-260.83(У)

284

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	19	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	170	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	9	-	-	-
		Отдел 5. Отопление 4							
		Раздел 13. При варианте с теплоносителем 150-70 <sup>0</sup> С							
		Добавить							
		Тепловой ввод							
I3	E18-165 8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	шт	1,00	17,91	18	$\frac{31}{14}$	4	-
I4	Цена з-да Молдов-гидромаш	Стоимость электронасоса ЦВЦ-4-2,8 цена 318x1,094=347,89	шт	1,00	347,89	348	-	-	-

214-1-260.83(V)

285

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ЦII-150-I	Расходомер индукционный, состоящий из преобразователя расхода и измерительного прибора тип ИР-5I диаметр условного прохода до 50 мм	к-т	2,00	4,27	9	$\frac{16}{8}$	8	-
16	I704-3037	Расходомер электромагнитный ИР-5I	шт	2,00	365,0	730	-	-	-
17	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный) диаметр условного прохода до 80 мм	"	1,00	2,55	3	$\frac{5}{3}$	3	-
18	I704-50655	Регулятор температуры прямого действия РТК-22I6-ДП-25	"	1,00	50,00	50	-	-	-
19	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I29	Трубопроводы из стальных электросварных труб diam. 25 мм цена I,78-0,82+0,2=I,16	м	3,00	I,16	3	$\frac{3}{1}$	I	-
20	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I30	То , diam. 32 мм цена I,78-0,82+0,32=I,28	м	I,20	I,28	2	I	-	-

214-I-260.83(V)

286

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Е16-66 8-1 С113-139 С113-133	То же, диам. 40 мм цена 1,78-0,82+0,42=1,38	м	2,00	1,38	3	$\frac{2}{1}$	1	-
22	С130-1062	Крепление	кг	3,10	0,29	1	-	-	-
23	Е16-134 12-1	Установка вентиля фланцевых диам. 25 мм	шт	6,00	1,68	10	$\frac{14}{7}$	6	1
24	2307-1037 6	Стоимость вентиля фланцевого 15кч19п диам. 25 мм цена 2,2х1,098	шт	6,00	2,42	15	-	-	-
25	Е16-135 12-1	Установка вентиля фланцевых диам. 32 мм	"	2,00	1,60	3	$\frac{5}{2}$	2	-
26	2307-1037 9	Стоимость вентиля 15кч19п диам. 32 мм цена 3,3х1,098=3,62	"	2,00	3,62	7	-	-	-
27	С130-1790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	12,00	0,73	9	-	-	-
28	С130-1791	То же, диам. 32 мм	"	4,00	0,86	3	-	-	-
29	Е16-135 12-1	Установка вентиля 15с27нж диам. 40 мм	"	2,00	1,60	3	$\frac{5}{2}$	2	-
30	2307-1049 7	Стоимость вентиля 15с27нж диам. 40 мм	"	2,00	23,06	46	-	-	-

214-1-260,83(7)

287

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 2I, IxI, 098=23,06							
31	E18-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка 45 мм	шт	2,00	20,60	4I	$\frac{II}{5}$	5	-
32	E18-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	4,00	4,43	I8	$\frac{2}{I}$	I	-
33	E18-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	"	6,00	2,4I	I4	$\frac{3}{I}$	I	-
34	CI30-I039	Стоимость кранов I4MI-76	шт	9,00	I,07	I0	-	-	-
35	EI6-2I9-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем ото- пления, водопровода и го- рячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	0,06	3,94	I	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	I503	$\frac{98}{45}$	44	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I6	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I0	-	-	-

214-I-260.83(V)

288

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	854	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	12	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	555	-	-	-
		материалы	"	-	-	79	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

214-1-260.83(У)

289

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	33	-	-	-
		всего зарплаты	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	439	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	630	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	77	-	-	-
		Всего по отделу Б	"	-	-	1503	<u>98</u> 45	44	1
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	16	-	-	-

214-I-260.83(У)

290

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	854	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	12	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	555	-	-	-
		материалы	"	-	-	79	-	-	-

214-I-250.83(У)

291

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	439	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	630	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	77	-	-	-
		Отдел 6. Теплоснабжение калориферов							
		Раздел 14. При варианте с температурой наружного воздуха -20, -25°C							

Исключить:

214-I-260.83(У)

292

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	1,61	35	$\frac{14}{6}$	6	-
37	E16-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	4,00	17,40	70	$\frac{9}{4}$	4	-
		Добавить							
38	E16-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	22,00	1,29	28	$\frac{10}{5}$	5	-
39	E16-I35 I2-I	Установка вентилях фланцевых диам. 40 мм	шт	3,00	1,60	5	$\frac{7}{3}$	3	-
40	2307-I038-0	Стоимость вентилях I5кчI9п диам. 40 мм цена 4,9хI,098=5,38	шт	3,00	5,38	16	-	-	-
4I	CI30-I792	Фланцы стальные диам. 40 мм	"	6,00	0,95	6	-	-	-
		Всего по разделу I4 исключить	руб	-	-	60	$\frac{6}{2}$	2	-
		В том числе:							

214-I-260.83(У)

293

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	50	-	-	-
		материалы	"	-	-	68	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработка	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	60	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		всего по отделу 6 исключить	"	-	-	60	$\frac{6}{2}$	2	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	50	-	-	-

214-Г-260.83(У)

294

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	68	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	60	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Отдел 7. Теплоснабжение калориферов -I							

Раздел I5. При варианте с теплоносителем 150-70°C

Исключить:

214-I-260.83(У)

295

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Е16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диа- метром 50 мм	м	22,00	1,61	35	$\frac{14}{6}$	6	-
43	Е16-117 12-1	Установка задвижек 30чббр диам. 50 мм	шт	4,00	17,40	70	$\frac{9}{4}$	4	-
44	Е16-134 12-1	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	"	4,00	1,68	7	$\frac{9}{4}$	4	-
45	2307-10 37-6	Стоимость 15кч19п диам. 25 мм цена 2,2х1,098=2,4	"	4,00	2,42	10	-	-	-
46	С130-1790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	8,00	0,73	6	-	-	-
47	Е16-135 12-1	Установка вентилей фланцевых диам. 50 мм	"	1,00	1,60	2	$\frac{2}{1}$	1	-
48	2307-1038-1	Стоимость вентиля 15кч19п диам. 50 мм цена 5,6х1,098=6,15	"	1,00	6,15	6	-	-	-
49	С130-1793	Фланцы стальные диам. 50 мм	"	2,00	1,15	2	-	-	-

214-1-260.83(У)

296

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диа- метром 50 мм	м	3,50	1,61	6	$\frac{2}{1}$	1	-
		Добавить							
51	EI6-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диа- метром 25 мм	м	22,00	1,03	23	$\frac{10}{5}$	5	-
52	EI6-134 12-1	Установка вентилей флан- цевых диам. 25 мм	шт	4,00	1,68	7	$\frac{9}{4}$	4	-
53	2307- 1037-6	Стоимость вентилей 15кч19п диам. 25 мм цена 2,2х1,098=2,4	"	4,00	2,42	10	-	-	-
54	CI30-1790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	8,00	0,73	6	-	-	-
55	EI6-135 12-1	Установка вентилей фланцевых диам. 40 мм	"	1,00	1,60	2	$\frac{2}{1}$	1	-
56	2307-1038-0	Стоимость вентилей 15кч19п диам. 40 мм цена 4,9х1,098=5,38	"	1,00	5,38	5	-	-	-

214-1-260.83(V)

297

19201-06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	СИ30-Г792	Фланцы стальные диам. 40 мм	шт	2,00	0,95	2	-	-	-
58	ЕИ6-39 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,50	1,29	5	$\frac{2}{1}$	I	-
		Всего по разделу I5 исключить	руб	-	-	104	$\frac{13}{5}$	5	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	84	-	-	-
		материалы	"	-	-	77	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

214-Г-260.83(У)

288

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	104	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Всего по отделу 7 исключить	"	-	-	104	<u>13</u> 5	5	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	84	-	-	-
		материалы	"	-	-	77	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

214-I-260.83(У)

299

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	104	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция							
		Раздел I6. При варианте с температурой наруж- ного воздуха -20°C							
		Исключить							
59	CI30-749	Стоимость калориферов КВБ-9	шт	1,00	70,30	70	-	-	-
		Добавить							
60	CI30-747	Стоимость калориферов КВБ-7	"	1,00	53,80	54	-	-	-
		Всего по разделу I6 исключить	руб	-	-	19	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	16	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

214-Г-260.83(У)

300

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		всего по отделу 8 исключить	"	-	-	I9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	I6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция							
		Раздел I7. При варианте с температурой наружного воздуха -25°C							
		Исключить							
6I	CI30-749	Стоимость калориферов КВБ-9	шт	I,00	70,30	70	-	-	-

2I4-I-260.83(У)

30I

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавить							
62	С130-748	Стоимость калориферов КВБ-8	шт	1,00	62,60	63	-	-	-
		Всего по разделу I7 исключить	руб	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1-	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	9	-	-	-
		всего по отделу 9 исключить	"	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	7	-	-	-

214-1-260.83(V)

302

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	9	-	-	-
		Отдел 10. Вентиляция 2							
		Раздел 18. При варианте с температурой наружного воздуха $-35^{\circ}\text{C}$							
		Исключить							
63	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	шт	1,00	7,59	8	$\frac{9}{3}$	3	-
64	CI30-76I	Стоимость калориферов КВС-10	"	1,00	74,90	75	-	-	-
		Добавить							
65	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,125 т	"	2,00	6,09	12	$\frac{14}{7}$	6	I
66	CI30-749	Стоимость калориферов КВС-9	"	1,00	70,30	70	-	-	-
67	CI30-759	То же, КВС-8	"	1,00	52,90	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I8	руб	-	-	63	<u>5</u> 4	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	63	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(Y)

304

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 10	руб	-	-	63	$\frac{5}{4}$	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	63	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(У)

305

19201-06



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Отдел II. Вентиляция							
		Раздел I9. При варианте с температурой наружного воздуха -40°C							
		Исключить							
68	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	шт	1,00	7,59	8	$\frac{9}{3}$	3	-
69	CI30-76I	Стоимость калориферов КВС-10	"	1,00	74,90	75	-	-	-
		Добавить							
70	E20-760 25-1	Установка калориферов массой до 0,125 т	"	2,00	6,09	12	$\frac{14}{7}$	6	I
71	CI30-758	Стоимость калориферов КВС-7	"	2,00	46,30	93	-	-	-
		Всего по разделу I9	руб	-	-	26	$\frac{5}{4}$	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	22	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

214-I-260.83(V)

305

19201-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная зарплата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	3	/	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	18	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		всего по отделу II	"	-	-	26	<u>5</u> 4	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	22	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	3	-	-	-

214-I-260.83(Y)

307

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего зарплата	руб	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	18	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	1162	<u>35</u> 22	21	1
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	16	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	854	-	-	-

214-I-260.83(У)

308

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	12	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	2I	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	14	-	-	-

214-Г-260.83(У)

309

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	14	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	27	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	31	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	299	-	-	-
		материалы	"	-	-	366	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	24	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	24	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	643	-	-	-

214-I-260.83(У)

310

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость возвращаемых материалов	руб	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	316	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова  
 Составил *Князева* Князева  
 Проверил Осипова

214-1-260.83(У)

311

19201-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту  
детских яслей-сада на 4 группы (95 мест)

214-1-260.83(У)

Наименование ресурсов	Количество					
	Варианты					
	Основной	I	2	3	4	5
Затраты труда, чел/час	1772,24	1772,24	1772,24	1720,67	1874,89	1772,24
Зароботная плата, руб	1105,0	1105,0	1105,0	1077,0	1161,0	1105,0
Строительные машины, руб	281,0	281,0	281,0	274,0	296,0	281,0
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
Затраты труда, чел/час	7839,56	7408,8	7662,95	7546,61	8056,47	7943,99
Зароботная плата, руб	4927,0	4628,0	4834,0	4755,0	5058,0	4985,0
Строительные машины, руб	708,0	615,0	663,0	680,0	735,0	728,0
Итого общестроительные работы						
Затраты труда, чел/час	9611,8	9181,04	9435,19	9267,28	9931,36	9716,23
Зароботная плата, руб	6032,0	5733,0	5939,0	5832,0	6219,0	6090,0
Строительные машины, руб	989,0	896,0	944,0	954,0	1031,0	1009,0

312

/ Начальник отдела смет и ПОС  
Составила ст.инженер  
Проверила гл.специалист

*Блин*  
*Али*  
*Каси*

Герасимова  
Мамонтова  
Калюшина

19201-06

## ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому  
проекту детских яслей-сада на 95 мест

Наименование ресурсов	Количество					При темп лоноси- теле 150-70°
	Варианты					
	-300С	-200С	-250С	-350С	-400С	

## САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Затраты труда, чел/ч	1781,45	1784,19	1815,14	1833,25	1869,21
Зарплата, руб	1093	1073	1074	1091	1102
Строительные маши- ны руб или маш/ч	12,16	12,15	12,15	12,00	12,01

## МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

(отдельно монтаж  
технологического  
оборудования,  
электрического,  
КИП и автоматика  
и др.)

Затраты труда, чел/час	2657,39-	-	-	-	-
Зарботная плата, руб	448	-	-	-	-
Строительные маши- ны руб или маш/ч	29,71	-	-	-	-
Прочие работы (связь, радиофи- кация и др.)					
Затраты труда, ч/ч	454,15	-	-	-	-
Зарботная плата, руб	324	-	-	-	-
Строительные маши- ны руб. или маш/ч	-	-	-	-	-

/ Начальник сметного отдела

*Г. Герасимова*

Составил ст. инженер

Герасимова

Проверил

Князева

Осипова