

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-225.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-10
и тремя котлами КЕ-10-14С.

Закрытая система теплоснабжения.

Альбом II. I

Котельная. Инженерные сети.

Электротехническая часть, связь и сигнализация.

ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-225.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-10
и тремя котлами КВ-10-14С.

Закрытая система теплоснабжения.

Альбом II.I

Котельная. Инженерные сети.

Электротехническая часть, связь и сигнализация.

ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Разработан
проектным институтом
"Латгипропром"

*Утвержден ГОССТРОЕМ СССР
ПРОТОКОЛ № 4-30 от 20 мая 1986 г.*

Главный инженер института *В. Овчаров* В. Овчаров

Главный инженер проекта *Я. Нидбольский* Я. Нидбольский

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	Наименование	Примечание
ЭМ1.ВО	Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки ЭМ1	3
ЭО1.ВО	Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки ЭО1	5
СС1.ВО	Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки СС1	6
ЭМ1.ВИ	Ведомость изделий МЭЗ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ1	7
ЭО1.ВИ	Ведомость изделий МЭЗ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО1	8
ЭМ1.ВИМ	Ведомость изделий и материалов для изготовления изделий МЭЗ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ1	9
ЭО1.ВИМ	Ведомость изделий и материалов для изготовления изделий МЭЗ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО1	10
ЭК.ВО	Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки ЭК	11
ЭН.ВО	Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки ЭН	12
СС4.ВО	Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки СС4	13

II. I

Альбом

903-1-225.86

Типовой проект

II. I
Альбом

№ п. п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																
Провода сечением:																				
4.4	до I6	км	0,80																	
4.5	до I20	"	I,8I																	
4.6	Кабели контрольные	"	I,80																	
5. <u>Прокладка труб</u>																				
5.1	Трубы стальные	км	0,140 0,145																	
5.2	Трубы полиэтиленовые	"	0,580 0,620																	
5.3	Трубы винилпластовые	"	0,085																	
Указания по привязке:																				
1. При привязке проекта для варианта $t_H = -30^{\circ}\text{C}$ в показателях количества вычеркнуть данные в знаменателе.																				
2. При привязке проекта для варианта $t_H = -40^{\circ}\text{C}$ в показателях количества вычеркнуть данные в числителе и позицию 4.1.																				
Имя № подл.	Подпись и дата	Взам. инв №	Привязан <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> Имя №																	
ТИ 903-I-225.86 ЭМ1.ВО			Лист 2																	

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
<u>1. Аппараты напряжением до 1000В</u>					
I.1	Ящик с понижающим однофазным трансформатором ОСО-0,25	шт.	13		
I.2	Щкаф распределительный типа ПР11	"	9		
<u>2. Оборудование светотехническое</u>					
2.1	Выключатели, розетки	"	92		
2.2	Светильники с лампами накаливания	"	264		
2.3	Светильники для люминесцентных ламп	"	64		
<u>3. Кабели силовые, контрольные, провода</u>					
Кабели силовые сечением до 16 кв.мм, прокладываемые:					
3.1	по стенам	км	1,685		
3.2	по конструкциям	"	1,0		
Кабели силовые, прокладываемые по стенам свыше 25 кв.мм					
Провод, прокладываемый в винилпластовых трубах, сечением до 16 кв.мм					
Провод, прокладываемый скрыто в стене, сечением до 16 кв.мм					
<u>4. Трубы стальные и пластмассовые</u>					
4.1	Труба электросварная	м	10		
4.2	Труба винилпластовая	"	150		
4.3	Труба полиэтиленовая	"	80		
		Привязан			
Ина. №					
ГИП		ТШ 903-1-225.86		Э01.В0	
Нач. отд.	Терехов	Ведомость объемов электромонтажных и строительных работ марки Э01 к альбому 7.1		Стандия	
Н. контр.	Суриков			Р	Лист
Гл. спец.	Викманис				Листов
Рук. гр	Борисова				I
Ст. инж.	Лапковская				ЛАТГИПРОПРОМ

Альбом
II. I

№ п. п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
---------	--------------------	----------	------	------------

Электромонтажные работы

1	Установка телефонных аппаратов	шт.	6	
2	Установка первичных электрочасов	"	1	
3	Установка вторичных электрочасов	"	7	
4	Установка аппаратов ПТС	"	6	
5	Установка громкоговорителей	"	8	
6	Монтаж установки оперативной связи "МИГ"	"	1	
7	Установка распределительного шкафа ШРП-150	"	1	
8	Установка боксов БКТ 50х2 в распределительном шкафу	"	3	
9	Прокладка по стене кабеля ТПП	км	0,12	
10	Прокладка по стене провода ТРП	"	0,5	
11	Прокладка по стене провода ПТПК	"	0,52	
12	Кроссировка в распределительном шкафу ШРП-150 кабелем ПКСБ	"	0,22	

Име № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан					
Инв. №			ТП 903-I-225.86			СГИ.ВО		
ГИП			И.И.О.Альсский					
Нач. отд.	Терехов	<i>А.И.О.Альсский</i>	Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки СГИ к альбому 7.1			Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Суриков	<i>Суриков</i>				Р		1
Гл. спец.	Викмязис	<i>Викмязис</i>						
Рук. гр.								
Ст. инж.	Шоп	<i>Шоп</i>				ЛАТГИПРОПРОМ		

Копировал

Формат А4

Альбом 7.1

Обозначение чертежа	Наименование	Кол.	Примечание
5.407-19, лист 30	Установка на крыше под перекрытием из ребристых плит светильников: НСП1-100-231 НСП03-60 НС002-100	4 3 13	
5.407-19, лист 6 (по аналогии)	Установка на крыше над перекрытием толщиной более 100 мм светильников НСП1-200-231	33	
4.407-233-001, исполнение I (по аналогии)	Установка кронштейна УИ6 со светильником: НСП1-100-234 НСП1-200-231 НСП1-200-234 НСП1-100-231	26 27 53 12	
	Привязан		
Изм. №			
ГИП	Николаевский	ТИ 903-1-225.86	ЭО1.ВИ
Меч. отд.	Терехов	Ведомость изделий МЭЭ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО1 к альбому 7.1	Стадия
Н контр.	Суриков		Лист
Гл спец.	Викманю		Листов
Рук. гр	Борисова		Р
Ст. инж.	Лашковская		I
			ЛАТГИПРОМ

Взам. инв. №
Подпись и дата
И-е № подл.

Альбом II. I

№ п. п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<u>Строительные работы</u>				
1	Рытёе траншеи: при двух кабелях	км	0,12	
2	при трёх кабелях	"	0,05	
3	при пяти кабелях	"	0,075	
4	при девяти кабелях	"	0,015	

Изм. №	Изм. №	Привязан			
Подпись и дата					
Изм. №		ТН 903-I-225.86	СС4.В0		
	ГИП	НИКОЛЬСКИЙ <i>[подпись]</i>			
	Нач. отд.	Терехов <i>[подпись]</i>			
	Н. контр.	Суриков <i>[подпись]</i>			
	Гл. спец.	Викманис <i>[подпись]</i>			
	Рук. гр.				
	Ст. инж.	Шоп <i>[подпись]</i>			
Ведомость объёмов электромонтажных и строительных работ марки СС4 к альбому 6.1			Стадия Р	Лист 	Листов I
			ЛАТГИПРОПРОМ		

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г. Минск, ул. К. Маркса, 32

Сдано в печать 1958 г.

Заказ № 156 Тираж 50 экз.

Изд. № 21535/20