ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 509-31.87

# ТЕПЛОВОЗО - ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

9789/09

цена 8-21

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 509-31.87

# ТЕПЛОВОЗО- ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

| | |
|---|---|
| Стоимость по основному варианту | |
| Общая | - 402,24 тыс.руб. |
| Стоимость строительно- монтажных работ | - 292,85 тыс.руб. |
| I куб. м. здания | - I8,4I руб. |
| ( от строительно- монтажных работ) | |

Разработан Государственным проектным институтом Харьковский Промтранспроект совместно с Государственным проектным институтом Харьковский Промстройниипроект

Типовой проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР

Протокол от 11.08.87г. N44

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник отдела Н.Д.Курилко

ОГЛАВЛЕНИЕ


| №№ смет | Наименование смет | Страницы |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| | Часть I. Альбом 9 | |
| | Пояснительная записка | 4 |
| | Объектная смета № I к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -30°С | 5 |
| | Объектная смета № 2 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -30°С | 7 |
| | Объектная смета № 3 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - пар и температуре наружного воздуха -30°С | 9 |
| | Объектная смета № 4 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе - пар и температурой наружного воздуха -30°С. | 11 |
| | Объектная смета № 5 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -20° для III ветрового района | 13 |
| | Объектная смета № 6 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -40°С для III ветрового района | 16 |
| | Локальные сметы: | |
| I | Общестроительные работы | 19 |
| | Часть 2. Альбом 9 | |
| 2 | Оборудование гардеробов | 215 |
| 3 | Смотровая канава в сборном железобетоне. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидропередачей | 216 |
| 4 | Смотровая канава в сборном железобетоне. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электропередачей | 221 |
| 5-ОВ | Отопление и вентиляция (вариант - теплоноситель - вода) | 226 |
| 5-I-ОВ | Отопление и вентиляция (вариант - теплоноситель - пар) | 252 |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6-ВК | Водопровод и канализация | 315 |
| 7 ПТ | Промпроводки | 342 |
| 8 СТ | Буфет на I4 посадочных мест | 349 |
| 9 | Монтаж заземления КТП | 352 |
| I0 | Электрооборудование КТП | 355 |
| II | Электроосвещение | 358 |
| I2 | Электроосвещение (вариант –40°С) дополнит. к основному варианту –30°С | 366 |
| I3 | Силовое электрооборудование (теплоноситель – вода). Вариант с гидропередачей | 368 |
| I4 | Силовое электрооборудование (теплоноситель – пар). Вариант с гидропередачей | 381 |
| | Часть 3. Альбом 9 | |
| I5 | Силовое электрооборудование (теплоноситель – вода). Вариант с электропередачей | 394 |
| I6 | Силовое электрооборудование (теплоноситель – пар) с электропередачей | 407 |
| I7 | Автоматизация (теплоноситель – вода) | 421 |
| I8 | Автоматизация (теплоноситель – пар) | 429 |
| I9 | Автоматизация установки очистки сточных вод | 437 |
| 20 | Электрическое освещение смотровой канавы длиной I8 м. Вариант с гидропередачей | 442 |
| 2I | Электрическое освещение смотровой канавы длиной 2I м. Вариант с электропередачей | 446 |
| 22 | Телефонизация | 466 |
| 23 | Радиофикация | 470 |
| 24 | Электрочасофикация | 474 |
| 25 | Пожарная сигнализация | 477 |
| 26 | Приобретение и монтаж технологического оборудования (вариант с гидропередачей) | 481 |
| 27 | Приобретение и монтаж технологического оборудования (вариант с электропередачей) | 492 |
| 28 | Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря | 503 |
| 29 | Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № I. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха –30°С | 504 |
| 30 | Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 2. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "пар" и температурой наружного воздуха –30°С | 505 |
| 3I | Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 3. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха –20°С | 506 |
| 32 | Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 4. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха –40°С | 507 |
| 33 | Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 5. Вариант с электропередачей, теплоносителем "вода" и температурой воздуха –30°С | 508 |
| 34 | Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 6. Вариант с электропередачей, теплоносителем "пар" и температурой наружного воздуха –30°С | 509 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена по форме и в объеме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-32 в ценах 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет послужили:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование,
- ценник № I средних цен на материалы , детали и конструкции,
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия по II-ой зоне Московской области (базисные цены).

Сметная документация разработана для гидропередачи и электропередачи с температурой наружного воздуха - 30° С при теплоносителе пар и вода, а также для III ветрового района с гидропередачей и температурой наружного воздуха - 20° С и - 40° С с привязкой стоимости местных материалов к базисным ценам.

В сметах учтены следующие нормы начисления:

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы | на строительные работы | 16,5 % |
| | на внутренние сантехнические работы | 13,3 % |
| | на металлоконструкции | 8,6 % |
| | транспортные расходы оборудования | 4 % |
| | наценка снаба | 0,7 % |
| | тара и упаковка | 2 % |
| | заготовительно- складские расходы | 1,2 % |
| | плановые накопления | 8 % |

При привязке смет к местным условиям строительства накладные расходы по установленным нормам.

Сметы не учитывают стоимость затрат при строительстве в сейсмических районах Крайнего Севера.

Объектные сметы определяют стоимость объекта в ценах базисного района.

Составил Курилко

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 30°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 404,0I тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 232,92 руб.
2. I м2 общей площади здания
3. I м3 объема здания 25,39 руб.

| №№ пп | №№ смет сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монт. раб. | обор. пр-е пр-й инв. | проч. затр. | всего | в том числе: осн. з/пл. | в том числе: экспл. машин | норм. услов. чист. прод. | наим. един. изм. | к-во един. изм. | строит стоим. един. в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| | | I. Цех ремонта тепловозов и вагонов | | | | | | | | | | | |
| I | лок.см.I р.I | Общестроительные работы | I40,02 | - | - | - | I40,02 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 8,8( |



| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | лок.см.3 | Смотровая канава длиной I8 м в сборном железобетоне | 8,92 | - | - | - | 8,92 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,56 |
| | | Ш. Мастерские и служебно-бытовые помещения | | | | | | | | | | | |
| 3 | лок.см. Iр2 | Общестроительные работы | 64,8I | - | - | - | 64,8I | - | - | | -"- | -"- | 4,07 |
| 4 | лок.см. 2 | Оборудование гардеробов | - | - | 6,44 | - | 6,44 | - | - | - | -"- | -"- | 0,40 |
| | | Работы вне здания | | | | | | | | | | | |
| 5 | лок.см.I р.3 | Водопроводный колодец | 0,42 | - | - | - | 0,42 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| 6 | т.п.902-2-4I6.86 | Очистные сооружения, производственной канализации | 6,8I | - | 4,II | - | I0,92 | - | - | - | -"- | | 0,69 |
| 7 | лок.см. 8-СТ | Буфет на I4 посадочных мест | - | 0,I8 | 2,03 | - | 2,2I | - | - | - | -"- | I59I0,5 | 0,I4 |
| | | Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | |
| 8 | лок.см. 5-ОВ | Отопление, вентиляция | 28,44 | 0,68 | 0,89 | - | 30,0I | - | - | - | -"- | -"- | I,89 |
| 9 | лок.см. 6-ВК | Водопровод, канализация | 7,85 | 2,27 | I,39 | - | II,5I | - | - | - | -"- | -"- | 0,72 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | лок.см. 7-ПТ | Промпроводки | 0,25 | 0,82 | - | - | I,07 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,07 |
| II | лок.см. № 9 | Монтаж заземления КТП | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,I2 | - | - | - | -"- | -"- | 0,0I |
| I2 | лок.см. № I0 | Электрооборудование КТП | - | 0,I4 | 6,56 | - | 6,7 | - | - | - | -"- | -"- | 0,42 |
| I3 | лок.см. № II | Электроосвещение | - | 9,84 | 0,22 | - | I0,06 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,63 |
| I4 | лок.см. № I3 | Силовое электрооборудование | 0,03 | II,04 | 9,82 | - | 20,89 | - | - | - | -"- | -"- | I,3I |
| I5 | лок.см. № I7 | Автоматизация | 0,0I | 3,25 | 2,98 | - | 6,24 | - | - | - | -"- | -"- | 0,39 |
| I6 | лок.см. № I9 | Автоматизация установки очистки сточных вод | - | 0,28 | 0,66 | - | 0,94 | - | - | - | -"- | -"- | 0,06 |
| I7 | лок.см. № 20 | Электроосвещение смотровой канавы дл. I8 м | - | 0,40 | 0,08 | - | 0,48 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| I8 | лок.см. № 22 | Телефонизация | - | 0,36 | I,37 | - | I,73 | - | - | - | -"- | -"- | 0,II |
| I9 | лок.см. № 23 | Радиофикация | - | 0,25 | 0,24 | - | 0,49 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,0 |
| 20 | лок.см. № 24 | Электрочасофикация | - | 0,33 | 0,20 | - | 0,53 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |



| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | лок.см. № 25 | Пожарная сигнализация | - | I,79 | 2,58 | - | 4,37 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,28 |
| 22 | лок.см. № 26 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 0,0I | 3,56 | 66,08 | - | 69,65 | - | - | - | -"- | -"- | 4,38 |
| 23 | лок.см. № 28 | Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря | - | - | 5,48 | - | 5,48 | - | - | - | -"- | -"- | 0,34 |
| | | Итого | 257,63 | 35,25 | III,I3 | - | 404,0I | - | - | -- | м3 | I59I0,5 | 25,39 |

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила рук.группы А.С.Шальман

Т.П. 509-31.87 А.9. ч.I

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электропередачей при теплоносителе – вода и температуре наружного воздуха – 30°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 400,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и.т.п.)
2. I м2 общей площади здания 23I,I0 руб.
3. I м3 объема здания 25,I9 руб.

| №№ пп | № смет сметн. расчет. | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стр. раб. | монт. раб. | обор. присп. пр-й инв. | проч. затр. | всего | в том числе: осн. з/пл. | в том числе: экспл. машин | норм. услов. чист. прод. | наим. един. изм. | к-во един. изм. | стоим. един. в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| | | I. Цех ремонта тепловозов и вагонов | | | | | | | | | | | |
| I | лок.см.I | Общестроительные работы | I37,I3 | - | - | - | I37,I3 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 8,62 |
| 2 | лок.см.4 | Смотровая канава длиной 2I м в сборном железобетоне | I0,74 | - | - | - | I0,74 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,68 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ш. Мастерские и служебно-бытовые помещения | | | | | | | | | | | |
| 3 | лок.см.I р.2 | Общестроительные работы | 64,8I | - | - | - | 64,8I | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 4,07 |
| 4 | лок.см.2 | Оборудование гардеробов | - | - | 6,44 | - | 6,44 | - | - | - | -"- | -"- | 0,40 |
| | | Работы вне здания | | | | | | | | | | | |
| 5 | лок.см.I р.3 | Водопроводный колодец | 0,42 | - | - | - | 0,42 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| 6 | т.п.902-2-4I6.86 | Очистные сооружения производственной канализации | 6,8I | - | 4,II | - | I0,92 | - | - | - | -"- | -"- | 0,69 |
| 7 | лок.см. 8-ст | Буфет на I4 посадочных мест | - | 0,I8 | 2,03 | - | 2,2I | - | - | - | -"- | I59I0,5 | 0,I4 |
| | | Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | |
| 8 | лок.см. 5-ОВ | Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция | 28,44 | 0,68 | 0,89 | - | 30,0I | - | - | - | -"- | -"- | I,89 |
| 9 | лок.см. 6-ВК | Водопровод, канализация | 7,85 | 2,27 | I,39 | - | II,5I | - | - | - | -"- | -"- | 0,72 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | лок.см. 7-II | Промпроводки | 0,25 | 0,82 | - | - | I,07 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,07 |
| II | лок.см. 9 | Монтаж заземления КТП | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,I2 | - | - | - | -"- | -"- | 0,0I |
| I2 | лок.см.I0 | Электрооборудование КТП | - | 0,I4 | 6,56 | - | 6,7 | - | - | - | -"- | -"- | 0,42 |
| I3 | -"- № II | Электроосвещение | - | 9,84 | 0,22 | - | I0,06 | - | - | - | -"- | I59I0,5 | 0,63 |
| I4 | лок.см. I5 | Силовое электрооборудование | 0,03 | II,3I | II,5I | - | 22,85 | - | - | - | -"- | -"- | I,44 |
| I5 | лок.см. I7 | Автоматизация | 0,0I | 3,25 | 2,98 | - | 6,24 | - | - | - | -"- | -"- | 0,39 |
| I6 | лок.см. I9. | Автоматизация установки очистки сточных вод | - | 0,28 | 0,66 | - | 0,94 | - | - | - | -"- | -"- | 0,06 |
| I7 | лок.см. 2I | Электрическое освещение смотровой канавы длиной 2Iм (2 шт) | - | 0,38 | 0,I0 | - | 0,48 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| I8 | лок.см. 22 | Телефонизация | - | 0,36 | I,37 | - | I,73 | - | - | - | -"- | -"- | 0,II |
| I9 | лок.см. 23 | Радиофикация | - | 0,25 | 0,24 | - | 0,49 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| 20 | лок.см. 24 | Электрочасофикация | - | 0,33 | 0,20 | - | 0,53 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | лок.см. 25 | Пожарная сигнализация | - | I,79 | 2,58 | - | 4,37 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,27 |
| 22 | лок.см. 27 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 0,0I | 3,23 | 62,37 | - | 65,6I | - | - | - | -"- | -"- | 4,I2 |
| 23 | лок.см. 28 | Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря | - | - | 5,48 | - | 5,48 | - | - | - | -"- | -"- | 0,34 |
| | | Итого | 256,56 | 35,I7 | I09,I3 | - | 400,86 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 25,I9 |

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила гл. специалист А.С.Шальман

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - "пар" и температуре наружного воздуха - 30°С

Сметная стоимость 408,9 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу(мощность, вместимость, производительность и т.п.)
2. 1м2 общей площади здания 235,74 руб.
3. 1м3 объема здания 25,70 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № смет сме-тных расче-тов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монт. работ | обо-рудо-вание | проч. | Всего | в том числе основн. з/пл. | в том числе экспл. маш. | Нормат. условно-чис-тая про-дукц. | Наим. ед. изм. | К-во един. изм. | Строит. стоим. един. в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| | | I. Цех ремонта тепловозов и вагонов | | | | | | | | | | | |
| I | Лок.см.I | Общестроительные работы | I40,02 | - | - | - | I40,02 | | | | м2 | I59I0,5 | 8,80 |
| 2 | Лок.см.4 | Смотровая канава = 18м в сборном железобетоне | 8,92 | - | - | - | 8,92 | | | | -"- | I59I0,5 | 0,56 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Мастерские и служебно-бытовые помещения | | | | | | | | | | | |
| 3 | Л.см.I р.2 | Общестроительные работы | 64,99 | - | - | - | 64,99 | | | | м3 | I59I0,5 | 4,08 |
| 4 | Лок.см.2 | Оборудование гардеробов | - | - | 6,44 | - | 6,44 | | | | -"- | I59I0,5 | 0,40 |
| | | Работа вне здания | | | | | | | | | | | |
| 5 | Лок.см.I р.3 | Водопроводный колодец | 0,42 | - | - | - | 0,42 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| 6 | Т.П.902-2-416.86 | Очистные сооружения производственной канализации | 6,8I | - | 4,II | - | I0,92 | | | | -"- | -"- | 0,69 |
| 7 | Лок.см.8 - С.Т. | Буфет на I4 посадочных мест | - | 0,I8 | 2,03 | - | 2,2I | | | | -"- | -"- | 0,I4 |
| | | Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | |
| 8 | Лок.см. 5-ОВ | Отопление и вентиляция | 33,28 | 0,9 | 0,96 | - | 35.I4 | | | | -"- | -"- | 2,2I |
| 9 | Лок.см. 6-ВК | Водопровод, канализация | 7,85 | 2,27 | I,39 | - | II,5I | | | | -"- | -"- | 0,72 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | Лок.см. 7-ПТ | Промпроводки | 0,25 | 0,82 | - | - | I,07 | | | | м3 | I59I0,5 | 0,07 |
| II | Лок.см.9 | Монтаж заземления КТП | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,I2 | | | | -"- | -"- | 0,0I |
| I2 | Лок.см. I0 | Электрооборудование КТП | - | 0,I4 | 6,56 | - | 6,7 | | | | -"- | -"- | 0,42 |
| I3 | Лок.см. II | Электроосвещение | - | 9,84 | 0,22 | - | I0,06 | | | | -"- | -"- | 0,63 |
| I4 | Лок.см.I4 | Силовое электрооборудование | 0,03 | II,29 | 9,82 | - | 2I,I4 | | | | -"- | -"- | I,33 |
| I5 | Лок.см.I8 | Автоматизация | 0,0I | 3,35 | 2,2I | - | 5,57 | | | | -"- | -"- | 0,35 |
| I6 | Лок.см. I9 | Автоматизация установки очистки сточных вод | - | 0,28 | 0,66 | - | 0,94 | | | | -"- | -"- | 0,06 |
| I7 | Лок.см. 20 | Электроосвещение смотровой канавы дл. I8м | - | 0,40 | 0,08 | - | 0,48 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| I8 | Лок.см. 22 | Телефонизация | - | 0,36 | I,37 | - | I,73 | | | | -"- | -"- | 0,II |
| I9 | Лок.см. 23 | Радиофикация | - | 0,25 | 0,24 | - | 0,49 | | | | -"- | -"- | 0,03 |

Т.П. А.9.

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Лок.см. 24 | Электрочасофикация | - | 0,33 | 0,20 | - | 0,53 | | | | м3 | I59I0,5 | 0.03 |
| 2I | Лок.см. 25 | Пожарная сигнализация | - | I,79 | 2,58 | - | 4,37 | | | | -"- | -"- | 0,28 |
| 22 | Лок.см. 26 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 0,0I | 3,56 | 66,08 | - | 69,65 | | | | -"- | -"- | 4,38 |
| 23 | Лок.см. 28 | Приобретение инструмента производственного и хозяйственного инвентаря | - | - | 5,48 | - | 5,48 | | | | -"- | -"- | 0,34 |
| | | Итого | 262,65 | 35,82 | II0,43 | - | 408,90 | | | | м3 | I59I0,5 | 25,70 |

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный
Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко
Составила ст. инженер К.М.Немировская
Проверила гл.технолог А.С.Шальман

Т.П. 509-31.87 А.9 4.1 — 11 —

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе - "пар" и температуре наружного воздуха -30°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4I5,95 тыс.р
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу(мощность,вместимость, производительность и т.п.)
2.Iм2 общей площади здания 239,80 руб.
3.Iм3 объема здания 26,I4 руб.

| №№ пп | № смет сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стр. работ | монтаж. работ | оборуд. | проч. | Всего | в том числе основ. з/пл | в том числе экспл. маш. | Нормат условн. чист. продук. | Наим. ед. измер | К-во един изм. | Строит. стоим. един. в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| | | I. Цех ремонта тепловозов и вагонов | | | | | | | | | | | |
| I | Лок.см.I | Общестроительные работы | I37,I3 | - | - | - | I37,I3 | | | | м3 | I59I0,5 | 8,62 |
| 2 | Лок.см.4 | Смотровая канава =2Iм в сборном железобетоне | I0,74 | - | - | - | I0,74 | | | | -"- | -"- | 0.68 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Мастерские и служебно-бытовые помещения | | | | | | | | | | | |
| 3 | Лок.см.I р.2 | Общестроительные работы | 64,99 | - | - | - | 64,99 | | | | м3 | I59I0,5 | 4,08 |
| 4 | Лок.см.2 | Оборудование гардеробов | - | - | 6,44 | - | 6,44 | | | | -"- | -"- | 0,40 |
| | | Работы вне здания | | | | | | | | | | | |
| 5 | Лок.см.I р.3 | Водопроводный колодец | 0,42 | - | - | - | 0,42 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| 6 | Т.П.902-2-4I6.86 | Очистные сооружения производственной канализации | 6,8I | - | 4,II | - | I0,92 | | | | -"- | -"- | 0,69 |
| 7 | Лок.см.8-С.Т. | Буфет на I4 посадочных мест | - | 0,I8 | 2,03 | - | 2,2I | | | | -"- | -"- | 0,I4 |
| | | Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | |
| 8 | Лок.см. 5-ОВ | Отопление и вентиляция | 33,28 | 0,9 | 0,96 | - | 35,I4 | | | | -"- | -"- | 2,2I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Лок.см. 6 ВК | Водопровод, канализация | 7,85 | 2,27 | I,39 | - | II,5I | | | | м3 | I59I0,5 | 0,72 |
| I0 | Лок.см. 7-ПТ | Промпроводки | 0,25 | 0,82 | - | - | I,07 | | | | -"- | -"- | 0,07 |
| II | Лок.см. 9 | Монтаж заземления КТП | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,I2 | | | | -"- | -"- | 0,0I |
| I2 | Лок.см. I0 | Электрооборудование КТП | - | 0,I4 | 6,56 | - | 6,70 | | | | -"- | -"- | 0,42 |
| I3 | Лок.см. II | Электроосвещение | - | 9,84 | 0,22 | - | I0,06 | | | | -"- | -"- | 0,63 |
| I4 | Лок.см. I6 | Силовое электрооборудование | 0,06 | 20,39 | I2,85 | - | 33,3 | | | | -"- | -"- | 2,I0 |
| I5 | Лок.см. I8 | Автоматизация | 0,0I | 3,35 | 2,2I | - | 5,57 | | | | -"- | -"- | 0,35 |
| I6 | Лок.см. I9 | Автоматизация установки очистки сточных вод | - | 0,28 | 0,66 | - | 0,94 | | | | -"- | -"- | 0,06 |
| I7 | Лок.см. 2I | Электроосвещение смотровой канавы дл.2Iм(2шт) | - | 0,38 | 0,I0 | - | 0,48 | | | | -"- | -"- | 0,03 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 | Лок.см. 22 | Телефонизация | - | 0,36 | I,37 | - | I,73 | | | | м3 | I59I0,5 | 0,II |
| I9 | Лок.см. 23 | Радиофикация | - | 0,25 | 0,24 | - | 0,49 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| 20 | Лок.см. 24 | Электрочасофикация | - | 0,33 | 0,20 | - | 0,53 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| 2I | Лок.см. 25 | Пожарная сигнализация | - | I,79 | 2,58 | - | 4,37 | | | | -"- | -"- | 0,27 |
| 22 | Лок.см. 27 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 0,0I | 3,23 | 62,37 | - | 65,6I | | | | -"- | -"- | 4,I2 |
| 23 | Лок.см. 28 | Приобретение инструмента производственного и хозяйственного инвентаря | - | - | 5,48 | - | 5,48 | | | | -"- | -"- | 0,34 |
| | | Итого | 26I,6I | 44,57 | I09,77 | - | 4I5,95 | | | | м3 | I59I0,5 | 26,I4 |

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т. Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст. инженер К.М.Немировская

Проверила гл. технолог А.С.Шальман

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - "вода" и температуре наружного воздуха - 20° для III ветрового района

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 398,55 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) -
2. 1 м2 общей площади здания - 229,77 руб.
3. 1 м3 объема здания - 25,05 руб.

| №№ пп | № смет сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. раб. | монт. раб. | обор. пр-е пр-й инв. | проч. затр. | всего | в том числе: осн. з/пл. | в том числе: экспл. машин | норм. усл. чист. прод. | наим. един. изм. | к-во един. изм. | строит. стоим. един. в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I2 | I4 |
| | | I. Цех ремонта тепловозов и вагонов | | | | | | | | | | | |
| I | Лок.см.I | Общестроительные работы | I35,9 | - | - | - | I35,9 | | | | м3 | I59I0,5 | 8,54 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лок.см.3 | Смотровая канава =I8 м в сборном железобетоне | 8,92 | - | - | - | 8,92 | | | | м3 | I59I0,5 | 0,56 |
| | | II. Мастерские и служебно-бытовые помещения | | | | | | | | | | | |
| 3 | Л.см.I р.2 | Общестроительные работы | 63,47 | - | - | - | 63,47 | | | | -"- | -"- | 3,99 |
| 4 | Л.см.2 | Оборудование гардеробов | - | - | 6,44 | - | 6,44 | | | | -"- | -"- | 0,40 |
| | | Работы вне здания | | | | | | | | | | | |
| 5 | Лок.см.I р.3 | Водопроводный колодец | 0,42 | - | - | - | 0,42 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| 6 | Т.П.902-2.4I6.86 | Очистные сооружения для сточных вод от мойки | 6,8I | - | 4,II | - | I0,92 | | | | -"- | -"- | 0,69 |
| 7 | Лок.см. 8-СТ | Буфет на I4 посадочных мест. | - | 0,I8 | 2,03 | - | 2,2I | | | | -"- | -"- | 0,I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | |
| 8 | Лок.см. 5-ОВ | Отопление, вентиляция | 28,44 | 0,68 | 0,89 | - | 30,0I | | | | м3 | I59I0,5 | I,89 |
| 9 | Лок.см. 6-ВК | Водопровод, канализация | 7,85 | 2,27 | I,39 | - | II,5I | | | | -"- | -"- | 0,72 |
| I0 | Лок.см. 7-ПТ | Промпроводки | 0,25 | 0,82 | - | - | I,07 | | | | -"- | -"- | 0,07 |
| II | Лок.см.9 | Монтаж заземления КТП | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,I2 | | | | -"- | -"- | 0,0I |
| I2 | Лок.см. № I0 | Электрооборудование КТП | - | 0,I4 | 6,56 | - | 6,70 | | | | -"- | -"- | 0,42 |
| I3 | Лок.см. № II | Электроосвещение | - | 9,84 | 0,22 | - | I0,06 | | | | -"- | -"- | 0,63 |
| I4 | Лок.см. № I3 | Силовое электрооборудование | 0,03 | II,04 | 9,82 | - | 20,89 | | | | -"- | -"- | I,3I |
| I5 | Лок.см. № I7 | Автоматизация | 0,0I | 3,25 | 2,98 | - | 6,24 | | | | -"- | -"- | 0,39 |
| I6 | Лок.см. № I9 | Автоматизация установки очистки сточных вод | - | 0,28 | 0,66 | - | 0,94 | | | | -"- | -"- | 0,06 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 | Лок.см. № 20 | Электроосвещение смотровой канавы дл.I8 | - | 0,40 | 0,08 | - | 0,48 | | | | м3 | I59I0,5 | 0,03 |
| I8 | Лок.см. № 22 | Телефонизация | - | 0,36 | I,37 | - | I,73 | | | | -"- | -"- | 0,II |
| I9 | Лок.см. № 23 | Радиофикация | - | 0,25 | 0,24 | - | 0,49 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| 20 | Лок.см. № 24 | Электрочасофикация | - | 0,33 | 0,20 | - | 0,53 | | | | -"- | -"- | 0,03 |
| 2I | Лок.см. № 25 | Пожарная сигнализация | - | I,79 | 2,58 | - | 4,37 | | | | -"- | -"- | 0,28 |
| 22 | Лок.см. № 26 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 0,0I | 3,56 | 66,08 | - | 69,65 | | | | -"- | -"- | 4,38 |
| 23 | Лок.см. № 28 | Приобретение инструмента производственного и хозяйственного инвентаря | - | - | 5,48 | - | 5,48 | | | | -"- | -"- | 0,34 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | 252,I7 | 35,25 | III,I3 | - | 398,55 | | | | м3 | I59I0,5 | 25,05 |

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный
Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко
Составила ст.инженер К.М.Немировская
Проверила гл.технолог А.С.Шальман

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе – вода и температуре наружного воздуха – 40°С

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 410,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (можность, вместимость, производительность и т.п.) 236,73 тыс.руб.
2. 1 м2 общей площади здания
3. 1 м3 объема здания 25,81 руб.

| №№ пп | № смет сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. раб. | монт. раб. | обор. пр-е пр-й инв. | проч. затр. | всего | в том числе: осн. з/пл. | в том числе: экспл. машин | норм. усл. чист. прод. | наим. един. изм. | к-во един. изм. | строит. стоим. един. в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | I. Цех ремонта тепловозов и вагонов | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лок.см.1 | Общестроительные работы | 145,02 | - | - | - | 145,02 | - | - | - | м3 | 15910,5 | 9,11 |
| 2 | Лок.см.3 | Смотровая канава длиной 18 м в сборном железобетоне | 8,92 | - | - | - | 8,92 | - | - | - | -"- | -"- | 0,56 |
| | | II. Мастерские и служебно-бытовые помещения | | | | | | | | | | | |
| 3 | Лок.см. 1р2 | Общестроительные работы | 66,41 | - | - | - | 66,41 | - | - | - | -"- | -"- | 4,18 |
| 4 | Лок.см.2 | Оборудование гардеробов | - | - | 6,44 | - | 6,44 | - | - | - | -"- | -"- | 0,40 |
| | | Работы вне здания | | | | | | | | | | | |
| 5 | Лок.см.1 р.3 | Водопроводный колодец | 0,42 | - | - | - | 0,42 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| 6 | Т.П.902-2-416.86 | Очистные сооружения производственной канализации | 6,81 | - | 4,11 | - | 10,92 | - | - | - | -"- | -"- | 0,69 |
| 7 | Лок.см. 8-СТ | Буфет на 14 посадочных мест | - | 0,18 | 2,03 | - | 2,21 | - | - | - | -"- | -"- | 0,14 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | |
| 8 | Лок.см. 5-ОВ | Отопление, вентиляция | 28,44 | 0,68 | 0,89 | - | 30,0I | - | - | - | м3 | I59I0,5 | I,89 |
| 9 | Лок.см. 6-ВК | Водопровод, канализация | 7,85 | 2,27 | I,39 | - | II,5I | - | - | - | -"- | -"- | 0,72 |
| I0 | Лок.см. 7-ПТ | Промпроводки | 0,25 | 0,82 | - | - | I,07 | - | - | - | -"- | -"- | 0,07 |
| II | Лок.см. № 9 | Монтаж заземления КТП | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,I2 | - | - | - | -"- | -"- | 0,0I |
| I2 | Лок.см. № I0 | Электрооборудование КТП | - | 0,I4 | 6,56 | - | 6,7 | - | - | - | -"- | -"- | 0,42 |
| I3 | Лок.см. № II | Электроосвещение | - | 9,84 | 0,22 | - | I0,06 | - | - | - | -"- | -"- | 0,63 |
| I4 | Лок.см. № I2 | Дополнительные работы | - | 0,0I | - | - | 0,0I | - | - | - | -"- | -"- | - |
| I5 | Лок.см. № I3 | Силовое электрооборудование | 0,03 | II,04 | 9,82 | - | 20,89 | - | - | - | -"- | -"- | I,3I |
| I6 | Лок.см. № I7 | Автоматизация | 0,0I | 3,25 | 2,98 | - | 6,24 | - | - | - | -"- | -"- | 0,39 |
| I7 | Лок.см. № I9 | Автоматизация установки очистки сточных вод | - | 0,28 | 0,66 | - | 0,94 | - | - | - | -"- | -"- | 0,06 |

Т.П. А.9

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 | Лок.см. № 20 | Электроосвещение смотровой канавы дл.I8 м | - | 0,40 | 0,08 | - | 0,48 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,03 |
| I9 | Лок.см. № 22 | Телефонизация | - | 0,36 | I,37 | - | I,73 | - | - | - | -"- | -"- | 0,II |
| 20 | Лок.см. № 23 | Радиофикация | - | 0,25 | 0,24 | - | 0,49 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| 2I | Лок.см. № 24 | Электрочасофикация | - | 0,33 | 0,20 | - | 0,53 | - | - | - | -"- | -"- | 0,03 |
| 22 | Лок.см. № 25 | Пожарная сигнализация | - | I,79 | 2,58 | - | 4,37 | - | - | - | -"- | -"- | 0,28 |
| 23 | Лок.см. № 26 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 0,0I | 3,56 | 66,08 | - | 69,65 | - | - | - | -"- | -"- | 4,38 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Лок.см. № 28 | Приобретение инст-румента, производствен-ного и хозяй-ственного ин-вентаря | - | - | 5,48 | - | 5,48 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 0,34 |
| | | Итого | 264,23 | 35,26 | III,I3 | - | 4I0,62 | - | - | - | м3 | I59I0,5 | 25,8I |

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила рук.группы А.С.Шальман

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Т.П.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЧ1-59,КМ1-30

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 205,249 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | 34,077 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 29723 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 18,573 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 15911,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 12,91 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ: | | | | | | | | |
| | | ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА | | | | | | | | |
| | | РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30ГРАД.С | | | | | | | | |
| | | 3 ВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-169 ЭСН Т22-8 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 | =РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1,84 | 128,01 | 122,72 | 236 | 9 | 226 | 10,20 | 19 |
| | | | | 5,02 | 48,76 | | | 90 | 70,21 | 129 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:112+106,71.0,15 | | | | | | | | |
| 2 | Е1-948 ЭСН Т79-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2 Т,Ч,3,72 К=0,8 | =ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 | 0,75 | 115,20 | - | 86 | 86 | - | 218,88 | 164 |
| | | | | 115,20 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:120.1,2.0,8 | | | | | | | | |
| 3 | Е1-168 | =ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА | 0,07 | 104,23 | 99,92 | 8 | - | 8 | 8,33 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН Т22-7 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | 4,11 | 39,79 | | | 3 | 57,30 | 4 |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,3 | | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:91,2+86,89,0,15 | | | | | | | | |
| 4 | С310-1 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА | 3354,75 | 0,29 | - | 973 | 201 | - | 0,09 | 302 |
| | СЦПГ | РАССТОЯНИЕ 1 Км | | | | | | | | |
| | СТР28 | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-195 | =РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 1,44 | 14,33 | 12,47 | 21 | 2 | 18 | 3,23 | 5 |
| | ЭСН Т25-2 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,99 | | | 6 | 5,75 | 8 |
| | П,1,11 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:13,2+11,34,0,1 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-175 | =РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ | 1,44 | 178,21 | 170,30 | 257 | 11 | 246 | 15,50 | 22 |
| | ЭСН | ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | | | | | | | | |
| | Т22-14 | 1000М3 | | 7,64 | 70,61 | | | 102 | 101,68 | 147 |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,3 | | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:156+148,09.0,15 | | | | | | | | |
| 7 | С310-1 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА | 2525,25 | 0,29 | - | 732 | 152 | - | 0,09 | 227 |
| | СЦПГ | РАССТОЯНИЕ 1 Км | | | | | | | | |
| | СТР28 | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-257 | =ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 1,30 | 20,79 | 20,79 | 27 | - | 27 | - | - |
| | ЭСН Т31-2 | МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М | | - | 7,25 | | | 9 | 10,44 | 14 |
| | П,1,11 | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:18,9,1,1 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-268 | =ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 1,30 | 47,52 | 47,52 | 62 | - | 62 | - | - |
| | ЭСН | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ | | | | | | | | |
| | Т31-13 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 16,63 | | | 22 | 23,95 | 31 |
| | Т,Ч, | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 | | | | | | | | |
| | П,1,11 | ДО 25М | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,8.1,1.4 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1184 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 12,99 | 9,69 | 3,49 | 126 | 81 | 46 | 11,20 | 145 |
| | ЭСН | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | | | | | | | |
| | Т116-10 | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 30 | 3,30 | 43 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-968 | =ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 1,44 | 46,00 | - | 66 | 66 | - | 99,30 | 143 |
| | ЭСН Т81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 2594 | 608 | 633 | | 1028 |
| | | | РУБ. | | | | | 262 | | 376 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2594 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 427 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 444 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 243 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 390 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1721 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1443 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 949 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1721 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1443 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 949 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 12 | Е6-1 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 20,87 | 27,40 | 0,28 | 572 | 15 | 6 | 1,37 | 29 |
| | ЭСН Т1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 13 | Е6-3 | =ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 | 2,62 | 33,18 | 0,82 | 87 | 5 | 2 | 3,38 | 9 |
| | ЭСН Т1-4 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 1,84 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| | | ЦЕНА:34,2-(25,8-24,8),1,02 | | | | | | | | |
| 14 | Е6-22 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ | 5,89 | 34,50 | 0,92 | 203 | 12 | 6 | 3,78 | 22 |
| | ЭСН Т1-22 | ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО | | 2,12 | 0,28 | | | 2 | 0,36 | 2 |
| | | ВЕРХУ ДО 1000ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,19 | 270,00 | - | 51 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П3 | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е6-5 | =УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 60,50 | 38,90 | 0,59 | 2353 | 220 | 36 | 6,66 | 403 |
| | ЭСН Т1-5 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | | 3,63 | 0,18 | | | 11 | 0,23 | 14 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 17 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,32 | 270,00 | - | 86 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 1,23 | 270,00 | - | 332 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П3 | | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,26 | 478,00 | 2,20 | 124 | 5 | - | 34,40 | 9 |
| | ЭСН Т9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 20 | Е6-83 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | - | 441,00 | 1,40 | - | - | - | 210,00 | - |
| | ЭСН Т9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 21 | Е6-6 | =УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 24,57 | 37,20 | 1,29 | 914 | 69 | 32 | 5,17 | 127 |
| | ЭСН Т1-6 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | 2,79 | 0,39 | | | 10 | 0,50 | 12 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 22 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,23 | 270,00 | - | 62 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЦМЧ2Р4 | т | | | | | | | | |
| | П1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,54 | 270,00 | - | 146 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | т | | | | | | | | |
| | П3 | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,02 | 478,00 | 2,20 | 10 | - | - | 34,40 | 1 |
| | ЭСН Т9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 25 | Е6-83 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | - | 441,00 | 1,40 | - | - | - | 210,00 | - |
| | ЭСН Т9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 26 | Е6-7 | =УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 23,61 | 35,00 | 1,12 | 826 | 52 | 26 | 4,10 | 97 |
| | ЭСН Т1-7 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 | | 2,21 | 0,34 | | | 8 | 0,44 | 10 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 27 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,19 | 270,00 | - | 51 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | т | | | | | | | | |
| | П1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,61 | 270,00 | - | 165 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | т | | | | | | | | |
| | П3 | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,01 | 478,00 | 2,20 | 5 | - | - | 34,40 | - |
| | ЭСН Т9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 30 | Е6-20 | =УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ | 3,50 | 32,52 | 0,76 | 114 | 5 | 3 | 401,02 | 1404 |
| | ЭСН Т1-20 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | 1-9 | | 1,55 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | ЦЕНА:31,7*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 31 | Е6-13 | =НАБЕТОНКИ ТИПА СТОЛБОВ ИЗ | 4,91 | 35,22 | 0,34 | 173 | 14 | 1 | 5,07 | 25 |
| | ЭСН Т1-13 | БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |
| | | ЦЕНА:34,4*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 32 | Е6-15 | =НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ | 1,50 | 28,62 | 0,34 | 43 | 1 | - | 0,99 | 1 |
| | ЭСН Т1-15 | БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 33 | Е7-15 | =УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ | 14,00 | 6,59 | 2,68 | 92 | 38 | 37 | 4,51 | 63 |
| | ЭСН Т1-15 | ДЛИНОЙДО 6М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 13 | 1,24 | 17 |
| 34 | 608-7214 | =СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК | 6,49 | 67,90 | - | 441 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | | | | | | | | |
| | П7,214 | ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-200 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 35 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 2,15 | 22,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 1,87 | 25,00 | - | 47 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 608-7216 | =СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК | 0,57 | 67,50 | - | 38 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО | | | | | | | | |
| | П7,216 | 6М ИЗ БЕТОНА М-200 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,25 | 22,90 | - | 6 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,19 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| 40 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЗСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 41 | Е13-158 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,01 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-11 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3,К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 42 | Е13-166 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,01 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-19 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3,К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 6998 | 436 | 149 | | 2190 |
| | | РУБ. | | | | | | 48 | | 60 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 6998 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1154 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 293 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 109 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 208 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 653 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 259 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 8805 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 1138 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2359 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 692 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 8805 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 1138 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2359 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 692 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. КАРКАС | | | | | | | | |
| 43 | Е7-41 | -УСТАНОВКА КОЛОНН | 14,00 | 15,80 | 6,60 | 221 | 62 | 92 | 7,38 | 103 |
| | ЗСН Т3-11 | ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В | | | | | | | | |
| | | СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ | | 4,42 | 2,39 | | | 33 | 3,08 | 43 |
| | | ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ | | | | | | | | |
| | | БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 44 | Е7-42 | =УСТАНОВКА КОЛОНН | 7,00 | 19,30 | 8,19 | 135 | 41 | 58 | 9,69 | 68 |
| | ЭСН Т3-12 | ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В | | | | | | | | |
| | | СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ | | 5,81 | 2,95 | | | 21 | 3,81 | 27 |
| | | ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | Е7-39 | =УСТАНОВКА КОЛОНН | 4,00 | 11,30 | 4,19 | 45 | 12 | 17 | 5,02 | 20 |
| | ЭСН Т3-9 | ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В | | | | | | | | |
| | | СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ | | 3,01 | 1,52 | | | 6 | 1,96 | 8 |
| | | ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | Е7-80 | =УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т | 10,00 | 13,10 | 3,40 | 131 | 55 | 34 | 9,20 | 92 |
| | ЭСН | НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В | | | | | | | | |
| | Т6-3-1,8 | МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ | | 5,47 | 1,00 | | | 10 | 1,29 | 13 |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | 608-71 | =СТОИМОСТЬ КОЛОНН | 20,86 | 70,80 | - | 1477 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ | | | | | | | | |
| | П7,1 | ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М-300 | | " | - | | | " | - | - |
| 48 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 2,13 | 22,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ,1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 49 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 28,70 | 25,00 | - | 717 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ,1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 50 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 7,74 | 41,30 | - | 320 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ,1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 51 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 7,74 | 5,58 | - | 43 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБ,1 | 100КГ | | " | - | | | " | - | - |
| 52 | 608-73 | =СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРМОУГОЛЬНЫХ | 13,16 | 76,30 | - | 1004 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | СПЛОШНЫХ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В | | | | | | | | |
| | П7,3 | ДВЕ СТОРОНЫ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М300 | | " | - | | | " | - | - |
| 53 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 1,80 | 22,90 | - | 41 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 54 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 19,61 | 25,00 | - | 490 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 55 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 4,67 | 41,30 | - | 193 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | " | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 4,67 | 5,58<br>- | - | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | 608-71<br>ПР-Т06-08<br>П7,1 | =СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНА М200<br>ЦЕНА:70,8-0,82,2 | 14,00 | 69,16<br>- | - | 968 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 9,16 | 25,00<br>- | - | 229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,36 | 22,90<br>- | - | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С147-16<br>ПР-Т06-08<br>ТАБ,1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,61 | 32,10<br>- | - | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 5,48 | 41,30<br>- | - | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 5,48 | 5,58<br>- | - | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | 608-71<br>ПР-Т06-08<br>П7,1 | =СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200<br>ЦЕНА:80,6-0,82,2.1,18 | 2,68 | 78,66<br>- | - | 211 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,36 | 22,90<br>- | - | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 2,19 | 25,00<br>- | - | 55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,86 | 41,30<br>- | - | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 0,86 | 5,58<br>- | - | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | Е7-147<br>ЗСН Т10-5 | =УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 14,00 | 21,80<br>7,78 | 13,60<br>5,03 | 305 | 109 | 190<br>70 | 12,10<br>6,49 | 169<br>91 |
| 69 | 608-167<br>ПР-Т06-08<br>П1,67 | =СТОИМОСТЬ БАЛОК ДВУТАВРОВЫХ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 ДЛИНОЙ 18М МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ИЗ БЕТОНА М700<br>М3<br>ЦЕНА:94,1+1,63,2+2,45,4 | 31,50 | 107,16<br>- | - | 3376 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 14,94 | 25,00<br>- | - | 374 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С147-6<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА АТ-5<br>100КГ | 37,30 | 26,00<br>- | -<br>- | 970 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | С147-16<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 5,80 | 32,10<br>- | -<br>- | 186 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 8,18 | 41,30<br>- | -<br>- | 338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 8,18 | 5,58<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | Е7-290<br>ЗСН Т17-6 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ<br>Т | 0,66 | 358,00<br>42,50 | 3,30<br>0,99 | 236 | 28 | 3<br>1 | 66,60<br>1,28 | 44<br>1 |
| 76 | Е7-285<br>ЗСН Т17-1 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,41 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 148 | 38 | 3<br>1 | 141,00<br>3,10 | 58<br>1 |
| 77 | Е9-33<br>ЗСН Т4-10<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБ1<br>П1-9,10<br>К=1,05<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/<br>Т<br>ЦЕНА:43,1,05,1,03 | 2,41 | 46,50<br>13,63 | 19,58<br>7,13 | 112 | 33 | 47<br>17 | 19,40<br>9,20 | 47<br>22 |
| 78 | С121-1781<br>СЦМН2Р1<br>П1781 | =СТОИМОСТЬ СТЕН ФАХВЕРКА ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ (ГОСТ 8239-72),ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6<br>Т<br>ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НАСАДОК ФАХВЕРКА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 2,41 | 250,00<br>- | -<br>- | 602 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | Е13-116<br>ЗСН Т15-1<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010<br>100М2<br>ЦЕНА:10,3.1,1 | 0,94 | 11,33<br>1,77 | 0,28<br>0,09 | 11 | 2 | -<br>- | 2,62<br>0,12 | 2<br>- |
| 80 | Е13-158<br>ЗСН<br>Т18-11<br>К=3,К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ<br>100М2 | 0,94 | 24,42<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 23 | 2 | -<br>- | 2,41<br>0,10 | 2<br>- |
| 81 | Е13-166<br>ЗСН<br>Т18-19<br>К=3,К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ<br>100М2<br>ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1 | 0,94 | 16,10<br>1,62 | 0,26<br>0,08 | 15 | 2 | -<br>- | 2,39<br>0,10 | 2<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 13431 | 384 | 444 | | 607 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 159 | | 206 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12717 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2098 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 373 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 192 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 377 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1185 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 329 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16000 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1447 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 936 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 870 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 714 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 838 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 148 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 16838 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1595 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1011 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 931 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 82 | Е8-30 ЭСН Т5-1 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 7,96 | 34,20 | 0,81 | 272 | 18 | 7 | 4,05 | 32 |
| | | | | 2,21 | 0,24 | | | 2 | 0,31 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 83 | Е8-31 ЭСН Т5-1 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 9,65 | 33,90 | 0,62 | 327 | 21 | 6 | 3,93 | 38 |
| | | | | 2,15 | 0,18 | | | 2 | 0,23 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 84 | Е8-189 ЭСН Т22-1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | 0,32 | 42,20 | 0,23 | 14 | 8 | - | 45,80 | 15 |
| | | | | 25,40 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | 100М2ВП | | | | | | | | |
| 85 | Е7-446 ЭСН Т38-10-1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 6,00 | 0,33 | 0,19 | 2 | - | 1 | 0,13 | 1 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 86 | 608-76 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | 0,33 | 64,40 | - | 21 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 П7,6 | ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200 | | - | - | | | - | - | - |
| 87 | С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,13 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| 88 | С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| 89 | Е8-13 ЭСН Т4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 | 0,24 | 57,95<br>13,13 | 1,00<br>0,30 | 14 | 3 | -<br>- | 25,53<br>0,39 | 6<br>- |
| | | ЦЕНА:86,5,0,67 | | | | | | | | |
| 90 | Е6-83 ЭСН Т9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т | 0,03 | 441,00<br>124,00 | 1,40<br>0,42 | 13 | 4 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 6<br>- |
| 91 | Е6-84 ЭСН Т9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т | 0,57 | 355,00<br>38,00 | 1,30<br>0,39 | 202 | 22 | 1<br>- | 64,00<br>0,50 | 36<br>- |
| 92 | Е8-59 ЭСН Т7-3 | -АНКЕРА В СТЕНАХ Т | 0,02 | 421,00<br>27,80 | 1,38<br>0,41 | 8 | 1 | -<br>- | 54,30<br>0,53 | 1<br>- |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| 93 | Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 | 0,14 | 11,33<br>1,77 | 0,28<br>0,09 | 2 | - | -<br>- | 2,62<br>0,12 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 94 | Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3;К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2 | 0,14 | 24,42<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 3 | - | -<br>- | 2,41<br>0,10 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 95 | Е13-166 ЭСН Т18-19 К=3;К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2 | 0,14 | 12,35<br>1,24 | 0,20<br>0,06 | 2 | - | -<br>- | 1,83<br>0,08 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 96 | Е8-178 ЭСН Т18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2 | 0,11 | 642,00<br>57,00 | 6,67<br>2,00 | 72 | 6 | 1<br>- | 97,00<br>2,58 | 11<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | РУБ. | | 956 | 83 | 16 | | 146 |
| | | | | РУБ. | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | 956 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | 157 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ. | | - | 49 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 44 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1200 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 1200 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 97 | Е7-247<br>ЗСН Т14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 69,00<br>ШТ | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 1147 | 279 | 395<br>142 | 6,60<br>2,66 | 455<br>184 |
| 98 | Е7-249<br>ЗСН Т14-2 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М | 24,00<br>ШТ | 19,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 474 | 118 | 181<br>65 | 8,06<br>3,48 | 193<br>84 |
| 99 | Е7-261<br>ЗСН Т14-8 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 74,00<br>ШТ | 11,30<br>3,33 | 4,03<br>1,44 | 836 | 246 | 299<br>107 | 5,38<br>1,86 | 398<br>138 |
| 100 | Е7-247<br>ЗСН Т14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 12,00<br>ШТ | 17,18<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 206 | 49 | 69<br>25 | 6,60<br>2,66 | 79<br>32 |
| 101 | Е7-259<br>ЗСН Т14-7 | -ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ | 12,00<br>ШТ | 10,88<br>3,49 | 4,59<br>1,68 | 131 | 42 | 55<br>20 | 5,82<br>2,17 | 70<br>26 |
| 102 | 608-1393<br>ПР-Т06-08<br>П1,393 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩ.25ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2<br>М2<br>ЦЕНА:14,4*12,2,0,08,1,02 | 93,24<br>- | 15,40<br>- | -<br>- | 1436 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | 608-1393<br>ПР-Т06-08<br>П1,393 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М<br>М2 | 751,24<br>- | 15,90<br>- | -<br>- | 11945 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:14,9*12,2,0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 104 | 608-1395 | -ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО | 14,40 | 17,84 | - | 257 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 13КГ/М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1,395 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:16,7*14.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 105 | 608-1393 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С | 39,36 | 21,27 | - | 837 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | РАСХОДОМ СТАЛИ ДО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1,393 | 7КГ/М2,НЕТИПОВЫХ | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,9*(12,2.(0,08.1,02*1,08,1,02,0,4) | | | | | | | | |
| 106 | 608-1394 | -ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО | 15,74 | 22,64 | - | 356 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 10КГ/М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1,394 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:15,8*13,1,1,02.(0,08*1,08,0,4) | | | | | | | | |
| 107 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 12,56 | 17,80 | - | 224 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 108 | 608-1405 | -СТОИМОСТЬКАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 9,84 | 58,90 | - | 580 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1,405 | БЕТОНА М150 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 109 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,01 | 22,90 | - | 23 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 3,78 | 25,00 | - | 95 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,67 | 32,10 | - | 54 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,75 | 41,30 | - | 72 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 1,75 | 17,80 | - | 31 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 114 | Е7-288 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ | 0,25 | 328,00 | 6,00 | 82 | 7 | 1 | 40,50 | 10 |
| | ЗСН Т17-4 | КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | 1 |
| 115 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,47 | 362,00 | 8,00 | 170 | 43 | 4 | 141,00 | 66 |
| | ЗСН Т17-1 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | 1 | 3,10 | 1 |
| 116 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 7,17 | 17,80 | - | 128 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 117 | Е7-714 | -УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ | 9,12 | 4,85 | 0,31 | 44 | 41 | 3 | 7,35 | 67 |
| | ЗСН | ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т51-14 | ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ | | 4,54 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | РАСТВОРОМ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 118 | Е7-712 | -УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ | 9,12 | 13,40 | 0,10 | 122 | 100 | 1 | 17,63 | 161 |
| | ЗСН | ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т51-12 | 100М | | 11,00 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Е7-80 ЭСН Т6-3-1,8 | =УСТАНОВКА СТОЕК РАМ ВОРОТ ВЕСОМ ДО 5Т ШТ | 8,00 | 13,10<br>5,47 | 3,40<br>1,00 | 105 | 44 | 27<br>8 | 9,20<br>1,29 | 74<br>10 |
| 120 | 608-71 ПР-Т06-08 П7,1 | =СТОИМОСТЬ СТОЕК РАМЫ ВОРОТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:70,8-0,82,2 | 11,76 | 69,16<br>" | -<br>- | 813 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 121 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-1 100КГ | 1,15 | 22,90<br>" | -<br>- | 26 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 122 | С147-2 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ | 4,40 | 22,90<br>" | -<br>- | 101 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 123 | С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 6,40 | 41,30<br>" | -<br>- | 264 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 124 | С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ | 6,40 | 5,58<br>" | -<br>- | 36 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 125 | Е7-94 ЭСН Т7-2 | =УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ РАМЫ ВОРОТ ВЕСОМ ДО 3Т ШТ | 4,00 | 4,50<br>1,39 | 2,45<br>0,89 | 18 | 6 | 10<br>4 | 2,29<br>1,15 | 9<br>5 |
| 126 | 608-7149 ПР-Т06-08 П7,149 | =СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО1М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:70,4-0,82,2 | 3,72 | 68,76<br>" | -<br>- | 256 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 127 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-1 100КГ | 1,13 | 22,90<br>" | -<br>- | 26 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 128 | С147-2 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ | 3,90 | 22,90<br>" | -<br>- | 89 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 129 | С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 3,58 | 41,30<br>" | -<br>- | 148 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 130 | С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ | 3,58 | 5,58<br>" | -<br>- | 20 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 131 | Е7-265 ЭСН Т14-10 | =УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ | 8,00 | 6,53<br>1,29 | 1,90<br>0,69 | 52 | 10 | 16<br>6 | 2,13<br>0,89 | 17<br>7 |
| 132 | 608-1426 ПР-Т06-08 П1,426 | =СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М50 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3 | 0,72 | 48,50<br>" | -<br>- | 35 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 133 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,03 | 22,90<br>" | -<br>- | 1 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,01 | 25,00<br>" | -<br>- | 1 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 135 | С147-16 ПР-Т06-08 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,10 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,58 | 41,30 | - | 24 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,58 | 17,80 | - | 10 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 138 | Е7-669 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | 48,00 | 1,43 | 0,16 | 69 | 28 | 7 | 1,01 | 48 |
| | ЭСН | МАССОЙ ДО 0,5Т | | | | | | | | |
| | Т47-11-1,8 | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 3 |
| 139 | 608-92378 | -СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ | 2,40 | 69,90 | - | 168 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | П9,2378 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,14 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 141 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,38 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | | 21530 | 1013 | 1068 | | 1647 |
| | | | РУБ. | | | | | 381 | | 492 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 21530 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 3554 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 1041 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 325 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 643 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2005 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 918 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 27089 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 4038 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2464 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2037 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | | 27089 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 4038 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2464 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2037 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 142 | Е6-183 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 4,60 | 49,00 | 0,80 | 225 | 22 | 4 | 8,76 | 40 |
| | ЭСН | ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО | | | | | | | | |
| | Т16-11 | СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ | | 4,80 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 143 | Е6-182 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 3,17 | 53,80 | 0,89 | 171 | 19 | 3 | 10,80 | 34 |
| | ЭСН | ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т16-10 | СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ | | 5,91 | 0,27 | | | 1 | 0,35 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 144 | С124-10 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,02 | 338,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П10 | | | " | - | | | " | - | - |
| 145 | С124-12 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,07 | 325,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П12 | | | " | - | | | " | - | - |
| 146 | С124-43 | =СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ | 0,01 | 392,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | | | | | | | | |
| | П43 | Т | | " | - | | | " | - | - |
| 147 | Е7-215 | =УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ | 13,00 | 10,00 | 1,81 | 130 | 22 | 24 | 2,84 | 37 |
| | ЭСН | БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | | | | | | | | |
| | Т13-2-1,8 | МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | 1,67 | 0,54 | | | 7 | 0,70 | 9 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 148 | Е7-221 | =УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ | 3,00 | 16,40 | 1,34 | 49 | 6 | 4 | 3,61 | 11 |
| | ЭСН | ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | Т13-4-1,8 | ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | 2,16 | 0,40 | | | 1 | 0,52 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 149 | 608-1442 | =СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 79,79 | 9,27 | - | 740 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ | | | | | | | | |
| | П1,442 | НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГ/М2 | | " | - | | | " | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 150 | 608-1442 | =ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ | 58,49 | 9,65 | - | 564 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | " | - | | | " | - | - |
| 151 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ | 0,12 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 152 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,20 | 41,30 | - | 8 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | 100КГ | | " | - | | | " | - | - |
| 153 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 2,07 | 5,58 | - | 12 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | 100КГ | | " | - | | | " | - | - |
| 154 | Е7-285 | =СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,06 | 362,00 | 8,00 | 22 | 6 | - | 141,00 | 8 |
| | ЭСН Т17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| 155 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЭСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 156 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,01 | 16,28 | 0,18 | 1 | - | - | 1,61 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-11 | | | 1,08 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | К=3;К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 157 | Е13-116 | =ОКРАСКА ЛАКОМХСЛ | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-19 | | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | К=3;К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 158 | Е6-177 | =УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ | 1,99 | 52,90 | 1,28 | 105 | 16 | 3 | 13,90 | 28 |
| | ЗСН Т16-5 | ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ | | 7,92 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 159 | С124-12 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,04 | 325,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | СЧМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П12 | | | - | - | | | - | - | - |
| 160 | Е6-83 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 | 2 | - | 210,00 | 4 |
| | ЗСН Т9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 161 | Е6-84 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,06 | 355,00 | 1,30 | 21 | 2 | - | 64,00 | 4 |
| | ЗСН Т9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| 162 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,02 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЗСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 163 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,02 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-11 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3;К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 164 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,02 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-19 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3;К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | 2112 | 95 | 38 | | 166 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2112 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 346 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2655 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 258 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 211 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 168 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 2655 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 258 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 211 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 168 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 165 | Е7-177<br>ЭСН Т11-1 | - УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 10,00 | 5,70<br>1,20 | 1,87<br>0,68 | 57 | 12 | 19<br>7 | 2,04<br>0,88 | 20<br>9 |
| 166 | Е7-183<br>ЭСН Т11-4 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 67,00 | 8,02<br>1,67 | 2,88<br>1,04 | 537 | 112 | 193<br>70 | 2,85<br>1,34 | 191<br>90 |
| 167 | 608-1326<br>ПР-Т06-08<br>П1,326 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ<br>М2 | 80,87 | 8,50<br>- | -<br>- | 687 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 168 | 608-1326<br>ПР-Т06-08<br>П1,326 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д700ММ<br>М2 | 8,62 | 8,76<br>- | -<br>- | 76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 169 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ<br>100КГ | 0,39 | 41,30<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 170 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 1,40 | 5,58<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 171 | 608-1330<br>ПР-Т06-08<br>П1,330 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2<br>М2 | 1043,91 | 5,62<br>- | -<br>- | 5867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 172 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ<br>100КГ | 1,13 | 41,30<br>- | -<br>- | 47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 173 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 6,75 | 5,58<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 608-1330<br>ПР-Т06-08<br>П1,330<br>ПРИМ,2 | =СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙНАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ<br>М2 | 53,62 | 7,00<br>" | -<br>- | 375 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ<br>100КГ | 0,16 | 41,30<br>" | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 176 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 0,64 | 5,58<br>" | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | 608-1330<br>ПР-Т06-08<br>П1,330<br>ПРИМ,2 | =СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д700ММ<br>М2 | 105,69 | 7,00<br>" | -<br>- | 740 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 0,95 | 5,58<br>" | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | Е7-209<br>ЭСН Т12-7 | =УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 19,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 46 | 19 | 19<br>7 | 1,64<br>0,49 | 31<br>9 |
| 180 | 608-1358<br>ПР-Т06-08<br>П1,358 | =СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200<br>М3 | 0,72 | 90,20<br>" | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | 608-1359<br>ПР-Т06-08<br>П1,359 | =ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3<br>М3 | 0,97 | 75,90<br>" | -<br>- | 74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 | С147-15<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 0,40 | 32,10<br>" | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,16 | 22,90<br>" | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | С147-25<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ<br>100КГ | 0,32 | 57,60<br>" | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,17 | 41,30<br>" | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 186 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 1,17 | 5,58<br>" | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | Е12-286<br>ЭСН Т9-3<br>СЦМП3-147 | =УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ,90ММ<br>100М2<br>ЦЕНА:17,3*16,0,09,103 | 11,77 | 165,62<br>15,50 | 1,80<br>0,53 | 1949 | 182 | 21<br>6 | 28,50<br>0,68 | 335<br>8 |
| 188 | Е12-299<br>ЭСН Т10-1 | =УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ<br>100М2 | 11,77 | 51,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | 607 | 90 | 9<br>3 | 14,30<br>0,28 | 168<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Е12-289<br>ЭСН Т9-6 | =СЛОЙ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ | 11,77 | 49,90 | 1,30 | 587 | 126 | 16 | 18,90 | 222 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | 5 | 0,50 | 6 |
| 190 | Е7-285<br>ЭСН Т17-1 | =СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ<br>Т | 0,26 | 362,00 | 8,00 | 94 | 24 | 2 | 141,00 | 37 |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | 1 | 3,10 | 1 |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| 191 | Е13-116<br>ЭСН Т15-1<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010<br>100М2 | 0,06 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | | | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 192 | Е13-158<br>ЭСН<br>Т18-11<br>К=3;К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ<br>100М2 | 0,06 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 193 | Е13-166<br>ЭСНТ18-19<br>К=3,<br>=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ<br>100М2 | 0,06 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 194 | С111-59<br>СЦМЧ1Р1<br>П59 | =МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ<br>Т | 0,11 | 450,00 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | " | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | | | 12029 | 565 | 279 | | 1004 |
| | | | РУБ. | | | | | 99 | | 126 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 12029 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1985 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 421 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 182 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 353 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1123 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 371 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 15137 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1636 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1312 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1017 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | | | 15137 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1636 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1312 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1017 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 195 | Е12-286<br>ЭСН Т9-3 | =ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ | 1,00 | 165,62 | 1,80 | 166 | 16 | 2 | 28,50 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЦМП3-147 | ТОЛЩ.90ММ | | 15,50 | 0,53 | | | 1 | 0,68 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:17,3+16.0,09.103 | | | | | | | | |
| 196 | Е12-289 | -УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА В | 2,71 | 49,90 | 1,30 | 135 | 29 | 3 | 18,90 | 51 |
| | ЗСН Т9-6 | СТЫКИ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ | | 10,70 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 197 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 1,02 | 51,60 | 0,74 | 53 | 8 | 1 | 14,30 | 15 |
| | ЗСН Т10-1 | ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | | 7,64 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 198 | Е7-701 | -УКЛАДКА ГЕРМИТА В ШВЫ | 13,56 | 49,84 | 0,08 | 676 | 55 | 1 | 6,43 | 87 |
| | ЗСН Т51-1 | 100М | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | СЦМЧ1Р1 П78 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:4,1+0,99,0,44.105 | | | | | | | | |
| 199 | Е12-286 | -УКЛАДКА ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ У | 0,11 | 99,70 | 1,80 | 11 | 2 | - | 28,50 | 3 |
| | ЗСНТ9-3 СЦМ П3-147 | БАЗ ПОД ДЕФЛЕКТОРЫ И ПАРАПЕТНЫХ СТЕН | | 15,50 | 0,53 | | | - | 0,68 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 17,3+16.0,05.103 | | | | | | | | |
| 200 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 0,50 | 51,60 | 0,74 | 26 | 4 | - | 14,30 | 7 |
| | ЗСНТ10-1 | ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО КАРНИЗНЫМ ПЛИТАМ | | 7,64 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 201 | Е12-300 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ 20ММ | 0,50 | 12,65 | 0,25 | 6 | - | - | 0,35 | - |
| | ЗСНТ10-1 | 100М2 | | 0,15 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА 2,53.5 | | | | | | | | |
| 202 | Е26-27 | -УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В | 0,58 | 17,97 | 0,14 | 10 | 3 | - | 9,59 | 6 |
| | ЗСНТ7-4 СЦМЧ1Р4 П2 | ПРИМЫКАНИЯХ ПЛИТ К КАРНИЗНЫМ ПАНЕЛЯМ | | 5,54 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 6,21+11,2,1,05 | | | | | | | | |
| 203 | Е10-70 | -УКЛАДКА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | 0,29 | 112,00 | 2,10 | 32 | 4 | - | 23,80 | 7 |
| | ЗСНТ11-1 | ДОСКИ В КАРНИЗ | | 12,60 | 0,63 | | | - | 0,81 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 204 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ | 0,50 | 49,90 | 1,30 | 25 | 5 | - | 18,90 | 9 |
| | ЗСНТ9-6 | ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО КАРНИЗНЫМ ПЛИТАМ | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 205 | Е12-2 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 13,60 | 240,00 | 10,60 | 3264 | 577 | 144 | 72,70 | 989 |
| | ЗСНТ1-1 | СКАТЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | | 42,40 | 3,18 | | | 43 | 4,10 | 56 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 206 | Е12-289 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО 2 СЛОЕВ | -13,60 | 49,90 | -1,30 | -679 | -146 | -17 | -18,90 | -257 |
| | ЖСНТ9-6 | ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА | | 10,70 | 0,39 | | | -5 | -0,50 | -7 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 207 | Е6-86 | -УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ | 0,08 | 285,30 | 1,40 | 23 | 1 | - | 12,30 | 1 |
| | ЗСНТ9-10 | ИЗ АРМАТУРЫ КЛ1 | | 6,76 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | ЗСНТ9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 209 | Е11-11 | -НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М100 | 0,40 | 29,30 | - | 12 | 1 | - | 2,90 | 1 |
| | ЗСНТ1-11 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 210 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЗСНТ15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П.3.5.1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 211 | Е13-158 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,01 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЗСНТ18-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.5.1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 14,8.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 212 | Е13-166 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,01 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЗСНТ18-19 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.5.1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 9,76.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | | 3767 | 560 | 134 | | 950 |
| | | | РУБ. | | | | | 40 | | 51 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3767 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 622 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 346 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 112 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 350 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 305 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 4739 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1345 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1057 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 712 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | | 4739 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1345 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1057 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 712 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 213 | Е9-40 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 40,50 | 3,98 | 2,85 | 161 | 32 | 115 | 1,28 | 52 |
| | ЗС8С6-1 | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ | | | | | | | | |
| | Т.Ч. П1,6 | НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО | | 0,79 | 0,99 | | | 40 | 1,28 | 52 |
| | ТАБ1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ | | | | | | | | |
| | П1-9,10 | ДВУТАВРА НОМ24 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | Т.Ч. П1,6 | М | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 3,68,1,05,1,03 | | | | | | | | |
| 214 | Е9-41 | =МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 120,00 | 5,04 | 3,87 | 605 | 92 | 464 | 1,21 | 145 |
| | ЗСНТ6-2 | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ | | | | | | | | |
| | Т.Ч, П1,6 | НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО | | 0,77 | 1,35 | | | 162 | 1,74 | 209 |
| | ТАБ1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ | | | | | | | | |
| | П1-9,10 | ДВУТАВРА НОМ36 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | М | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 4,66,1,05,1,03 | | | | | | | | |
| 215 | С121-1825 | =СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ,ЗВЕНЬЯ | 9,36 | 254,15 | - | 2379 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | П1825 | ВСТ3СП5-1 | | " | - | | | " | " | " |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:239+15,1,01 | | | | | | | | |
| 216 | С121-1825 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 | 0,21 | 240,01 | - | 50 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | Т | | | | | | | | |
| | П1825 | | | " | - | | | " | - | " |
| | | ЦЕНА:239+1,1,01 | | | | | | | | |
| 217 | С121-1826 | =ТО ЖЕ,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИЗ | 0,10 | 285,15 | - | 29 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | СТАЛИ ВСТ3СП5-1 | | | | | | | | |
| | П1826 | Т | | " | - | | | " | - | " |
| 218 | Е9-116 | =ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ | 1,35 | 34,71 | 16,46 | 47 | 15 | 22 | 15,60 | 21 |
| | ЗСН Т16-3 | Т | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | | | 11,12 | 5,27 | | | 7 | 6,80 | 9 |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | | | | | | | |
| | П1-8 | | | | | | | | | |
| | К=1,08 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:31,2,1,08,1,03 | | | | | | | | |
| 219 | С121-1829 | =СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ | 0,21 | 251,00 | - | 53 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 | | | | | | | | |
| | П1829 | Т | | " | - | | | - | - | - |
| 220 | С121-1829 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 | 0,10 | 266,15 | - | 27 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | Т | | | | | | | | |
| | П1829 | | | " | - | | | " | - | " |
| | | ЦЕНА:251+15,1,01 | | | | | | | | |
| 221 | С121-1829 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ | 1,04 | 252,01 | - | 262 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | ВСТ3ПС6-1,ВСТ3ПС | | | | | | | | |
| | П1829 | Т | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:251+1,1,01 | | | | | | | | |
| 222 | Е9-116 | =МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ | 8,63 | 34,71 | 16,46 | 300 | 96 | 142 | 15,60 | 135 |
| | ЗСН Т16-3 | БАЛОК И РИГЕЛЕЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД | | 11,12 | 5,27 | | | 45 | 6,80 | 59 |
| | ТАБЛ1 П10 | УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ | | | | | | | | |
| | К=1,03 | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ИЗ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | ВСТ3ПС6,ВСТ3СП5-1 | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | Т | | | | | | | | |
| | П1-8 | | | | | | | | | |
| | К=1,08 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:31,2,1,03 | | | | | | | | |
| 223 | Е9-116 | =МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ | 0,52 | 35,99 | 17,08 | 19 | 6 | 9 | 15,60 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗСН Т16-3<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1<br>П3-8<br>К=1,12 | БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ИЗ СТАЛИ 09Г2С-15<br>Т<br>ЦЕНА:31,2,1,03,1,12 | | 11,54 | 5,47 | | | 3 | 7,06 | 4 |
| 224 | С121-1955<br>СЦМЧ2Р1<br>П1955 | =СТОИМОСТЬ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6<br>Т | 0,42 | 259,00<br>= | -<br>- | 109 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| 225 | С121-1955<br>СЦМЧ2Р1<br>П1955 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1<br>Т<br>ЦЕНА:259+15,1,01 | 8,22 | 274,15<br>= | -<br>- | 2254 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| 226 | С121-1955<br>СЦМЧ2Р1<br>П1955 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ 09Г2С-15<br>Т<br>ЦЕНА:259+(47+2,4.(62,2;10)).1,01 | 0,52 | 321,55<br>= | -<br>- | 167 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| 227 | Е9-51<br>ЗСН Т8-1<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1<br>П1-4<br>К=1,03<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1<br>Т<br>ЦЕНА:19,2,1,03,1,03 | 0,83 | 20,37<br>6,37 | 9,66<br>3,63 | 17 | 5 | 8<br>3 | 9,15<br>4,68 | 8<br>4 |
| 228 | С121-1943<br>СЦМЧ2Р1<br>П1943 | =СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1<br>Т<br>ЦЕНА:292+1,1,01 | 0,83 | 293,01<br>= | -<br>- | 243 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| 229 | Е9-33<br>ЗСН Т4-10<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =МОНТАЖ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т | 3,02 | 44,29<br>12,98 | 18,65<br>6,79 | 134 | 39 | 57<br>21 | 19,40<br>8,76 | 59<br>26 |
| 230 | Е9-33<br>ЗСН Т4-10<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБ1<br>П1-9,10<br>К=1,05 | =МОНТАЖ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5,ВСТ3ПС6-1<br>Т<br>ЦЕНА:43,1,03,1,05 | 1,87 | 46,50<br>13,63 | 19,58<br>7,13 | 87 | 25 | 36<br>13 | 19,40<br>9,20 | 36<br>17 |
| 231 | С121-1782<br>СЦМЧ2Р1<br>П1782 | =СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т<br>ЦЕНА:275-8,1,01 | 3,02 | 266,92<br>= | -<br>- | 806 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| 232 | С121-1789<br>СЦМЧ2Р1 | =СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | 1,56 | 282,13 | - | 440 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П1789 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:269+13.1,01 | | | | | | | | |
| 233 | С121-1789 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 | 0,31 | 270,01 | - | 84 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1789 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:269+1.1,01 | | | | | | | | |
| 234 | Е9-47 | =СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 2,91 | 48,20 | 18,13 | 140 | 57 | 52 | 30,10 | 88 |
| | ЭСН Т7-2 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, П1,6 | | | 19,57 | 5,59 | | | 16 | 7,21 | 21 |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:46,8.1,03 | | | | | | | | |
| 235 | С121-1931 | =СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ | 2,91 | 250,92 | - | 730 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | СТАЛИ ВСТ3КП2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1931 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:259-8,1,01 | | | | | | | | |
| 236 | Е9-153 | =ОПОРЫ ПОД АГРЕГАТ ИЗ СТАЛИ | 1,25 | 27,91 | 5,13 | 35 | 19 | 6 | 25,20 | 31 |
| | ЭСН Т24-4 | ВСТ3КП2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, П1,6 | Т | | 15,24 | 1,57 | | | 2 | 2,03 | 3 |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:25,9,1,03 | | | | | | | | |
| 237 | Е9-153 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 | 0,31 | 29,31 | 5,38 | 9 | 5 | 2 | 25,20 | 8 |
| | ЭСН Т24-4 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, П1,6 | | | 16,01 | 1,64 | | | 1 | 2,12 | 1 |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | | | | | | | |
| | П1-9,10 | | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:25,9,1,05.1,03 | | | | | | | | |
| 238 | С121-2022 | =СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ПОД АГРЕГАТ | 1,25 | 256,92 | - | 321 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | ИЗ СТАЛИВСТ3КП2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П2022 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:265-8,1,01 | | | | | | | | |
| 239 | С121-2022 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 | 0,31 | 265,00 | - | 82 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П2022 | | | - | - | | | - | - | - |
| 240 | Е9-46 | =МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | 0,73 | 59,74 | 33,06 | 44 | 10 | 24 | 22,60 | 16 |
| | ЭСН Т7-1 | И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, П1,6 | ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ | | 14,21 | 12,15 | | | 9 | 15,67 | 11 |
| | ТАБЛ1 П10 | -0,95/ | | | | | | | | |
| | К=1,03 | Т | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:56,1,03 | | | | | | | | |
| 241 | С121-1975 | =СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ | 0,73 | 349,92 | - | 255 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | ВСТ3КП2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1975 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:358-8,1,01 | | | | | | | | |
| 242 | Е9-47 | =МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И | 1,14 | 48,20 | 18,13 | 55 | 22 | 20 | 30,10 | 34 |
| | ЭСН Т7-2 | ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, П1,6 | ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕ4НОЙ И | | 19,57 | 5,59 | | | 6 | 7,21 | 8 |
| | ТАБЛ1 П10 | КРУГЛОЙ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | К=1,03 | /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:46,8.1,03 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | С121-1979 СЧМЧ2Р1 П1979 | =СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 1,14 | 317,92 | - | 362 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:326-8,1,01 | | | | | | | | |
| 244 | Е9-46 ЗСН Т7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | =ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,42 | 59,74 | 33,06 | 25 | 6 | 14 | 22,60 | 9 |
| | | Т | | 14,21 | 12,15 | | | 5 | 15,67 | 7 |
| | | ЦЕНА:58,1,03 | | | | | | | | |
| 245 | С121-1981 СЧМЧ2Р1 П1981 | =СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,42 | 318,92 | - | 134 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:327-8,1,01 | | | | | | | | |
| 246 | СПИСЬМО 15-24-1202 ОТ 5,08,82Г | =ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОГРУНТОВКИ КОНСТРУКЦИЙ ГФ-021 | - 32,66 | 5,05 | - - | 165 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 247 | СДОП ПР-Т01-22-1980/13 | =ДВУХСЛОЙНАЯ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 | 32,66 | 31,11 | - | 1016 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | | 11316 | 429 | 971 | | 650 |
| | | РУБ. | | | | | | 333 | | 431 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 11316 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 974 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 575 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 87 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 175 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 983 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 618 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 13273 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2600 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1168 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 937 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | | 13273 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2600 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1168 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 937 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | | |
| 248 | Е8-45 ЗСН Т5-9 | =ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,22 | 472,00 | 7,59 | 104 | 14 | 2 | 115,00 | 25 |
| | | | | 62,00 | 2,28 | | | 1 | 2,94 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 249 | Е8-46 ЗСН Т5-9 | =ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 1,13 | 457,00 | 7,59 | 516 | 53 | 9 | 85,00 | 96 |
| | | | | 46,50 | 2,28 | | | 3 | 2,94 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 250 | Е8-194 | =ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ | 0,29 | 71,10 | 0,69 | 21 | 12 | - | 73,80 | 21 |
| | ЭСН Т22-6 | ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | | | | | | | | |
| | | 100М2РП | | 41,00 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| 251 | Е7-446 | =УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 5,00 | 0,33 | 0,19 | 2 | - | 1 | 0,13 | 1 |
| | ЭСН | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | Т38-10-1,8 | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 252 | 608-76 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ | 0,15 | 64,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | П7,6 | | | - | - | | | - | - | - |
| 253 | С147-17 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-2 | 0,03 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 254 | Е7-285 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | - | 362,00 | 8,00 | - | - | - | 141,00 | - |
| | ЭСН Т17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 255 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЭСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 256 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,01 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-11 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3,К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 257 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,01 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЭСН Т1 -1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3,К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | РУБ. | | | 657 | 79 | 12 | | 143 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 657 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 107 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 825 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 175 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 157 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 102 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | РУБ. | | | 825 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 175 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 157 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 102 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 258 | Е7-279<br>ЗСН Т16-1 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2<br>ШТ | 43,00 | 6,98<br>1,95 | 1,35<br>0,42 | 300 | 84 | 58<br>18 | 3,12<br>0,54 | 134<br>23 |
| 259 | Е7-280<br>ЗСН Т16-2 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2<br>ШТ | 16,00 | 8,27<br>2,31 | 1,79<br>0,55 | 132 | 37 | 29<br>9 | 3,72<br>0,71 | 60<br>11 |
| 260 | Е7-280<br>ЗСН Т16-2 | -ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 15М2<br>ШТ | 19,00 | 8,27<br>2,31 | 1,79<br>0,55 | 157 | 44 | 34<br>10 | 3,72<br>0,71 | 71<br>13 |
| 261 | 608-1430<br>ПР-Т06-08<br>П1,430 | -СТОИМОСТЬ САМОНЕСУЩИХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М<br>М2 | 43,23 | 5,07<br>- | -<br>- | 219 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 262 | 608-1430<br>ПР-Т06-08<br>П1,430 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М<br>М2 | 371,46 | 5,18<br>- | -<br>- | 1924 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 263 | 608-1430<br>ПР-Т06-08<br>П1,430 | -ТО ЖЕ,НЕТИПОВЫЕ<br>М2<br>ЦЕНА:5,18*4,4,0,4,1,02 | 150,69 | 4,98<br>- | -<br>- | 1052 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 264 | Е7-285<br>ЗСН Т17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,26 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 94 | 24 | 2<br>1 | 141,00<br>3,10 | 37<br>1 |
| 265 | С147-29<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 2,64 | 17,80<br>- | -<br>- | 47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 266 | С111-58<br>СЦМЧ1Р1<br>П58 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ<br>Т | - | 573,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 267 | Е12-42-69Г | -ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ<br>ШТ | 152,00 | 0,10<br>0,02 | -<br>- | 15 | 3 | -<br>- | 0,03<br>- | 5<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 3940 | 192 | 123 | | 307 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | РУБ. | | | | | 38 | | 48 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3940 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 652 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 158 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 117 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 366 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4958 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 609 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 347 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 4958 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 609 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 414 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 347 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА | | | | | | | | |
| 268 | Е15-768 | -ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В | 150,00 | 10,10 | 0,21 | 1515 | 62 | 31 | 0,73 | 109 |
| | ЗСН Т203-9 | КАРКАСЫ ПЕРЕГОРОДОК ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ КП-250 В ОДИН СЛОЙ | | 0,41 | 0,06 | | | 9 | 0,08 | 12 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 1515 | 62 | 31 | | 109 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1515 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 250 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 141 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1906 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 180 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 1906 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 180 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | | | | | | | | |
| 269 | Е26-63 | -ЗАШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 0,72 | 193,17 | 1,70 | 139 | 32 | 1 | 74,10 | 53 |
| | ЗСН Т11-7 | ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ | | 44,40 | 0,51 | | | - | 0,66 | - |
| | СНМЧ1Р1 П31 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:64,4*3,06;(2,1,2),101 | | | | | | | | |
| 270 | СНОМ,ЧЕЛЯБ. 3-ДА | -СТОИМОСТЬ САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТОВ | 1,79 | 2,68 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 144 | 32 | 1 | | 53 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ УТЕПЛЕННЫХ ЩИТОВ | | | | | | | | |
| 271 | Е9-33 ЭОН Т4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 1,04 | 44,29 | 18,65 | 46 | 19 | 19,40 | | 20 |
| | | Т | | 12,98 | 6,79 | | 7 | 8,76 | | 9 |
| | | ЦЕНА:43,1,03 | | | | | | | | |
| 272 | С121-1782 СНМЧ2Р1 П1782 | -СТОИМОСТЬ СТЕН ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,21 | 266,92 | - | 56 | - | - | | - |
| | | Т | | - | - | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:275-8,1,01 | | | | | | | | |
| 273 | С121-1789 СНМЧ2Р1 П1789 | -СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,83 | 260,92 | - | 217 | - | - | | - |
| | | Т | | - | - | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:269-8,1,01 | | | | | | | | |
| 274 | Е26-35 ЭОН Т8-8 СНМЧ1Р1 П124 | -УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М125 | 4,51 | 58,43 | 1,22 | 264 | 57 | 6 | 21,50 | 97 |
| | | М3 | | 12,60 | 0,37 | | | 2 | 0,48 | 2 |
| | | ЦЕНА:35,5*23,4,0,98 | | | | | | | | |
| 275 | СПШОЧМО 15-24-1202 ОТ 5,08,82Г | -ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОГРУНТОВКИ ГФ-021 | 1,04 | 5,05 | - | 5 | - | - | | - |
| | | Т | | - | - | | | - | | - |
| 276 | СДОП ПР-Т01-22-1980/13 | -ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 | 1,04 | 31,11 | - | 32 | - | - | | - |
| | | Т | | - | - | | | - | | - |
| 277 | Е26-63 ЭОН Т11-7 СНМЧ1Р1 П30 | -ОБШИВКА ЩИТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ.7ОММ | 0,90 | 279,87 | 1,70 | 252 | 48 | 1 | 74,10 | 67 |
| | | 100М2 | | 44,48 | 0,51 | | | - | 0,66 | 1 |
| | | ЦЕНА:64,4*6,4:(2,5,1,2),101 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 862 | 118 | 26 | | 184 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 516 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 649 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 201 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 175 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 346 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 408 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 1057 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 262 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 206 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 139 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. ОКНА СТАЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 278 | Е9-34<br>ЗОН Т5-1<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | -МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/<br>100М2 | 1,45 | 287,37<br>71,07 | 160,68<br>52,22 | 417 | 103 | 233<br>76 | 111,08<br>67,36 | 161<br>98 |
| 279 | С121-1966<br>СЦМЧ2Р1<br>П1966 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ОТКРЫВАНИЯ | 1,07 | 629,00<br>- | -<br>- | 1176 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 280 | С121-328<br>СЦМЧ2Р1<br>П328 | -СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКОВ И СЛИВОВ | 0,50 | 269,00<br>- | -<br>- | 135 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 281 | Е15-754<br>ЗОН<br>Т202-3<br>СЦМЧ1Р1<br>П575,576 | -ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ 4ММ,ДВОЙНОЕ<br>100М2 | 0,22 | 771,16<br>49,60 | 2,60<br>0,78 | 167 | 11 | -<br>- | 90,60<br>1,01 | 20<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т,Ч, П,3,24 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:(327*(1,79-1,21),101),2 | | | | | | | | |
| 282 | Е15-772 ЭСН Т204-3 | -ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 | 1,21 | 55,40 | 2,40 | 65 | 54 | 3 | 79,70 | 97 |
| | | | | 44,40 | 0,72 | | | 1 | 0,93 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 283 | С111-599 СЦМЧ1Р1 П599 | -СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ МЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ | 121,50 | 9,87 | - | 1199 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 284 | ОПИСЬМО 15-24-1202 | -ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОГРУНТОВКИ ГФ-021 | 1,87 | 5,05 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ОТ 5,00,82 | | | | | | | | | |
| 285 | СДОП, ПР-Т01-22-1900/13 | -ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 | 1,87 | 31,11 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | | РУБ. | | | 3208 | 168 | 236 | | 278 |
| | | | РУБ. | | | | | 77 | | 99 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1431 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 236 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 43 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 134 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1801 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 132 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 140 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 109 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1777 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 153 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 138 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 148 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2084 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 622 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 272 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | РУБ. | | | 3885 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 754 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 412 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 315 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 286 | Е10-105<br>ЗСН Т20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 9,07 | 1,45<br>0,55 | 0,35<br>0,11 | 13 | 5 | 3<br>1 | 0,91<br>0,14 | 8<br>1 |
| 287 | Е10-140<br>ЗСН Т26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 9,07 | 1,34<br>0,20 | -<br>- | 12 | 2 | -<br>- | 0,36<br>- | 3<br>- |
| 288 | Е10-107<br>ЗСН Т20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 18,40 | 2,00<br>0,67 | 0,13<br>0,04 | 37 | 12 | 3<br>1 | 1,16<br>0,05 | 21<br>1 |
| 289 | С122-219<br>СЦМЧ2Р2<br>П219ДОП,1<br>П169 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ24-10 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ<br>М2<br>ЦЕНА:13,5-2,01,0,1 | 18,40 | 13,30<br>- | -<br>- | 245 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 290 | С122-280<br>СЦМЧ2Р2<br>П280ДОП1<br>П234 | -ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДНГ24-10,ДНГ21-10<br>М2<br>ЦЕНА:16,8-2,1,0,1 | 6,73 | 16,59<br>- | -<br>- | 112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 291 | С122-281<br>СЦМЧ2Р2<br>П281ДОП1<br>П243 | -ТО ЖЕ,ТИП ДНО24-10<br>М2<br>ЦЕНА:14,8-1,43,0,1 | 2,34 | 14,66<br>- | -<br>- | 34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 292 | Е10-111<br>ЗСН Т21-2 | -УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2<br>М2 | 34,75 | 2,72<br>2,22 | 0,15<br>0,05 | 94 | 77 | 5<br>2 | 3,53<br>0,06 | 123<br>2 |
| 293 | С122-293<br>СЦМЧ2П293 | -ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ<br>М2 | 34,75 | 10,80<br>- | -<br>- | 375 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 294 | Е10-203<br>ЗСН Т37-3 | -ПРОПИТКА ПОЛОТЕН АНТИПИРЕНАМИ<br>100М2 | 0,35 | 12,20<br>1,60 | 0,40<br>0,12 | 4 | 1 | -<br>- | 3,03<br>0,15 | 1<br>- |
| 295 | Е10-136<br>ЗСН Т25-5 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН<br>М2 | 34,75 | 6,83<br>0,75 | 0,02<br>0,01 | 237 | 25 | -<br>- | 1,40<br>0,01 | 49<br>- |
| 296 | Е9-33<br>ЗСН Т4-10<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | -УСТАНОВКА РАМЫ ДВЕРЕЙ<br>Т<br>ЦЕНА:43,1,03 | 1,23 | 44,29<br>12,98 | 18,65<br>6,79 | 54 | 16 | 23<br>8 | 19,40<br>8,76 | 24<br>11 |
| 297 | С121-1788<br>СЦМЧ2Р1<br>П1788 | -СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т<br>ЦЕНА:251-8,1,01 | 1,23 | 242,92<br>- | -<br>- | 299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 298 | Е15-613 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ДВЕРЕЙ | 0,28 | 43,50 | 0,03 | 12 | 6 | - | 38,80 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т164-7 | | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| 299 | С111-343 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 251,55 | 0,30 | - | 75 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1 | /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И | | | | | | | | |
| | П343 | Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 300 | Е6-83 | -АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯДВЕРЕЙ | 0,13 | 441,00 | 1,40 | 57 | 16 | - | 210,00 | 27 |
| | ЭСН Т9-7 | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 301 | Е10-137 | -ОБШИВКА ДВЕРЕЙ ЛАТУНЬЮ ПО | 4,92 | 14,11 | 0,01 | 69 | 2 | - | 0,94 | 5 |
| | ЭСН Т25-5 | АСБЕСТОВОМУ КАРТОНУ | | | | | | | | |
| | СЦМЧ1Р1 | М2 | | 0,49 | - | | | - | - | - |
| | П235,236 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:4,57+(1420-254),0,0107.(8,9:7,8),0,67 | | | | | | | | |
| 302 | Е15-730 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ | 0,02 | 222,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 86,50 | 2 |
| | ЭСН | ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО | | | | | | | | |
| | Т201-6 | ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ | | 47,80 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | МАТОВЫМ 3ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 303 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | 4,00 | 6,73 | - | 27 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1 | ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ | | | | | | | | |
| | П446 | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 304 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | 8,00 | 2,97 | - | 24 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1 | ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В | | | | | | | | |
| | П448 | ПОМЕЩЕНИЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | | РУБ. | | | 1784 | 163 | 34 | | 274 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 15 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1431 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 235 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 131 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1797 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 312 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 276 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 353 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 415 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 72 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | 2212 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 384 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 313 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 222 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 17. ВОРОТА | | | | | | | | |
| 305 | Е10-144 ЗСН Т27-1 | -УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2 | 105,28 | 3,76<br>1,53 | 0,49<br>0,15 | 396 | 161 | 52<br>16 | 2,56<br>0,19 | 270<br>20 |
| 306 | С122-293 СЦМЧ2Р2 П293 | -СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ГЛУХИХ ВОРОТ М2 | 88,88 | 10,80<br>- | -<br>- | 960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 307 | С122-296 СЦМЧ2Р2 П296 | -ТО ЖЕ,ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ М2 | 16,40 | 5,63<br>- | -<br>- | 92 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 308 | Е15-730 ЗСН Т201-6 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТЕН СТЕКЛОМ 4ММ 100М2 | 0,16 | 222,00<br>47,80 | 1,40<br>0,36 | 36 | 8 | -<br>- | 86,50<br>0,46 | 14<br>- |
| 309 | С121-1969 СЦМЧ2Р2 П1969 | -КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ Т | 3,06 | 287,00<br>- | -<br>- | 878 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 310 | С111-342 СЦМЧ1Р1 П342 | -ПРИБОРЫ КУЗНЕЧНОЙ ПОКОВКИ КГ | 126,48 | 0,32<br>- | -<br>- | 40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 311 | Е10-45 ЗСН Т8-1 | -ЩИТЫ ИЗ ДОСОК М2 | 11,76 | 4,91<br>0,60 | 0,06<br>0,02 | 58 | 7 | -<br>- | 1,15<br>0,03 | 14<br>- |
| 312 | Е10-203 ЗСН Т37-3 | -ПРОПИТКА ЩИТОВ АНТИПИРЕНАМИ 100М2 | 0,24 | 12,20<br>1,60 | 0,40<br>0,12 | 3 | - | -<br>- | 3,03<br>0,15 | 1<br>- |
| 313 | С111-610 СЦМЧ1Р1 П610 | -ПОДВЕСКИ ИЗ БРЕЗЕНТА М2 | 15,60 | 0,78<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 314 | Е10-203 ЗСН Т37-3 | -ПРОПИТКА БРЕЗЕНТА ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ 100М2 | 0,16 | 12,20<br>1,60 | 0,40<br>0,12 | 2 | - | -<br>- | 3,03<br>0,15 | -<br>- |
| 315 | Е10-36 ЗСН Т6-5 | -ПРОКЛАДКА 2 СЛОЕВ ПЕРГАМИНА М2 | 90,40 | 0,52<br>0,10 | -<br>- | 47 | 9 | -<br>- | 0,18<br>- | 16<br>- |
| | | ЦЕНА:0,26,2 | | | | | | | | |
| 316 | Е15-286 ЗСН Т57-1 | -УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ВОЙЛОКОМ 100М2 | 0,45 | 135,00<br>2,80 | 0,10<br>0,03 | 61 | 1 | -<br>- | 5,60<br>0,04 | 3<br>- |
| 317 | Е7-701 ЗСН Т51-1 | -УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ РЕЗИНЫ 100М | 0,82 | 4,10<br>4,02 | 0,08<br>0,02 | 3 | 3 | -<br>- | 6,43<br>0,03 | 5<br>- |
| 318 | С111-356 СЦМЧ1Р1 | -СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ | 19,00 | 0,61<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П356 | | | - | - | | | - | - | - |
| 319 | Е15-613 ЭСН Т164-7 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ВОРОТ 100М2 | 0,70 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 30 | 15 | -<br>- | 38,80<br>- | 27<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | 2630 | 204 | 52 | | 350 |
| | | | РУБ. | | | | | 16 | | 20 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1752 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 289 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 130 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 162 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2203 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 503 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 397 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 272 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 878 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 76 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 76 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1030 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | 3233 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 503 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 404 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 286 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 18. ЛЕСТНИЦЫ | | | | | | | | |
| 320 | Е6-127 ЭСН Т13-3 | -НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М150 | 0,73 | 47,26 | 0,76 | 34 | 4 | - | 9,09 | 7 |
| | | М3 | | 4,98 | 0,23 | | | - | 0,30 | - |
| | | ЦЕНА:49,2-(28,2-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | РУБ. | | | 34 | 4 | - | | 7 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ | | | | | | | | |
| | | БЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| 321 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 7,47 | 54,12 | 1,23 | 404 | 33 | 9 | 7,19 | 54 |
| | ЭСН Т1-2 | ТОЛЩИНОЙ 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | 3 | 0,48 | 4 |
| | | ЦЕНА:43,3,1,25 | | | | | | | | |
| 322 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 88,07 | 30,22 | - | 2661 | 143 | - | 2,90 | 255 |
| | ЭСН Т1-11 | БЕТОННЫХ М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:29,3*(27,2-26,3),1,02 | | | | | | | | |
| 323 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 7,34 | 135,24 | 1,74 | 993 | 150 | 13 | 40,20 | 295 |
| | ЭСН Т11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 4 | 0,67 | 5 |
| | | ЦЕНА:123*(33,3-29,3),3,06 | | | | | | | | |
| 324 | Е11-68 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ - | 7,34 | 17,84 | 0,28- | 131- | 4- | 2 | 1,06- | 8 |
| | ЭСН Т11-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | - | | 0,59 | 0,08 | | - | 1 | 0,10- | 1 |
| | | ЦЕНА:15,8*(33,3-29,3),0,51 | | | | | | | | |
| 325 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 7,34 | 9,83 | 0,08 | 72 | 58 | - | 12,60 | 92 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т11-11 | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 326 | Е11-47 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО | 0,14 | 45,80 | 3,75 | 6 | 3 | - | 29,50 | 4 |
| | ЭСН Т5-5 | ШВА БИТУМОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| 327 | Е11-48 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ | 0,14 | 255,60 | 29,52 | 36 | 16 | 4 | 163,98 | 23 |
| | ЭСН Т3-6 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 117,00 | 8,82 | | | 1 | 11,38 | 2 |
| | | ЦЕНА:14,2,18 | | | | | | | | |
| 328 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ ПОЛА В | 0,20 | 421,00 | 1,38 | 84 | 6 | - | 54,30 | 11 |
| | ЭСН Т7-3 | ПРИМЫКАНИЯХ | | | | | | | | |
| | | Т | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| | | ИЗ КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| 329 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,51 | 54,12 | 1,23 | 28 | 2 | - | 8,99 | 5 |
| | ЭСН Т1-2 | ТОЛЩ.50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА:43,3,1,25 | | | | | | | | |
| 330 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 5,71 | 30,22 | - | 173 | 9 | - | 2,90 | 17 |
| | ЭСН Т1-11 | БЕТОННЫХМ150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:29,3*(27,2-26,3),1,02 | | | | | | | | |
| 331 | Е13-15 | -ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ | 51,04 | 5,96 | 0,07 | 304 | 50 | 4 | 1,58 | 81 |
| | ЭСН Т2-2 | КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ | | 0,98 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | П,3,1,3 | КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 332 | Е13-15 | -ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ | 16,08 | 6,07 | 0,07 | 98 | 18 | 1 | 1,76 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН Т2-2 | КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | М2 | | 1,09 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 333 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 6,60 | 10,40 | - | 69 | 11 | - | 3,00 | 20 |
| | ЭСН Т1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ИЗ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА | | | | | | | | |
| 334 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,31 | 54,12 | 1,23 | 17 | 1 | - | 8,99 | 3 |
| | ЭСН Т1-2 | ТОЛЩ.50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА:43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 335 | Е11-5 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,48 | 12,80 | - | 32 | 4 | - | 3,16 | 8 |
| | ЭСН Т1-6 | ГРАВИЙНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,67 | - | | | - | - | - |
| 336 | Е45-118 | -ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЛИНКЕРНОГО | 3,72 | 47,08 | 1,40 | 175 | 20 | 6 | 9,89 | 37 |
| | ЭСН Т14-2 | КИРПИЧА НА РЕБРО | | | | | | | | |
| | СЦМЧ1Р4 | М3 | | 5,30 | 0,42 | | | 2 | 0,54 | 2 |
| | М9 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:11,8*36,0,98 | | | | | | | | |
| | | МОЗАИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 337 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,78 | 54,12 | 1,23 | 42 | 3 | 1 | 17,97 | 14 |
| | ЭСН Т1-2 | ТОЛЩ.50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА:43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 338 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 8,62 | 29,30 | - | 253 | 14 | - | 2,90 | 25 |
| | ЭСН Т1-11 | БЕТОННЫХ М100 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 339 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,78 | 70,00 | 0,95 | 55 | 8 | 1 | 18,80 | 15 |
| | ЭСН Т8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 340 | Е11-56 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ | 0,78 | 54,40 | 0,92 | 42 | - | - | 1,36 | 1 |
| | ЭСН Т8-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=4 | | | 0,64 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 341 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 0,78 | 628,00 | 2,32 | 490 | 77 | 2 | 166,00 | 129 |
| | ЭСН Т11-5 | МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ | | | | | | | | |
| | | РИСУНКА | | 99,00 | 0,70 | | | 1 | 0,90 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 342 | Е11-74 | -УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В | 1,55 | 28,70 | 0,02 | 44 | 18 | - | 20,60 | 32 |
| | ЭСН Т11-8 | МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ | | | | | | | | |
| | | 100М | | 11,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| 343 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,33 | 54,12 | 1,23 | 18 | 1 | - | 8,99 | 3 |
| | ЭСН Т1-2 | ТОЛЩ.50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА:43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 344 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,64 | 29,30 | - | 77 | 4 | - | 2,90 | 8 |
| | ЭСН Т1-11 | БЕТОННЫХ М100 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 345 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,33 | 417,00 | 4,52 | 138 | 20 | 1 | 108,00 | 36 |
| | ЭСН Т20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | 1 |
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 346 | Е13-36 | -ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ | 0,10 | 423,00 | 5,00 | 42 | 12 | - | 175,00 | 18 |
| | ЭСН Т4-1 | ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 119,00 | 1,50 | | | - | 1,93 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ | | | | | | | | |
| 347 | Е11-3 ЭСН Т1-3 | =УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 12,24 | 10,40 | - | 127 | 20 | - | 3,00 | 37 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 348 | Е27-175 ЭСН Т44-1 | =ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ | 1,49 | 41,60 | 15,30 | 62 | 37 | 23 | 47,90 | 71 |
| | | 100М2 | | 25,10 | 4,59 | | | 7 | 5,92 | 9 |
| 349 | 608-1496 ПР-Т06-08 П1,496 | =СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 М3 | 7,67 | 63,96 | - | 491 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:65,6-0,82.2 | | | | | | | | |
| 350 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ,1 | =АРМАТУРА А-1 100КГ | 2,56 | 22,90 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 351 | С147-15 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ | 4,26 | 32,10 | - | 137 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | РУБ. | | | 7098 | 734 | 63 | | 1314 |
| | | | РУБ. | | | | | 18 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7098 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1172 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 400 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 107 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 210 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 664 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 356 | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8934 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1555 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1446 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 962 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | РУБ. | | | 8934 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1555 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1446 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 962 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | | |
| 352 | Е11-67 ЭСН Т11-1 | =УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 | 2,22 | 135,24 | 1,74 | 300 | 46 | 4 | 40,20 | 89 |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 1 | 0,67 | 1 |
| | | ЦЕНА:123+(33,3-29,3),3,06 | | | | | | | | |
| 353 | Е11-68 ЭСН Т11-2 | =УМЕНЬШЕН.ДО ТОЛЩ.25ММ - 100М2 | 2,22 | 17,84 | 0,28- | 40- | 1 | - - | 1,06- | 2 |
| | | | - | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:15,8+(33,3-29,3),0,51 | | | | | | | | |
| 354 | Е11-77 ЭСН Т11-11 | =ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2 | 2,22 | 9,83 | 0,08 | 22 | 17 | - | 12,60 | 28 |
| | | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | РУБ. | | | 282 | 62 | 4 | | 115 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 282 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 355 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 126 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 72 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | РУБ. | | | 355 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 126 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 72 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 21. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 355 | Е6-83 ЗСН Т9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 | 2 | - | 210,00 | 4 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 356 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 23,60 | 2,21 | 0,05 | 52 | 11 | 1 | 0,77 | 18 |
| | | | | 0,47 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 357 | Е13-116 ЗСН Т15-1 Т,Ч, П.3,5,1 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | 0,08 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | | 100М2 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ЦЕНА:10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 358 | Е13-158 ЗСН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П.3,5,1 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,08 | 24,42 | 0,28 | 2 | - | - | 2,41 | - |
| | | 100М2 | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:14,8,0,5,3,1,1 | | | | | | | | |
| 359 | Е13-166 ЗСН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П.3,5,1 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,08 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | | 100М2 | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:9,76,0,5,3,1,1 | | | | | | | | |
| 360 | Е11-4 ЗСН Т1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН | 11,80 | 6,71 | - | 79 | 17 | - | 2,63 | 31 |
| | | М3 | | 1,45 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:1,46*(1,75+3,95,0,6),1,02,1,25 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | РУБ. | | | 144 | 30 | 1 | | 53 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 180 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | РУБ. | | | 180 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 361 | Е15-201 | ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ | 0,47 | 85,30 | 4,90 | 40 | 17 | 2 | 57,40 | 27 |
| | ЗОН Т51-1 | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | ----- | ---- | | | --- | ----- | --- |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | | 35,60 | 2,33 | | | 1 | 3,01 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 362 | Е15-210 | ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ | 3,55 | 34,60 | 1,10 | 123 | 62 | 4 | 30,00 | 106 |
| | ЗОН Т52-3 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ | | ----- | ---- | | | --- | ----- | --- |
| | | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | 17,60 | 0,33 | | | 1 | 0,43 | 2 |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ | | | | | | | | |
| | | ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 363 | Е15-543 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО | 9,79 | 33,20 | 0,75 | 325 | 64 | 7 | 11,70 | 115 |
| | ЗОН | ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | ----- | ---- | | | --- | ----- | --- |
| | Т156-6-23 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | | 6,55 | 0,23 | | | 2 | 0,30 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | РУБ. | | | 488 | 143 | 13 | | 248 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 488 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 81 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 614 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 305 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 162 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | РУБ. | | | 614 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 305 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 262 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 162 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 364 | Е15-82<br>ЗСН Т14-1 | ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ<br>100М2 | 0,98 | 422,00<br>94,70 | 2,00<br>0,60 | 414 | 93 | 2<br>1 | 170,00<br>0,77 | 167<br>1 |
| 365 | Е15-102<br>ЗСН Т15-7 | ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТОЛБОВ,ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛУЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ<br>100М2 | 0,06 | 684,00<br>230,00 | 2,00<br>0,60 | 41 | 14 | -<br>- | 378,00<br>0,77 | 23<br>- |
| 366 | Е15-254<br>ЗСН<br>Т55-1-11 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М<br>100М2 | 0,32 | 85,10<br>37,10 | 6,20<br>3,85 | 27 | 12 | 2<br>1 | 65,00<br>4,97 | 21<br>2 |
| 367 | Е15-254<br>ЗСН<br>Т55-1-11<br>Т,Ч,<br>П.3,10 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М<br>100М2<br>ЦЕНА:85,1-37,1.0,1 | 1,78 | 80,77<br>33,39 | 5,58<br>3,46 | 144 | 59 | 10<br>6 | 58,50<br>4,46 | 104<br>8 |
| 368 | Е15-658<br>ЗСН<br>Т168-1 | ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН<br>100М2 | 1,62 | 44,80<br>7,90 | 0,50<br>0,15 | 73 | 13 | 1<br>- | 14,50<br>0,19 | 23<br>- |
| 369 | Е15-501<br>ЗСН<br>Т152-1 | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М<br>100М2 | 2,74 | 8,44<br>3,60 | 0,06<br>0,02 | 23 | 10 | -<br>- | 6,90<br>0,03 | 19<br>- |
| 370 | Е15-501<br>ЗСН<br>Т152-1<br>Т,Ч,<br>П.3,18,А | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ<br>100М2 | 0,80 | 8,81<br>3,96 | 0,06<br>0,02 | 4 | 2 | -<br>- | 7,59<br>0,03 | 4<br>- |
| 371 | Е15-511<br>ЗСН<br>Т153-4 | СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 8М<br>100М2 | 34,40 | 11,90<br>7,70 | 0,03<br>0,01 | 409 | 265 | 1<br>- | 13,50<br>0,01 | 464<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Е15-511 | =СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 9,85 | 12,67 | 0,03 | 125 | 83 | - | 14,85 | 146 |
| | ЗСН | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | Т153-4 | ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ | | 8,47 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | Т,Ч, | ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М | | | | | | | | |
| | П,3,18,А | 100М2 | | | | | | | | |
| 373 | Е15-508 | =ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 2,17 | 6,33 | 0,05 | 14 | 12 | - | 10,67 | 23 |
| | ЗСН | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | Т153-1 | ШТУКАТУРКЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 | | 5,39 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | Т,Ч, | ДО 8М | | | | | | | | |
| | П,3,18,А | 100М2 | | | | | | | | |
| 374 | Е15-509 | =ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 8,27 | 3,13 | 0,05 | 26 | 20 | - | 4,60 | 38 |
| | | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | 2,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 375 | Е15-509 | =ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,75 | 3,37 | 0,05 | 3 | 2 | - | 5,06 | 4 |
| | ЗСН | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | Т153-2 | КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ | | 2,64 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | Т,Ч, | БОЛЕЕ 4 ДО 8М | | | | | | | | |
| | П,3,18,А | 100М2 | | | | | | | | |
| 376 | Е8-194 | =ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ | 13,02 | 71,10 | 0,69 | 926 | 534 | 9 | 73,80 | 961 |
| | ЗСН Т22-6 | ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | | | | | | | | |
| | | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | 3 | 0,27 | 4 |
| 377 | Е8-195 | =НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М | 10,86 | 44,40 | 0,34 | 482 | 317 | 4 | 52,50 | 570 |
| | ЗСН Т22-7 | ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К | | | | | | | | |
| | | РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 ДО 10М | | 29,20 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| | | 100М2ГП | | | | | | | | |
| 378 | Е15-549 | =ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,66 | 12,90 | 0,01 | 9 | 4 | - | 10,90 | 7 |
| | ЗСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | | | |
| | Т158-6 | БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД | | 6,00 | - | | | - | - | - |
| | | ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 379 | Е15-547 | =ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,06 | 39,60 | 0,03 | 2 | 1 | - | 34,20 | 2 |
| | ЗСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т158-4 | ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | 18,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 380 | Е15-547 | =МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ ПО | 0,26 | 39,60 | 0,03 | 10 | 5 | - | 34,20 | 9 |
| | ЗСН | ДЕРЕВУ | | | | | | | | |
| | Т158-4 | 100М2 | | 18,60 | - | | | - | - | - |
| 381 | Е15-612 | =ТО ЖЕ,ПО ЖЕЛЕЗУ | 0,19 | 32,00 | 0,79 | 6 | 1 | - | 11,70 | 2 |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т164-2 | | | 6,60 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23 | | РУБ. | | | 2738 | 1447 | 29 | | 2387 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 16 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 2738 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 452 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 738 | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 39 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 79 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 255 | - | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 650 | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 3445 | - | - | | - |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | - | 2863 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2642 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1538 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | РУБ. | | | 3445 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2863 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2642 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1538 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 24. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА | | | | | | | | |
| 382 | Е1-231 | *УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД | 0,02 | 44,88 | 44,88 | 1 | - | 1 | - | - |
| | ЭСН Т29-2 | ОТМОСТКУ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т,Ч, | 1000М3 | | - | 15,73 | | | - | 22,65 | - |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:40,8,1,1 | | | | | | | | |
| 383 | Е1-238 | *ТО ЖЕ | 0,02 | 35,53 | 35,53 | 1 | - | - | - | - |
| | ЭСН Т29-9 | 1000М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | Т,Ч, | | | - | 12,43 | | | - | 17,90 | - |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:32,3.1,1 | | | | | | | | |
| 384 | Е1-168 | *ПОГРУЗКА ГРУНТА НА | 0,02 | 104,23 | 99,92 | 2 | - | 2 | 8,33 | - |
| | ЭСН Т22-7 | АВТОСАМОСВАЛЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т,Ч, | 1000М3 | | 4,11 | 39,79 | | | 1 | 57,30 | 1 |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,3 | | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:91,2*86,89.0,15 | | | | | | | | |
| 385 | С310-1 | *ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА | 39,96 | 0,29 | - | 12 | 2 | - | 0,09 | 4 |
| | СЦПГ | РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ | | - | - | | | - | - | - |
| | СТР28 | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 386 | Е27-52 | *УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ | 0,91 | 137,50 | 10,26 | 125 | 2 | 10 | 4,01 | 4 |
| | ЭСН Т13-1 | 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ | | 2,04 | 3,01 | | | 3 | 3,88 | 4 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 387 | Е27-54 | *УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.100ММ - | 0,09 | 214,00 | 7,72- | 19 | - | - - | 1,28 | - |
| | ЭСН Т13-3 | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | - | | 0,62 | 2,88 | | | - - | 3,72 | - |
| 388 | Е27-169 | *УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК | 0,91 | 156,00 | - | 142 | 7 | - | 14,40 | 13 |
| | ЭСН Т42-1 | И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 389 | Е27-172 | *УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ - | 0,91 | 25,30 | - - | 23- | 1 | - - | 2,32- | 2 |
| | ЭСН Т42-2 | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | - | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| 390 | Е8-10 | *ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД КРЫЛЬЦА И | 2,30 | 9,32 | 0,32 | 21 | 1 | 1 | 0,80 | 2 |
| | ЭСН Т3-1 | ПАНДУС | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 391 | Е6-15 | *КРЫЛЬЦА И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА | 1,23 | 27,80 | 0,34 | 34 | 1 | - | 0,99 | 1 |
| | ЭСН Т1-15 | М100 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,08 | 9,83 | 0,08 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | ЗОН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т11-11 | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 393 | Е8-28 | -ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ | 0,41 | 11,80 | 2,16 | 5 | 1 | 1 | 6,50 | 3 |
| | ЗОН Т4-8 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 3,20 | 0,65 | | | - | 0,84 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24 | РУБ. | | | | 302 | 14 | 15 | | 26 |
| | | РУБ. | | | | | | 4 | | 5 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 302 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 50 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 13 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 27 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 379 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 51 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 36 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 26 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | РУБ. | | | | 379 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 51 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 36 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 26 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 25. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 0,11 | 9,32 | 0,32 | 1 | - | - | 0,80 | - |
| | ЗОН Т3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 395 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 0,02 | 27,40 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | ЗОН Т1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 396 | Е6-15 | -ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА | 0,61 | 32,87 | 0,34 | 20 | - | - | 0,99 | 1 |
| | ЗОН Т1-15 | М200,В-6 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,8*(27,4-25,8).1,02*(0,92.2+1,53).1,02 | | | | | | | | |
| 397 | Е6-15 | -ДНИЩЕ ПРИЯМКА И КАНАЛОВ ИЗ | 1,59 | 28,62 | 0,34 | 46 | 1 | - | 0,99 | 2 |
| | ЗОН Т1-15 | БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 398 | Е6-127 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И | 0,25 | 52,64 | 0,76 | 13 | 1 | - | 9,09 | 2 |
| | ЗОН Т13-3 | ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО | | 4,98 | 0,23 | | | - | 0,30 | - |
| | | 200ММ М200,В-6 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:49,2+(0,92.2+1,53).1,02 | | | | | | | | |
| 399 | Е6-125 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И | 0,03 | 81,88 | 1,14 | 2 | - | - | 21,90 | 1 |
| | ЗОН Т13-1 | ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО | | 12,00 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | 100ММ М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:83-(29,3-28,2),1,02 | | | | | | | | |
| 400 | Е6-127<br>ЭСН Т13-3 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | 2,92 | 48,18 | 0,76 | 141 | 15 | 3 | 9,09 | 27 |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М150 | | 4,98 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2),1,02 | | | | | | | | |
| 401 | Е7-723<br>ЭСН Т54-1 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | 0,12 | 6,93 | 2,99 | 1 | - | - | 2,96 | - |
| | | М3 | | 1,80 | 1,06 | | | - | 1,37 | - |
| 402 | 608-1499<br>ПР-Т06-08<br>П1,499 | -ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М200 | 0,08 | 73,66 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М3 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:75,3-0,82,2 | | | | | | | | |
| 403 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 | 0,03 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 404 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 405 | С147-15<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 406 | 608-1490<br>ПР-Т06-08<br>П1,490 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М200 | 0,04 | 59,16 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:60,8-0,82,2 | | | | | | | | |
| 407 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 | 0,01 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 408 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 409 | С147-15<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | - | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 410 | Е9-47<br>ЭСН Т7-2<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | -МОНТАЖ ЩИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ | 0,03 | 48,20 | 18,13 | 1 | 1 | - | 30,10 | 1 |
| | | Т | | 19,57 | 5,59 | | | - | 7,21 | - |
| | | ЦЕНА:46,8,1,03 | | | | | | | | |
| 411 | С121-1979<br>СЦМЧ2Р1<br>П1979 | -СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,03 | 317,92 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | Т | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:326-8,1,01 | | | | | | | | |
| 412 | Е6-83<br>ЭСН Т9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,08 | 441,00 | 1,40 | 35 | 10 | - | 210,00 | 17 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 413 | Е13-116<br>ЭСН Т15-1 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЩИТОВ | 0,01 | 10,30 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Е13-116 ЗОН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2 | 0,02 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | | | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ЦЕНА:10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 415 | Е13-158 ЗОН Т17-7 К=3,К=0,5 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ЩИТОВ 100М2 | 0,01 | 22,20 | 0,25 | 1 | - | - | 2,19 | - |
| | | | | 1,47 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 416 | Е13-158 ЗОН Т17-7 Т,Ч, П,3,5,1 К=3,К=0,5 | =ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2 | 0,02 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 417 | Е13-166 ЗОН Т18-9 К=3,К=0,5 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ ЩИТОВ 100М2 | 0,01 | 14,64 | 0,24 | 1 | - | - | 2,17 | - |
| | | | | 1,47 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5 | | | | | | | | |
| 418 | Е13-166 ЗОН Т18-9 Т,Ч, П,3,5,1 К=3,К=0,5 | =ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2 | 0,02 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 | РУБ. | | | 291 | 28 | 3 | | 51 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 280 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 347 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | РУБ. | | | 360 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 26. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 419 | Е6-1<br>ЭСН Т1-1 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | 4,31 | 27,40 | 0,28 | 118 | 3 | 1 | 1,37 | 6 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 420 | Е6-30<br>ЭСН Т3-1 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150 | 8,10 | 36,52 | 1,20 | 296 | 19 | 10 | 4,35 | 35 |
| | | | | 2,34 | 0,36 | | | 3 | 0,46 | 4 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 421 | Е6-33<br>ЭСН Т3-4 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150 | 2,36 | 36,28 | 1,21 | 86 | 6 | 3 | 4,46 | 11 |
| | | | | 2,41 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:37,3-(28,2-27,2),1,015 | | | | | | | | |
| 422 | С124-3<br>СЦМЧ2Р4<br>П3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,07 | 270,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 423 | Е6-33<br>ЭСН Т3-4 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 3,80 | 37,30 | 1,21 | 142 | 9 | 4 | 4,46 | 17 |
| | | | | 2,41 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 424 | С124-1<br>СЦМЧ2Р4<br>П1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 425 | С124-3<br>СЦМЧ2Р4<br>П3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 426 | Е6-34<br>ЭСН Т3-3 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 25М3 | 12,90 | 34,70 | 1,00 | 448 | 22 | 13 | 3,27 | 42 |
| | | | | 1,74 | 0,30 | | | 4 | 0,39 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 427 | С124-1<br>СЦМЧ2Р4<br>П1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,05 | 270,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 428 | С124-3<br>СЦМЧ2Р4П3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,24 | 270,00 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26 | | РУБ. | | | 1199 | 59 | 31 | | 111 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 12 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1199 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 196 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1507 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 177 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 140 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | РУБ. | | | 1507 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 177 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 140 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 27. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |
| 429 | Е23-109 ЭСН Т12-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ | М3 | 1,89 | 75,00 | 5,08 | 142 | 13 | 10 | 12,60 | 24 |
| | | | | | 6,96 | 1,52 | | | 3 | 1,96 | 4 |
| 430 | С113-823 СЦМЧ1Р3 П823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 2,00 | 25,00 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 431 | Е8-27 ЭСН Т4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2 | 0,12 | 90,00 | 1,50 | 11 | 2 | - | 33,60 | 4 |
| | | | | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 432 | Е11-47 ЭСН Т3-5 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ | 100М2 | 0,04 | 45,80 | 3,75 | 2 | 1 | - | 29,50 | 1 |
| | | | | | 20,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| 433 | Е11-48 ЭСН Т3-6 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 | 100М2 | 0,04 | 14,20 | 1,64 | 1 | - | - | 9,11 | - |
| | | | | | 6,50 | 0,49 | | | - | 0,63 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27 | РУБ. | | | 206 | 16 | 10 | | | 29 |
| | | | РУБ. | | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 206 | - | - | | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 12 | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 11 | - | | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 258 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 52 | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | РУБ. | | | 258 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 52 | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 24 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 28. КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| 434 | Е6-1 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 33,41 | 27,40 | 0,28 | 915 | 23 | 10 | 1,37 | 46 |
| | ЭСН Т1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 3 | 0,10 | 3 |
| 435 | Е8-10 | =ПОДБУТКА ИЗ | 13,34 | 4,66 | 0,16 | 62 | 3 | 2 | 0,40 | 5 |
| | ЭСН Т5-1 | ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,20 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| | | ЦЕНА:9,32.0,5 | | | | | | | | |
| 436 | Е8-11 | =ТО ЖЕ | 13,34 | 5,99 | 0,19 | 80 | 3 | 3 | 0,45 | 6 |
| | ЭСН Т3-2 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 0,23 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| | | ЦЕНА:13,4.0,5 | | | | | | | | |
| 437 | Е6-15 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | 3,33 | 28,62 | 0,54 | 95 | 2 | 1 | 0,99 | 3 |
| | ЭСН Т1-15 | ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 | | | | | | | | |
| | | БЕТОННЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 438 | Е6-127 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И | 2,09 | 48,18 | 0,76 | 101 | 10 | 1 | 9,09 | 19 |
| | ЭСН Т13-3 | ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150 | | 4,98 | 0,23 | | | - | 0,30 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2).1,02 | | | | | | | | |
| 439 | Е6-125 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И | 0,62 | 81,88 | 1,14 | 51 | 7 | - | 21,90 | 14 |
| | ЭСН Т13-1 | ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150 | | 12,00 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:83-(29,3-28,2).1,02 | | | | | | | | |
| 440 | Е6-31 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 33,16 | 33,82 | 0,98 | 1121 | 54 | 33 | 3,09 | 102 |
| | ЭСН Т3-2 | ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3 М150 | | 1,64 | 0,29 | | | 10 | 0,37 | 12 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:33+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 441 | Е6-16 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | 68,80 | 30,90 | 0,77 | 2126 | 69 | 53 | 1,87 | 129 |
| | ЭСН Т1-16 | ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОД ПУТЬ | | 1,00 | 0,23 | | | 16 | 0,30 | 21 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 442 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 1,73 | 270,00 | - | 467 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 443 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 1,94 | 270,00 | - | 524 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П3 | | | - | - | | | - | - | - |
| 444 | Е6-83 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | ЭСН Т9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 445 | Е6-84 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 3,02 | 355,00 | 1,30 | 1072 | 115 | 4 | 64,00 | 193 |
| | ЭСН Т9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 2 |
| 446 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,42 | 478,00 | 2,20 | 201 | 8 | 1 | 34,40 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗСН Т9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 447 | Е45-218 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,02 | 121,00 | 25,90 | 2 | 2 | - | 137,00 | 3 |
| | ЗСН Т28-3 | ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ТРУБ | | 85,70 | 7,77 | | | - | 10,02 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 448 | С111-343 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 20,40 | 0,30 | - | 6 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1 | /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И | | | | | | | | |
| | П343 | Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 449 | Е28-190 | -УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ Р-43 | 0,12 | 22100,00 | 56,00 | 2652 | 84 | 7 | 1250,00 | 150 |
| | ЗСН Т13-3 | КМ | | | | | | | | |
| | | | | 704,00 | 20,90 | | | 3 | 26,96 | 3 |
| 450 | Е6-85 | -УПОРЫ СТАЛЬНЫЕ | 0,34 | 329,00 | 1,30 | 112 | 4 | - | 21,10 | 7 |
| | ЗСН Т9-9 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 451 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,78 | 11,33 | 0,28 | 9 | 1 | - | 2,62 | 2 |
| | ЗСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 452 | Е13-158 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,78 | 24,42 | 0,28 | 19 | 1 | - | 2,41 | 2 |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-11 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3;К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8.3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 453 | Е13-166 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,78 | 16,10 | 0,26 | 13 | 1 | - | 2,39 | 2 |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-19 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3;К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76.3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28 | | РУБ. | | | 9646 | 392 | 115 | | 705 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 35 | | 44 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 9646 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1590 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 255 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 145 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 287 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 900 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 224 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 12136 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 991 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 894 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 714 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28 | | РУБ. | | | 12136 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 991 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 894 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 714 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 29. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ | | | | | | | | |
| 454 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 0,61 | 9,32 | 0,32 | 6 | - | - | 0,80 | - |
| | ЭСН Т3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 455 | Е22-446 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | 2,30 | 106,00 | 7,14 | 244 | 13 | 16 | 10,60 | 24 |
| | ЭСН Т39-1 | ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В | | 5,86 | 2,14 | | | 5 | 2,76 | 6 |
| | | СУХИХ ГРУНТАХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 456 | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ | 1,00 | 25,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р3 | ГОСТ3634-79 | | | | | | | | |
| | П823 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 457 | С113-822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ | 1,00 | 17,80 | - | 18 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р3 | ГОСТ3634-79 | | | | | | | | |
| | П822 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 458 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,18 | 90,00 | 1,50 | 16 | 4 | - | 33,60 | 6 |
| | ЭСН Т4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 459 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ | 0,04 | 45,80 | 3,75 | 2 | 1 | - | 29,50 | 1 |
| | ЭСН Т3-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ | | 28,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| | | ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 460 | Е11-48 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 0,04 | 14,20 | 1,64 | 1 | - | - | 9,11 | - |
| | ЭСН Т3-6 | ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО | | | | | | | | |
| | | РАСЦЕНКЕ НР.47 | | 6,50 | 0,49 | | | - | 0,63 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29 | РУБ. | | | 312 | 18 | 16 | | 31 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 312 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 393 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29 | РУБ. | | | 393 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 41 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 32 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 30. НЕЙТРАЛИЗАТОР | | | | | | | | |
| 461 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 0,10 | 27,40 | 0,28 | 3 | - | - | 1,37 | - |
| | ЗОН Т1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 462 | Е6-16 | -ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ | 0,80 | 34,32 | 0,77 | 27 | 1 | - | 1,87 | 1 |
| | ЗОН Т1-16 | БЕТОНАМ200,В-6 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,00 | 0,23 | | | - | 0,30 | - |
| | | ЦЕНА:30,9+(0,92.2+1,53),1,015 | | | | | | | | |
| 463 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,09 | 270,00 | - | 24 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П3 | | | " | - | | | " | - | - |
| 464 | Е6-145 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 1,80 | 59,12 | 1,43 | 106 | 14 | 3 | 13,20 | 24 |
| | ЗОН Т14-3 | СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА | | | | | | | | |
| | | М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ | | 7,63 | 0,43 | | | 1 | 0,55 | 1 |
| | | ДО 200ММ С В-6 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:55,7+(0,92.2+1,53),1,015 | | | | | | | | |
| 465 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П16 | | | " | - | | | " | - | - |
| 466 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,19 | 283,00 | - | 54 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П18 | | | " | - | | | " | - | - |
| 467 | Е11-11 | -УКЛАДКА БЕТОНА М150 ПО ДНИЩУ | 0,16 | 30,22 | - | 5 | - | - | 2,90 | - |
| | ЗОН Т1-11 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3),1,02 | | | | | | | | |
| 468 | Е7-22 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 1,00 | 8,19 | 1,46 | 8 | 1 | 2 | 1,63 | 2 |
| | ЗОН Т2-5 | ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ | | | | | | | | |
| | | ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | 0,97 | 0,52 | | | 1 | 0,67 | 1 |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 469 | Е7-204 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 2,00 | 1,02 | 0,56 | 2 | 1 | 1 | 0,59 | 1 |
| | ЗОН Т12-4 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,34 | 0,21 | | | - | 0,27 | 1 |
| 470 | 608-1496 | -ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 | 0,22 | 68,05 | - | 15 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М300 С В-6 | | | | | | | | |
| | П1,496 | М3 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:65,6+0,92+1,53 | | | | | | | | |
| 471 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 472 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,13 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 473 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 474 | 608-1490 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО | 0,36 | 65,77 | - | 24 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 3М2 С ОТВЕРСТИЕМ М300 С В-6 | | | | | | | | |
| | П1,490 | М3 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:63,2+(0,92+1,53),1,05 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ.1 | =АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,14 | 22,90<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 3 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 476 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ.1 | =АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,22 | 25,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 6 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 477 | Е45-218<br>ЭСН Т28-3 | =УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ<br>Т | 0,01 | 121,00<br>85,70 | 25,90<br>7,77 | 1 | 1 | -<br>- | 137,00<br>10,02 | 1<br>- |
| 478 | С111-343 | =ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ<br>КГ | 11,50 | 0,30<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 479 | Е6-83<br>ЭСН Т9-7 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ<br>Т | 0,01 | 441,00<br>124,00 | 1,40<br>0,42 | 4 | 1 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 480 | Е13-116<br>ЭСН Т15-1<br>Т,Ч,<br>П.3,5,1 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЗАКЛАДНЫХ<br>100М2<br>ЦЕНА:10,3.1,1 | - | 11,33<br>1,77 | 0,28<br>0,09 | 1 | - | -<br>- | 2,62<br>0,12 | -<br>- |
| 481 | Е13-158<br>ЭСН<br>Т18-11<br>К=3;К=0,5<br>Т,Ч,<br>П.3,5,1 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ<br>100М2<br>ЦЕНА:14,8.3.0,5,1,1 | - | 24,42<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,41<br>0,10 | -<br>- |
| 482 | Е13-166<br>ЭСН<br>Т18-19<br>К=3;К=0,5<br>Т,Ч,<br>П.3,5,1 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ<br>100М2<br>ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1 | - | 16,10<br>1,62 | 0,26<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,39<br>0,10 | -<br>- |
| 483 | Е22-362<br>ЭСН Т22-5 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ<br>Т | 0,01 | 777,00<br>190,00 | 162,00<br>48,60 | 8 | 2 | 1<br>- | 305,00<br>62,69 | 3<br>1 |
| 484 | Е16-223<br>ЭСН Т23-1 | =ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ<br>САЛЬНИК | 3,00 | 3,33<br>1,22 | -<br>- | 10 | 4 | -<br>- | 2,06<br>- | 6<br>- |
| 485 | Е23-157<br>ЭСН Т23-1 | =УСТАНОВКА ЛЮКОВ<br>ШТ | 1,00 | 1,27<br>0,80 | 0,09<br>0,03 | 1 | 1 | -<br>- | 1,54<br>0,04 | 2<br>- |
| 486 | С113-823<br>СЦМЧ1Р3<br>П823 | =ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79<br>ШТ | 1,00 | 25,00<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 487 | Е6-253<br>ЭСН Т29-4 | =ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ<br>М2 | 15,70 | 0,22<br>0,19 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 0,30<br>- | 5<br>- |
| 488 | Е8-27 | =БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,16 | 90,00 | 1,50 | 14 | 3 | - | 33,60 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗСН Т4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 489 | Е11-47 ЗСН Т3-5 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2 | 0,04 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>1,12 | 2 | 1 | -<br>- | 29,50<br>1,44 | 1<br>- |
| 490 | Е11-48 ЗСН Т3-6 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2 | 0,04 | 14,20<br>6,50 | 1,64<br>0,49 | 1 | - | -<br>- | 9,11<br>0,63 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30 | | РУБ. | | 360 | 33 | 7 | | 53 |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 360 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 59 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 21 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 30 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 17 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 449 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 80 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 44 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30 | | РУБ. | | 449 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 80 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 44 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 112573 | 8163 | 4554 | | 15416 |
| | | | | РУБ. | | | | 1596 | | 2095 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 97178 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 16024 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 5241 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1462 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 2876 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 9047 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 4615 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 122249 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 20351 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 17499 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 11599 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 15395 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1328 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 775 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 117 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 238 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1338 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 832 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18061 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 3505 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1591 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1274 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 140310 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 23856 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19090 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12873 | - | | - |

## ОТДЕЛ 2. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 31. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Е1-169<br>ЭСН Т22-8<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,3<br>К=1,15 | =РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3<br>ЦЕНА:112*106,71,0,15 | 0,36 | 128,01<br>5,02 | 122,72<br>48,76 | 46 | 2 | 43<br>17 | 10,20<br>70,21 | 4<br>25 |
| 492 | Е1-948<br>ЭСН Т79-2<br>Т,Ч,<br>П,3,67<br>К=1,2<br>Т,Ч,3,72<br>К=0,8 | =ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ<br>100М3<br>ЦЕНА:120,1,2,0,8 | 0,18 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 21 | 21 | -<br>- | 218,88<br>- | 39<br>- |
| 493 | Е1-168<br>ЭСН Т22-7<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,3<br>К=1,15 | =ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА<br>1000М3<br>ЦЕНА:91,2*86,86,0,15 | 0,02 | 104,23<br>4,11 | 99,92<br>39,79 | 2 | - | 2<br>1 | 8,33<br>57,30 | -<br>1 |
| 494 | С310-1<br>СЦПГ<br>СТР28 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ<br>Т | 658,00 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 191 | 39 | -<br>- | 0,09<br>- | 59<br>- |
| 495 | Е1-195<br>ЭСН Т25-2<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | =РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ<br>1000М3<br>ЦЕНА:13,2*11,34,0,1 | 0,33 | 14,33<br>1,59 | 12,47<br>3,99 | 5 | 1 | 4<br>1 | 3,23<br>5,75 | 1<br>2 |
| 496 | Е1-175 | =РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ | 0,33 | 178,21 | 170,30 | 58 | 2 | 56 | 15,50 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | | | | | | | | |
| | Т22-14 | 1000М3 | | 7,64 | 70,61 | | | 23 | 101,68 | 33 |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,3 | | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:156+148,09,0,15 | | | | | | | | |
| 497 | С310-1 | -ТРАНСПОРТИРОВАНИЕГРУНТА НА | 572,25 | 0,29 | - | 166 | 34 | - | 0,09 | 52 |
| | СЧПГ | РАССТОЯНИЕ 1КМ | | | | | | | | |
| | СТР28 | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 498 | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 0,29 | 20,79 | 20,79 | 6 | - | 6 | - | - |
| | ЭСН Т31-2 | МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М | | - | 7,25 | | | 2 | 10,44 | 3 |
| | П,1,11 | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:18,9,1,1 | | | | | | | | |
| 499 | Е1-268 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 0,29 | 47,52 | 47,52 | 14 | - | 14 | - | - |
| | ЭСНТ31-13 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 16,63 | | | 5 | 23,95 | 7 |
| | П,1,11 | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | НА РАССТОЯНИЕ ДО 25М | | | | | | | | |
| | К=1,1 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,8.1,1.4 | | | | | | | | |
| 500 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 2,94 | 9,69 | 3,49 | 28 | 18 | 11 | 11,20 | 33 |
| | ЭСН | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | | | | | | | |
| | Т118-10 | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 7 | 3,30 | 10 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 501 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0,33 | 46,00 | - | 15 | 15 | - | 99,30 | 33 |
| | ЭСН Т81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31 | | РУБ. | | | 552 | 132 | 136 | | 226 |
| | | | РУБ. | | | | | 56 | | 81 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 552 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 91 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 97 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 693 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 378 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 315 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 204 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31 | | РУБ. | | | 693 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 378 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 315 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 204 | - | | - |

РАЗДЕЛ 32. ФУНДАМЕНТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Е6-1 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 1,28 | 27,40 | 0,28 | 35 | 1 | - | 1,37 | 2 |
| | ЭСН Т1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 503 | Е8-10 | =УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 4,76 | 9,32 | 0,32 | 44 | 2 | 1 | 0,80 | 4 |
| | ЭСН Т3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |
| 504 | Е6-2 | =ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 | 2,12 | 34,88 | 0,37 | 74 | 5 | 1 | 4,50 | 10 |
| | ЭСН Т1-2 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 2,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | ЦЕНА:35,9-(25,8-24,8),1,02 | | | | | | | | |
| 505 | Е6-22 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ | 2,51 | 34,50 | 0,92 | 87 | 5 | 3 | 3,78 | 9 |
| | ЭСН Т1-22 | ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО | | 2,12 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| | | ВЕРХУ ДО 1000ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 506 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,02 | 270,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | " | - | | | - | - | - |
| 507 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,08 | 270,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П3 | | | " | - | | | - | - | - |
| 508 | Е6-20 | =УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ | 7,28 | 32,52 | 0,76 | 237 | 11 | 6 | 401,02 | 2919 |
| | ЭСН Т1-20 | ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА М150 | | 1,55 | 0,23 | | | 2 | 0,30 | 2 |
| | | 1-9 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:31,7*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 509 | Е7-7 | =УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 10,00 | 7,59 | 5,85 | 76 | 17 | 58 | 3,01 | 30 |
| | ЭСН Т1-7 | КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА | | | | | | | | |
| | | ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ | | 1,74 | 2,13 | | | 21 | 2,75 | 28 |
| | | БОЛЕЕ 3,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 510 | 608-711 | =СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | 22,00 | 54,54 | - | 1200 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ | | | | | | | | |
| | П7,11 | 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М300 | | " | - | | | - | - | - |
| 511 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 1,04 | 22,90 | - | 24 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 512 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 5,35 | 25,00 | - | 134 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 513 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,02 | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 514 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 0,02 | 5,58 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 515 | Е6-6 | =УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 3,49 | 37,20 | 1,29 | 130 | 10 | 4 | 5,17 | 18 |
| | ЭСН Т1-6 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | 2,79 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 516 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |
| | П1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 517 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,11 | 270,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4 | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П3 | | | " | - | | | " | - | - |
| 518 | Е6-13 | =НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНАМ150 | 0,26 | 35,22 | 0,34 | 9 | 1 | - | 5,07 | 1 |
| | ЗСН Т1-13 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:34,4*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 519 | Е6-15 | =НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 | 0,75 | 28,62 | 0,34 | 21 | - | - | 0,99 | 1 |
| | ЗСН Т1-15 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 520 | Е7-15 | =УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ | 8,00 | 6,59 | 2,68 | 53 | 22 | 22 | 4,51 | 36 |
| | ЗСН Т1-15 | ДЛИНОЙДО 6М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 8 | 1,24 | 10 |
| 521 | 608-7216 | =СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК | 0,60 | 67,50 | - | 41 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,216 | 6М ИЗ БЕТОНА М200 | | " | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 522 | 608-7216 | =ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 | 0,75 | 69,14 | - | 52 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,216 | | | " | - | | | " | " | - |
| | | ЦЕНА:67,5+0,82,2 | | | | | | | | |
| 523 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,41 | 22,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 524 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 0,67 | 25,00 | - | 17 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 525 | 608-7214 | =СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК | 0,49 | 63,46 | - | 31 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БТОНА М100 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,214 | М3 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:65,1-0,82,2 | | | | | | | | |
| 526 | 608-7214 | =ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М | 4,85 | 66,26 | - | 321 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,214 | | | " | - | | | " | - | - |
| | | ЦЕНА:67,9-0,82,2 | | | | | | | | |
| 527 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,08 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 528 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 1,49 | 25,00 | - | 37 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 529 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,28 | 32,10 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | " | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32 | | РУБ. | | | 2710 | 74 | 95 | | 3030 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 33 | | 44 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2710 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 448 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 85 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 40 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 81 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 253 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 74 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 331 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3114 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 188 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32 | РУБ. | | | 3411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 331 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3114 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 188 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 33. КАРКАС | | | | | | | | |
| 530 | Е7-404<br>ЗСН Т37-1 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т | 20,00 | 10,10<br>2,84 | 4,90<br>1,79 | 202 | 57 | 98<br>36 | 4,73<br>2,31 | 95<br>46 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 531 | 608-72<br>ПР-Т06-08<br>П7,2 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М300 | 4,08 | 84,20<br>- | - | 344 | - | - | - | - |
| 532 | 608-72<br>ПР-Т06-08<br>П7,2 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400 | 2,72 | 87,09<br>- | - | 237 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:84,2+0,82+1,63+(0,8+1,6),0,18,1,02 | | | | | | | | |
| 533 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,58<br>100КГ | 22,90<br>- | - | 13 | - | - | - | - |
| 534 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 | 5,91<br>100КГ | 25,00<br>- | - | 148 | - | - | - | - |
| 535 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 6,94<br>100КГ | 41,30<br>- | - | 287 | - | - | - | - |
| 536 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 4,49<br>100КГ | 5,58<br>- | - | 25 | - | - | - | - |
| 537 | 608-73<br>ПР-Т06-08<br>П7,3 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М300 | 4,14 | 87,10<br>- | - | 361 | - | - | - | - |
| 538 | 608-73<br>ПР-Т06-08<br>П7,3 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400 | 2,76 | 89,99<br>- | - | 248 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:87,1+0,82+1,63+(0,8+1,6),0,18,1,02 | | | | | | | | |
| 539 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,58<br>100КГ | 22,90<br>- | - | 13 | - | - | - | - |
| 540 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 | 4,86<br>100КГ | 25,00<br>- | - | 122 | - | - | - | - |
| 541 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 7,76<br>100КГ | 41,30<br>- | - | 320 | - | - | - | - |
| 542 | С147-30<br>ПР-Т06-08 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 4,16 | 5,58 | - | 23 | - | - | - | - |

Т.П. 509-31.87 А.9 Ч.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ,1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 543 | Е7-431 | =УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т | 6,00 | 2,84 | 1,51 | 17 | 6 | 9 | 1,64 | 10 |
| | ЗСН | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т38-5-1,8 | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | 1,00 | 0,45 | | | 3 | 0,58 | 3 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 544 | Е7-434 | =УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т | 1,00 | 4,27 | 2,09 | 4 | 2 | 2 | 2,53 | 3 |
| | ЗСН | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т38-6-1,8 | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | 1,58 | 0,62 | | | 1 | 0,80 | 1 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 545 | Е7-437 | =УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т | 29,00 | 13,39 | 3,48 | 388 | 91 | 101 | 5,01 | 145 |
| | ЗСН | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т38-7-1,8 | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | 3,15 | 1,03 | | | 30 | 1,33 | 39 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 546 | 608-7147 | =СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ | 0,30 | 68,50 | - | 21 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,147 | 2,5 ДО 4М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ | | - | - | | | - | - | - |
| | | БЕТОНА М300 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 547 | 608-7157 | =ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО | 2,56 | 69,60 | - | 178 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 1,5М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,157 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 548 | 608-7157 | =ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНАМ400 | 26,11 | 72,05 | - | 1881 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,157 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:69,6+0,82+1,63 | | | | | | | | |
| 549 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 4,71 | 22,90 | - | 108 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 550 | С147-3 | =АРМАТУРА А-3 | 25,50 | 25,00 | - | 638 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 551 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 3,23 | 32,10 | - | 104 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 552 | С147-6 | =АРМАТУРА АТ-5 | 5,45 | 23,90 | - | 130 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 553 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 8,73 | 41,30 | - | 361 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 554 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 8,73 | 5,58 | - | 49 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33 | | РУБ. | | | 6222 | 156 | 210 | | 253 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 70 | | 89 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 6222 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1023 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 183 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 186 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 580 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 162 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7825 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 709 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 436 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 412 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33 | РУБ. | | | 7825 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 709 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 436 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 412 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 34. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 555 | Е7-564 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 40,00 | 7,14 | 3,42 | 286 | 105 | 136 | 4,30 | 172 |
| | ЗОН | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В | | | | | | | | |
| | Т43-8-1,8 | КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 2,62 | 1,01 | | | 40 | 1,30 | 52 |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 556 | Е7-567 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 17,00 | 9,80 | 5,18 | 167 | 59 | 88 | 5,74 | 98 |
| | ЗОН | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В | | | | | | | | |
| | Т43-9-1,8 | КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 3,49 | 1,53 | | | 26 | 1,97 | 33 |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 557 | Е7-570 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 3,00 | 14,68 | 7,40 | 44 | 15 | 23 | 7,96 | 24 |
| | ЗОН | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В | | | | | | | | |
| | Т43-10-1,8 | КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 4,92 | 2,19 | | | 7 | 2,83 | 8 |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 558 | Е7-265 | -УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В | 20,00 | 6,58 | 1,90 | 132 | 26 | 38 | 2,13 | 43 |
| | ЗОН | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ | | | | | | | | |
| | Т14-10 | ВЫСОТОЙ ДО 25М | | 1,29 | 0,69 | | | 14 | 0,89 | 18 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 559 | 608-941 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 311,46 | 22,13 | - | 6893 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 | | | | | | | | |
| | П9,41 | ТОЛЩ.КОНСТРУКЦИИ 30СМ С | | - | - | | | - | - | - |
| | ССЦТАБ,А | ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН | | | | | | | | |
| | СТР128 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:(18,45+6,2,0,9,0,3+0,8,0,3),1,02+0,68,2 | | | | | | | | |
| 560 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 6,24 | 17,80 | - | 111 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 561 | Е7-288 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ | 0,16 | 328,00 | 6,00 | 52 | 4 | 1 | 40,50 | 6 |
| | ЗОН Т17-4 | КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| 562 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,20 | 362,00 | 8,00 | 72 | 18 | 1 | 141,00 | 28 |
| | ЗОН Т17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | С147-29<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 3,64 | 17,80<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 564 | Е7-666<br>ЭСН<br>Т47-10-1,8 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 10,00 | 2,66<br>0,97 | 0,52<br>0,15 | 27 | 10 | 5<br>1 | 1,55<br>0,19 | 15<br>2 |
| 565 | 608-92378<br>ПР-Т06-08<br>П9,2378 | -СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М200<br>М3 | 2,80 | 69,90<br>- | -<br>- | 196 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 566 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,23 | 22,90<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 567 | С147-16<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,70 | 32,10<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 568 | С147-24<br>ПР-Т0608<br>ТАБЛ,1 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,23 | 41,30<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 569 | С147-29<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 0,23 | 17,80<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 570 | Е7-701<br>ЭСН Т51-1 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД<br>100М | 3,48 | 42,30<br>4,02 | 0,08<br>0,02 | 147 | 14 | -<br>- | 6,43<br>0,03 | 22<br>- |
| 571 | Е7-707<br>ЭСН Т51-7 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ<br>100М | 3,48 | 91,80<br>11,00 | 20,60<br>6,18 | 319 | 38 | 72<br>22 | 18,60<br>7,97 | 65<br>28 |
| 572 | Е7-714<br>ЭСН<br>Т51-14 | -УСТРОЙСТВО ЗЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ<br>100М | 3,48 | 4,85<br>4,54 | 0,31<br>0,09 | 17 | 16 | 1<br>- | 7,35<br>0,12 | 26<br>- |
| 573 | Е7-712<br>ЭСН<br>Т51-12 | -УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ<br>100М | 3,48 | 13,40<br>11,00 | 0,10<br>0,04 | 47 | 38 | -<br>- | 17,63<br>0,05 | 61<br>- |
| 574 | Е7-669<br>ЭСН<br>Т47-11-1,8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т<br>ШТ | 36,00 | 1,43<br>0,59 | 0,16<br>0,05 | 51 | 21 | 6<br>2 | 1,01<br>0,06 | 36<br>2 |
| 575 | 608-92378<br>ПР-Т06-08<br>П9,2378 | -СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200<br>М3 | 1,80 | 69,90<br>- | -<br>- | 126 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 576 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,10 | 22,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,29 | 32,10 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 578 | Е12-42-69Г | =ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ | 20,00 | 0,10 | - | 2 | - | - | 0,03 | 1 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,02 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34 | | РУБ. | | | 8805 | 364 | 371 | | 597 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 112 | | 144 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 8805 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1453 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 368 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 134 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 260 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 820 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 323 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 11078 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1431 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 875 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 736 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34 | | РУБ. | | | 11078 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1431 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 875 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 736 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 35. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 579 | Е8-30 | =СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 23,38 | 34,20 | 0,81 | 800 | 52 | 19 | 4,05 | 95 |
| | ЗСН Т5-1 | КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,21 | 0,24 | | | 6 | 0,31 | 7 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 580 | Е8-36 | =СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 7,09 | 34,30 | 0,81 | 243 | 15 | 6 | 3,90 | 28 |
| | ЗСН Т5-4 | КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,10 | 0,24 | | | 2 | 0,31 | 2 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 581 | Е8-13 | =ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 0,22 | 57,95 | 1,00 | 13 | 3 | - | 25,53 | 6 |
| | ЗСН Т4-1 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | | 13,13 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| | | ТОЛЩ.20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:86,5,0,67 | | | | | | | | |
| 582 | Е7-446 | =УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 18,00 | 0,33 | 0,19 | 6 | 1 | 3 | 0,13 | 2 |
| | ЗСН | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т38-10-1,8 | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | 0,08 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 583 | 608-76 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ | 0,46 | 64,40 | - | 30 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П7,6 | | | - | - | | | - | - | - |
| 584 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,07 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | " | " | | | " | " | " |
| 585 | Е26-31 | =УТЕПЛЕНИЕ СТЕН | 0,34 | 55,69 | 1,23 | 19 | 4 | - | 21,30 | 7 |
| | ЗСН Т8-4 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М100 | | | | | | | | |
| | СЦМЧ1Р4 | НА СИНТЕТИЧЕСКОМСВЯЗУЮЩЕМ | | 12,70 | 0,37 | | | " | 0,48 | - |
| | П123 | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:35,9+20,4,0,97 | | | | | | | | |
| 586 | Е7-651 | =УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И | 1,00 | 4,91 | 2,69 | 5 | 1 | 3 | 2,49 | 2 |
| | ЗСН | КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В | | | | | | | | |
| | Т47-5-1,8 | ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ | | 1,46 | 0,79 | | | 1 | 1,02 | 1 |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 587 | 608-92344 | =СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ | 0,46 | 53,50 | - | 25 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | П9,2344 | М3 | | " | - | | | " | - | - |
| 588 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,09 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 589 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 0,29 | 25,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 590 | С147-15 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,13 | 32,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 591 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,07 | 41,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 592 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 0,07 | 5,58 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | 100КГ | | " | - | | | " | - | - |
| 593 | Е6-83 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,11 | 441,00 | 1,40 | 49 | 14 | - | 210,00 | 23 |
| | ЗСН Т9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 594 | Е7-291 | =СТАЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА | 0,07 | 342,00 | - | 24 | 1 | - | 34,00 | 2 |
| | ЗСН Т17-7 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 21,30 | - | | | " | - | - |
| 595 | Е8-59 | =АНКЕРА В СТЕНАХ | 0,02 | 421,00 | 1,38 | 8 | 1 | - | 54,30 | 1 |
| | ЗСН Т7-3 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 27,80 | 0,41 | | | " | 0,53 | - |
| 596 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,04 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЗСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 597 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,04 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-11 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3;К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 598 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,04 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-19 | | | 1,62 | 0,08 | | | " | 0,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К=3,К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35 | РУБ. | | | 1244 | 92 | 31 | | 166 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1244 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 203 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 116 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1563 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 240 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 194 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 138 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35 | РУБ. | | | 1563 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 240 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 194 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 138 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 36. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 599 | Е7-461<br>ЭСН<br>Т39-5-1,8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 5,00 | 3,31<br>---<br>0,98 | 0,87<br>---<br>0,26 | 17 | 5 | 4<br>---<br>1 | 1,65<br>---<br>0,34 | 8<br>---<br>2 |
| 600 | Е7-464<br>ЭСН<br>Т39-6-1,8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 29,00 | 4,92<br>---<br>1,39 | 1,26<br>---<br>0,37 | 143 | 40 | 37<br>---<br>11 | 2,29<br>---<br>0,48 | 66<br>---<br>14 |
| 601 | Е7-470<br>ЭСН<br>Т39-8-1,8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 11,00 | 2,06<br>---<br>0,68 | 1,25<br>---<br>0,37 | 23 | 7 | 14<br>---<br>4 | 1,18<br>---<br>0,48 | 13<br>---<br>5 |
| 602 | 608-91056<br>ПР-Т06-08<br>П9,1056 | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 760-850КГ/М2<br>М2 | 104,24 | 8,90<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 928 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,89 | | | | | | | | |
| 603 | 608-91056<br>ПР-Т06-08<br>П9,1056 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 960-1050КГ/М2<br>М2 | 87,52 | 9,24<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 809 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+1,23 | | | | | | | | |
| 604 | 608-91056<br>ПР-Т06-08<br>П9,1056 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1175КГ/М2<br>М2 | 6,72 | 9,58<br>- | -<br>- | 64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+1,57 | | | | | | | | |
| 605 | 608-91056<br>ПР-Т06-08<br>П9,1056 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1306КГ/М2<br>М2 | 13,45 | 9,74<br>- | -<br>- | 131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+1,73 | | | | | | | | |
| 606 | 608-91056<br>ПР-Т06-08<br>П9,1056 | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,65М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 717КГ/М2<br>М2 | 9,46 | 7,81<br>- | -<br>- | 74 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,74+0,2-0,13 | | | | | | | | |
| 607 | 608-91056<br>ПР-Т06-08<br>П9,1056 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 760-850КГ/М2<br>М2 | 7,10 | 7,83<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,74+0,2-0,11 | | | | | | | | |
| 608 | 608-91054<br>ПР-Т06-08<br>П9,1054 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.17СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1693КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ<br>М2 | 90,77 | 11,12<br>- | -<br>- | 1009 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:6,29+0,2,9+2,37,1,02+0,61 | | | | | | | | |
| 609 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ<br>100КГ | 0,10 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 610 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 0,98 | 5,58<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 611 | Е12-287<br>ЭСН Т9-4 | -УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА МЕЖДУ РЕБРАМИ ПЛИТ<br>М3 | 0,76 | 35,20<br>1,28 | 0,56<br>0,17 | 308 | 11 | 4<br>1 | 2,54<br>0,22 | 22<br>2 |
| 612 | Е7-285<br>ЭСН Т17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,13 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 47 | 12 | 1<br>- | 141,00<br>3,10 | 18<br>- |
| 613 | С111-59<br>СЦМЧ1Р1<br>П59 | -МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ<br>Т | 0,03 | 450,00<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 614 | Е7-291<br>ЭСН Т17-7 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ<br>Т | 0,49 | 342,00<br>21,30 | -<br>- | 168 | 10 | -<br>- | 34,00<br>- | 17<br>- |
| 615 | Е13-116<br>ЭСН Т15-1<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010<br>100М2 | 0,18 | 11,33<br>1,77 | 0,28<br>0,09 | 2 | - | -<br>- | 2,62<br>0,12 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 616 | Е13-158<br>ЭСН<br>Т16-11<br>К=3,К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ<br>100М2 | 0,18 | 24,42<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 4 | - | -<br>- | 2,41<br>0,10 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 617 | Е13-166 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,18 | 16,10 | 0,26 | 3 | - | - | 2,39 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18-19 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3,К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36 | | РУБ. | | | 3808 | 85 | 60 | | 144 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 17 | | 23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3808 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 629 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 112 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 353 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 65 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 4790 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 287 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 224 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 214 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36 | | РУБ. | | | 4790 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 287 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 224 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 214 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 37, ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 618 | Е7-461 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 9,00 | 3,31 | 0,87 | 30 | 9 | 7 | 1,65 | 15 |
| | ЭСН | ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т39-5-1,8 | НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ | | 0,98 | 0,26 | | | 2 | 0,34 | 3 |
| | | МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО | | | | | | | | |
| | | 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 619 | Е7-464 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 29,00 | 4,92 | 1,26 | 143 | 40 | 37 | 2,29 | 66 |
| | ЭСН | ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т39-6-1,8 | НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ | | 1,39 | 0,37 | | | 11 | 0,48 | 14 |
| | | МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО | | | | | | | | |
| | | 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 620 | Е7-470 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ | 11,00 | 2,06 | 1,25 | 23 | 7 | 14 | 1,18 | 13 |
| | ЭСН | ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т39-8-1,8 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | 0,68 | 0,37 | | | 4 | 0,48 | 5 |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 621 | 608-91056 | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ | 75,71 | 8,73 | - | 661 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | П9,1056 | ТОЛЩ.12СМ НОРМАТИВНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | НАГРУЗКОЙ 660-750КГ/М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,72 | | | | | | | | |
| 622 | 608-91056 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ | 119,38 | 8,90 | - | 1062 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 | 760-850КГ/М2 | | | | | | | | |
| | П9,1056 | М2 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,89 | | | | | | | | |
| 623 | 608-91056 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ | 13,45 | 9,24 | - | 124 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 960-1050КГ/М2 | | | | | | | | |
| | П9,1056 | М2 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+1,23 | | | | | | | | |
| 624 | 608-91056 | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,65М | 13,09 | 7,61 | - | 100 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11СМ | | | | | | | | |
| | П9,1056 | НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ | | " | - | | | - | - | - |
| | | 717КГ/М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:7,74-0,13 | | | | | | | | |
| 625 | 608-91056 | -ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ | 18,84 | 7,81 | - | 147 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М2 | | | | | | | | |
| | П9,1056 | | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,74+0,2-0,13 | | | | | | | | |
| 626 | 608-91054 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ | 25,26 | 8,18 | - | 207 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ | | | | | | | | |
| | П9,1054 | ТОЛЩ.13СМ НОРМАТИВНОЙ | | " | - | | | - | - | - |
| | | НАГРУЗКОЙ 760-850КГ/М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:6,29+0,2.5+0,89 | | | | | | | | |
| 627 | 608-91054 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ | 24,62 | 8,79 | - | 216 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М2 | | | | | | | | |
| | П9,1054 | | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:6,29+0,2,5+0,89+0,61 | | | | | | | | |
| 628 | 608-91054 | -ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ | 16,84 | 8,52 | - | 143 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НАГРУЗКОЙ 1051КГ/М2 | | | | | | | | |
| | П9,1054 | М2 | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА6,29+0,2,5+1,23 | | | | | | | | |
| 629 | 608-91054 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ | 24,61 | 9,13 | - | 225 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М2 | | | | | | | | |
| | П9,1054 | | | " | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:6,29+0,2,5+1,23+0,61 | | | | | | | | |
| 630 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ | 0,14 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | " | - | | | - | - | - |
| 631 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,55 | 41,30 | - | 23 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 632 | С147-30 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 1,51 | 5,58 | - | 8 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | 100КГ | | " | - | | | - | - | - |
| 633 | Е12-287 | -УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА МЕЖДУ | 8,76 | 35,20 | 0,56 | 308 | 11 | 4 | 2,54 | 22 |
| | ЭСН Т9-4 | РЕБРАМИ ПЛИТ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 1 | 0,22 | 2 |
| 634 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,06 | 362,00 | 8,00 | 22 | 6 | - | 141,00 | 8 |
| | ЭСН Т17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 635 | Е7-291 | -БАЛОЧНЫЕ КЛЕТКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ | 0,29 | 342,00 | - | 99 | 6 | - | 34,00 | 10 |
| | ЭСН Т17-7 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 636 | Е22-362 | -СТАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ СТАКАНЫ ИЗ | 0,04 | 777,00 | 162,00 | 31 | 8 | 7 | 305,00 | 12 |
| | ЭСН Т22-5 | ТРУБ | | | | | | | | |
| | | Т | | 190,00 | 48,60 | | | 2 | 62,69 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | Е13-116<br>ЗСН Т15-1<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010<br>100М2<br>ЦЕНА:10,3.1,1 | 0,09 | 11,33<br>1,77 | 0,28<br>0,09 | 1 | - | -<br>- | 2,62<br>0,12 | -<br>- |
| 638 | Е13-158<br>ЗСН<br>Т18-11<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1<br>К=3,К=0,5 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ<br>100М2<br>ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1 | 0,09 | 24,42<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 2 | - | -<br>- | 2,41<br>0,10 | -<br>- |
| 639 | Е13-166<br>ЗСН<br>Т18-19<br>К=3,К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ<br>100М2<br>ЦЕНА:9,76.3,0,5.1,1 | 0,09 | 16,10<br>1,62 | 0,26<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,39<br>0,10 | -<br>- |
| 640 | Е7-209<br>ЗСН Т12-7 | =УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 8,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 19 | 8 | 8<br>3 | 1,64<br>0,49 | 13<br>4 |
| 641 | 608-1358<br>ПР-Т06-08<br>П1,358 | =СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200<br>М3 | 0,42 | 90,20<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 642 | 608-1358<br>ПР-Т06-08<br>П1,359 | =СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200<br>М3 | 0,12 | 75,90<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 643 | С147-15<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 0,15 | 32,10<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 644 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,07 | 22,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 645 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,47 | 41,30<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 646 | С147-30<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 0,47 | 5,58<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 647 | С147-25<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ,1 | =АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ<br>100КГ | 0,14 | 57,60<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37 | РУБ.<br>РУБ. | | | | 3682 | 95 | 77<br>23 | | 159<br>31 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 3682 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 607 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 86 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 110 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 343 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 76 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4632 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 336 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 243 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 228 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37 | РУБ. | | | 4632 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 336 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 243 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 228 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 38. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 648 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ | 0,33 | 49,90 | 1,30 | 16 | 4 | - | 18,90 | 6 |
| | ЗСН Т9-6 | ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН | | | | | | | | |
| | | СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 649 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОБЕТОННЫМИ | 3,74 | 355,14 | 1,80 | 1328 | 58 | 7 | 28,50 | 107 |
| | ЗСН Т9-3 | ПЛИТАМИ ТОЛЩ.140ММ | | | | | | | | |
| | СЦМП3-147 | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | 2 | 0,68 | 3 |
| | | ЦЕНА:17,3+16,0,205,103 | | | | | | | | |
| 650 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 3,93 | 51,60 | 0,74 | 203 | 30 | 3 | 14,30 | 56 |
| | ЗСН Т10-1 | ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 15ММ | | 7,64 | 0,22 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 651 | Е12-176 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 3,93 | 338,00 | 15,60 | 1328 | 216 | 61 | 95,20 | 374 |
| | ЗСН | ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | Т2-6-2 | ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА | | 54,90 | 4,69 | | | 18 | 6,05 | 24 |
| | | БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ | | | | | | | | |
| | | РУБЕРОИДА РМ-350 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 652 | Е11-11 | -УКЛАДКА БЕТОНА М50 ВДОЛЬ | 0,12 | 28,28 | - | 3 | - | - | 2,90 | - |
| | ЗСН Т1-11 | ПАРАПЕТОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02 | | | | | | | | |
| 653 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,22 | 192,00 | 0,41 | 42 | 10 | - | 83,00 | 18 |
| | ЗСН Т8-5 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 654 | Е6-86 | -УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ | 0,03 | 353,30 | 1,40 | 11 | - | - | 12,30 | - |
| | ДСН Т9-10 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 6,76 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 655 | Е6-2 | -ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ | 0,26 | 36,72 | 0,37 | 10 | 1 | - | 4,50 | 1 |
| | ЗСН Т1-2 | БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | ЦЕНА:35,9+(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 656 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | ЗСН Т9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 657 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | - | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЗСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т,Ч, П,3,5,1 | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 658 | Е13-158 ЗОН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2 | - | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 659 | Е13-166 ЗОН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2 | 0,02 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:9,76,3.0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38 | РУБ. | | | 2948 | 320 | 71 | | 564 |
| | | | РУБ. | | | | | 21 | | 28 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2948 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 487 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 195 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 85 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 275 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 171 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3710 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 759 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 636 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 426 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38 | РУБ. | | | 3710 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 759 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 636 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 426 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 39. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 660 | Е9-153 ЗОН Т24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т | -МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,31 | 27,91 | 5,13 | 9 | 5 | 1 | 25,20 | 8 |
| | | | | 15,24 | 1,57 | | | - | 2,03 | 1 |
| | | ЦЕНА:25,9,1,03 | | | | | | | | |
| 661 | Е9-153 ЗОН Т24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 | -МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т | 0,42 | 29,31 | 5,38 | 12 | 7 | 3 | 25,20 | 11 |
| | | | | 16,01 | 1,64 | | | 1 | 2,12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,05 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:25,9,1,03,1,05 | | | | | | | | |
| 662 | С121-2022<br>СЦМЧ2Р1<br>П2022 | =СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т | 0,31 | 256,92<br>-<br>- | -<br>- | 80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:265-8,1,01 | | | | | | | | |
| 663 | С121-2022<br>СЦМЧ2Р1<br>П2022 | =ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6<br>Т | 0,42 | 265,00<br>-<br>- | -<br>- | 111 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 664 | Е9-46<br>ЭСН Т7-1<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/<br>Т | 0,62 | 59,74<br>14,21 | 33,06<br>12,15 | 37 | 9 | 21<br>8 | 22,60<br>15,67 | 14<br>10 |
| | | ЦЕНА:58,1,03 | | | | | | | | |
| 665 | С121-1975<br>СЦМЧ2Р1П19<br>75 | =СТОИМОСТЬ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т | 0,62 | 349,92<br>- | -<br>- | 217 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА358-8,1,01 | | | | | | | | |
| 666 | Е9-47<br>ЭСН Т7-2<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/<br>Т | 0,52 | 48,20<br>19,57 | 18,13<br>5,59 | 25 | 10 | 10<br>3 | 30,10<br>7,21 | 16<br>4 |
| | | ЦЕНА:46,8,1,03 | | | | | | | | |
| 667 | С121-1979<br>СЦМЧ2Р1<br>П1979 | =СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т | 0,52 | 317,92<br>- | -<br>- | 165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:326-8,1,01 | | | | | | | | |
| 668 | Е9-50<br>ЭСН Т7-8<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =КАРКАС ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА<br>Т | 0,52 | 75,19<br>44,60 | 14,73<br>4,42 | 39 | 25 | 7<br>2 | 69,10<br>5,70 | 36<br>3 |
| | | ЦЕНА:73,1,03 | | | | | | | | |
| 669 | С121-1968<br>СЦМЧ2Р1<br>П1968 | =СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т | 0,52 | 333,92<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:342-8,1,01 | | | | | | | | |
| 670 | Е9-46<br>ЭСН Т7-1<br>Т,Ч, П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/<br>Т | 0,31 | 59,74<br>14,21 | 33,06<br>12,15 | 19 | 4 | 10<br>4 | 22,60<br>15,67 | 7<br>5 |
| | | ЦЕНА:58,1,03 | | | | | | | | |
| 671 | С121-1981<br>СЦМЧ2Р1<br>П1981 | =СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т | 0,31 | 318,92<br>- | -<br>- | 99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:327-8,1,01 | | | | | | | | |
| 672 | СПИСЬМО<br>15-24-1202<br>ОТ<br>5,08,82Г | =ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТЬ ОГРУНТОВКИ ГРУНТОМ ГФ021<br>Т | 2,70 | 5,05<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 673 | СДОП | =ДВУХСЛОЙНОЕОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ | 2,70 | 31,11 | - | 84 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т01-22- 1980/13 | ПФ-1189 Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39 | РУБ. | | | 1057 | 58 | 52 | | 92 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 18 | | 24 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1057 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1241 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 203 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 93 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39 | РУБ. | | | 1241 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 203 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 93 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 40. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 674 | Е8-45 ЗСН Т5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 2,72 | 472,00 | 7,59 | 1284 | 169 | 20 | 115,00 | 313 |
| | | | | 62,00 | 2,28 | | | 6 | 2,94 | 8 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 675 | Е26-35 ЗСН Т8-8 ОЦМЧ1Р4 П123 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М100 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | 0,34 | 55,49 | 1,22 | 19 | 4 | - | 21,50 | 7 |
| | | | | 12,60 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:35,5+20,4,0,98 | | | | | | | | |
| 676 | Е7-446 ЗСН Т38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 12,00 | 0,33 | 0,19 | 4 | 1 | 3 | 0,13 | 2 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 677 | 608-76 ПР-Т06-08 П7,6 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | 0,36 | 64,40 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 678 | С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,06 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40 | РУБ. | | | 1332 | 174 | 23 | | 322 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 7 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1332 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 220 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 99 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 86 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1676 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 382 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 350 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 221 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40 | РУБ. | | | 1676 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 382 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 350 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 221 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 41, ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 679 | Е7-627 | -УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 7,00 | 4,23 | 1,20 | 30 | 7 | 9 | 1,60 | 11 |
| | ЭСН | КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | |
| | Т46-2-1,8 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ | | 1,01 | 0,36 | | | 3 | 0,46 | 3 |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 680 | Е7-579 | -ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 | 15,00 | 5,65 | 1,78 | 85 | 24 | 27 | 2,54 | 38 |
| | ЭСН | ШТ | | | | | | | | |
| | Т44-3-1,8 | | | 1,57 | 0,53 | | | 8 | 0,68 | 10 |
| 681 | Е7-624 | -УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 1,00 | 3,60 | 0,96 | 4 | 1 | 1 | 1,37 | 1 |
| | ЭСН | КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | |
| | Т46-1-1,8 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ | | 0,86 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 682 | Е7-582 | -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ | 20,00 | 6,71 | 2,03 | 134 | 42 | 41 | 3,39 | 68 |
| | ЭСН | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ | | | | | | | | |
| | Т44-4-1,8 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | 2,11 | 0,60 | | | 12 | 0,77 | 15 |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 683 | 608-1430 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ | 27,70 | 5,07 | - | 140 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.8СМ С | | | | | | | | |
| | П1,430 | РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 684 | 608-1430 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | 305,56 | 5,18 | - | 1583 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М2 | | | | | | | | |
| | П1,430 | | | - | - | | | - | - | - |
| 685 | 608-1430 | -ТО ЖЕ,НЕТИПОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 3М | 6,49 | 6,87 | - | 45 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М2 | | | | | | | | |
| | П1,430 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:5,07*4,4,0,4,1,02 | | | | | | | | |
| 686 | 608-1430 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | 197,53 | 6,98 | - | 1379 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М2 | | | | | | | | |
| | П1,430 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:5,18*4,4,0,4,1,02 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | Е7-285 ЭСН Т17-1 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,27 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 98 | 25 | 3<br>1 | 141,00<br>3,10 | 38<br>1 |
| 688 | С147-29 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 2,70 | 17,80<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 689 | С111-58 СЦМЧ1Р1 П58 | =БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ<br>Т | 0,01 | 873,00<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 690 | Е12-42-69Г | =ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ<br>ШТ | 440,00 | 0,10<br>0,02 | -<br>- | 44 | 9 | -<br>- | 0,03<br>- | 13<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41 | | РУБ. | | 3596 | 108 | 81 | | 169 |
| | | | | РУБ. | | | | 24 | | 29 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3596 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 592 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 93 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 106 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 336 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 82 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 4524 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 361 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 252 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 238 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41 | | РУБ. | | 4524 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 361 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 252 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 238 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 42. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ | | | | | | | | |
| 691 | Е7-585 ЭСН Т44-5-1,8 | =УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 4,00 | 28,91<br>5,39 | 5,77<br>1,71 | 116 | 22 | 23<br>7 | 8,53<br>2,21 | 34<br>9 |
| 692 | Е7-597 ЭСН Т44-9-1,8 | =УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 4,00 | 43,40<br>9,07 | 9,82<br>2,91 | 174 | 36 | 40<br>12 | 14,50<br>3,75 | 58<br>15 |
| 693 | 608-91053 ПР-Т06-08 П9,1053 | =СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М300<br>М3 | 4,62 | 70,30<br>- | -<br>- | 325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 694 | 608-91053 ПР-Т06-08 П9,1053 | =ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М<br>М3 | 10,81 | 72,60<br>- | -<br>- | 785 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 13,25 | 25,00 | - | 331 | - | - | - | - |
| | ТАБЛ.1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | | | - | - | | | - | - | - |
| 696 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,66 | 32,10 | - | 53 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 697 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 3,62 | 41,30 | - | 150 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 698 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 3,62 | 5,58 | - | 20 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ.1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 699 | Е7-285 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,26 | 362,00 | 8,00 | 94 | 24 | 2 | 141,00 | 37 |
| | ЭСН Т17-1 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | 1 | 3,10 | 1 |
| 700 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,06 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЭСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 701 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,06 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЭСН | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | Т18-11 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3,К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 702 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,06 | 10,74 | 0,17 | 1 | - | - | 1,59 | - |
| | ЭСН | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | Т18-19 | | | 1,08 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | К=3,К=0,5 | | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42 | | РУБ. | | | 2051 | 82 | 65 | | 129 |
| | | | ---- | | | | | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2051 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 339 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 191 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2581 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 284 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 185 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 163 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42 | | РУБ. | | | 2581 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 284 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 185 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 163 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 43. ПЕРЕГОРОДКИ КАБИН ДУШЕВЫХ | | | | | | | | |
| 703 | Е7-747 ЭСН Т61-1 | =УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАБИН ДУШЕВЫХ 100М2 | 0,07 | 138,00<br>17,30 | 19,10<br>5,07 | 9 | 1 | 1<br>- | 29,80<br>7,57 | 2<br>- |
| 704 | Е9-153 ЭСН Т24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | =МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т | 0,04 | 27,91<br>15,24 | 5,13<br>1,57 | 1 | 1 | -<br>- | 25,20<br>2,03 | 1<br>- |
| 705 | С121-2019 ССЦМЧ2Р1 П2019 | =СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т<br>ЦЕНА:356-8,1,01 | 0,04 | 347,92<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 706 | ССЦМЧ2Р1 ТАБЛ.12 | =ХРОМИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т | 0,04 | 146,45<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЯ ОКРАСКА ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | |
| 707 | Е13-126 ЭСН Т15-11 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 100М2 | 0,13 | 27,90<br>1,63 | 0,30<br>0,09 | 4 | - | -<br>- | 2,40<br>0,12 | -<br>- |
| 708 | Е13-136 ЭСН Т16-9 | =НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 В 3 СЛОЯ 100М2<br>ЦЕНА:27,3 | 0,13 | 81,00<br>2,43 | 0,42<br>0,12 | 11 | - | -<br>- | 3,60<br>0,15 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43 РУБ. | | | | 45 | 2 | 1<br>- | | 3<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. | | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 21 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43 РУБ. | | | | 55 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 44. ОКНА | | | | | | | | |
| 709 | Е10-73<br>ЭСН Т13-2 | =УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2<br>М2 | 62,40 | 2,18<br>0,71 | 0,24<br>0,07 | 136 | 44 | 15<br>4 | 1,21<br>0,09 | 76<br>6 |
| 710 | С122-45<br>СЦМЧ2Р2<br>П45<br>ДОП1П55 | =СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-18 В,ОС21-15В С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ<br>М2<br>ЦЕНА:17,7+2,67,0,37 | 62,40 | 18,69<br>- | -<br>- | 1166 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 711 | С111-437<br>СЦМЧ1Р1<br>П437 | =СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М<br>КОМПЛ | 20,00 | 3,38<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 712 | Е15-708<br>ЭСН<br>Т201-2-33 | =ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ<br>100М2 | 0,62 | 373,00<br>65,50 | 1,90<br>0,58 | 233 | 41 | 1<br>- | 122,00<br>0,75 | 76<br>- |
| 713 | Е7-701<br>ЭСН Т51-1 | =ПРОКЛАДКИ ИЗ ГЕРМИТА<br>100М | 1,45 | 4,10<br>4,02 | 0,08<br>0,02 | 6 | 6 | -<br>- | 6,43<br>0,03 | 9<br>- |
| 714 | С111-78<br>СЦМЧ1Р1<br>П78 | =ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/<br>КГ | 64,64 | 0,99<br>- | -<br>- | 64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 715 | Е7-708<br>ЭСН Т51-8 | =УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ<br>100М | 1,45 | 65,00<br>8,88 | 14,70<br>4,41 | 94 | 13 | 21<br>6 | 15,00<br>5,69 | 22<br>8 |
| 716 | Е12-280<br>ЭСН Т8-5 | =СЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ<br>100М2 | 0,18 | 192,00<br>45,80 | 0,41<br>0,12 | 35 | 8 | -<br>- | 83,00<br>0,15 | 15<br>- |
| 717 | Е10-103<br>ЭСН Т19-2 | =УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2<br>М2 | 62,40 | 0,92<br>0,34 | 0,03<br>0,01 | 57 | 21 | 2<br>1 | 0,59<br>0,01 | 37<br>1 |
| 718 | С122-362<br>СЦМЧ2Р2П36<br>2 | =СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ТИП ПД19-20<br>М | 38,00 | 2,26<br>- | -<br>- | 86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 719 | Е10-110<br>ЭСН Т21-1<br>СЦМЧ2Р2П31<br>2 | =ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ РАЗДАТОЧНЫМ ОКНОМ В ДЕРЕВЯНОЙ КОРОБКЕ<br>М2<br>ЦЕНА:3,38*1,07.3,15 | 0,42 | 6,75<br>2,83 | 0,17<br>0,05 | 3 | 1 | -<br>- | 4,54<br>0,06 | 2<br>- |
| 720 | С122-292<br>СЦМЧ2Р2 | =СТОИМОСТЬ ПОЛОК ГЛУХИХ<br>М2 | 0,42 | 10,90 | - | 5 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П292 | | | - | - | | | - | - | - |
| 721 | Е10-102 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,42 | 1,65 | 0,05 | 1 | - | - | 1,12 | - |
| | ЭСН Т19-1 | ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО | | 0,63 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1М | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 722 | С122-359 | -СТОИМОСТЬ ДОСОК ПОДОКОННЫХ | 0,70 | 1,92 | - | 1 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 | ТИП ПД7-25 | | | | | | | | |
| | П359 | М | | - | - | | | - | - | - |
| 723 | С111-435 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ | 1,00 | 1,72 | - | 2 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1 | РАЗДАТОЧНОГО ОКНА | | | | | | | | |
| | П435 | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44 | | РУБ. | | | 1957 | 134 | 39 | | 237 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1957 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 321 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 88 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 59 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2460 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 339 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 282 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 204 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44 | | РУБ. | | | 2460 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 339 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 282 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 204 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 45, ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 724 | Е10-106 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 3,04 | 1,19 | 0,29 | 4 | 2 | 1 | 0,83 | 3 |
| | ЭСН Т20-2 | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | | | | | | | |
| | | КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ | | 0,51 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 725 | Е10-141 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК | 3,04 | 0,95 | - | 3 | - | - | 0,25 | 1 |
| | ЭСН Т26-2 | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | | | | | | | | |
| | | КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| | | 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 726 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 4,73 | 1,45 | 0,35 | 7 | 3 | 2 | 0,91 | 4 |
| | ЭСН Т20-1 | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | | | | | | | |
| | | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | 0,55 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 1 |
| | | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 727 | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК | 4,73 | 1,34 | - | 6 | 1 | - | 0,36 | 2 |
| | ЭСН Т26-1 | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | | | | | | | | |
| | | КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | 3М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | | | | | | | |
| 728 | Е10-105<br>ЗСН Т20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ | 2,63 | 1,45<br>0,55 | 0,35<br>0,11 | 4 | 1 | 1<br>- | 0,91<br>0,14 | 2<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 729 | Е10-107<br>ЗСН Т20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ | 68,25 | 2,00<br>0,67 | 0,13<br>0,04 | 136 | 46 | 9<br>3 | 1,16<br>0,05 | 79<br>3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 730 | С122-217<br>СЦМЧ2Р2<br>П217ДОП1<br>П171 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ДГ21-7 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ | 19,46 | 15,95<br>- | -<br>- | 310 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:15+2,58,0,37 | | | | | | | | |
| 731 | С122-219<br>СЦМЧ2Р2<br>П219<br>ДОП1П169 | -ТО ЖЕ,ТИП ДГ21-12,ДГ24-10,ДГ21-10 | 36,90 | 14,24<br>- | -<br>- | 525 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:13,5+2,01,0,37 | | | | | | | | |
| 732 | С122-221<br>СЦМЧ2Р2<br>П221 | -ТО ЖЕ,ДО21-10,ДО24-10 | 4,00 | 9,36<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:8,76+1,62,0,37 | | | | | | | | |
| 733 | С122-224<br>СЦМЧ2Р2<br>П224<br>ДОП1П173 | -ТО ЖЕ,ДО21-13 | 10,52 | 10,39<br>- | -<br>- | 109 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,79+1,62,0,37 | | | | | | | | |
| 734 | С122-281<br>СЦМЧ2Р2<br>П281ДОП1<br>П243 | -ТО ЖЕ,ОКЛЕЕНЫЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА Д60,Д63 | 4,73 | 13,33<br>- | -<br>- | 73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8+1,43,0,37 | | | | | | | | |
| 735 | С122-225<br>СЦМЧ2Р2<br>П225<br>ДОП1П172 | -ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫЕ ДН24-13 | 3,04 | 9,47<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:8,9+1,53,0,37 | | | | | | | | |
| 736 | Е15-730<br>ЗСН<br>Т201-6 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ | 0,11 | 222,00<br>47,80 | 1,40<br>0,36 | 24 | 5 | -<br>- | 86,50<br>0,46 | 10<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 737 | С111-447-1<br>СЦМЧ1Р1<br>П447 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ | 1,00 | 8,94<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 738 | С111-446-1<br>СЦМЧ1Р1<br>П446 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ | 2,00 | 6,73<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 739 | С111-448-1<br>СЦМЧ1Р1П44<br>8 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 34,00 | 2,97<br>- | -<br>- | 101 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | С111-449-1 СЦМЧ1Р1П44 9 | =СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ | 4,00 | 3,23<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 741 | Е10-110 ЗСН Т21-1 | =УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 М2 | 13,22 | 3,38<br>2,83 | 0,17<br>0,05 | 45 | 37 | 3<br>1 | 4,54<br>0,06 | 60<br>1 |
| 742 | Е10-111 ЗСН Т21-2 | =ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 М2 | 2,96 | 2,72<br>2,22 | 0,15<br>0,05 | 8 | 7 | -<br>- | 3,53<br>0,06 | 10<br>- |
| 743 | С122-292 СЦМЧ2Р2П29 2 | =СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ГЛУХИХ М2 | 16,18 | 10,90<br>- | -<br>- | 176 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 744 | Е10-203 ЗСН Т37-3 | =ПРОПИТКА ПОЛОТЕН АНТИПИРЕНАМИ 100М2 | 0,16 | 12,20<br>1,60 | 0,40<br>0,12 | 2 | - | -<br>- | 3,03<br>0,15 | -<br>- |
| 745 | Е10-136 ЗСНТ25-5 | =ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2 | 16,18 | 6,83<br>0,73 | 0,02<br>0,01 | 111 | 12 | -<br>- | 1,40<br>0,01 | 23<br>- |
| 746 | Е9-33 ЗСН Т4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 ЦЕНА:43,1,03 | =УСТАНОВКА РАМЫ ДВЕРЕЙ Т | 0,59 | 44,29<br>12,98 | 18,65<br>6,79 | 26 | 8 | 11<br>4 | 19,40<br>8,76 | 11<br>5 |
| 747 | С121-1788 СЦМЧ2Р1 П1788 | =СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:251-8,1,01 | 0,59 | 242,92<br>- | -<br>- | 143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 748 | С111-343 СЦМЧ1Р1П34 3 | =ПРИБОРЫ КУЗНЕЧНОЙ ПОКОВКИ КГ | 129,49 | 0,30<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 749 | Е6-83 ЗСН Т9-7 | =АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ Т | 0,07 | 441,00<br>124,00 | 1,40<br>0,42 | 31 | 9 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 15<br>- |
| 750 | Е7-701 ЗСН Т51-1 | =УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ РЕЗИНЫ 100М | - | 4,10<br>4,02 | 0,08<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 6,43<br>0,03 | -<br>- |
| 751 | С111-356 СЦМЧ1Р1П35 6 | =СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ | 4,03 | 0,61<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 752 | Е15-613 ЗСН Т164-7 | =МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ДВЕРЕЙ 100М2 | 0,14 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 6 | 3 | -<br>- | 38,80<br>- | 5<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45 | | | РУБ. | | 1993 | 134 | 27 | | 225 |
| | | | | РУБ. | | | | 9 | | 10 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | 1824 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | 299 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ. | | - | 70 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 28 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | РУБ. | | - | 51 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 169 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2292 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 276 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 247 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 182 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 169 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 197 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45 | РУБ. | | | 2489 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 311 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 264 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 196 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 46. ВОРОТА | | | | | | | | |
| 753 | Е10-144 | -УСТАНОВКА ВОРОТ | 4,68 | 3,76 | 0,49 | 18 | 7 | 3 | 2,56 | 12 |
| | ЗСН Т27-1 | ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 1,53 | 0,15 | | | 1 | 0,19 | 1 |
| 754 | С122-293 | -СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ | 4,68 | 10,80 | - | 51 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 | ГЛУХИХ | | | | | | | | |
| | П293 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 755 | Е10-131 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ | 4,68 | 3,74 | 0,01 | 18 | 2 | - | 0,96 | 4 |
| | ЗСН Т25-2 | СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО | | | | | | | | |
| | | АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | | 0,50 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 756 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ | 0,14 | 287,00 | - | 40 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | Т | | | | | | | | |
| | П1969 | | | - | - | | | - | - | - |
| 757 | С111-342 | -ПРИБОРЫ КУЗНЕЧНОЙ ПОКОВКИ | 43,33 | 0,32 | - | 14 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1 | КГ | | | | | | | | |
| | П342 | | | - | - | | | - | - | - |
| 758 | Е7-701 | -ПРОКЛАДКИ ИЗ ГЕРМИТА | 0,09 | 4,10 | 0,08 | 1 | - | - | 6,43 | 1 |
| | ЗСН Т51-1 | 100М | | | | | | | | |
| | | | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 759 | С111-78 | -ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/ | 3,87 | 0,99 | - | 4 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1П78 | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 760 | С111-405 | -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО | 1,00 | 18,50 | - | 19 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1П405 | РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 761 | Е15-613 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ВОРОТ | 0,03 | 43,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 38,80 | 1 |
| | ЗСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т164-7 | | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46 | РУБ. | | | 166 | 10 | 3 | | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 158 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46 | РУБ. | | | 204 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 47. ПРОЕМЫ ПРОЧИЕ | | | | | | | | |
| 762 | Е20-407 ЭСН Т7-1 | =УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 | 11,00 | 1,52 | 0,05 | 17 | 10 | - | 1,41 | 15 |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 763 | Е20-408 ЭСН Т7-1 | =УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 | 34,00 | 1,67 | 0,05 | 57 | 30 | 2 | 1,41 | 48 |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | | 0,88 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 764 | Е9-122 ЭСНТ17-5 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ Т | 0,06 | 51,71 | 4,23 | 3 | 1 | - | 34,90 | 2 |
| | | | | 23,79 | 1,26 | | | - | 1,63 | - |
| | | ЦЕНА:50,2,1,03 | | | | | | | | |
| 765 | С121-1973 ОЦМЧ2Р1 П1973 | =СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3Кп2 Т | 0,06 | 455,92 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:464-8,1,01 | | | | | | | | |
| 766 | Е10-28 ЭСН Т4-1 | =ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ М3 | 0,03 | 110,00 | 1,30 | 3 | - | - | 24,00 | 1 |
| | | | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47 | РУБ. | | | 107 | 41 | 2 | | 66 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 43 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47 | РУБ. | | | 131 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 86 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 44 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 48. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| 767 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,56 | 54,12 | 1,23 | 84 | 7 | 2 | 7,19 | 11 |
| | ЭСН Т1-2 | ТОЛЩ.50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | 1 | 0,48 | 1 |
| | | ЦЕНА:43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 768 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 16,65 | 30,22 | - | 503 | 27 | - | 2,90 | 48 |
| | ЭСН Т1-11 | БЕТОННЫХ М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 29,3+(27,2-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| 769 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,71 | 135,24 | 1,74 | 96 | 15 | 1 | 40,20 | 29 |
| | ЭСНТ11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| | | ЦЕНА 123+(33,3+29,3).3,06 | | | | | | | | |
| 770 | Е11-68 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 25ММ - | 0,71 | 17,84 | 0,28- | 13 | - | - - | 1,06- | 1 |
| | ЭСНТ11-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | - | | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА 15,8+(33,3-29,3).0,51 | | | | | | | | |
| 771 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,71 | 9,83 | 0,08 | 7 | 6 | - | 12,60 | 9 |
| | ЭСНТ11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 772 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,85 | 123,00 | 1,74 | 105 | 17 | 1 | 40,20 | 34 |
| | ЭСНТ11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | 1 |
| 773 | Е11-68 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 20ММ - | 0,85 | 31,60 | 0,56- | 27- | 1 | - - | 2,12- | 2 |
| | ЭСНТ11-2 | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | 1,18 | 0,16 | | | - - | 0,21 | - |
| 774 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,85 | 9,83 | 0,08 | 8 | 7 | - | 12,60 | 11 |
| | ЭСНТ11-11 | 100М2 | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | МОЗАИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 775 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ | 1,07 | 54,12 | 1,23 | 58 | 5 | 1 | 7,19 | 8 |
| | ЭСНТ1-2 | 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | 1 |
| | | ЦЕНА 43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 776 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 12,57 | 29,30 | - | 368 | 20 | - | 2,90 | 36 |
| | ЭСНТ1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 777 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 1,07 | 74,49 | 0,95 | 80 | 11 | 1 | 18,80 | 20 |
| | ЭСНТ8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА | | | | | | | | |
| | | М200 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 70+(28,1-25,9).2,04 | | | | | | | | |
| 778 | Е11-56 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ 40ММ | 1,07 | 58,88 | 0,92 | 63 | 1 | 1 | 1,36 | 1 |
| | ЭСНТ8-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=4 | | | 0,64 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | ЦЕНА (13,6*(28,1-25,9),0,51),4 | | | | | | | | |
| 779 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 1,07 | 628,00 | 2,32 | 672 | 106 | 3 | 166,00 | 178 |
| | ЭСНТ11-5 | МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ | | | | | | | | |
| | | РИСУНКА | | 99,00 | 0,70 | | | 1 | 0,90 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 780 | Е11-74 | -УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В | 2,15 | 28,70 | 0,02 | 62 | 25 | - | 20,60 | 44 |
| | ЭСНТ11-8 | МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ | | | | | | | | |
| | | 100М | | 11,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 781 | Е11-274 | -УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ | 1,15 | 45,00 | 0,06 | 52 | 2 | - | 2,41 | 3 |
| | ЭСНТ42-2 | ПЛИНТУСОВ НА | | | | | | | | |
| | | КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ | | 1,51 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КН-2 | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| 782 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ | 0,26 | 54,12 | 1,23 | 14 | 1 | - | 8,99 | 2 |
| | ЭСНТ1-2 | 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА 43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 783 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,75 | 29,30 | - | 81 | 4 | - | 2,90 | 8 |
| | ЭСНТ1-11 | БЕТОННЫХ М100 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 784 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,26 | 417,00 | 4,52 | 108 | 16 | 1 | 108,00 | 28 |
| | ЭСНТ20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | - |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | | | | | | | |
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 785 | Е11-274 | -УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ | 0,28 | 45,00 | 0,06 | 13 | - | - | 2,41 | 1 |
| | ЭСНТ42-2 | ПЛИНТУСОВ НА | | | | | | | | |
| | | КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ | | 1,51 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КН-2 | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| 786 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ | 0,55 | 54,12 | 1,23 | 30 | 2 | - | 8,99 | 5 |
| | ЭСНТ1-2 | 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА 43,3,1,25 | | | | | | | | |
| 787 | Е11-11<br>ЗСНТ1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М100 | 5,07 | 29,30 | - | 149 | 8 | - | 2,90 | 15 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 788 | Е11-202<br>ЗСНТ28-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М | 0,55 | 411,00 | 0,75 | 226 | 24 | - | 75,50 | 42 |
| | | | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 789 | Е11-55<br>ЗСНТ8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,55 | 70,00 | 0,95 | 39 | 5 | - | 18,80 | 10 |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 790 | Е11-273<br>ЗСНТ42-1 | -ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЯН ПЛИНТУСОВ | - 0,59 | 26,70 | 0,20- | 16- | 5 | - - | 15,10- | 9 |
| | | 100М | - | 8,10 | 0,06 | | | - - | 0,08 | - |
| 791 | Е11-274<br>ЗСНТ42-2 | -УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2 | 0,59 | 45,00 | 0,06 | 27 | 1 | - | 2,41 | 1 |
| | | | | 1,51 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48 | РУБ. | | | 2789 | 304 | 11 | | 532 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2789 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 459 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 157 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 261 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 141 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 615 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 578 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 389 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48 | РУБ. | | | 3509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 615 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 578 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 389 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 49. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | | |
| | | ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| 792 | Е11-57<br>ЗСНТ8-3 | -СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 | 2,79 | 81,78 | 1,12 | 228 | 40 | 3 | 29,40 | 82 |
| | | 100М2 | | 14,50 | 0,34 | | | 1 | 0,44 | 1 |
| | | 82,6-(30,1-29,7),2,04 | | | | | | | | |
| 793 | Е11-58<br>ЗСНТ8-4 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 75ММ | 2,79 | 169,40 | 3,08 | 473 | 7 | 8 | 5,06 | 14 |
| | | | | 2,53 | 0,88 | | | 2 | 1,14 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА(15,6-(30,1-29,7),0,51),11 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 2,79 | 70,00 | 0,95 | 195 | 28 | 3 | 18,80 | 52 |
| | ЗСНТ8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| 795 | Е11-207 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ | 2,79 | 453,00 | 0,75 | 1264 | 122 | 2 | 75,50 | 211 |
| | ЗСНТ28-1 | БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА | | 43,60 | 0,22 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| | | ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ | | | | | | | | |
| | | ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ | | | | | | | | |
| | | 3,6ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 796 | Е11-273 | -ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЯН - | 2,99 | 26,70 | 0,20- | 80- | 24 | - - | 15,10- | 45 |
| | ЗСНТ42-1 | ПЛИНТУСОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М | - | 8,10 | 0,06 | | | - - | 0,08 | - |
| 797 | Е11-274 | -УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ | 2,99 | 45,00 | 0,06 | 135 | 5 | - | 2,41 | 7 |
| | ЗСНТ42-2 | ПЛИНТУСОВ НА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ | | 1,51 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КН-2 | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| 798 | Е11-11 | - М100 | 2,14 | 29,30 | - | 63 | 3 | - | 2,90 | 6 |
| | ЗСНТ1-11 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 799 | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 39,02 | 1,74 | 0,20 | 68 | 30 | 8 | 1,26 | 49 |
| | ЗСН Т25-1 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, | 1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА | | 0,76 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 2 |
| | П,3,2,3 | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:1,83-0,34,0,1 | | | | | | | | |
| 800 | Е13-226 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО 2 СЛОЕВ | 18,57 | 0,66 | 0,01 | 12 | 5 | - | 0,45 | 8 |
| | ЗСН Т25-2 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, | | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| | П,3,2,3 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:0,69-0,3,0,1 | | | | | | | | |
| 801 | Е13-226 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО 4 СЛОЕВ | 20,45 | 1,98 | 0,03 | 40 | 17 | 1 | 1,35 | 28 |
| | ЗСН Т25-2 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, | | | 0,81 | - | | | - | - | - |
| | П,3,2,3 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:(0,69-0,3,0,1),3 | | | | | | | | |
| 802 | Е11-140 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,39 | 394,00 | 6,20 | 154 | 26 | 3 | 109,00 | 43 |
| | ЗСН Т21-2 | БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ | | 67,50 | 1,86 | | | 1 | 2,40 | 1 |
| | | ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ПЛИНТУСЫ В ДУШЕВЫХ | | | | | | | | |
| 803 | Е13-225 | -2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА ПОД | 12,29 | 1,83 | 0,21 | 22 | 10 | 3 | 1,40 | 17 |
| | ЗСН Т25-1 | ПЛИНТУСЫ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М2 | | 0,84 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 804 | Е13-226 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО 2 СЛОЕВ | 5,85 | 0,69 | 0,01 | 4 | 2 | - | 0,50 | 3 |
| | ЗСН Т25-2 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,30 | - | | | - | - | - |
| 805 | Е13-226 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО 4 СЛОЕВ | 6,44 | 2,07 | 0,03 | 13 | 6 | - | 1,50 | 10 |
| | ЗСН Т25-2 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,90 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,69,3 | | | | | | | | |
| 806 | Е13-36 | -ПЛИНТУСЫ ИЗКЕРАМИЧЕСКИХ | 0,12 | 423,00 | 5,00 | 51 | 14 | - | 175,00 | 21 |
| | ЗСН Т4-1 | ПЛИТОК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 119,00 | 1,50 | | | - | 1,93 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Е13-225 ЗСН Т25-1 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА | 12,29 | 1,83 | 0,21 | 22 | 10 | 3 | 1,40 | 17 |
| | | М2 | | 0,84 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 808 | Е12-280 ЗСН Т8-5 | -ПОЛОСА ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ | 0,01 | 192,00 | 0,41 | 2 | - | - | 83,00 | 1 |
| | | 100М2 | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | БЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| 809 | Е11-57 ЗСН Т8-3 | -СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 | 0,16 | 81,78 | 1,12 | 13 | 2 | - | 29,40 | 5 |
| | | 100М2 | | 14,50 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | ЦЕНА:82,6-(30,1-29,7),2,04 | | | | | | | | |
| 810 | Е11-58 ЗСН Т8-4 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ.60ММ | 0,16 | 184,80 | 3,36 | 29 | - | - | 5,52 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,76 | 0,96 | | | - | 1,24 | - |
| | | ЦЕНА:(15,6-(30,1-29,7),0,51),12 | | | | | | | | |
| 811 | Е11-67 ЗСН Т11-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 | 0,22 | 135,24 | 1,74 | 30 | 5 | - | 40,20 | 9 |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| | | ЦЕНА:123*(33,3-29,3),3,06 | | | | | | | | |
| 812 | Е11-68 ЗСН Т11-2 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ - | 0,22 | 17,84 | 0,28- | 4 | - | - - | 1,06 | - |
| | | 100М2 | - | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:15,8*(33,3-29,3),0,51 | | | | | | | | |
| 813 | Е11-77 ЗСН Т11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,22 | 9,83 | 0,08 | 2 | 2 | - | 12,60 | 3 |
| | | 100М2 | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 814 | Е11-274 ЗСН Т42-2 | -УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2 | 0,24 | 45,00 | 0,06 | 11 | - | - | 2,41 | 1 |
| | | 100М | | 1,51 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49 | РУБ. | | | 2747 | 310 | 34 | | 543 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2747 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 453 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 171 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 256 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 152 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3456 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 670 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 593 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 403 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49 | РУБ. | | | 3456 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 670 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 593 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 403 | - | | - |

РАЗДЕЛ 50. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Е6-83<br>ЭСН Т9-7 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 816 | С111-366<br>СЦМЧ1Р1<br>П366 | =РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | 0,03 | 261,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 817 | Е13-116<br>ЭСНТ15-1<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | | 100М2 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 818 | Е13-158<br>ЭСН<br>Т18-11<br>К=3,К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,01 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | | 100М2 | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 819 | Е13-166<br>ЭСН<br>Т18-19<br>К=3,К=0,5<br>Т,Ч,<br>П,3,5,1 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,01 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | | 100М2 | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 820 | Е11-4<br>ЭСН Т1-4<br>ПР-Т06-12-01<br>П2-034 | =УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН | 7,44 | 6,71 | - | 50 | 11 | - | 2,63 | 20 |
| | | М3 | | 1,45 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02,1,25 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50 | РУБ. | | | | 79 | 16 | - | | 28 |
| | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 79 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 12 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 8 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 7 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 99 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 31 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 29 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 18 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50 | РУБ. | | | | 99 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 31 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 29 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 18 | - | | - |

РАЗДЕЛ 51. ЛЕСТНИЦЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Е7-507 ЗСН Т41-4-1 | УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М<br>ШТ | 2,00 | 3,78<br>1,24 | 2,35<br>0,69 | 8 | 2 | 4<br>1 | 2,13<br>0,89 | 4<br>2 |
| 822 | 608-92333 ПР-Т06-08 П9,2333 | ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ<br>М2 | 12,99 | 10,80<br>" | -<br>- | 140 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 823 | С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 0,20 | 5,58<br>" | -<br>- | 1 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 824 | Е7-500 ЗСН Т41-1-1,8 | УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 1,00 | 2,74<br>0,91 | 1,59<br>0,47 | 3 | 1 | 1<br>" | 1,53<br>0,61 | 2<br>1 |
| 825 | 608-92335 ПР-Т06-08 П9,2335 | ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ<br>М2 | 1,76 | 9,94<br>" | -<br>- | 17 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 826 | С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 0,04 | 5,58<br>" | -<br>- | 1 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 827 | Е7-669 ЗСН Т47-11-1,8 | УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ<br>ШТ | 35,00 | 1,43<br>0,59 | 0,16<br>0,05 | 50 | 21 | 6<br>2 | 1,01<br>0,06 | 35<br>2 |
| 828 | 608-92339 ПР-Т06-08 П9,2339 | ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ<br>М | 43,80 | 1,67<br>" | -<br>- | 73 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 829 | Е7-285 ЗСН Т17-1 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,01 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 4 | 1 | -<br>" | 141,00<br>3,10 | 1<br>- |
| 830 | Е9-47 ЗСН Т17-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ<br>Т<br>ЦЕНА:46,8.1,03 | 0,26 | 48,20<br>19,57 | 18,13<br>5,59 | 13 | 5 | 4<br>1 | 30,10<br>7,21 | 8<br>2 |
| 831 | С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981 | СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т<br>ЦЕНА:327-8,1,01 | 0,26 | 318,92<br>" | -<br>- | 83 | - | -<br>" | -<br>- | -<br>- |
| 832 | Е13-116 ЗСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010<br>100М2<br>ЦЕНА:10,3,1,1 | 0,06 | 11,33<br>1,77 | 0,28<br>0,09 | 1 | - | -<br>" | 2,62<br>0,12 | -<br>- |
| 833 | Е13-158 ЗСН Т18-11 | ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ<br>100М2 | 0,06 | 24,42<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 1 | - | -<br>" | 2,41<br>0,10 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8.3.0,5.1.1 | | | | | | | | |
| 834 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,06 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЗОН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т18=19 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76.3.0,5.1.1 | | | | | | | | |
| 835 | Е6-169 | =НАБЕТОНКА | 0,06 | 33,90 | 0,99 | 2 | - | - | 4,34 | - |
| | ЗОН | М3 | | | | | | | | |
| | Т15=10 | | | 2,62 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51 | РУБ. | | | | 398 | 30 | 15 | | 50 |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | 4 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 302 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 48 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 19 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 28 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 16 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 378 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 72 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 51 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 36 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 96 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 8 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 8 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 112 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 18 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 7 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51 | РУБ. | | | | 490 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 90 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 62 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 43 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 52. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 836 | Е15=201 | =ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ | 0,50 | 85,30 | 4,90 | 43 | 18 | 2 | 57,40 | 29 |
| | ЗОН Т51=1 | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | | | | | | | |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2 | | 35,60 | 2,33 | | | 1 | 3,01 | 2 |
| 837 | Е15=210 | =ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ | 1,79 | 34,60 | 1,10 | 62 | 32 | 2 | 30,00 | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН Т52-3 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М | | 17,60 | 0,33 | | | 1 | 0,43 | 1 |
| 838 | Е15-543 ЭСН Т156-6-23 | =ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСТЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ 100М2 | 3,55 | 33,20<br>6,55 | 0,75<br>0,23 | 118 | 23 | 3<br>1 | 11,70<br>0,30 | 42<br>1 |
| 839 | Е12-299 ЭСН Т10-1 | =УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2 | 0,04 | 51,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | 2 | - | -<br>- | 14,30<br>0,28 | 1<br>- |
| 840 | Е12-300 ЭСН Т10-2 | =УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ 100М2 | 0,04 | 12,65<br>0,15 | 0,25<br>0,10 | 1 | - | -<br>- | 0,35<br>0,13 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:2,53,5 | | | | | | | | |
| 841 | Е11-77 | =ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОЗЫРЬКА 100М2 | 0,04 | 9,83<br>7,86 | 0,08<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 12,60<br>0,03 | 1<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52 | РУБ. | | | 227 | 73 | 7 | | 127 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 227 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 284 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 156 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52 | РУБ. | | | 284 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 156 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 53. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 842 | Е15-82 ЭСН Т14-1 ДОП1К СЦМ П768ОЦМ П104 | =ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯНОЙ ПЛИТКОЙ 100М2 | 0,80 | 571,00<br>94,70 | 2,00<br>0,60 | 457 | 76 | 1<br>- | 170,00<br>0,77 | 136<br>1 |
| | | ЦЕНА:422+(4,4-2,91),100 | | | | | | | | |
| 843 | Е15-82 ЭСН Т14-1 | =ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК | 0,90 | 422,00<br>94,70 | 2,00<br>0,60 | 380 | 85 | 2<br>1 | 170,00<br>0,77 | 153<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 844 | Е15-256 | Улучшенная штукатурка внутри | 3,75 | 110,00 | 6,80 | 413 | 174 | 25 | 74,00 | 277 |
| | ЗОН | зданий цементно-известковым | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т55-5-11 | раствором по камню и бетону | | 46,40 | 4,03 | | | 15 | 5,20 | 19 |
| | | стен | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 845 | Е15-262 | Улучшенная штукатурка внутри | 0,36 | 107,00 | 6,80 | 39 | 17 | 2 | 74,00 | 27 |
| | ЗОН Т55-5 | зданий цементным раствором по | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | камню и бетону стен | | 46,40 | 4,03 | | | 1 | 5,20 | 2 |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 846 | Е15-298 | Улучшенная штукатурка по | 0,23 | 386,00 | 5,90 | 89 | 15 | 1 | 115,00 | 26 |
| | ЗОН Т60-1 | сетке без устройства каркаса | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | стен | | 66,00 | 1,77 | | | - | 2,28 | 1 |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 847 | Е15-299 | Улучшенная штукатурка по | 0,06 | 396,00 | 6,00 | 24 | 4 | - | 128,00 | 8 |
| | ЗОН Т60-2 | сетке без устройства каркаса | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | потолков | | 74,00 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 848 | Е15-304 | Устройство каркаса при | 0,23 | 73,00 | 0,50 | 17 | 3 | - | 22,30 | 5 |
| | ЗОН Т61-1 | оштукатуривании стен | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100м2 | | 13,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 849 | Е15-305 | Устройство каркаса при | 0,06 | 121,00 | 0,60 | 7 | 1 | - | 41,20 | 2 |
| | ЗОН Т61-2 | оштукатуривании потолков | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100м2 | | 24,70 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 850 | Е15-511 | Силикатная окраска внутри | 13,86 | 11,90 | 0,03 | 165 | 107 | - | 13,50 | 187 |
| | ЗОН | помещений высотой до 4м по | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т153-4 | штукатурке и кирпичу стен и | | 7,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | потолков | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 851 | Е15-570 | Улучшенная окраска колером | 0,24 | 59,70 | 0,69 | 14 | 4 | - | 32,60 | 8 |
| | ЗОНТ159-10 | масляным разбеленным по | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | сборным | | 18,50 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| | | конструкциям,подготовленным | | | | | | | | |
| | | под окраску стен | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 852 | Е15-509 | Известковая окраска внутри | 0,77 | 3,13 | 0,05 | 2 | 2 | - | 4,60 | 4 |
| | ЗОН | помещений высотой до 4м по | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т153-2 | кирпичу и бетону | | 2,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 853 | Е15-660 | Улучшенная окраска | 1,04 | 76,30 | 0,90 | 79 | 24 | 1 | 41,00 | 43 |
| | ЗОН | поливинилацетатными | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т168-3 | водоэмульсионными составами | | 23,10 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| | | по штукатурке стен | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 854 | Е15-662 | Улучшенная окраска | 3,34 | 58,80 | 0,80 | 196 | 46 | 3 | 24,30 | 81 |
| | ЗОН | поливинилацетатными | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т168-5 | водоэмульсионными составами | | 13,80 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 1 |
| | | по сборным | | | | | | | | |
| | | конструкциям,подготовленным | | | | | | | | |
| | | под окраску, стен | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 855 | Е15-503 | Клеевая окраска внутри | 1,03 | 43,80 | 0,14 | 45 | 31 | - | 51,00 | 53 |
| | ЗОН | помещений высотой до 4м | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т152-3 | высококачественная по | | 30,30 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ | 100М2 | | | | | | | |
| 856 | Е15-504 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 5,41 | 28,90 | 0,10 | 156 | 105 | - | 32,00 | 173 |
| | ЭСН | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | | | | | | | | |
| | Т152-4 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | | 19,40 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 857 | Е15-567 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 1,57 | 32,10 | 0,02 | 5- | 36 | - | 38,00 | 60 |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т159-7 | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ | | 23,10 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 858 | Е15-565 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,21 | 107,00 | 0,07 | 23 | 17 | - | 133,00 | 28 |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т159-5 | ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | 77,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 859 | Е15-566 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,14 | 23,70 | 0,02 | 3 | 2 | - | 24,60 | 4 |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т159-6 | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В СТЕНАХ | | 14,60 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 860 | Е15-566 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 1,64 | 23,70 | 0,02 | 39 | 24 | - | 24,60 | 40 |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т159-6 | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | 14,60 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 861 | Е15-564 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,20 | 80,00 | 0,08 | 16 | 10 | - | 88,70 | 18 |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т159-4 | ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | 50,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 862 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 0,08 | 60,50 | 0,03 | 5 | 3 | - | 68,00 | 6 |
| | 164-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ЖАЛЮЗИ | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 863 | Е15-565 | -ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК | 0,03 | 107,00 | 0,07 | 3 | 2 | - | 133,00 | 4 |
| | ЭСН | | 100М2 | | | | | | | |
| | Т159-5 | | | 77,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 864 | Е15-567 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,01 | 32,10 | 0,02 | 1 | - | - | 38,00 | - |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т159-7 | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | 23,10 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 865 | Е15-565 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,01 | 107,00 | 0,07 | 1 | 1 | - | 133,00 | 1 |
| | ЭСН | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | | | | | | | |
| | Т159-5 | ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | 77,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 866 | Е15-564 | -ОКРАСКА ВОРОТ ПО ДЕРЕВУ | 0,04 | 80,00 | 0,08 | 3 | 2 | - | 88,70 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т159-4 | | | 50,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 867 | Е15-612 | -ОКРАСКА ВОРОТ ПО МЕТАЛЛУ | 0,05 | 32,00 | 0,79 | 2 | - | - | 11,70 | 1 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т164-2 | | | 6,60 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53 | РУБ. | | | | 2229 | 791 | 35 | | 1348 |
| | | РУБ. | | | | | | 18 | | 25 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 2229 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 366 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 416 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 33 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 64 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 206 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 364 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 2801 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 1613 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1406 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 873 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53 | РУБ. | | | | 2801 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 1613 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1406 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 873 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 54. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК | | | | | | | | | |
| 868 | Е26-36 | -ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ | 0,14 | 28,49 | 1,08 | 4 | 1 | - | 11,40 | 2 |
| | ЭСН Т8-9 | МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М100 НА | | | | | | | | |
| | СЦМЧ1Р4 | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | | 6,60 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| | П123 | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:7,68*20,4,1,02 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54 | РУБ. | | | | 4 | 1 | - | | 2 |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 4 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 5 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54 | РУБ. | | | | 5 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 55. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | Е1-231 | =УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД | 0,01 | 44,88 | 44,88 | 1 | - | - | - | - |
| | ЭСН Т29-2 | ОТМОСТКУ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, | 1000М3 | | - | 15,73 | | | - | 22,65 | - |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:40,8,1,1 | | | | | | | | |
| 870 | Е1-238 | =ТО ЖЕ | 0,01 | 35,53 | 35,53 | 1 | - | - | - | - |
| | ЭСН Т29-9 | 1000М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, | | | - | 12,43 | | | - | 17,90 | - |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:32,3,1,1 | | | | | | | | |
| 871 | Е1-168 | =ПОГРУЗКА ГРУНТА НА | 0,01 | 104,23 | 99,92 | 1 | - | 1 | 8,33 | - |
| | ЭСН Т22-7 | АВТОСАМОСВАЛЫ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, | 1000М3 | | 4,11 | 39,79 | | | - | 57,30 | 1 |
| | П,1,11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,3 | | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:91,2*86,89.0,15 | | | | | | | | |
| 872 | С310-1 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА | 21,00 | 0,29 | - | 6 | 1 | - | 0,09 | 2 |
| | СЦПГ | РАССТОЯНИЕ 1КМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СТР28 | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 873 | Е27-52 | =ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД | 0,48 | 137,50 | 10,26 | 66 | 1 | 4 | 4,01 | 2 |
| | ЭСН Т13-1 | ОТМОСТКУ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 2,04 | 3,01 | | | 1 | 3,88 | 2 |
| 874 | Е27-54 | =УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.100ММ - | 0,05 | 214,00 | 7,72- | 10 | - | - - | 0,64 | - |
| | ЭСН Т13-3 | 1000М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | - | | 0,62 | 2,88 | | | - - | 3,72 | - |
| 875 | Е27-169 | =АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ | 0,48 | 156,00 | - | 75 | 4 | - | 14,40 | 7 |
| | ЭСН Т42-1 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 876 | Е27-172 | =УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ - | 0,48 | 25,30 | - - | 12- | 1 | - - | 2,32- | 1 |
| | ЭСН Т42-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | - | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| 877 | Е8-10 | =ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД КРЫЛЬЦА И | 2,92 | 9,32 | 0,32 | 27 | 1 | 1 | 0,80 | 2 |
| | ЭСН Т3-1 | ПАНДУСЫ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 878 | Е6-15 | =КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ ИЗ БЕТОНА | 1,34 | 27,80 | 0,34 | 37 | 1 | - | 0,99 | 1 |
| | ЭСН Т1-15 | М100 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 879 | Е11-77 | =ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,08 | 9,83 | 0,08 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | ЭСН | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т11-11 | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 880 | Е8-28 | =ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ | 0,51 | 11,80 | 2,16 | 6 | 2 | 1 | 6,50 | 3 |
| | ЭСН Т4-8 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,20 | 0,65 | | | - | 0,84 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55 | | РУБ. | | | 199 | 10 | 7 | | 17 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 199 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 249 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55 | РУБ. | | | 249 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 56. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 881 | Е8-10 | =УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 0,15 | 9,32 | 0,32 | 1 | - | - | 0,80 | - |
| | ЗОН Т3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 882 | Е6-15 | =ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150 | 0,43 | 28,62 | 0,34 | 12 | - | - | 0,99 | - |
| | ЗОН Т1-15 | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 883 | Е6-125 | =БЕТОННЫЕ СТЕНЫ КАНАЛОВ | 0,34 | 81,98 | 1,14 | 28 | 4 | - | 21,90 | 7 |
| | ЗОН Т13-1 | ТОЛЩ.ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 12,00 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | ЦЕНА:83-(29,3-28,2),1,02 | | | | | | | | |
| 884 | Е6-127 | =БЕТОННЫЕ СТЕНЫ КАНАЛОВ | 1,44 | 48,18 | 0,76 | 69 | 7 | 1 | 9,09 | 13 |
| | ЗОН Т13-3 | ТОЛЩ.ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 4,98 | 0,23 | | | - | 0,30 | - |
| | | ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2),1,02 | | | | | | | | |
| 885 | Е7-723 | =УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ | 0,18 | 6,93 | 2,99 | 1 | - | - | 2,96 | 1 |
| | ЗОН Т34-1 | ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ | | | | | | | | |
| | | КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ | | 1,80 | 1,06 | | | - | 1,37 | - |
| | | ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 886 | 608-1499 | =ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ | 0,12 | 73,66 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | П1,499 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:75,3-0,82,2 | | | | | | | | |
| 887 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 888 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 0,04 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 889 | С147-15 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 890 | 608-1490 | =ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО | 0,06 | 59,16 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 3М2 ИЗ БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | П1,490 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:60,8-0,82,2 | | | | | | | | |
| 891 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 892 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 0,02 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 893 | С147-15 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 894 | Е9-47 | =МОНТАЖ ШИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ | 0,05 | 48,20 | 18,13 | 2 | 1 | 1 | 30,10 | 2 |
| | ЭСН Т7-2 | КАНАЛОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | Т | | 19,57 | 5,59 | | | - | 7,21 | - |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:46,8,1,03 | | | | | | | | |
| 895 | С121-1979 | =СТОИМОСТЬ ШИТОВ ИЗ СТАЛИ | 0,05 | 317,92 | - | 16 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | ВСТ3КП2 | | | | | | | | |
| | П1979 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:326-8,1,01 | | | | | | | | |
| 896 | Е6-84 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,04 | 358,00 | 1,30 | 14 | 2 | - | 64,00 | 3 |
| | ЭСН Т9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 897 | Е8-27 | =БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,22 | 90,00 | 1,50 | 20 | 4 | - | 33,60 | 7 |
| | ЭСН Т4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | | | | | | | |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 898 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 10,30 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | ЭСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ШИТОВ | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 899 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЭСН Т15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 900 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ШИТОВ | 0,01 | 22,20 | 0,25 | 1 | - | - | 2,19 | - |
| | ЭСН Т17-7 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,47 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5 | | | | | | | | |
| 901 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ЗАКЛАДНЫХ | 0,01 | 16,28 | 0,18 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЭСН Т17-7 | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | 100М2 | | 1,08 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | К=3, | | | | | | | | | |
| | К=0,5 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 902 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛШИТОВ | 0,01 | 14,64 | 0,24 | 1 | - | - | 2,17 | - |
| | ЭСН Т18-9 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3 | | | 1,47 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | К=0,5 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:9,76,3,0,5 | | | | | | | | |
| 903 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ ЗАКЛАДНЫХ | 0,01 | 10,74 | 0,17 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЭСН Т18-9 | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т,Ч, П,3,5,1 К=3 К=0,5 | 100М2 | | 1,08 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ЦЕНА:9,76,1,1,3,0,5 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56 | РУБ. | | | | 188 | 18 | 2 | | 33 |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 170 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 25 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 9 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 14 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 9 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 209 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 40 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 32 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 18 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 1 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 20 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56 | РУБ. | | | | 229 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 44 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 34 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 22 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 57. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | ВАРИАНТ ВОДА | | | | | | | | |
| 904 | Е6-30 ЭСН Т3-1 | *УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М150 | 2,64 | 36,52 | 1,20 | 96 | 6 | 3 | 4,35 | 11 |
| | | | | 2,34 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:35,7*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57 | РУБ. | | | | 96 | 6 | 3 | | 11 |
| | | РУБ. | | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 96 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 16 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 5 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57 | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 58. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | | | | | | | | |
| 905 | Е6-15<br>ЗОН Т1-15 | =БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М150 | 1,31 | 28,62 | 0,34 | 37 | 1 | - | 0,99 | 1 |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 906 | Е6-127<br>ЗОН Т13-3 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | 2,65 | 48,18 | 0,76 | 128 | 13 | 2 | 9,09 | 24 |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М150 | | 4,98 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2),1,02 | | | | | | | | |
| 907 | Е6-126<br>ЗОН Т13-2 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,30 | 59,68 | 0,86 | 18 | 2 | - | 13,50 | 4 |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М150 | | 7,40 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:60,8-(29,3-28,2),1,02 | | | | | | | | |
| 908 | Е6-15<br>ЗОН Т1-15 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 | 0,74 | 28,62 | 0,34 | 21 | - | - | 0,99 | 1 |
| | | БЕТОННЫХ М150 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 909 | Е6-260<br>ЗОН Т31-2 | =ЗАСЫПКА ФРАНСФОРМАТОРНЫХ ЯМ ГРАВИЕМ | 0,29 | 12,60 | 0,53 | 4 | - | - | 1,71 | - |
| | | М3 | | 0,80 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 910 | Е6-83<br>ЗОН Т9-7 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 911 | Е6-84<br>ЗОН Т9-6 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,01 | 355,00 | 1,30 | 4 | - | - | 64,00 | 1 |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 912 | Е8-61<br>ЗОН Т7-5 | =УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 0,07 | 335,00 | 6,32 | 23 | 2 | - | 37,40 | 3 |
| | | Т | | 23,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 913 | Е9-47<br>ЗОН Т7-2<br>Т.Ч. П1,6<br>ТАБЛ1 П10<br>К=1,03 | =МОНТАЖ ЩИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ Т | 0,05 | 48,20<br>19,57 | 18,13<br>5,59 | 2 | 1 | 1<br>- | 30,10<br>7,21 | 2<br>- |
| | | ЦЕНА:46,8,1,03 | | | | | | | | |
| 914 | С121-1979 | =СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ | 0,05 | 317,92 | - | 16 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЦМЧ2Р1 | ИЗСТАЛИ ВСТ3КП2 | | | | | | | | |
| | П1979 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:326-8,1,01 | | | | | | | | |
| 915 | Е7-119 | -УКЛАДКА БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ | 2,00 | 2,60 | 1,24 | 5 | 2 | 3 | 1,55 | 3 |
| | ЗСН | ЗДАНИЙ ПРИ СВОБОДНОМ | | | | | | | | |
| | Т8-4-1 | ОПИРАНИИМАССОЙ ДО 2Т ПРИ | | 0,94 | 0,37 | | | 1 | 0,48 | 1 |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 916 | 608-7146 | - ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ | 0,18 | 90,37 | - | 16 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДЛИНОЙ ДО 2,5М ДО 0,3М3 М200 | | | | | | | | |
| | П7,146 | ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:70,3-0,82,2+(54,8-0,8,2),0,4,1,02 | | | | | | | | |
| 917 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 32,06 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 918 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,11 | 35,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 919 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,16 | 57,82 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | Т1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 920 | С147-30 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 0,16 | 7,81 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | Т1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 921 | Е22-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 4,60 | 1,67 | 0,01 | 8 | 1 | - | 0,32 | 1 |
| | ЗСН Т1-1 | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С | | | | | | | | |
| | | СОЕДИНЕНИЕМ НА | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 922 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,01 | 70,00 | 0,95 | 1 | - | - | 18,80 | - |
| | ЗСН Т8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 923 | Е11-56 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.10ММ - | 0,01 | 27,20 | 0,46- | 1 | - | - - | 0,68 | - |
| | ЗСН Т8-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | - | | 0,32 | 0,14 | | | - - | 0,18 | - |
| | | ЦЕНА:13,6.2 | | | | | | | | |
| 924 | Е6-161 | -УСТРОЙСТВО БАЛОК | 0,05 | 49,50 | 1,21 | 2 | - | - | 14,70 | 1 |
| | ЗСН Т15-2 | ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И | | | | | | | | |
| | | ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ | | 8,76 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ | | | | | | | | |
| | | ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:50,5-(28,2-27,2),1 | | | | | | | | |
| 925 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,01 | 253,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П7 | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 926 | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,01 | 286,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П9 | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 927 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,16 | 90,00 | 1,50 | 14 | 3 | - | 33,60 | 5 |
| | ЗСН Т4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 928 | Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЩИТОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2 | 0,03 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | | | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 929 | Е13-158 ЭСН Т17-7 Т,Ч, П,3,5,1 К=3 К=0,5 | =ЭМАЛЬ ПХВ 100М2 | 0,03 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:14,8.3,0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 930 | Е13-166 ЭСН Т18-9 Т,Ч, П,3,5,1 К=3 К=0,5 | =ЛАК ХСЛ 100М2 | 0,03 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58 | | РУБ. | | 328 | 26 | 6 | | 48 |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 310 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 51 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 16 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 26 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 13 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 387 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 64 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 35 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58 | | РУБ. | | 407 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 68 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 51559 | 3646 | 1464 | | 9139 |
| | | | РУБ. | | | | | 474 | | 622 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50110 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8247 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2453 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 742 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1477 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4661 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2159 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 63018 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 9553 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10354 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5499 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1449 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 123 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 123 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1695 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 269 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 159 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 119 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 64713 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 9822 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10513 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5618 | - | | - |
| | | ОТДЕЛ 3. РАБОТЫ ВНЕ ЗДАНИЯ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 59. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 931 | Е1-169 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,12 | 128,01 | 122,72 | 16 | 1 | 15 | 10,20 | 1 |
| | ЗОН Т22-8 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА | | 5,02 | 48,76 | | | 6 | 70,21 | 9 |
| | П,1,11 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 П,3 | ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | | | | |
| | К=1,15 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:112*106,71,0,15 | | | | | | | | |
| 932 | Е1-948 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 0,01 | 115,20 | - | 1 | 1 | - | 218,88 | 2 |
| | ЗОН Т79-2 | 100М3 | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | | | 115,20 | - | | | - | - | - |
| | П,3,67 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,2<br>Т,Ч,3,72<br>К=0,8 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:120,0,8.1,2 | | | | | | | | |
| 933 | Е1-168<br>ЭСН Т22-7<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,3<br>К=1,15 | =ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГОГРУНТА<br>1000М3 | - | 104,23<br>4,11 | 99,92<br>39,79 | 1 | - | -<br>- | 8,33<br>57,30 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:91,2*86,89,0,15 | | | | | | | | |
| 934 | С310-1<br>СЦПГСТР28 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ<br>Т | 219,00 | 0,29<br>0,06 | - | 64 | 13 | -<br>- | 0,09<br>- | 20<br>- |
| 935 | Е1-195<br>ЭСН Т25-2<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | =РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,12 | 14,33<br>1,59 | 12,47<br>3,99 | 2 | - | 1<br>- | 3,23<br>5,75 | -<br>1 |
| | | ЦЕНА:13,2*11,34,0,1 | | | | | | | | |
| 936 | Е1-175<br>ЭСНТ22-14<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,3<br>К=1,15 | =РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ<br>1000М3 | 0,12 | 178,21<br>7,64 | 170,30<br>70,61 | 22 | 1 | 21<br>9 | 15,50<br>101,68 | 2<br>12 |
| | | ЦЕНА:156*148,09,0,15 | | | | | | | | |
| 937 | С310-1<br>СЦПГСТР28 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ<br>Т | 214,80 | 0,29<br>0,06 | - | 62 | 13 | -<br>- | 0,09<br>- | 19<br>- |
| 938 | Е1-257<br>ЭСН Т31-2<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | =ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 5Э КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 8М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,11 | 20,79<br>- | 20,79<br>7,25 | 2 | - | 2<br>1 | -<br>10,44 | -<br>1 |
| | | ЦЕНА:18,9.1,1 | | | | | | | | |
| 939 | Е1-268<br>ЭСН<br>Т31-13<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | =ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М<br>1000М3 | 0,11 | 47,52<br>- | 47,52<br>16,63 | 5 | - | 5<br>2 | -<br>23,95 | -<br>3 |
| | | ЦЕНА:10,8,1,1,4 | | | | | | | | |
| 940 | Е1-1184<br>ЭСН<br>Т118-10 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 1,10 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 11 | 7 | 4<br>3 | 11,20<br>3,30 | 12<br>4 |
| 941 | Е1-968<br>ЭСН Т81-2 | =ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>100М3 | 0,12 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 6 | 6 | -<br>- | 99,30<br>- | 12<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59 | РУБ. | | | | 192 | 42 | 48 | | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 21 | | 30 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 96 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 84 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 240 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 367 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59 | РУБ. | | | 240 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 367 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 60. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ | | | | | | | | |
| 942 | Е8-10<br>ЭСН Т3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 0,23 | 9,32<br>0,40 | 0,32<br>0,10 | 2 | - | -<br>- | 0,80<br>0,13 | -<br>- |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 943 | Е22-446<br>ЭСН Т30-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 1,07 | 106,00<br>5,86 | 7,14<br>2,14 | 113 | 6 | 7<br>2 | 10,60<br>2,76 | 11<br>3 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 944 | С113-822<br>СЦМЧ1Р3<br>П822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 17,80<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 945 | Е8-27<br>ЭСН Т4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,12 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 11 | 2 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 4<br>- |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 946 | Е11-47<br>ЭСН Т3-5 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ | 0,01 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>1,12 | 1 | - | -<br>- | 29,50<br>1,44 | -<br>- |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 947 | Е11-48<br>ЭСН Т3-6 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 | 0,01 | 14,20<br>6,50 | 1,64<br>0,49 | 1 | - | -<br>- | 9,11<br>0,63 | -<br>- |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60 | РУБ. | | | 146 | 8 | 7 | | 15 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 146 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 184 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60 | РУБ. | | | 184 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 338 | 50 | 55 | | 83 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 23 | | 33 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 338 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 91 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 424 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 399 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 424 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 399 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 164470 | 11859 | 6073 | | 24638 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 2093 | | 2750 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 147626 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24326 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 7798 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2208 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4362 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13739 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 6865 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 185691 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 30303 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27973 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17180 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16844 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1451 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 836 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 259 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1461 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 896 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 19756 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 3774 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1750 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1393 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 205249 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34077 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29723 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18573 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОД.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

## СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИ-ЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 1917,00 | 2594 | 3264 | 1 | 1 | 1,59 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 155,00 | 6998 | 8805 | 45 | 56 | 4,29 |
| 3 | КАРКАС | М3 | 82,20 | 13431 | 16838 | 163 | 204 | 8,20 |
| 4 | СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ | М3 | 17,95 | 956 | 1200 | 53 | 66 | 0,58 |
| 5 | СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | М2 | 971,66 | 21530 | 27089 | 22 | 27 | 13,19 |
| 6 | ПЕРЕКРЫТИЕ | М2 | 227,73 | 2112 | 2655 | 9 | 11 | 1,29 |
| 7 | ПОКРЫТИЕ | М2 | 1202,70 | 12029 | 15137 | 9 | 11 | 7,37 |
| 8 | КРОВЛЯ | М2 | 1359,86 | 3767 | 4739 | 2 | 3 | 2,31 |
| 9 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 32,66 | 11316 | 13273 | 346 | 406 | 6,46 |
| 10 | ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | М2 | 135,91 | 657 | 825 | 4 | 6 | 0,40 |
| 11 | ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ | М2 | 565,40 | 3940 | 4958 | 6 | 8 | 2,41 |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА | М2 | 150,00 | 1515 | 1906 | 10 | 12 | 0,93 |
| 13 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | М2 | 72,00 | 144 | 181 | 2 | 2 | 0,09 |
| 14 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ УТЕПЛЕННЫХ ЩИТОВ | М2 | 45,11 | 862 | 1057 | 19 | 23 | 0,51 |
| 15 | ОКНА СТАЛЬНЫЕ | М2 | 144,78 | 3208 | 3885 | 22 | 26 | 1,89 |
| 16 | ДВЕРИ | М2 | 62,20 | 1784 | 2212 | 28 | 35 | 1,08 |
| 17 | ВОРОТА | М2 | 105,30 | 2630 | 3233 | 24 | 30 | 1,57 |
| 18 | ЛЕСТНИЦЫ | | | 34 | 43 | - | - | 0,02 |
| 19 | ПОЛЫ ПО ГРУНТУ | М2 | 1076,00 | 7098 | 8934 | 6 | 8 | 4,35 |

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | М2 | 222,00 | 282 | 355 | 1 | 1 | 0,17 |
| 21 | ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | 144 | 180 | - | - | 0,09 |
| 22 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 1097,60 | 488 | 614 | - | - | 0,30 |
| 23 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М2 | 6461,00 | 2738 | 3445 | - | - | 1,68 |
| 24 | ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА | М2 | 99,00 | 302 | 379 | 3 | 3 | 0,18 |
| 25 | КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | М3 | 5,55 | 291 | 360 | 52 | 64 | 0,18 |
| 26 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | М3 | 31,47 | 1199 | 1507 | 38 | 47 | 0,73 |
| 27 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ | М3 | 1,89 | 206 | 258 | 108 | 136 | 0,13 |
| 28 | КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ | М3 | 141,40 | 9646 | 12136 | 68 | 85 | 5,91 |
| 29 | ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ | М3 | 2,30 | 312 | 393 | 135 | 170 | 0,19 |
| 30 | НЕЙТРАЛИЗАТОР | М3 | 3,42 | 360 | 449 | 105 | 131 | 0,22 |
| 31 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 376,00 | 552 | 693 | 1 | 1 | 0,34 |
| 32 | ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 46,40 | 2710 | 3411 | 58 | 73 | 1,66 |
| 33 | КАРКАС | М3 | 42,70 | 6222 | 7825 | 145 | 183 | 3,81 |
| 34 | СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | М2 | 314,50 | 8805 | 11078 | 27 | 35 | 5,39 |
| 35 | СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ | М3 | 31,40 | 1244 | 1563 | 39 | 49 | 0,76 |
| 36 | ПЕРЕКРЫТИЕ | М2 | 319,26 | 3808 | 4790 | 11 | 15 | 2,33 |
| 37 | ПОКРЫТИЕ | М2 | 331,79 | 3682 | 4632 | 11 | 13 | 2,25 |
| 38 | КРОВЛЯ | М2 | 392,60 | 2948 | 3710 | 7 | 9 | 1,81 |
| 39 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 2,70 | 1057 | 1241 | 391 | 459 | 0,60 |
| 40 | ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | М2 | 271,93 | 1332 | 1676 | 4 | 6 | 0,82 |
| 41 | ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ | М2 | 537,30 | 3596 | 4524 | 6 | 8 | 2,20 |
| 42 | ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ | М2 | 15,43 | 2051 | 2581 | 132 | 167 | 1,26 |

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | ПЕРЕГОРОДКИ КАБИН ДУШЕВЫХ | М2 | 6,55 | 45 | 55 | 6 | 8 | 0,03 |
| 44 | ОКНА | М2 | 62,82 | 1957 | 2460 | 31 | 39 | 1,20 |
| 45 | ДВЕРИ | М2 | 94,83 | 1993 | 2489 | 21 | 26 | 1,21 |
| 46 | ВОРОТА | М2 | 4,68 | 166 | 204 | 35 | 43 | 0,10 |
| 47 | ПРОЕМЫ ПРОЧИЕ | М2 | 3,26 | 109 | 133 | 33 | 40 | 0,06 |
| 48 | ПОЛЫ ПО ГРУНТУ | М2 | 343,80 | 2789 | 3509 | 8 | 10 | 1,71 |
| 49 | ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | М2 | 340,90 | 2747 | 3456 | 8 | 10 | 1,68 |
| 50 | ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | 79 | 99 | - | - | 0,05 |
| 51 | ЛЕСТНИЦЫ | М2 | 28,96 | 398 | 490 | 13 | 16 | 0,24 |
| 52 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 444,80 | 227 | 284 | - | - | 0,14 |
| 53 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М2 | 3605,00 | 2229 | 2801 | - | - | 1,36 |
| 54 | ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК | | | 4 | 5 | - | - | - |
| 55 | ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА | М2 | 55,50 | 199 | 249 | 3 | 4 | 0,12 |
| 56 | КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | М3 | 2,39 | 188 | 229 | 78 | 95 | 0,11 |
| 57 | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | М3 | 2,64 | 96 | 121 | 36 | 45 | 0,06 |
| 58 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | М3 | 5,23 | 328 | 407 | 62 | 77 | 0,20 |
| 59 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 125,00 | 192 | 240 | 1 | 1 | 0,12 |
| 60 | ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ | М3 | 1,07 | 146 | 184 | 136 | 171 | 0,09 |
| | ИТОГО: | М3 | 15911,00 | 164472 | 205249 | 10 | 12 | 100,00 |

Т.П. 509-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1=2
3,КЖ1=59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 5,739 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 2304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,164 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ,ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20ГРАД.С ЗВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 1 | 608-7214 ПР-Т06-08П 7,214 | *СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3 | 0,49 | 67,90 - | - | 33 | - | - - - | - - - | - - - |
| 2 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1 | *АРМАТУРА А-1 130КГ | 0,16 | 22,90 - | - | 4 | - | - - - | - - - | - - - |
| 3 | С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | *АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,15 | 25,00 - | - | 4 | - | - - - | - - - | - - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 41 | - | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 41 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 4 | 608-7216<br>ПР-Т06-08П<br>7.216 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200<br>М3 | -<br>0,57 | 67,50<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | -<br>0,25 | 22,90<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | -<br>0,19 | 25,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Е6-20<br>ЭОНТ1-20 | -УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150<br>1-9<br>ЦЕНА 31,7*(26,6-25,8).1,02 | -<br>0,20<br>- | 32,52<br>1,55 | 0,76-<br>0,23 | 7 | - | - -<br>- - | 397,60-<br>0,30 | 80<br>- |
| 8 | Е6-15<br>ЭОНТ1-19 | -НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150<br>М3<br>ЦЕНА 27,8*(26,6-25,8).1,02 | -<br>0,02<br>- | 28,62<br>0,52 | 0,34-<br>0,10 | 1 | - | - -<br>- - | 0,99<br>0,13 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 57 | - | - | - | 80 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 57 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 72 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 81 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 72 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 81 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 9 | Е8-30<br>ЗСНТ5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | -<br>- | 2,72<br>2,21 | 34,20<br>0,24 | 0,81-<br>- | 93-<br>- | 6-<br>1 | 3<br>0,31- | 4,05-<br>1 | 11<br>1 |
| 10 | Е8-31<br>ЗСНТ5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М<br>М3 | -<br>- | 3,30<br>2,15 | 33,90<br>0,18 | 0,62-<br>- | 112-<br>- | 7-<br>1 | 2<br>0,23- | 3,93-<br>1 | 13<br>1 |
| 11 | Е7-446<br>ЗСНТ38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | -<br>- | 2,00<br>0,08 | 0,33<br>0,06 | 0,19-<br>- | 1<br>- | -<br>- | -<br>0,08 | 0,13<br>0,08 | -<br>- |
| 12 | 608-76<br>ПР-Т06-08П 7,6 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ 0,5М3ИЗ БЕТОНА М200 | - | 0,01 | 64,40<br>- | - -<br>- | 1 | - | - | - | - |
| 13 | С147-8<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | -<br>- | 0,04 | 25,00<br>- | - -<br>- | 1 | - | - | - | - |
| 14 | С147-16<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | -<br>- | 0,01 | 32,10<br>- | - -<br>- | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Е8-13<br>ЗСНТ4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>100М2 | -<br>- | 0,06 | 57,95<br>13,13 | 1,00-<br>0,30 | 3- | 1 | - -<br>- - | 25,53-<br>0,39 | 2<br>- |
| 16 | Е8-178<br>ЗСНТ18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2<br>100М2 | -<br>- | 0,03 | 642,00<br>57,00 | 6,67-<br>2,00 | 19- | 2 | - -<br>- - | 97,00-<br>2,58 | 3<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | - | 231- | 16- | 5 | - | 29 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 2 | - | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 231 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | 37 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 10 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - | 21 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 9 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 289 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 41 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | - | 289 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 41 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - 25 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 17 | Е7-247 ЭСНТ14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 69,00 | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 1147 | 279 | 395<br>142 | 6,60<br>2,66 | 455<br>184 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е7-249 ЭСНТ14-2 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М | 24,00 | 19,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 474 | 118 | 181<br>65 | 8,06<br>3,48 | 193<br>84 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Е7-247 ЭСНТ14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 12,00 | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 200 | 49 | 69<br>25 | 6,60<br>2,66 | 79<br>32 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Е7-259 ЭСНТ14-7 | -ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ | 12,00 | 10,88<br>3,49 | 4,59<br>1,68 | 131 | 42 | 55<br>20 | 5,82<br>2,17 | 70<br>26 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Е7-261 ЭСНТ14-8 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 74,00 | 11,30<br>3,33 | 4,03<br>1,44 | 836 | 246 | 299<br>107 | 5,38<br>1,86 | 398<br>138 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | 608-1389 ПР-И06-08П 1,389 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ДО 3М | 92,80 | 12,62<br>- | -<br>- | 1172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 11,8*10.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 23 | 608-1389 ПР-Т06-08П 1,389 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | 685,80 | 13,02<br>- | -<br>- | 8929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 12,2*10.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 24 | 608-1390 ПР-Т06-08П 1,390 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ | 65,10 | 14,31<br>- | -<br>- | 932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 13,4+11,2,0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 25 | 608-1395 ПР-Т06-08П 1,395 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ25СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | 14,40 | 17,84 | - | 257 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 16,7+14.0,08,1,02 | | | | | | | | |
| 26 | 608-1389 ПР-Т06-08П 1,389 | -ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М НЕТИПОВЫЕ | 38,76 | 17,42 | - | 675 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 12,2+10,0,08.1,02+10.1,08,0,4.1,02 | | | | | | | | |
| 27 | 608-1390 ПР-Т06-08П 1,390 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М НЕТИПОВЫЕ | 15,50 | 19,25 | - | 298 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 13,4+11,2,0,08.1,02+11,2,1,08,0,4,1,02 | | | | | | | | |
| 28 | С147-29 ПР-Т06-08Т АБЛ1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 12,90 | 17,80 | - | 230 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 29 | 608-1405 ПР-Т06-08П 1,405 | -ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М150 | 9,00 | 58,90 | - | 530 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,01 | 22,90 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3 | 3,78 | 25,00 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,67 | 32,10 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,75 | 41,30 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С147-29 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,75 | 17,80 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 35 | Е7-265 ЭСНТ14-10 | -УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М | 8,00 | 6,53 | 1,90 | 52 | 10 | 16 | 2,13 | 17 |
| | | | | 1,29 | 0,69 | | | 6 | 0,89 | 7 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | 608-1426 ПР-Т06-08 | -СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М50 ДЛИНОЙ ДО 3М | 0,48 | 48,50 | - | 23 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1.426 | ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 37 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,03 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | - | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,10 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,58 | 41,30 | - | 24 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,58 | 17,80 | - | 10 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | ТАБ.1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 42 | Е7-288 | =УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ | 0,18 | 320,00 | 6,00 | 59 | 5 | 1 | 40,50 | 7 |
| | ЭСНТ17-4 | КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| 43 | Е7-285 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,46 | 362,00 | 8,00 | 167 | 42 | 4 | 141,00 | 65 |
| | ЭСНТ17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | 1 | 3,10 | 1 |
| 44 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 6,43 | 17,80 | - | 114 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08Т | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | АБ1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 45 | Е7-714 | =УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ | 9,10 | 4,85 | 0,31 | 44 | 41 | 3 | 7,35 | 67 |
| | ЭСНТ51-14 | ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И | | | | | | | | |
| | | ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ | | 4,54 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | РАСТВОРОМ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 46 | Е7-712 | =УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ | 9,10 | 13,40 | 0,10 | 122 | 100 | 1 | 17,63 | 160 |
| | ЭСНТ51-12 | ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ | | | | | | | | |
| | | 100М | | 11,00 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 47 | Е7-80 | =УСТАНОВКА СТОЕК РАМ ВОРОТ | 8,00 | 13,10 | 3,40 | 105 | 44 | 27 | 9,20 | 74 |
| | ЭСНТ6-3-1, | ВЕСОМ ДО 5Т | | | | | | | | |
| | 8 | ШТ | | 5,47 | 1,00 | | | 8 | 1,29 | 10 |
| 48 | 608-71 | =СТОИМОСТЬ СТОЕК РАМ ВОРОТ | 11,76 | 69,16 | - | 813 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ | | | | | | | | |
| | П7,1 | БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 70,8-0,82,2 | | | | | | | | |
| 49 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 1,15 | 22,90 | - | 26 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-2 | =АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 4,40 | 22,90 | - | 101 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 6,40 | 41,30 | - | 264 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 6,40 | 5,58 | - | 36 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | Е7-94 | =УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ РАМ ВОРОТ | 4,00 | 4,50 | 2,45 | 18 | 6 | 10 | 2,29 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСНТ7-2 | ВЕСОМ ДО 3Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,39 | 0,89 | | | 4 | 1,15 | 5 |
| 54 | 608-7149 | =ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ | 3,72 | 68,76 | - | 256 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО | | | | | | | | |
| | П7,149 | 1,0М3 М200 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 70,4-0,82,2 | | | | | | | | |
| 55 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 1,13 | 22,90 | - | 26 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С147-2 | =АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 3,90 | 22,90 | - | 89 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 3,58 | 41,30 | - | 148 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С147-30 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ | 3,58 | 5,58 | - | 20 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | Е7-669 | =УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | 48,00 | 1,43 | 0,16 | 69 | 28 | 7 | 1,01 | 48 |
| | ЭСНТ47-11-1,8 | МАССОЙ ДО 0,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 3 |
| 60 | 608-92378 | =СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ | 2,40 | 69,90 | - | 168 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | БЕТОНА М200 | | | | | | | | |
| | П9,2378 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | С147-1ПР-Т0-6-08 | =АРМАТУРА А-1 | 0,14 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,38 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 18860 | 1010 | 1068 | | 1642 |
| | | | РУБ. | | | | | 381 | | 491 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 18860 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 3111 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 1039 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 285 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 564 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1757 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 915 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 23728 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 4032 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2418 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1955 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 23728 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 4032 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2418 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1955 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ЕИСКЛЮЧАЕТС-Я | СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | РУБ | - | 1,00<br>21530,00<br>1013,00 | 1068,00-<br>381,00 | 21530- | 1013- | 1068<br>381 | 1651,19-<br>491,49- | 1651<br>491 |
| | | РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ.<br>РУБ. | | | | - 21530- | 1013- | 1068<br>381 | - | 1651<br>491 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | - 21530 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | - 3552 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | - 1041 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 327 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | - 639 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | - 2007 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | - 916 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | - 27089 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | - 4037 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 2469 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | - 2033 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | | - 27089 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | - 4037 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 2469 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | - 2033 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | | |
| 64 | Е6-182<br>ЭСНТ16-10 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ | М3 | - | 0,87<br>53,80<br>5,91 | 0,89-<br>0,27 | 4 | - | - -<br>- - | 10,80-<br>0,35 | 1<br>- |
| 65 | 0124-12<br>СЦМЧ2Р4П12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | - | 325,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ.<br>РУБ. | | | | - 4 | - | -<br>- | - | 1<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | - 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | - 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | - 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | - 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | | - 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | - 1 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 66 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ - | | 11,77 | 165,62 | 1,80- | 1949- | 182- | 21 | 28,50- | 335 |
| | ЗСНТ9-3 | ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 90ММ | | | | | | | | |
| | СЦМП3-147 | 100М2 | - | 15,50 | 0,53 | | - | 6 | 0,68- | 8 |
| | | ЦЕНА 17,3+16.0,09.103 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | - | 1949- | 182- | 21 | - | 335 |
| | | | РУБ. | | | | - | 6 | - | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 1949 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | 322 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 102 | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - - | 58 | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - | 182 | - | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 90 | - | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 2453 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 395 | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 373 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - | 246 | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | - | 2453 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 395 | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 373 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - | 246 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 67 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМ ПЛИТ ИЗ | | 11,77 | 132,66 | 1,80 | 1561 | 182 | 21 | 28,50 | 335 |
| | ЗСНТ9-3 | ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ 70ММ | | | | | | | | |
| | СЦМП3-147 | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | 6 | 0,68 | 8 |
| | | ЦЕНА 17,3+16,0,07.103 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | | 1561 | 182 | 21 | | 335 |
| | | | РУБ. | | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1561 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 258 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 102 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 46 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 146 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 90 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1965 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 395 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 367 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 234 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 1965 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 395 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 367 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 234 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 68 | Е12-286 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ | 1,00 | 132,66 | 1,80 | 133 | 16 | 2 | 28,50 | 29 |
| | ЗСНТ9-3 | ВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЕНОБЕТ ПЛИТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМП3-147 | ТОЛЩИНОЙ 70ММ | | 15,50 | 0,53 | | | 1 | 0,68 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 17,3*16.0,07.103 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 133 | 16 | 2 | | 29 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 69 | Е12-286 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ВКЛАДЫШАМИ - | 1,00 | 165,62 | 1,80- | 166- | 16- | 2 | 28,50- | 29 |
| | ЗСНТ9-3 | ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМП3-147 | 90ММ | - | 15,50 | 0,53 | | - | 1 | 0,68- | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 17,3*16.0,09.103 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | - | 166- | 16- | 2 | - | 29 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | - | | - | 1 | - | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 166 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 27 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 9 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 15 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ ЧУЧП - | РУБ. | | - | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 208 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | - | 208 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 70 | Е8-45 ЗСНТ5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2 | - | 0,01 | 472,00 | 7,59 | - 5 | - 1 | - - | 115,00 | - 1 |
| | | | - | | 62,00 | 2,28 | | | - - | 2,94 | - |
| 71 | Е8-46 ЗСНТ5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2 | - | 0,01 | 457,00 | 7,59 | - 5 | - | - - | 85,00 | - 1 |
| | | | - | | 46,50 | 2,28 | | | - - | 2,94 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | - | 10 | - 1 | - | - | 2 |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | - | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 72 | Е11-4 ЗСНТ1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3 | - | 1,70 | 6,71 | - | - 11 | - 2 | - - | 2,63 | - 4 |
| | | | - | | 1,45 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02.1,25 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | - | 11 | - 2 | - | - | 4 |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | - | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | - | 3363- | 22- | 5 | - | 125 |
| | | | РУБ. | | | | - | 2 | - | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 3363 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 554 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 13 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 95 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 314 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 11 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 4231 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 55 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 179 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 119 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | - | 4231 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 55 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 179 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 119 | - | | - |
| | | ОТДЕЛ 2. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 73 | 608-7214 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК | 0,52 | 67,90 | - | 35 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | | | | | | | | |
| | П7,214 | ДЛИНОЙ ДО 6М М200 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 74 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,17 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,16 | 25,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | 608-7214 | -СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК | 0,36 | 63,46 | - | 23 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 П7,214 | ДЛИНОЙДО 3М ИЗ БЕТОНА М100 М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:65,1-0,82,2 | | | | | | | | |
| 77 | 608-7214 ПР-Т06-08 П7,214 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М М3 | 3,50 | 66,26 - | - | 232 | - | - - | - | - |
| | | ЦЕНА:67,9-0,82,2 | | | | | | | | |
| 78 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,07 | 22,90 - | - | 2 | - | - - | - | - |
| 79 | С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,25 | 32,10 - | - | 8 | - | - - | - | - |
| 80 | С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 1,11 | 25,00 - | - | 28 | - | - - | - | - |
| 81 | Е6-13 ЭОН Т1-13 | -НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА ИЗ БЕТОНА М150 М3 | - | 35,22 - | 0,34 | - | - | - - | 5,07 | - |
| | | ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8).1,02 | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ. | | | | 336 | - | - | | - |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 336 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. | | | | 56 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. | | | | 31 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 423 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ. | | | | 423 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 82 | 608-7216 ПР-Т06-08 П7,216 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 М3 | - 0,75 | 69,40 - | - - | 52 | - | - - | - | - |
| | | ЦЕНА:67,5+0,82,2 | | | | | | | | |
| 83 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | - 0,15 | 22,90 - | - - | 3 | - | - - | - | - |
| 84 | С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | - 0,42 | 25,00 - | - - | 11 | - | - - | - | - |
| 85 | Е6-20 ЭОН Т1-20 | -М3 ИЗ БЕТОНА М150 1-9 | - 5,29 | 32,52 - | 0,76- | 172- | 8- | 4 - | 397,60- | 2103 |
| | | | - | 1,55 | 0,23 | | - | 1 - | 0,30- | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:31,7+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 86 | Е6-15 | =НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 | - 0,12 | 26,98 | 0,34 | - 3 | - | - | 0,99 | - |
| | ЗСНТ1-15 | М3 | | | | | | | | |
| | | | - | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 87 | 608-7214 | =СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК | - 0,49 | 63,46 | - - | 31 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М100 | | | | | | | | |
| | П7,214 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 88 | 608-7214 | =ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М | - 4,85 | 66,26 | - - | 321 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | М3 | | | | | | | | |
| | П7,214 | | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | - 0,08 | 22,90 | - - | 2 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 90 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | - 1,49 | 25,00 | - - | 37 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 91 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | - 0,28 | 32,10 | - - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ. | | - | 641 | - 8 | - 4 | - | 2103 |
| | | | РУБ. | | | | - | 1 | - | 2 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | - | 641 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | - | 106 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - - | 6 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 10 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - - | 19 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | - | 59 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | - | 806 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - - | 24 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2115 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ. | | - | 806 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - - | 24 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2115 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 92 | Е7-564 | =УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 40,00 | 7,14 | 3,42 | 286 | 105 | 136 | 4,30 | 172 |
| | ЗСН | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В | | | | | | | | |
| | Т43-8-1,8 | КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 2,62 | 1,01 | | | 40 | 1,30 | 52 |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 93 | Е7-567 | =УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 17,00 | 9,80 | 5,18 | 167 | 59 | 88 | 5,74 | 98 |
| | ЗСН | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В | | | | | | | | |
| | Т43-9-1,8 | КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 3,49 | 1,53 | | | 26 | 1,97 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 94 | Е7-570 | =УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 3,00 | 14,68 | 7,40 | 44 | 15 | 23 | 7,96 | 24 |
| | ЗСН | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т43-10-1,8 | КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 4,92 | 2,19 | | | 7 | 2,83 | 8 |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 95 | Е7-265 | =УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В | 20,00 | 6,58 | 1,90 | 132 | 26 | 38 | 2,13 | 43 |
| | ЗСН | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т14-10 | ВЫСОТОЙ ДО 25М | | 1,29 | 0,69 | | | 14 | 0,89 | 18 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 96 | 608-940 | =СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН | 303,72 | 20,55 | - | 6241 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ОДНОСЛОЙНЫХ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П9,40 | 900КГ/М3 ТОЛЩ.25СМ С | | - | - | | | - | - | - |
| | | ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:(17,22+6,2.0,9.0,25+0,8,0,25),1,02+0,68,2 | | | | | | | | |
| 97 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 6,24 | 17,80 | - | 111 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 98 | Е7-288 | =УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ | 0,13 | 328,00 | 6,00 | 43 | 4 | 1 | 40,50 | 5 |
| | ЗСН Т17-4 | КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| 99 | Е7-285 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,20 | 362,00 | 8,00 | 72 | 18 | 1 | 141,00 | 28 |
| | ЗСН Т17-1 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | 1 |
| 100 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 3,26 | 17,80 | - | 58 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 101 | Е7-666 | =УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ | 10,00 | 2,66 | 0,52 | 27 | 10 | 5 | 1,55 | 15 |
| | ЗСН | МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т47-10-1,8 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | 0,97 | 0,15 | | | 1 | 0,19 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 102 | 608-92378 | =СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ | 2,80 | 69,90 | - | 196 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ИЗ БЕТОНА М200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П9,2378 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,23 | 22,90 | - | 5 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,70 | 32,10 | - | 23 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,23 | 41,30 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 106 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,23 | 17,80 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е7-701 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 4,01 | 42,30 | 0,08 | 170 | 16 | - | 6,43 | 26 |
| | ЗОН Т51-1 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 108 | Е7-707 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 4,01 | 91,80 | 20,60 | 368 | 44 | 83 | 18,60 | 75 |
| | ЗОН Т51-7 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | | 11,00 | 6,18 | | | 25 | 7,97 | 32 |
| | | ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 109 | Е7-714 | -УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ | 4,01 | 4,85 | 0,31 | 19 | 18 | 1 | 7,35 | 29 |
| | ЗОН | ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т51-14 | ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ | | 4,54 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | РАСТВОРОМ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 110 | Е7-712 | -УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ | 4,01 | 13,40 | 0,10 | 54 | 44 | - | 17,63 | 71 |
| | ЗОН | ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т51-12 | 100М | | 11,00 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 111 | Е7-669 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ | 36,00 | 1,43 | 0,16 | 51 | 21 | 6 | 1,01 | 36 |
| | ЗОН | ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т47-11-1,8 | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 2 |
| 112 | 608-92378 | -СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ | 1,80 | 69,90 | - | 126 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | БЕТОНА М200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П9,2378 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 114 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,29 | 32,10 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 115 | Е12-42-69 | -ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ | 20,00 | 0,10 | - | 2 | - | - | 0,02 | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,02 | - | | | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | 8219 | 380 | 382 | | 622 |
| | ---- | | | --- | | --- |
| | РУБ. | | | 115 | | 148 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 8219 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 1356 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 381 | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 126 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 244 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 765 | - | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 337 | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 10340 | - | - | | - |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | - | 1483 | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 896 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 739 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | 10340 | - | - | | - |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | - | 1483 | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 739 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 16. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 116 | ЕИСКЛЮЧАЕТСЯ | -СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ - | 1,00 | 8805,00 | 371,00- | 8805- | 363- | 371 | 591,69- | 592 |
| | | РУБ | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 34 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | - | | 363,00 | 112,00 | | - | 112 | 144,48- | 144 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | - | 8805- | 363- | 371 | - 592 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | - | 112 | - | 144 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 8805 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | 1453 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - 367 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 134 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - - 262 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - | 821 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - 323 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 11079 | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - 1424 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 870 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - 737 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | - | 11079 | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - 1424 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 870 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - 737 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 117 | Е8-30 ЭОМ Т5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М - | 5,73 | 34,20 | 0,81- | 196- | 13- | 4 | 4,05- | 23 |
| | | | - | 2,21 | 0,24 | | - | 1 | 0,31- | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 118 | Е8-36 ЭОМ Т5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М - | 1,82 | 34,30 | 0,81- | 62- | 4- | 1 | 3,90- | 7 |
| | | | - | 2,10 | 0,24 | | | - - | 0,31- | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 119 | Е8-13 ЭОМ Т4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 20ММ - | 0,04 | 57,95 | 1,00- | 2- | 1 | - - | 25,53- | 1 |
| | | | - | 13,13 | 0,30 | | | - - | 0,39 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:86,5.0,67 | | | | | | | | |
| 120 | Е7-446 ЭОМ Т38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М - | 4,00 | 0,33 | 0,19- | 1 | - - | 1 | 0,13- | 1 |
| | | | - | 0,08 | 0,06 | | | - - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 608-76 ПР-Т06-08 П7,6 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200 | = 0,10 | 64,40 | - | = 6 | - | - | - | - |
| 122 | С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | = 0,02 | 32,10 | - | = 1 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | = 268 | = 18 | - 6 | - | = 32 |
| | | | РУБ. | | | | - | 1 | - | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | = 268 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | = 43 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | = 13 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | = 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | = 25 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | = 10 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | = 336 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | = 47 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | = 27 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | РУБ. | | | = 336 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | = 47 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | = 27 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 18. ОКНА | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 123 | С122-361 СЦМЧ2Р2 П361 | =СТОИМОСТЬ ДОСОК ПОДОКОННЫХ ПД19-15 М | 38,00 | 1,38 | - | = 52 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | РУБ. | | | = 52 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | = 52 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | = 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | = 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | = 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | = 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | = 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | РУБ. | | | = 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | = 2 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 19. ОКНА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 124 | С122-362 СЦМЧ2Р2 П362 | -СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД19-20 М | - 38,00 | 2,26 - | - | - 86 | - | - - | - | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | РУБ. | | | - 86 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 86 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 108 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | РУБ. | | | - 108 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 3 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 125 | Е11-4 ЗСН Т1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034 | -УТЕПЛЕНИЕ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3 | - 0,88 - | 6,71 1,45 | - | - 6- | 1 | - - - | 2,63- | 2 |
| | | ЦЕНА:1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02,1,25 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | РУБ. | | | - 6- | 1 | - | - | 2 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | РУБ. | | | - 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2 | РУБ. | | | - 1199- | 10 | 1 | - | 2107 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 1199 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 196 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 36 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 113 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 1508 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 14 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 1508 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 14 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | - | 4562- | 32- | 4 | - | 2232 |
| | | | ---- | | | | - | 1 | - | 3 |
| | | | РУБ. | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 4562 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 750 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 19 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 131 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 427 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 13 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 5739 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 69 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2304 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 164 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | - | 5739 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 69 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2304 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 164 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 Ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-2
3;КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,662 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,199 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1397 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,252 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВАРИАНТ:ОБОЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ,ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА | | | | | | | | |
| | | РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40ГРАД.С | | | | | | | | |
| | | ЗВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 1 | 608-7216 ПР-Т06-08П 7,216 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3 | 5,34 | 67,50 - | - - | 360 | - | - - | - - | - - |
| 2 | 608-7216 ПР-Т06-08П 7,216 | -ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 М3 | 2,30 | 69,14 - | - - | 159 | - | - - | - - | - - |
| 3 | 0147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 3,18 | 22,90 - | - - | 73 | - | - - | - - | - - |
| 4 | 0147-6 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 2,76 | 25,00 - | - - | 69 | - | - - | - - | - - |
| 5 | Е6-15 ЭСНТ1-15 | -НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150 М3 | 0,02 | 28,62 0,54 | - - | 1 | - | - - | 0,99 - | - - |
| | | ЦЕНА 27,8*(26,6-25,8).1,02 | | 0,52 | 0,10 | | | | 0,13 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 662 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 662 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 108 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 832 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 832 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 6 | 608-7214 | =СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК - | 6,49 | 67,90 | - - | 441 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08П 7,214 | ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 - | 2,15 | 22,90 | - - | 49 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 ТАБ1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 - | 1,87 | 25,00 | - - | 47 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 537 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 537 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 89 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 676 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 676 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 15 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 9 | Е8-30 | =СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 2,72 | 34,20 | 0,81 | 93 | 6 | 3 | 4,05 | 11 |
| | ЭСНТ5-1 | КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | 2,21 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е8-31 ЭСНТ5-1 | =СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 3,30 | 33,90<br>2,15 | 0,62<br>0,18 | 112 | 7 | 2<br>1 | 3,93<br>0,23 | 13<br>1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е7-446 ЭСНТ38-10-1,8 | =УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 2,00 | 0,33<br>0,08 | 0,19<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 0,13<br>0,08 | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | 608-76 ПР-Т06-08П 7,6 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200. | 0,11 | 64,40<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1 | =АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С147-16 ПР-Т06-08 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,01 | 32,10<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е8-13 ЭСН Т4-1 | =ТОЛШ.20ММ<br>100М2 | 0,06 | 57,95<br>13,13 | 1,00<br>0,30 | 3 | 1 | -<br>- | 25,53<br>0,39 | 2<br>- |
| 16 | Е8-178 ЭСНТ18-2 | =УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2<br>100М2 | 0,03 | 642,00<br>57,00 | 6,67<br>2,00 | 19 | 2 | -<br>- | 97,00<br>2,58 | 3<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 237 | 16 | 5 | | 29 |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 237 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 38 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 10 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 22 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 297 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 41 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 297 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 41 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 25 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 17 | Е7-247 ЭСНТ14-1 | = УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО | 69,00 | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 1147 | 279 | 395<br>142 | 6,60<br>2,66 | 455<br>184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е7-249<br>ЗСНТ14-2 | =УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М | 24,00 | 19,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 474 | 118 | 181<br>65 | 8,06<br>3,48 | 193<br>84 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Е7-261<br>ЗСНТ14-8 | =УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 74,00 | 11,30<br>3,33 | 4,05<br>1,44 | 836 | 246 | 299<br>107 | 5,38<br>1,86 | 398<br>138 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Е7-247<br>ЗСН Т14-1 | = УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 12,00 | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 200 | 49 | 69<br>25 | 6,60<br>2,66 | 79<br>32 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Е7-259<br>ЗСНТ14-7 | =ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ | 12,00 | 10,88<br>3,49 | 4,89<br>1,68 | 131 | 42 | 55<br>20 | 5,82<br>2,17 | 70<br>26 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | 608=1397<br>ПР-Т06-08<br>П1,397 | =ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3 | 93,35 | 18,50<br>= | -<br>- | 1727 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 17,3*14,7,0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 23 | 608=1397<br>ПР-Т06-08<br>П1,397 | =ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М<br>М2 | 751,50 | 19,10<br>= | -<br>- | 14354 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА 17,9*14,7,0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 24 | 608=1399<br>ПР-Т06-08<br>П1,399 | =ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 13КГ М2<br>М2 | 14,40 | 21,15<br>= | -<br>- | 305 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА 19,8*16,6,0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 25 | 608=1397<br>ПР-Т06-08<br>П1,397 | =ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ М2 НЕТИПОВЫЕ<br>М2 | 39,96 | 28,58<br>= | -<br>- | 1022 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:17,9*14,7,0,08.1,02+14,7,1,08,0,4,1,02 | | | | | | | | |
| 26 | 608=1398<br>ПР-Т06-08П<br>1,398 | =ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ О 3 ДО 12М НЕТИПОВЫЕ<br>М2 | 15,98 | 27,56<br>= | -<br>- | 440 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА 19,2*16,0,08.1,02+16.1,08,0,4,1,02 | | | | | | | | |
| 27 | С147-29<br>ПР-Т06-08<br>ТАБЛ1 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 12,56 | 17,60<br>= | -<br>- | 224 | - | -<br>= | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 28 | 608-1405 | =ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ | 10,80 | 58,90 | - | 636 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М150 | | - | - | | | - | - | - |
| | П1,405 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 1,01 | 22,90 | - | 23 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 4,20 | 25,00 | - | 105 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,74 | 32,10 | - | 56 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,01 | 41,30 | - | 83 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 2,01 | 17,80 | - | 36 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 34 | Е7-265 | =УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В | 8,00 | 6,53 | 1,90 | 52 | 10 | 16 | 2,13 | 17 |
| | ЭСНТ14-10 | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 25М | | 1,29 | 0,69 | | | 6 | 0,89 | 7 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | 608-1426 | =СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ | 1,84 | 48,50 | - | 90 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА | | - | - | | | - | - | - |
| | П,1,426 | М50 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 36 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,03 | 22,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | - | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-06 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,11 | 32,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С147-24 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,58 | 41,30 | - | 24 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ,1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,58 | 17,80 | - | 10 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ,1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 41 | Е7-288 | =УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ | 0,29 | 328,00 | 6,00 | 95 | 8 | 2 | 40,50 | 12 |
| | ЭСНТ17-4 | КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | 27,80 | 1,80 | | | 1 | 2,32 | 1 |
| 42 | Е7-285 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,49 | 362,00 | 8,00 | 177 | 45 | 4 | 141,00 | 69 |
| | ЭСНТ17-1 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | 1 | 3,10 | 2 |
| 43 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 7,80 | 17,80 | - | 139 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 44 | Е7-714 | =УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ | 9,13 | 4,85 | 0,31 | 44 | 41 | 3 | 7,38 | 67 |
| | ЭСНТ51-14 | ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ | | 4,54 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 45 | Е7-712 ЭСНТ51-12 | =УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ | 9,15 | 13,40 | 0,10 | 122 | 100 | 1 | 17,65 | 161 |
| | | 100М | | 11,00 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 46 | Е7-80 ЭСНТ6-3-1, 8 | =УСТАНОВКА СТОЕК РАМ ВОРОТ ВЕСОМДО 5Т | 0,80 | 13,10 | 3,40 | 105 | 44 | 27 | 9,20 | 74 |
| | | ШТ | | 8,47 | 1,00 | | | 8 | 1,29 | 10 |
| 47 | 608-71 ПР-Т06-08 П7,1 | =СТОИМОСТЬ СТОЕК РАМ ВОРОТ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА 70,6-0,82,2 | 11,76 | 69,16 | - | 813 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =АРМАТУРА А-1 | 1,15 | 22,90 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | С147-2 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 4,40 | 22,90 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 6,40 | 41,30 | - | 264 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-30 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 6,40 | 5,58 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | Е7-94 ЭСНТ7-2 | =УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ РАМ ВОРОТВЕСОМ ДО 3Т | 4,00 | 4,50 | 2,45 | 18 | 6 | 10 | 2,29 | 9 |
| | | ШТ | | 1,39 | 0,89 | | | 4 | 1,15 | 5 |
| 53 | 608-7149 ПР-Т06-08 П7,149 | = ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО 1,0М3 М200 | 3,72 | 68,76 | - | 256 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 70,4-0,82,2 | | | | | | | | |
| 54 | С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =АРМАТУРА А-1 | 1,15 | 22,90 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | С147-2 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 3,90 | 22,90 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 3,58 | 41,30 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С147-30 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 3,58 | 5,58 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | Е7-669 ЭСНТ47-11-1,8 | =УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т | 48,00 | 1,43 | 0,16 | 69 | 28 | 7 | 1,01 | 48 |
| | | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 3 |
| 59 | 608-92378 ПР-Т06-08 П9,2378 | =ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 М200 | 2,40 | 69,90 | - | 168 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | С147-1 ТАБ1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,14 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С147-16 ТАБЛ1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,38 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 24672 | 1016 | 1069 | | 1652 |
| | | | РУБ. | | | | | 382 | | 493 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 24672 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 4871 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 1043 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 375 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 733 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2298 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 919 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 31841 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 4046 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2520 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2131 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 31841 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 4046 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2520 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2131 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 62 | Е РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | =СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ РУБ | - | 1,00 21530,00 | 1068,00- | 21530- | 1013- | 1068 | 1651,19- | 1651 |
| | | | - | 1013,00 | 381,00 | | - | 381 | 491,49- | 491 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | - | 21530- | 1013- | 1068 | - | 1651 |
| | | | РУБ. | | | | - | 381 | - | 491 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | - | 21530 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | - | 3552 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - - | 1041 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 327 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - - | 639 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | - | 2007 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - - | 916 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | - | 27089 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - - | 4037 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2469 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - - | 2033 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | - | 27089 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - - | 4037 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2469 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - - | 2033 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 63 | Е6-182 | =УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 0,87 | 53,80 | 0,89 | 4 | - | - | 10,80 | 1 |
| | ЭСНТ16-10 | ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО | | | | | | | | |
| | | СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ | | 5,91 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| | | УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ | | | | | | | | |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ | | | | | | | | |
| | | БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 64 | С124-12 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | - | 325,00 | - | - | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П12 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | | | | | |
| | | | ---- | | | 4 | - | - | | 1 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 65 | Е12-206 | =УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ - | 11,77 | 165,62 | 1,00- | 1949- | 182- | 21 | 28,50- | 335 |
| | ЭСНТ9-3 | ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ,90ММ | | | | | | | | |
| | СЦМП3-147 | 100М2 | - | 15,50 | 0,53 | | - | 6 | 0,68- | 8 |
| | | ЦЕНА 17,3+16,0,09,105 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | | | | | | | |
| | | | ---- | | | - | 1949- | 182- | 21 | - 335 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 6 | - 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | - | 1949 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | - | 322 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - - | 102 | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - 38 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | | - - | 58 | - | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | - | 162 | - | - | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - - | 98 | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | - | 2453 | - | - | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | | - - | 395 | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - 373 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | - - | 246 | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | | | - | 2453 | - | - | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | | - - | 395 | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - 373 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - 246 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 66 | Е12-286 | =УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ | 11,77 | 198,58 | 1,80 | 2337 | 182 | 21 | 28,50 | 335 |
| | ЗСН Т9-3 | ПЕНОБЕТОНАТОЛЩ.110ММ | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | СНМП3-147 | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | 6 | 0,68 | 8 |
| | | ЦЕНА 17,3+16.0,11.103 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 2337 | 182 | 21 | | 335 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2337 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 386 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 102 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 218 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 98 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2941 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 395 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 378 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 257 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 2941 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 395 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 378 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 257 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 67 | Е12-286 | =ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ИЗ | 1,00 | 198,58 | 1,80 | 199 | 16 | 2 | 28,50 | 29 |
| | ЗСНТ9-3 | ПЕНОБЕТОНА ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | СНМП3-147 | 110ММ | | 15,50 | 0,53 | | | 1 | 0,68 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 17,3+16.0,11.103 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 199 | 16 | 2 | | 29 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 199 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 68 | Е12-286 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ВКЛАДЫШАМИ - | 1,00 | 165,62 | 1,80- | 166- | 16- | 2 | 28,50- | 29 |
| | ЗСНТ9-3 | ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ | | | | | | | | |
| | СЦМП3-147 | ТОЛЩ.90ММ | - | 15,50 | 0,53 | | - | 1 | 0,68- | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 17,3+16,0,09.103 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | - | 166- | 16- | 2 | - | 29 |
| | | | РУБ. | | | | - | 1 | - | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 166 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 27 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 9 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 15 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 208 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 22 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | - | 208 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 22 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 69 | Е8-45 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 0,01 | 472,00 | 7,59 | 5 | 1 | - | 115,00 | 1 |
| | ЗСНТ5-9 | КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ | | 62,00 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| | | ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 70 | Е8-46 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 0,01 | 457,00 | 7,59 | 5 | - | - | 85,00 | 1 |
| | ЗСНТ5-9 | КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ | | 46,50 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| | | ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 10 | 1 | - | | 2 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 71 | Е11-4 ЭСН Т1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН | 2,82 | 6,71 | - | 17 | 4 | - | 2,63 | 7 |
| | | | М3 | 1,45 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 1,46+(1,75+3,95,0,6).1,02,1,25 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 17 | 4 | - | | 7 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3956 | 24 | 6 | | 40 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3956 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 652 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 118 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 367 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4975 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 4975 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | ОТДЕЛ 2. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 72 | Е6-20 | -М3 М150 | 2,95 | 32,52 | 0,76 | 96 | 5 | 3 | 397,60 | 1173 |
| | ЭСНТ1-20 | 1-9 | | 1,55 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | ЦЕНА 31,7*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 73 | Е6-13 | -НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150 | 0,01 | 35,22 | 0,34 | 1 | - | - | 5,07 | - |
| | ЭСНТ1-13 | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА 34,4*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 97 | 5 | 3 | | 1173 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1175 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1175 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 74 | Е7-564 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 40,00 | 7,14 | 3,42 | 286 | 105 | 136 | 4,30 | 172 |
| | ЭСНТ43-8-1 ,8 | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | 2,62 | 1,01 | | | 40 | 1,30 | 52 |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е7-567<br>ЭСНТ43-9-1<br>,8 | *УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 17,00 | 9,80<br>3,49 | 5,18<br>1,53 | 167 | 59 | 88<br>26 | 5,74<br>1,97 | 98<br>33 |
| 76 | Е7-570<br>ЭСНТ43-10-<br>1,8 | *УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 3,00 | 14,68<br>4,92 | 7,40<br>2,19 | 44 | 15 | 23<br>7 | 7,96<br>2,83 | 24<br>8 |
| 77 | Е7-265<br>ЭСНТ14-10 | *УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М<br>ШТ | 20,00 | 6,58<br>1,29 | 1,90<br>0,69 | 132 | 26 | 38<br>14 | 2,13<br>0,89 | 43<br>18 |
| 78 | 608-942<br>ПР-Т06-08<br>П9,42<br>ССЦТАБ А<br>СТР128 | *СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩ 35ММ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН<br>ЦЕНА(19,34+6,2.0,9.0,35+0,8.0,35).1,02+0,68.2 | 313,20 | 23,36<br>- | -<br>- | 7316 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С147-29<br>ПР-Т06-08<br>ТАБ1 | *МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 6,32 | 17,80<br>- | -<br>- | 112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | Е7-288<br>ЭСНТ17-4 | *УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ<br>Т | 0,19 | 320,00<br>27,80 | 6,00<br>1,80 | 62 | 5 | 1<br>- | 40,50<br>2,32 | 8<br>- |
| 81 | Е7-285<br>ЭСНТ17-1 | *УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,20 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 72 | 18 | 1<br>- | 141,00<br>3,10 | 28<br>1 |
| 82 | С147-29<br>ПР-Т06-08<br>ТАБ1 | *МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 3,87 | 17,80<br>- | -<br>- | 69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | Е7-666<br>ЭСНТ47-10-<br>1,8 | *УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 10,00 | 2,66<br>0,97 | 0,52<br>0,15 | 27 | 10 | 5<br>1 | 1,55<br>0,19 | 15<br>2 |
| 84 | 608-92378<br>ПР-Т06-08<br>П9,2378 | *СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200<br>М3 | 2,80 | 69,90<br>- | -<br>- | 196 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С147-1<br>ПР-Т06-08<br>ТАБ1 | *АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,23 | 22,90<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | С147-16<br>ПР-Т06-08<br>ТАБ1 | *ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,70 | 32,10<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | С147-24<br>ПР-Т06-08<br>ТАБ1 | *ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,23 | 41,30<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | С147-29 | =МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,23 | 17,80 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 89 | Е7-701 | =УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 4,03 | 42,30 | 0,08 | 170 | 16 | - | 6,43 | 26 |
| | ЭСНТ51-1 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 90 | Е7-707 | =УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 4,03 | 91,80 | 20,60 | 370 | 44 | 83 | 18,60 | 75 |
| | ЭСНТ51-7 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | | 11,00 | 6,18 | | | 25 | 7,97 | 32 |
| | | ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 91 | Е7-714 | =УСТРОЙСТВО ЗЕКАНКИ И РАСШИВКИ | 4,03 | 4,85 | 0,31 | 20 | 18 | 1 | 7,35 | 30 |
| | ЭСНТ51-14 | ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ | | 4,54 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | РАСТВОРОМ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 92 | Е7-712 | =УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ | 4,03 | 13,40 | 0,10 | 54 | 44 | - | 17,63 | 71 |
| | ЭСНТ51-12 | ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | 11,00 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 93 | Е7-669 | =УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | 36,00 | 1,43 | 0,16 | 51 | 21 | 6 | 1,01 | 36 |
| | ЭСНТ47-11-1,8 | МАССОЙ ДО 0,5Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 2 |
| 94 | 608-92378 | =СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ | 1,80 | 69,90 | - | 126 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | БЕТОНА М200 | | - | - | | | - | - | - |
| | П9,2378 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 28,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | С147-16 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,29 | 32,10 | - | 9 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | Е12-42-69Г | =ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ | 20,00 | 0,10 | - | 2 | - | - | 0,02 | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 0,02 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ. | | | 9327 | 381 | 382 | | 626 |
| | | | ---- | | | | | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | 115 | | 148 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 9327 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1538 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 383 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 142 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 277 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 868 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 338 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 11733 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1488 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 916 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 773 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 11733 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1488 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 916 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 773 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 98 | Е РАЗДЕЛ 34 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | -СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ - | 1,00 | 8805,00 | 371,00 | 8805- | 364- | 371 | 596,96- | 597 |
| | | РУБ | - | 364,00 | 112,00 | | - | 112 | 144,48- | 144 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | - | 8805- | 364- | 371 | - 597 |
| | | | РУБ. | | | | - | 112 | - | 144 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 8805 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | 1453 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 368 | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 134 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - - | 262 | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - | 821 | - | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 323 | - | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 11079 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 1426 | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 875 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - | 738 | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | - | 11079 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 1426 | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 875 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - | 738 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 16. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЮТСЯ | | | | | | | | |
| 99 | Е8-30 ЗСНТ5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,74 | 34,20 | 0,81 | 25 | 2 | - | 4,05 | 3 |
| | | | | 2,21 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 100 | Е8-36 ЗСНТ5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 5,30 | 34,30 | 0,81 | 182 | 11 | 4 | 3,90 | 21 |
| | | | | 2,10 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 101 | Е8-13 ЗСНТ4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 20ММ | 0,05 | 57,95 | 1,00 | 3 | 1 | - | 25,53 | 1 |
| | | | | 13,13 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 86,5,0,67 | | | | | | | | |
| 102 | Е7-446 ЗСНТ38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | 4,00 | 0,33 | 0,19 | 1 | - | 1 | 0,13 | 1 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 103 | 608-76 ПР-Т06-08 П7,6 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200 | 0,12 | 64,40<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ1 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 105 | Е26-31 ЗСНТ8-4 СЦМЧ1Р4 123 | =УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М100 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | 0,11 | 55,69<br>12,70 | 1,23<br>0,37 | 6 | 1 | -<br>- | 21,30<br>0,48 | 2<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 35,9+20,4,0,97 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | 226 | 15 | 5 | | 28 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 226 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 283 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | 283 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 106 | Е8-45 ЗСНТ5-9 | =ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 0,11 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 52 | 7 | 1<br>- | 115,00<br>2,94 | 13<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 107 | Е26-35 ЗСНТ8-8 СЦМЧ1Р4 П123 | =УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М100НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | 0,54 | 55,49<br>12,60 | 1,22<br>0,37 | 30 | 7 | -<br>- | 21,50<br>0,48 | 12<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 35,5+20,4,0,98 | | | | | | | | |
| 108 | Е7-446 ЗСНТ38-10-1,8 | =УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 2,00 | 0,33<br>0,08 | 0,19<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 0,13<br>0,08 | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 109 | 608-76 | =СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | 0,06 | 64,40 | - | 4 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 | ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ ДО | | | | | | | | |
| | П7,6 | 0,5М3 М200 | | " | - | | | " | " | " |
| 110 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | " | " | " |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | " | - | | | " | " | " |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | | РУБ. | | | 88 | 14 | 1 | | 25 |
| | | | РУБ. | | | | | " | | " |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 88 | - | " | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 15 | - | " | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 8 | " | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | " | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 3 | " | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 8 | - | " | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 6 | " | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 111 | - | " | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 30 | " | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | " | | 26 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 17 | " | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | | РУБ. | | | 111 | - | " | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 30 | " | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | " | | 26 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 17 | " | | - |

## РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Е7-027 | -УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 1,00 | 4,23 | 1,20 | 4 | 1 | 1 | 1,60 | 2 |
| | ЭСНТ46-2-1 | КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | |
| | ,8 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ | | 1,01 | 0,36 | | | " | 0,46 | - |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 112 | 608-1430 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ | 7,60 | 6,87 | - | 52 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО | | | | | | | | |
| | П1,430 | 3,5КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М | | " | " | | | " | " | " |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 5,07+4,4,0,4,1,02 | | | | | | | | |
| 113 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | - | 362,00 | 8,00 | - | - | - | 141,00 | - |
| | ЭСНТ17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | " | 3,10 | - |
| 114 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,02 | 17,80 | - | 1 | - | " | " | " |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | АРМАТУРЫ | | " | - | | | " | " | " |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | | РУБ. | | | 57 | 1 | 1 | | 2 |
| | | | РУБ. | | | | | " | | " |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 115 | Е7-582<br>ЭСНТ44-4-1<br>,8 | -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ -<br>ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ<br>НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ<br>ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ<br>ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 1,00<br>-<br>- | 6,71<br>2,11<br>- | 2,03-<br>0,60<br>- | 7-<br>-<br>- | 2-<br>1<br>- | 2<br>0,77-<br>- | 3,39-<br>1<br>- | 3<br>1<br>- |
| 116 | 608-1430<br>ПР-Т06-08<br>П1,430 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОКТОЛШ 8СМ -<br>С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО3,5КГ/М2<br>НЕТИПОВЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М<br>М2 | 12,05<br>-<br>- | 6,98<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 84<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА 5,18+4,4,0,4,1,02 | | | | | | | | |
| 117 | Е7-285<br>ЭСНТ17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | -<br>- | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | 141,00<br>3,10 | -<br>- |
| 118 | С147-29<br>ПР-Т06-08<br>ТАБ1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И<br>АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ<br>АРМАТУРЫ<br>100КГ | 0,02<br>- | 17,80<br>- | -<br>- | 1<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | Е12-42-69 | -ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ<br>ШТ | -<br>4,00<br>- | -<br>0,10<br>0,02 | -<br>-<br>- | -<br>1<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>0,02<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | РУБ. | | - | 93- | 2- | 2 | - | 3 |
| | | | РУБ. | | | | - | 1 | - | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 93 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 9 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | - 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 117 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - 8 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 20. ОКНА | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 120 | Е10-73 ЭСНТ13-2 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 24,96 | 2,18 | 0,24 | 54 | 18 | 6 | 1,21 | 30 |
| | | | | 0,71 | 0,07 | | | 2 | 0,09 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 121 | Е10-75 ЭСНТ13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 37,44 | 3,25 | 0,27 | 122 | 43 | 10 | 1,93 | 72 |
| | | | | 1,15 | 0,08 | | | 3 | 0,10 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 122 | С122-45 СЦМЧ2Р2 П45 ДОП1П55 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОС18-18 УЧЕТОМКОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ | 24,96 | 18,69 | - | 467 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 17,7+2,67,0,37 | | | | | | | | |
| 123 | С122-105 СЦМЧ2Р2 П105 ЛОП1П95 | -СТОИМОСТЬ ДВУХСТВОРНЫХ БЛОКОВ С ФРАМУГАМИ ОРС18-18 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ | 37,44 | 28,39 | - | 1063 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 26,7+4,57,0,37 | | | | | | | | |
| 124 | С111-436 СЦМЧ1Р1 П436 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М | 20,00 | 2,58 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 125 | Е15-708 ЭСНТ201-2-33 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,25 | 373,00 | 1,90 | 93 | 16 | - | 122,00 | 30 |
| | | | | 65,50 | 0,58 | | | - | 0,75 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 126 | Е15-710 ЭСНТ201-2-36,33 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 4ММ | 0,37 | 566,00 | 3,00 | 212 | 39 | 1 | 195,00 | 73 |
| | | | | 105,00 | 0,90 | | | - | 1,16 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 127 | Е7-701 ЭСНТ51-1 | -ПРОКЛАДКИ ИЗ ГЕРМИТА | 0,79 | 4,10 | 0,08 | 3 | 3 | - | 6,43 | 5 |
| | | 100М | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 128 | С111-78 СЦМЧ1Р1 | -ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/ | 35,14 | 0,99 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П78 | | | - | - | | | - | - | - |
| 129 | Е12-280 | =СЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 0,07 | 192,00 | 0,41 | 14 | 3 | - | 83,00 | 6 |
| | ЭСНТ8-5 | 100М2 | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 130 | Е10-103 | =УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ | 62,40 | 0,92 | 0,03 | 57 | 21 | 2 | 0,59 | 37 |
| | ЭСНТ19-2 | ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 | | 0,34 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 131 | С122-362 | =СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 15,00 | 2,26 | - | 34 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 | ПД19-25 | | | | | | | | |
| | П362 | М | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | С122-362 | =ТО ЖЕ ПД19-20 | 22,80 | 2,26 | - | 52 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 | М | | | | | | | | |
| | П362 | | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | Е10-110 | =ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ | 0,42 | 6,75 | 0,17 | 3 | 1 | - | 4,54 | 2 |
| | ЭСНТ21-1 | РАЗДАТОЧНЫМ ОКНОМ В | | | | | | | | |
| | СЦМЧ2Р2 | ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ | | 2,83 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | П312 | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 3,38+1,07,3,15 | | | | | | | | |
| 134 | С122-292 | =СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ГЛУХИХ | 0,42 | 10,90 | - | 5 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 | М2 | | | | | | | | |
| | П292 | | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | Е10-102 | =УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ | 0,42 | 1,65 | 0,05 | 1 | - | - | 1,12 | - |
| | ЭСНТ19-1 | ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М | | 0,63 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 136 | С122-359 | =СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 0,70 | 1,92 | - | 1 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 | ПД7-25А | | | | | | | | |
| | П359 | М | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | С111-435 | =СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ | 1,00 | 1,72 | - | 2 | - | - | - | - |
| | СЦЧ1Р1 | РАЗДАТОЧНОГО ОКНА | | | | | | | | |
| | П435 | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | РУБ. | | | | 2270 | 144 | 19 | | 255 |
| | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | РУБ. | | | | | | 6 | | 7 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 2270 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 374 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 84 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 35 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 69 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 209 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 71 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 2853 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 320 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 297 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 219 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | РУБ. | | | | 2853 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 320 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 297 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 219 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 21, ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 138 | ЕРАЗДЕЛ 44 =ОКНА | - | 1,00 | 1957,00 | 43,00- | 1957- | 147- | 43 | 260,19- | 260 |
| | ОСНОВНОГО | РУБ | | | | | | | | |
| | ВАРИАНТА | - | | 147,00 | 13,00 | | - | 13 | 16,77- | 17 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | РУБ. | | | | - | 1957- | 147- | 43 | - 260 |
| | | РУБ. | | | | | - | 13 | - | 17 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 1957 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - | 323 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 95 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 30 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - - | 58 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - | 182 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - - | 84 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - | 2462 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 369 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 307 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - | 218 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | РУБ. | | | - | 2462 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - - | 369 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 307 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - - | 218 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 22, ДВЕРИ | | | | | | | | | |
| | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | | |
| 139 | Е10-105 =УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | | 2,63 | 1,45 | 0,35 | 4 | 1 | 1 | 0,91 | 2 |
| | ЗОНТ20-1 ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | | | | | | | | |
| | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | | 0,55 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | ПРОЕМА ДО 3М2 ВО | | | | | | | | | |
| | ВНУТРЕННИХСТЕНАХ | | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 140 | Е10-107 =ТО ЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | 2,00 | 2,00 | 0,13 | 4 | 1 | - | 1,16 | 2 |
| | ЗОНТ20-3 | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,67 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 141 | С122-224 =СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ | | 2,63 | 10,39 | - | 27 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 ДО21-13 С УЧЕТОМ | | | | | | | | | |
| | П224 КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ | | | - | - | | | - | - | - |
| | ДОП1П173 ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | ЦЕНА 9,79+1,62,0,37 | | | | | | | | | |
| 142 | С122-221 =ТО ЖЕ ДО21-10 | | 2,00 | 9,36 | - | 19 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р2 | М2 | | | | | | | | |
| | П221 | | | - | - | | | - | - | - |
| | ДОП1П173 | | | | | | | | | |
| | ЦЕНА 8,76+1,62,0,37 | | | | | | | | | |
| 143 | С111-449-1 =СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | | 1,00 | 3,23 | - | 3 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ1Р1 ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В | | | | | | | | | |
| | П449 ПОМЕЩЕНИЕ | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | С11-448-1 СЦМЧ1П1 П44Б | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 1,00 | 2,97 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 145 | Е15-73* ЭСНТ201-6 | ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ | 0,02 | 222,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 86,50 | 2 |
| | | | | 47,80 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | РУБ. | | | | 64 | 3 | 1 | | 6 |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 64 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 12 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 5 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 81 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 5 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | РУБ. | | | | 81 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 23. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 146 | Е11-4 ЭСНТ1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034 | УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН | 1,31 | 6,71 | - | 9 | 2 | - | 2,63 | 3 |
| | | М3 | | 1,45 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 1,46*(1,75+3,95.0,6).1,02.1,25 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23 | РУБ. | | | | 9 | 2 | - | | 3 |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 9 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 1 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 4 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 24. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 147 | Е15-256 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 0,39 | 110,00 | 6,80 | 43 | 18 | 3 | 74,00 | 29 |
| | ЭСНТ55-5-1 | ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 1 | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | | 46,40 | 4,03 | | | 2 | 5,20 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 148 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,10 | 386,00 | 5,90 | 39 | 7 | - | 115,00 | 12 |
| | ЭСНТ60-1 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СТЕН | | 66,00 | 1,77 | | | - | 2,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 149 | Е15-660 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 0,05 | 76,30 | 0,90 | 4 | 1 | - | 41,00 | 2 |
| | ЭСНТ168-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | 23,10 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 150 | Е15-503 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,06 | 43,80 | 0,14 | 3 | 2 | - | 51,00 | 3 |
| | ЭСНТ152-3 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ | | 30,30 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 151 | Е15-567 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,71 | 32,10 | 0,02 | 23 | 16 | - | 38,00 | 27 |
| | ЭСНТ159-7 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ | | 23,10 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 152 | Е15-565 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,10 | 107,00 | 0,07 | 11 | 8 | - | 133,00 | 13 |
| | ЭСНТ159-5 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | 77,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 153 | Е15-567 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,47 | 32,10 | 0,02 | 15 | 11 | - | 38,00 | 18 |
| | ЭСНТ159-7 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ | | 23,10 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 154 | Е15-565 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,12 | 107,00 | 0,07 | 13 | 9 | - | 133,00 | 16 |
| | ЭСНТ159-5 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | 77,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 155 | Е15-567 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,86 | 32,10 | 0,02 | 28 | 20 | - | 38,00 | 33 |
| | ЭСНТ159-7 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ | | 23,10 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 156 | Е15-565 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ | 0,12 | 107,00 | 0,07 | 13 | 9 | - | 133,00 | 16 |
| | ЭСНТ159-5 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | 77,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Е15-566<br>ЗСНТ159-6 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХВ СТЕНАХ<br>100М2 | 0,05 | 23,70<br>14,60 | 0,02<br>0,01 | 1 | 1 | -<br>- | 24,60<br>0,01 | 1<br>- |
| 158 | Е15-566<br>ЗСНТ159-6 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ<br>100М2 | 0,04 | 23,70<br>14,60 | 0,02<br>0,01 | 1 | 1 | -<br>- | 24,60<br>0,01 | 1<br>- |
| 159 | Е15-564<br>ЗСНТ159-4 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ<br>100М2 | 0,01 | 80,00<br>50,80 | 0,08<br>0,02 | 1 | 1 | -<br>- | 88,70<br>0,03 | 1<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24 | РУБ. | | | 195 | 104 | 3 | | 172 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 195 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 243 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 176 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 110 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | РУБ. | | | 243 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 176 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 110 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 25. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТОЯ | | | | | | | | |
| 160 | Е15-567<br>ЗСНТ159-7 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ<br>100М2 | - 1,57<br>- | 32,10<br>23,10 | 0,02-<br>0,01 | 50- | 36 | - -<br>- - | 38,00-<br>0,01 | 60<br>- |
| 161 | Е15-565<br>ЗСНТ159-5 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ<br>100М2 | - 0,21<br>- | 107,00<br>77,40 | 0,07-<br>0,02 | 22- | 16 | - -<br>- - | 133,00-<br>0,03 | 28<br>- |
| 162 | Е15-566<br>ЗСНТ159-6 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В | - 0,14<br>- | 23,70<br>14,60 | 0,02-<br>0,01 | 3- | 2 | - -<br>- - | 24,60-<br>0,01 | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕНАХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 163 | Е15-566 ЗОНТ159-6 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | - 1,64 | 23,70 | 0,02- | 39- | 24 | - - | 24,60- | 40 |
| | | ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ | - | 14,60 | 0,01 | | | - - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 164 | Е15-564 ЗОНТ,159-4 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | - 0,20 | 80,00 | 0,08- | 16- | 10 | - - | 88,70- | 18 |
| | | ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | - | 50,80 | 0,02 | | | - - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25 | РУБ. | | - | 130- | 88 | - | - | 149 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 130 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 44 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 12 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 39 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 164 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 173 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 151 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 91 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | РУБ. | | - | 164 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 173 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 151 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 91 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1348 | 68- | 1 | | 1281 |
| | | | РУБ. | | | | - | 1 | - | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1348 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 220 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1687 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 139 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1297 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1687 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 139 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1297 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5304 | 92 | 5 | | 1321 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5304 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 872 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 74 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 158 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 486 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 43 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6662 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 199 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1397 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 252 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6662 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 199 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1397 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 252 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-3

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВАРИАНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ, ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ<br>ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ПАР<br>РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА<br>-30ГРАД.С.-20ГРАД.С.-40ГРАД.С<br>3ВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-169<br>ЭСНТ22-8<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,3<br>К=1,15 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3<br>ЦЕНА 112*106,71,0,15 | 0,36 | 128,01<br>5,02 | 122,72<br>48,76 | 46 | 2 | 43<br>17 | 10,20<br>70,21 | 4<br>25 |
| 2 | Е1-948<br>ЭСНТ79-2<br>Т,Ч,<br>П,3,67<br>К=1,2<br>Т,Ч,3,72<br>К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ<br>100М3 | 0,23 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 26 | 26 | -<br>- | 218,88<br>- | 50<br>- |
| | | ЦЕНА 120,1,2,0,8 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е1-168<br>ЭСНТ22-7 | =ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА<br>1000М3 | 0,02 | 104,23<br>---<br>4,11 | 99,92<br>---<br>39,79 | 2 | - | 2<br>---<br>1 | 8,33<br>---<br>57,30 | -<br>---<br>1 |
| | Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,3<br>К=1,15 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА91,2+86,89,0,15 | | | | | | | | |
| 4 | С310-1<br>СЦПГ<br>СТР28 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ<br>Т | 666,75 | 0,29<br>---<br>0,06 | -<br>---<br>- | 193 | 40 | -<br>---<br>- | 0,09<br>---<br>- | 60<br>---<br>- |
| 5 | Е1-195<br>ЭСНТ25-2<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | =РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,33 | 14,33<br>---<br>1,59 | 12,47<br>---<br>3,99 | 5 | 1 | 4<br>---<br>1 | 3,23<br>---<br>5,75 | 1<br>---<br>2 |
| | | ЦЕНА 13,2+11,34,0,1 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-175<br>ЭСНТ22-14<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,3<br>К=1,15 | =РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ<br>1000М3 | 0,33 | 178,21<br>---<br>7,64 | 170,30<br>---<br>70,61 | 59 | 3 | 56<br>---<br>23 | 15,50<br>---<br>101,68 | 5<br>---<br>33 |
| | | ЦЕНА 156+148,09,0,15 | | | | | | | | |
| 7 | С310-1<br>СЦПГ<br>СТР28 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ<br>Т | 575,75 | 0,29<br>---<br>0,06 | -<br>---<br>- | 167 | 35 | -<br>---<br>- | 0,09<br>---<br>- | 52<br>---<br>- |
| 8 | Е1-257<br>ЭСНТ31-2<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | =ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,30 | 20,79<br>---<br>- | 20,79<br>---<br>7,25 | 6 | - | 6<br>---<br>2 | -<br>---<br>10,44 | -<br>---<br>3 |
| | | ЦЕНА 18,9,1,1 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-268<br>ЭСНТ31-13<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | =ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 НА РАССТОЯНИЕ ДО 25М<br>1000М3 | 0,30 | 47,52<br>---<br>- | 47,52<br>---<br>16,63 | 14 | - | 14<br>---<br>5 | -<br>---<br>23,95 | -<br>---<br>7 |
| | | ЦЕНА 10,8,1,1,4 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1184<br>ЭСНТ118-10 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 2,96 | 9,69<br>---<br>6,20 | 3,49<br>---<br>2,29 | 29 | 18 | 11<br>---<br>7 | 11,20<br>---<br>3,30 | 33<br>---<br>10 |
| 11 | Е1-968<br>ЭСНТ81-2 | =ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>100М3 | 0,33 | 46,00<br>---<br>46,00 | -<br>---<br>- | 15 | 15 | -<br>---<br>- | 99,30<br>---<br>- | 33<br>---<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 562 | 140 | 136 | | 238 |
| | | | ---<br>РУБ. | | | | | ---<br>56 | | ---<br>81 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 562 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 94 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 100 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 707 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 392 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 327 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 212 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 707 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 392 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 327 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 212 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 12 | ЕИСКЛЮЧАЕТСЯ | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | - 1,00 | 195,00 | 136,00 | - 195 | - 59 | - 136 | 100,89 | - 101 |
| | | РУБ | - | 59,00 | 56,00 | | - | 56 | 80,64 | - 81 |
| | | РАЗДЕЛ 31 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | | | | | | | | |
| 13 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | - 1230,25 | 0,29 | - | - 357 | - 74 | - | 0,09 | - 111 |
| | | Т | - | 0,06 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | - 552 | - 133 | - 136 | - | - 212 |
| | | | РУБ. | | | | - | 56 | - | 81 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 552 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 91 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 98 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 51 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 86 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 694 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 378 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 301 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | - 694 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 378 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 301 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 206 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 14 | Е7-285 ЗСНТ17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,05 | 362,00 | 8,00 | 18 | 5 | - | 141,00 | 7 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 15 | С111-58 | -МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ | 0,01 | 573,00 | - | 6 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЦМЧ1Р1 | Т | | | | | | | | |
| | П58 | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЭСНТ15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 17 | Е13-158 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,01 | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЭСНТ18-1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3;К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 14,8.3.0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 18 | Е13-166 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,01 | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЭСНТ18-19 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3;К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 9,76.3.0,5.1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 27 | 5 | - | | 7 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 19 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК - | 0,20 | 362,00 | 8,00- | 72- | 18- | 1 | 141,00- | 28 |
| | ЭСНТ17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | - | 92,00 | 2,40 | | | - - | 3,10- | 1 |
| 20 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА - | 0,04 | 11,33 | 0,28- | 1 | - | - - | 2,62 | - |
| | ЭСНТ15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | - | 1,77 | 0,09 | | | - - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 10,3,1,1 | | | | | | | | |
| 21 | Е13-158 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ - | 0,04 | 24,42 | 0,28- | 1 | - | - - | 2,41 | - |
| | ЭСНТ18-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3;К=0,5 | | - | 1,62 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 14,8.3.0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 22 | Е13-166 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ - | 0,04 | 16,10 | 0,26- | 1 | - | - - | 2,39 | - |
| | ЗСНТ18-19 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | - | | 1,62 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА9,76,3.0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | - | 75- | 18- | 1 | - | 28 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | - | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 75 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 12 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 10 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 9 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 94 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 39 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 20 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | - | 94 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 39 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 20 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 23 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,03 | 362,00 | 8,00 | 11 | 3 | - | 141,00 | 4 |
| | ЗСНТ17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 24 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 0,30 | 17,80 | - | 5 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 25 | Е12-42-69 | -ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ | 20,00 | 0,10 | - | 2 | - | - | 0,02 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,02 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 18 | 3 | - | | 4 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 26 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ - | 0,04 | 54,12 | 1,23- | 2 | - | - - | 8,99 | - |
| | ЗСНТ1-2 | 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | - | 4,46 | 0,37 | | | - - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА 43,3,1,25 | | | | | | | | |
| 27 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ - | 0,43 | 30,22 | - - | 13- | 1 | - - | 2,90- | 1 |
| | ЗСНТ1-11 | БЕТОННЫХ М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | - | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 29,3+(27,2-26,3),1,02 | | | | | | | | |
| 28 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - | 0,04 | 135,24 | 1,74- | 6- | 1 | - - | 40,20- | 2 |
| | ЗСНТ11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | - | 20,50 | 0,52 | | | - - | 0,67 | - |
| | | ЦЕНА 12,3+(33,3-29,3),3,06 | | | | | | | | |
| 29 | Е11-68 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 25ММ | 0,04 | 17,84 | 0,28 | 1 | - | - | 1,06 | - |
| | ЗСНТ11-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,59 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЦЕНА 15,8+(33,3-29,3),0,51 | | | | | | | | |
| 30 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ - | 0,04 | 9,83 | 0,08- | 1 | - | - - | 12,60- | 1 |
| | ЗСНТ11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | - | 7,86 | 0,02 | | | - - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | - | 21- | 2 | - | - | 4 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 21 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | - | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 31 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | ЗСНТ9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е13-116 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | - | 11,33 | 0,28 | 1 | - | - | 2,62 | - |
| | ЭСНТ15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т,Ч, | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | П,3,5,1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 33 | Е13-158 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | - | 24,42 | 0,28 | 1 | - | - | 2,41 | - |
| | ЭСНТ18-11 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П.3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 14,8.3.0,5.1.1 | | | | | | | | |
| 34 | Е13-166 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | - | 16,10 | 0,26 | 1 | - | - | 2,39 | - |
| | ЭСНТ18-19 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т,Ч, | | | | | | | | | |
| | П,3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 9,76.3.0,5.1.1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | | 7 | 1 | - | | 2 |
| | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 8 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | | 8 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 35 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 0,37 | 9,32 | 0,32 | 3 | - | - | 0,80 | - |
| | ЭСНТ3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 36 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ | 0,53 | 6,93 | 2,99 | 4 | 1 | 2 | 2,96 | 2 |
| | ЭСНТ54-1 | ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ | | 1,80 | 1,06 | | | 1 | 1,37 | 1 |
| | | ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 37 | 608-1499 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО | 0,45 | 73,66 | - | 33 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 0,2М3 М200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1,499 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 75,3-0,82,2 | | | | | | | | |
| 38 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,17 | 25,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 40 | С147-15 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,04 | 32,10 | - | 1 | - | " | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 41 | 608-1490 | =СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ | 0,08 | 59,16 | - | 5 | - | " | - | - |
| | ПР-Т06-08 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 М200 | | | | | | | | |
| | П1,490 | М3 | | " | - | | | " | - | - |
| | | ЦЕНА 60,8-0,8.2 | | | | | | | | |
| 42 | С147-8 | =АРМАТУРА А-3 | 0,02 | 25,00 | - | 1 | - | " | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 43 | С147-1 | =АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | " | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 44 | С147-15 | =ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | " | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБ1 | | | " | - | | | " | - | - |
| 45 | Е9-47 | =МОНТАЖ ЩИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ | 0,08 | 48,20 | 18,13 | 4 | 2 | 1 | 30,10 | 2 |
| | ЭСНТ7-2 | КАНАЛОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, П1,6 | Т | | 19,57 | 5,59 | | | " | 7,21 | 1 |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 46,8.1,03 | | | | | | | | |
| 46 | С121-1979 | =СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ | 0,08 | 317,92 | - | 25 | - | " | - | - |
| | СЦМЧ2Р1 | ВСТ3КП2 | | | | | | | | |
| | П1979 | Т | | " | - | | | " | - | - |
| | | ЦЕНА 326-8,1,01 | | | | | | | | |
| 47 | Е8-28 | =СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ | 0,08 | 37,90 | 0,62 | 3 | - | " | 6,86 | 1 |
| | ЭСНТ5-5 | КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | " | 0,25 | - |
| 48 | Е8-27 | =БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,01 | 90,00 | 1,50 | 1 | - | " | 33,60 | - |
| | ЭСНТ4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 19,50 | 0,45 | | | " | 0,58 | - |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 49 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,02 | 10,30 | 0,25 | 1 | - | " | 2,38 | - |
| | ЭСНТ15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЩИТОВ | | 1,61 | 0,08 | | | " | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 50 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ЩИТОВ | 0,02 | 22,20 | 0,25 | 1 | - | " | 2,19 | - |
| | ЭСНТ17-7 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,47 | 0,07 | | | " | 0,09 | - |
| | | ЦЕНА 14,8.3.0,5 | | | | | | | | |
| 51 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ ЩИТОВ | 0,02 | 14,64 | 0,24 | 1 | - | " | 2,17 | - |
| | ЭСНТ18-9 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,47 | 0,07 | | | " | 0,09 | - |
| | | ЦЕНА 9,76.3.0,5 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | | 90 | 3 | 3 | | 5 |
| | | РУБ. | | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 74 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 107 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| §2 | Е6-30 | ФУСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 0,76 | 36,52 | 1,20 | 28 | 2 | 1 | 4,35 | 3 |
| | 30НТЗ-1 | ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | 2,34 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 35,7+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 28 | 2 | 1 | | 3 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 84 | 1 | 3 | | 15 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 100 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 84 | 1 | 3 | | 15 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 100 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 15 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 Ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-4

## НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 2,643 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 769 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,532 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ<br>ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР<br>РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30ГРАД,С<br>3ВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-169<br>ЭСНТ22-8<br>Т.Ч.<br>П.1.11<br>ТАБ.3 П.3<br>К=1,15 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3<br>ЦЕНА 112+106,71.0,15 | 1,76 | 128,01<br>5,02 | 122,72<br>48,76 | 225 | 9 | 216<br>86 | 10,20<br>70,21 | 18<br>123 |
| 2 | Е1-948<br>ЭСНТ79-2<br>Т.Ч.<br>П.3,67<br>К=1,2<br>Т.Ч.3,72<br>К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ<br>100М3 | 0,75 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 86 | 86 | -<br>- | 218,88<br>- | 164<br>- |
| 3 | Е1-168<br>ЭСНТ82-7<br>Т.Ч. | ЦЕНА 120,1,2,0,8<br>-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА<br>1000М3 | 0,07 | 104,23<br>4,11 | 99,92<br>39,79 | 8 | - | 8<br>3 | 8,33<br>57,30 | 1<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15 | ЦЕНА 91,2+86,89.0,15 | | | | | | | | |
| 4 | С310-1 СНПГСТР28 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ | 3206,00 | 0,29 | - | 930 | 192 | - | 0,09 | 289 |
| | | т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-195 ЭСНТ25-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 | =РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 | 1,42 | 14,33 | 12,47 | 20 | 2 | 18 | 3,23 | 5 |
| | | | | 1,59 | 3,99 | | | 6 | 5,75 | 8 |
| | | ЦЕНА 13,2+11,34.0,1 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-175 ЭСНТ22-14 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15 | =РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3 | 1,42 | 178,21 | 170,30 | 253 | 11 | 242 | 15,50 | 22 |
| | | | | 7,64 | 70,61 | | | 100 | 101,68 | 144 |
| | | ЦЕНА 156+148,09.0,15 | | | | | | | | |
| 7 | С310-1 СНПГСТР28 | =ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ | 2485,00 | 0,29 | - | 721 | 149 | - | 0,09 | 224 |
| | | т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-257 ЭСНТ31-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 | =ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 1,28 | 20,79 | 20,79 | 27 | - | 26 | - | - |
| | | | | - | 7,25 | | | 9 | 10,44 | 13 |
| | | ЦЕНА 10,9.1,1 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-260 ЭСНТ31-13 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 | =ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 НА РАССТОЯНИЕ ДО 25М 1000М3 | 1,28 | 47,52 | 47,52 | 61 | - | 60 | - | - |
| | | | | - | 16,63 | | | 21 | 23,95 | 31 |
| | | ЦЕНА 10,8.1,1.4 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1184 ЭСНТ118-10 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 12,78 | 9,69 | 3,49 | 124 | 79 | 44 | 11,20 | 143 |
| | | | | 6,20 | 2,29 | | | 29 | 3,30 | 42 |
| 11 | Е1-968 ЭСНТ81-2 | =ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 1,42 | 46,00 | - | 65 | 65 | - | 99,30 | 141 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 2520 | 593 | 614 | | 1007 |
| | | | РУБ. | | | | | 254 | | 365 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2520 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 414 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 1258 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 77 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 236 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1108 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3170 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 4886 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1409 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 924 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3170 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 4886 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1409 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 924 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 12 | ЕИСКЛЮЧАЕТС-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Я | - | 1,00 | 889,00 | 633,00- | 889- | 608- | 633 | 1027,52- | 1028 |
| | | | РУБ | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | - | | 608,00 | 262,00 | | - | 262 | 377,28- | 377 |
| 13 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | - 5880,00 | 0,29 | - - | 1705- | 353 | - - | 0,09- | 529 |
| | | | Т | | | | | | | |
| | | | - | 0,06 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 2594- | 961- | 633 | - | 1557 |
| | | | РУБ. | | | | - | 262 | - | 377 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 2594 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 428 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 621 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 77 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 242 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 546 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 3264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 2408 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1973 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 1300 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 3264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 2408 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1973 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 1300 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 14 | Е6-3 ЭСНТ1-4 | -ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 | 2,86 | 33,18 | 0,82 | 95 | 5 | 3 | 3,38 | 10 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | | | | 1,84 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| | | ЦЕНА 34.2-(25.8-24.8).1,02 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 95 | 5 | 3 | | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 95 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 120 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 120 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ БЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| 15 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 7,91 | 54,12 | 1,23 | 428 | 35 | 10 | 7,19 | 57 |
| | ЭСНТ1-2 | ТОЛЩИНОЙ 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | 3 | 0,48 | 4 |
| | | ЦЕНА 43,3.1.1,25 | | | | | | | | |
| 16 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 96,54 | 30,22 | - | 2917 | 156 | - | 2,90 | 280 |
| | ЭСНТ1-11 | БЕТОННЫХ М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 29,3+(27,2-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| 17 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 7,45 | 135,24 | 1,74 | 1008 | 153 | 13 | 40,20 | 299 |
| | ЭСНТ11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 4 | 0,67 | 5 |
| | | ЦЕНА 123+(33,3-29,3).3,06 | | | | | | | | |
| 18 | Е11-68 | -УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ - | 7,45 | 17,84 | 0,28- | 133- | 4- | 2 | 1,06- | 8 |
| | ЭСНТ11-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | - | | 0,59 | 0,08 | | - | 1 | 0,10- | 1 |
| | | ЦЕНА 15,8+(33,3-29,3).0,51 | | | | | | | | |
| 19 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 7,45 | 9,83 | 0,08 | 73 | 59 | - | 12,60 | 94 |
| | ЭСНТ11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 20 | Е11-47 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО | 0,14 | 45,80 | 3,75 | 6 | 3 | - | 29,50 | 4 |
| | ЭСН Т3-5 | ШВА БИТУМОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| 21 | Е11-48 | -ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ | 0,14 | 255,60 | 29,52 | 36 | 16 | 4 | 163,98 | 23 |
| | ЭСНТ3-6 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 117,00 | 8,82 | | | 1 | 11,38 | 2 |
| | | ЦЕНА 14,2.18 | | | | | | | | |
| 22 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ ПОЛА В | 0,20 | 421,00 | 1,38 | 84 | 6 | - | 54,30 | 11 |
| | ЭСНТ7-3 | ПРИМЫКАНИЯХ | | | | | | | | |
| | | Т | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| | | ИЗ КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| 23 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,51 | 54,12 | 1,23 | 28 | 2 | - | 8,99 | 5 |
| | ЭСНТ1-2 | ТОЛЩИНОЙ 50ММ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА 43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 24 | Е11-11 | =УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 5,71 | 30,22 | - | 173 | 9 | - | 2,90 | 17 |
| | ЗСНТ1-11 | БЕТОННЫХ М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 29,3+(27,2-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| 25 | Е13-15 | =ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ | 51,04 | 5,96 | 0,07 | 304 | 50 | 4 | 1,58 | 81 |
| | ЗСНТ2-2 | КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ | | | | | | | | |
| | Т,Ч, | ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ | | 0,98 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | П.3,1,3 | КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 26 | Е13-15 | =ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ | 16,08 | 6,07 | 0,07 | 98 | 18 | 1 | 1,76 | 28 |
| | ЗСНТ2-2 | КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | М2 | | 1,09 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 27 | Е11-3 | =УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 6,60 | 10,40 | - | 69 | 11 | - | 3,00 | 20 |
| | ЗСНТ1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | Полы из клинкерного кирпича | | | | | | | | |
| 28 | Е11-2 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,31 | 54,12 | 1,23 | 17 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | ЗСНТ1-2 | ТОЛЩИНОЙ 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА 43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 29 | Е11-5 | =УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,48 | 12,80 | - | 32 | 4 | - | 3,16 | 8 |
| | ЗСНТ1-6 | ГРАВИЙНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,67 | - | | | - | - | - |
| 30 | Е45-118 | =ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЛИНКЕРНОГО | 3,72 | 47,08 | 1,40 | 175 | 20 | 6 | 9,89 | 37 |
| | ЗСНТ14-2 | КИРПИЧА НА РЕБРО | | | | | | | | |
| | СЦМЧ1Р4П9 | М3 | | 5,30 | 0,42 | | | 2 | 0,54 | 2 |
| | | ЦЕНА 11,8+36,0,98 | | | | | | | | |
| | | МОЗАИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 31 | Е11-2 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ | 0,78 | 54,12 | 1,23 | 42 | 3 | 1 | 8,99 | 7 |
| | ЗСНТ1-2 | 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА 43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 32 | Е11-11 | =УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 8,62 | 29,30 | - | 253 | 14 | - | 2,90 | 25 |
| | ЗСНТ1-11 | БЕТОННЫХ М100 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 33 | Е11-55 | =УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,78 | 70,00 | 0,95 | 55 | 8 | 1 | 18,80 | 15 |
| | ЗСНТ8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 34 | Е11-56 | =УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,78 | 54,40 | 0,92 | 42 | - | - | 1,36 | 1 |
| | ЗСНТ8-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ | | | | | | | | |
| | К=4 | 100М2 | | 0,64 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 35 | Е11-71 | =УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 0,78 | 628,00 | 2,32 | 490 | 77 | 2 | 166,00 | 129 |
| | ЗСНТ11-5 | МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ | | | | | | | | |
| | | РИСУНКА | | 99,00 | 0,70 | | | 1 | 0,90 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 36 | Е11-74 | =УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В | 1,55 | 28,70 | 0,02 | 44 | 18 | - | 20,60 | 32 |
| | ЗСНТ11-6 | МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ | | | | | | | | |
| | | 100М | | 11,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | Из керамических плиток | | | | | | | | |
| 37 | Е11-2 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ | 0,33 | 54,12 | 1,23 | 18 | 1 | - | 8,99 | 3 |
| | ЗСНТ1-2 | 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,25 | 100М2 | | 4,46 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| | | ЦЕНА 43,3.1,25 | | | | | | | | |
| 38 | Е11-11 | =УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,64 | 29,30 | - | 77 | 4 | - | 2,90 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСНТ1-11 | БЕТОННЫХ М100 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 39 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,33 | 417,00 | 4,52 | 138 | 20 | 1 | 108,00 | 36 |
| | ЭСНТ20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | 1 |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | | | | | | | |
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 40 | Е13-36 | -ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ | 0,10 | 423,00 | 5,00 | 42 | 12 | - | 175,00 | 18 |
| | ЭСНТ4-1 | ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 119,00 | 1,50 | | | - | 1,93 | - |
| | | ИЗ СБОРНЫХ Ж Б ПЛИТ | | | | | | | | |
| 41 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 10,41 | 10,40 | - | 108 | 17 | - | 3,00 | 31 |
| | ЭСНТ1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 42 | Е27-175 | -ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б | 1,89 | 41,60 | 15,30 | 79 | 47 | 29 | 47,90 | 91 |
| | ЭСНТ44-1 | ПЛИТ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 29,10 | 4,59 | | | 9 | 5,92 | 11 |
| 43 | 608-1496 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 | 9,72 | 63,96 | - | 622 | - | - | - | - |
| | ПРИ06-08 | М3 | | | | | | | | |
| | П1,496 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 65,6-0,82,2 | | | | | | | | |
| 44 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 3,24 | 22,90 | - | 74 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 5,40 | 32,10 | - | 173 | - | - | - | - |
| | ПР-Т06-08 | 100КГ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 7572 | 760 | 70 | | 1354 |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | 27 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 7572 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1250 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 417 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 114 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 223 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 707 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 370 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 9529 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1616 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1495 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1003 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 9529 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1616 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1495 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1003 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 46 | ЕИСКЛЮЧАЕТСЯ | -ПОЛЫ ПО ГРУНТУ - | 1,00 | 7098,00 | 63,00- | 7098- | 734- | 63 | 1313,86- | 1314 |
| | | РУБ | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ19 | - | | 734,00 | 18,00 | | - | 18 | 23,22- | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | - 7098- | 734- | 63 | - | 1314 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | - | 18 | - | 23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 7098 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 1171 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 399 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 108 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 211 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 662 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 351 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 8931 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1546 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1445 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 963 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | - 8931 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1546 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1445 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 963 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 47 | Е28-269 | -БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ ПЕСЧАНЫМ | 14,85 | 10,01 | 0,22 | 149 | 11 | 3 | 1,31 | 19 |
| | ЭСНТ23-7 | БАЛЛАСТОМ | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | М3 | | 0,71 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 48 | Е28-97 | -УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ | 0,01 | 32000,00 | 601,00 | 320 | 4 | 6 | 808,00 | 8 |
| | ЭСНТ9-10 | ЭЛЕМЕНТАМИ НА БАЗЕ РЕЛЬСОВ | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | Р43 ДЛИНОЙ 12,5М С | | 432,00 | 122,00 | | | 1 | 157,38 | 2 |
| | | НЕРАЗДЕЛЬНЫМ СКРЕПЛЕНИЕМ ПРИ | | | | | | | | |
| | | 1600 ШПАЛ НА 1 КМ | | | | | | | | |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 49 | Е6-84 | -ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ЖЕЛОБОК ИЗ | 0,12 | 355,00 | 1,30 | 43 | 5 | - | 64,00 | 8 |
| | ЭСН Т9-8 | УГОЛКА | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 512 | 20 | 9 | | 35 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 512 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 645 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 645 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 50 | Е6-1 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 24,11 | 27,40 | 0,28 | 661 | 17 | 7 | 1,37 | 33 |
| | ЭСНТ1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 51 | Е8-10 | =ПОДБУТКА ИЗ | 6,67 | 4,66 | 0,16 | 31 | 1 | 1 | 0,40 | 3 |
| | ЭСНТ3-1 | ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,20 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ЦЕНА 9,32.0,5 | | | | | | | | |
| 52 | Е8-11 | =ТО ЖЕ | 6,67 | 5,99 | 0,19 | 40 | 2 | 1 | 0,45 | 3 |
| | ЭСНТ3-2 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,23 | 0,06 | | | - | 0,08 | 1 |
| | | ЦЕНА 13,4.0,5 | | | | | | | | |
| 53 | Е6-15 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | 0,58 | 28,62 | 0,34 | 17 | - | - | 0,99 | 1 |
| | ЭСНТ1-15 | ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БЕТОННЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 54 | Е6-127 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И | 0,13 | 40,18 | 0,76 | 6 | 1 | - | 9,09 | 1 |
| | ЭСНТ13-3 | ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150 | | 4,98 | 0,23 | | | - | 0,30 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 49,2-(28,2-27,2).1,02 | | | | | | | | |
| 55 | Е6-125 | =УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И | 0,31 | 81,88 | 1,14 | 25 | 4 | - | 21,90 | 7 |
| | ЭСНТ13-1 | ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150 | | 12,00 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 83-(29,3-28,2).1,02 | | | | | | | | |
| 56 | Е6-31 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 17,19 | 33,82 | 0,98 | 581 | 28 | 17 | 3,09 | 53 |
| | ЭСНТ3-2 | ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 25М3 М150 | | 1,64 | 0,29 | | | 5 | 0,37 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 33+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 57 | Е6-16 | =УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | 49,60 | 30,90 | 0,77 | 1533 | 50 | 38 | 1,87 | 93 |
| | ЭСНТ1-16 | ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОД ПУТЬ | | 1,00 | 0,23 | | | 11 | 0,30 | 15 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 58 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 1,22 | 270,00 | - | 329 | - | - | - | - |
| | СИМ42Р4 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 1,39 | 270,00 | - | 375 | - | - | - | - |
| | СИМ42Р4 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П3 | | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | Е6-83 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 | 2 | - | 210,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЗОНТ9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 61 | Е6-84 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 2,08 | 355,00 | 1,30 | 738 | 79 | 3 | 64,00 | 133 |
| | ЗОНТ9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | т | | 38,00 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| 62 | Е45-218 | =УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,01 | 121,00 | 25,90 | 1 | 1 | - | 137,00 | 1 |
| | ЗОНТ28-3 | ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ТРУБ | | 85,70 | 7,77 | | | - | 10,02 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 63 | С111-343 | =ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | 10,20 | 0,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | СИМЧ1Р1 | /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И | | | | | | | | |
| | П343 | Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 64 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,24 | 478,00 | 2,20 | 115 | 5 | - | 34,40 | 8 |
| | ЗОНТ9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 65 | Е28-190 | =УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ Р43 | 0,09 | 22100,00 | 56,00 | 1989 | 63 | 5 | 1250,00 | 112 |
| | ЗОНТ13-3 | КМ | | | | | | | | |
| | | | | 704,00 | 20,90 | | | 2 | 26,96 | 2 |
| 66 | Е6-85 | =УПОРЫ СТАЛЬНЫЕ | 0,17 | 329,00 | 1,30 | 56 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | ЗОНТ9-9 | т | | | | | | | | |
| | | | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УПОРОВ | | | | | | | | |
| 67 | Е13-116 | =ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,52 | 11,33 | 0,28 | 6 | 1 | - | 2,62 | 1 |
| | ЗОНТ15-1 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | Т.Ч,П3,5 | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 | | 1,77 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | Т.Ч, | 100М2 | | | | | | | | |
| | П.3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 68 | Е13-158 | =ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ | 0,52 | 24,42 | 0,28 | 13 | 1 | - | 2,41 | 1 |
| | ЗОНТ18-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т.Ч, | | | | | | | | | |
| | П.3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 14,8.3,0,5.1,1 | | | | | | | | |
| 69 | Е13-166 | =ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ | 0,52 | 16,10 | 0,26 | 8 | 1 | - | 2,39 | 1 |
| | ЗОНТ18-19 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=3,К=0,5 | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | Т.Ч, | | | | | | | | | |
| | П.3,5,1 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 9,76.3,0,5.1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ. | | | 6536 | 258 | 72 | | 459 |
| | | | РУБ. | | | | | 21 | | 27 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 6536 | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 1078 | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 165 | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | 98 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 193 | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 611 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | - | 143 | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 8225 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 643 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 584 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 472 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 8225 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 643 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 584 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 472 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 70 | ЕИСКЛЮЧАЕТО-КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ | - | 1,00 | 9648,00 | 115,00 | 9646 | 392 | 115 | 705,60 | 706 |
| | РАЗДЕЛ 28 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | РУБ | - | 392,00 | 35,00 | | - | 35 | 45,15 | 45 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 9646 | 392 | 115 | - | 706 |
| | | | РУБ. | | | | - | 35 | - | 45 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9646 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1592 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 254 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 146 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 286 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 899 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 223 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 984 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 897 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 713 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 12137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 984 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 897 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 713 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2103 | 451 | 43 | - | 712 |
| | | | РУБ. | | | | - | 17 | - | 22 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2103 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 348 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 584 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 64 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 517 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2643 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2278 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 769 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 532 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | - 2643 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2278 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 769 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 532 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | - 2103 | - 451 | - 43 | - | 712 |
| | | | РУБ. | | | | - | 17 | - | 22 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 2103 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 348 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 584 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 64 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 192 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 517 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 2643 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2278 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 769 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 532 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | - 2643 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2278 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 769 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 532 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 ) 6611

Т.П. 109-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 1-5

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГРАД.С
3 ВЕТРОВОЙ РАЙОН

ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ

РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-4 ЭСНТ1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034 | УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3 | - | 1,70 | 6,71 | - | - | 11- | 2 | 2,63- |
| | | | - | | 1,45 | - | | | - | - |

ЦЕНА 1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02.1,25

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | - | | | - | 11- | 2 | - | - |
| | | РУБ. | | | | | | | - | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | - | | | - | 11 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | - | | | - | 2 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - | - | 1 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | - | | | - | 1 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | | - | - | 1 | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | - | | | - | 14 | - | - | - |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | | - | - | 5 | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | | - | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | - 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | - 11 - | 2 | - | - | 4 |
| | | | ---- | | | | | --------- | ---------- | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | - 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | - 11 - | 2 | - | - | 4 |
| | | | ---- | | | | | --------- | ---------- | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | - 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 5 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 2 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 152ММ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-6

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,022 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВАРИАНТ!ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ<br>ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР<br>РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД.С<br>3 ВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е11-4<br>ЭСНТ1-4<br>ПР-Т06-12-01<br>П2-034 | УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3 | 2,52 | 6,71<br>1,45 | - | 17 | 4 | - | 2,65 | 7 |
| | | ЦЕНА 1,46+(1,75+3,95,0,6),1,02,1,25 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 17 | 4 | - | | 7 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | 7 | - | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 17 | 4 | - | | 1 |
| | | | ---- | | | | | ---- | | ---- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 17 | 4 | - | | 1 |
| | | | ---- | | | | | ---- | | ---- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 Т.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-7

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,798 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1050 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЧ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | ВАРИАНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР | | | | | | | | |
| | | РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРАД.С | | | | | | | | |
| | | 1 ВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е6-1 ЭСНТ1-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3 | 20,88 | 27,40 | 0,28 | 550 | 14 | 6 | 1,37 | 28 |
| | | | | 0,70 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 2 | Е6-3 ЭСНТ1-4 | ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 М3 | 2,52 | 33,18 | 0,82 | 77 | 4 | 2 | 3,38 | 8 |
| | | | | 1,84 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| | | ЦЕНА 34,2-(25,8-24,8).1,02 | | | | | | | | |
| 3 | Е6-22 ЭСНТ1-22 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М200 М3 | 5,88 | 34,50 | 0,92 | 203 | 12 | 6 | 3,78 | 22 |
| | | | | 2,12 | 0,28 | | | 2 | 0,36 | 2 |
| 4 | С124-3 СЧМЧ2Р4П3 | АРМАТУРА КЛАССА А3 Т | 0,19 | 270,00 | - | 51 | - | - | - | - |
| 5 | Е6-5 ЭСНТ1-5 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3 | 66,26 | 38,90 | 0,59 | 2578 | 241 | 39 | 6,66 | 441 |
| | | | | 3,63 | 0,18 | | | 12 | 0,23 | 15 |
| 6 | С124-1 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,40 | 270,00 | - | 108 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЦМЧ2Р4П1 | т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 1,26 | 270,00 | - | 340 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П3 | т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,28 | 478,00 | 2,20 | 134 | 6 | - | 34,40 | 10 |
| | ЭСНТ9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 9 | Е6-83 | =УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | ЭСНТ9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 10 | Е6-6 | =УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 15,42 | 37,20 | 1,29 | 574 | 43 | 20 | 5,17 | 80 |
| | ЭСНТ1-6 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | | 2,79 | 0,39 | | | 6 | 0,50 | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 11 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,16 | 270,00 | - | 43 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р3П1 | т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,34 | 270,00 | - | 92 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П3 | т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,01 | 478,00 | 2,20 | 5 | - | - | 34,40 | - |
| | ЭСНТ9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | Е6-7 | =УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 23,62 | 38,00 | 1,12 | 827 | 52 | 26 | 4,10 | 97 |
| | ЭСНТ1-7 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 | | 2,21 | 0,34 | | | 8 | 0,44 | 10 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | С124-1 | =АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,19 | 270,00 | - | 51 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П1 | т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | С124-3 | =АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,61 | 270,00 | - | 165 | - | - | - | - |
| | СЦМЧ2Р4П3 | т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Е6-80 | =УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,01 | 478,00 | 2,20 | 5 | - | - | 34,40 | - |
| | ЭСНТ9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | Е6-20 | =М3 М150 | 2,70 | 32,52 | 0,76 | 88 | 4 | 2 | 401,02 | 1083 |
| | ЭСНТ1-20 | 1-9 | | | | | | | | |
| | | | | 1,55 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | ЦЕНА 31,7*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 19 | Е6-13 | =НАБЕТОНКИ ТИПА СТОЛБОВ ИЗ | 4,91 | 35,22 | 0,34 | 173 | 14 | 1 | 5,07 | 25 |
| | ЭСНТ1-13 | БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |
| | | ЦЕНА 34,4*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 20 | Е6-15 | =НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ | 1,90 | 28,62 | 0,34 | 43 | 1 | - | 0,99 | 1 |
| | ЭСНТ1-15 | БЕТОНА М150 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ЦЕНА 27,8*(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 21 | Е7-15 | =УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ | 14,00 | 6,50 | 2,68 | 91 | 38 | 37 | 4,51 | 63 |
| | ЭСНТ1-15 | ДЛИНОЙДО 6М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 13 | 1,24 | 17 |
| 22 | 608-7214 | =СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМ | 6,49 | 67,90 | - | 441 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПР-Т06-08 П7,214 | ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕО Ø СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С147-1 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 2,15 | 22,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| 24 | С147-8 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 1,87 | 25,00 | - | 47 | - | - | - | - |
| 25 | 608-7216 ПР-Т06-08 П7,216 | -ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ М3 | 0,57 | 67,50 | - | 38 | - | - | - | - |
| 26 | С147-1 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,25 | 22,90 | - | 6 | - | - | - | - |
| 27 | С147-8 ТАБЛ,1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,19 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| 28 | Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 | - | 11,33<br>1,77 | 0,28<br>0,09 | 1 | - | -<br>- | 2,62<br>0,12 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:10,3.1,1 | | | | | | | | |
| 29 | Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2 | - | 24,42<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,41<br>0,10 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:14,8.3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| 30 | Е13-166 ЭСН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1 | -ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2 | - | 16,10<br>1,62 | 0,26<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,39<br>0,10 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:9,76.3,0,5,1,1 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 6791 | 430 | 139 | | 1860 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 45 | | 57 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 6791 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1119 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 286 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 201 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 630 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | | - | 254 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 8540 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | | - | 1107 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2022 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 676 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 8540 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 1107 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2022 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 676 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 31 | ЕИСКЛЮЧАЕТС-ФУНДАМЕНТЫ | - | 1,00 | 6998,00 | 149,00- | 6998- | 436- | 149 | 797,88- | 798 |
| | Я РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | РУБ | - | 436,00 | 48,00 | | - | 48 | 61,92- | 62 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 6998- | 436- | 149 | - | 798 |
| | | | РУБ. | | | | - | 48 | - | 62 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 6998 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 1155 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 293 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 106 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 208 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 652 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 257 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 8805 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1135 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 966 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 692 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 8805 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1135 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 966 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 692 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. КАРКАС | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ АРМАТУРА КОЛОНН | | | | | | | | |
| 32 | С147-8 ТАБЛ.1 | -АРМАТУРА А-3 | - | 8,68 | 25,00 - | - | 217 | - | - - | - - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 33 | С147-1 ТАБЛ.1 | -АРМАТУРА А-1 | - | 0,47 | 22,90 - | - | 11 | - | - - | - - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 34 | С147-8 ТАБЛ.1 | -АРМАТУРА А-3 | - | 5,26 | 25,00 - | - | 132 | - | - - | - - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 35 | С147-8 ТАБЛ.1 | -АРМАТУРА А-3 | - | 2,37 | 25,00 - | - | 59 | - | - - | - - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 36 | С147-16 ТАБЛ.1 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | - | 0,13 | 32,10 - | - | 4 | - | - - | - - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | - | 423 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | ---------- | | ---------- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 423 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 71 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 39 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 533 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | - | 533 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | - | 630- | 6- | 10 | | 1062 |
| | | | ---- | | | | | ---------- | | ---------- |
| | | | РУБ. | | | | - | 3 | - | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 630 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 107 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 61 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 798 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1050 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | - | 798 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1050 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | - | 630- | 6- | 10 | | 1062 |
| | | | ---- | | | | | ---------- | | ---------- |
| | | | РУБ. | | | | - | 3 | - | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 630 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 107 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 61 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 798 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1050 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - - | 28 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 798 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1050 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П.509-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-8

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-2
3КЖ1-59КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0.020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0.001 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВАРИАНТ: ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА,ПАР | | | | | | | | |
| | | РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20ГРАД.С | | | | | | | | |
| | | 1ВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 1 | 608-7214 ПР-Т06-08П 7,214 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3 | 0,49 | 67,90 | - | 33 | - | - | - | - |
| 2 | С147-1 ТАБЛ.1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,16 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| 3 | С147-8 ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,15 | 25,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 41 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 41 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 7 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 4 | 608-7216<br>ПР-Т06-08П<br>7,216 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ<br>ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ<br>БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200<br>М3 | - 0,57 | 67,50<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С147-1<br>ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | - 0,25 | 22,90<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С147-8<br>ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | - 0,19 | 25,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Е6-20<br>ЗСНТ1-20 | -М3 М150<br>1-9 | - 0,20 | 32,52<br>- | 0,76-<br>- | 7 | - | -<br>- | 2,63-<br>- | 1<br>- |
| | | ЦЕНА 31,7+(26,6-25,8).1,02 | - | 1,55 | 0,23 | | | - | 0,30 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 56 | - | - | - | 1 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | - 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 71 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 71 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | - | 15 | - | - | - | 1 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 2 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | - 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | - 15 | - | - | - | 1 |
| | | | ---- | | | | --- | --- | --- | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | - 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | - 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | - 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | - 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - - | 1 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ. ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-9

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,154 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД.С
1 ВЕТРОВОЙ РАЙОН

ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 608-7216 ПР-Т06-08П 7.216 | -СТОИМОСТЬ БЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 | 5,34 | 67,50 | - | 360 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | | | |
| 2 | 608-7216 ПР-Т06-08П 7.216 | -ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300 | 2,30 | 69,14 | - | 159 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | | | |
| 3 | С147-1 ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-1 | 3,18 | 22,90 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | | | |
| 4 | С147-8 ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3 | 2,76 | 25,00 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | | | |
| 5 | Е6-15 ЗСНТ1-15 | -НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150 | 0,02 | 28,62 | 0,34 | 1 | - | - | 0,99 | - |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | | 0,15 | - |
| | | ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 662 | - | - | - | - |
| | | РУБ. | | | | | | | | |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 662 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 108 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 832 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 832 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| 6 | 608-7214<br>ПР-Т06-08П<br>7.214 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3 | - 6,49 | 67,90 | - - | 441 | - | - | - | - |
| 7 | С147-1<br>ТАБЛ.1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | - 2,15 | 22,90 | - - | 49 | - | - | - | - |
| 8 | С147-8<br>ТАБЛ1 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | - 1,87 | 25,00 | - - | 47 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 537 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 537 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 89 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 676 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 676 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 125 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 125 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 156 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Руб. | | | 156 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Руб. | | | 125 | - | - | | - |
| | | | Руб. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Руб. | | | 125 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб. | | | 19 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | Руб. | | | - | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | Руб. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Руб. | | | 156 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Руб. | | | 156 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | - | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-10

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1=23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР | | | | | | | | |
| | | РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРАД.С | | | | | | | | |
| | | 1 ВЕТРОВОЙ РАЙОН | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е6-3 9СНТ1-4 | =ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 М3 | 2,20 | 33,18 | 0,82 | 73 | 4 | 2 | 3,38 | 7 |
| | | | | 1,84 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| | | ЦЕНА 34,2-(25,8-24,8),1,02 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | | | | 7 |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 73 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 12 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | 3 | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 7 | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ. | | - | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 92 | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ. | | - | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | 11 | - | | 9 |
| | | | | | | | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 73 | 4 | 2 | | 7 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 73 | 4 | 2 | | 7 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.