

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-36-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 36

**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-36-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 36

**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.

ТЕР 81-02-36-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
Черкесск, 2009 – 6 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАНЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

ТЕР-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ							
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:							
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	2610,63	112,69	2180,74	253,22	317,20	15,85
(407-9085)	Грунт, (м ³)	-	-	-	-	(1025)	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	2141,24	100,61	1723,43	195,45	317,20	14,15
(407-9085)	Грунт, (м ³)	-	-	-	-	(1025)	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	4448,65	220,98	3983,67	478,75	244,00	31,08
(407-9085)	Грунт, (м ³)	-	-	-	-	(1025)	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	2818,05	195,45	2378,60	261,27	244,00	27,49
(407-9085)	Грунт, (м ³)	-	-	-	-	(1025)	-
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	4390,58	290,29	3856,29	398,85	244,00	41,47
(407-9085)	Грунт, (м ³)	-	-	-	-	(1010)	-
Таблица 36-01-003. Устройство понуров							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
36-01-003-01	Устройство понуров	4256,87	430,56	3801,91	364,16	24,40	62,04
(407-9085)	Грунт, (м ³)	-	-	-	-	(1010)	-
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду							
Измеритель: 1000 м ³ грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-01 (407-9085)	в естественных прудках и водоемах Грунт, (м ³)	1220,18 -	172,06 -	1048,12 -	184,45 -	0,00 (1010)	24,2 -
36-01-004-02 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 2 м Грунт, (м ³)	2571,07 -	210,38 -	1638,64 -	260,09 -	722,05 (1010)	29,59 -
36-01-004-03 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 4 м Грунт, (м ³)	2279,00 -	97,76 -	1383,74 -	220,14 -	797,50 (1010)	13,75 -

Подраздел 1.2 ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: 1000 м³ грунта

Засыпка пазух объемом:

36-01-008-01 (407-9085)	свыше 10000 м ³ грунтами несвязными Грунт, (м ³)	3281,58 -	313,25 -	2651,13 -	261,48 -	317,20 (1010)	44,75 -
36-01-008-02 (407-9085)	свыше 10000 м ³ грунтами связными Грунт, (м ³)	4246,16 -	440,76 -	3561,40 -	345,68 -	244,00 (1010)	63,51 -
36-01-008-03 (407-9085)	до 10000 м ³ грунтами несвязными Грунт, (м ³)	4216,20 -	511,48 -	3387,52 -	334,08 -	317,20 (1010)	73,7 -
36-01-008-04 (407-9085)	до 10000 м ³ грунтами связными Грунт, (м ³)	5325,38 -	674,85 -	4406,53 -	443,23 -	244,00 (1010)	97,24 -
36-01-008-05 (407-9085)	до 200 м ³ грунтами несвязными Грунт, (м ³)	7198,78 -	2287,23 -	4594,35 -	475,90 -	317,20 (1010)	319 -
36-01-008-06 (407-9085)	до 200 м ³ грунтами связными Грунт, (м ³)	8114,92 -	2703,09 -	5167,83 -	543,09 -	244,00 (1010)	377 -

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: 1000 м² спланированной поверхности

Планировка откосов насыпей земляных сооружений:

36-01-009-01	экскаваторами	2061,04	0,00	2061,04	245,02	0,00	
36-01-009-02	бульдозерами	635,74	0,00	635,74	68,80	0,00	
36-01-009-03	автогрейдерами	106,97	0,00	106,97	11,19	0,00	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений	3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	3
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ	3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо	3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер	3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров	3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду	3
Подраздел 1.2 ПАЗУХИ	4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух	4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений	4