

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-258

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,7 тыс.м³/сутки

АЛЬБОМ ЧУ

ЧАСТЬ 2

С М Е Т Ы

БЛОК ЕМКОСТЕЙ

К3980-05
ЦЕНА П 77

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленск. ул., 22

Сдано в печать 21.6 1976 г.
Заказ № 4417 Тираж 750 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-258

Канализационные сооружения биологической очистки сточных вод
производительностью 2,7 тыс.м³/сутки

АЛЬБОМ ХУ
ЧАСТЬ 2

С М Е Т Ы
БЛОК ЕМКОСТЕЙ

Стоимость:
Общая - 98,90 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ - 98,82 тыс.руб.
Оборудование - 0,08 тыс.руб.
1 м³ емкостей - 87,85 руб.

РАЗРАБОТАН

Государственным проектным институтом
"ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ"
МЖК РСФСР

УТВЕРЖДЕН

МЖК РСФСР

Приказ № 10 от 20.06.75г

Введен в действие институтом
"Гипрокоммуневодоканал"
с 29.12.75г

приказ № 74 от 17.11.75г

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

Н.Хазиков
С.Геция
В.Карташев

О Г Л А В Л Е Н И Е

	<u>СТР.</u>
1. Объектная смета № 2 на строительство блока емкостей.....	3
2. Сводка объемов и стоимости работ по смете № 2-1 на общестроительные работы по блоку емкостей.....	4
3. Смета № 2-1 - общестроительные работы по блоку емкостей.....	5
4. Смета № 2-2 - технологические трубопроводы.....	26
5. Смета № 5/3 - электрооборудование.....	39
6. Сводная выборка ресурсов на строительство блока емкостей.....	44

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту канализационных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 2,7 тыс. м³/сутки на строительство блока емкостей.

Составлена в ценах 1969 года.

Сметная стоимость - 98,90 тыс.руб.

№ п/п	№ смет	Наименование объектов и затрат	Стоимость в тыс.рублей				Всего	Показатели сметной стоимости		
			Строительных работ	Монтаж	Оборудование, инструмент и инвентарь	Прочие затраты		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2-1	Общестроительные работы	90,44	-	-	-	90,44	м ³ емк.	3551	25,47
2	2-2	Монтаж технологических трубопроводов в блоке емкостей	-	8,24	0,08	-	8,32	-	-	-
3	5/3	Электрооборудование блока емкостей	-	0,14	-	-	0,14	-	-	-
ИТОГО			90,44	8,38	0,08	-	98,90	м³	3551	27,85

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила
Проверила

В.И. Карташев
Зайцева
Калинина

Гецки
Карташев
Зайцева
Калинина

С В О Д К А
 объемов и стоимости работ по смете № 2-1 на общестроительные работы
 по блоку емкостей

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения в руб.	Общая стоимость в руб.
1	2	3	4	5	6
<u>I. Общестроительные работы</u>					
1	Земляные работы	м3	2403	0,98	2350
2	Основание	м3	509,5	34,05	17347
3	Днище	м3	425,66	68,26	29055
4	Стены	м3	197,91	139,82	27672
5	Фильтросные каналы	м3	8,20	210,73	1728
6	Мостики	м3	12,25	140,41	1720
7	Металлоконструкции	т	25,34	348,26	8825
8	Изоляционные работы	м2	481,44	2,25	1085
9	Разные работы	руб.	-	-	656
	ВСЕГО	руб.	-	-	90438

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составила

Проверила

Рецензент

Карламов

Калинина

Зайцева

С М Е Т А № 2-1

на общестроительные работы по блоку емкостей

Основание: Альбом П
чертежи № КС-П по КС-П-23-1,
КС-Ш-1 по КС-Ш-84,
КС-ЛУ-1 по КС-ЛУ-25,
КС-У-1 по КС-У-36.

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость	- 90,44 т.р.
Емкость блока	- 3551 м ³ .
Стоимость 1 м ³ емкости	- 25,47 руб.

№ пп	№ единичных расценок	Наименование работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость	
					единицы руб. коп.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7

I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	<u>I-47</u> I0-2I-к	Разработка сухого грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшем емкостью 0,5 м ³ в отвал	м ³	2403	0,114	274
2	<u>I-638</u> I0-I04-к тех. часть п.п. I3,64	Доработка вручную с зачисткой стенок и дна котлована в грунте II группы, разработанных механизированным способом Цена: I, I3x0,8xI,2- I,08	м ³	I68	I,08	181

1	2	3	4	5	6	7
3	<u>I-405</u> <u>I-406</u> IO-48-д тех.ч.п.38 п.29	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 80 л.с. с отвалом без откосов на расстоянии 50 м. Цена: (3,06x0,85+1,77x4)x1,15x0,01=0,111	м3	2403	0,111	267
4	<u>I-754</u> <u>IO-I40-M</u> Доп.к ЕРЕР в.1 стр.78	Планировка дна и откосов котло- вана в грунтах II группы	м2	1250	0,0625	78
5	<u>I-639</u> <u>IO-I04-к</u>	Обратная засыпка вручную грунта II группы за стены сооружения	м3	158	0,44	70
6	<u>I-435</u> <u>I-436</u> IO-49-д	То же, бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением грунта до 50 м. Цена: 0,0165 + 0,0069 x 9 = 0,079	м3	368	0,079	29

1	2	3	4	5	6	7
7	<u>I-435</u> <u>I-436</u> IO-49-д	Обсыпка грунтом II группы блока емкостей бульдозером мощн.80 л.с. с перемещением грунта на 50 м. Цена: $0,0165 + 0,0069 \times 9 = 0,079$	м3	1141	0,079	
8	<u>I-639</u> IO-104-к	То же, вручную	м3	285	0,44	125
9	<u>I-405</u> <u>I-406</u> IO-48-а тех. часть п.п.38,39	Перемещение грунта II группы для обратной засыпки и обсыпки вручную бульдозером мощностью 80 л.с. с отвалом без откирляков на расстоянии 50 м. Цена: $(3,06 \times 0,25 + 1,77 \times 4) \times 1,15 \times 0,01 = 0,111$	м3	443	0,111	
10	<u>I-910</u> IO-141-я	Уплотнение грунта II группы при засыпке бульдозером, пневматическими граблями	м3	1509	0,124	187

1	2	3	4	5	6	7
II	<u>1-757</u> 10-140-м Доп. к ЕРЕР в.1 стр.78	Планировка откосов и бровки обсыпки из грунтов II группы	м2	1417	0,0238	14
II2	<u>1-817</u> 10-146-д	Укрепление откосов обсыпки посевом трав с засыпкой растительной землей	м2	775	0,67	519

Примечание: Насыпь и обсыпка грунтом II группы с разравниванием и уплотнением катками с подливкой воды под здание решеток и пескостовку учтены в типовых сметах 902-2-27 тип. Т-IV, 902-2-57/71 альбом IV.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.	-	-	1901
--------------------	------	---	---	------

II. ОСНОВАНИЯ

I3	16-41 25-6-в	Устройство подстилающего слоя толщиной 10 см. из дерева	м3	125	12,70	1588
I4	16-43 25-6-д	Устройство подстилающего слоя толщиной 10 см. из бетона М-50 под плоское днище	м3	101	23,60	2384

1	2	3	4	5	6	7
15	12-22 20-3в	Устройство бетонного основания из бетона М-30 под конусную часть отстойников	м3	263,5	23,90	677
16	16-82 25-10-а 16-63 25-10-б К=2	Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм Цена: 0,54 + 0,101 х 2 =	м2	1463,0	0,742	1086
17	16-48 16-49 25-7, в, г	Гидроизоляция конусного дна отстойников изолсм на битумной мастике в два слоя Цена: 0,90 + 0,59 =	м2	241,4	1,49	360
18	37-451-72 г. 57-1-а Калькул. 10 стр. 80 К=0,5 ЦСЦ п. 300 п. 1, ч. 1у т. ч. п. 19 т. 2	Изоляция плоского ж/бетонного дна литым асфальтом толщиной 30 мм Цена: 0,32 + (22,70 + 4,96 х 0,41) х 0,041 + + 0,41 + (22,70 + 4,96 х 0,41) х 0,082 = = 3,77 х 0,5	м2	980,2	1,89	1853

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

14047

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Ш. Д Н И Щ Е</u>				
19	12-152 20-22-б ЦСЦ п.15 п.17	Монолитное ж/бетонное днище плоское, из бетона М-200 МРЗ-150, В-6, Цена: 33,90-(28,4-24,6)х1,015+ +3,26 х 1,015	м3	305,0	33,95	1017
20	12-153 20-20-ж ЦСЦ п.15 п.17	Монолитное ж/бетонное днище бункерного типа из бетона М-200 МРЗ-150, В-6 Цена: 45,80-(28,4-24,6)х1,015+ +3,26 х 1,015-	м3	27,8	45,25	1258
21	ц.1,ч.П п.29	Арматура класса А-I	т	8,185	165	1351
22	ц.1,ч.П п.31	То же, класса А-III	т	39,060	193	7539
23	-"-п.81	Сетки сварные рулонные	т	1,448	206	298

1	2	3	4	5	6	7
24	ц. I, ч. II табл. I4	Закладные детали	т	0,273	268	73
25	I2-I 20-I-a ЦСЦ п. 4 п. 5 ц. I, ч. IV т. ч. п. I9 т. 2	Монолитные ж/бетонные фунда- менты под колонны из бетона М-200 МРЗ-150 В-6	м3	1,16	29,63	34
		Цена: $25,00 + (23,2 - 21,9) \times 1,015 +$ $+ 3,26 \times 1,015$				
26	ц. I, ч. II п. 5	Арматура класса А-I	т	0,006	159	I
27	-"-п. 6	То же, класса А-III	т	0,097	168	16
28	I2-20 20-3-a	Набетонка по дну и гребням бетоном М-100	м3	91,7	25,70	2357
29	I7-284 27-23-a	Простая штукатурка ж/бетонного дна цементным раствором	м2	640,3	0,59	378

I	2	3	4	5	6	7
30	<u>12-160</u> 20-23-в	Железнение конусной части днища	м ²	176	0,18	32
31	<u>20-75</u> 27-1-5м	Окраска лаком ХСН конусной части по железнению	м ²	176	0,106	19
<u>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</u>			руб.	-	-	23528
<u>IV. С Т Е Н Ы</u>						
32	вып. I II-483 19-32-в	Установка сборных ж/бетонных стеновых панелей площадью до 12 м ²	м ³	71,82	18,80	1350
32а	II-486 19-32-в	То же, панелей перегородок	м ³	21,84	7,53	164
33	вып. I II-484 19-32-2	То же, площадью до 15 м ²	м ³	69,00	15,00	1035
34	ЦСН п. 4634 Прейскур. № 06-08 1967 г. п. II 91	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей с бортом, весом более 5 т из бетона М-200 МРЗ-150, В-6 (тип ПК1-42, П1У1-42)	м ³	69,00	59,30	4092

I	2	3	4	5	6	7
35	<u>ЦСЦ п.4633</u> -"-	То же, весом до 5 тн. (ПКІ-36, ПКУІ-36)	м3	71,82	55,50	3986
36	ЦСЦ прил.2	Арматура класса А-I	т	4,55I	I73	787
37	-"-	То же, класса А-III	т	I3,653	I94	2689
38	-"-	Закладные детали	т	I,593	3I0	494
39	<u>ЦСЦ п.463I</u> Пр-кт 06-08 п.1I90 I967 г.	Стоимость сборных железобетон- ных перегородочных панелей плоских из бетона М-200, МРЗ-I50 В-6, весом до 5 тн.(III I, III Ia)	м3	2I,84	50,90	III2
40	ЦСЦ прил.2	Арматура класса А-I	т	0,299	I73,00	52
4I	-"-	То же, класса А-III	т	I,140	I94,00	22I
42	-"-	Закладные детали	т	0,39I	3I0,00	I2I

1	2	3	4	5	6	7
43	Вып. I II-498 I9-32-т ЦСЦ п.15 п.17	Монолитные железобетонные участки стен емкостей из бетона М-200, МРЗ-150, В-6 Цена: 55,00-/28,4-24,6/хI,015+ +3,26 х I,015=	м3	35,25	54,45	1919
44	ц. I, ч. II п.29	Арматура класса А-I	т	0,256	165	42
45	-"- п.3I	То же, класса А-III	т	4,523	193	873
46	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	0,320	309	99
47	Вып. I II-30 I9-I3-а	Установка стоек из асбестоцемент- ных труб длиной 3,95 м с набивкой бетоном М-200 - 33 шт.	м3	4,09	15,00	61
48	ЦСЦ п.4398 <hr/> Пр-нт 06-08 1967 г. п.1121 примеч.2	Стоимость сборных стоек из бетона М-200 Цена: 62,00 - (I,53+I,02)	м3	4,09	59,45	243

1	2	3	4	5	6	7
49	26-435 38-21-д	Закладные патрубки и сальники д=150 мм, д=200 мм в сборных ж/бетонных стеновых панелях, монолитных участках, узлах стен и коробов	т	0,377	930	35I
50	37-490 57-5-г по цене за 1 кг.	Набивка сальников пеняковой просмоленной пряжей Цена: 21,0 : 8,2 = 2,56	кг.	24	2,56	6I
51	Доп.3 к БРЕР 12-157 20-23-а 12-159 20-23-б	Торкретирование монолитных участков стен и стенов стеновых панелей двумя слоями по 10 мм каждый с последующей накрывкой сасем 5 мм Цена: 191,00+37,10+(15,80x0,62+4,96x6,80+ +22,0x1,47)=303,96x0,01 =3,04 руб.	м2	261,80	3,04	796
52	ц.1, ч.П н.3I	Арматура класса А-III в монолит- ных узлах стен	т	0,367	173	6J

1	2	3	4	5	6	7
53	Применит. 37-490 57-5-г	Заделка стыков стеновых панелей асбестовой прядью, пропитанной в битуме	г	73,16	21	1536
54	19-164 28-11-г по цене за I м3	Зачеканить вертикальные стыки стеновых панелей с двух сторон асбестоцементным раствором тол- щиной 30 мм	м3	0,20	72,00	14
ИТОГО ПО IУ РАЗДЕЛУ			руб.	-	-	22403
<u>У. ФИЛЬТРОСНЫЕ КАНАЛЫ</u>						
55	16-82 25-10-а 16-83 К-2 25-10-б	Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм Цена: 0,54 + 0,101 x 2	м2	52,0	0,742	39
56	Вып. I 11-493 19-32-н	Монтаж сборных железобетонных коробов	м3	8,20	29,20	239

1	2	3	4	5	6	7
57	ЦСЦ п.4648 Пр-нт 06-08 1967 г. п.1198	Стоимость сборных железобетонных корбобов из бетона В-200 МРЗ-200 В-6 длиной до 2,5 м.	м3	3,40	59,60	20.
58	-"-п.4649	То же, длиной более 2,5 м.	"	4,80	72,00	346
59	ЦСЦ примеск.2	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,923	173,00	160
60	Вып. I II-313 I9-I4-ж	Установка фильтровых пласти	шт.	410	0,29	119
61	Пр-нт 06-II-01 1967 г. п.1404	Стоимость керамических фильтровых пластин размером 300x300x35 Цена: 0,65 x 1,072 -	шт.	410	0,70	287

1	2	3	4	5	6	7
62	ЦСЦ прилож.2	Дополнительная арматура класса А-1 в стыках коробов	т	0,026	173,00	
63	27-33-д 12-160 20-23-в	Затирка стыков цементным раствором с последующим железнением Цена: 0,24 + 0,18 =	м2	1,80	0,42	
64	12-43 20-6-а с I м3	Подливка цементного раствора в пазах короба под фильтровые пластины	м3	0,05	27,50	
ИТОГО ПО У РАЗДЕЛУ			руб.	-	-	1390
<u>УІ. М О С Т И К И</u>						
65	Вип. I II-193 19-II-с	Монтаж поддерживающих сборных ж/бетонных элементов мостиков	шт.	24	3,01	72

1	2	3	4	5	6	7
66	ЦСЦ п.4709 Пр-кт 06-08 п.1249 ц.1, ч.1У г.ч. п.335 прим.2	Стоимость сборных ж/бетонных элементов ПУ1 из бетона М-200 МРЗ-150 В-4 Цена: $68,0 - (1,02 + 1,53) + 1,02 \times 2 = 67,49$	м3	2,35	67,49	159
67	ЦСЦ прилож.2	Арматура класса А-I	т	0,098	173	17
68	"-	То же, класса А-III	т	0,158	194	31
69	"-	Закладные детали	т	0,336	310	104
70	Вып. I II-499 I9-32-м	Укладка сборных ж/бетонных плит мостиков	м3	9,90	11,30	112
71	ЦСЦ п.4717 Пр-кт 06-08 п.1253 1967 г. ц.1, ч.1У п.335 примеч.2	Стоимость ж/бетонных плит мостиков из бетона М-200 МРЗ-150 типа ПМ1, ПМ1А, Б, В Цена: $51,2 + 1,02 \times 2 =$	м3	9,9	53,24	527

1	2	3	4	5	6	7
72	ЦСЦ прил.2	Аппаратура класса А-I	т	0,305	173,0	53
73	-"-	То же, класса А-II	"	0,146	194,0	29
74	-"-	Закладные детали	"	0,334	310,0	104
75	ЦСЦ прил.2	Дополнительные закладные детали в плитах мостиков	т	0,025	310	8
76	16-116 25-13-а 16-117 25-13-в	Асфальтобетонное покрытие толщиной 30 см на мостиках Цена: 0,91 + 0,142 м	м2	62,10	1,052	65
77	12-173 20-24-в ЦСЦ п.14 п.17	Обетонирование закладных деталей в условиях защиты от коррозии бетоном	м3	0,90	31,01	28
78	ЦСЦ прил.2	Соединительные детали мостиков	т	0,274	310	85
Итого по разделу VI			руб.	-	-	1394

1	2	3	4	5	6	7
	<u>УП. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ</u>					
79	14-83-71г. 22-12-к	Монтаж стальных насадок колонн 3,436 х 1,03	т	3,539	35,00	124
80	ц. I, ч. II п. 469	Стоимость металлоконструкций насадок колонн	т	3,539	270,00	956
81	14-82-71 г. 22-12-н	Монтаж металлических балок БМ1 весом до 50 кг.	т	0,188	49,3	9
82	ц. I, ч. II п. 462	Стоимость металлических балок	т	0,188	272	51
83	14-83-71г. 22-12-к	Монтаж металлических лотков с водосливом и полунесущими досками	т	16,812	35	588
84	ц. I, ч. II п. 469	Стоимость металлических лотков, водосливов и несущих досок	т	16,812	270	4539

1	2	3	4	5	6	7
85	И4-83-71г. 22-12-к	Монтаж металлических перегородок	т	1,042	35,00	36
86	ц.І, ч.П п.469	Стоимость металлических перегородок	т	1,042	270,00	28I
87	И4-29-7I г. тех.часть п.6 22-7-х	Монтаж металлических лестниц II-I и ограждений Цена: $26,10 + (7,70 + 13,60) \times 0,15$	т	1,967	29,30	58
88	ц.І, ч.П п.436	Стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,316	211,00	67
89	-"-п.45I	То же, ограждения	т	1,65I	244,00	403
90	И4-82-7Iг. 22-12-к	Монтаж деталей соединительных узлов металлоконструкций	т	1,79I	49,30	88

I	2	3	4	5	6	7
91	ц. I, ч. II п. 462	Стоимость деталей узлов металлоконструкций	т	1,791	272	487
<u>Примечание:</u> Стальные конструкции центральных труб с отражателями из листовой стали учтены в смете на оборудование.						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ УП			руб.	-	-	7687
<u>УП. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ</u>						
92	20-56 К-2 27.1-4-0	Нанесение грунта типа ХС-010 на поверхность металлоконструкций за 2 раза Цена: 0,0855 x 2 = 0,179	м2	481,44	0,179	86
93	20-80 27.1-5-н К-3	Окраска металлических конструкций эмалью ВХЗ-4001 за 3 раза Цена: 0,0223 x 3	м2	481,44	0,0669	32
94	ц. I, ч. I п. 202 стр. 230	Стоимость эмали ВХЗ-4001 Цена: 0,105 x 481,44 x 3 x 0,001 =	т	0,152	652	99

С М Е Т А № 2-2

на технологические, трубопроводы в блоке емкостей

Составлена в ценах и нормах 1969 г.

На основании спецификации - Альбом У1,
лист ТХ-5.

Сметная стоимость - 8,32 т.руб.

В т.ч.

1. Оборудование - 0,08 т.руб.

2. Монтажные
работы - 8,24 т.руб.

№ Прейску- пант, ценник, № пози- ций	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Вес (в тн.)		Сметная стоимость (в руб.)								
				брутто		Единицы				Общая				
				нетто	общий	Обору- дова- ние	Монтажные работы	Обору- дование	Монтажные работы	Обору- дование	Монтажные работы			
				еди- ницы	еди- ницы	Все- го	в т.ч. зар- плата	в т.ч. зар- плата	в т.ч. зар- плата	в т.ч. зар- плата	в т.ч. зар- плата	в т.ч. зар- плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Технологические
трубопроводы

I	12-У-19	Проложить трубопрово- ды из стальных труб д=325x6 мм готовыми узлами	т	-	-	1,282	-	41,7	18,1	3,01	-	53	23	4
---	---------	---	---	---	---	-------	---	------	------	------	---	----	----	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	12-У-2192	То же, д=150 мм на мостиках Цена:(7,13+3,9х0,1)	шт	6	-	-	-	7,52	4,29	0,06	-	45	26	-
16	Пр-нт 23-07 п.1-0351 12-У-2173	Вентиль чугунный д=50 мм марки 15кч288р СВМ с электромагнитным приводом Цена: (3,71+2,01х0,25х1,7) 2,01 х 1,25	шт	2	-	-	36,00	4,56	2,41	-	72	9	5	-
17	12-У-2173	Вентиль чугунный фланцевый д=50 мм марки 15кч5р	шт	2	-	-	-	3,71	2,01	0,03	-	7	4	-
18	12-У-2173	То же, на мостиках Цена: 3,71+2,01х0,1=3,91	шт	8	-	-	-	3,91	2,21	0,03	-	31	18	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	12-У-2212 т.ч.п.3а К=1,1	То же, муфтовый марки 15Б-16к д=50 мм Цена: 1,91+1,08x0,1=2,02	шт	8	-	-	-	2,02	1,19	-	-	16	10	-
20	12-У-2219	Вентиль фланцевый вини- пластовый д=50 мм типа "Косва"	шт	2	-	-	-	2,42	1,27	0,01	-	5	3	-
21	17-702 с н/р	Окрасить трубы и фасон- ные части масляной крас- кой за 2 раза 0,424 x 1,165 =	м2	189	-	-	-	0,5	-	-	-	95	-	-
ИТОГО			руб.	-	-	-	-	-	-	-	72	782	339	28
Тара и упаковка 1%			"	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Транспортные расходы 4%			"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Наценка снабженца 1%			"	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ИТОГО			руб.	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Зероготовительно-складские расходы 1,2%	руб.-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Поправка к основной зарплате на местные условия	руб.											
		Накладные расходы на разницу в основной зарплате - 70%	"											
		Поправка к зарплате по эксплуатации машин - 30%	"											
		ИТОГО	руб.-	-	-	-	-	-	-	-	86	782	339	28
		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
		ВСЕГО ПО I РАЗДЕЛУ	руб.-	-	-	-	-	-	-	-	86	829	339	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	-" п.1014 K=0,75	Магистральный воздухо- вод из стальных труб д=325x6 мм вне емкости т Цена: 283 x 0,75		0,378	-	-	-	212,25	-	-	-	80	-	-
35	-" п.1005	То же, д=219x6 мм Цена: 303 x 0,75	"	0,56	-	-	-	227,25	-	-	-	127	-	-
36	-" п.1003	То же, д=159x6 мм Цена: 325 x 0,75	"	0,272	-	-	-	243,75	-	-	-	66	-	-
37	ц. I, ч. I п.3293	Трубы стальные бесшов- ные дырчатые д=57x4мм т		0,09	-	-	-	519	-	-	-	47	-	-
38	ц. I, ч. III п.2001	Трубы полиэтиленовые д=50 мм с фасонными детальми	м	5,2	-	-	-	1,54	-	-	-	8	-	-
39	ц. I, ч. II п.573	Хомуты и подвески для крепления дырчатых труб	т	0,02	-	-	-	292	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	д. I, ч. II п. 576	Опоры металлические под воздухопроводы	т	0,037	-	-	-	209	-	-	-	8	-	-
41	д. I, ч. III п. 805	Задвижка чугунная 30ч6бр д=200 мм	шт.	6	-	-	-	41,8	-	-	-	251	-	-
42	"-" п. 804	То же, д=150 мм	"	6	-	-	-	27,7	-	-	-	166	-	-
43	"-" п. 128	Вентиль чугунный д=50 мм марки 15кч5р	шт.	10	-	-	-	3,35	-	-	-	34	-	-
44	"-" п. 103	То же, бронзовый д=50мм марки 15Б16к	"	8	-	-	-	3,18	-	-	-	25	-	-
45	Прейскур. 05-03 п. 808	То же, винипластовый д=50 мм типа "Косва" Цена: 12,00 х 1,076	"	2	-	-	-	12,94	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ц.И, ч.П стр.106 п.549-а	Устройство для отвода отстойной воды	шт.	0,058	-	-	-	272,0	-	-	-	16	-	-
47	ц.И, ч.П п.300	Центральная труба для первичных и вторичных отстойников	т	4,68	-	-	-	271	-	-	-	1268	-	-
48	-"-п.462	Опоры под центральные трубы	т	1,95	-	-	-	294,58	-	-	-	574	-	-
49	-"-	То же, под эрлифты и хирсорники	т	0,37	-	-	-	294,58	-	-	-	109	-	-
50	ц.И, ч.П п.2207	Фланцы стальные $\chi=50$ мм Ру-2,5 для эрлифтов	шт.	4	-	-	-	0,62	-	-	-	2	-	-
51	-"- п.2212	То же, $\chi=150$ мм	"	2	-	-	-	2,34	-	-	-	5	-	-
52	-"- п.2213	То же, $\chi=200$ мм	"	4	-	-	-	2,37	-	-	-	9	-	-
ИТОГО			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4824	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Плановые накопления 6%		руб.-	-	-	-	-	-	-	-	-	289	-	-	
ВСЕГО ПО Ш РАЗДЕЛУ		руб.-	-	-	-	-	-	-	-	-	5113	-	-	
<u>СВОДКА ЗАТРАТ</u>														
I. Технологические тру- бопроводы		руб.-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	929	339	28
II. Механическое оборудо- вание		"	-	-	-	-	-	-	-	-	2196	226	18	
III. Материалы, не учтенные ценником		"	-	-	-	-	-	-	-	-	5113	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	8238	565	46
Налая стоимость 78 + 8238 = 8316														

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составила
Проверка

Г. Г. Г. Г. Г. Г. Г.
К. К. К. К. Карташев
В. В. В. В. Воскресенская
Б. Б. Б. Б. Богомолова

С М Е Т А № 5/3

на электрооборудование блока емкостей

Составлена в нормах и ценах
I/I-73 г.На основании спецификации Альбом XIV
№ 1-3Л.

Сметная стоимость - 0,14 т.руб.

в т.ч.

1. Оборудование

2. Монтажные работы - 0,14 т.руб.

№ Прейскурант, пп ценник, № позиций	Наименование и характе- ристика оборудования и монтажных работ	Едн- ица изме- рения	Коли- чест- во	Вес (в тн.)		Сметная стоимость в рублях						
				брутто	нетто	Единицы		Общая		Общая		
						Обору- дование	Монтажные работы	Обору- дование	Монтажные работы	Всего	3-пл. эксп. машин	3-пл. эксп. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>I. Монтажные работы</u>												
1	8-5970	Выключатель ВРМ-2-10	шт.	2	-	-	-	2,6	<u>1,12</u> 0,01	-	5	<u>2</u> -
2	II-1592	Коробка КК-10	шт.	2	-	-	-	8,02	<u>4,28</u> 0,06	-	16	<u>9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8-903	Металлоконструкции	т	0,1	-	-	-	444	$\frac{74,5}{0,86}$	-	44	$\frac{7}{-}$
4	8-4371	Провод АПРТО сечением 2,5 мм ² в трубе	100м	0,2	-	-	-	6,86	$\frac{2,69}{0,81}$	-	14	$\frac{1}{-}$
5	8-1530	Кабель в трубах весом до 1-го кг.	"	0,1	-	-	-	13,4	$\frac{5,87}{0,09}$	-	1	$\frac{1}{1}$
6	8-1450	То же, по стене на ско- бах весом до 1-го кг.	"	0,05	-	-	-	51,7	$\frac{20,4}{0,1}$	-	3	$\frac{-}{-}$
7	8-4277	Труба стальная Ø 32 мм по стене на скобах	"	0,1	-	-	-	105	$\frac{29,6}{8,29}$	-	11	$\frac{3}{1}$
8	8-4276	То же, Ø 15 мм	"	0,1	-	-	-	97,7	$\frac{27,8}{8,11}$	-	10	$\frac{3}{1}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	8-428I	То же, Ø 15 мм в полу	100м	0,1	-	-	-	40,9	<u>15,7</u> 1,16	-	4	<u>2</u> -
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	108	<u>28</u> 3
		Изменение сметной стоимости с применением коэффициента к ценнику № 8 - 0,85	"	-	-	-	-	-	-	-	82	<u>16</u> 2
		к ценнику № 11 - 0,8	"	-	-	-	-	-	-	-	11	<u>7</u> -
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	93	<u>23</u> 2
		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	6	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	99	<u>23</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
Транспорт по позиции:												
	3 - 10,7%		руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-
	4 - 8,6%		"	-	-	-	-	-	-	-	I	-
<hr/>												
	ИТОГО		руб.	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	Плановые накопления 6%		"	-	-	-	-	-	-	-	2	-
<hr/>												
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II		руб.	-	-	-	-	-	-	-	37	-
	РАЗДЕЛ I + II =		руб.	-	-	-	-	-	-	99 + 37 =	136	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.	-	-	-	-	-	-	-		136

Главный инженер проекта

А.И.Сидоров

Гецин

Начальник отдела

А.И.Сидоров

Кулагин

Составила

Архипова

Архипова

Проверила

Розенберг

Розенберг

СВОЙНАЯ ВЫБОРКА
ресурсов на строительство блока выкостей

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Затраты труда	ч/дн.	1864,84
2	Заработная плата	руб.	5586,64
<u>II. Машины</u>			
1	Автогрейдеры	м/см.	0,22
2	Бульдозеры	м/см.	11,19
3	Землеройные машины	м/см.	0,17
4	Краны автомобильные	м/см.	12,74
5	Краны башенные 5 тн.	м/см.	1,13
6	Краны гусеничные 5 тн.	м/см.	3,12
7	Краны гусеничные 10 тн.	м/см.	0,34
8	Краны гусеничные 15 тн.	м/см.	1,64
9	Краны гусеничные 20 тн.	м/см.	0,03

1	2	3	4
10	Краны гусеничные 30 т.	м/см.	0,06
11	Краны переносные	т	2,37
12	Пескоструйные аппараты	м/см.	7,70
13	Растворонасосы I м ³ /ч	м/см.	6,93
14	Трамбовки пневматические	м/см.	271,62
15	Цемент пушка	м/см.	11,94
16	Экскаватор обратная лопата емкостью ковша 0,5 м ³	м/см.	10,04
17	Прочие машины	руб.	1255,44

Конструкции, полуфабрикаты и детали

Арматура для монолитных конструкций с единицей измерения м³

1	Арматура класса А-I	т	9,646
2	Арматура класса А-II	"	44,077
3	Закладные детали	"	0,593

1	2	3	4
<u>Арматура для сборных железобетонных конструкций и деталей с единицей измерения м³</u>			
4	Арматура класса А-I	т	6,203
5	Арматура класса А-III	"	15,309
6	Закладные детали	"	3,679
7	Дополнительные закладные детали	"	-
8	Бетон М-100	м ³	827,28
9	Бетон М-200	"	15,97
10	Бетон М-300	"	1,30
11	Раствор цементно-известковый	м ³	4,87
12	Раствор цементный 100	м ³	187,44
13	Раствор цементный 1:3	"	28,60
14	Раствор известковый	"	10,24
15	Раствор цементный 50	"	2,89
16	Асфальт литой	т	40,38
17	Асфальтобетонная смесь	т	4,48

1	2	3	4
18	Сборные железобетонные стеновые панели из бетона М-200 ПК1-42, ПКУ1-42	м ³	69,00
19	То же, ПК-1; ПКУ1-36	м ³	71,82
20	Железобетонные перегородочные панели из бетона М-200 ПШ1; ПШ1а	м ³	21,34
21	Сборные железобетонные короба	"	8,20
22	Сборные железобетонные элементы ПУ-1, бетон М-200	"	2,35
23	Сборные железобетонные плиты мостиков ПМ-1; ПШ1А; Б; В; бетон М-200	м ³	9,90
24	Стальные насадки колонн	т	3,539
25	Металлические балки БМ-1	т	0,138
26	Металлические лотки	"	16,812
27	Металлические перегородки	т	1,042
28	Металлические лестницы и ограждения	"	1,967

1	2	3	4
29	Детали соединительных узлов металло-конструкции	т	1,791
30	Стальные конструкции	т	25,34
31	Щиты опалубки	м ²	137,78
<u>IV. Материалы</u>			
1	Битум разжиженный РБ-2	т	0,23
2	Грунт	кг.	105,92
3	Грунтовка битумная	т	0,02
4	Грунтовка	т	19,31
5	Гвозди	кг.	125,95
6	Доски 25-32 мм	м ³	10,23
7	Доски 40 мм и более	м ³	5,51
8	Гипс	т	0,06
9	Бруски обрезные дубовые III 75 мм и более	м ³	0,43
10	Бревна строительные	м ³	1,81

1	2	3	4
11	Канат просмоленный 100 мм	(т)	2,21
12	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	0,35
13	Гидроизоляционные рулонные материалы	м ²	564,88
14	Мастика	т	1,64
15	Раствор мастики	м ³	0,21
16	Проволока колючая	кг.	238,74
17	Поковки	т	0,06
18	Песок	м ³	17,80
19	Растворитель	кг.	55,21
20	Семена трав	кг.	9,30
21	Сетка проволочная тканая	м ²	16,90
22	Цемент 300	т	3,85
23	Щебень	м ³	156,25
24	Земля растительная	м ³	105,40
25	Эмаль	кг.	170,13
26	Прочие материалы	руб.	275,99

Составила

Григорьева

Никитина