

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001  
Самарская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

**Часть I**

*Издание официальное*

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001

Самарская область

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРр - 2001**

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

**Часть I**

*Издание официальное*

Администрация Самарской области

2001

**УДК 69.003.12**  
**ББК 65.31**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.**

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

**УТВЕРЖДЕНЫ** распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

**ВНЕСЕНЫ** Региональным центром ценообразования в строительстве

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ** в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

**Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».**

**ISBN 5-901508-01-07**

© ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 56

**Проемы  
ТЕРр-2001-56****ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и заполнению оконных и дверных проемов конструктивными элементами.
- 1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В расценках учтено изготовление профилированных деталей для заполнения проемов.
- 1.5. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
- 1.6. В расценках на ремонт оконных переплетов и форточек не учтены работы по выемке и установке вновь стекол. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-63 «Стекольные, обойные и облицовочные работы».
- 1.7. В расценках на ремонт элементов заполнения проемов не учтены снятие и установка приборов. В расценках таблиц 7, 8, 21, 22 учтена прирезка оконных и дверных приборов по месту.

**2. Правила определения объемов работ**

- 2.1. Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.
- 2.2. Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади.
- 2.3. Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков.

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок**

56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	1463,06	1364,54	98,52	27,65		128,73
56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	4064,86	3877,13	187,73	50,23		382,36
56-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах	100 коробок	771,57	771,57				72,79

**Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов**

56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	100 м2 оконных переплетов	351,36	344,15	7,21	3,69		33,06
56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	493,99	480,01	13,98	7,14		46,11

**Табл. 56-3 Снятие подоконных досок**

56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2	2843,62	2747,73	95,89	24,27		275,6
56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	988,64	988,64				94,97
56-3-3	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	100 м2	816,76	816,76				79,22

**Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод**

56-4-1	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при одном переплете	100 коробок или колод	7533,59	5959	8,77	2	1565,82	505
56-4-2	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах	100 коробок или колод	13179,44	10738	12,82	2,92	2428,62	910
56-4-3	Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах	100 коробок или колод	18219,97	11446	6,07	1,38	6767,9	970

**Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов**

56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков из профилированных заготовок	100 створок или глухих переплетов	5163,29	3900,07	12,82	2,92	1250,4	347,91
56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или глухих переплетов	5402,33	4707,01	12,82	2,92	682,5	376,26

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		
5	6	7	8		9		

Табл. 56-6 Ремонт форточек

56-6-1	Ремонт форточек	100 шт. форточек	1247,86	1146,67	2,02	0,46	99,17	91,66
--------	-----------------	------------------	---------	---------	------	------	-------	-------

Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

56-7-1 (203 9156)	Устройство форточек в оконных переплетах остекленных спаренных Приборы оконные	100 шт. форточек компл.	8222,6	5913,76	11,63	3,46	2297,21 100	465,65
56-7-2 (203 9156)	Устройство форточек в оконных переплетах остекленных створных Приборы оконные	100 шт. форточек компл.	7225,18	5258,18	11,63	3,46	1955,37 100	435,28
56-7-3 (203 9156)	Устройство форточек в оконных переплетах неостекленных Приборы оконные	100 шт. форточек компл.	5322,96	4847,06	9,15	2,77	466,75 100	370,57

Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

56-8-1 (203 9053) (203 9156)	Установка неостекленных оконных переплетов створных Переплеты оконные Приборы оконные	100 створок, фрамуг, форточек м2 компл.	3216,46	3150,72	17,7	5,22	48,04 П 100	224,57
56-8-2 (203 9053)	Установка неостекленных оконных переплетов глухих Переплеты оконные	100 створок, фрамуг, форточек м2	1214,02	1143,16	22,82	8,6	48,04 П	84,93
56-8-3 (203 9053) (203 9156)	Установка неостекленных оконных переплетов форточек Переплеты оконные Приборы оконные	100 створок, фрамуг, форточек м2 компл.	910,98	859,34	3,6	1,07	48,04 П 100	61,25

Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок

56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	2107,45	1866,51	240,94	60,98		179,3
56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	4921,28	4680,34	240,94	60,98		449,6
56-9-3	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленых	100 коробок	1382,57	1382,57				134,1
56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	694,89	694,89				67,4

Табл. 56-10 Снятие дверных полотен

56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	374,05	374,05				36,28
---------	------------------------	------------------------	--------	--------	--	--	--	-------

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 56-11 Снятие наличников

56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников	43,41	43,41				4,21
---------	-------------------	------------------	-------	-------	--	--	--	------

Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов

56-12-1 (203 9155)	Смена дверных приборов петли Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	1296,72	1104,56			192,16 100	99,6
56-12-2 (203 9155)	Смена дверных приборов: шпингалеты Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	1756,98	1636,88			120,1 100	147,6
56-12-3 (203 9155)	Смена дверных приборов ручки-скобы Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	411,35	363,31			48,04 100	32,76
56-12-4 (203 9155)	Смена дверных приборов ручки-кнопки Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	229,03	180,99			48,04 100	16,32
56-12-5 (203 9155)	Смена дверных приборов замки врезные Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	859,83	811,79			48,04 100	73,2
56-12-6 (203 9155)	Смена дверных приборов замки накладные Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	1280,49	1184,41			96,08 100	106,8
56-12-7 (203 9155)	Смена дверных приборов пружины Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	730,87	634,79			96,08 100	57,24
56-12-8 (203 9155)	Смена дверных приборов задвижки Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	411,35	363,31			48,04 100	32,76
56-12-9 (203 9155)	Смена дверных приборов щеколды Приборы дверные	100 шт. приборов компл.	682,83	634,79			48,04 100	57,24
56-12-10 (203 9156)	Смена оконных приборов петли Приборы оконные	100 шт. приборов компл.	1283,42	1091,26			192,16 100	98,4
56-12-11 (203 9156)	Смена оконных приборов ручки Приборы оконные	100 шт. приборов компл.	296,83	272,81			24,02 100	24,6
56-12-12 (203 9156)	Смена оконных приборов остано-вы Приборы оконные	100 шт. приборов компл.	229,03	180,99			48,04 100	16,32
56-12-13 (203 9156)	Смена оконных приборов фра-мужные приборы Приборы оконные	100 шт. приборов компл.	1280,49	1184,41			96,08 100	106,8

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	экспл. машин			материалы расход неучтенных материалов
1	2	3	4		5	6	7	
56-12-14 (203 9156)	Смена оконных приборов пстли форточные Приборы оконные	100 шт. приборов компл.	597,92	453,8			144,12 100	40,92
56-12-15 (203 9156)	Смена оконных приборов завертки форточные Приборы оконные	100 шт. приборов компл.	411,35	363,31			48,04 100	32,76
56-12-16 (203 9156)	Смена оконных приборов задвижки Приборы оконные	100 шт. приборов компл.	477,89	429,85			48,04 100	38,76

Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок

56-13-1	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	895,29	547,9	8,1	1,84	339,29	46,99
56-13-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен	10 коробок	1108,22	756,03	8,1	1,84	344,09	64,84
56-13-3	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах без снятия полотен	10 коробок	448,44	382,1	2,02	0,46	64,32	32,77
56-13-4	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен	10 коробок	886,36	810,6	2,02	0,46	73,74	69,52
56-13-5	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах без снятия полотен	10 коробок	2335,17	1746,32	12,82	2,92	576,03	149,77
56-13-6	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах со снятием полотен	10 коробок	2548,1	1954,45	12,82	2,92	580,83	167,62
56-13-7	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах, выправка, укрепление и пристройка четвертей	10 коробок	131,31	131,31				11,84

Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен

56-14-1	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте	100 полотен	2145,38	2119,94			25,44	169,46
56-14-2	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по ширине	100 полотен	3590,29	3564,85			25,44	284,96
56-14-3	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по высоте и ширине	100 полотен	5035,19	5009,75			25,44	400,46

Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен

56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних	100 брусков	2956,8	2511,13	49,02	1,69	396,65	200,73
56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних	100 брусков	3757,61	3299,26	61,7	1,69	396,65	263,73
56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2	100 брусков	4491,89	3832,19	74,9	2,61	584,8	306,33
56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 3	100 брусков	5730,76	4763,18	96,31	3,99	871,27	380,75



№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы расход неучтенных материалов	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4	100 брусков	6780,95	5686,8	112,7	4,3	981,45	454,58

Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен

56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	100 отремонтированных мест	500,27	168,48	6,07	1,38	325,72	13,62
---------	---------------------------------	----------------------------	--------	--------	------	------	--------	-------

Табл. 56-17 Ремонт порогов

56-17-1	Ремонт порогов шириной 100 мм	100 отремонтированных мест	2402,6	820,66	16,19	3,69	1565,75	74
56-17-2	Ремонт порогов шириной до 150 мм	100 отремонтированных мест	3212,18	1166,67	21,59	4,92	2023,92	105,2

Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой	100 коробок	5656,51	1285,11	6,75	1,54	4364,65	115,88
56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки	100 коробок	513,93	236	0,67	0,15	277,26	21,28

Табл. 56-19 Обивка дверей дермантином

56-19-1	Обивка дверей дермантином	100 м2 обивки	32526,64	797,93			31728,71	71,18
---------	---------------------------	---------------	----------	--------	--	--	----------	-------

Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток

56-20-1	Ремонт калиток	100 м2 полотна	2898,31	1199,92	1,43		1696,96	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	100 м2 полотна	4814,7	2380,67	3,6		2430,43	212,37

Табл. 56-21 Установка дверных полотен

56-21-1 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	2202,58	2043,23	113,71	33,26	45,64 П 100	151,8
56-21-2 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	2023,25	1863,9	113,71	33,26	45,64 П 100	140,46
56-21-3 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	1732,87	1573,52	113,71	33,26	45,64 П 100	120,3
56-21-4 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен наружных балконных отдельных с фрамугами Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	2355,21	2195,86	113,71	33,26	45,64 П 100	163,14

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксп. машин			материалы расход неучтенных материалов
1	2	3	4		5	6	7	
56-21-5 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	1732,87	1573,52	113,71	33,26	45,64 П 100	120,3
56-21-6 (203 9062) (203 9155)	Установка полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 полотен м2 компл.	1650,47	1491,12	113,71	33,26	45,64 П 100	114

Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей

56-22-1 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	362,56	286,64	73,52	22,27	2,4 100 П	25,21
56-22-2 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок 2 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	566,88	490,96	73,52	22,27	2,4 100 П	43,18
56-22-3 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	264,36	188,44	73,52	22,27	2,4 100 П	16,81
56-22-4 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 2 Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	415,05	339,13	73,52	22,27	2,4 100 П	30,58
56-22-5 (203 9062) (203 9155)	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях Полотна дверные деревянные Приборы дверные	100 м2 полотен м2 компл.	152,22	76,3	73,52	22,27	2,4 100 П	6,88

Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью

56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	4930,92	513,04	13,72	4,46	4404,16	44
---------	-----------------------------------	-----	---------	--------	-------	------	---------	----

Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	100 м2	35170,5	3228,48	123,79	26,11	31818,23	288
---------	--	--------	---------	---------	--------	-------	----------	-----

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ .....	5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .....	5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК .....	5
<b>Сборник № 51 .....</b>	<b>9</b>
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания .....	11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов .....	11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании .....	11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов .....	11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях .....	11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой .....	12
<b>Сборник № 52 .....</b>	<b>13</b>
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием .....	14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией .....	14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий .....	14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий .....	14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов .....	14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов .....	14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов .....	14
Табл. 52-8 Смена деревянных ступьев .....	15
Табл. 52-9 Замена деревянных ступьев .....	15
Табл. 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя .....	15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала .....	15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов .....	15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов .....	15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов .....	16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение .....	16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон .....	16
<b>Сборник № 53 .....</b>	<b>17</b>
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен .....	19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки .....	19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках .....	19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках .....	19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен .....	20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки .....	20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен .....	20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем .....	20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах .....	20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом .....	20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен .....	20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен .....	20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича .....	21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах .....	21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен .....	21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами .....	22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней .....	22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек .....	22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную .....	22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом .....	22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий .....	22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен .....	25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов .....	25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования .....	25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий .....	26
<b>Сборник № 54 .....</b>	<b>27</b>
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков .....	28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий .....	28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков .....	28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок .....	28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменной подборов .....	28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками .....	28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия .....	28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок .....	29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов .....	29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны .....	29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок .....	29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка .....	29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре .....	29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок .....	29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены .....	29
<b>Сборник № 55.....</b>	<b>31</b>
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок .....	32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок .....	32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков .....	32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф» .....	32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи .....	33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....	33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок .....	33
<b>Сборник № 56.....</b>	<b>35</b>
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок .....	36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов .....	36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок .....	36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод .....	36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов .....	36
Табл. 56-6 Ремонт форточек .....	37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах .....	37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки .....	37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок .....	37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен .....	37
Табл. 56-11 Снятие наличников .....	38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов .....	38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок .....	39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен .....	39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен .....	39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен .....	40
Табл. 56-17 Ремонт порогов .....	40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок .....	40
Табл. 56-19 Обивка дверей дерматином .....	40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток .....	40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен .....	40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей .....	41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью .....	41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита .....	41
<b>Сборник № 57.....</b>	<b>43</b>
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов .....	44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов .....	44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов .....	44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов .....	44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий .....	45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации .....	45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета .....	45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов .....	46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных .....	46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах .....	46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола .....	46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях .....	47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток .....	47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета .....	47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах .....	47
<b>Сборник № 58.....</b>	<b>49</b>
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш .....	50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон .....	50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали .....	50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток .....	50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш .....	50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов .....	51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов .....	51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат .....	51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали .....	52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб .....	52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток .....	52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки.....	52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали.....	53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб.....	53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель.....	53
Табл. 58-18 Смена обрешетки.....	54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали.....	54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали.....	55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб.....	55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы.....	55
<b>Сборник № 59 .....</b>	<b>57</b>
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец.....	58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц.....	58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток.....	58
Табл. 59-4 Разборка поручней.....	58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней.....	58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях.....	58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня.....	58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток.....	59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	59
<b>Сборник № 60 .....</b>	<b>61</b>
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов.....	62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.....	62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей.....	62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей.....	62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи.....	62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб.....	63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей.....	63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы.....	64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы.....	64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей.....	64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи.....	64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников.....	64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах.....	64
Табл. 60-15 Смена предпочных листов.....	65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода.....	65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб.....	65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах.....	66
<b>Сборник № 61 .....</b>	<b>67</b>
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....	68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....	81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....	82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....	85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом .....	91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки .....	92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку.....	93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....	93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности .....	94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из дрени .....	94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб .....	94
<b>Сборник № 62.....</b>	<b>95</b>
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей .....	100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.....	100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон .....	101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов .....	103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....	104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон .....	105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов.....	107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон .....	108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземлюсионными составами .....	109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземлюсионными составами .....	110
Табл. 62-18 Окраска известковыми составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов .....	110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов .....	110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов .....	112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....	113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов .....	114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов.....	115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками .....	115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов .....	116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) .....	117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель .....	118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыши) .....	118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.....	118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов.....	118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб.....	120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных.....	120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград.....	120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей.....	120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб.....	122
Табл. 62-38 Перематовка стекол .....	122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками .....	122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками .....	122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок.....	123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором .....	123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....	124

**ИЦС**

**Территориальные единичные расценки  
на ремонтно-строительные работы  
в Самарской области  
ТЕРр 81-04-(51-62)-2001**

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская  
Технический редактор: М.Е. Рябова  
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01 г. Формат 30x42/4  
Отпечатано в типографии: МИАЦ  
Тираж 500 экз. Заказ № 202