

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-411.86

Трансформаторные подстанции IIО/IO кв без выключателей на стороне
высшего напряжения с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВ.А
для промышленных предприятий

Подстанция IIО-3(у)-2х25-IO (А-20)

Альбом IX

Локальные сметы на архитектурно-строительные работы и сводная
ведомость потребности в производственных ресурсах

25545-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-411.86

25545-07

Трансформаторные подстанции II0/IO кв без выключателей на стороне
высшего напряжения с трансформаторами мощностью от 25 до 63 МВ.А
для промышленных предприятий

Подстанция II0-3(y)-2x25-IO (А-20)

Альбом IX

Локальные сметы на архитектурно-строительные работы и сводная
ведомость потребности в производственных ресурсах

Разработан
Государственным институтом
Промстройпроект, г.Москва

Рабочие чертежи утверждены и
введены в действие Минмонтаж-
спецстроем СССР
Протокол от 16 июля 1986г.

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

В.И.Королев
О.И.Дуженкова
А.Т.Капура

СОДЕРЖАНИЕ		Стр.
1. Пояснительная записка		3
2. Локальная смета № 1-01 на общестроительные работы ЗРУ10 (А-20) при расчетной зимней температуре $T = -30^{\circ}$ (для 2-х секционного РУ)		4
3. То же, № 1-01-2 при $T = -20^{\circ}$ (для 2-х секционного РУ)		30
4. То же, № 1-01-3 при $T = -40^{\circ}$ (для 2-х секционного РУ)		32
5. То же, № 1-01-4 при $T = -30^{\circ}$ (для 4-х секционного РУ)		34
6. То же, № 1-01-5 при $T = -20^{\circ}$ (для 4-х секционного РУ)		37
7. То же, № 1-01-6 при $T = -40^{\circ}$ (для 4-х секционного РУ)		39
8. Локальная смета № 1-02 на общестроительные работы ОРУ110-3(у)		41
9. Локальная смета № 2-01 на отопление		62
10. То же, № 2-02 на вентиляцию		80
11. То же, № 2-03 на водопровод и канализацию		83
12. То же, № 2-04 на дождевую канализацию		89
13. Ведомость потребности в производственных ресурсах		92

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта подстанции ПГО-3(у)-2х25-10 (А-20)

Сметы к типовому проекту разработаны в соответствии с требованиями инструкции СН-227-82^ж, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141 в ценах 1984 г.

Сметная стоимость определена по сборникам ЕРЕР, привязанным к условиям базисного района.

Сметная стоимость определена для районов с расчетной зимней температурой воздуха - 20⁰, -30⁰, -40⁰. За основу принят район с расчетной зимней температурой - 30⁰. Для остальных районов стоимость определена с помощью поправок, учитывающих изменения конструктивных элементов для температуры воздуха - 20⁰, -40⁰.

Подсчет земляных работ произведен от планировочной отметки.

Накладные расходы приняты: на строительные работы 16,5%
на стальные конструкции 8,6%
на сантехнические работы 13,3%.

Плановые накопления - 8%.

25545-07

407-3-411.86 (IX)
(шифр)

- 4 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-01
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту трансформаторной подстанции ТПО-3(У)-2х25-10 (А-20)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы ЗРУ10 (А-20) при расчетной зимней температуре $T = -30^{\circ}$ (для 2-х секционного РУ)
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № АР I-3, 5-7, 9, 10, 12, 14-18,

КЖ I-14

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 34,79 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость,
производительность и т. п.) 1087,19 руб.1 м² общей площади здания 160,32 руб.1 м³ объема здания 35,32 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-II29 т. II6-2	<u>А. Подземная часть</u> <u>Раздел I. Земляные работы</u> Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом Грунт 2 группы	100м ²	2,89	0,35	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-23I тех.ч. т.3 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м, грунт 2 группы	1000м3	0,04	44,88	-	-	2	-	-	-
3	I-238 тех.ч. т.3 т.29-9	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расцепке Н 23I	1000м3	0,04	35,53	-	-	2	-	-	-
4	I-174 тех.ч. т.3 т.22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы	1000м3	0,04	149,66	-	-	6	-	-	-
5	EP-I табл. I стр.4	Перевозка до 1 км (растительный грунт)	т	51,96	0,29	-	-	15	-	-	-
6	I-175 тех.ч. т.3 т.22-14	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (грунт, вытесненный конструкциями)	1000м3	0,08	178,21	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-23I т.29-2	Разработка грунта бульдозе- рами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м, грунт 2 группы (зачистка дна - 5,25%)	1000м3	-	44,88	-	-	I	-	-	-
8	I-960 тех.ч. п.3,67 т.80-2 К=I,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м грунт 2 группы (зачистка дна - 1,75%)	100м3	0,01	89,40	-	-	I	-	-	-
9	EP-I табл. I стр.4	Перевозка до 1 км (вытесненный грунт)	т	135,80	0,29	-	-	39	-	-	-
10	I-189 К=2 т.24-I	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транс- портировании грунта автомо- билями-самосвалами, полупри- цепами-самосвалами или дум- перами на каждые 0,5 км дли- ны, грунт 2 группы	1000м3	0,12	10,20	-	-	I	-	-	-
II	I-195 тех.ч. т.3 т.25-2	Работа на отвале при достав- ке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	1000м3	0,12	14,33	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-56 тех.ч.т.3 т.11-14	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы (грунт для обратной засыпки)	1000м3	0,24	150,82	-	-	37	-	-	-
I3	I-257 тех.ч.т.3 т.31-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м грунт 2 группы (80% обратной засыпки)	1000м3	0,20	20,79	-	-	4	-	-	-
I4	I-268 тех.ч.т.3 К=3 т.31-13	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257	1000м3	0,20	35,64	-	-	7	-	-	-
I5	I-1184 т.118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунт 1,2 группы	100м3	1,95	9,69	-	-	19	-	-	-
I6	I-968 т.81-2	Засыпка вручную траншей грунт 2 группы (20% обратной засыпки)	100м3	0,49	46,00	-	-	22	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.					173			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Раздел 2. Фундаменты</u>											
17	7-2 т.1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т	шт.	36,00	2,09	-	-	75	-	-	-
18	КСЦ п.9-97	Стоимость сборных ж.б.фундаментных подушек 52,4-0,82	м3	15,12	51,58	-	-	780	-	-	-
19	КСЦ табл.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,97	32,10	-	-	31	-	-	-
20	7-400 т.36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт.	26,00	1,27	-	-	33	-	-	-
21	7-401 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт.	13,00	1,65	-	-	21	-	-	-
22	7-402 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт.	55,00	2,36	-	-	130	-	-	-
23	КСЦ п.3-3	Стоимость бетонных блоков стен подвалов объемом более 0,5 м3 из бетона марки 100	м3	29,86	40,90	-	-	1221	-	-	-

I	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КСИ п.3-19	То же, объемом менее 0,3 м3	м3	0,02	44,20	-	-	354	-	-	-
25	КСИ табл.3-1	Петли для подъема из арматуры класса А-1	100кг	1,19	22,90	-	-	27	-	-	-
26	6-13 т.1-13	Монолитные участки фундаментов из бетона марки 150 34,4+(26,5-25,8)х1,02	м3	1,38	35,22	-	-	49	-	-	-
27	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,60	441,00	-	-	265	-	-	-
28	6-195 т.18-7	Монолитные приямки из бетона марки 150 40,4-(28,2-27,2)х1,015	м3	2,70	39,38	-	-	160	-	-	-
29	Ц.1,ч.2 р.4 п.25	Арматура класса А-1	т	0,003	309,00	-	-	1	-	-	-
30	Ц.1,ч.2 р.4 п.26	Арматура класса А-2	т	0,003	276,00	-	-	1	-	-	-
31	Ц.1,ч.2 р.4 п.27	Арматура класса А-3	т	0,002	284,00	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,03	355,00	-	-	II	-	-	-
33	10-154 т.29-4	Перекрытие приямка деревян- ным щитом	шт.	1,00	1,14	-	-	I	-	-	-
34	П.1,ч.2 р.2 п.261	Стоимость деревянных щитов облицованных с одной сторо- ны кровельной сталью	м2	1,96	15,40	-	-	30	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.					3137			
<u>Раздел 3. Каналы</u>											
35	7-723 т.54-1	Устройство непроходных одно- ячейковых каналов, перекры- ваемых или опирающихся на плиты	м3	5,83	6,93	-	-	40	-	-	-
36	КСЦ п.8-523	Стоимость сборных ж.б. лот- ков объемом до 1 м3	м3	1,59	71,50	-	-	II4	-	-	-
37	КСЦ п.8-524	То же, объемом более 1 м3	м3	4,24	69,20	-	-	293	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КСЦ табл.3-1	Арматура А-1	100кг	0,20	22,90	-	-	5	-	-	-
39	КСЦ табл.3-1	Арматура А-3	100кг	2,30	25,00	-	-	58	-	-	-
40	КСЦ табл.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,41	32,10	-	-	13	-	-	-
41	КСЦ табл.3-1	Закладные детали	100кг	0,83	41,30	-	-	34	-	-	-
42	6-195 т.18-7	Монолитные участки каналов из бетона марки 150 40,4-(28,2-27,2)х1,015	м3	14,50	39,38	-	-	571	-	-	-
43	П.1,ч.2 р.4 п.25	Арматура класса А-1	т	0,04	309,00	-	-	12	-	-	-
44	П.1,ч.2 р.4, п.26	Арматура класса А-2	т	0,13	276,00	-	-	36	-	-	-
45	П.1,ч.2 р.4 п.27	Арматура класса А-3	т	0,005	284,00	-	-	1	-	-	-
46	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,77	355,00	-	-	273	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	7-445 т.38-10- -1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт.	2,00	0,23	-	-	I	-	-	-
48	КСЦ п.9-92	Стоимость сборных ж.б. пере- мычек	м3	0,06	64,40	-	-	4	-	-	-
49	КСЦ табл.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,01	32,10	-	-	I	-	-	-
50	9-122 т.17-2	Перекрытие каналов стальны- ми шитами	т	2,26	50,20	-	-	II3	-	-	-
51	П.1, ч.2 р.1 п.2II4	Стоимость стальных шитов 44I-8xI,0I	т	2,26	432,92	-	-	978	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.					2547			
		Всего по подземной части:	руб.					5857			
		<u>Б. Надземная часть</u>									
		<u>Раздел 4. Стены</u>									
		а) панельные									
52	7-516 т.42-4-1,8	Установка блоков наружных стен массой до I т	шт.	94,00	2,49	-	-	234	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	7-519 т.42-5-1,8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т	шт.	43,00	3,52	-	-	151	-	-	-
54	7-543 т.42-13- -1.8	Установка перемычных стен	шт.	36,00	2,22	-	-	80	-	-	-
55	7-265 т.14-10	Установка угловых блоков	шт.	14,00	6,53	-	-	91	-	-	-
56	КСЦ п.8-337	Стоимость керамзитобетонных стеновых блоков толщ.50 см с расходом арматуры до 7 кг/м ² длиной до 3 м	м ²	151,93	28,10	-	-	4269	-	-	-
57	КСЦ п.8-338	То же, с расходом арматуры от 7 до 10 кг/м ²	м ²	68,25	29,00	-	-	1979	-	-	-
58	КСЦ п.8-338 прим.п. I	То же, с расходом арматуры 13,9 кг/м ² 29+(13,96-10)х0,31	м ²	33,81	30,23	-	-	1022	-	-	-
59	КСЦ п.8-338 прим.п. I	То же, с расходом арматуры 15,2 кг/м ² 29+(15,2-10)х0,31	м ²	9,40	30,61	-	-	288	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КСЦ п.8-358 прим.п.1	То же, длиной более 3 м с расходом арматуры 18,99 кг/м ² 29,9+(18,99-10)х0,31	м ²	9,24	32,69	-	-	302	-	-	-
61	КСЦ п.8-355 прим.п.2	То же, толщ.42 см с расходом арматуры 7 кг/м ² 22,8+0,26х2	м ²	15,12	23,32	-	-	353	-	-	-
62	КСЦ п.8-399	Стоимость угловых стеновых блоков	м ³	10,10	49,00	-	-	495	-	-	-
63	КСЦ табл.3-1	Арматура А-1	100кг	0,79	22,90	-	-	18	-	-	-
64	КСЦ табл.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,39	32,10	-	-	12	-	-	-
65	КСЦ табл.3-1	Закладные детали	100кг	0,33	41,30	-	-	14	-	-	-
66	8-13 т.4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная б) кирпичные	100м ²	0,49	86,50	-	-	42	-	-	-
67	8-30 т.5-1	Кирпичные участки панельных стен	м ³	2,76	31,60	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	8-36 т.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние	м3	9,10	34,30	-	-	312	-	-	-
69	8-45 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича	100м ²	0,46	472,00	-	-	217	-	-	-
70	7-445 т.38-10- -1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт.	41,00	0,23	-	-	9	-	-	-
71	КСИ п.9-22	Стоимость сб.ж.б.перемычек	м3	1,41	64,40	-	-	91	-	-	-
72	КСИ табл.3-1	Арматура А-3	100кг	0,04	25,00	-	-	1	-	-	-
73	КСИ табл.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,29	32,10	-	-	9	-	-	-
74	10-103 т.19-2	Установка подоконных досок	м2	13,05	0,12	-	-	12	-	-	-
75	Ц.1,ч.2 р.2 п.359	Стоимость подоконных досок	м	9,66	1,92	-	-	19	-	-	-
76	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей в стенах	т	0,23	355,00	-	-	82	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.					10189			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Раздел 5. Покрытие</u>											
77	7-189 т.11-7	Укладка плит покрытий дли- ной до 12 м, площадью до 20 м ²	шт.	30,00	10,80	-	-	324	-	-	-
78	КСЦ п.8-481	Стоимость многопустотных плит покрытия	м ²	221,76	11,60	-	-	2572	-	-	-
79	6-177 т.16-5	Монолитная плита покрытия из бетона марки 200	м ³	1,10	52,90	-	-	58	-	-	-
80	П.1,ч.2 р.4 п.10	Арматура класса А-1	т	0,02	338,00	-	-	7	-	-	-
81	П.1,ч.2 р.4 п.12	Арматура класса А-3	т	0,07	325,00	-	-	23	-	-	-
82	П.1,ч.2 р.4 п.43	Сетки из проволоки холодно- тянутой	т	0,02	392,00	-	-	8	-	-	-
83	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	441,00	-	-	13	-	-	-
84	7-209 т.12-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	2,00	2,43	-	-	5	-	-	-
85	КСЦ п.8-236	Стоимость сборных ж.б.ста- канов	м ³	0,12	90,20	-	-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КСЦ табл.3-1	Арматура А-1	100кг	0,05	22,90	-	-	I	-	-	-
87	КСЦ табл.3-1	Арматура А-3	100кг	0,05	25,00	-	-	I	-	-	-
88	КСЦ табл.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,03	32,10	-	-	I	-	-	-
89	147-24 КСЦ табл.3-1	Закладные детали	100кг	0,07	41,30	-	-	3	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.					3027			
		<u>Раздел 6. Кровля</u>									
90	12-176 т.2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	100м2	2,19	338,00	-	-	741	-	-	-
91	12-299 т.10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	100м2	4,39	51,60	-	-	226	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	I2-300 т.10-2 К-45	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке НОМ 299	100м2	2,19	113,85	-	-	250	-	-	-
93	I2-289 т.9-6	Устройство оклеечной паро- изоляции покрытий в один слой из рубероида на би- тумной мастике	100м2	2,19	49,00	-	-	109	-	-	-
94	I2-307 т.13-1	Утепление плитами из пено- пласта полистирольного	100м2	2,19	39,50	-	-	87	-	-	-
95	Доп.к Ц.1, ч. I р.4 п.724 с корректир. на объем- ный вес	Стоимость плит из пено- пласта полистирольного ПСБ-50	м3	13,56	58,00	-	-	786	-	-	-
96	7-668 т.47-II- -1.8	Установка опорных подушек	шт.	8,00	0,72	-	-	6	-	-	-
97	КСЦ п.9-96	Стоимость сборных ж.б. опор- ных подушек из бетона марки 200	м3	0,28	62,70	-	-	18	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КСЦ табл.3-1	Арматура А-3	100кг	0,02	25,00	-	-	1	-	-	-
99	КСЦ табл.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,06	32,10	-	-	2	-	-	-
100	КСЦ табл.3-1	Закладные детали	100кг	0,14	41,30	-	-	6	-	-	-
101	12-283 т.8-8	Ограждение кровли перилами	100м	0,11	107,00	-	-	12	-	-	-
102	12-280 т.8-5	Устройство мелких покрытий	100м ²	5,25	192,00	-	-	1008	-	-	-
103	12-276	Устройство обрамлений на фасадах:	100м ²	3,65	28,90	-	-	105	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.					3357			
		<u>Раздел 7. Полы</u>									
104	II-2 т.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м ²	0,17	43,30	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I05	II-II т. I-II	Подстилающий слой из бетона марки 150 29,3+(27,2-26,3)хI,02	м3	21,90	30,22	-	-	662	-	-	-
I06	II-67 т. II-I	Покрытие из бетона марки 200	100м2	1,12	123,00	-	-	138	-	-	-
I07	I3-296 т. 40-4	Флоатирование бетонной поверхности	100м2	1,12	7,92	-	-	9	-	-	-
I08	II-202 т. 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на кумароно-каучуковой мастике	100м2	0,17	411,00	-	-	70	-	-	-
I09	II-55 т. 8-I	Стяжка из цементного раствора марки 150	100м2	0,34	70,00	-	-	24	-	-	-
II0	II-135 т. 20-3	Покрытие из плиток керамических	100м2	0,17	363,00	-	-	61	-	-	-
III	6-83 т. 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг в полу	т	0,20	441,00	-	-	88	-	-	-
II2	6-84 т. 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 в полу	т	0,77	355,00	-	-	273	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II3	6-85 т.9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг в полу	т	0,09	329,00	-	-	30	-	-	-
		Итого по разделу 7	руб.					1362			
<u>Раздел 8. Окна</u>											
II4	10-84 т.14-1	Установка оконных блоков в каменных стенах промышлен- ных зданий с одинарными и спаренными переплетами пло- щадь проемов м2 до 5	м2	13,05	2,99	-	-	39	-	-	-
II5	Ц. I, ч. 2 р. 2 п. 6	Стоимость оконных блоков ОС15-7,5А	м2	12,60	19,40	-	-	244	-	-	-
II6	Ц. I, ч. I р. I п. 439	Приборы для окон	компл.	12,00	3,87	-	-	46	-	-	-
II7	Ц. I, ч. I р. I п. 575 с исклю- чением стоимости стекла	Заполнение оконных перепле- тов стеклопакетами	100м2	0,26	119,79	-	-	31	-	-	-
II8	Ц. I, ч. I р. I п. 599	Стоимость стеклопакетов толщиной 4 мм	м2	26,10	9,87	-	-	258	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Ц.1,ч.2 р.2 п.322	Стоимость наличников	м	36,00	0,18	-	-	6	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.					624			
		<u>Раздел 9. Двери</u>									
120	10-106 т.20-2	Установка наружных дверных блоков площадью более 3 м ²	м ²	9,90	1,19	-	-	12	-	-	-
121	10-141 т.26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м ²	м ²	9,90	0,95	-	-	9	-	-	-
122	10-107 т.20-3	Установка внутренних двер- ных блоков в перегородках	м ²	9,15	2,00	-	-	18	-	-	-
123	Ц.1,ч.2 р.2 п.217	Стоимость дверного блока ДП-21-7	м ²	2,78	15,00	-	-	42	-	-	-
124	Ц.1,ч.2 р.2 п.218	Стоимость дверного блока ДП-21-9	м ²	3,60	14,20	-	-	51	-	-	-
125	Ц.1,ч.2 р.2 п.219	То же, ДП24-10	м ²	4,60	13,50	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26	П. I, ч. 2 р. 2 п. 282	То же, ДП	м2	6,28	15,60	-	-	98	-	-	-
I27	Доц. к П. I, ч. 2 п. 505	Стоимость фрамуги ФНО6-10	м2	0,80	6,69	-	-	5	-	-	-
I28	П. I, ч. I р. I п. 447	Приборы для двухполюсных дверей	компл.	2,00	8,94	-	-	18	-	-	-
I29	П. I, ч. I р. I п. 448	То же, для однополюсных дверей	компл.	5,00	2,97	-	-	15	-	-	-
I30	П. I, ч. I р. I п. 390	Стоимость замков	шт.	2,00	2,91	-	-	6	-	-	-
I31	П. I, ч. I р. I п. 395	Прибор фрамужный	шт.	1,00	1,23	-	-	1	-	-	-
I32	10-144	Установка противопожарных дверей	м2	5,60	3,76	-	-	21	-	-	-
I33	П. I, ч. 2 р. I п. 1969	Стоимость металлоконструкций дверей	т	0,22	287,00	-	-	63	-	-	-
I34	П. I, ч. 2 р. 2 п. 264	Стоимость противопожарных дверей	м2	5,60	28,30	-	-	158	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I35	П. I ч. I п. 342	Стоимость приборов для противопожарных дверей	кг	28,00	0,32	-	-	9	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.					588			
<u>Раздел 10. Отделочные работы</u>											
I36	I3-I72 т. I9-3	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной слоя 3 мм	100м2	0,56	55,20	-	-	31	-	-	-
I37	I5-275 т. 55-13	Затирка бетонных поверхностей стен	100м2	3,20	5,80	-	-	115	-	-	-
I38	I5-276 т. 55-14	Затирка бетонных поверхностей потолков	100м2	1,45	42,10	-	-	61	-	-	-
I39	I5-260 т. 55-1-II	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	100м2	3,20	83,00	-	-	266	-	-	-
I40	I5-658 т. I68-1	Простая окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами стен	100м2	4,30	44,80	-	-	193	-	-	-
I41	I5-659 т. I68-2	Простая окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами потолков	100м2	2,17	45,90	-	-	100	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42	I5-625 т. I65-3	Окраска эмалевыми составами по дереву	100м2	0,25	83,40	-	-	21	-	-	-
I43	26-19 т. 4-6	Утепление стен минераловатными плитами	м3	0,76	8,05	-	-	6	-	-	-
I44	Ц. I, ч. I р. 4 п. I22	Плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-50, 75 ГОСТ 9573-81	м3	0,75	14,3	-	-	11	-	-	-
I45	I5-298 I5-304 т. 60-2 т. 61-1	Улучшенная штукатурка по сетке с устройством каркаса стен	100м2	0,12	459,00	-	-	56	-	-	-
I47	I5-551 т. I58-8	Масляная окраска стен	100м2	0,21	45,30	-	-	10	-	-	-
I48	I5-86 т. I4-1	Облицовка стен внутри зданий, гладкая, цветными керамическими глазурованными плитками	100м2	0,13	450,00	-	-	58	-	-	-
I49	I3-I59 т. I8-I2	Окраска предохранительных сеток на окнах эмалью	100м2	3,02	13,06	-	-	39	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб.					967			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Раздел II. Прочие работы</u>											
I50	II-2 т. I-2	Уплотнение щебнем под от- мостку	100м2	0,93	43,3	-	-	40	-	-	-
I51	27-169 т. I3-I	Отмостка с асфальтовым покрытием	100м2	0,93	156,00	-	-	144	-	-	-
I52	27-86 т. I8-4	Установка природных борто- вых камней	100м	0,04	237,00	-	-	9	-	-	-
I53	ССЦ п. 9-375	Стоимость бортовых камней	шт.	4,00	10,30	-	-	41	-	-	-
I54	8-10 т. 3-I	Песчаная подушка под фун- даменты	м3	9,02	10,7			98			
I55	22-I т. I-I	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм	м	96	1,67	-	-	160			
Всего по разделу II			руб.					492			

**СВОДКА
ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №**

№ п. л.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете	
				прямых затрат	накладных расходов		в том числе в плавных накоплениях, % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плавных накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11		всего по данным гр. 10, 11, 12, 13
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин				
													в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. Подземная часть													
1.	Земляные работы	м3	323	173	16,5	26	15	214						<u>0,62</u> 0,66
2.	Фундаменты	м3	54,39	3134	16,5	517	294	3945						<u>11,34</u> 72,53
3.	Каналы													
	а) строительные работы	м3	20,39	1455	16,5	241	133	1829						<u>5,26</u> 89,70
	б) металлоконструкции	т	2,26	1091	8,6	94	95	1280						<u>3,68</u> 566,37
	Итого по А	руб.		5857				7268						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u>Б. Наземная часть</u>														
4. Стены		м2	447,12	10189	16,5	1682	949	12820						<u>41,11</u> 28,67
5. Покрyтия		м2	241,56	3027	16,5	498	281	3806						<u>10,94</u> 15,76
6. Кровля		м2	219,4	3357	16,5	552	313	4222						<u>12,14</u> 19,25
7. Полы		м2	146,0	1362	16,5	225	128	17,15						<u>4,93</u> 11,75
8. Окна		м2	39,05	624	16,5	103	59	786						<u>2,26</u> 20,13
9. Двери														
а) строительные работы		м2	24,66	525	16,5	85	50	660						<u>1,9</u> 26,76
б) металлоконструкции		т	0,22	63	8,6	5	5	73						<u>0,21</u> 331,82
10. Отделочные работы		м2	647,0	967	16,5	175	99	1334						<u>3,83</u> 2,06
11. Прочие работы		м2	263	492	16,5	277	156	619						<u>1,7</u> 2,35





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по Б		руб.		21881				27523						
Итого А+Б		руб.		27734				34791						

Главный инженер проекта

Начальник СЭО

Составила старший инженер

Проверила руководитель бригады

 О.И. Дуженкова
 А.Т. Кацура
 З.Г. Чуган
 Л.И. Тихонова

407-3-411.86 (IX)

(шифр)

- 30 -

25545-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-01-2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту трансформаторной подстанции I10-3(y)-2x25-I0(A-20)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы ЗРУ I0(A-20) при расчетной зимней температуре T=-20° (для 2-х секционного РУ)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № АР1-3, 5-7, 9, I0, I2, I4-I8,

КЖ1-I4

Составлена в ценах 19__г.

Сметная стоимость 34.63 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость,
производительность и т. п.) 1082, I9 руб.1 м² общей площади здания 159, 59 руб.1 м³ объема здания 35, I6 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Сметная стоимость по смете I-01 для районов с расчетной зимней температурой T=-30° Исключить при T=-20° по разделу "Кровля":	руб.					3479 I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Доп.к П. I, ч. I р. 4 п. 724 в пере- счете на I м3 объ- емного веса	Стоимость плит из пено- пласта полистирольного по ГОСТ 20916-75 ПСБ-50	м3	2,26	58			I3I			
		Итого с накладными рас- ходами и плановыми накоп- лениями К=I,2582 по пов.2	руб.					I65			
		Всего при T=-20°	руб.					34626			

Главный инженер проекта

Начальник СЭО-

Составила старший инженер

Проверила руководитель бригады

А.И. Дуженкова
А.Т. Капура
З.Г. Чуган
Л.И. Тихонова

О.И. Дуженкова

А.Т. Капура

З.Г. Чуган

Л.И. Тихонова

407-3-411.86 (IX)
(шифр)

- 32 -

25545-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-0I-3
(локальный сметный расчет)К типовому проекту Трансформаторной подстанции IIO-3(y)-2x25-I0(A-20)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы ЗРУ I0(A-20) при расчетной зимней температуре T=-40° (для 2-х секционного РУ)
(наименование работ и затрат)Основание: чертежи № API-3,5-7,9,I0,I2,I4-I8,
КЖТ-I4
Составлена в ценах 1984г.Сметная стоимость 34,96 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость,
производительность и т. п.) I092,5 руб.1 м² общей площади здания I6I,II руб.1 м³ объема здания 35,49 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Сметная стоимость по смете I-0I для районов с расчетной зимней температурой T=-30° Добавить при T=-40° по разделу "Кровля":	руб.					3479I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Доп.к П.1,ч.1 р.4 п.724 в пере- счете на 1 м3 объ- емного веса	Стоимость плит из пено- пласта полистирольного по ГОСТ 20916-75 ПСБ-50	м3	2,26	58,0	-	-	131	-	-	-
		Итого с накладными расхо- дами и плановыми накопле- ниями по поз.2 К=1,2582	руб.					165			
		Всего при T=-40°	руб.					34956			

Главный инженер проекта
Начальник СЭО
Составила старший инженер
Проверила руководитель бригады

Дуженкова
Капура
Чуган
Тихонова

О.И.Дуженкова
А.Т.Капура
З.Г.Чуган
Л.И.Тихонова

407-3-411.86 (IX)
(шифр)

- 34 -

25545-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-01-4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту трансформаторной подстанции П10-3(У)-2х25-10(А-20)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)
на общестроительные работы ЗРУ10(А-20) при расчетной зимней температуре $T=-30^{\circ}$ (для 4-х секционного РУ)
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № АР I,2,4,5,6,8,9,II,I3-I8,
КЖ I-I4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 34,71 тыс. руб.
 Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 расчетную единицу (мощность, вместимость,
 производительность и т. п.) 694,20 руб.
 1 м² общей площади здания 159,95 руб.
 1 м³ объема здания 35,24 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Сметная стоимость по смете I-01 для районов с расчетной зимней температурой $T=-30^{\circ}$ (для 2-х секционного РУ) Исключить по разделу "Стены"	руб.					34791			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7-519 т.42-5- -1.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т (исключить)	шт.	1,00	3,34	-	-	3	-	-	-
3	КСЦ п.8-337	Стоимость керамзитобетон- ных стеновых блоков толщ. 50 см с расходом арматуры до 7 кг/м ² длиной до 3 м (исключить)	м ²	4,07	28,10	-	-	114	-	-	-
4	КСЦ п.8-338	То же, с расходом арматуры от 7 до 10 кг/м ²	м ²	8,19	29,0	-	-	238	-	-	-
		Добавить к разделу "Стены"									
5	7-516 т.42-4- -1.8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т	шт.	3,00	2,31	-	-	7	-	-	-
6	КСЦ п.8-338 прим.п.1	Стоимость керамзитобетон- ных стеновых блоков толщ. 50 см с расходом арматуры 13,96 кг/м ² 29+(13,96-10)х0,31	м ²	7,35	30,23	-	-	222	-	-	-
7	КСЦ п.8-338 прим.п.1	То же, с расходом арматуры 15,2 кг/м ² 29+(15,2-10)х0,31	м ²	1,88	30,61	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого исключить по разделу "Стены" (поз.2-7)	руб.					68			
		Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями К=1,2582 по поз.2-7 (исключить)	руб.					86			
		Всего при $T=-30^{\circ}$ (для 4-х секционного РУ)	руб.					34705			

Главный инженер проекта

Начальник СЭО

Составила старший инженер

Проверила руководитель бригады

Андрей
Александр
Владимир
Иван

О.И.Дуженкова

А.Т.Капура

З.Г.Чуган

Л.И.Тихонова

407-3-411.86 (IX)
(шифр)

- 37 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-01-5
(локальный сметный расчет)

25545-07

К типовому проекту трансформаторной подстанции IIO-3(Y)-2x25-IO(A-20)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)на общестроительные работы ЗРУ IO(A-20) при расчетной зимней температуре $T=-20^{\circ}$ (для 4-х секционного РУ)
(наименование работ и затрат)Основание: чертежи № AP I-3, 4-6, 8, 9, II, I3-18,
КЖ I-14
Составлена в ценах 1984 г.Сметная стоимость 34,54 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость,
производительность и т. п.) 690,80 руб.
1 м² общей площади здания 159,17 руб.
1 м³ объема здания 35,07 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Сметная стоимость по смете I-01-4 для районов с расчетной зимней температурой $T=-30^{\circ}$ Исключить при $T=-20^{\circ}$ по разделу "Кровле"	руб.					34705			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Доц. к П.И., ч. I р.4 п.724 в пере- счете на I м3 объ- емного веса	Стоимость плит из пено- пласта полистирольного по ГОСТ 20916-75 ПСБ-50	м3	2,26	58	-	-	I3I			
		Итого с накладными рас- ходами и плановыми накоп- лениями К=I,2582 по пов.2	руб.					I65			
		Всего при T=-20°	руб.					34540			

Главный инженер проекта
Начальник СЭО
Составила старший инженер
Проверила руководитель бригады

Дуженкова
Капура
Чуган
Тихонова

О.И. Дуженкова
А.Т. Капура
З.Г. Чуган
Л.И. Тихонова

407-3-411.86 (IX)
(шифр)

- 39 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-0I-6
(локальный сметный расчет)

25545-07

К типовому проекту трансформаторной подстанции IIO-3(y)-2x25-IO (A-20)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы ЗРУ IO (A-20) при расчетной зимней температуре $T=-40^{\circ}$ (для 4-х секционного РУ)
(наименование работ и затрат)Основание: чертежи № AP I, 2, 4, 5, 6, 8, 9, II, I3-18
КЖ I-I4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 34,87 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость,

производительность и т. п.) 697,40 руб.1 м² общей площади здания 160,69 руб.1 м³ объема здания 35,40 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Сметная стоимость по смете № I-0I-4 для районов с расчетной зимней температурой $T=-30^{\circ}$ Добавить при $T=-40^{\circ}$ по разделу "Кровля":	руб.					34705			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Доп.к П. I, ч. I р. 4 п. 724 в пере- счете на I м3 объ- емного веса	Стоимость плит из пено- пласта полистирольного по ГОСТ 20916-75 ПСБ-50	м3	2,26	58				I3I		
		Итого с накладными расхо- дами и плановыми накопле- ниями K=I,2582 по поз.2	руб.						I65		
		Всего при T=-40°	руб.						34870		

Главный инженер проекта

Начальник СЭО

Составила старший инженер

Проверила руководитель бригады

Дуженкова
Капура
Чуган
Тихонова

О.И.Дуженкова

А.Т.Капура

З.Г.Чуган

Л.И.Тихонова

407-3-411 86 (IX)

- 4I -

25545-07

(ш-фр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-02

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту трансформаторной подстанции II0-3(y)-2x25-IO (A-20)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы ОРУ II0-3(y)

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № КЖ I-IO

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 25,51 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость,

производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания 12,79 руб.1 м³ объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-II29 т. II6-2	<u>А. Подземная часть</u> <u>Раздел I. Земляные работы</u> Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом, грунт 2 группы	100м ²	19,94	0,35	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-231 тех.ч.т.3 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м, грунт 2 группы (срезка растительного слоя)	1000м3	0,30	44,88	-	I3	-	-	-	-
3	I-238 тех.ч.т.3 т.29-9	Добавлять на каждые следующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке И 231	1000м3	0,30	35,53	-	II	-	-	-	-
4	I-174 тех.ч.т.3 т.22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы	1000м3	0,30	149,66	-	45	-	-	-	-
5	310-I БР I табл. I стр.4	Перевозка до I км (растительный грунт)	т	358,85	0,29	-	-	104	-	-	-
6	I-175 тех.ч.т.3 т.22-14	Разработка грунта экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (грунт, вытесненный конструкциями)	1000м3	0,43	178,21	-	76	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-960 тех.ч.п.3, 67 K=1,2 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы (зачистка дна - 1,75%)	100м3	0,03	89,40	-	-	3	-	-	-
8	БРГ Общая часть	Перевозка до 1 км (вытесненный грунт)	т	747,74	0,29	-	-	217	-	-	-
9	I-189 K=2 т.24-1	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины, грунт 2 группы	1000м3	0,73	10,20	-	-	7	-	-	-
10	I-195 тех.ч.т.3 т.25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	1000м3	0,73	14,33	-	-	10	-	-	-
11	I-56 тех.ч.т.3 т.11-14	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы (грунт для обратной засыпки)	1000м3	0,20	150,82	-	-	31	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-257 тех.ч.т.3 т.3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, грунт 2 группы (80% обратной засыпки)	1000м3	0,16	20,79	-	-	3	-	-	-
I3	I-268 тех.ч.т.3 т.3I-13 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 257	1000м3	0,16	35,64	-	-	6	-	-	-
I4	I-1184 т.118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками:грунты I,2 групп	100м3	1,62	9,69	-	-	16	-	-	-
I5	I-968 т.8I-2	Засыпка вручную траншей па-зух котлованов и ям, грунт 2 группы (20% обратной засыпки)	100 м3	0,41	46,00	-	-	19	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.					568			
		Раздел 2. <u>Фундаменты под трансформаторы, фундаменты под оборудование</u>									
I6	6-I т.1-I-I	Подготовка из бетона М-100	м3	1,78	28,40	-	-	51	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	II-6 т. I-6	Щебеночная подушка	м3	11,60	16,00	-	-	186	-	-	-
18	33-263 т.27-2	Укладка поперечных рельсо- вых путей, размеров колеи 2000, 2500 и 3000 мм на сборных железобетонных пли- там массой 3,3 т	м	14,00	32,40	-	-	454	-	-	-
19	КСЦ п.8-504	Стоимость сборных ж.б. фунда- ментных плит из бетона марки 300 размером 3 м2	м3	3,50	62,50	-	-	219	-	-	-
20	КСЦ т.3-1	Арматура А-1	100кг	1,01	22,90	-	-	23	-	-	-
21	КСЦ т.3-1	Арматура А-3	100кг	10,26	25,00	-	-	257	-	-	-
22	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	0,34	41,30	-	-	14	-	-	-
23	13-140 т.17-40	Нанесение на боковые поверх- ности ФОМ1 краски ХС-717	100м2	0,21	16,20	-	-	3	-	-	-
24	33-212 т.23-9	Установка сборных железобе- тонных анкерных плит массой до 2,5 т	м3	5,44	4,59	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КСЦ п.9-123	Стоимость сборных ж.б. фундаментных плит из бето- на М-400 59,2+0,82x3+1,63	м3	3,84	63,29	-	-	243	-	-	-
26	КСЦ т.3-1	Арматура А-1	100кг	1,70	22,90	-	-	39	-	-	-
27	КСЦ т.3-1	Арматура А-3	100кг	7,46	25,00	-	-	186	-	-	-
28	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	2,29	41,30	-	-	94	-	-	-
29	КСЦ п.9-1	Стоимость сборных ж.б.стоек из бетона марки 300 объемом до 0,2 м3	м3	1,60	84,30	-	-	135	-	-	-
30	КСЦ т.3-1	Арматура А-3	100кг	0,003	25,00	-	-	1	-	-	-
31	КСЦ т.3-1	Анкерные детали	100кг	0,003	57,10	-	-	1	-	-	-
32	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	0,002	41,30	-	-	1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.					1932			
		<u>Раздел 3. Маслоприемник (2шт.)</u>									
33	7-400 т.36-1	Установка блоков стен масло- приемника массой до 0,5 т	шт.	54,00	1,27	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	7-40I т.36-2	То же, массой до I т	шт.	28,00	I,65	-	-	46	-	-	-
35	КСЦ п.3-II	Стоимость сборных бетонных стеновых блоков объемом от 0,3 м3 до 0,5 из бетона М100	м3	II,37	42,50	-	-	483	-	-	-
36	КСЦ п.3-I9	То же, объемом менее 0,3 м3	м3	IO,3I	44,20	-	-	456	-	-	-
37	КСЦ т.3-I	Монтажные петли из арматуры класса А-I	IOOкг	0,8I	22,90	-	-	I9	-	-	-
38	6-226 т.26-4	Монолитные конструкции маслоприемника из бетона М200 47-(32, I-28, 2)хI, OI5	м3	4,42	43,04	-	-	I90	-	-	-
39	24-236 т.11-3	Установка сальников диам. 200 мм	шт.	4,00	70,60	-	-	282	-	-	-
40	22-I т. I-I	Укладка асбестоцементных труб диам. IOO мм	м	2,00	I,67	-	-	3	-	-	-
4I	33-230 т.24-16	Установка в пробуренные котлованы сборных ж.б.стоек под оборудование массой до 0,6 тн	м3	0,44	24,60	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	33-233 т.24-19	Установка сборных ж.б.сто- ек УСО-5А-1 на стойки УСО-3А	м3	0,28	13,80	-	-	4	-	-	-
43	КСЦ п.9-1	Стоимость сборных ж.б.стоек из бетона М200 длиной до 3м объемом до 0,2 м3 84,3-0,82х2	м3	0,28	82,66	-	-	23	-	-	-
44	КСЦ п.9-5	То же, объемом более 0,2м3 80,6-0,82х2	м3	0,44	78,96	-	-	35	-	-	-
45	КСЦ т.3-1	Арматура А-3	100кг	0,93	25,00	-	-	23	-	-	-
46	КСЦ т.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,08	32,10	-	-	2	-	-	-
47	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	0,42	41,30	-	-	17	-	-	-
48	КСЦ п.1-17	Стоимость бетона М-200 к распence 33-230	м3	1,38	28,20	-	-	39	-	-	-
49	КСЦ п.4-38	Стоимость щебня к распence 33-230	м3	0,20	10,50	-	-	2	-	-	-
50	7-285 т.17-1	Установка стыковых накладок на стойки	т	0,01	362,00	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	II-3 т.1-3	Подушка из крупнозернистого песка	м3	317,90	10,40	-	-	3306	-	-	-
52	II-55 т.8-1	Цементная стяжка толщиной 20 мм	100м2	1,25	70,00	-	-	88	-	-	-
53	II-56 К=2 т.8-2	Добавляется к толщине цементной стяжки до 30 мм	100м2	1,25	27,20	-	-	34	-	-	-
54	II-6 т.1-5	Засыпка маслоприемника щебнем	м3	31,20	16,00	-	-	499	-	-	-
55	13-140 т.17-40	Нанесение краски ХС-717 на внутренние поверхности стен и днища маслоприемника	100м2	1,35	16,20	-	-	22	-	-	-
56	II-7 т.1-7	Уплотненный глинистый грунт	м3	6,30	14,30	-	-	90	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.					8060			
		<u>Раздел 4. Молниезвод МЖ-2,4,3</u>									
57	33-237 т.24-23	Установка сборных ж.б.стоек молниезводов высотой до 30 м	м3	4,20	12,60	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КСЦ 9-33 т.3-4	Стоимость сборных ж.б.стоек молниестоводов объемом более 1 м3 из бетона М500 В-6 76,9+0,82+1,63х3+1,53	м3	4,24	84,14	-	-	357	-	-	-
59	КСЦ т.3-1	Арматура А-1	100кг	0,42	22,90	-	-	10	-	-	-
60	КСЦ т.3-1	Арматура класса А-5	100кг	10,71	25,50	-	-	273	-	-	-
61	КСЦ т.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,95	32,10	-	-	30	-	-	-
62	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	0,56	41,30	-	-	23	-	-	-
63	33-252 т.25-15	Установка стальных тросо- стоек оголовка и крепежных элементов массой до 0,2 т	т	0,42	79,20	-	-	33	-	-	-
64	П.1,ч.2 п.2092	Стоимость стальных тросо- стоек оголовка и крепежных элементов 319-8х1,01	т	0,42	310,92	-	-	131	-	-	-
65	КСЦ п.1-17	Бетон марки 200 к расценке 33-237	м3	11,00	28,20	-	-	310	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КСЦ п.4-38	Стоимость щебня к расценке 33-237	м3	0,40	10,50	-	-	4	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.					1224			
		<u>Раздел 5. Порталы (4 шт.)</u>									
67	33-224 т.24-10	Установка сборных ж.б.стоек порталов массой до 5,5 т в пробуренные котлованы с заделкой бетоном марки 200	м3	16,48	16,22	-	-	267	-	-	-
68	КСЦ п.9-8	Стоимость сборных ж.б.стоек длиной более 12 м объемом более 1 м3 из бетона М400 73,5+0,82+1,63	м3	16,64	75,95	-	-	1264	-	-	-
69	КСЦ т.3-1	Арматура А-1	100кг	1,01	22,90	-	-	23	-	-	-
70	КСЦ т.3-1	Арматура класса А-5	100кг	20,93	25,50	-	-	534	-	-	-
71	КСЦ т.3-1	Проволока В-1	100кг	1,54	32,10	-	-	50	-	-	-
72	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	0,57	41,30	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КСЦ п.4-38	Стоимость щебня к расценке 33-224	м2	1,60	10,50	-	-	17	-	-	-
74	КСЦ п.1-17	Бетон марки 200 к расценке 33-224	м3	37,60	28,20	-	-	1060	-	-	-
75	33-245 т.25-8	Установка стальных траверс массой до 1 т с крепежными и доборными элементами	т	1,66	22,10	-	-	37	-	-	-
76	Ц.1, ч.2 п.2092	Стоимость стальных траверс	т	1,66	319,00	-	-	530	-	-	-
77	33-252 т.25-15	Установка стальных тросо- стоек массой до 0,2 т	т	0,17	79,20	-	-	13	-	-	-
78	Ц.1, ч.2 п.2092	Стоимость стальных тросо- стоек	т	0,17	319,00	-	-	54	-	-	-
79	33-252 т.15-12	Установка стальных молние- приемников массой до 0,2 т	т	0,07	79,20	-	-	6	-	-	-
80	Ц.1, ч.2 п.2092	Стоимость стальных молниеприем- ников	т	0,07	319,00	-	-	22	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.					3900			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Раздел 6. Стойки</u>											
81	33-232 т.24-18	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование в пробуренные котлованы массой до I т	м3	7,04	18,70	-	-	132	-	-	-
82	КСЦ п.9-5	Стоимость сборных ж.б.стоек из бетона марки 200 длиной более 3 м объемом более 0,2 м3 80,6-0,82x2	м3	7,04	78,96	-	-	556	-	-	-
83	КСЦ т.3-I	Арматура А-3	100кг	11,26	25,00	-	-	282	-	-	-
84	КСЦ т.3-I	Проволочная арматура В-I	100кг	0,66	32,10	-	-	21	-	-	-
85	КСЦ т.3-I	Закладные детали	100кг	2,18	41,30	-	-	90	-	-	-
86	КСЦ п.1-I7	Стоимость бетона марки 200 к расценке 33-232	м3	13,99	28,20	-	-	395	-	-	-
87	КСЦ п.4-38	Стоимость щебня к расценке 33-232	м3	2,20	10,50	-	-	23	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.					1499			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Раздел 7. Каналы</u>											
88	7-723 т.54-I	Установка сборных ж.б.кон- струкций каналов из лотко- вых элементов с плитами перекрытий	м3	6,03	6,93	-	-	42	-	-	-
89	КСЦ п.8- -52I	Стоимость сборных ж.б.лот- ков объемом до 0,2 м3 из бетона М-200 75,3-0,82x2	м3	1,78	73,66	-	-	131	-	-	-
90	КСЦ т.3-I	Арматура А-I в лотках	100кг	1,06	22,90	-	-	24	-	-	-
91	КСЦ т.3-I	Проволочная арматура В-I в лотках	100кг	0,49	32,10	-	-	16	-	-	-
92	КСЦ т.3-I	Закладные детали в лотках	100кг	0,09	41,30	-	-	4	-	-	-
93	КСЦ п.8-526	Стоимость сборных ж.б.брус- ков из бетона марки 200	м3	0,48	54,70	-	-	26	-	-	-
94	КСЦ т.3-I	Проволочная арматура В-I	100кг	0,30	32,10	-	-	10	-	-	-
95	КСЦ т.3-I	Закладные детали	100кг	0,18	41,30	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КСЦ п.8-505	Стоимость сборник ж.б. плоских плит размером до 3 м2 из бетона М200 60,8-0,82x2	м3	2,67	59,16	-	-	158	-	-	-
97	КСЦ т.3-1	Арматура А-3 в плитах	100кг	1,75	25,00	-	-	44	-	-	-
98	КСЦ т.3-1	Проволочная арматура В-1 в плитах	100кг	0,28	32,10	-	-	9	-	-	-
99	КСЦ т.3-1	Закладные детали в плитах	100кг	1,38	41,30	-	-	57	-	-	-
100	6-189 т.18-1	Монолитный участок УМ1 в канале	м3	1,10	39,00	-	-	43	-	-	-
101	6-83 т.9-7	Установка закладных дета- лей весом до 4 кг	т	0,01	441,00	-	-	4	-	-	-
102	8-36 т.5-5	Кирпичная кладка стен каналов	м3	0,38	37,90	-	-	14	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб					590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Раздел 8. Колодцы</u>											
I03	23-115 т.18-1	Устройство колодцев дожде- приемных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7 м нормального типа	мЗ	2,55	110,00	-	-	280	-	-	-
I04	11-11 т.1-11	Бетонная отмостка вокруг гор- ловины колодцев	мЗ	0,70	29,30	-	-	21	-	-	-
I05	Ц.1,ч.1 р.3 п.819	Чугунный лок тяжелый для колодцев	шт.	4,00	25,00	-	-	100	-	-	-
I06	24-236 т.11-3	Установка сальника диамет- ром 200 мм	шт.	2,00	70,60	-	-	141	-	-	-
Всего по разделу 8			руб.					542			
<u>Раздел 9. Ограда</u>											
I07	7-314 т.21-6	Установка металлических ог- рад из сетчатых панелей по железобетонным столбам с поколем из железобетонных панелей при высоте оград 2м	м		120,33	4,28	-	-	515	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	7-331 т.22-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	7,00	0,55	-	-	4	-	-	-
109	7-327 т.22-5	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов с установкой фундаментов	шт.	2,00	24,70	-	-	49	-	-	-
110	КСЦ п.9-1	Стоимость сборных ж.б.столбов из бетона марки 200 84,3-0,82x2	м3	3,04	82,66	-	-	251	-	-	-
111	КСЦ т.3-1	Арматура А-1	100кг	3,78	22,90	-	-	87	-	-	-
112	КСЦ т.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,46	32,10	-	-	15	-	-	-
113	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	1,48	41,30	-	-	61	-	-	-
114	КСЦ п.9-359	Стоимость сборных ж.б.панелей оград из бетона марки 200	м3	3,32	57,70	-	-	192	-	-	-
115	КСЦ т.3-1	Арматура А-1	100кг	0,24	22,90	-	-	5	-	-	-
116	КСЦ т.3-1	Проволочная арматура В-1	100кг	0,92	32,10	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I17	КСЦ т.3-1	Закладные детали	100кг	0,32	41,30	-	-	13	-	-	-
I18	КСЦ п.9-123	Стоимость сборных ж.б. фунда- ментов из бетона М200 объе- мом до 1 м3	м3	1,20	59,20	-	-	71	-	-	-
I19	КСЦ т.3-1	Арматура А-1	100кг	0,20	22,90	-	-	5	-	-	-
I20	7-285 т.17-1	Соединительные детали	т	0,05	362,00	-	-	18	-	-	-
I21	Ц.1, ч.2 р.1 п.1785	Стоимость каркаса стальных сетчатых панелей ворот и калиток	т	1,75	259,00	-	-	453	-	-	-
I22	III-382	Стоимость стальной сетки	м2	218,06	1,17	-	-	255	-	-	-
I23	13-159 К=2 т.18-12	Окраска стальных конструк- ций панелей ограждений и калиток эмалью ХВ-124	100м2	0,51	21,60	-	-	11	-	-	-
I24	13-163 К=2 т.18-16	Окраска ж.б. стоек и покольных панелей эмалью К0 за 2 раза	100м2	1,84	94,20	-	-	173	-	-	-
I25	8-30 т.5-1	Стены кирпичные из сили- катного кирпича	м3	1,33	31,60	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26	6-20 т. I-20	Фундаменты ленточные из бетона М150 3I,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	1,55	32,52	-	-	50	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.					2042			
		<u>Раздел 10. Прочие работы</u>									
I27	22-66 т. 5-3	Укладка стальных труб 108,4 мм под автодорогой	м	0,18	0,32	-	-	I	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб.					I			
		Всего	руб.					20358			

407-3- 411.86 (IX)

- 60 -

25545-07

СВОДКА

ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-02

№ п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете		
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накопленный % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11		всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатация машин					
															в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Земляные работы	м3	630	568	16,5	95	53	716							<u>2,81</u> 1,14
2	Фундаменты под трансформаторы фундаменты под оборудование	м3	10,72	1932	16,5	318	179	2429							<u>9,52</u> 226,58
3	Маслоприемник	шт.	2	8060	16,5	1331	749	10140							<u>39,75</u> 5070,0
4	Молниеотвод ММ - 2.4.3(2шт)														
	а) строительные работы	шт.	2	1093	16,5	181	101	1375							<u>5,39</u> 687,5
	б) металлоконструкции	т	0,42	131	8,6	11	11	153							<u>0,6</u> 364,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Порталы													
	а) строительные работы	шт.	4	3294	16,5	544	308	4146						<u>16,25</u> 1036,5
	б) металлоконструкции	т	1,8	606	8,6	53	53	712						<u>2,79</u> 395,56
6.	Стойки	м3	21,03	1499	16,5	247	139	1885						<u>7,39</u> 89,63
7.	Каналы	м3	7,13	590	16,5	97	53	740						<u>2,90</u> 103,79
8.	Колодцы	м3	2,55	542	16,5	88	50	680						<u>2,67</u> 266,67
9.	Ограда													
	а) строительные работы	м	143,26	1589	16,5	262	149	2000						<u>7,84</u> 13,96
	б) металлоконструкции	т	1,75	453	8,6	39	39	531						<u>2,08</u> 303,43
10.	Прочие расходы	м	0,18	1	16,5	-	-	1						<u>0,004</u> 5,55
	Итого	руб.		20358										25508

Главный инженер проекта
Начальник СЭО
Составил инженер
Проверил руководитель бригады

А.И. Дуженкова
А.Т. Капура
В.А. Федоричева
Л.И. Тихонова

О.И. Дуженкова
А.Т. Капура
В.А. Федоричева
Л.И. Тихонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство трансформаторной подстанции II0/10 кВ II0-3(У)-2х25-10(А-20)
ЗРУ-10(А-20)

На отопление при $t_H = -30^{\circ}C$

Основание: чертежи № ОВ1 + ОВ3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1,42	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	_____	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	_____	руб.
I м ² общей площади здания	5,5	руб.
I м ³ объема здания	1,25	руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условной чистой продукции	
					всего	в том числе		всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе за-работная плат		основ-ной заработ-ной платы	эксплуа-ция машин		

I. Санитарно-технические работы

!	I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	
1	ЕРЕР	ЭСН	18-109	5-1	Радиаторы М 140-А0 (условия А)	эжм	11,6	7,66	0,25	0,06	89	3	I										4		
2	ЕРЕР	ЭСН	18-109	5-1	То же, М-140-А0 (условия Б)	"	12,6	7,66	0,25	0,06	97	3	I											4	
3	ЕРЕР	ЭСН	16-58	8-3	Регистры из гладких труб Д 108 х 2,8 мм (условия А)	м	48	3,73	0,53	0,07	179	25	3										28		
4	ЕРЕР	ЭСН	16-58	8-3	То же, Д 108 х 2,8 мм (условия Б)	"	52	3,73	0,53	0,07	194	28	4										32		
5	СЦМ	ч. III, п. 2305			Стоимость креплений	кг	82	0,59	-	-	48	-	-										-		
6	ЕРЕР	ЭСН	16-35	7-1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб на высоте до 3 м Д 15 мм (условия А)	м	70	0,86	0,21	0,01	60	15	I										16		
7	ЕРЕР	ЭСН	16-35	7-1	Д 15 мм (условия Б)	"	66	0,86	0,21	0,01	57	14	I										15		
8	ЕРЕР	ЭСН	16-36	7-1	То же, Д 20 мм (условия А)	"	36	0,91	0,21	0,01	33	8	-										8		
9	ЕРЕР	ЭСН	16-36	7-1	То же, Д 20 мм (условия Б)	"	36	0,91	0,21	0,01	33	8	-										8		

I	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I0	ЕРЕР ЭСН 7-1	То же, Д 25 мм	м	15	1,03	0,21	0,01	15	3	-	3	
II	СЦМ ч. III п. 91	Вентили запорные муфтовые 15кч 18п Д 15 мм	шт	7	1,2	-	-	8	-	-	-	
I2	СЦМ ч. III п. 2028	То же, 15Б 16к Д 25 мм	"	2	1,73	-	-	3	-	-	-	
I3	- " - п. 1039	Краны трехходные муфтовые 14 М1 Д 15 мм	"	2	1,07	-	-	2	-	-	-	
I4	ЕРЕР 18-229 ЭСН 15-5	Краны для спуска воздуха	шт	2	0,49	0,08	-	1	-	-	-	
I5	ЕРЕР 18-184 ЭСН 11-1	Грязевики Д 40 мм	шт	2	20,6	2,39	0,25	41	5	1	6	
I6	ЕРЕР 18-228 ЭСН 15-4	Термометры технические в оправе	шт	2	2,41	0,2	-	5	-	-	-	
I7	ЕРЕР 18-227 ЭСН 15-3	Манометры общего назначения	шт	2	4,43	0,2	0,01	9	-	-	-	
I8	ЕРЕР 16-135 ЭСН 12-1	Счетчик горячей воды ВКМС-32	шт	1	1,6	0,97	0,13	2	1	-	1	
I9	СЦМ ч. III п. 2336	Стоимость	"	1	52	-	-	52	-	-	-	

№ пп	Шифр и № позиции преysкy-ранта, УСН, пенника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. измерения	Количество	Масса, т		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.									
					брутто	нетто	оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ								
							един.	общ.	всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуатационных машин	в т.ч. заработной платы	всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуатационных машин	в т.ч. заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
II. Монтажные работы																			
I	PMO 12-698- II	Расширитель с бобышкой 63.ЗКЧ-2-75	шт	2			-	4,62	2,7	0,67	-	9	5	I					
2	PMO 12-699- I	Штуцер для манометра ЗКЧ18п	шт	2			-	1,19	0,52	0,1	-	2	1	-					
Итого			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II	6	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3		Накладные расходы на заработную плату - - 80%												
		6 x 0,8 = 5	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
4		Плановые накопления - 8%												
		16 x 0,08 = I	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	I

№	№ прейс- сп курантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стоимость единицы			Общая стоимость, руб.			Норматив ная ус- ловно- чистая продук- ция
					всего	в том числе		всего	в том числе		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Строительные работы											
1	ЕРЕР 13-125 ЭСН 15-10 ЕРЕР 13-168 ЭСН 18-21	Покрытие трубопроводов в I слой лаком БТ-577 и краской БТ-177 4,38 + 7,13 = 11,51 1,61 + 0,98 = 2,59 0,25 + 0,15 = 0,40	100 м ²	0,67	11,51	2,59	0,40	8	2	-	2
2	ЕРЕР 26-15 ЭСН 4-2	Изоляция трубопроводов пухшуром из минеральной ваты	м ³	0,08	22,7	21,8	0,33	2	2	-	2
3	СЦМ ч. I р. IY п. 350	Стоимость 0,08 x 1,03 = 0,082	"	0,082	63,8	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ЕРЕР 26-69	Покрытие поверхности изоля- ции рубероидом	100 м ²	0,04	81,1	28,4	1,33	3	1	-	1
5	СИМ ч. I р. I п. 37I	Стоимость 4,05 x 1,15 = 4,66	м ²	4,66	0,19	-	-	1	-	-	-
6	ЕРЕР 26-70	Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком	м ²	4,95	24,7	14,4	0,49	122	71	2	73
7	СИМ ч. I р. IV п. 190	Стоимость рулонного стекло- пластика РСТ - X 4,95 x 1,15 = 5,69	1000 м ²	0,006	1010	-	-	6	-	-	-
8	ЕРЕР 15-614 ЭСН 164-8	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза (условия А)	100 м ²	0,33	60,5	38,4	0,03	20	13	-	13
9	ЕРЕР 15-614 ЭСН 16 4-8	То же, условия Б		0,34	60,5	38,4	0,03	21	13	-	13
		Итого	руб.	-	-	-	-	188	102	2	104
10		Накладные расходы - 16,5% 188 x 0,165 = 31	"	-	-	-	-	31	-	-	-





I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	219	-	-	-
II		Плановые накопления - 8% 219 x 0,08 = 18	"	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	237	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	1416	233	15	

Главный инженер проекта

Начальник отдела Э и С

Составил

Проверил

 З. Данилова
 А. Понтрягина
 А. Гулевская
 В. Бабаян

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

на отопление трансформаторной подстанции 110/10 кВ
110-3 (У) - 2 x 25 - 10 (А - 20) ЗРУ 10 (А-20)

Вариант при наружной температуре - 20°C

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условной чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Исключить из сметы №2-01</u>											
<u>I. Санитарно-технические работы</u>											
1	ЕРЕР 18-109 ЭСН 5-1	Радиаторы М 140-А0 (условия А)	экм	2,5	7,66	0,25	0,06	19	1	-	1
2	ЕРЕР 18-109 ЭСН 5-1	То же, М 140-А0 (условия Б)	экм	2,4	7,66	0,25	0,06	18	1	-	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ЕРЕР I6-58 ЭСН 8-3	Регистры из гладких труб Д 108 x 2,8 мм (условия А)	м	14,4	3,73	0,53	0,07	54	8	I	9
4	ЕРЕР I6-58 ЭСН 8-3	То же, (условия Б)	м	2,4	3,73	0,53	0,07	9	I	-	I
5	СИМ, ч. III, п. 2305	Стоимость креплений	кг	13,8	0,59	-	-	8	-	-	-
6	ЕРЕР I6-35 ЭСН 7-1	Трубопроводы из водо- газопроводных труб на высоте до 3 м: Д 15 мм (условия А)	м	70	0,86	0,21	0,01	60	15	I	16
7	ЕРЕР I6-35 ЭСН 7-1	То же, (условия Б)	м	66	0,86	0,21	0,01	57	14	I	15
8	ЕРЕР I6-219 ЭСН 22	Гидравлическое испыта- ние системы трубопроводов при Д до 50 мм	100 м	1,36	3,94	3,73	-	5	5	-	5
9	ЕРЕР I6-220 ЭСН 22	То же, при Д до 100 мм	100 м	0,17	4,22	3,73	-	I	I	-	I
Итого:			руб.	-	-	-	-	231	46	3	49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ЕРЕР-18 Т.ч. п. I.II	Затраты на индивидуальные испытания системы - 2% 49 x 0,02 = I	руб.	-	-	-	-	I	-	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	232	46	3	50
11		Накладные расходы - 13,3% 232 x 0,133 = 3I	"	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	263	46	3	50
12		Плановые накопления - 8% 263 x 0,08 = 2I	"	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу I	"	-	-	-	-	284	46	3	50
		<u>П. Строительные работы</u>									
I	ЕРЕР I3-I25 ЭСН I5-I0 ЕРЕР I3-I68 ЭСН I8-2I	Окраска поверхности трубо- проводов лаком БТ-577 в I слой и краской БТ-I77 за I раз 4,38 + 7,13 = 11,51 1,61 + 0,98 = 2,59 0,25 + 0,15 = 0,4	100 м ²	0,17	11,51	2,59	0,4	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Накладные расходы - - 16,5% 2 x 0,165 =		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
3	Плановые накопления - - 8% 2 x 0,08 =		руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу II		руб.	-	-	-	-	2			
	Всего к исключению:		руб.	-	-	-	-	286	-	-	-
	Включить в смету № 2-01:										
I	ЕРЕР 16-36 ЭСН 7-1	Трубопроводы из водогазо- проводных труб Д 20 мм (условия А)	м	11	0,91	0,21	0,01	10	2	-	2
2	ЕРЕР 16-36 ЭСН 7-1	То же, (условия Б)	"	10	0,91	0,21	0,01	9	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	БРЕР 16-219 ЭСН 22	Гидравлическое испытание системы трубопроводов	100 м	0,21	3,94	3,73	-	1	1	-	1	
4	БРЕР-18 Т.ч. п. I.II	Итого Затраты на индивидуальные испытания системы - 2% 5 x 0,02 =	"	-	-	-	-	-	20	5	-	5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	20	5	-	5	
5		Накладные расходы - 13,3% 20 x 0,133 = 3	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-	
		Итого:	"	-	-	-	-	23	5	-	5	
6		Плановые накопления - 8% 23 x 0,08 = 2	"	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Итого к добавлению	руб.	-	-	-	-	25	5	-	5	

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

на отопление трансформаторной подстанции П10/10 кВ

П10-3(У)-2х25-10(А-20) ЗРУ-10(А-20)

Вариант при наружной температуре - 40°С

№ п/п	№ укрупнен-ных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной услов- но- чистой про- дук- ции
					все- го	в том числе		все- го	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						основ- ная зара- ботная плата	эксплу- атация машин в т.ч. зарабо- тная пла- та		основ- ной зара- бот- ной платн	эксплу- атации машин	

Включить в смету № 2-01

а) Санитарно-техничес-кие работы

1	ЕРЕР 18-109 ЭСН 5-1	Радиаторы М140-А0 (условия "А")	экм	2,4	7,66	0,25	0,06	18	1	-	1
2	ЕРЕР 18-109 ЭСН 5-1	То же (условия "Б")	экм	2,5	7,66	0,25	0,06	19	1	-	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ЕРЕР I6-58 ЭСН 8-3	Регистры из гладких труб Д 108 (условия "А")	м	21,6	3,73	0,53	0,07	80	II	2	I3
4	ЕРЕР I6-58 ЭСН 8-3	То же (условия "Б")	м	23,2	3,73	0,53	0,07	87	I2	2	I4
5	ЕРЕР I6-220 ЭСН 22	Гидравлическое испытание системы трубопроводов при Д до 100 мм	100 м	0,45	4,22	3,73	-	2	2	-	2
		Итого	руб.	-	-	-	-	206	27	4	3I
6	ЕРЕР-I8 т.ч. п.1.11	Затраты на индивидуальные испытания системы - 2%									
		3Iх0,02 = I	"	-	-	-	-	I	-	-	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	207	27	4	32
7		Накладные расходы - 13,3%									
		207х0,133 = 28	"	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	235	27	4	32
		Плановые накопления ~ 8%									
		235х0,08 = I9	"	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	254	27	4	32

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12

II. Строительные работы

I	ЕРЕР I3-I25 I3-I68 ЭСН I5-I0 I8-2I	Окраска поверхности тру- бопроводов лаком БТ-577 в I слой и краской БТ-I77 за I раз	100м ²	0,16	11,5I	2,59	0,4	2	I	-	I
		4,38+7,13 = 11,5I									
		1,6I+0,98 = 2,59									
		0,25+0,15 = 0,4									
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	I	-	I
2		Накладные расходы - - 16,5%									
		2 x 0,165 = -	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	I	-	I
		Плановые накопления - 8%									
		2 x 0,08 = -	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	2	I	-	I
		Всего к добавлению	руб.	-	-	-	-	256	28	4	33

I	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
<u>Исключить из сметы № 2-01</u>											
1.	ЕРЕР 16-35 ЭСН 7-1	Трубопроводы из водогазо- проводных труб Д 15 мм (условия "А")	м	20	0,86	0,21	0,01	17	4	-	4
2.	ЕРЕР 16-35 ЭСН 7-1	То же (условия "Б")	"	23	0,86	0,21	0,01	20	5	-	5
3.	ЕРЕР 16-219 ЭСН 22	Гидравлическое испытание системы трубопроводов	100 м	0,43	3,94	3,73	-	2	2	-	2
		Итого	руб.	-	-	-	-	39	11	-	11
4.	ЕРЕР-18 Т.ч. п.1.11	Затраты на индивидуальные испытания системы - - 2%									
		11 x 0,02 =	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	39	11	-	11
5.		Накладные расходы - 13,3%									
		39 x 0,133 = 5	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
6.		Итого	руб.					44	11	-	11
		Плановые накопления - 8%									
		44 x 0,08 = 4	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого к исключению	руб.	-	-	-	-	48	11	-	11

Составил

Bas

В.Бабаян

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-02
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ
110-3(У)-2х25-10(А-20) ЗРУ-10(А-20)

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ1 ÷ ОВ3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,17 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность,
вместимость, производитель-
ность и т.п.) _____ руб.
I м² общей площади здания 0,15 руб.
I м³ объема здания 0,65 руб.

№ п/п	№ укрупнен- ных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница	Коли- чест- но- ре- не- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					изме- не- ния	во еди- ниц изме- нения	всего	в том числе		Всего	в том числе
					основ- ная зара- бот- плата	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ной зара- бот- платы	эксплу- атации машин	
I	ЕРЕР 20-735 ЭСН 22-1	Вентиляторы осевые В-06-300 № 4 с элект- родвигателем 4АА56А4У3	шт	I	42,2	2,37	0,08	42	2	-	2

I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12 :
		Д 280 мм	м ²	4	6,02	1,02	0,04	24	4	-	4
		5,88+0,88x0,16 = 6,02									
		0,88x1,16 = 1,02									
		Итого	руб.	-	-	-	-	136	19	-	19
9	БРЕР 20 Т.Ч. п.1.20	Затраты на индивидуаль- ные испытания системы - 5%									
		19x0,05=1	"	-	-	-	-	1	-	-	1
		Итого	руб.	-	-	-	-	137	19	-	20
10		Накладные расходы - -13,3%	руб.	-	-	-	-	18	-	-	-
		137x0,133 = 18									
		Итого	руб.	-	-	-	-	155	19	-	-
11		Плановые накопления - - 8%									
		155x0,08 = 12	"	-	-	-	-	12	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	167	19	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела ЭиС

Составил

Проверил

*Баб**Алекс
Понрягина
Гул*

Э.Данилова

А.Понрягина

А.Гулевская

В.Бабаян

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-03
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ 110-3(У)-2х25-10 (А-20)
ЗРУ 10 (А-20)

На водоснабжение и канализацию

Основание: чертежи № ВК-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,14	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
I м2 общей площади здания	0,12	руб.
I м3 объема здания	0,53	руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм и СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
			ед-ниц измерения		основная заработная плата	эксплуатация машин		основной заработной платы	эксплуатация машин		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I. Хозпитъевой
водопровод В-1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЕРЕР 16-219 ЭСН 22	Испытание трубопрово- дов гидравлическим давлением	100 м	0,08	3,94	3,73	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	57	4	-	-
9		Накладные расходы -- - 13,3%									
		57x0,133=8	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	65	4	-	-
10		Плановые накопления -- - 8%									
		65x0,08=5	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу "а"	руб.	-	-	-	-	70	4	-	-
		<u>б) Строительные работы</u>									
I	ЕРЕР 13-121 ЭСН 15-6	Покрытие трубопроводов грунтом ПР-021	100 м2	0,02	7,71	2,05	0,2	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ЕРЕР 13-168 ЭСН 18-21	Окраска трубопроводов краской БТ-177-II за 2 раза	100 м2	0,02	14,26	1,96	0,30	1	-	-	-
		7,13x2=14,26									
		0,98x2=1,96									
		0,15x2=0,30									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
3		Накладные расходы - - 16,5%									
		2x0,165=	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
4		Плановые накопления - 8%									
		2x0,08=	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу б	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	72	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Бытовая канализация											
<u>К-1</u>											
1	ЕРЕР 16-34 ЭСН 6-2	Трубопроводы из пласт- массовых канализацион- ных труб под полом ИИД тип "С" Д 110 мм	м	4	3,1	0,37	0,01	12	9	-	-
2	ЕРЕР 16-33 ЭСН 6-1	Д 50 мм	м	2	1,92	0,38	-	4	1	-	-
3	ЕРЕР 17-57 ЭСН 4-1	Унитаз "Компакт" та- рельчатые с отъемной полочкой с непосредст- венно соединительным съемным бачком	компл.	1	23,2	1,49	0,13	23	1	-	-
4	ЕРЕР 17-23 ЭСН 1-5	Умывальники прямоуголь- ные с туалетным крапом и бутылочным сифоном	шт	1	19	1,37	0,07	19	1	-	-
5	СИМ ч.У п.644	Заглушка Д 100 мм	шт	10 0,2	2,48	-	-	1	-	-	-
Итого:			руб.	-	-	-	-	59	12	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Накладные расходы - - 13,3%									
		59x0,133= 8	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	67	12	-	-
7		Плановые накопления - -8%									
		67x0,08=5	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	72	12	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	144	16	-	-
		Главный инженер проекта						З.Данилова			
		Начальник отдела ЭИС						А.Понгрягина			
		Составил						А.Гулевская			
		Проверил						Б.Бабаян			

Данилова
Понгрягина
Гулевская

Бабаян

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-04
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство трансформаторной подстанции II0/IO кВ II0-3(У)-2x25-IO(A-20)
ОРУ II0-3(У)

На дождевую канализацию

Основание: чертежи № НВК-I + НВК-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) м.п. 14,4 руб.
I м² общей площади здания руб.
I м³ объема здания руб.

№	№ укрупнен-ных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-числовой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	ЕРЕР 22-123 ЭСН 8-7 СДМ ч.У п.494	Трубопроводы из полиэтилена ПНД тип "С" Д 225 мм 0,35+9,7xI,0I=IO,15	м	47	10,15	0,19	0,14	477	9	7	16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ЕРЕР I-64 ЭСН I2-4 Т.ч. п. I. II	Разработка грунта экскаватором емкостью 0,25м ³ в отвал I группы II2+I07,75x0,2+42,7x0,1= =I37,82 I07,75xI,2 = I29,30	1000 м ³	0,181	137,82	4,25	I29,30	25	I	23	24
3	ЕРЕР I-256 ЭСН I1-I — " —	Засыпка траншей бульдозером мощн. до 80 л.с. грунтом I группы с пере-мещением до 10 м I4,9+I4,9x0,1+5,2Ix0,05= = I6,65 I4,9xI,1 = I6,39	"	0,181	16,65	-	I6,39	3	-	3	3
4	ЕРЕР I-959 ЭСН 80-I	Разработка грунта вручную I группы в траншеях глубиной до 2 м без креплений	"	0,20	62,3	62,3	-	I2	I2	-	I2
5	ЕРЕР I-967 ЭСН 8I-I	Засыпка вручную траншей грунтом I группы	100м ³	0,20	4I,5	4I,5	-	8	8	-	8
6	ЕРЕР I-959 ЭСН 80-I Т.ч. п. 3.67	Доработка вручную, за-чистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом 62,3xI,2 = 74,8 62,3xI,2= 74,8	100м ³	0,18	74,8	74,8	-	I3	I3	-	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.	-	-	-	-	538	43	33	76
7		Накладные расходы - - 16,5%	руб.	-	-	-	-	89	-	-	-
		538 x 0,165 = 89									
		Итого	руб.	-	-	-	-	627	-	-	-
8		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	677	43	33	76

Главный инженер проекта

Начальник отдела ЭИС

Составил

Проверил

*Д.И.Ш.**Понтрыгина**Гул**Бабач*

Э.Данилова

А.Понтрыгина

А.Гулевская

В.Бабач

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту подстанции ИЮ-3(У)-2х25-Ю (А-20)

Наименование ресурсов	Количество вариантов					
	2-х секционный РУ			4-х секционный РУ		
	T=-30°	T=-20°	T=-40°	T=-30°	T=-20°	T=-40°

Общестроительные работы

Затраты труда чел.-ч.	5824	5824	5824	5826	5826	5826
Зарботная плата руб.	459I	459I	459I	4592	4592	4592
Строительные машины руб.	I245	I245	I245	I246	I246	I246

Санитарно-технические работы

Затраты труда чел.-ч.	5I4	450	534	5I4	450	534
Зарботная плата руб.	3I5	274	332	3I5	274	332
Строительные работы руб.	48	45	52	48	45	52

Электромонтажные работы

Затраты труда чел.-ч.	2804	2855	3028	3469	3469	3469
Зарботная плата руб.	2345	2399	2563	2689	2689	2689
Строительные машины руб.	I534	I607	I888	I908	I908	I908

Для 2-х секционного РУ показатели в электромонтажных работах даны соответственно для трансформаторов мощностью 6300, I0000, I6000 кВ•А

Начальник СЭО
Составила старший инженер
Руководитель бригады
Начальник СМО
Составила старший инженер
Руководитель группы

А.Т.Капура А.Т.Капура
З.Г.Чуган З.Г.Чуган
Л.И.Тихонова Л.И.Тихонова
Л.Д.Колокольников Л.Д.Колокольников
Т.П.Мотыгина Т.П.Мотыгина
Г.Г.Ананичева Г.Г.Ананичева

25545-07

92

403-3-4/1.86 (IX)