ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА

С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-

# КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

## СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

СТОИМОСТЬ

| | |
|---|---|
| ОБЩАЯ | 91,58 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 91,49 ТЫС.РУБ. |
| 1М3 ЗДАНИЯ | 21,90 РУБ. |
| 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ | 180,63 РУБ. |

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ № 26/86 ОТ 16.07. 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСТРОЙДОРМАШЕМ

ОТ 15. 08. 1986Г.

ПРИКАЗ № 151.

# КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

## ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К-63А

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 252(189)М3/МИН ВОЗДУХА

## С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 12

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 8. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 9. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ10. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ11. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ12. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ13. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ №26/86 ОТ 16.07. 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСТРОЙДОРМАШЕМ

ОТ 15.08. 1986Г.

ПРИКАЗ № 151

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Р.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3. СМЕТА N1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 4К-63А

4. КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 2.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5. СМЕТА N2 - НА ОТОПЛЕНИЕ

6. СМЕТА N3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

7. СМЕТА N4 - НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

8. СМЕТА N5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

9. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   - А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ
   - Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,5 ПРОЦЕНТОВ
   - В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ ПЕТРУСЕНКО Т.И.

## ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ) |
|---|---|---|
| 1. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 82,52 |
| 2. | ОТОПЛЕНИЕ | 1,93 |
| 3. | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 1,23 |
| 4. | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ | 0,20 |
| 5. | ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | 5,70 |
| | ИТОГО: | 91,58 |
| | В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ | 0,06 |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СААКЪЯНЦ Ю.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 82,523 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 19,74 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Е1-175 Т1-22-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 1,52 | 175,14 | 267 | -<br>267 | 12 | 255<br>103 |
| 2 | Е1-231 Т1-29-2 | -ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М | 1000М3 | 0,09 | 44,16 | 4 | -<br>4 | - | 4<br>1 |
| 3 | Е1-948 Т1-79-2 | -ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,29 | 144,00 | 42 | -<br>42 | 42 | -<br>- |
| 4 | Е1-174 Т1-22-13 | -ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ | 1000М3 | 0,11 | 147,08 | 17 | -<br>18 | 1 | 17<br>7 |
| 5 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | Т | 2950,20 | 0,29 | 856 | -<br>- | - | -<br>- |
| 6 | Е1-195 Т1-25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 1000М3 | 1,64 | 13,20 | 22 | -<br>22 | 3 | 19<br>6 |
| 7 | Е1-174 Т,1-22-13 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 1000М3 | 1,06 | 147,08 | 156 | -<br>156 | 7 | 149<br>60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | Т | 1908,00 | 0,29 | 553 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 9 | Е1-257 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С | 1000М3 | 0,74 | 20,46 | 15 | - | - | 15 |
| | Т1-31-2 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 | | 5 |
| 10 | Е1-968 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 3,18 | 46,00 | 146 | - | 146 | - |
| | | | | | | | 146 | | - |
| 11 | Е1-1186 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 7,62 | 9,69 | 72 | - | 66 | 26 |
| | | ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | | | | | | |
| | | | | | | | 72 | | 17 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 2708 | - | 257 | 685 |
| | | | | | | | 762 | | 199 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2150 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 356 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 202 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2708 |

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,83 | 43,30 | 36 | - | 3 | 1 |
| | Т,11-1-2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 13 | Е6-2 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ | М3 | 0,80 | 36,66 | 29 | - | 2 | - |
| | Т6-1-2 | БЕТОНА М-150 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | | | | | | | |
| | | (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5) | | | | | 2 | | - |
| 14 | Е6-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ | М3 | 37,10 | 38,71 | 1436 | - | 135 | 22 |
| | Т6-1-5 | ИЗ БЕТОНА М-150 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО | | | | | | | |
| | | 3М3(ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5) | | | | | 157 | | 7 |
| 15 | Е6-6 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 9,20 | 36,97 | 340 | - | 26 | 12 |
| | Т6-1-6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 38 | | 6 |
| 16 | С126-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,19 | 270,00 | 51 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 17 | С126-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,99 | 270,00 | 267 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 18 | Е6-80 | -АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ | Т | 0,06 | 478,00 | 29 | - | 1 | - |
| | Т6-9-4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 19 | Е7-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | ШТ | 12,00 | 6,50 | 78 | - | 33 | 33 |
| | Т7-1-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 66 | | 12 |
| 20 | ССЦ | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК | М3 | 2,85 | 67,90 | 194 | - | - | - |
| | П9-368 | ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т | | | | | | | |
| | | ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА | | | | | - | | - |
| | | В15 | | | | | | | |
| 21 | ССЦ | -ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ | М3 | 0,60 | 67,50 | 41 | - | - | - |
| | П9-352 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С142-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,35 | 22,40 | 30 | - | - | - |
| 23 | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,65 | 22,40 | 14 | - | - | - |
| 24 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,25 | 24,50 | 6 | - | - | - |
| 25 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,42 | 31,60 | 13 | - | - | - |
| 26 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,16 | 40,80 | 7 | - | - | - |
| 27 | Е6-2<br>Т6-1-2 | -НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 | М3 | 1,64 | 35,90 | 59 | -<br>4 | 4 | -<br>- |
| | | ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ | | | | | | | |
| 28 | Е11-3<br>Т11-1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 2,27 | 10,40 | 24 | -<br>4 | 4 | -<br>- |
| 29 | Е7-1<br>Т7-1-1 | -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 0,5Т | ШТ | 50,00 | 1,52 | 76 | -<br>76 | 19 | 57<br>21 |
| 30 | Е7-2<br>Т7-1-2 | -ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т | ШТ | 8,00 | 2,09 | 17 | -<br>17 | 4 | 13<br>5 |
| 31 | Е7-3<br>Т7-1-3 | -ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т | ШТ | 2,00 | 2,99 | 6 | -<br>7 | 2 | 5<br>2 |
| 32 | ССЦ<br>П9-96 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 | М3 | 6,94 | 61,06 | 424 | - | - | - |
| 33 | ССЦ<br>П9-97 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 | М3 | 2,44 | 50,76 | 124 | - | - | - |
| 34 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,46 | 22,40 | 10 | - | - | - |
| 35 | ССЦ<br>П,9-97 | -СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 | М3 | 1,20 | 54,04 | 65 | - | - | - |
| 36 | ССЦ<br>П9-120 | -ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 | М3 | 2,30 | 51,14 | 118 | - | - | - |
| 37 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,62 | 22,40 | 14 | - | - | - |
| 38 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,47 | 24,50 | 36 | - | - | - |
| 39 | С147-26 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,27 | 40,80 | 11 | - | - | - |
| 40 | Е6-90 | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ | М3 | 1,25 | 32,20 | 40 | - | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-11-1 | БЕТОНА КЛАССА В7,5 | | | | | | | |
| 41 | Е7-668<br>Т7-47-11 | -УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК | ШТ | 28,00 | 0,72 | 20 | 2<br>- | 17 | -<br>3 |
| 42 | ССЦ<br>П9-96 | -СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 | М3 | 0,66 | 62,70 | 29 | 20<br>- | - | 1<br>- |
| 43 | С167-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0,12 | 31,60 | 4 | -<br>- | - | -<br>- |
| 44 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,40 | 40,80 | 16 | -<br>- | - | -<br>- |
| 45 | Е23-157<br>Т23-23-1 | -УСТАНОВКА ЛЮКОВ | ШТ | 4,00 | 1,27 | 5 | -<br>- | 3 | -<br>- |
| 46 | С113-822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, ГОСТ3634-79 | ШТ | 4,00 | 17,80 | 71 | 3<br>- | - | -<br>- |
| 47 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,93 | 40,80 | 38 | -<br>- | - | -<br>- |
| 48 | Е7-356<br>Т7-25-6 | -УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2 | М3 | 1,56 | 9,52 | 15 | -<br>- | 4 | -<br>6 |
| 49 | ССЦ<br>П8-522 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 1,56 | 71,26 | 111 | 10<br>- | - | 2<br>- |
| 50 | С167-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,06 | 22,40 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 51 | С167-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0,01 | 31,60 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 52 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,01 | 40,80 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 53 | Е7-340<br>Т7-24-1 | -УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 | М3 | 0,06 | 31,70 | 2 | -<br>- | - | -<br>- |
| 54 | ССЦ<br>П8-503 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15 | М3 | 0,06 | 59,16 | 4 | -<br>- | - | -<br>- |
| 55 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,03 | 24,50 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 56 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | - | 31,60 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 57 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | - | 40,80 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 58 | Е7-127<br>Т7-9-1 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 2,00 | 1,50 | 3 | -<br>3 | 1 | 2<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ССЦ П9-9 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М | М3 | 0,02 | 64,60 | 1 | - | - | - |
| 60 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,01 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| 61 | Е41-30 Т61-4-7 | -НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ | 100М2 | 0,96 | 54,30 | 30 | - | 18 | 1 |
| | | | | | | | 19 | | - |
| 62 | Е13-103 Т,13-14-1 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30 | 100М2 | 0,46 | 7,43 | 3 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 4974 | - | 279 | 155 |
| | | | | | | | 634 | | 55 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3954 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 652 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 368 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 4974 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. КАРКАС | | | | | | | |
| 63 | Е7-32 Т7-3-2 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т | ШТ | 2,00 | 10,60 | 21 | - | 6 | 8 |
| | | | | | | | 14 | | 3 |
| 64 | Е7-33 Т7-3-3 | -ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т | ШТ | 16,00 | 12,70 | 203 | - | 60 | 89 |
| | | | | | | | 149 | | 32 |
| 65 | ССЦ П9-5 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 14,32 | 78,96 | 1131 | - | - | - |
| 66 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,62 | 22,40 | 36 | - | - | - |
| 67 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 13,74 | 24,50 | 337 | - | - | - |
| 68 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0,05 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| 69 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 5,68 | 40,80 | 232 | - | - | - |
| 70 | Е9-33 Т9-4-10 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА | Т | 1,61 | 43,00 | 69 | - | 20 | 30 |
| | | | | | | | 50 | | 11 |
| 71 | L121-1781 | -СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ | Т | 0,10 | 250,00 | 25 | - | - | - |
| 72 | С121-1785 | -ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ | Т | 1,51 | 259,00 | 391 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е7-288<br>Т7-17-4 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | Т | 0,04 | 328,00 | 13 | -<br>- | 1 | -<br>- |
| 74 | С147-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 1,36 | 40,80 | 55 | 1<br>- | - | -<br>- |
| 75 | Е7-124<br>Т7-8-6 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 8,00 | 17,30 | 138 | -<br>134 | 64 | 70<br>26 |
| 76 | ССЦ<br>П8-60 | -СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45 | М3 | 14,40 | 99,16 | 1428 | - | - | - |
| 77 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 5,31 | 24,50 | 130 | - | - | - |
| 78 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 2,53 | 31,60 | 80 | - | - | - |
| 79 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 100КГ | 13,61 | 23,50 | 320 | - | - | - |
| 80 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 3,02 | 40,80 | 123 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | РУБ | 5912 | -<br>348 | 151 | 197<br>72 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 4248 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 701 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 394 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5343 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 485 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 42 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 42 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 569 |

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е11-55<br>Т11-8-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 0,52 | 70,00 | 36 | - | 5 | - |
| 82 | Е11-56<br>Т11-8-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100М2 | 0,52 | 27,20 | 14 | 5<br>- | - | -<br>- |
| 83 | Е8-30<br>Т8-5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 3,72 | 34,20 | 127 | -<br>11 | 8 | 3<br>1 |
| 84 | Е8-31<br>Т8-5-1 | -ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | М3 | 3,72 | 33,90 | 126 | - | 8 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е7-247<br>Т7-14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | ШТ | 106,00 | 16,30 | 1728 | 11<br>-<br>1035 | 629 | 1<br>606<br>218 |
| 86 | ССЦ<br>П,8-323 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ | М2 | 40,20 | 11,80 | 474 | -<br>- | - | -<br>- |
| 87 | ССЦ<br>П8-343 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | М2 | 644,68 | 12,20 | 7865 | -<br>- | - | -<br>- |
| 88 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 1,08 | 40,80 | 44 | -<br>- | - | -<br>- |
| 89 | ССЦ<br>П8-360 | -СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5 | М3 | 10,50 | 58,90 | 618 | -<br>- | - | -<br>- |
| 90 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 4,41 | 24,50 | 108 | -<br>- | - | -<br>- |
| 91 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,95 | 31,60 | 61 | -<br>- | - | -<br>- |
| 92 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 3,10 | 40,80 | 130 | -<br>- | - | -<br>- |
| 93 | С147-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 3,74 | 40,80 | 153 | -<br>- | - | -<br>- |
| 94 | Е7-714 | -УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ | 100М | 4,92 | 4,85 | 24 | -<br>- | 22 | 1<br>- |
| 95 | Е7-127<br>Т7-9-1 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 6,00 | 1,50 | 9 | 23<br>- | 3 | 6<br>- |
| 96 | Е7-133<br>Т7-9-3 | -ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 1,00 | 1,97 | 2 | 9<br>- | 1 | 2<br>1 |
| 97 | ССЦ<br>П9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М | М3 | 0,07 | 64,40 | 5 | 2<br>- | - | -<br>- |
| 98 | ССЦ<br>П9-93 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | М3 | 0,45 | 65,70 | 30 | -<br>- | - | -<br>- |
| 99 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,22 | 22,40 | 5 | -<br>- | - | -<br>- |
| 100 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,30 | 24,50 | 7 | -<br>- | - | -<br>- |
| 101 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,04 | 31,60 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 102 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,07 | 40,80 | 3 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е8-194<br>Т8-22-6 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М | 100М2ГП | 0,35 | 71,10 | 25 | -<br>-<br>14 | 14 | -<br>-<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | РУБ | 14585 | -<br>1110 | 490 | 620<br>222 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 11595 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1911 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1079 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 14585 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | |
| 104 | Е7-204<br>Т7-12-4 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 | ШТ | 43,00 | 0,90 | 39 | -<br>39 | 15 | 24<br>9 |
| 105 | ССЦ<br>П8-415 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2 | М2 | 26,64 | 9,17 | 244 | - | - | - |
| 106 | ССЦ<br>П8-431 | -ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ | М2 | 2,96 | 9,55 | 28 | - | - | - |
| 107 | ССЦ<br>П8-491 | -ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ | М2 | 7,01 | 16,60 | 116 | - | - | - |
| 108 | Е7-745<br>ДОП.81<br>Т7-60-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ | 100М2 | 0,38 | 112,00 | 42 | - | - | - |
| 109 | ДОП.ПР-НТ<br>06-04-<br>1980/4<br>П.944<br>С111-28 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | М2 | 37,50 | 12,74 | 478 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | РУБ | 1193 | -<br>39 | 15 | 24<br>9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 947 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 156 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 90 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1193 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ | | | | | | | |
| 110 | Е7-183<br>Т7-11-4 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО | ШТ | 28,00 | 8,02 | 225 | -<br>128 | 47 | 81<br>29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25М | | | | | | | |
| 111 | КАЛЬК 1 | -СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ | ШТ | 25,00 | 187,50 | 4688 | - | - | - |
| 112 | КАЛЬК 2 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ | ШТ | 1,00 | 189,04 | 189 | - | - | - |
| 113 | КАЛЬК 3 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ | ШТ | 2,00 | 182,22 | 364 | - | - | - |
| 114 | С147-24 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 100КГ | 1,15 | 40,80 | 47 | - | - | - |
| 115 | Е7-209 Т7-12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | ШТ | 3,00 | 2,43 | 7 | - 6 | 3 | 3 1 |
| 116 | ССЦ П8-237 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ | М3 | 0,32 | 75,90 | 24 | - | - | - |
| 117 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,14 | 22,40 | 3 | - | - | - |
| 118 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,09 | 31,60 | | - | - | - |
| 119 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,20 | 40,80 | | - | - | - |
| 120 | С147-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 0,05 | 40,80 | 2 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | РУБ | 6994 | - 134 | 50 | 84 30 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5540 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 916 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 518 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 6994 |

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Е12-153 Т12-2-6 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 100М2 | 5,68 | 319,00 | 1812 | - 382 | 298 | 84 25 |
| 122 | Е12-289 Т12-9-6 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153 | 100М2 - | 5,68 | 49,90 - | 283 - | - 68 | 61 - | 7 2 |
| 123 | Е26-19 | -ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ | М3 | 3,02 | 8,05 | 24 | - | 14 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т26-4-6 | ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 | | - |
| 124 | С114-114 | -СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ | М3 | 3,02 | 78,90 | 238 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 125 | Е12-289 Т12-9-6 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ | 100М2 | 0,63 | 49,90 | 31 | - | 7 | 1 |
| | | | | | | | 8 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | РУБ | 2292 | - | 258 | 78 |
| | | | | | | | 336 | | 23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1822 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 300 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 170 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2292 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ | | | | | | | |
| 126 | Е10-105 Т10-20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 2,42 | 1,45 | 4 | - | 1 | 1 |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 127 | Е10-140 Т10-26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 2,42 | 1,34 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 128 | Е10-107 Т10-20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 12,36 | 2,00 | 25 | - | 8 | 1 |
| | | | | | | | 9 | | - |
| 129 | Е10-108 Т10-20-4 | -ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 | М2 | 6,73 | 1,58 | 11 | - | 4 | 1 |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 130 | С122-274 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН024-10П | М | 2,42 | 13,00 | 31 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 131 | С122-223 | -ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-15 | М2 | 3,58 | 13,80 | 49 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 132 | С122-219 | -ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10 | М2 | 6,27 | 13,50 | 85 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 133 | С122-218 | -ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-8 | М2 | 1,68 | 14,20 | 24 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 134 | С122-217 | -ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7 | М2 | 4,41 | 15,00 | 66 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 135 | С122-266 | -ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6 | М2 | 3,15 | 28,60 | 90 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 136 | С111-446 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | КОМПЛ | 1,00 | 6,94 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 137 | С111-448 | -ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | КОМПЛ | 7,00 | 3,11 | 22 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | С111-449 | -ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ | КОМПЛ | 2,00 | 3,51 | 7 | - | - | - |
| 139 | Е15-730 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ | 100М2 | 0,01 | 222,00 | 3 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | РУБ | 537 | - | 14 | 3 |
| | | | | | | | 17 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 427 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 71 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 39 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 537 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ОКНА | | | | | | | |
| 140 | Е10-73 Т10-13-2 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | М2 | 42,17 | 2,18 | 92 | - | 30 | 10 |
| | | | | | | | 40 | | 3 |
| 141 | С122-152 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1 | М2 | 4,42 | 12,50 | 55 | - | - | - |
| 142 | С122-153 | -ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2 | М2 | 37,75 | 13,30 | 502 | - | - | - |
| 143 | С111-435 | -СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ | КОМПЛ | 2,00 | 1,72 | 3 | - | - | - |
| 144 | С111-439 | -ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ | КОМПЛ | 10,00 | 3,87 | 39 | - | - | - |
| 145 | Е15-708 Т201-2-33 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 100М2 | 0,42 | 373,00 | 157 | - | 28 | 1 |
| | | | | | | | 29 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | РУБ | 1068 | - | 58 | 11 |
| | | | | | | | 69 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 848 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 140 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 80 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1068 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. ВОРОТА | | | | | | | |
| 146 | Е9-49 Т9-7-4 | -УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ | Т | 0,72 | 103,00 | 74 | - | 16 | 40 |
| | | | | | | | 56 | | 11 |
| 147 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ | Т | 0,33 | 287,00 | 95 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | РАСПОР ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83Г | -СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | Т | 0,13 | 526,75 | 68 | - | - | - |
| 149 | Е7-701 Т7-51-1 | -ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ | 100М | 0,35 | 42,30 | 15 | - | 1 | - |
| 150 | С111-365 | -СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ | КГ | 2,40 | 1,00 | 2 | 1<br>- | - | -<br>- |
| 151 | С111-363 | -СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ | КГ | 9,50 | 1,62 | 15 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | РУБ | 321 | - | 17 | 40 |
| | | | | | | | 57 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 100 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 16 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 124 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 169 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 197 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 152 | Е8-46 Т8-5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 100М2 | 1,13 | 457,00 | 516 | - | 53 | 9 |
| | | | | | | | 62 | | 3 |
| 153 | Е7-747 ДОП В 1 Т7-61-1 | -УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК | 100М2 | 0,87 | 135,00 | 117 | - | - | - |
| 154 | ДОП. ПР-НТ 06-04-1980/4 П941 С111-28 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК | М2 | 86,57 | 14,29 | 1237 | - | - | - |
| 155 | Е9-51 Т9-8-1 | -МОНТАЖ СТОЕК | Т | 0,10 | 19,20 | 2 | - | 1 | 1 |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 156 | С121-1782 | -СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20 | Т | 0,10 | 275,00 | 28 | - | - | - |
| 157 | Е13-168 Т43-18-21 | -ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА | 100М2 | 0,09 | 14,26 | 1 | - | - | - |
| | | СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 158 | Е7-320 | -УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК | М | 4,42 | 2,35 | 10 | - | 5 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т7-21-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | | 1 |
| 159 | Е7-330 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК | ШТ | 4,00 | 6,26 | 25 | - | 19 | - |
| | Т7-22-8 | С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | | - |
| 160 | С121-1781 | -СТОИМОСТЬ СТОЕК | Т | 0,02 | 250,00 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 161 | С121-1794 | -СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК | Т | 0,05 | 410,00 | 21 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 162 | С130-1490 | -СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ | М2 | 7,65 | 3,01 | 23 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 163 | С111-364 | -СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ | КГ | 1,28 | 1,57 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 164 | С147-24 | -СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100КГ | 0,01 | 40,80 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 165 | Е13-168 | -ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК | 100М2 | 0,08 | 14,26 | 1 | - | - | - |
| | Т43-18-21 | АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | РУБ | 2493 | - | 78 | 14 |
| | | | | | | | 92 | | 4 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1910 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 314 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 177 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2401 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 56 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 4 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 64 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 23 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 2 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 28 |

## РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ТИП 1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 1,05 | 43,30 | 45 | - | 4 | 1 |
| | Т11-1-2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 167 | Е11-11 | -ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 | М3 | 10,50 | 29,30 | 308 | - | 17 | - |
| | Т11-1-11 | ТОЛЩИНОЙ100ММ | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | | - |
| 168 | Е6-86 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И | Т | 0,01 | 15,30 | 1 | - | - | - |
| | Т6-9-10 | НАВЕТОНОК | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | С124-43 | -СТОИМОСТЬ СЕТКИ | Т | 0,01 | 392,00 | 4 | - | - | - |
| 170 | Е11-67<br>Т,11-11-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 1,05 | 123,00 | 129 | -<br>22 | 22 | -<br>2 |
| 171 | Е11-68<br>Т11-11-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67 | 100М2 | 1,05 | 221,20 | 232 | -<br>13 | 9 | -<br>1 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | |
| 172 | Е11-2<br>Т11-1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,44 | 43,30 | 19 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 173 | Е11-11<br>Т11-1-11 | -ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ | М3 | 4,40 | 29,30 | 129 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| 174 | Е11-135<br>Т11-20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,44 | 417,00 | 183 | -<br>29 | 27 | 2<br>1 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | |
| 175 | Е11-57<br>Т11-8-3 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,10 | 81,50 | 8 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 176 | Е11-58<br>Т11-8-6 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57 | 100М2 | 0,10 | 15,40 | 2 | -<br>- | - | -<br>- |
| 177 | Е11-135<br>Т11-20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,10 | 417,00 | 43 | -<br>6 | 6 | -<br>- |
| | | ТИП 4 | | | | | | | |
| 178 | Е11-2<br>Т11-1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,06 | 43,30 | 3 | -<br>- | - | -<br>- |
| 179 | Е11-11<br>Т11-1-11 | -ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ | М3 | 0,65 | 29,30 | 19 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 180 | Е11-55<br>Т11-8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,06 | 70,00 | 5 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 181 | Е11-205<br>Т11-28-1 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ | 100М2 | 0,06 | 519,00 | 34 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| | | ТИП 5 | | | | | | | |
| 182 | Е11-55<br>Т11-8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,16 | 70,00 | 11 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 183 | Е11-56<br>Т11-8-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100М2 | 0,16 | 68,00 | 11 | -<br>- | - | -<br>- |
| 184 | Е11-205<br>Т11-28-1 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ | 100М2 | 0,16 | 519,00 | 83 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| | | ТИП 6 | | | | | | | |
| 185 | Е11-2<br>Т11-1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 1,48 | 43,30 | 64 | -<br>6 | 5 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Е11-6<br>Т11-1-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ | М3 | 11,84 | 16,00 | 189 | -<br>35 | 22 | 13<br>6 |
| 187 | Е11-83<br>Т11-13-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 100М2 | 1,48 | 121,00 | 179 | -<br>29 | 27 | 2<br>1 |
| | | ТИП 7 | | | | | | | |
| 188 | Е11-67<br>Т11-11-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 0,32 | 123,00 | 40 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| 189 | Е11-68<br>Т11-11-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67 | 100М2 | 0,32 | 252,80 | 82 | -<br>4 | 3 | 1<br>- |
| | | ТИП 8 | | | | | | | |
| 190 | Е11-67<br>Т11-11-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 1,24 | 123,00 | 153 | -<br>28 | 25 | 3<br>1 |
| 191 | Е11-68<br>Т11-11-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67 | 100М2 | 1,24 | 284,40 | 353 | -<br>19 | 13 | 6<br>2 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 12 | | РУБ | 2932 | -<br>247 | 212 | 35<br>11 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2329 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 385 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 218 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2932 |

## РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Е9-44<br>Т9-6-5 | -МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ | М | 84,00 | 7,03 | 591 | -<br>518 | 132 | 386<br>136 |
| 193 | Е9-47<br>Т9-7-2 | -ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК | Т | 13,36 | 46,80 | 625 | -<br>490 | 256 | 236<br>73 |
| 194 | Е9-46<br>Т9-7-1 | -ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ | Т | 1,90 | 58,00 | 110 | -<br>87 | 26 | 61<br>22 |
| 195 | С121-1825<br>Т,ЧФП14 | -СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5 | Т | 4,33 | 245,06 | 1061 | -<br>- | - | -<br>- |
| 196 | С121-1825<br>Т,ЧФП.14 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 | Т | 0,52 | 230,92 | 120 | -<br>- | - | -<br>- |
| 197 | С121-1979 | -СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5 | Т | 0,30 | 339,15 | 102 | -<br>- | - | -<br>- |
| 198 | С121-1979 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1 | Т | 0,83 | 341,15 | 283 | -<br>- | - | -<br>- |
| 199 | С121-1979 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6 | Т | 0,15 | 326,00 | 49 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | С121-1979 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1 | Т | 3,03 | 327,01 | 991 | - | - | - |
| 201 | С121-1979 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 | Т | 8,76 | 317,92 | 2785 | - | - | - |
| 202 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | Т | 0,19 | 358,00 | 68 | - | - | - |
| 203 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | Т | 0,06 | 327,00 | 20 | - | - | - |
| 204 | С121-451 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ;МЛХФ60-12,8 6 | ШТ | 4,00 | 23,30 | 93 | - | - | - |
| 205 | С121-457 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ;МЛХФ60-30,8 6 | ШТ | 1,00 | 50,00 | 50 | - | - | - |
| 206 | С121-437 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;МЛХР60-30,8 6 | ШТ | 1,00 | 59,90 | 60 | - | - | - |
| 207 | С121-526 | -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12,10 6 | ШТ | 1,00 | 22,80 | 23 | - | - | - |
| 208 | С121-529 | -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-15,10 6 | ШТ | 1,00 | 25,20 | 25 | - | - | - |
| 209 | С121-541 | -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-30,10 6 | ШТ | 5,00 | 43,40 | 217 | - | - | - |
| 210 | С121-494 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ60-10,12 7 | ШТ | 8,00 | 3,16 | 25 | - | - | - |
| 211 | С121-497 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,30,ОГПМЛХ60-10,30 7 | ШТ | 4,00 | 6,59 | 26 | - | - | - |
| 212 | С121-647 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7 | ШТ | 6,00 | 4,61 | 28 | - | - | - |
| 213 | С121-650 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,18 7 | ШТ | 8,00 | 7,50 | 60 | - | - | - |
| 214 | С121-652 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,24 7 | ШТ | 1,00 | 8,85 | 9 | - | - | - |
| 215 | С121-653 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,30 7 | ШТ | 7,00 | 11,50 | 81 | - | - | - |
| 216 | С121-655 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,42 7 | ШТ | 2,00 | 15,10 | 30 | - | - | - |
| 217 | С121-657 | -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ | ШТ | 4,00 | 18,60 | 74 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,54 7 | | | | | | | |
| 218 | С121-693 | -СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН2 6 | ШТ | 9,00 | 1,26 | 11 | - | - | - |
| 219 | С121-697 | -СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН6 6 | ШТ | 55,00 | 2,22 | 122 | - | - | - |
| 220 | С121-702 | -СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН11 6 | ШТ | 2,00 | 3,69 | 7 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 | | РУБ | 9084 | - | 412 | 683 |
| | | | | | | | 1095 | | 229 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 7746 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 666 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 672 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 9084 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | |
| 221 | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН | 100М2 | 0,25 | 85,30 | 21 | - | 9 | 2 |
| | Т15-51-1 | ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ | | | | | 11 | | 1 |
| 222 | Е15-210 | -ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО | 100М | 0,83 | 34,60 | 29 | - | 15 | 1 |
| | Т15-52-3 | 200ММ | | | | | 16 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 14 | | РУБ | 64 | - | 24 | 3 |
| | | | | | | | 27 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 50 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 9 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 64 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | |
| 223 | Е15-297 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД | 100М2 | 4,93 | 20,70 | 102 | - | 91 | 1 |
| | Т15-59-4 | ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | | | | | 92 | | - |
| 224 | Е15-294 | -ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ | 100М2 | 8,38 | 8,17 | 68 | - | 44 | 1 |
| | Т15-59-1 | | | | | | 45 | | - |
| 225 | Е15-273 | -ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН | 100М2 | 1,55 | 114,80 | 178 | - | 86 | 13 |
| | Т15-55-5 | ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ | | | | | 99 | | 7 |
| | -12 | | | | | | | | |
| 226 | Е15-658 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | 100М2 | 1,22 | 44,80 | 55 | - | 10 | - |
| | Т15-168-1 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД | | | | | 10 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОКРАСКУ, СТЕН | | | | | | | |
| 227 | Е15-659<br>Т15-168-2 | -ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,94 | 45,90 | 43 | -<br>8 | 8 | -<br>- |
| 228 | Е15-511<br>Т15-153-4 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,44 | 11,90 | 5 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 229 | Е13-134<br>Т13-16-7 | -ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ | 100М2 | 16,65 | 6,90 | 115 | -<br>14 | 12 | 2<br>1 |
| 230 | Е15-82<br>Т15-14-1 | -ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ | 100М2 | 0,20 | 422,00 | 84 | -<br>19 | 19 | -<br>- |
| 231 | Е13-138<br>Т13-17-2 | -ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100М2 | 0,27 | 10,90 | 3 | -<br>- | - | -<br>- |
| 232 | Е13-153<br>Т13-15-6 | -ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 | 100М2 | 2,74 | 20,60 | 56 | -<br>8 | 8 | -<br>- |
| 233 | Е13-168<br>Т13-18-21 | -ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 100М2 | 4,14 | 7,13 | 30 | -<br>4 | 4 | -<br>- |
| 234 | С147-30 | -ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021 | 100КГ | 0,05 | 5,10 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 15 | | РУБ | 930 | -<br>302 | 285 | 17<br>8 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 740 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 121 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 69 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 930 |

## РАЗДЕЛ 16, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | |
| 235 | Е27-173<br>Т27-43-1 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ | 100М2 | 0,92 | 230,00 | 212 | -<br>20 | 13 | 7<br>2 |
| 236 | Е27-174<br>Т27-43-2 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173 | 100М2 | 0,92 | 18,12 - | 17<br>- | - -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 237 | Е27-169<br>Т27-42-1 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 100М2 | 0,92 | 156,00 | 144 | -<br>8 | 8 | -<br>- |
| 238 | Е27-172<br>Т27-42-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169 | 100М2 | 0,92 | 25,30 | 23 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| | | ОГРАДА | | | | | | | |
| 239 | Е7-315<br>Т7-21-9 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М | М | 40,00 | 3,79 | 152 | -<br>78 | 47 | 31<br>10 |
| 240 | Е7-329 | -УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ | ШТ | 2,00 | 7,17 | 14 | - | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т7-22-7 | БЕТОННЫХ СТОЛБОВ | | | | | | | |
| 241 | С121-1869 | -СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ | Т | 0,05 | 288,00 | 14 | 13 | - | 2 |
| 242 | С167-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 0,50 | 40,80 | 20 | - | - | - |
| 243 | ССЦ П9-1 | -СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 1,02 | 82,66 | 84 | - | - | - |
| 244 | С167-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,75 | 22,40 | 17 | - | - | - |
| 245 | С167-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,10 | 31,50 | 3 | - | - | - |
| 246 | С167-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,30 | 40,80 | 12 | - | - | - |
| | | КРЫЛЬЦА | | | | | | | |
| 247 | Е11-2 Т11-1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,02 | 43,30 | 1 | - | - | - |
| 248 | Е11-11 Т11-1-11 | -КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 | М3 | 0,20 | 29,30 | 6 | - | - | - |
| 249 | Е11-77 Т11-11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100М2 | 0,02 | 9,83 | 1 | - | - | - |
| | | ПАНДУС | | | | | | | |
| 250 | Е11-2 Т11-1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,11 | 43,30 | 5 | - | - | - |
| 251 | Е11-11 Т11-1-11 | -ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 | М3 | 0,75 | 29,30 | 22 | - | 1 | - |
| 252 | Е11-77 Т11-11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100М2 | 0,10 | 9,83 | 1 | 1 - | 1 | - |
| 253 | С167-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПО ЛИСТУ АР-6 | 100КГ | 6,60 | 40,80 | 269 | 1 - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 16 | | РУБ | 1234 | - | 76 | 45 |
| | | | | | | | 121 | | 14 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 969 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 160 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 89 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1218 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 14 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 1 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 16 | | |
| | | РАЗДЕЛ 17. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 254 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 1,52 | 43,30 | 66 | - | 5 | 1 |
| | Т11-1-2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | | - |
| 255 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | М3 | 35,15 | 36,54 | 1284 | - | 82 | 43 |
| | Т6-3-1 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10) | | | | | | | |
| | | | | | | | 125 | | 13 |
| 256 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,05 | 441,00 | 22 | - | 6 | - |
| | Т6-9-7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | | - |
| 257 | С147-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 1,20 | 40,80 | 49 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 258 | Е6-80 | -АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ | Т | 0,08 | 478,00 | 38 | - | 2 | - |
| | Т6-9-4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 259 | Е6-35 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | М3 | 144,80 | 32,41 | 4693 | - | 197 | 119 |
| | Т6-3-6 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 (ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10) | | | | | | | |
| | | | | | | | 316 | | 36 |
| 260 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,58 | 270,00 | 157 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 261 | С124-2 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 5,95 | 278,00 | 1654 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 262 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 1,16 | 441,00 | 512 | - | 144 | 1 |
| | Т6-9-7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 145 | | - |
| | | КАНАЛЫ | | | | | | | |
| 263 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД | 100М2 | 0,30 | 43,30 | 13 | - | 1 | - |
| | Т11-1-2 | МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 264 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД | М3 | 9,60 | 10,40 | 100 | - | 16 | - |
| | Т11-1-3 | СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | | - |
| 265 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ | М3 | 56,20 | 6,93 | 389 | - | 101 | 168 |
| | Т7-54-1 | КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ | | | | | | | |
| | | | | | | | 269 | | 60 |
| 266 | ССЦ | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ | М3 | 8,06 | 73,66 | 594 | - | - | - |
| | П8-521 | БЕТОНА КЛАССА В15 | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 267 | ССЦ | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 | М3 | 7,20 | 71,26 | 513 | - | - | - |
| | П8-522 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 268 | ССЦ | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3 | М3 | 31,20 | 67,56 | 2108 | - | - | - |
| | П8-524 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 269 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,26 | 22,40 | 6 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 270 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 8,20 | 24,50 | 201 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0,58 | 31,60 | 18 | - | - | - |
| 272 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 1,49 | 40,80 | 61 | - | - | - |
| 273 | ССЦ П8-5 3 | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 4,00 | 60,80 | 243 | - | - | - |
| 274 | ССЦ П8-518 | -СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 1,20 | 66,56 | 80 | - | - | - |
| 275 | ССЦ П8-518 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 4,54 | 68,20 | 310 | - | - | - |
| 276 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,11 | 22,40 | 2 | - | - | - |
| 277 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 7,29 | 24,50 | 179 | - | - | - |
| 278 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,74 | 31,60 | 55 | - | - | - |
| 279 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 1,68 | 40,80 | 69 | - | - | - |
| 280 | ССЦ П9-96 | -СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 | М3 | 0,06 | 62,70 | 4 | - | - | - |
| 281 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,08 | 40,80 | 3 | - | - | - |
| 282 | Е6-225 Т6-26-3 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 | М3 | 9,60 | 55,52 | 533 | - | 84 | 9 |
| 283 | С124-25 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,14 | 309,00 | 43 | 93 - | - | 3 - |
| 284 | С124-27 | -АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 0,15 | 284,00 | 43 | - | - | - |
| 285 | Е6-83 Т6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,09 | 441,00 | 40 | - | 11 | - |
| 286 | Е6-161 Т6-15-2 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 | М3 | 0,55 | 49,50 | 27 | 11 - | 5 | - |
| 287 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАЕСА А1 | Т | 0,02 | 253,00 | 5 | 5 - | - | - |
| 288 | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,02 | 286,00 | 6 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Е6-83<br>Т6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,01 | 441,00 | 4 | -<br>1 | 1 | - |
| 290 | Е6-144<br>Т6-14-2 | -ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5 | М3 | 4,34 | 61,81 | 268 | -<br>47 | 61 | 6<br>2 |
| 291 | С147-26 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ | 100КГ | 0,91 | 40,80 | 37 | -<br>- | - | - |
| 292 | Е41-30<br>Т41-4-7 | -НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ | 100М2 | 1,03 | 54,30 | 56 | -<br>35 | 32 | 3<br>1 |
| 293 | Е13-103<br>Т13-14-1 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30 | 100М2 | 1,03 | 7,43 | 8 | -<br>3 | 3 | - |
| | | РЕЗЕРВУАР | | | | | | | |
| 294 | Е11-2<br>Т11-1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,18 | 43,30 | 8 | -<br>1 | 1 | - |
| 295 | Е6-226<br>Т6-26-4 | -МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 18,70 | 43,02 | 804 | -<br>107 | 84 | 23<br>7 |
| 296 | С126-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,70 | 270,00 | 189 | -<br>- | - | - |
| 297 | С126-17 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 1,01 | 256,00 | 259 | -<br>- | - | - |
| 298 | Е6-83<br>Т6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,25 | 441,00 | 110 | -<br>31 | 31 | -<br>- |
| 299 | Е6-80<br>Т6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | Т | - | 478,00 | - | -<br>- | - | - |
| 300 | С147-26 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 1,12 | 40,80 | 46 | -<br>- | - | - |
| 301 | Е41-26<br>Т41-4-3 | -ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ | 100М2 | 0,15 | 45,10 | 7 | -<br>3 | 3 | - |
| 302 | Е11-83<br>Т11-13-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 100М2 | 0,15 | 121,00 | 18 | -<br>3 | 3 | - |
| 303 | Е11-84<br>Т11-13-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83 | 100М2 | 0,15 | 282,00 | 42 | -<br>3 | 3 | - |
| | | ПОДВАЛ | | | | | | | |
| 304 | Е11-3<br>Т11-1-3 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ П ДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА | М3 | 3,80 | 10,40 | 40 | -<br>6 | 6 | - |
| 305 | Е7-356<br>Т7-25-6 | -УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА | М3 | 22,51 | 9,52 | 214 | -<br>159 | 61 | 98<br>36 |
| 306 | ССЦ | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ | М3 | 22,51 | 71,26 | 1604 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П,8-522 | БЕТОНА КЛАССА В15 | | | | | | | |
| 307 | С167-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,50 | 22,60 | 34 | - | - | - |
| 308 | С167-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 15,51 | 24,50 | 380 | - | - | - |
| 309 | С167-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0,23 | 31,60 | 7 | - | - | - |
| 310 | С167-26 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 2,35 | 40,80 | 96 | - | - | - |
| 311 | Е7-340<br>Т7-24-1 | -УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 | М3 | 1,00 | 31,70 | 32 | - | 8 | 8 |
| 312 | Е7-341<br>Т7-24-2 | -ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2 | М3 | 4,04 | 22,50 | 91 | 16<br>- | 20 | 3<br>22 |
| 313 | ССЦ<br>П8-503 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 1,00 | 60,80 | 61 | 42<br>- | - | 7<br>- |
| 314 | ССЦ<br>П,8-504 | -ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2 | М3 | 4,04 | 62,50 | 252 | - | - | - |
| 315 | С167-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,20 | 22,40 | 4 | - | - | - |
| 316 | С167-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,90 | 24,50 | 46 | - | - | - |
| 317 | С167-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,74 | 31,60 | 55 | - | - | - |
| 318 | С167-26 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,89 | 40,80 | 36 | - | - | - |
| 319 | С167-26 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 0,79 | 40,80 | 32 | - | - | - |
| 320 | Е6-127<br>Т6-13-3 | -ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССАВ12,5 | М3 | 0,70 | 48,14 | 36 | - | 3 | - |
| | | ПРИЯМОК ПРМ1 | | | | | 3 | | - |
| 321 | Е11-2<br>Т11-1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,17 | 43,30 | 7 | - | 1 | - |
| 322 | Е6-226<br>Т,6-26-4 | -СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ | М3 | 6,50 | 43,02 | 280 | 1<br>- | 29 | -<br>8 |
| 323 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,20 | 270,00 | 54 | 37<br>- | - | 2<br>- |
| 324 | С124-17 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 0,51 | 256,00 | 131 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Е6-83<br>Т6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,01 | 441,00 | 4 | - | 1 | - |
| 326 | Е6-80<br>Т6-9-4 | -АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ | Т | 0,01 | 478,00 | 5 | 1<br>- | - | - |
| 327 | Е7-94<br>Т7-7-1 | -УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М | ШТ | 1,00 | 4,50 | 5 | - | 1 | 3 |
| 328 | ССЦ<br>П9-285 | -СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 0,71 | 68,50 | 49 | 4<br>- | - | 1<br>- |
| 329 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,28 | 22,40 | 6 | - | - | - |
| 330 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,92 | 24,50 | 22 | - | - | - |
| 331 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,07 | 40,80 | 3 | - | - | - |
| 332 | Е7-177<br>Т7-11-1 | -УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА | ШТ | 1,00 | 5,70 | 6 | - | 1 | 2 |
| 333 | ССЦ<br>П8-513 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 0,61 | 64,80 | 40 | 3<br>- | - | 1<br>- |
| 334 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,17 | 22,40 | 4 | - | - | - |
| 335 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,34 | 24,50 | 8 | - | - | - |
| 336 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,04 | 40,80 | 2 | - | - | - |
| 337 | Е7-204<br>Т7-12-4 | -УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 | ШТ | 4,00 | 0,90 | 4 | - | 1 | 2 |
| 338 | ССЦ<br>П8-518 | -СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 0,70 | 68,20 | 48 | 3<br>- | - | 1<br>- |
| 339 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,06 | 22,40 | 1 | - | - | - |
| 340 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,38 | 24,50 | 9 | - | - | - |
| 341 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,02 | 40,80 | 1 | - | - | - |
| 342 | Е7-351<br>Т7-25-1 | -УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА | М3 | 0,02 | 13,30 | 1 | - | - | - |
| 343 | ССЦ | -СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1 | М | 0,07 | 13,30 | 1 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П9-236 | | | | | | | | |
| 344 | Е6-185<br>Т6-16-13 | -МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 0,60 | 46,54 | 19 | - | 2 | - |
| 345 | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,03 | 338,00 | 10 | 2<br>- | - | - |
| 346 | Е23-157<br>Т23-23-1 | -УСТАНОВКА ЛЮКОВ | ШТ | 1,00 | 1,27 | 1 | - | 1 | - |
| 347 | С113-822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 | 17,80 | 18 | 1<br>- | - | - |
| | | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА | | | | | | | |
| 348 | Е12-286<br>Т12-9-3 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СЛОИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 100М2 | 0,15 | 17,30 | 3 | - | 2 | - |
| 349 | С114-116 | -СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ | М3 | 0,62 | 43,60 | 27 | 2<br>- | - | - |
| 350 | Е11-55<br>Т11-8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,15 | 70,00 | 10 | - | 1 | - |
| 351 | Е11-56<br>Т11-8-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100М2 | 0,15 | 13,60 | 2 | 1<br>- | - | - |
| 352 | Е13-225<br>Т13-25-1 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | М2 | 14,96 | 1,83 | 27 | - | 13 | 3 |
| 353 | Е13-226<br>Т13-25-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225 | М2 | 14,96 | 0,69 | 10 | 16<br>- | 4 | 1<br>- |
| 354 | Е11-47<br>Т11-3-5 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ | 100М2 | 0,15 | 45,80 | 7 | 6<br>- | 3 | - |
| 355 | Е11-83<br>Т11-13-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 100М2 | 0,15 | 121,00 | 18 | 3<br>- | 3 | - |
| | | КОЛОДЕЦ | | | | | | | |
| 356 | Е11-3<br>Т11-1-3 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ | М3 | 0,60 | 10,40 | 4 | 3<br>- | 1 | - |
| 357 | Е22-446<br>Т22-30-1 | -КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | М3 | 1,47 | 106,00 | 156 | 1<br>- | 9 | 10 |
| 358 | С147-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 100КГ | 0,10 | 40,80 | 4 | 19<br>- | - | 3<br>- |
| 359 | Е13-114<br>Т13-14-13 | -ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА | 100М2 | - | 73,50 | 1 | - | - | - |
| 360 | Е13-115<br>Т13-14-14 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114 | 100М2 | - | 73,20 | 1 | - | - | - |
| 361 | Е41-30 | -НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | 100М2 | 0,12 | 54,30 | 7 | - | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т41-4-7 | ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ | | | | | 4 | | - |
| 362 | Е41-26 | -ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100М2 | 0,03 | 45,10 | 1 | - | 1 | - |
| | Т41-4-3 | | | | | | 1 | | - |
| 363 | Е13-103 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26 | 100М2 | 0,15 | 7,43 | 1 | - | - | - |
| | Т13-14-1 | | | | | | - | | - |
| 364 | С113-822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 | 17,80 | 18 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 17 | | РУБ | 25202 | - | 1032 | 529 |
| | | | | | | | 1561 | | 175 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 20026 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3305 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1867 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 25198 |
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ | 82523 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - | 3708 | 3023 |
| | | 6731 | | 1066 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 57675 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 9513 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 5373 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 72561 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 8470 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 727 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 733 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 9930 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 23 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 2 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 28 |
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ | 4 |

СОСТАВИЛ ПЕТРУСЕНКО

ПРОВЕРИЛ ХОЛИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

| НОМЕР ПП | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ) | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ССЦ П8-119 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2 | М2 | 17,79 | 5,35 | 95,18 |
| 2 | Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛШИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05+76,6Х1,03=86,95 | М3 | 0,97 | 86,95 | 84,34 |
| 3 | Е12-289 Т12-9-6 | -НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ | 100М2 | 0,16 | 49,90 | 7,98 |

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 187,50 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

| НОМЕР ПП | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ) | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ССЦ П8-150 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2 | М2 | 17,41 | 6,64 | 115,60 |
| 2 | Е26-19 ССЦ 49 Р6 П196 Т26-6-6 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05+76,6Х1,03=86,95 | М3 | 0,77 | 86,95 | 66,95 |
| 3 | Е12-289 Т12-9-6 | -НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ | 100М2 | 0,13 | 49,90 | 6,49 |

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 189,04 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

| НОМЕР ПП | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ) | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ССЦ П8-156 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2 | М2 | 17,00 | 7,51 | 127,67 |
| 2 | Е26-19 ССЦ 41 Р6 П116 Т26-6-6 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05+76,6Х1,03=86,95 | М3 | 0,57 | 86,95 | 49,56 |
| 3 | Е12-289 Т12-9-6 | -НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ | 100М2 | 0,10 | 49,90 | 4,99 |

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 182,22 РУБ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА 1

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 1639,00 | 2150 | 2708 | 1 | 1 | 3,28 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 59,40 | 3954 | 4974 | 66 | 83 | 6,03 |
| 3 | КАРКАС | М3 | 28,72 | 4733 | 5912 | 164 | 205 | 7,16 |
| 4 | СТЕНЫ | М2 | 759,00 | 11595 | 14585 | 15 | 19 | 17,67 |
| 5 | ПЕРЕКРЫТИЕ | М2 | 36,60 | 947 | 1193 | 25 | 32 | 1,45 |
| 6 | ПОКРЫТИЕ | М2 | 498,10 | 5560 | 6994 | 11 | 14 | 8,48 |
| 7 | КРОВЛЯ | М2 | 568,00 | 1822 | 2292 | 3 | 4 | 2,78 |
| 8 | ДВЕРИ | М2 | 21,51 | 427 | 537 | 19 | 24 | 0,65 |
| 9 | ОКНА | М2 | 42,17 | 848 | 1068 | 20 | 25 | 1,29 |
| 10 | ВОРОТА | М2 | 12,96 | 269 | 321 | 20 | 24 | 0,39 |
| 11 | ПЕРЕГОРОДКИ | М2 | 129,60 | 1989 | 2493 | 15 | 19 | 3,02 |
| 12 | ПОЛЫ | М2 | 486,00 | 2329 | 2932 | 4 | 6 | 3,55 |
| 13 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 20,11 | 7746 | 9084 | 385 | 451 | 11,01 |
| 14 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 25,20 | 50 | 64 | 1 | 2 | 0,08 |
| 15 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М2 | 1926,30 | 740 | 930 | - | - | 1,13 |
| 16 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | М3ЗДАН | 4181,00 | 983 | 1234 | - | - | 1,50 |
| 17 | ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | М3ЗДАН | 4181,00 | 20030 | 25202 | 4 | 6 | 30,54 |
| | ИТОГО: | М3 | 4181,00 | 66172 | 82523 | 15 | 19 | 100,00 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э11005' Н881' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' СМЕТА 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ,
        КМ ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Н10=16,5*
Р1' М3' 1639*
Е1-175#Т1-22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 1524*
Е1-231#Т1-29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 86' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-948#Т1-79-2(А5,1,2)' 29' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 115' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
С310-1' 1639,1,8*
Е1-195#Т1-25-2' 1639*
Е1-174#Т,1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 1060' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
С310-1' 1060,1,8*
Е1-257#Т1-31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 742' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-968' 318' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 742*
Р2' М3' 59,4*
Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 83*
Е6-2#Т6-1-2(А2+26,6,1,02#)' 0,8' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-5#Т6-1-5(А2+27,2,1,015#)' 2,1,6+2,4,4+3,3+2,7+1,6,2' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
Е6-6#Т6-1-6(А2+27,2,1,015#)' 4,6,2' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
С124-1' 0,0135,(6+4+1+3)*
С124-3' 0,993*
Е6-80#Т6-9-4' (3,42,(2+2+4+2+2)+0,97,4,2+2,31,(2+2)),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
Е7-15#Т7-1-15(А2=1,11)' 12*
ТССЦ#П9-348(=1)' 5,0,27+3,0,26+3,0,24' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ Д
        О 5Т ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
ТССЦ#П9-352(=1)' 0,6' 67,5' ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
С147-1' 23,2+10,4,5+10,2,3+9,8,3*
С147-2' 6,2,5+5,8,3+5,4,3*
С147-8' 24,8*
С147-15' 3,8,(5+3+3)*
С147-24' 2,8+1,2,(5+3+3)*
Е6-2#Т6-1-2(А2=33,08)' 1,64' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
П2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ*
Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' (0,5,(5,1,4+4,6)+3,0,1,7,2),0,1*
Е7-1#Т7-1-1' 4+8+12+21+3+2*
Е7-2#Т7-1-2' 2+1+3+2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т*
Е7-3#Т7-1-3' 2' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,127,19+0,146,31' 62,7-0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ
        ДО 5Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
ТССЦ#П9-97(=1)' 0,406,6' 52,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
С147-1' 1,46,6+0,74,19+0,76,31*
ТССЦ#П,9-97(=1)' 0,6,2' 52,4+0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ БОЛ
        ЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
ТССЦ#П9-120(=1)' 1,15,2' 49,5+0,82,2' ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3' М3*
С147-1' (12,9+18,3),2*
С147-8' (54,6+19,0),2*
С147-24' (8,8+4,6),2*
Е6-90#6-11-1(А2=30,32)' 0,27+0,15,3+0,53' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
Е7-668#Т7-47-11' 28' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
ТССЦ#П9-96(=1)' 0,015,26+0,035,2' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3
        *
С147-16' 0,4,26+0,7,2*
С147-24' 1,4,26+2,2,0*
Е23-157#Т23-23-1' 4*
```

```
52   52   С113-822' 6*
53   53   С147-24' 2,9,31+2,1,4*
54   54   Е7-356#Т7-25-6(А2=2,48)' 1,56' ' УСТАНОВКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛОТКА СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2*
55   55   ТССЦ#П8-522(=1)' 1,56' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
56   56   С147-1' 6,2*
57   57   С147-16' 0,5*
58   58   С147-24' 0,7*
59   59   Е7-340#Т7-24-1(А2=15,98)' 0,06' ' УСТАНОВКА ПЛИТЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
60   60   ТССЦ#П8-503(=1)' 0,06' 60,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССАВ15' М3*
61   61   С147-8' 3,2*
62   62   С147-16' 0,6*
63   63   С147-24' 0,3*
64   64   Е7-127#Т7-9-1' 2*
65   65   ТССЦ#П9-9(=1)' 0,01,2' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                 ДО 3М' М3*
66   66   С147-15' 1*
67   67   Е41-30#Т41-4-7' 56' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
                 ОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙБИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
68   68   Е13-103#Т,13-14-1' 46' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
69   69   Р3' М3' 28,72*
70   70   Е7-32#Т7-3-2(А2=3,4)' 2*
71   71   Е7-33#Т7-3-3(А2=3,41)' 16' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т*
72   72   ТССЦ#П9-5(=1)' 14,32' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1
                 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
73   73   С147-1' 9,9,16+1,8,2*
74   74   С147-8' 80,6,16+42,2,2*
75   75   С147-16' 2,3,2*
76   76   С147-24' 8,4,16+26,3+52,9+15,6,6+39,3,2+19,3,4+15,4+22,0+34,7+32,7*
77   77   Е9-33#Т9-4-10' 1,61' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА*
78   78   С121-1781' 0,1' ' СТОИМОСТЬ НАСАДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ*
79   79   С121-1785' 1,51' ' ТО ЖЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
80   80   Е7-288#Т7-17-4' 0,042*
81   81   С147-24' 2,22,0+40,0,8+16,2,2+2,6,1+2,6,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
82   82   Е7-124#Т7-8-6' 8*
83   83   ТССЦ#П8-60(=1)' 1,8,8' 91+1,63,2+2,45,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,МАССОЙ ДО 5Т,
                 ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45' М3*
84   84   С147-8' 66,4,8*
85   85   С147-16' 31,6,8*
86   86   С147-6' 170,1,8*
87   87   С147-24' 16,0,8+21,8,8*
88   88   Р4' М2' 759*
89   89   Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 52' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
90   90   Е11-56#Т11-8-2(А2=13,21)(А1,2)' 52' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
91   91   Е8-30#Т8-5-1(А2=31,18)' 9,8,0,38*
92   92   Е8-31#Т8-5-1(А2=31,13)' 9,8,0,38' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
93   93   Е7-247#Т7-14-1' 106*
94   94   ТССЦ#П,8-323(=1)' 2,98,1,185,8+1,48,1,185,4+2,98,1,185+1,185,1,185' 11,80' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕ
                 ГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛ
                 ЩИНОЙ ДО 21СМ' М2*
95   95   ТССЦ#П8-343(=1)' 5,98,1,185,(6+16+1+4+1+1)+5,98,1,785,(8+5+1)+5,98,1,475,14+6,23,1,185,(1+7+9+1)+6,23,1,785
                 (2+1)' 12,2' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
96   96   С147-24' 108,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
97   97   ТССЦ#П8-360(=1)' 14,0,75' 58,9' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНАКЛАССА В12,5' М3*
98   98   С147-8' 31,5,14*
99   99   С147-16' 13,9,14*
100  100  С147-24' 22,8,14*
101  101  С147-24' 374' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
102  102  Е7-714' 6,0,61+1,5,24+7,5,9+3,59+1,8,3+1,2,3+5,1,2*
103  103  Е7-127#Т7-9-1' 6*
```

```
106   106   Е7-153#Т7-9-3' 1' ' ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1,5Т*
105   105   ТССЦ#П9-92(=1)' 0,075' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
106   106   ТССЦ#П9-93(=1)' 0,45' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
107   107   С167-1' 22*
108   108   С167-8' 30*
109   109   С167-15' 6*
110   110   С167-24' 7*
111   111   Е8-194#Т8-22-6' 35*
112   112   Р5' М2' 36,6*
113   113   Е7-204#Т7-12-4' 43' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
114   114   ТССЦ#П8-415(=1)' 1,48,18' 9,17' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т
                ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2' М2*
115   115   ТССЦ#П8-431(=1)' 1,48,2' 9,55' ТО ЖЕ,ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ' М2*
116   116   ТССЦ#П8-491(=1)' 0,375,11+0,24,12' 16,6' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ' М2*
117   117   ТЕ7-745#ДОП.В1#Т7-60-1(=1)' 37,5' 112' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ' 100М2*
118   118   ТАОП.ПР-НГ#06-04-#1980/4#П.944#С111-28(=1)' 37,5' 11,1,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЛИТ
                ПЕРЕКРЫТИЯ' М2*
119   119   Р6' М2' 498,1*
120   120   Е7-183#Т7-11-4(А2=3,47)' 28*
121   121   Т КАЛЬК 1(=1)' 25' 187,5' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М
                2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ' ШТ*
122   122   Т КАЛЬК 2(=1)' 1' 189,04' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' ШТ*
123   123   Т КАЛЬК 3(=1)' 2' 182,22' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' ШТ*
124   124   С147-24' 115' ' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
125   125   Е7-209#Т7-12-7' 3*
126   126   ТССЦ#П8-237(=1)' 0,12+0,1,2' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ' М3*
127   127   С147-1' 4,3+4,7,2*
128   128   С147-15' 2,7+3,1,2*
129   129   С147-26' 6,0+7,0,2*
130   130   С167-24' 12,0,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
131   131   Р7' М2' 568*
132   132   Е12-153#Т12-2-6' 568*
133   133   Е12-289#Т12-9-6(ВП)' 568' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
134   134   Е26-19#Т26-6-6' 3,02' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
135   135   С196-114(А1,1,03)' 3,02' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
136   136   Е12-289#Т12-9-6' 63' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
137   137   Р10' М2' 21,51*
138   138   Е10-105#Т10-20-1' 2,42*
139   139   Е10-140#Т10-26-1' 2,42*
140   140   Е10-107#Т10-20-3' 2,09,3+1,68+1,47,3*
141   141   Е10-108#Т10-20-4' 3,58+3,15' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
142   142   С122-274' 2,42' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН024-10П*
143   143   С122-223' 3,58' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-15*
144   144   С122-219' 2,09,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10*
145   145   С122-218' 1,68' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-8*
146   146   С122-217' 1,47,3' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7*
147   147   С122-266' 3,15' ' ТО ЖЕ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД6*
148   148   С111-646' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
149   149   С111-648' 7' ' ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
150   150   С111-649' 2' ' ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
151   151   Е15-730' 1,75,0,675*
152   152   Р11' М2' 42,17*
153   153   Е10-73#Т10-13-2' 42,17*
154   154   С122-152' 4,42' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1*
155   155   С122-153' 37,75' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-30,2*
156   156   С111-635' 2' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ*
157   157   С111-639' 10' ' ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ*
158   158   Е15-708#Т201-2-33' 42,17*
```

```
159   159   Р12' М2' 12,96*
160   160   Е9-49#Т9-7-4' 0,718' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
161   161   С121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
162   162   Т РАСПОР#ГОССТРОЯ#СССР ОТ#15.08.83Г(=1)' 0,131' 52*,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬ
                ного сечения' Т*
163   163   Е7-701#Т7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
164   164   С111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
165   165   С111-363' 9,5' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
166   166   Р13' М2' 129,6*
167   167   Е8-46#Т8-5-9(А2=402,91)' 113*
168   168   ТЕ7-747#ДОП В 1#Т7-61-1(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,3)' 135' УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' 1
                00М2*
169   169   Т ДОП, ПР-НТ#06-04-#1980/4#П941#С111-28(=1)' 4,1,(0,595,34+0,295,2+0,295,1)' 12,45,1,148' СТОИМОСТЬ АСБЕСТО
                ЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
170   170   Е9-51#Т9-8-1' 16,9,6,0,001' ' МОНТАЖ СТОЕК*
171   171   С121-1782' 16,9,6,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК МАРКИ СТ20*
172   172   Е13-168#Т43-18-21(А1,2)' 9' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ СТОЕК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
173   173   П2 СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
174   174   Е7-320#Т7-21-12(А2=0,44)' 1,45+1,47+1,505' ' УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
175   175   Е7-330#Т7-22-8(А2=1,51)' 4' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
176   176   С121-1781' 8,3,3,0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК*
177   177   С121-1794' 0,045' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРНЫХ СТВОРОК*
178   178   С130-1490' 1,5,1,8,2+1,5,1,5' ' СТОИМОСТЬ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ*
179   179   С111-364' 0,64,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОГО ПРОФИЛЯ*
180   180   С147-24' 1' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
181   181   Е13-168#Т43-18-21(А1,2)' 8' ' ОКРАСКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА*
182   182   Р14' М2' 486*
183   183   П2 ТИП 1*
184   184   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 105*
185   185   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 10,5' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
186   186   Е6-86#Т6-9-10(А2=7,14)' 0,01*
187   187   С124-43' 0,01' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ*
188   188   Е11-67#Т,11-11-1(А2=100,76)' 105*
189   189   Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,14)' 105' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
190   190   П2 ТИП 2*
191   191   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 44*
192   192   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 4,4' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
193   193   Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 44*
194   194   П2 ТИП 3*
195   195   Е11-57#Т11-8-3(А2=65,88)' 10,4*
196   196   Е11-58#Т11-8-4(А2=14,89)' 10,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57*
197   197   Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 10,4*
198   198   П2 ТИП 4*
199   199   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 6,5*
200   200   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,65' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ100ММ*
201   201   Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 6,5*
202   202   Е11-205#Т11-28-1' 6,5' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
203   203   П2 ТИП 5*
204   204   Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 16*
205   205   Е11-56#Т11-8-2(А2=13,21)(А1,5)' 16' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
206   206   Е11-205#Т11-28-1' 16' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
207   207   П2 ТИП 6*
208   208   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 148*
209   209   Е11-6#Т11-1-6(А2=13,12)' 11,84' ' + ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
210   210   Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 148*
211   211   П2 ТИП 7*
212   212   Е11-67#Т11-11-1(А2=100,76)' 32,4*
213   213   Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,16)' 32,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
214   214   П2 ТИП 8*
```

```
215  215  Е11-67#Т11-11-1(А2=100,76)' 124*
216  216  Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)(А1,18)' 124' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
217  217  Р8' Т' 20,11*
218  218  Е9-44#Т9-6-5' 42,2' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
219  219  Е9-47#Т9-7-2' 13,36' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
220  220  Е9-46#Т9-7-1' 1,9' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ*
221  221  С121-1825#Т.Ч.П14(А1+6,1,01#)' 4,16,1,04' ' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
222  222  С121-1825#Т.Ч.П.14(А1-8,1,01#)' 0,5,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
223  223  С121-1979(А1+13,1,01#)' 0,29,1,04' ' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
224  224  С121-1979(А1+15,1,01#)' 0,8,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
225  225  С121-1979' 0,14,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
226  226  С121-1979(А1+1,1,01#)' 2,91,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
227  227  С121-1979(А1-8,1,01#)' 8,42,1,04' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
228  228  С121-1975' 0,194*
229  229  С121-1981' 0,061*
230  230  С121-451' 4*
231  231  С121-457' 1*
232  232  С121-437' 1*
233  233  С121-526' 1*
234  234  С121-529' 1*
235  235  С121-541' 5*
236  236  С121-494' 4+4*
237  237  С121-497' 4*
238  238  С121-647' 6*
239  239  С121-650' 8*
240  240  С121-652' 1*
241  241  С121-653' 7*
242  242  С121-655' 2*
243  243  С121-657' 4*
244  244  С121-693' 9*
245  245  С121-697' 55*
246  246  С121-702' 2*
247  247  Р17' М2' 25,2*
248  248  Е15-201#Т15-51-1(А2=44,8)' 6,0,2,4+6,23,4,2-1,01,2,4-3,6,3,6' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ
                РАСТВОРОМ*
249  249  Е15-210#Т15-52-3(А2=15,9)' 83' ' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ*
250  250  Р16' М2' 1926,3*
251  251  Е15-297#Т15-59-4(А2=2,05)' 493*
252  252  Е15-294#Т15-59-1(А2=2,69)' 838' ' ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж.Б. ПАНЕЛЕЙ*
253  253  Е15-273#Т15-55-5#-12(А2=51,1)' 155' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
254  254  Е15-658#Т15-168-1' 122*
255  255  Е15-659#Т15-168-2' 51+42,6' ' ТО ЖЕ,БАЛОК ПОКРЫТИЯ И ПОТОЛКОВ*
256  256  Е15-511#Т15-153-4' 40+4' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
257  257  Е15-134#Т13-16-7' 478+957+230' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ*
258  258  Е15-82#Т15-14-1' 20' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
259  259  Е15-138#Т13-17-2' 27' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
260  260  Е15-153#Т13-15-6(А1,2)' 42,7,6,42' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДВУМЯСЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115*
261  261  Е15-168#Т15-18-21' 414' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
262  262  С147-30' 5,08' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021*
263  263  Р18' М3ЗДАН' 4181*
264  264  П2 ОТМОСТКА*
265  265  Е27-173#Т27-43-1(А2=208,6)' 92' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИ
                МЕТРУ ЗДАНИЯ*
266  266  Е27-174#Т27-43-2(А2=8,76)(А1,2)(ВП)' 92' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
267  267  Е27-169#Т27-42-1(А2=147,77)' 92' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
268  268  Е27-172#Т27-42-2(А2=23,99)' 92' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
269  269  П2 ОГРАДА*
270  270  Е7-315#Т7-21-9(А2=1,85)' 40*
271  271  Е7-329#Т7-22-7(А2=0,65)' 2*
```

```
272  272   С121-1869' 0,023,2' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
273  273   С147-24' 6,0,3+80,0,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
274  274   ТССЦ#П9-1(=1)' 1,02' 84,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
275  275   С147-1' 74,8*
276  276   С147-15' 10,2*
277  277   С147-24' 30,4*
278  278   П2 КРЫЛЬЦА*
279  279   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 1,71,1,3*
280  280   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,2' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
281  281   Е11-77#Т11-11-11' 1,71,1,3*
282  282   П2 ПАНДУС*
283  283   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 2,1,5,2*
284  284   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,75' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
285  285   Е11-77#Т11-11-11' 2,0,5,0*
286  286   С147-24' 12,3,0,2,12+48,4,2+3,0,46+7,0,46+4,0,46+40,6,10,4' ' + ПО ЛИСТУ АР-6*
287  287   Р35' М33ДАН' 4181*
288  288   П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
289  289   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 152*
290  290   Е6-30#Т6-3-1(А2+1,02,26,6#)' 35,15' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
291  291   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013,4*
292  292   С147-24' 2,15,0,4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
293  293   Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' (0,51,(20,4+4,4+2)+4,3,1,39+0,94,4,3+0,97,4),0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
294  294   Е6-35#Т6-3-6(А2+1,015,27,2#)' 36,2,4' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
295  295   С124-1' 0,145,4*
296  296   С124-2' 1,488,4*
297  297   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,289,4*
298  298   П2 КАНАЛЫ*
299  299   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 30,1' ' + ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
300  300   Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 9,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
301  301   Е7-723#Т7-54-1' 56,2' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
302  302   ТССЦ#П8-521(=1)' 0,2,(13+15)+16,0,09+6,0,17' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАСС
                А В15' М3*
303  303   ТССЦ#П8-522(=1)' 10,0,41+5,0,62' 72,9-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
304  304   ТССЦ#П8-524(=1)' 20,1,56' 69,2-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3' М3*
305  305   С147-1' 0,8,10+3,1,5+0,4,6*
306  306   С147-8' 820*
307  307   С147-16' 58*
308  308   С147-24' 149*
309  309   ТССЦ#П8-5 3(=1)' 0,5,8' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
310  310   ТССЦ#П8-518(=1)' 20,0,06' 68,2-0,82,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3
                ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
311  311   ТССЦ#П8-518(=1)' 6,0,08+57,0,06+16,0,04' 68,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
312  312   С147-1' 1,2,5+1,6,3*
313  313   С147-8' 729*
314  314   С147-16' 174*
315  315   С147-24' 168*
316  316   ТССЦ#П9-96' 0,06' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
317  317   С147-24' 0,7,3,4*
318  318   Е6-225#Т6-26-3(А2+28,2,1,015#)' 9,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТ
                ЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
319  319   С124-25' 0,137*
320  320   С124-27' 0,146*
321  321   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,093*
322  322   Е6-161#Т6-15-2(А2+27,2)' 0,55' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
323  323   С124-7' 0,016*
324  324   С124-9' 0,021*
325  325   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,014*
326  326   Е6-144#Т6-14-2(А2+1,015,27,3#)' 2,5+1,84' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВБЕТОНОМ КЛАССА В7,5*
327  327   С147-24' 7,(1,3+4,9)+4,4+5,3,0+4,2,3+8,0,6+12,1,2' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ*
```

```
328   328   Е41-30#Т41-4-7' 103,2' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМ
                 ЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
329   329   Е13-103#Т13-14-1' 103,2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
330   330   П2 РЕЗЕРВУАР*
331   331   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 5,9,3,1*
332   332   Е6-226#Т6-26-4(А2+1,015.28,2#)' 18,7' ' МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕМ1 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15*
333   333   С124-16' 0,704*
334   334   С124-17' 1,014*
335   335   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,247*
336   336   Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 0,002*
337   337   С147-24' 4,13,8+4,14,1' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
338   338   Е41-26#Т41-4-3' 5,5,2,7*
339   339   Е11-83#Т11-13-1(А2=101,41)' 5,5,2,7*
340   340   Е11-84#Т11-13-2(А2=17,31)(А1,15)' 5,5,2,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-83*
341   341   П2 ПОДВАЛ*
342   342   Е11-3#Т11-1-3(А2=6,78)' 3,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ П АГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОДВАЛА*
343   343   Е7-356(А2=2,48)#Т,7-25-6' 0,94,4+3,75,5' ' УСТАНОВКА ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА*
344   344   ТССЦ#П,8-522(=1)' 0,94,4+3,75,5' 72,9-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3

345   345   С147-1' 6,3,4+24,9,5*
346   346   С147-8' 1551*
347   347   С147-16' 0,9,4+3,9,5*
348   348   С147-24' 235*
349   349   Е7-340#Т7-24-1(А2=15,98)' 0,5,2' ' УСТАНОВКА ПЛИТ СТЕН ПОДВАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2*
350   350   Е7-341#Т7-24-2(А2=12,21)' 2,02,2' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2*
351   351   ТССЦ#П8-503(=1)' 1,0' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
352   352   ТССЦ#П,8-504(=1)' 4,04' 62,5' ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2' М3*
353   353   С147-1' 19,6*
354   354   С147-8' 189,6*
355   355   С147-16' 173,8*
356   356   С147-24' 89,3*
357   357   С147-24' 9,1,2+4,0,12+1,1.12' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
358   358   Е6-127#Т6-13-3(А2+1,02.27,2#)' 0,7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕН ПОДВАЛА БЕТОНОМКЛАССА 12,5*
359   359   П2 ПРИЯМОК ПРМ1*
360   360   Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 3,6,4,6*
361   361   Е6-226#Т,6-26-4(А2+1,015,28,2#)' 6,5' ' СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 1
                 50ММ*
362   362   С124-16' 0,196*
363   363   С124-17' 0,513*
364   364   Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013*
365   365   Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 16,0,8,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
366   366   Е7-94#Т7-7-1(А2=0,66)' 1*
367   367   ТССЦ#П9-285(=1)' 0,71' 68,5' СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5'
                 М3*
368   368   С147-1' 28*
369   369   С147-8' 91,5*
370   370   С147-24' 6,7*
371   371   Е7-177#Т7-11-1(А2=2,63)' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
372   372   ТССЦ#П8-513(=1)' 0,61' 64,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
373   373   С147-1' 17*
374   374   С147-8' 34*
375   375   С147-24' 4*
376   376   Е7-204#Т7-12-4' 4' ' УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
377   377   ТССЦ#П8-518(=1)' 0,7' 68,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
378   378   С147-1' 6*
379   379   С147-8' 38*
380   380   С147-24' 2,0*
381   381   Е7-351#Т7-25-1' 0,02' ' УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
382   382   ТССЦ#П9-236(=1)' 0,07' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦ0-1' М*
```

```
E6-185#T6-16-13(A2+1,015,29,3#)' 0,4' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
C124-10' 0,034*
E23-157#T23-23-1' 1*
C113-822' 1*
П2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА*
E12-286#T12-9-3' 3,4,4,4' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
C114-116' 3,4,4,4,0,04,1,03' ' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
E11-55(A2=59,17)#T11-8-1' 3,4,4,4*
E11-56(A2=13,21)#T11-8-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
E13-225#T13-25-1' 3,4,4,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
E13-226#T13-25-2' 3,4,4,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225*
E11-47#T11-3-5' 3,4,4,4*
E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 3,4,4,4*
П2 КОЛОДЕЦ*
E11-3#T11-1-3(A2=8,78)' 0,4' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ*
E22-446#T22-30-1(A2=93,0)' 1,47' ' КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
C147-24' 10,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
E13-114#T13-14-13' 0,11' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛ
                Ы С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
E13-115#T13-14-14' 0,11' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114*
E41-30#T41-4-7' 12' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА
                СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
E41-26#T41-4-3' 3' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
E13-103#T13-14-1' 15' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26*
C113-822' 1*
К' ПЕТРУСЕНКО' ХОЛИНА*
```

РАЗДЕЛ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

# ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-ОВ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,929 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,261 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,66 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | |
| 1 | 2307-10393 | -ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15К4892П2 ДУ25;РУ16 | ШТ | 1,00 | 46,00 | 46 | - | - | - |
| 2 | Ц12-800-1 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ | ШТ | 1,00 | 2,12 | 2 | 3 | 2 | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 52 | 3 | 2 | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 46 |
| ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ | 1 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 49 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | |
| 3 | ЦЕНА ЗАВОДА | -АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01У3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 | ШТ | 4,00 | 188,10 | 752 | - | - | - |
| 4 | Е20-755 Т,20-24-2 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25 | ШТ | 4,00 | 9,14 | 37 | 47<br>22 | 19 | 3<br>1 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 869 | 47<br>22 | 19 | 3<br>1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 789 | | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 64 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 869 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 47 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 5 | Е16-35 Т,16-7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 68,00 | 0,86 | 58 | 32<br>15 | 14 | 1<br>- |
| 6 | Е16-36 Т,16-7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 40,00 | 0,91 | 36 | 19<br>8 | 8 | -<br>- |
| 7 | Е16-37 Т,16-7-1 ТЕХН.Ч. П.3.1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М | М | 20,00 | 1,04 | 21 | 10<br>4 | 4 | -<br>- |
| 8 | Е16-38 Т,16-7-1 ТЕХН.Ч. П.3.1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М | М | 86,00 | 1,15 | 99 | 42<br>20 | 19 | 1<br>- |
| 9 | Е16-39 Т,16-7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | М | 36,00 | 1,29 | 46 | 17<br>8 | 8 | -<br>- |
| 10 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 18,00 | 1,47 | 26 | -<br>- | - | -<br>- |
| 11 | С130-104 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | ШТ | 12,00 | 1,69 | 20 | -<br>- | - | -<br>- |
| 12 | С130-105 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ | 3,00 | 2,02 | 6 | -<br>- | - | -<br>- |
| 13 | С130-106 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 | ШТ | 4,00 | 2,53 | 10 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | | | | | | | |
| 14 | С130-843 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 1,00 | 0,65 | 1 | - | - | - |
| 15 | С130-1039 | -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ | 3,00 | 1,07 | 3 | - | - | - |
| 16 | С130-2060 | -ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=40ММ | ШТ | 2,00 | 23,00 | 46 | - | - | - |
| 17 | Е16-135<br>Т.16-12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ | ШТ | 2,00 | 1,60 | 3 | 5 | 2 | - |
| 18 | С130-1775 | -ФЛАНЦЫ,Д=40ММ | ШТ | 4,00 | 0,78 | 3 | 2<br>- | - | - |
| 19 | С121-2019 | -ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ | Т | - | 356,00 | - | - | - | - |
| 20 | Е16-219<br>Т.16-22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 2,50 | 3,94 | 10 | 20 | 9 | - |
| 21 | Е18-132<br>Т.18-5-5 | -УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ | М | 47,50 | 4,34 | 206 | 9<br>14 | 5 | 1 |
| 22 | Е18-184<br>Т.18-11-1 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ | ШТ | 2,00 | 20,60 | 41 | 6<br>11 | 5 | - |
| 23 | Е18-196<br>Т.18-11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | ШТ | 5,00 | 7,29 | 36 | 5<br>14 | 6 | - |
| 24 | Е18-215<br>Т.18-14-2 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1,00 | 34,90 | 35 | 6<br>2 | 1 | - |
| 25 | Е18-226<br>Т.18-15-2 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛ | 1,00 | 3,91 | 4 | 1<br>- | - | - |
| 26 | Е18-227<br>Т.18-15-3 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | КОМПЛ | 1,00 | 4,43 | 4 | - | - | - |
| 27 | Е18-228<br>Т.18-15-4 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | КОМПЛ | 2,00 | 2,41 | 5 | 1 | - | - |
| 28 | Е20-697<br>Т.20-18-2 | -СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | 100КГ | 0,08 | 36,10 | 3 | 1 | - | - |
| 29 | ЦЕНА ЗАВОДА | -ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225 | ШТ | 3,00 | 2,00 | 6 | - | - | - |
| 30 | Ц12-698-16 | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ | ШТ | 6,00 | 1,33 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| 31 | Ц12-698-10 | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА | ШТ | 2,00 | 6,30 | 13 | 6<br>14 | 6 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | РУБ | 919 | 211 | 92 | 5 |
| | | | | | | | 97 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 27 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 9 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 38 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 23 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 722 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 96 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 56 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 63 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 39 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 881 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 188 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 32 | Е8-194 Т,8-22-6 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М | 100М2ГП | 0,24 | 71,10 | 17 | - | 10 | - |
| | | | | | | | 10 | | - |
| 33 | Е13-121 Т,13-15-6 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020 | 100М2 | 0,36 | 7,71 | 3 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 34 | Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН.Ч. П,3,8 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,32 | 14,65 | 5 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 35 | Е26-15 Т,26-4-2 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | М3 | 0,25 | 22,70 | 6 | - | 5 | - |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 36 | С114-351 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 | М3 | 0,26 | 66,90 | 17 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 37 | Е26-70 Т,26-13-7 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ | 100М2 | 0,11 | 24,70 | 3 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 38 | С111-367 | -СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА | М2 | 12,65 | 0,25 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 39 | Е26-73 Т,26-13-9 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ | 100М2 | 0,11 | 12,60 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 40 | 15-10 П,16-002 | -СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ | М2 | 12,10 | 1,25 | 15 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 41 | С111-32 | -СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭЛ-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | 100ШТ | 0,02 | 106,00 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | РУБ | 89 | - | 20 | - |
| | | | | | | | 20 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 11 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 89 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 1929 | 261 | 133 | 8 |
| | | | | | | | 141 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 46 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 49 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 29 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 41 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 11 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 89 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 1511 | | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 111 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 70 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 127 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 49 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 1750 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 235 | | | |

Составил Логв — Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ | | | 51 | 52 | - | - | 2,78 |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ | | | 790 | 869 | - | - | 45,05 |
| 3 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 749 | 919 | - | - | 47,64 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 72 | 89 | - | - | 4,61 |
| | ИТОГО: | М3 | 4181,00 | 1662 | 1929 | - | - | 100,00 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
406   1   Э18196' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
407   2   Ю' ' ТП904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
408   3   Р ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
409   4   Н15=32' Н26=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
410   5   2307-10393(=14)' 1*
411   6   Ц12-800-1(А5,1,25)' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
412   7   Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР,И ЕГО МОНТАЖ*
413   8   Н15=63' Н21=5*
414   9   ТЦЕНА(=23)#ЗАВОДА' 4' 171,1,1' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ А02-4-01У3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
415  10   Е20-755#Т,20-26-2' 4*
416  11   Р21*
417  12   Н15=63' Н21=2*
418  13   Е16-35#Т,16-7-1' 68*
419  14   Е16-36#Т,16-7-1' 40*
420  15   Е16-37(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П.3,1' 20' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
421  16   Е16-38(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,#П.3,1' 86' ' * ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
422  17   Е16-39#Т,16-7-1' 36*
423  18   С130-103' 18*
424  19   С130-104' 12*
425  20   С130-105' 3*
426  21   С130-106' 4*
427  22   С130-843' 1*
428  23   С130-1039' 3*
429  24   СТ130-2060(=21)' 2' 23' ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=40ММ' ШТ*
430  25   Е16-135#Т,16-12-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=40ММ*
431  26   С130-1775' 4' ' ФЛАНЦЫ,Д=40ММ*
432  27   С121-2019(=21)' 0,0042' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ*
433  28   Е16-219#Т,16-22' 250*
434  29   Е18-132#Т,18-5-5' 47,5*
435  30   Е18-184#Т,18-11-1' 2*
436  31   Е18-196#Т,18-11-6' 5*
437  32   Е18-215#Т,18-14-2' 1*
438  33   Е18-226#Т,18-15-2' 1*
439  34   Е18-227#Т,18-15-3' 1*
440  35   Е18-228#Т,18-15-4' 2*
441  36   Е20-697#Т,20-18-2' 8' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
442  37   Н15=32' Н21=0*
443  38   ТЦЕНА(=6)#ЗАВОДА' 3' 2' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225' ШТ*
444  39   Ц12-698-16' 6' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ*
445  40   Ц12-698-10' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
446  41   Р20*
447  42   Н10=16,5' Н15=0*
448  43   Е8-194#Т,8-22-6' 24*
449  44   Е13-121#Т,13-15-6' 36' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
450  45   Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,#П.3,8' 32' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
451  46   Е26-15#Т,26-4-2' 0,25*
452  47   С114-351' 0,25,1,03*
453  48   Е26-70#Т,26-13-7' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
454  49   С111-367' 11,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
455  50   Е26-73#Т,26-13-9' 11' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ*
456  51   Т15-10(=19)#П,16-002' 11,1,1' 1,2,1,04' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
457  52   С111-32' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭЛ-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
458  53   К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

# ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАЦЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-08

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,227 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,142 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,29 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР | | | | | | | |
| 1 | 23-08-01 П.25 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 100 А4У2 | ШТ | 2,00 | 322,01 | 644 | - | - | - |
| 2 | Е20-752 Т.20-23-4 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,6 | ШТ | 2,00 | 16,50 | 33 | 55 | 18 | 7 |
| | | | | | | | 25 | | 2 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 748 | 55 | 18 | 7 |
| | | | | | | | 25 | | 2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 677 |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 14 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 17 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 56 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 12 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 748 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 3 | Е20-706<br>Т.20-20-2<br>18-01<br>01-396<br>01-398 | -ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70 НОМЕР 4 НА ДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 | ШТ | 1,00 | 99,43 | 99 | 11<br>5 | 5 | -<br>- |
| 4 | Е20-4<br>Т.20-1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | М2 | 14,00 | 5,21 | 73 | 28<br>12 | 12 | -<br>- |
| 5 | Е20-107<br>Т.20-1-1<br>ТЕХН.Ч.<br>П.3.1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М | М2 | 3,00 | 6,11 | 18 | 6<br>3 | 3 | -<br>- |
| 6 | Е20-108<br>Т.20-1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 | М2 | 3,00 | 6,36 | 19 | 6<br>3 | 3 | -<br>- |
| 7 | С130-515 | -ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ) | М2 | 0,65 | 11,20 | 7 | -<br>- | - | -<br>- |
| 8 | С130-640 | -ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281 | ШТ | 2,00 | 0,13 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 9 | Е20-407<br>Т.20-7-1 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | 1ШТ | 2,00 | 1,48 | 3 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 10 | Е20-484<br>Т.20-10-1 | -УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5 | 100КГ | 0,60 | 4,08 | 2 | 5<br>2 | 2 | -<br>- |
| 11 | С130-672<br>ПРИМЕН | -СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ | КГ | 60,00 | 0,85 | 51 | -<br>- | | -<br>- |
| 12 | Е20-488<br>Т.20-11-1 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315 | ШТ | 1,00 | 5,15 | 5 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 13 | Е20-530<br>Т.20-12-3 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710 | ШТ | 1,00 | 36,20 | 36 | 12<br>5 | 5 | -<br>- |
| 14 | Е20-542<br>Т.20-13-3 | -УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08 | ШТ | 1,00 | 30,10 | 30 | 4<br>3 | 3 | -<br>- |
| 15 | Е20-697<br>Т.20-18-2 | -КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА | 100КГ | 0,26 | 36,10 | 9 | 2<br>1 | 1 | -<br>- |
| 16 | Е20-1003<br>Т.20-47-2 | -ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-39 | 10 | 0,50 | 12,80 | 6 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 442 | 87<br>39 | 39 | -<br>- |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 359 |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 27 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 36 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 17 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 442 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 87 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 17 | Е13-153 Т,13-18-6 К=2 | -ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,11 | 20,60 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 18 | Е26-19 Т,26-4-6 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫЧИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08 | М3 | 0,05 | 8,05 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 19 | С114-688 ДОП1 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГОСТ 9573-82 | М3 | 0,06 | 15,40 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 20 | Е26-50 Т,26-10-5 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | М2 | 4,00 | 1,30 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 21 | Е26-52 Т,26-11-3 ТЕХН.Ч. П.1.12 | -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100М2 | 0,04 | 187,32 | 7 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 22 | Е26-68 Т,26-13-4 | -ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08 | М2 | 2,10 | 1,29 | 3 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 23 | С114-697 ДОП1 ПРИМЕН. | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТ6 ПО ТУ6-11-118-75 | М2 | 2,20 | 1,09 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 26 | Е26-69 Т,26-13-5 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ УЗЛА ПРОХОДА УП1-08 | 100М2 | 0,10 | 81,10 | 8 | - | 3 | - |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 25 | С111-367 ПРИМЕН | -СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76 | М2 | 11,50 | 0,25 | 3 | - | | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | РУБ | 37 | - | 6 | - |
| | | | | | | | 6 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 32 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 37 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 1227 | 142 | 63 | 7 |
| | | | | | | | 70 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 32 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 3 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 37 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 1036 | | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 62 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 44 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 90 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 29 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 1190 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 142 | | | |

Составил Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР | | | 678 | 748 | - | - | 60,96 |
| 2 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 360 | 442 | - | - | 36,02 |
| 3 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 32 | 37 | - | - | 3,02 |
| | ИТОГО: | М3 | 4181,00 | 1070 | 1227 | - | - | 100,00 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
904    1    Э18198' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
905    2    Ю' ' Т,П,904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
906    3    Н21=5' Н15=63*
907    4    Р, ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
908    5    Т23-08-01(=23)#П,25' 2' 287,1,122' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 10 С ЭЛЕК РОДВИГАТЕЛЕМ 4А 1
                00 А4У2' ШТ*
909    6    Е20-752(=16)#Т,20-23-4' 2*
910    7    Р21*
911    8    Е20-706(А2+(42-34),1,104#)#Т,20-20-2#15-01#01-394#01-398' 1' ' ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-Р
                0 НОМЕР 4 НА ДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
912    9    Е20-4#Т,20-1-1' 14*
913   10    Е20-107(А5,1,06)#Т,20-1-1#ТЕХН,Ч,#П,3,1' 3' ' + ПРОКЛАДКА НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
914   11    Е20-108#Т,20-1-1' 3*
915   12    С130-515' 0,65' ' ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)*
916   13    С130-640' 2*
917   14    Е20-407#Т,20-7-1' 2*
918   15    Е20-484#Т,20-10-1' 60' ' УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5*
919   16    С130-672#ПРИМЕН' 60' ' СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ*
920   17    Е20-488#Т,20-11-1' 1*
921   18    Е20-530#Т,20-12-3' 1*
922   19    Е20-542#Т,20-13-3' 1' ' УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-08*
923   20    Е20-697#Т,20-18-2' 26' ' КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА*
924   21    ЕТ20-1003(=3)#Т,20-47-2' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-39' 10*
925   22    Р20*
926   23    Н21=0' Н10=16,5' Н15=0*
927   24    Е13-153(А1,2)#Т,13-18-6#К=2' 11' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
928   25    Е26-19#Т,26-4-6' 0,05' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
929   26    СТ114-688(=19)#ДОП1' 0,05,1,03,1,15' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГО
                СТ,9573-82' М3*
930   27    Е26-50#Т,26-10-5' 4' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ*
931   28    Е26-52(А5,1,28)(А3,2,5)(А4,2,5)(А2,2,5)#Т,26-11-3#ТЕХН,Ч,#П,1,12' 4*
932   29    Е26-68#Т,26-13-4' 2,1' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
933   30    СТ114-697(=19)#ДОП1#ПРИМЕН,' 2,1,1,05' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТ4 ПО ТУ6-11-118-75' М2*
934   31    Е26-69#Т,26-13-5' 10' ' + УЗЛА ПРОХОДА УП1-08*
935   32    С111-367#ПРИМЕН' 10,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ10923-76*
936   33    К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

# ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-08

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,203 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,046 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 19,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10,68 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| 1 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | ШТ | 2,00 | 0,80 | 2 | 3 | 2 | - |
| 2 | 1704-20082 | -МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МТП-160 ТУ25-02-181071-78 | ШТ | 2,00 | 7,51 | 15 | 2<br>- | - | -<br>- |
| 3 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | М | 19,00 | 0,48 | 9 | -<br>16 | 8 | -<br>1 |
| 4 | Ц12-699-1 | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225 | ШТ | 4,00 | 1,19 | 5 | 9<br>4 | 2 | -<br>- |
| 5 | Ц12-790-2 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ | ШТ | 1,00 | 1,87 | 2 | 2<br>3 | 2 | -<br>- |
| 6 | Ц12-805-1 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ | ШТ | 1,00 | 1,85 | 2 | 2<br>3 | 2 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 | | | | | | | |
| 7 | Ц12-805-2 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 | ШТ | 1,00 | 2,15 | 2 | 3<br>2 | 2 | -<br>- |
| 8 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | ШТ | 5,00 | 0,75 | 4 | 6<br>4 | 4 | -<br>- |
| 9 | Ц12-807-2 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ | ШТ | 4,00 | 0,76 | 3 | 5<br>3 | 3 | -<br>- |
| 10 | Ц12-867-1 | -КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ | ШТ | 1,00 | 1,67 | 2 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 68 | 46<br>27 | 26 | 1<br>- |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 15 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 15 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 31 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 19 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 9 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 13 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 53 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 46 |

РАЗДЕЛ 2. . МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 5,00 | 1,47 | 7 | -<br>- | - | -<br>- |
| 12 | С130-106 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | ШТ | 4,00 | 2,53 | 10 | -<br>- | - | -<br>- |
| 13 | С130-878 | -КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | ШТ. | 1,00 | 8,68 | 9 | -<br>- | - | -<br>- |
| 14 | С130-882 | -КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч26Р ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ | 1,00 | 13,70 | 14 | -<br>- | - | -<br>- |
| 15 | С130-929 | -КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12Нж ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 1,00 | 3,89 | 4 | -<br>- | - | -<br>- |
| 16 | С130-1534 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | М | 5,15 | 0,63 | 3 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130-1537 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | М | 14,42 | 0,91 | 13 | - | - | - |
| 18 | С130-2059 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,Д=32ММ | ШТ | 1,00 | 19,80 | 20 | - | - | - |
| 19 | ЦЕНА ЗАВОДА | -ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225 | ШТ | 2,00 | 1,99 | 4 | - | - | - |
| 20 | С121-2019 | -ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ | Т | - | 356,00 | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 91 | - | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 84 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 91 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 21 | Е26-15 Т26-4-2 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | М3 | 0,20 | 22,70 | 5 | - 4 | 4 | - |
| 22 | С114-351 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 | М3 | 0,21 | 66,90 | 14 | - | - | - |
| 23 | Е26-70 Т,26-13-7 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100М2 | 0,08 | 24,70 | 2 | - 1 | 1 | - |
| 24 | С111-367 | -РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350 | М2 | 9,20 | 0,25 | 2 | - | - | - |
| 25 | Е26-73 Т,26-13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | 100М2 | 0,08 | 12,60 | 1 | - 1 | 1 | - |
| 26 | 15-10 16-002 | -ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ | М2 | 8,40 | 1,32 | 11 | - | - | - |
| 27 | Е13-121 Т,13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020 | 100М2 | 0,03 | 7,71 | 1 | - | - | - |
| 28 | Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,Ч, П,3,8 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,03 | 14,65 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 44 | - 6 | 6 | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 37 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 44 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 203 | 46 | 32 | 1 |
| | | | | | | | 33 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 115 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 9 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 13 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 144 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 46 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 37 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 44 | | | |

Составил Логвиненко Р.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 . | ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | 46 | 68 | - | - | 33,50 |
| 2 . | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ | | | 84 | 91 | - | - | 44,83 |
| 3 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 37 | 44 | - | - | 21,67 |
| | ИТОГО: | М | 19,00 | 167 | 203 | 8 | 10 | 100,00 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)
**********

```
865   1   Э18197' Н8В1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 19' М*
866   2   Ю' ' Т.П.904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 4' ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ' '
                 ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
867   3   А2-М*
868   4   А2-С*
869   5   А2-Т*
870   6   Р, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
871   7   Н15=32*
872   8   Ц11-93-1' 2*
873   9   1704-20082(А1.1,104)' 2*
874  10   Ц12-1-1' 19*
875  11   Ц12-699-1' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕУСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-
                 225*
876  12   Ц12-790-2' 1*
877  13   Ц12-805-1' 1*
878  14   Ц12-805-2' 1*
879  15   Ц12-807-1' 5*
880  16   Ц12-807-2' 4*
881  17   Ц12-867-1' 1*
882  18   Р, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ*
883  19   С130-103(=13)' 5*
884  20   С130-106(=13)' 4*
885  21   С130-878(=13)' 1*
886  22   С130-882(=13)' 1*
887  23   С130-929(=13)' 1*
888  24   С130-1534(=13)' 5,1,03' ' ' ' ' 11078,1*
889  25   С130-1537(=13)' 14,1,03' ' ' ' ' 11081,1*
890  26   СТ130-2059(=13)' 1' 19,8' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27КЖ,Д=32ММ' ШТ*
891  27   ТЦЕНА(=13)#ЗАВОДА' 2' 1,8,1,104' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225' ШТ*
892  28   С121-2019(=13)' 0,0021' ' ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ В ПОДПОЛЬНОМ КАНАЛЕ' ' ' 10269,1*
893  29   Р20*
894  30   Н10=16,5' Н15=0*
895  31   Е26-15#Т26-4-2' 0,2*
896  32   С114-351' 0,2,1,03' ' ' ' ' 3163,1*
897  33   Е26-70#Т,26-13-7' 8*
898  34   С111-367' 8,1,15' ' ' ' ' 3024,1*
899  35   Е26-73#Т,26-13-9' 8*
900  36   Т15-10(=19)#16-002' 8,1,05' 1,2,1,1' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ' М2' ' 3024,1*
901  37   Е13-121#Т,13-15-6' 3' ' ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020*
902  38   Е13-168(А5.1,2)(А1.2)#Т,13-18-21#ТЕХН.Ч.#П.3.8' 3' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
903  39   К*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

# ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕРЧЕНКО Л.В.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 904-1- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А

ОСНОВАНИЕ: ВК ТП 904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,698 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4181,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,36 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ | | | | | | | |
| 1 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 1,00 | 1,25 | 1 | - / - | - | - / - |
| 2 | Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН | -ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ | УЗЕЛ | 1,00 | 83,90 | 84 | - / 7 | 7 | - / - |
| 3 | С130-2334 ПРИМЕН | -СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15ММ | ШТ | 1,00 | 46,10 | 46 | - / - | - | - / - |
| 4 | Е16-61 Т7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 7,00 | 1,20 | 8 | - / 2 | 2 | - / - |
| 5 | Е16-62 Т7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 7,00 | 1,35 | 9 | - / 2 | 2 | - / - |
| 6 | Е16-2 Т1-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ | М | 3,00 | 3,29 | 10 | - / 1 | 1 | - / - |
| 7 | Е16-21 Т3-2 | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ | Т | 0,01 | 468,00 | 5 | - / - | - | - / - |
| 8 | Е16-219 Т22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 0,14 | 3,94 | 1 | - / 1 | 1 | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е16-220 Т22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | 0,03 | 4,22 | 1 | - | - | - |
| 10 | Е13-121 Т,Ч П,3.5 П,3.8 Т15-6 | -ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ | 100М2 | 0,02 | 8,93 | 1 | - | - | - |
| 11 | Е13-153 Т18-6 | -ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0,02 | 23,32 | 1 | - | - | - |
| 12 | Е1-936 Т,Ч П,3.73 Т78-1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,06 | 111,10 | 7 | - | 7 | - |
| 13 | Е1-999 Т86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЯ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | 100М3 | 0,06 | 23,00 | 1 | 7 | - | - |
| 14 | С122-405 | -ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 1,44 | 3,34 | 5 | 1 | 1 | - |
| 15 | Е1-968 Т81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,06 | 46,00 | 3 | - | 3 | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 222 | 3 | 24 | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 24 | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 18 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 21 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 165 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 21 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 201 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | | | | | | | |
| 16 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | ШТ | 5,00 | 0,75 | 4 | - | - | - |
| 17 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЬР2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ | 5,00 | 1,82 | 9 | 4 | 4 | - |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,КОМП.1 | | | | | - | - | - |
| 18 | Ц11-155-4 | -ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ | ШТ | 1,00 | 1,76 | 2 | - | - | - |
| 19 | С130-2335 | -СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25 | ШТ | 1,00 | 48,80 | 49 | 2 | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ц12-700-23 | -ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 25ММ | КОМПЛ | 1,00 | 6,17 | 6 | - | 4 | 1 |
| 21 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | ШТ | 4,00 | 0,75 | 3 | 5 - | 3 | - |
| 22 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 1,00 | 1,25 | 1 | 3 - | - | - |
| 23 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ | 3,00 | 1,82 | 5 | - | - | - |
| 24 | Ц12-809-1 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ | ШТ | 1,00 | 0,81 | 1 | - | 1 | - |
| 25 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | ШТ | 1,00 | 0,80 | 1 | 1 - | 1 | - |
| 26 | С130-1949 | -МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОНОМ:ОБМ-1-100 | КОМПЛ | 1,00 | 4,04 | 4 | 1 - | - | - |
| 27 | Ц12-800-1 УКАЗАН П2-В | -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | ШТ | 1,00 | 2,12 | 2 | - | 2 | - |
| 28 | 2307-10396 ПРИМЕН | -ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25ММ | ШТ | 1,00 | 20,00 | 20 | 2 - | - | - |
| 29 | С159-1391 | -КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ=16 | КОМПЛЕКТ | 1,00 | 3,99 | 4 | - | - | - |
| 30 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ | ШТ | 2,00 | 0,75 | 2 | - | 1 | - |
| 31 | Ц12-809-1 | -ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ | ШТ | 2,00 | 0,81 | 2 | 1 - | 2 | - |
| 32 | С130-87 | -КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ | ШТ | 2,00 | 1,82 | 4 | 2 - | - | - |
| 33 | С130-1943 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д | КОМПЛ | 2,00 | 1,51 | 3 | - | - | - |
| 34 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | М | 103,00 | 0,48 | 49 | - | 44 | 4 |
| 35 | С130-1534 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ | М | 15,45 | 0,63 | 10 | 48 - | - | 1 - |
| 36 | С130-1536 | -ТО ЖЕ,25ММ | М | 90,64 | 0,80 | 73 | - | - | - |
| 37 | Е16-2 Т1-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ | М | 3,00 | 3,29 | 10 | - | 1 | - |
| 38 | Е16-21 | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ | Т | 0,01 | 468,00 | 5 | 1 - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т3-2 | НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ | | | | | | | |
| 39 | Е16-220<br>Т22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | 0,03 | 4,22 | 1 | - | - | - |
| 40 | Ц12-758-1 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ | М | 103,00 | 0,08 | 8 | - | 6 | 2 |
| 41 | С130-1684 | -РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У | М | 40,00 | 2,23 | 89 | 8<br>- | - | - |
| 42 | Е13-121<br>Т4<br>П3,5<br>П3,8<br>Т15-6 | -ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ | 100М2 | 0,15 | 8,93 | 1 | - | - | - |
| 43 | Е13-153<br>Т18-6 | -ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0,15 | 23,32 | 3 | - | 1 | - |
| 44 | Е22-163 | -ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ | М | 4,00 | 0,55 | 2 | 1<br>- | 1 | - |
| 45 | Е1-936<br>Т4<br>П3,73<br>Т78-1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,06 | 111,10 | 7 | 1<br>- | 7 | - |
| 46 | Е1-999<br>Т86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | 100М3 | 0,06 | 23,00 | 1 | 7<br>- | 1 | - |
| 47 | С122-405 | -ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 1,44 | 3,34 | 5 | 1<br>- | - | - |
| 48 | Е1-968<br>Т81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,06 | 46,00 | 3 | - | 3 | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 480 | 3<br>- | 84 | 7 |
| | | | | | | | 91 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 20 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 21 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 331 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 54 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 29 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 414 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 22 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 26 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 2 | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 1 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | РУБ | 19 | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННА СЕТИ | | | | | | | |
| 49 | С130-2026 | -ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК | ШТ | 1,00 | 1,03 | 1 | - | - | - |
| 50 | С130-2027 | -ТО ЖЕ,20ММ | ШТ | 2,00 | 1,24 | 2 | - | - | - |
| 51 | Е16-192<br>Т18-1<br>ПРИМЕН | -ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ | УЗЕЛ | 1,00 | 83,90 | 84 | -<br>7 | 7 | - |
| 52 | С130-2334 | -СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ | ШТ | 1,00 | 66,10 | 46 | - | - | - |
| 53 | Е18-228<br>Т15-4 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | КОМПЛ | 1,00 | 2,41 | 2 | - | - | - |
| 54 | Е17-50<br>Т3-3 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ | ШТ | 1,00 | 4,59 | 5 | - | 1 | - |
| 55 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 15,00 | 1,20 | 18 | 1<br>- | 3 | - |
| 56 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 17,00 | 1,35 | 23 | 3<br>- | 4 | - |
| 57 | Е16-219<br>Т22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 0,32 | 3,94 | 1 | 6<br>- | 1 | - |
| 58 | Е13-121<br>Т,Ч<br>П3,5<br>П3,8<br>Т15-6 | -ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ | 100М2 | 0,03 | 8,93 | 1 | 1<br>- | - | - |
| 59 | Е13-153<br>Т18-6 | -ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0,03 | 23,32 | 1 | - | - | - |
| 60 | Е26-7<br>Т2-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ | М3 | 0,08 | 23,40 | 2 | - | 1 | - |
| 61 | С114-313 | -СТОИМОСТЬ | М3 | 0,08 | 103,00 | 8 | 1<br>- | - | - |
| 62 | Е26-84<br>Т15-6 | -ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | 100М2 | 0,03 | 179,00 | 6 | - | 3 | - |
| 63 | С114-193 | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА | 1000М2 | - | 1870,00 | 6 | 3<br>- | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | РУБ | 251 | 20 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 20 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 24 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 182 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 23 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 16 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 221 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | | | | | | | |
| 64 | Ц7-281-10М | -МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т | ШТ | 3,00 | 18,10 | 54 | - | 36 | 6 |
| | | | | | | | 42 | | 3 |
| 65 | 2301-1033 | -НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2М201-КМ45/55 ТУ26-06-946-74 С ИЗМ.Н.3 1980Г | ШТ | 3,00 | 255,00 | 765 | - | - | - |
| 66 | С7 П7-281-10 | -ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ | КВТ.Ч | 63,00 | 0,03 | 2 | - | - | - |
| 67 | Ц8-481-20 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т | ШТ | 3,00 | 2,04 | 6 | - | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 68 | 12-802-5 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 | ШТ | 3,00 | 7,52 | 23 | - | 10 | 1 |
| | | | | | | | 11 | | - |
| 69 | Ц12-802-7 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 | ШТ | 3,00 | 9,42 | 28 | - | 14 | 2 |
| | | | | | | | 16 | | - |
| 70 | Ц12-803-4 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 | ШТ | 3,00 | 3,71 | 11 | - | 9 | 1 |
| | | | | | | | 10 | | - |
| 71 | С130-2252 | -ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР | ШТ | 3,00 | 43,90 | 132 | - | - | - |
| 72 | С130-2253 | -ТО ЖЕ,150ММ | ШТ | 3,00 | 72,30 | 217 | - | - | - |
| 73 | 2307-10815 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ100;РУ16 | ШТ | 3,00 | 10,65 | 32 | - | - | - |
| 74 | С159-1377 | -КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ-10 К ЗАДВИЖКАМ | КОМПЛЕКТ | 3,00 | 8,77 | 26 | - | - | - |
| 75 | С159-1379 | -ТО ЖЕ,150ММ | КОМПЛЕКТ | 3,00 | 12,70 | 38 | - | - | - |
| 76 | С159-1397 | -ТО ЖЕ,100ММ РУ-16 К КЛАПАНАМ | КОМПЛЕКТ | 3,00 | 9,97 | 30 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Ц12 2-8<br>ТЧ<br>П3 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ,С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ | Т | 0,06 | 87,29 | 5 | - | 4 | - |
| 78 | Ц12-2-8 | -ТО ЖЕ,159Х4ММ | Т | 0,44 | 87,29 | 38 | 4<br>- | 30 | -<br>7 |
| 79 | Ц12-2-9 | -ТО ЖЕ,219Х4ММ | Т | 0,01 | 56,44 | 1 | 37<br>- | - | 4<br>- |
| 80 | С159-3333<br>КОРР<br>ПО ТОЛЩ | -СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ | Т | 0,06 | 509,58 | 31 | - | - | - |
| 81 | С159-3348<br>КОРР<br>ПО ТОЛЩ | -ТО ЖЕ,159Х4ММ | Т | 0,45 | 411,35 | 185 | - | - | - |
| 82 | С159-3358<br>КОРР<br>ПО ТОЛЩ | -ТО ЖЕ,219Х4ММ | Т | 0,01 | 384,75 | 4 | - | - | - |
| 83 | С159-3860 | -ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-108 | ШТ | 1,00 | 1,58 | 2 | - | - | - |
| 84 | С159-3862 | -ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159 | ШТ | 2,00 | 2,32 | 5 | - | - | - |
| 85 | Ц12-698-11<br>СО СТОИМ | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70 | ШТ | 5,00 | 4,62 | 23 | - | 13 | 3 |
| 86 | Е13-121<br>ТЧ<br>П3,5<br>П3,8<br>Т15-6 | -ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ | 100М2 | 0,15 | 8,93 | 1 | 14<br>- | - | - |
| 87 | Е13-153<br>Т18-6 | -ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0,15 | 23,32 | 3 | - | 1 | - |
| 88 | Е22-167<br>Т11-5 | -УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ | М | 12,00 | 1,27 | 15 | 1<br>- | 2 | -<br>3 |
| 89 | Ц12-758-4 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ | М | 7,00 | 0,22 | 2 | 5<br>- | 1 | 1<br>- |
| 90 | Ц12-758-5 | -ТО ЖЕ,159ММ | М | 27,00 | 0,27 | 7 | 1<br>- | 5 | -<br>3 |
| 91 | Ц12-758-6 | -ТО ЖЕ,219ММ | М | 0,50 | 0,41 | 1 | 8<br>- | - | 1<br>- |
| 92 | Е1-942<br>Т78-1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,29 | 142,00 | 41 | - | 41 | - |
| 93 | Е1-999<br>Т86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М | 100М3 | 0,29 | 23,00 | 7 | 41<br>- | 5 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | | | | | 5 | | - |
| 94 | С122-405 | -ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 6,96 | 3,34 | 23 | - | - | - |
| 95 | Е1-968 Т81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,29 | 66,00 | 13 | - | 13 | - |
| | | | | | | | 13 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | РУБ | 2027 | - | 188 | 26 |
| | | | | | | | 214 | | 9 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 765 |
| ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ | 11 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 23 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 10 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 813 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 901 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 102 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 79 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1082 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 105 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 18 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 9 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 132 |

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Ц7-281-10М | -МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕСЕ АГРЕГАТА ДО 0,425Т | ШТ | 3,00 | 18,10 | 54 | - | 36 | 6 |
| | | | | | | | 42 | | 3 |
| 97 | 2301-1033 | -НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ТИПА КМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2М201-КМ45/55 ТУ26-06-946-74 С ИЗМ.Н.3 1980Г | ШТ | 3,00 | 255,00 | 765 | - | - | - |
| 98 | С7 П7-281-10 | -ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ | КВТ.Ч | 63,00 | 0,03 | 2 | - | - | - |
| 99 | Ц8-481-20 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т | ШТ | 3,00 | 2,04 | 6 | - | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 100 | Ц12-802-5 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 | ШТ | 3,00 | 7,52 | 23 | - | 10 | 1 |
| | | | | | | | 11 | | - |
| 101 | Ц12-802-7 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 | ШТ | 3,00 | 9,42 | 28 | - | 14 | 2 |
| | | | | | | | 16 | | - |
| 102 | Ц12-803-4 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР | ШТ | 3,00 | 3,71 | 11 | - | 9 | 1 |
| | | | | | | | 10 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 | | | | | | | |
| 103 | С130-2252 | -ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР | ШТ | 3,00 | 43,90 | 132 | - | - | - |
| 104 | С130-2253 | -ТО ЖЕ,150ММ | ШТ | 3,00 | 72,30 | 217 | - | - | - |
| 105 | 2307-10815 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ100;РУ16 | ШТ | 3,00 | 10,65 | 32 | - | - | - |
| 106 | С159-1377 | -КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ | КОМПЛЕКТ | 3,00 | 8,77 | 26 | - | - | - |
| 107 | С159-1379 | -ТО ЖЕ,150ММ | КОМПЛЕКТ | 3,00 | 12,70 | 38 | - | - | - |
| 108 | С159-1397 | -ТО ЖЕ,100ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ | КОМПЛЕКТ | 3,00 | 9,97 | 30 | - | - | - |
| 109 | Ц12-2-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ | Т | 0,06 | 87,29 | 5 | - | 4 | - |
| 110 | Ц12-2-8 | -ТО ЖЕ,159Х4ММ | Т | 0,46 | 87,29 | 40 | 4<br>- | 32 | -<br>7 |
| 111 | Ц12-2-9 | -ТО ЖЕ,219Х4ММ | Т | 0,26 | 56,44 | 15 | 39<br>- | 11 | 4<br>3 |
| 112 | С159-3333<br>КОРР<br>ПО ТОЛЩ | -СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ | Т | 0,06 | 509,58 | 31 | 14<br>- | - | 2<br>- |
| 113 | С159-3348<br>КОРР<br>ПО ТОЛЩ | -ТО ЖЕ,159Х4ММ | Т | 0,47 | 411,35 | 193 | - | - | - |
| 114 | С159-3358<br>КОРР<br>ПО ТОЛЩ | -ТО ЖЕ,219Х4ММ | Т | 0,27 | 384,75 | 104 | - | - | - |
| 115 | С159-3860 | -ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-108 | ШТ | 1,00 | 1,58 | 2 | - | - | - |
| 116 | С159-3862 | -ГОСТ 16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ,РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЙКАМИ,ШИФРА:ПГ-159 | ШТ | 2,00 | 2,32 | 5 | - | - | - |
| 117 | Ц12-698-11<br>СО СТОИМ | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-75 И ЗКЧ-48-70 | ШТ | 4,00 | 4,62 | 18 | - | 11 | 2 |
| 118 | Е16-6<br>Т1-4 | -ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 150ММ | М | 6,00 | 7,12 | 43 | 13<br>- | 3 | -<br>- |
| 119 | Е16-221<br>Т22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 100М | 0,06 | 5,47 | 1 | 3<br>- | - | -<br>- |
| 120 | Е13-121<br>ТЧ<br>П3,5<br>П3,8 | -ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ | 100М2 | 0,19 | 8,93 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т15-6 | | | | | | | | |
| 121 | Е13-153 | -ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0,19 | 23,32 | 4 | - | 1 | - |
| | Т18-6 | | | | | | 1 | | - |
| 122 | Е22-167 | -УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ | М | 12,00 | 1,27 | 15 | - | 2 | 3 |
| | Т11-5 | АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ | | | | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | 5 | | 1 |
| | | ДИАМЕТРОМ 150ММ | | | | | | | |
| 123 | Е22-168 | -УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ | М | 4,00 | 1,66 | 7 | - | 1 | 1 |
| | Т11-6 | АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ | | | | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | 2 | | - |
| | | ДИАМЕТРОМ 200ММ | | | | | | | |
| 124 | Ц12-758-4 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ | М | 7,00 | 0,22 | 2 | - | 1 | - |
| | | РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 125 | Ц12-758-5 | -ТО ЖЕ,159ММ | М | 28,00 | 0,27 | 8 | - | 5 | 3 |
| | | | | | | | 8 | | 1 |
| 126 | Ц12-758-6 | -ТО ЖЕ,219ММ | М | 12,00 | 0,41 | 5 | - | 3 | 1 |
| | | | | | | | - 4 | | - |
| 127 | Е1-942 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 0,29 | 142,00 | 41 | - | 41 | - |
| | Т78-1 | ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ | | | | | 41 | | - |
| | | ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| 128 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 0,12 | 111,10 | 13 | - | 13 | - |
| | ТЧ | ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД | | | | | | | |
| | П3,73 | ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ | | | | | 13 | | - |
| | Т78-1 | ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| 129 | Е1-999 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 100М3 | 0,41 | 23,00 | 9 | - | 7 | - |
| | Т86-2 | ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М | | | | | | | |
| | | ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | | | | | 7 | | - |
| 130 | С122-405 | -ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 9,84 | 3,36 | 33 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 131 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 100М3 | 0,41 | 46,00 | 19 | - | 19 | - |
| | Т81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | РУБ | 2276 | - | 228 | 30 |
| | | | | | | | 258 | | 11 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 765 |
| ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ | 11 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 23 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 10 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 813 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1025 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 113 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 89 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1227 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 145 | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 24 | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 13 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 182 | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | РУБ | 44 | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 6 | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 4 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | РУБ | 54 | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ | | | | | | | |
| 132 | Е17-22<br>Т1-5 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 | КОМПЛ. | 1,00 | 18,50 | 19 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 133 | Е17-64<br>Т6-2 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 | КОМПЛ. | 1,00 | 29,80 | 30 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 134 | 2301-6060 | -НАСОС (ПЕРЕНОСНОЙ)-ГНОМ10-10 | ШТ | 2,00 | 73,00 | 146 | -<br>- | - | -<br>- |
| 135 | Е17-36<br>Т1-9 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | КОМПЛ. | 2,00 | 6,31 | 13 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 136 | Е16-39<br>Т7-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 40ММ | М | 20,00 | 1,29 | 26 | -<br>6 | 6 | -<br>- |
| 137 | Е16-33<br>Т6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 10,00 | 1,92 | 19 | -<br>6 | 6 | -<br>- |
| 138 | Е16-34<br>Т6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 19,00 | 3,10 | 59 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| 139 | Е16-34<br>Т6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК) | М | 4,00 | 3,12 | 12 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 140 | Е8-194<br>Т22-6 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М | 100М2ГП | 0,04 | 71,10 | 3 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 141 | Е1-936<br>Т,Ч,<br>П3,73<br>Т78-1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,13 | 111,10 | 14 | -<br>14 | 14 | -<br>- |
| 142 | Е1-999<br>Т86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | 100М3 | 0,13 | 23,00 | 3 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 143 | С122-405 | -ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 3,12 | 3,36 | 10 | -<br>- | - | -<br>- |
| 144 | Е1-968<br>Т81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,13 | 48,00 | 6 | -<br>6 | 6 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | РУБ | 417 | - | 45 | - |
| | | | | | | | 45 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 146 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 155 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 36 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 44 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 178 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 24 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 16 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 218 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ | | | | | | | |
| 145 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 2,00 | 3,10 | 6 | - | 1 | - |
| | Т6-2 | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | | | | | | | |
| | | ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | 1 | | - |
| 146 | Е1-942 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 0,04 | 156,20 | 7 | - | 7 | - |
| | ТЧ | ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД | | | | | | | |
| | П3,73 | ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ | | | | | 7 | | - |
| | Т78-1 | ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| 147 | Е1-999 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 100М3 | 0,04 | 23,00 | 1 | - | 1 | - |
| | Т86-2 | ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М | | | | | | | |
| | | ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | | | | | 1 | | - |
| 148 | С122-405 | -ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 1,06 | 3,34 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 149 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 100М3 | 0,04 | 46,00 | 2 | - | 2 | - |
| | Т81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | РУБ | 25 | - | 11 | - |
| | | | | | | | 11 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 17 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 5698 | - | 600 | 63 |
| | | | | | | | 663 | | 21 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 1696 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 24 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 51 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 22 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 9 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 1802 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2257 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 269 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 197 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2723 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 364 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 57 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 452 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 591 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 77 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 53 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 721 | | | |

Составила Слав- Славутская Р.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ | | | 183 | 222 | - | - | 3,90 |
| 2 | ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | | | 390 | 480 | - | - | 8,42 |
| 3 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННА СЕТИ | | | 206 | 251 | - | - | 4,41 |
| 4 | ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | | | 1819 | 2027 | - | - | 35,57 |
| 5 | ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ | | | 2027 | 2276 | - | - | 39,94 |
| 6 | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ | | | 369 | 417 | - | - | 7,32 |
| 7 | КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ | | | 20 | 25 | - | - | 0,44 |
| | ИТОГО: | М3 | 4181,00 | 5014 | 5698 | 1 | 1 | 100,00 |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

| РЕСУРСЫ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч | 5328,65 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ | 3708,00 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ | 679,51 |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч | 1316,17 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ | 828,00 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ | 30,52 |

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
Э19045' Н8М1Г1В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4181' М3*
Ю' ' ТП 904-1- ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-63А' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
                ' ВК ТП 904-1- ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Д2-Б*
Д3-А*
Д4-А*
Д2-М*
Д4-Ж*
Д2-С*
Д2-Т*
Н10=16,5*
Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
С130-85' 1*
Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
СТ130-2334(=21)#ПРИМЕН' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15ММ' ШТ*
Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 7*
Е16-2#Т1-2' 3*
Е16-21#Т3-2' 0,011*
Е16-219#Т22' 14*
Е16-220#Т22' 3*
Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч#П,3,5#П,3,8#Т15-6' 2' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 2' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЙ*
Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч#П,3,73#Т78-1' 6*
Е1-999#Т86-2' 6*
С122-405' 6,0,24*
Е1-968#Т81-2' 6*
Р ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ*
Ц12-807-1' 5*
С130-87(=13)' 5*
П#ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,КОМП.1*
Ц11-155-4' 1*
СТ130-2335(=13)' 1' 48,8' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25' ШТ*
Ц12-700-23' 1' ' ЛИНИЯ ОБВОДНАЯ СЧЕТЧИКА 25ММ*
Ц12-807-1' 4*
С130-85(=13)' 1*
С130-87(=13)' 3*
Ц12-809-1' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 15ММ*
Ц11-93-1' 1*
С130-1949(=13)' 1*
Ц12-800-1(А5,1,25)#УКАЗАН#П2-В' 1' ' + С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,5*
2307-10396(=14)#ПРИМЕН' 1' ' ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02РГБУЕ 25ММ*
С159-1391' 1' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 25ММ,РУ=16*
Ц12-807-1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА ПОЛИВОЧНОГО 25ММ*
Ц12-809-1' 2' ' ТО ЖЕ,КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО 15ММ*
С130-87(=13)' 2' ' КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ 25ММ*
С130-1943(=13)' 2*
Ц12-1-1' 15+22+56+10*
С130-1534(=13)' 15,1,03' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15ММ' ' ' 10301,1,0/10302
                ,0,0012*
С130-1536(=13)' 88,1,03' ' ТО ЖЕ,25ММ' ' ' 10301,1,0/10302,0,002*
Е16-2#Т1-2' 3*
Е16-21#Т3-2' 0,011*
Е16-220#Т22' 3*
Ц12-758-1' 103*
```

```
C130-1484(=13)' 40' ' РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У*
E13-121(A5,1,2)(A1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 15' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
E13-153(A5,1,2)(A1,2,2)#Т18-6' 15' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
E22-163' 4' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 25ММ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЗЕМЛЕ*
E1-936(A5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 6*
E1-999#Т86-2' 6*
C122-405' 6,0,24*
E1-968#Т81-2' 6*
Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННА СЕТИ*
СТ130-2026(=21)' 1' 1,03' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК' ШТ*
СТ130-2027(=21)' 2' 1,24' ТО ЖЕ,20ММ' ШТ*
E16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ' ШТ*
E18-228#Т15-4' 1*
E17-50#Т3-3' 1*
E16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 15*
E16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)' 17*
E16-219#Т22' 32*
E13-121(A5,1,2)(A1,1,1)#Т,Ч#П3,5#П3,8#Т15-6' 2,7' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
E13-153(A5,1,2)(A1,2,2)#Т18-6' 2,7' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
E26-7#Т2-7' 0,08' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
C114-313' 0,08,0,98' ' СТОИМОСТЬ*
E26-84#Т15-6' 3,2' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
C114-193' 3,2,0,941' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
ЦТ7-281-10М(=6)' 3' 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕС
                 Е АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
2301-1033(=14)' 3*
СТ7#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ,Ч*
Ц8-481-20' 3*
Ц12-802-5' 3*
Ц12-802-7' 3*
Ц12-803-4' 3*
СТ130-2252(=13)' 3' 43,90' ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР' ШТ*
СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ТО ЖЕ,150ММ' ШТ*
2307-10815(=13)(A1,1,098)' 3*
C159-1377' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
C159-1379' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ*
C159-1397' 3' ' ТО ЖЕ,100ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ*
Ц12-2-8(A1,1,1)#ТЧ#П3' 0,06' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ,С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ
                 СТЫКАМИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
Ц12-2-8(A1,1,1)' 0,44' ' ТО ЖЕ,159Х4ММ*
Ц12-2-9(A1,1,1)' 0,01' ' ТО ЖЕ,219Х4ММ*
C159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,06,1,04' 536,40,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ' '
                 ' 10304,1,0*
C159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,43,1,04' 433,0,95' ТО ЖЕ,159Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
C159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,01,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ,219Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
C159-3860' 1' ' ' ' ' 10726,0,003/10728,0,003*
C159-3862' 2' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
Ц12-698-11#СО СТОИМ' 5' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-1-75 И 3КЧ-48-70*
E13-121(A5,1,2)(A1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 15' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
E13-153(A5,1,2)(A1,2,2)#Т18-6' 15' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
E22-167#Т11-5' 12*
Ц12-758-4' 7*
Ц12-758-5' 27' ' ТО ЖЕ,159ММ*
Ц12-758-6' 0,5' ' ТО ЖЕ,219ММ*
E1-962#Т78-1' 29*
E1-999#Т86-2' 29*
C122-405' 29,0,24*
```

```
602   111   E1-968#Т81-2' 29*
603   112   Р ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ,НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ*
604   113   ЦТ7-281-10М(=6)' 3' 18,1#12,0#2,02#0,97#4,08' МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ПРИ ВЕС
                 Е АГРЕГАТА ДО 0,425Т' ШТ*
605   114   2301-1033(=14)' 3*
606   115   СТ7#П7-281-10(=10)' 21,3' 0,033' ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ' КВТ.Ч*
607   116   Ц8-481-20' 3*
608   117   Ц12-802-5' 3*
609   118   Ц12-802-7' 3*
610   119   Ц12-803-4' 3*
611   120   СТ130-2252(=13)' 3' 43,90' ЗАДВИЖКИ 100ММ,30Ч47БР' ШТ*
612   121   СТ130-2253(=13)' 3' 72,30' ТО ЖЕ,150ММ' ШТ*
613   122   2307-10815(=13)(А1,1,098)' 3*
614   123   С159-1377' 3' ' КОМПЛЕКТЫ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ 100ММ РУ=10 К ЗАДВИЖКАМ*
615   124   С159-1379' 3' ' ТО ЖЕ,150ММ*
616   125   С159-1397' 3' ' ТО ЖЕ,100ММ РУ=16 К КЛАПАНАМ*
617   126   Ц12-2-8(А1,1,1)' 0,06' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКА
                 МИ,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ*
618   127   Ц12-2-8(А1,1,1)' 0,46' ' ТО ЖЕ,159Х4ММ*
619   128   Ц12-2-9(А1,1,1)' 0,26' ' ТО ЖЕ,219Х4ММ*
620   129   С159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,06,1,04' 536,40,0,95' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 108Х2,8ММ' '
                 ' 10304,1,0*
621   130   С159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,45,1,04' 433,0,95' ТО ЖЕ,159Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
622   131   С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,26,1,04' 405,0,95' ТО ЖЕ,219Х4ММ' ' ' 10308,1,0*
623   132   С159-3860' 1' ' ' ' ' ' 10726,0,003/10728,0,003*
624   133   С159-3862' 2' ' ' ' ' ' 10726,0,006/10728,0,006*
625   134   Ц12-698-11#СО СТОИМ' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-1-75 И 3КЧ-48-70*
626   135   Е16-6#Т1-4' 6' ' ВЫПУСКИ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 150ММ*
627   136   Е16-221#Т22' 6*
628   137   F13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,5#П3,8#Т15-6' 19' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
629   138   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 17' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
630   139   Е22-167#Т11-5' 12*
631   140   Е22-168#Т11-6' 4*
632   141   Ц12-758-4' 7*
633   142   Ц12-758-5' 28' ' ТО ЖЕ,159ММ*
634   143   Ц12-758-6' 12' ' ТО ЖЕ,219ММ*
635   144   Е1-942#Т78-1' 29*
636   145   Е1-936(А5,1,10#ТЧ#П3,73#Т78-1' 12*
637   146   Е1-999#Т86-2' 41*
638   147   С122-405' 41,0,24*
639   148   F1-968#Т81-2' 41*
640   149   Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
641   150   Е17-22#Т1-5' 1*
642   151   Е17-64#Т4-2' 1*
643   152   2301-6060(=14)' 2' ' + (ПЕРЕНОСНОЙ)*
644   153   Е17-36#Т1-9' 2*
645   154   Е16-39(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-1' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 4
                 0ММ*
646   155   Е16-33#Т6-1' 10*
647   156   Е16-34#Т6-1' 19*
648   157   Е16-34(А5,1,05)#Т6-1' 4' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 5М (СТОЯК)*
649   158   Е8-194#Т22-6' 4*
650   159   Е1-936(А5,1,1)#Т.Ч.#П3,73#Т78-1' 13*
651   160   Е1-999#Т86-2' 13*
652   161   С122-405' 13,0,24*
653   162   Е1-968#Т81-2' 13*
654   163   Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
655   164   Е16-34#Т6-2' 2*
656   165   Е1-942(А5,1,1)#ТЧ#П3,73#Т78-1' 4,4*
```