

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 58**

**Крыши, кровли**

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА  
«ГОСЭТАЛОН»

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург  
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 58**

**Крыши, кровли**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург  
2008 г.

# **Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001-58 СПб**

## **Крыши, кровли.**

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутривозвращенного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН:** Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 58  
Крыши, кровли  
ТЕРр-2001-58 СПб**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. Общие указания**

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В расценках затраты определены исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках настоящего сборника затраты на выполнение работ определены исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15 м;

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м<sup>2</sup> – 4 кг (или одного листа размерами 1420 X 710 мм; для случаев использования черной кровельной стали нормы расхода ресурсов принимаются те же с добавлением в расценки расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м<sup>2</sup>).

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,07 метра.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 58-01-001. Разборка деревянных элементов конструкций крыш**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли

58-01-001-01	Разборка: обрешетки из брусков с прозорами	192,92	147,20	45,72	7,27	-	15,16
58-01-001-02	Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок	253,13	224,31	28,82	4,58	-	22,68
58-01-001-03	Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	309,56	267,82	41,74	6,64	-	27,08
58-01-001-04	Разборка: мауэрлатов	92,19	65,35	26,84	4,27	-	6,73

**Таблица 58-01-002. Разборка слуховых окон**

Измеритель: 100 окон

58-01-002-01	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	3 322,50	3 314,02	8,48	-	-	341,30
58-01-002-02	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	3 011,78	3 003,30	8,48	-	-	309,30
58-01-002-03	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	1 349,81	1 343,86	5,95	-	-	138,40

**Таблица 58-01-003. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали**

Измеритель: 100 м труб и покрытий

58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т. п.	86,89	86,72	0,17	-	-	9,10
58-01-003-02	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	108,19	108,19	-	-	-	11,04
58-01-003-03	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	287,53	287,53	-	-	-	29,34

**Таблица 58-01-004. Разборка парапетных решеток**

Измеритель: 100 м парапетных решеток

58-01-004-01	Разборка парапетных решеток	143,40	142,08	1,32	-	-	14,80
--------------	-----------------------------	--------	--------	------	---	---	-------

**Таблица 58-01-005. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш**

Измеритель: 100 м

58-01-005-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5 521,41	415,84	24,89	4,02	5 080,68	39,87
58-01-005-02	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	4 442,26	1 670,99	45,71	7,24	2 725,56	160,21
58-01-005-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	7 184,22	1 565,44	23,58	3,68	5 595,20	150,09
58-01-005-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	3 809,13	1 389,80	13,75	2,18	2 405,58	133,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

58-01-005-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4 504,38	1 670,99	45,71	7,24	2 787,68	160,21
--------------	--	----------	----------	-------	------	----------	--------

Измеритель: 1 шт.

58-01-005-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	75,01	14,56	19,22	3,11	41,23	1,42
58-01-005-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	125,65	44,22	24,19	3,91	57,24	4,24

Таблица 58-01-006. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

Измеритель: 100 м2 покрытий

58-01-006-01 (101-0032)	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля <i>Асбоцементные листы волнистые обыкновенного профиля толщ. 5,5 мм</i> (М2)	1 621,34	846,92	233,89	34,25	540,53 135	81,20
58-01-006-02 (101-0035)	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля <i>Асбоцементные листы волнистые унифицированного профиля 54/200 толщ. 6,0 мм</i> (М2)	1 626,20	988,76	324,87	46,89	312,57 130	94,80

Таблица 58-01-007. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавленных материалов

Измеритель: 100 м2 покрытий

58-01-007-01 (101-0594) (101-9123)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 1 слоя <i>Мастика битумная кровельная горячая</i> <i>Материалы рулонные кровельные</i> (Т) (М2)	267,48	239,15	28,33	3,10	- 0,33 115	22,35
58-01-007-02 (101-0594) (101-9123)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами: с заменой 2 слоев <i>Мастика битумная кровельная горячая</i> <i>Материалы рулонные кровельные</i> (Т) (М2)	514,78	460,53	54,25	5,59	- 0,57 233	43,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-01-007-03 (101-0594)	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой Мастика битумная кровельная горячая (Т)	170,62	125,05	27,17	4,14	18,40 0,25	12,53
58-01-007-04	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой	479,43	132,73	22,30	4,63	324,40	13,30
58-01-007-05	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком	6 921,53	112,27	8,86	3,03	6 800,40	11,05
58-01-007-06 (101-9121) (101-9122)	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов: в два слоя Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту) (М2) Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (марка по проекту) (М2)	2 769,30	609,06	28,95	5,59	2 131,29 114 134	54,87
58-01-007-07 (101-9121)	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых материалов: в один слой Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту) (М2)	2 643,37	515,82	16,31	3,10	2 111,24 134	46,47

Таблица 58-01-008. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Измеритель: 100 листов

58-01-008-01 (101-9350)	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной Сталь листовая (Т)	1 564,03	1 372,59	51,16	9,61	140,28 (Проект)	131,60
58-01-008-02 (101-9350)	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной Сталь листовая (Т)	1 420,54	1 341,30	51,16	9,61	28,08 (Проект)	128,60

Измеритель: 100 заплат

58-01-008-03 (101-9350)	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа Сталь листовая (Т)	664,80	603,27	14,77	2,82	46,76 (Проект)	58,40
58-01-008-04 (101-9350)	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа Сталь листовая (Т)	838,75	736,53	29,27	5,51	72,95 (Проект)	71,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

58-01-008-05	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа (101-9350) <i>Сталь листовая (Т)</i>	623,86	599,73	14,77	2,82	9,36 (Проект)	57,50
58-01-008-06	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа (101-9350) <i>Сталь листовая (Т)</i>	767,88	721,76	29,27	5,51	16,85 (Проект)	69,20

**Таблица 58-01-009. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали**

Измеритель: 100 м2 кровли

58-01-009-01	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	81,83	27,35	-	-	54,48	2,87
--------------	--	-------	-------	---	---	-------	------

**Таблица 58-01-010. Смена частей водосточных труб**

Измеритель: 100 м

58-01-010-01	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц или подмостей (103-9001) <i>Трубы (М)</i>	394,94	383,82	8,91	1,50	2,21 114,5	36,80
58-01-010-02	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек (103-9001) <i>Трубы (М)</i>	931,79	924,10	5,48	0,92	2,21 114,5	88,60

Измеритель: 100 шт.

58-01-010-03	Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц и подмостей (202-9130) <i>Изделия (ШТ)</i>	673,73	666,48	5,48	0,92	1,77 100	63,90
58-01-010-04	Смена частей водосточных труб: колена с люлек (202-9130) <i>Изделия (ШТ)</i>	1 405,91	1 398,66	5,48	0,92	1,77 100	134,10
58-01-010-05	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы) (202-9130) <i>Изделия (ШТ)</i>	561,08	553,83	5,48	0,92	1,77 100	53,10
58-01-010-06	Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей (202-9130) <i>Изделия (ШТ)</i>	561,08	553,83	5,48	0,92	1,77 100	53,10
58-01-010-07	Смена частей водосточных труб: воронки с люлек (202-9130) <i>Изделия (ШТ)</i>	1 255,72	1 248,47	5,48	0,92	1,77 100	119,70

**Таблица 58-01-011. Ремонт металлических парапетных решеток**

Измеритель: 10 м решеток

58-01-011-01	Ремонт металлических парапетных решеток	138,27	49,95	3,92	-	84,40	4,73
--------------	---	--------	-------	------	---	-------	------



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 58-01-012. Устройство обрешетки

Измеритель: 100 м2

58-01-012-01	Устройство обрешетки сплошной из досок	2 635,85	309,07	32,86	9,29	2 293,92	31,83
58-01-012-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали	1 791,54	207,31	21,47	6,35	1 562,76	21,35
58-01-012-03	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов	1 694,54	182,55	11,87	3,62	1 500,12	18,80
58-01-012-04	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: черепицы	1 962,66	178,76	7,59	1,96	1 776,31	18,41

Таблица 58-01-013. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

Измеритель: 100 м2 кровли

58-01-013-01 (101-9123)	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок <i>Материалы рулонные кровельные (М2)</i>	80,21	44,30	4,11	0,69	31,80 <i>115</i>	4,52
58-01-013-02 (101-9123)	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой <i>Материалы рулонные кровельные (М2)</i>	217,93	83,43	4,80	0,80	129,70 <i>115</i>	8,36

Таблица 58-01-014. Смена покрытия из листовой стали

Измеритель: 100 м2 покрытий

58-01-014-01 (101-9351)	Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами <i>Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)</i>	2 617,61	1 647,91	98,67	35,28	871,03 <i>(Проект)</i>	148,46
58-01-014-02 (101-9351)	Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов <i>Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)</i>	2 101,09	1 542,46	93,18	33,25	465,45 <i>(Проект)</i>	138,96
58-01-014-03 (101-9351)	Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 <i>Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)</i>	2 669,95	1 697,30	101,62	36,29	871,03 <i>(Проект)</i>	152,91
58-01-014-04 (101-9351)	Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 <i>Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)</i>	2 149,52	1 588,63	95,44	34,14	465,45 <i>(Проект)</i>	143,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
58-01-014-05  (101-9351)	Смена кровли простой сложности: с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	2 220,77	1 270,14	98,67	35,28	851,96  (Проект)	117,28
58-01-014-06  (101-9351)	Смена кровли простой сложности: без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	1 856,43	1 188,81	93,18	33,25	574,44  (Проект)	109,77

Таблица 58-01-015. Перенавеска водосточных труб

Измеритель: 100 м труб

58-01-015-01 (101-0782)	Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг (Т)	653,02	637,82	-	-	15,20 (Проект)	60,40
58-01-015-02 (101-0782)	Перенавеска водосточных труб с: с люлек Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг (Т)	1 163,07	1 147,87	-	-	15,20 (Проект)	108,70

Таблица 58-01-016. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Измеритель: 100 мест

58-01-016-01	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,25 м2	669,08	491,68	17,80	3,88	159,60	45,40
58-01-016-02	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2	1 224,31	815,50	37,75	8,24	371,06	75,30
58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2	2 278,12	1 406,82	76,64	16,73	794,66	129,90
58-01-016-04	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до: 0,25 м2	806,01	249,08	8,99	1,94	547,94	24,30
58-01-016-05	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до: 0,5 м2	1 738,37	442,80	21,23	4,61	1 274,34	43,20
58-01-016-06	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до: 1,0 м2	3 537,15	782,08	46,77	10,18	2 708,30	76,30

Таблица 58-01-017. Разборка покрытий кровель

Измеритель: 100 м2 покрытий кровель

58-01-017-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	167,09	165,92	1,17	-	-	17,41
58-01-017-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100,32	99,97	0,35	-	-	10,49
58-01-017-03	Разборка покрытий кровель: из черепицы	642,68	640,32	2,36	-	-	67,19
58-01-017-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	233,32	232,44	0,88	-	-	24,39

Таблица 58-01-018. Смена обрешетки

Измеритель: 100 м2 сменяемой обрешетки

58-01-018-01	Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм	1 297,77	443,75	12,66	2,07	841,36	45,70
58-01-018-02	Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм	2 041,50	632,32	19,74	3,22	1 389,44	65,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
58-01-018-03	Смена обрешетки с прозорами из: из брусков толщиной 50 мм и выше	3 357,05	789,03	35,16	5,75	2 532,86	81,26
58-01-018-04	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм	4 349,28	929,15	54,69	8,97	3 365,44	95,69
58-01-018-05	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм	6 841,06	1 344,74	78,96	12,88	5 417,36	138,49

Таблица 58-01-019. Смена мелких покрытий из листовой стали

Измеритель: 100 м покрытий

58-01-019-01 (101-9351)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	1 535,25	1 509,67	6,86	2,27	18,72 0,459	151,27
58-01-019-02 (101-9351)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	2 288,46	1 172,15	9,55	3,15	1 106,76 0,298	117,45
58-01-019-03 (101-9351)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	2 122,00	1 010,38	13,46	4,40	1 098,16 0,294	101,24
58-01-019-04 (101-9351)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	1 085,69	1 060,11	6,86	2,27	18,72 0,459	101,64
58-01-019-05 (101-9351)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	1 930,50	816,88	6,86	2,27	1 106,76 0,298	78,32
58-01-019-06 (101-9351)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	3 443,98	1 225,00	23,42	7,54	2 195,56 0,952	117,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 58-01-020. Смена обделок из листовой стали

Измеритель: 100 м

58-01-020-01 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	565,40	431,91	4,85	1,50	128,64 0,184	41,41
58-01-020-02 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,7 м Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	795,82	659,38	7,80	2,51	128,64 0,324	63,22
58-01-020-03 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	962,10	732,71	9,55	3,15	219,84 0,412	70,25
58-01-020-04 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1,75 м Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	1 215,86	1 180,99	16,15	5,29	18,72 0,74	113,23
58-01-020-05 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	777,12	680,14	3,38	1,00	93,60 0,09	65,21
58-01-020-06 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, примыканий к: деревянным стенам Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	639,03	542,05	3,38	1,00	93,60 0,09	51,97
58-01-020-07 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	1 006,27	909,29	3,38	1,00	93,60 0,09	87,18
58-01-020-08 (101-9351)	Смена обделок из листовой стали, примыканий к: вытяжным трубам Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	1 133,46	968,53	43,25	12,41	121,68 0,11	92,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 58-01-021. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Измеритель: 10 шт.

58-01-021-01 (101-9351)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	187,69	185,63	2,06	0,34	- 0,071	18,60
58-01-021-02 (101-9351)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: добавлять на каждый следующий канал Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм (Т)	52,59	51,90	0,69	0,12	- 0,021	5,20

Таблица 58-01-022. Смена ухватов для водосточных труб

Измеритель: 100 шт.

58-01-022-01	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	1 175,21	377,24	0,69	0,12	797,28	37,80
58-01-022-02	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	1 014,54	216,57	0,69	0,12	797,28	21,70

Таблица 58-01-023. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

Измеритель: 1 место

58-01-023-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	720,65	92,10	7,52	0,46	621,03	8,83
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 58-01-024. Смена кровли из черепицы

Измеритель: 100 м2 покрытия кровли

58-01-024-01 (404-9095)	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до: 50% Черепица (1000ШТ)	2 335,55	1 657,67	70,86	23,57	607,02 (Проект)	149,34
58-01-024-02 (404-9095)	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до: 75% Черепица (1000ШТ)	2 592,89	1 887,00	98,87	34,72	607,02 (Проект)	170,00
58-01-024-03	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до: при смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1:1,43) добавлять к 58-01-024-01 и 58-01-024-02	332,78	332,78	-	-	-	29,98

## Приложение 1

## Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-020129	Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства	маш/ч	99,39	15,80
маш-021141	Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства	маш/ч	113,73	15,80
маш-030401	Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН(т)	маш/ч	1,39	-
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш/ч	9,56	-
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш/ч	23,34	-
маш-150401	Горелки газопламенные	маш/ч	1,25	-
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

## Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0032	Асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля толщ. 5,5 мм	м2	9,27
101-0035	Асбестоцементные листы волнистые унифицированного профиля 54/200 толщ. 6,0 мм	м2	13,70
101-0173	Гвозди оцинкованные провололочные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	9 200,00
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	10 600,00
101-0388	Сурик железный МЛ-0115	т	12 400,00
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	4 450,00
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	37 400,00
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	8 600,00
101-0794	Проволока канатная оцинкованная 2,6 мм	т	15 200,00
101-0849	Пластины резиновые рулонные вулканизированные	кг	67,80
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506	м2	6,43
101-1515	Электроды типа Э-46 4 мм	т	11 800,00
101-1522	Электроды типа Э-42А 5 мм	т	16 300,00
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	2 040,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластины технические прессованные)	кг	53,40
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-1742	Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	5,20
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350	м2	7,77
101-1782	Ткань мешочная	10м2	109,00
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-1847	Замазка защитная	кг	7,80
101-9090	Мастика	т	3 240,00
101-9270	Проволока	т	12 200,00
101-9344	Проволока катанная	т	4 420,00
101-9350	Сталь листовая	т	5 600,00
101-9351	Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм	т	11 030,00
101-9540	Цемент	т	340,00
101-9921	Примеси волокнистых веществ	кг	22,40
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м	м3	487,00
102-0024	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	м3	2 450,00
102-0025	Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III	м3	1 930,00
102-0032	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	1 950,00
102-0060	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	м3	2 250,00
102-0062	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт IV	м3	1 380,00
102-0076	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 4-6.5 м, сорт II	м3	1 040,00
102-0076-901	Доски необрезные 32.40 мм, II сорта	м3	1 040,00
102-0077	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 4-6.5 м, сорт III	м3	837,00
113-0299	Лак БТ-123 битумный	т	33 910,00
300-9518	Гильзы стальные с фланцами	т	9 040,00
401-9001	Бетон	м3	429,00
402-9050	Раствор цементный	м3	399,00
402-9071	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	368,00
408-0094	Песок для строительных работ природный обогащенный	м3	92,00
410-9010	Асфальтобетонная смесь	т	628,00
542-0042	Газ пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,81

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Техническая часть</b>	<b>1</b>
1. Общие указания	1
2. Правила определения объемов работ	1
Таблица 58-01-001. Разборка деревянных элементов конструкций крыш	2
Таблица 58-01-002. Разборка слуховых окон	2
Таблица 58-01-003. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	2
Таблица 58-01-004. Разборка парапетных решеток	2
Таблица 58-01-005. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	2
Таблица 58-01-006. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	3
Таблица 58-01-007. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов	3
Таблица 58-01-008. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	4
Таблица 58-01-009. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	5
Таблица 58-01-010. Смена частей водосточных труб	5
Таблица 58-01-011. Ремонт металлических парапетных решеток	5
Таблица 58-01-012. Устройство обрешетки	6
Таблица 58-01-013. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	6
Таблица 58-01-014. Смена покрытия из листовой стали	6
Таблица 58-01-015. Перенавеска водосточных труб	7
Таблица 58-01-016. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	7
Таблица 58-01-017. Разборка покрытий кровель	7
Таблица 58-01-018. Смена обрешетки	7
Таблица 58-01-019. Смена мелких покрытий из листовой стали	8
Таблица 58-01-020. Смена обделок из листовой стали	9
Таблица 58-01-021. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	10
Таблица 58-01-022. Смена ухватов для водосточных труб	10
Таблица 58-01-023. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	10
Таблица 58-01-024. Смена кровли из черепицы	10
<b>Приложение 1</b>	<b>11</b>