

г. Санкт-Петербург



СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОССЭТАЛОН»

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРп-2001 СПб

СБОРНИК № 57

Полы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СП6

СБОРНИК № 57

Полы

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

ТЕР-2001-57 СПб

Полы.

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕР-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

**СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 57
Полы**

ТЕРр-2001-57 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по разборке и ремонту полов.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройству полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования; варка битумных мастик и т.п.

1.3. В расценках затраты рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В расценках не предусмотрено выполнение работ по антисептированию древесины. Затраты по антисептированию древесины следует определять дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 СПб "Прочие ремонтно-строительные работы".

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Таблица 57-01-001. Разборка оснований покрытия половИзмеритель: 100 м² основания

57-01-001-01	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	83,01	83,01	-	-	-	8,71
57-01-001-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	73,10	73,10	-	-	-	7,67
57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	166,20	166,20	-	-	-	17,44
57-01-001-04	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	142,00	142,00	-	-	-	14,90

Таблица 57-01-002. Разборка покрытий половИзмеритель: 100 м² покрытий

57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	111,98	108,55	3,43	1,69	-	11,39
57-01-002-02	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	341,65	338,22	3,43	1,69	-	35,49
57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	766,74	728,74	38,00	18,75	-	69,87
57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных	2 256,41	1 159,82	1 096,59	256,14	-	111,20
57-01-002-05	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	158,06	154,10	3,96	1,95	-	16,17
57-01-002-06	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	236,33	228,15	8,18	4,04	-	23,94
57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	108,86	105,69	3,17	1,56	-	11,09
57-01-002-08	Разборка покрытий полов: паркетных	404,50	386,82	17,68	8,72	-	40,59
57-01-002-09	Разборка покрытий полов: дощатых	387,70	365,00	22,70	11,20	-	38,30
57-01-002-10	Разборка покрытий полов: асфальтовых	658,59	352,85	305,74	59,48	-	33,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 57-01-003. Разборка плинтусов

Измеритель: 100 м плинтусов

57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	35,93	35,93	-	-	-	3,77
57-01-003-02	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	136,09	136,09	-	-	-	14,28

Таблица 57-01-004. Смена и перестилка дощатых покрытий половИзмеритель: 100 м²

57-01-004-01 (202-9150)	Перестилка дощатых полов: не крашеных <i>Доски для покрытия полов со шпунтом</i> (М3)	1 513,46	1 262,03	26,79	5,06	224,64 0,19	121,00
57-01-004-02	Перестилка дощатых полов: добавлять к 57-4-1 при крашеных полах	123,07	123,07	-	-	-	11,80
57-01-004-03	Перестилка дощатых полов: добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 м ²	618,50	618,50	-	-	-	59,30
57-01-004-04 (202-9150)	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 <i>Доски для покрытия полов со шпунтом</i> (М3)	1 603,64	1 303,75	56,33	15,17	243,56 3,31	125,00
57-01-004-05 (202-9150)	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 <i>Доски для покрытия полов со шпунтом</i> (М3)	1 920,46	1 522,78	123,85	35,09	273,83 2,34	146,00
57-01-004-06	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-4 при крашеных полах	126,20	126,20	-	-	-	12,10
57-01-004-07	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м ²	636,23	636,23	-	-	-	61,00
57-01-004-08	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-5 при крашеных полах	143,93	143,93	-	-	-	13,80
57-01-004-09	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м ²	719,67	719,67	-	-	-	69,00
57-01-004-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	168,97	87,61	-	-	81,36	8,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 57-01-005. Ремонт дощатых покрытий

Измеритель: 100 м²

57-01-005-01 (202-9150)	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек Доски для покрытия полов со шпунтом (M3)	488,79	469,35	10,08	3,41	9,36	45,00 0,1
----------------------------	--	--------	--------	-------	------	------	--------------

Измеритель: 100 м досок

57-01-005-02 (202-9150)	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте Доски для покрытия полов со шпунтом (M3)	674,20	611,20	34,92	11,87	28,08	58,60 0,46
----------------------------	---	--------	--------	-------	-------	-------	---------------

Таблица 57-01-006. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Измеритель: 100 м² пола

57-01-006-01	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м ²	156,66	152,28	4,38	-	-	14,60
57-01-006-02	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м ²	104,08	101,17	2,91	-	-	9,70
57-01-006-03	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м ²	692,55	628,93	63,62	-	-	60,30
57-01-006-04	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м ²	460,01	419,29	40,72	-	-	40,20
57-01-006-05	Острожка и циклевка паркетных полов	1 392,74	497,51	77,26	-	817,97	47,70
57-01-006-06	Циклевка паркетных полов	1 533,97	379,65	44,59	-	1 109,73	36,40

Таблица 57-01-007. Ремонт покрытий из штучного паркета

Измеритель: 100 мест

57-01-007-01 (102-9091)	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до: 5 планок Паркет штучный (M2)	382,81	369,49	3,96	0,84	9,36	34,99 6,1
57-01-007-02 (102-9091)	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до: 0,5 м ² Паркет штучный (M2)	1 328,80	1 208,70	17,14	3,99	102,96	114,46 40,8
57-01-007-03 (102-9091)	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до: 1 м ² Паркет штучный (M2)	2 110,92	1 860,57	35,07	8,38	215,28	176,19 82
57-01-007-04 (102-9091)	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 5 планок Паркет штучный (M2)	905,03	371,29	7,39	1,41	526,35	35,16 6,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
57-01-007-05 <i>(102-9091)</i>	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 0,5 м ² <i>Паркет штучный (М2)</i>	5 975,23	1 157,27	32,96	7,33	4 785,00	109,59
					40,8		
57-01-007-06 <i>(102-9091)</i>	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 1 м ² <i>Паркет штучный (М2)</i>	11 507,06	1 871,13	65,93	14,67	9 570,00	177,19
					82		

Таблица 57-01-008. Смена простильных дощатых полов

Измеритель: 100 м² пола

57-01-008-01	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25	1 748,90	421,51	8,71	2,06	1 318,68	42,62
57-01-008-02	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50	3 780,95	441,69	25,58	5,92	3 313,68	44,66
57-01-008-03	Смена простильных дощатых полов: полная смена досок	8 775,94	613,87	60,39	14,17	8 101,68	62,07

Таблица 57-01-009. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Измеритель: 100 плиток

57-01-009-01 <i>(101-9885)</i>	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм <i>Плитки поливинилхлоридные (ШТ)</i>	116,19	48,95	9,50	2,45	57,74	4,52
57-01-009-02 <i>(101-9885)</i>	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм <i>Плитки поливинилхлоридные (ШТ)</i>	237,44	97,79	9,50	2,45	130,15	9,03

Таблица 57-01-010. Заделка выбоин в полах

Измеритель: 100 мест

57-01-010-01	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м ²	603,65	424,81	17,09	3,88	161,75	40,73
57-01-010-02	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м ²	1 134,60	723,32	36,33	8,24	374,95	69,35
57-01-010-03	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м ²	2 172,48	1 295,72	73,72	16,73	803,04	124,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
57-01-010-04	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до: 0,25 м ²	1 551,98	1 126,75	27,24	6,18	397,99	108,03
57-01-010-05	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до: 0,5 м ²	2 910,85	1 923,71	65,71	14,91	921,43	184,44
57-01-010-06	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до: 1,0 м ²	5 992,66	3 881,84	135,16	30,66	1 975,66	372,18
57-01-010-07	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до: 0,25 м ²	780,00	289,70	8,55	1,94	481,75	28,74
57-01-010-08	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до: 0,5 м ²	1 656,87	516,20	20,30	4,61	1 120,37	51,21
57-01-010-09	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до: 1,0 м ²	3 337,51	911,74	44,87	10,18	2 380,90	90,45
57-01-010-10	Заделка выбоин в полах ксиолитовых площадью до: 0,25 м ²	1 393,91	575,72	22,05	13,33	796,14	53,16
57-01-010-11	Заделка выбоин в полах ксиолитовых площадью до: 0,5 м ²	3 222,08	1 208,63	56,72	33,17	1 956,73	111,60
57-01-010-12	Заделка выбоин в полах ксиолитовых площадью до: 1,0 м ²	5 464,67	1 481,54	117,05	68,09	3 866,08	136,80

Таблица 57-01-011. Устройство оснований под покрытие пола

Измеритель: 100 м² основания

57-01-011-01 (101-0684)	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на сухо в два слоя площадью: до 20 м ² <i>Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группы а марки ТС-400 5 мм</i> (1000M2)	272,08	255,09	16,99	5,26	-	26,03 0,204
57-01-011-02 (101-0684)	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на сухо в два слоя площадью: свыше 20 м ² <i>Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группы а марки ТС-400 5 мм</i> (1000M2)	238,86	221,87	16,99	5,26	-	22,64 0,204

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
57-01-011-03 (101-0684)	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью: до 20 м ² Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группы а марки ТС-400 5 мм (1000М2)	4 559,35	304,99	11,66	3,07	4 242,70	30,56 0,102	
57-01-011-04 (101-0684)	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью: выше 20 м ² Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группы а марки ТС-400 5 мм (1000М2)	4 514,24	259,88	11,66	3,07	4 242,70	26,04 0,102	
57-01-011-05 (101-0698)	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью: до 20 м ² Плиты древесностружечные многослойные П-1, 15-17 мм (100М2)	4 718,79	467,97	8,12	2,22	4 242,70	46,06 1,02	
57-01-011-06 (101-0698)	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью: выше 20 м ² Плиты древесностружечные многослойные П-1, 15-17 мм (100М2)	4 638,12	387,30	8,12	2,22	4 242,70	38,12 1,02	
57-01-011-07	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	2 014,49	484,21	16,04	5,01	1 514,24	47,24	
57-01-011-08	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	3 398,43	252,36	33,87	10,24	3 112,20	25,99	

Таблица 57-01-012. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Измеритель: 100 м² покрытия

57-01-012-01 (102-9091)	Устройство паркетного покрытия из штучного паркета без жилок на гвоздях Паркет штучный (М2)	1 939,74	1 661,96	10,08	3,41	267,70	142,78 102
--------------------------------	---	----------	----------	-------	------	--------	-------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

57-01-012-02 (102-9090)	Устройство паркетного покрытия из паркетных досок на гвоздях Доски паркетные (M2)	1 307,36	1 118,25	20,63	8,62	168,48	96,07
--------------------------------	---	----------	----------	-------	------	--------	-------

Таблица 57-01-013. Смена вентиляционных решеток

Измеритель: 100 штук

57-01-013-01 (101-9182)	Смена вентиляционных решеток Решетки металлические вентиляционные для пола (ШТ)	359,55	353,11	-	-	6,44	34,45
--------------------------------	---	--------	--------	---	---	------	-------

Таблица 57-01-014. Ремонт полов из щитового паркета

Измеритель: 100 м² пола

57-01-014-01 (102-9092)	Смена квадр Паркетные щиты (M2)	7 399,37	6 552,71	44,13	3,60	802,53 102	583,50
57-01-014-02 (102-9092)	Перестилка обрешетки Паркетные щиты (M2)	5 823,54	2 343,36	66,03	10,07	3 414,15 102	206,10

Измеритель: 100 щитов

57-01-014-03 (102-9092)	Ремонт филенок щитов Паркетные щиты (M2)	10 205,51	8 764,23	39,90	3,88	1 401,38 49	701,70
--------------------------------	--	-----------	----------	-------	------	----------------	--------

Таблица 57-01-015. Смена керамических плиток в полах

Измеритель: 100 плиток

57-01-015-01 (101-0287)	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (M2)	137,14	128,29	4,75	1,23	4,10 (Проект)	12,30
57-01-015-02 (101-0287)	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (M2)	85,82	76,97	4,75	1,23	4,10 (Проект)	7,38
57-01-015-03 (101-0287)	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (M2)	191,25	173,66	9,50	2,45	8,09 (Проект)	16,65

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

57-01-015-04 <i>(101-0287)</i>	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт. <i>Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные</i> <i>(M2)</i>	132,22	114,63	9,50	2,45	8,09 <i>(Проект)</i>	10,99
-----------------------------------	--	--------	--------	------	------	-------------------------	-------

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш/ч	113,98	15,80
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш/ч	14,57	12,66
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-331441	Рубанки электрические	маш/ч	0,60	-
маш-331531	Пилы электрические дисковые	маш/ч	0,76	-
маш-340310	Машины паркетно-шлифовальные	маш/ч	2,45	-
маш-340311	Машины для строжки деревянных полов	маш/ч	2,11	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	11 700,00
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	9 360,00
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	66,20
101-0580	Магний хлористый технический (бишофит)	т	2 600,00
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	31,90
101-0631	Опилки древесные	м3	18,90
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группы а марки ТС-400 5 мм	1000м2	15 300,00
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные П-1, 15-17 мм	100м2	3 800,00
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	16 100,00
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	52,10
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17,50
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	4 030,00
101-9090	Мастика	т	3 240,00
101-9540	Цемент	т	340,00
102-0056	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт II	м3	2 000,00
102-0057	Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6,5 м, сорт III	м3	1 900,00

Приложение 1

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
102-0060	Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II	м3	2 250,00
102-0076	Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 4-6.5 м, сорт II	м3	1 040,00
102-0246	Дрова разделанные (осина,ольха), длиной 1 м	м3	94,60
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1 730,00
115-9067	Магнезит каустический	т	1 562,00
202-9150	Доски для покрытия полов со шпунтом	м3	2 100,00
203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, 19x54 мм	м	8,35
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	660,00
402-9050	Раствор цементный	м3	399,00
402-9071	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	368,00
410-9001	Асфальтобетон	т	557,00
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	1
1. Общие указания	1
2. Правила определения объемов работ	1
Таблица 57-01-001. Разборка оснований покрытия полов	2
Таблица 57-01-002. Разборка покрытий полов	2
Таблица 57-01-003. Разборка плинтусов	3
Таблица 57-01-004. Смена и перестилка дощатых покрытий полов	3
Таблица 57-01-005. Ремонт дощатых покрытий	4
Таблица 57-01-006. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	4
Таблица 57-01-007. Ремонт покрытий из штучного паркета	4
Таблица 57-01-008. Смена простильных дощатых полов	5
Таблица 57-01-009. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	5
Таблица 57-01-010. Заделка выбоин в полах	5
Таблица 57-01-011. Устройство оснований под покрытие пола	6
Таблица 57-01-012. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	7
Таблица 57-01-013. Смена вентиляционных решеток	8
Таблица 57-01-014. Ремонт полов из щитового паркета	8
Таблица 57-01-015. Смена керамических плиток в полах	8
Приложение 1	10

**Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.**