

г. Санкт-Петербург



СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 63

**Стекольные, обойные
и облицовочные работы**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРр-2001 СПб

СБОРНИК № 63

**Стекольные, обойные
и облицовочные работы**

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001-63 СПб

Стекольные, обойные и облицовочные работы.

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРр-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 63
Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-63 СПб**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производств подготовительных работ.

1.3. В расценках настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 СПб "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. В расценках на выполнение стекольных работ не учтены затраты на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, которые следует определять по расценкам сборника ТЕРр-2001-56 СПб "Проемы".

1.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-01-007 по 63-01-012 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

- размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;
- площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 63-01-001. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Измеритель: 100 м2 остекления

63-01-001-01 (101-9882)	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,25 м2 <i>Стекло оконное</i> (M2)	5 515,76	3 242,48	23,74	6,13	2 249,54 110	310,88
63-01-001-02 (101-9882)	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 <i>Стекло оконное</i> (M2)	3 758,60	2 047,41	23,74	6,13	1 687,45 115	196,30
63-01-001-03 (101-9882)	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2 <i>Стекло оконное</i> (M2)	2 586,36	1 437,25	23,74	6,13	1 125,37 115	137,80
63-01-001-04 (101-9882)	Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла: до 0,25 м2 <i>Стекло оконное</i> (M2)	5 308,19	3 389,75	23,74	6,13	1 894,70 110	325,00
63-01-001-05 (101-9882)	Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 <i>Стекло оконное</i> (M2)	3 072,92	1 979,61	23,74	6,13	1 069,57 115	189,80
63-01-001-06 (101-9882)	Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла: до 1,0 м2 <i>Стекло оконное</i> (M2)	2 254,88	1 464,37	23,74	6,13	766,77 115	140,40
63-01-001-07	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-01-001-01	881,34	881,34	-	-	-	84,50
63-01-001-08	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-01-001-02	496,26	496,26	-	-	-	47,58
63-01-001-09	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-01-001-03	345,75	345,75	-	-	-	33,15
63-01-001-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-01-001-04	827,10	827,10	-	-	-	79,30
63-01-001-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-01-001-05	477,69	477,69	-	-	-	45,80
63-01-001-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к 63-01-001-06	268,05	268,05	-	-	-	25,70
63-01-001-13	При работе с люлек добавлять: к 63-01- 001-01	711,85	711,85	-	-	-	68,25
63-01-001-14	При работе с люлек добавлять: к 63-01- 001-02	397,28	397,28	-	-	-	38,09
63-01-001-15	При работе с люлек добавлять: к 63-01- 001-03	276,60	276,60	-	-	-	26,52
63-01-001-16	При работе с люлек добавлять: к 63-01- 001-04	664,39	664,39	-	-	-	63,70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

63-01-001-17	При работе с люлек добавлять: к 63-01-001-05	351,07	351,07	-	-	-	33,66
63-01-001-18	При работе с люлек добавлять: к 63-01-001-06	277,96	277,96	-	-	-	26,65

Таблица 63-01-002. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Измеритель: 100 м2 остекления

63-01-002-01 (101-9883)	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,25 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	4 419,33	2 146,05	23,74	6,13	2 249,54 103	191,10
63-01-002-02 (101-9883)	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	3 229,49	1 518,30	23,74	6,13	1 687,45 103	135,20
63-01-002-03 (101-9883)	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	2 331,63	1 182,52	23,74	6,13	1 125,37 104	105,30
63-01-002-04 (101-9883)	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 0,25 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	7 846,83	2 408,84	23,74	6,13	5 414,25 103	214,50
63-01-002-05 (101-9883)	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 0,5 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	5 573,95	1 693,48	23,74	6,13	3 856,73 103	150,80
63-01-002-06 (101-9883)	Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 1,0 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	4 140,24	1 299,31	23,74	6,13	2 817,19 104	115,70
63-01-002-07	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-002-01	518,26	518,26	-	-	-	46,15
63-01-002-08	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-002-02	360,60	360,60	-	-	-	32,11
63-01-002-09	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-002-03	278,84	278,84	-	-	-	24,83
63-01-002-10	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-002-04	585,08	585,08	-	-	-	52,10
63-01-002-11	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-002-05	407,31	407,31	-	-	-	36,27
63-01-002-12	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-002-06	308,04	308,04	-	-	-	27,43
63-01-002-13	При работе с люлек добавлять: к 63-01-002-01	414,61	414,61	-	-	-	36,92
63-01-002-14	При работе с люлек добавлять: к 63-01-002-02	290,52	290,52	-	-	-	25,87
63-01-002-15	При работе с люлек добавлять: к 63-01-002-03	223,48	223,48	-	-	-	19,90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

63-01-002-16	При работе с люлек добавлять: к 63-01-002-04	467,17	467,17	-	-	-	41,60
63-01-002-17	При работе с люлек добавлять: к 63-01-002-05	324,55	324,55	-	-	-	28,90
63-01-002-18	При работе с люлек добавлять: к 63-01-002-06	244,81	244,81	-	-	-	21,80

Таблица 63-01-003. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Измеритель: 100 м2 остекления

63-01-003-01 (101-9883)	Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,25 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	3 390,76	2 146,05	23,74	6,13	1 220,97 103	191,10
63-01-003-02 (101-9883)	Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 0,5 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	2 414,79	1 518,30	23,74	6,13	872,75 103	135,20
63-01-003-03 (101-9883)	Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол: до 1,0 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	6 431,76	1 182,52	23,74	6,13	5 225,50 104	105,30
63-01-003-04 (101-9883)	Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 0,25 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	6 659,49	2 730,01	23,74	6,13	3 905,74 103	243,10
63-01-003-05 (101-9883)	Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 0,5 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	4 676,41	1 927,07	23,74	6,13	2 725,60 103	171,60
63-01-003-06 (101-9883)	Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол: до 1,0 м2 Стекло листовое 4 мм (М2)	3 605,48	1 518,30	23,74	6,13	2 063,44 104	135,20
63-01-003-07	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-003-01	518,26	518,26	-	-	-	46,15
63-01-003-08	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-003-02	360,60	360,60	-	-	-	32,11
63-01-003-09	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-003-03	278,84	278,84	-	-	-	24,83
63-01-003-10	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-003-04	667,17	667,17	-	-	-	59,41
63-01-003-11	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-003-05	465,71	465,71	-	-	-	41,47
63-01-003-12	При работе с лестниц добавлять: к 63-01-003-06	360,60	360,60	-	-	-	32,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

63-01-003-13	При работе с люлек добавлять: к 63-01-003-01	414,61	414,61	-	-	-	36,92
63-01-003-14	При работе с люлек добавлять: к 63-01-003-02	290,52	290,52	-	-	-	25,87
63-01-003-15	При работе с люлек добавлять: к 63-01-003-03	223,48	223,48	-	-	-	19,90
63-01-003-16	При работе с люлек добавлять: к 63-01-003-04	534,32	534,32	-	-	-	47,58
63-01-003-17	При работе с люлек добавлять: к 63-01-003-05	372,27	372,27	-	-	-	33,15
63-01-003-18	При работе с люлек добавлять: к 63-01-003-06	289,06	289,06	-	-	-	25,74

Таблица 63-01-004. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Измеритель: 100 м2 переплетов

63-01-004-01	Перемазка фальцев: с земли или лесов	913,96	537,68	6,86	1,15	369,42	56,42
63-01-004-02	Перемазка фальцев: с лестниц	1 015,93	639,65	6,86	1,15	369,42	67,12
63-01-004-03	Перемазка фальцев: с люлек	994,97	618,69	6,86	1,15	369,42	64,92

Таблица 63-01-005. Снятие обоев

Измеритель: 100 м2 очищаемой поверхности

63-01-005-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	99,11	99,11	-	-	-	10,40
63-01-005-02	Снятие обоев: высококачественных и линкруста	107,69	107,69	-	-	-	11,30

Таблица 63-01-006. Смена обоев

Измеритель: 100 м2 оклеенной поверхности

63-01-006-01 (101-9263)	Смена обоев: обыкновенного качества Обои (100М2)	694,25	555,67	9,50	2,45	129,08 1,12	52,62
63-01-006-02 (101-9263)	Смена обоев: улучшенных Обои (100М2)	724,19	585,61	9,50	2,45	129,08 1,12	54,73
63-01-006-03 (101-9263)	Смена обоев: высококачественных Обои (100М2)	917,86	744,78	9,50	2,45	163,58 1,12	68,77

Таблица 63-01-007. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки

63-01-007-01	Разборка облицовки стен из плит и плиток: мраморных	3 668,83	3 495,36	173,47	42,85	-	364,10
63-01-007-02	Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных	6 307,63	5 877,12	430,51	106,46	-	612,20
63-01-007-03	Разборка облицовки стен из плит и плиток: известковых	5 617,05	5 254,08	362,97	89,76	-	547,30
63-01-007-04	Разборка облицовки стен из плит и плиток: железобетонных	5 297,21	4 929,60	367,61	90,86	-	513,50
63-01-007-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	812,13	713,28	98,85	24,43	-	74,30

Таблица 63-01-008. Ремонт облицовки из мраморных плит

Измеритель: 100 мест

63-01-008-01 (101-9128)	Ремонт облицовки из мраморных плит: стен гладких Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые (КГ)	324,93	249,28	4,75	1,23	70,90 0,13	23,90
(101-9129)	Камни природные шлифовочные 'Печора' (КГ)					0,6	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

63-01-008-02	Ремонт облицовки из мраморных плит: колонн прямоугольных <i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> (КГ)	420,88	345,23	4,75	1,23	70,90	33,10
(101-9128)						0,13	
(101-9129)	Камни природные шлифовочные 'Печора' (КГ)					0,6	
63-01-008-03	Ремонт облицовки из мраморных плит: колонн круглых <i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> (КГ)	507,45	431,80	4,75	1,23	70,90	41,40
(101-9128)						0,13	
(101-9129)	Камни природные шлифовочные 'Печора' (КГ)					0,6	
63-01-008-04	Ремонт облицовки из мраморных плит: капителей, карнизов, отливов <i>Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые</i> (КГ)	563,37	417,20	4,75	1,23	141,42	40,00
(101-9128)						0,25	
(101-9129)	Камни природные шлифовочные 'Печора' (КГ)					1,2	

Таблица 63-01-009. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Измеритель: 100 плиток

63-01-009-01	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук <i>Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые</i> (М2)	319,07	296,21	4,75	1,23	18,11	28,05
(101-0256)						2,47	
63-01-009-02	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте более 10 штук <i>Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые</i> (М2)	242,40	219,54	4,75	1,23	18,11	20,79
(101-0256)						2,47	
63-01-009-03	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук <i>Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые</i> (М2)	574,68	551,76	4,75	1,23	18,17	52,25
(101-0256)						2,47	
63-01-009-04	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах: со сменой плиток в одном месте более 10 штук <i>Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые</i> (М2)	416,70	393,78	4,75	1,23	18,17	37,29
(101-0256)						2,47	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

63-01-009-05 (101-9048)	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных <i>Плитки карнизные</i> (M)	306,48	293,88	4,75	1,23	7,85 16,5	27,83
63-01-009-06 (101-9047)	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных <i>Плитки плитусные</i> (M)	306,48	293,88	4,75	1,23	7,85 16,5	27,83

Таблица 63-01-010. Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Измеритель: 100 м2 облицовки

63-01-010-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	82,47	77,19	5,28	2,60	-	7,31
63-01-010-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	106,44	101,16	5,28	2,60	-	9,58

Таблица 63-01-011. Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами

Измеритель: 100 м2 ремонтируемой поверхности

63-01-011-01 (101-9154)	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 <i>Листы гипсокартонные</i> (M2)	1 211,47	387,88	18,46	4,64	805,13 105	36,25
63-01-011-02 (101-9154)	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 <i>Листы гипсокартонные</i> (M2)	1 150,90	327,31	18,46	4,64	805,13 105	30,59
63-01-011-03 (101-9154)	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 <i>Листы гипсокартонные</i> (M2)	1 090,23	266,64	18,46	4,64	805,13 105	24,92

Таблица 63-01-012. Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами

Измеритель: 100 м2 ремонтируемой поверхности

63-01-012-01 (101-9154)	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 <i>Листы гипсокартонные</i> (M2)	1 272,13	448,54	18,46	4,64	805,13 105	41,92
63-01-012-02 (101-9154)	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2 <i>Листы гипсокартонные</i> (M2)	1 211,47	387,88	18,46	4,64	805,13 105	36,25
63-01-012-03 (101-9154)	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 10 м2 <i>Листы гипсокартонные</i> (M2)	1 150,90	327,31	18,46	4,64	805,13 105	30,59

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш/ч	26,39	13,02
маш-050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин	маш/ч	52,20	12,12
маш-330804	Молотки отбойные пневматические	маш/ч	1,22	-
маш-400001	Автомобили бортовые до 5 т	маш/ч	68,56	11,50

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10м2	63,30
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	24 100,00
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	10 100,00
101-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г 3	т	919,00
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7 570,00
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	72,30
101-0329	Клей 88-СА	кг	43,30
101-0631	Опилки древесные	м3	18,90
101-0639	Пемза шлаковая	м3	70,30
101-0878	Скипидар живичный	т	16 600,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластины технические прессованные)	кг	53,40
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	1 980,00
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1782	Ткань мешочная	10м2	109,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17,50
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	4 030,00
101-1817	Клей обойный КМЦ	т	34 500,00
101-1829	Бумага ролевая	т	6 030,00
101-9128	Камни оселковые шлифовочные мелкозернистые	кг	1,65
101-9129	Камни природные шлифовочные 'Печора'	кг	4,10
101-9209	Губка резиновая (морская)	кг	30,70
101-9540	Цемент	т	340,00
203-0259	Раскладки (штапик) разм. 10х16 мм	м	1,84
402-0036	Раствор цементный готовый отделочный тяжелый 1:3	м3	475,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	670,00
411-1002	Вода водопроводная	м3	2,16

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	1
1. Общие указания	1
2. Правила определения объемов работ	1
Таблица 63-01-001. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске	2
Таблица 63-01-002. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	3
Таблица 63-01-003. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	4
Таблица 63-01-004. Перемазка фальцев в деревянных переплетах	5
Таблица 63-01-005. Снятие обоев	5
Таблица 63-01-006. Смена обоев	5
Таблица 63-01-007. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	5
Таблица 63-01-008. Ремонт облицовки из мраморных плит	5
Таблица 63-01-009. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	6
Таблица 63-01-010. Разборка облицовки из гипсокартонных листов	7
Таблица 63-01-011. Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами	7
Таблица 63-01-012. Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами	7
Приложение 1	8

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.