



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

Выпуск 1. ТСНэ и ТЕРэ

---

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ**

---

# Оглавление

<b>Введение</b> .....	4
<b>Сборник 1. Общестроительные работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 10</b> .....	5
<b>Раздел 1. Фундаменты и подвалы. ТСНэ-ТЕРэ 11</b> .....	5
<b>Раздел 2. Стены. ТСНэ-ТЕРэ 12</b> .....	9
<b>Раздел 3. Перекрытия. ТСНэ-ТЕРэ 13</b> .....	21
<b>Раздел 4. Перегородки. ТСНэ-ТЕРэ 14</b> .....	24
<b>Раздел 5. Проемы. ТСНэ-ТЕРэ 15</b> .....	27
<b>Раздел 6. Полы. ТСНэ-ТЕРэ 16</b> .....	38
<b>Раздел 7. Крыша, кровля. ТСНэ-ТЕРэ 17</b> .....	45
<b>Раздел 8. Лестницы, крыльца. ТСНэ-ТЕРэ 18</b> .....	63
<b>Раздел 9. Отделочные работы. Штукатурные работы. ТСНэ-ТЕРэ 19</b> .....	66
<b>Сборник 2. Отделочные и прочие работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 20</b> .....	79
<b>Раздел 1. Внутренняя отделка. ТСНэ-ТЕРэ 21</b> .....	82
<b>Раздел 2. Печи. ТСНэ-ТЕРэ 22</b> .....	117
<b>Раздел 3. Прочие работы. ТСНэ-ТЕРэ 23</b> .....	119
<b>Сборник 3. Санитарно-технические работы текущего ремонта. ТСНэ-ТЕРэ 30</b> .....	125
<b>Раздел 1. Отопление. ТСНэ-ТЕРэ 31</b> .....	125
<b>Раздел 2. Водоснабжение, канализация. ТСНэ-ТЕРэ 32</b> .....	139
<b>Сборник 4. Электротехнические работы. ТСНэ-ТЕРэ 40</b> .....	157
<b>Сборник 5. Осмотры. ТСНэ-ТЕРэ 50</b> .....	167
<b>Сборник 6. Санитарное содержание и уборка домовладений. ТСНэ-ТЕРэ 60</b> .....	170
<b>Раздел 1. Санитарное содержание лестничных клеток. ТСНэ-ТЕРэ 61</b> .....	170
<b>Раздел 2. Очистка и обслуживание мусоропроводов. ТСНэ-ТЕРэ 62</b> .....	175
<b>Раздел 3. Ручная уборка территорий домовладений летом. ТСНэ-ТЕРэ 63</b> .....	180
<b>Раздел 4. Ручная уборка территорий домовладений зимой. ТСНэ-ТЕРэ 64</b> .....	184
<b>Раздел 5. Прочие работы. ТСНэ-ТЕРэ 65</b> .....	190
<b>Раздел 6. Механизированная уборка территорий. ТСНэ-ТЕРэ 66</b> .....	192

## Введение

Территориальные сметные нормы (далее – ТСНэ) и территориальные единичные расценки (далее - ТЕРэ) на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения названных работ в ценах по состоянию на 01.01.2006.

ТСНэ и ТЕРэ отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

ТСНэ и ТЕРэ сгруппированы в сборники, объединяющие работы по направлениям эксплуатационной деятельности. Номер сборника ТСНэ и ТЕРэ указывается в шифре расценки.

Сборники подразделяются на разделы, обусловленные однородностью обслуживаемых и ремонтируемых конструкций и оборудования многоквартирных домов, а также условий производства работ по ремонту, эксплуатации и санитарному содержанию.

ТСНэ на определенный вид работы и ТЕРэ на тот же вид работы представлены в сборнике под одним порядковым номером, который имеет два знака и указывается после кода сборника и раздела через дефис.

Структура сборников ТСНэ и ТЕРэ представлена в таблице:

Номер сборника, раздела	Наименование сборника, раздела	Код сборника, раздела
Сборник 1	Общестроительные работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 10
Раздел 1	Фундаменты и подвалы	ТСНэ-ТЕРэ 11
Раздел 2	Стены	ТСНэ-ТЕРэ 12
Раздел 3	Перекрытия	ТСНэ-ТЕРэ 13
Раздел 4	Перегородки	ТСНэ-ТЕРэ 14
Раздел 5	Проемы	ТСНэ-ТЕРэ 15
Раздел 6	Полы	ТСНэ-ТЕРэ 16
Раздел 7	Крыша, кровля	ТСНэ-ТЕРэ 17
Раздел 8	Лестницы, крыльца	ТСНэ-ТЕРэ 18
Раздел 9	Отделочные работы. Штукатурные работы.	ТСНэ-ТЕРэ 19
Сборник 2	Отделочные и прочие работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 20
Раздел 1	Внутренняя отделка	ТСНэ-ТЕРэ 21
Раздел 2	Печи	ТСНэ-ТЕРэ 22
Раздел 3	Прочие работы	ТСНэ-ТЕРэ 23
Сборник 3	Санитарно-технические работы текущего ремонта	ТСНэ-ТЕРэ 30
Раздел 1	Отопление	ТСНэ-ТЕРэ 31
Раздел 2	Водоснабжение, канализация	ТСНэ-ТЕРэ 32
Сборник 4	Электротехнические работы	ТСНэ-ТЕРэ 40
Сборник 5	Осмотры	ТСНэ-ТЕРэ 50
Сборник 6	Санитарное содержание и уборка домовладений	ТСНэ-ТЕРэ 60
Раздел 1	Санитарное содержание лестничных клеток	ТСНэ-ТЕРэ 61
Раздел 2	Очистка и обслуживание мусоропроводов	ТСНэ-ТЕРэ 62
Раздел 3	Ручная уборка территорий домовладений летом	ТСНэ-ТЕРэ 63
Раздел 4	Ручная уборка территорий домовладений зимой	ТСНэ-ТЕРэ 64
Раздел 5	Прочие работы	ТСНэ-ТЕРэ 65
Раздел 6	Механизированная уборка территорий	ТСНэ-ТЕРэ 66

ТЕРэ содержат показатели стоимости, установленные на соответствующий измеритель конструкций, работ и услуг, в руб:

- прямые затраты, всего;
- основная заработная плата рабочих;
- затраты на эксплуатацию машин;
- основная заработная плата машинистов
- затраты на материалы, изделия и оборудование;
- затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин.

Основная заработная плата рабочих в ТЕРэ принята на основании норм затрат труда рабочих, разработанных в составе ресурсных показателей фирменной нормативной базы, среднего разряда работы и сметной стоимости человека часа по оплате труда рабочих.

Затраты на материалы, изделия и оборудование, учтенные в ТЕРэ, определены по нормативному количеству и текущим сметным ценам на материалы (с учетом транспортных затрат, расходов на тару, реквизит и заготовительно-складских расходов).

ТСНэ и ТЕРэ предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие полный технологический комплекс рабочего процесса, а также выполнение мелких вспомогательных и второстепенных работ (получения задания, подготовка инструмента, переводы к месту работы), специфичных для условий эксплуатации и ремонта жилищного фонда Санкт-Петербурга.

ТСНэ и ТЕРэ учитывают особые условия производства работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах: производство работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов и малый объем ремонтно-эксплуатационных работ на рабочем месте.

В ТСНэ и ТЕРэ учтены затраты на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов в пределах стоимости производства работ.

Накладные расходы, сметная прибыль, другие лимитированные затраты, в том числе платежи в бюджет, в настоящих ТЕРэ не учтены и должны исчисляться в установленных размерах при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы.

## Сборник № 5.

Осмотры.  
ТСНэ-ТЕРэ 50

ТСНэ-ТЕРэ 50-001 Осмотр кровли металлической

Состав работ: Проверка состояния окраски кровли или защитного слоя. Проверка состояния соединений гребней и фальцев покрытий. Проверка состояния водоотводящих устройств. Проверка наличия пробоин и свищей, коррозии. Проверка состояния кровли в местах примыканий антенн и крепления оттяжек. Проверка санитарного состояния кровли.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 172.59. З/плата: 172.59. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	3		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 50-002 Осмотр кровли рулонной

Состав работ: Проверка состояния рулонного ковра (расслоение ковра, растрескивание и разрушение покровного и защитного слоя); наличие вздутия, разрывов или пробоин. Проверка состояния кровли в местах примыкания, установки антенн и крепления оттяжек, внутренних водостоков. Проверка санитарного состояния кровли.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 161.08. З/плата: 161.08. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,8		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 50-003 Осмотр деревянных конструкций стропил

Состав работ: Проверка надежности крепления узлов деревянных конструкций крыш металлическими соединениями. Проверка состояния древесины и гидроизоляции деревянных конструкций. Проверка состояния обрешетки.

Измеритель: 100 куб. м

Всего: 13.81. З/плата: 13.81. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,24		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 50-004 Осмотр деревянных полов

Состав работ: Проверка состояния древесины и покрытия пола, мест примыкания пола к вертикальным конструкциям. Проверка наличия рассыхания и коробления полов, просядок, отслоения от основания покрытия.

Измеритель: 100 куб. м

Всего: 120.81. З/плата: 120.81. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,1		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 50-005 Осмотр деревянных перекрытий

Состав работ: Проверка наличия и состояния вентиляционных отверстий в полу, состояния мест примыкания перекрытий к наружным стенам, состояния утепляющих материалов. Проверка наличия просядки пола и трещин в штукатурке потолков.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 822.68. З/плата: 822.68. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	14,3		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 50-006 Осмотр деревянных стен

Состав работ: Проверка состояния окладных венцов, нижней обвязки и нижних концов стоек каркаса. Состояние наружных углов, подоконных и верхних участков стен, состояние гидроизоляции между каменным цоколем и стеной. Проверка состояния стен в местах расположения водопроводных и канализационных труб и санитарно-технических приборов.

Измеритель: 100 куб. м

Всего: 20.14. З/плата: 20.14. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	0,35		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

## ТСНэ-ТЕРэ 50-007 Осмотр деревянных заполнений проемов

Состав работ: Проверка состояния древесины оконных и дверных коробок, переплетов и полотен. Проверка состояния узлов сопряжения переплетов и дверных полотен, плотности притворов оконных переплетов и дверей, заполнения фальцев. Проверка крепления и исправности оконных и дверных приборов.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 109.88. З/плата: 109.88. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,91		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

## ТСНэ-ТЕРэ 50-008 Осмотр внутренней и наружной штукатурки

Состав работ: Проверка наличия трещин и повреждений внутренней и наружной штукатурки стен, наличия сырых пятен и ржавых потеков на поверхности стен. Проверка состояния облицовки внутренних стен в туалетах и кухнях, наличия признаков выпучивая облицовки, трещин или отколов плиток.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 131.17. З/плата: 131.17. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,28		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

## ТСНэ-ТЕРэ 50-009 Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки

Состав работ: Проверка состояния окраски внутренних стен, потолков, оконных и дверных блоков в местах общего пользования и на лестничных клетках. Проверка состояния окраски фасадов, окрашенных масляными или известковыми составами.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 109.88. З/плата: 109.88. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	1,91		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

## ТСНэ-ТЕРэ 50-010 Осмотр каменных конструкций

Состав работ: Проверка состояния кирпичных стен фундаментов и фасадов зданий: наличия на них трещин, расслоения рядов краски, отклонения стен от вертикали, выпучивания и просадки участков стен. разрушения расшивки и выветривания раствора швов кладки.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 115.06. З/плата: 115.06. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	2,		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

## ТСНэ-ТЕРэ 50-011 Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях

Состав работ: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилях, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладки-подставки для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 230.12. З/плата: 230.12. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

## ТСНэ-ТЕРэ 50-012 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках

Состав работ: Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.

Измеритель: 100 лест

Всего: 517.77. З/плата: 517.77. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	9		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

## ТСНэ-ТЕРэ 50-013 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах

Состав работ: Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.

Измеритель: 1000 кв. м

Всего: 230.12. З/плата: 230.12. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	4,		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 50-014 Осмотр вводных электрических щитков

Состав работ: Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок

Измеритель: 100 шт

Всего: 1071.78. З/плата: 1071.78. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	18,63		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

ТСНэ-ТЕРэ 50-015 Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах.

Состав работ: Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, сан-тех.приборов. Проверка состояния отопительных приборов.

Измеритель: 100 кв.

Всего: 3451.80. З/плата: 3451.80. Э/маш.: 0.00. З/пл.м.: 0.00. Мат-лы: 0.00

Наименование материалов, машин, механизмов	Ед.изм.	Норма	Цена	Сумма
Затраты труда рабочих	чел.-час	60		
Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0	чел.-час		57,53	

Отпечатано по заказу СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»  
Издатель: СПб ГУП «Информационно-издательский центр Администрации Санкт-Петербурга «Петроцентр»  
197046, СПб, ул. Чапаева, д. 11/4, тел./факс: 346-46-92  
Отпечатано в ОП «Пушкинская типография ГУП «Петроцентр»». Заказ № 314. Тираж 250.  
Подписано в печать 20.04.2007 г. Формат 42x60/4. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура DPLetterica.