

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04- (51-69)-2001**

**ФЕРр-2001-51 Земляные работы**  
**ФЕРр-2001-52 Фундаменты**  
**ФЕРр-2001-53 Стены**  
**ФЕРр-2001-54 Перекрытия**  
**ФЕРр-2001-55 Перегородки**  
**ФЕРр-2001-56 Проемы**  
**ФЕРр-2001-57 Полы**  
**ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**  
**ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**  
**ФЕРр-2001-60 Печные работы**  
**ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**  
**ФЕРр-2001-62 Малярные работы**  
**ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**  
**ФЕРр-2001-64 Лепные работы**  
**ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**  
**ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**  
**ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**  
**ФЕРр-2001-68 Благоустройство**  
**ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,  
измененное и дополненное**

**Москва 2008**



**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**  
**ФЕРр 81-04-(51-69)-2001**  
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ** постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-010-9**

# **ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## **Сборник № 64**

### **Лепные работы**

**ФЕРр-2001-64**

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

### **1. Общие указания**

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение лепных работ.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.
- 1.3. Расценки усреднены по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий. Корректировать расценки в зависимости от сложности, предусмотренной проектом, не допускается.
- 1.4. Расценками учтено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

Таблица 1

**Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка**

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментированные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фриз, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16.	Триглицы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментированные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и порталные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий расценками не учтена.

1.8. В расценках учтен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубка вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.8.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание: К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Затраты на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся расценкам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в расценках настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

## 2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, расцениваются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:

64-1-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	122,16 -	24,04 -	1,88 -	0,70 -	96,24 (0,03)	2,75 -
64-1-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	86,23 -	15,64 -	0,63 -	0,23 -	69,96 (0,015)	1,79 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:							
64-1-3	легкоудаляемых	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,75
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-1-5	легкоудаляемых	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	16,43	16,43	0,00	0,00	0,00	1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	16,12	15,49	0,63	0,23	0,00	1,75

Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:

64-2-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	179,80 -	36,45 -	3,75 -	1,39 -	139,60 (0,06)	4,17 -
64-2-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	133,86 -	22,72 -	0,94 -	0,35 -	110,20 (0,023)	2,6 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:							
64-2-3	легкоудаляемых	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	1,26
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-2-5	легкоудаляемых	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	27,53	27,53	0,00	0,00	0,00	3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	25,23	24,60	0,63	0,23	0,00	2,78

Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:

64-3-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	214,81 -	42,48 -	3,75 -	1,39 -	168,58 (0,06)	4,86 -
64-3-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	149,90 -	27,88 -	1,56 -	0,58 -	120,46 (0,03)	3,19 -
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:							
64-3-3	легкоудаляемых	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	1,99
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-3-5	легкоудаляемых	30,76	30,76	0,00	0,00	0,00	3,52
64-3-6	трудноудаляемых	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	38,91	37,97	0,94	0,35	0,00	4,29

Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:

64-4-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	110,46 -	13,28 -	0,94 -	0,35 -	96,24 (0,015)	1,52 -
----------------------	--------------------------------------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-----------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-4-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	78,22 -	7,95 -	0,31 -	0,12 -	69,96 (0,008)	0,91 -
<b>Расценка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-4-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,38
<b>Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-4-5	легкоудаляемых	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	8,01	7,70	0,31	0,12	0,00	0,87

Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:

64-5-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	159,92 -	18,44 -	1,88 -	0,70 -	139,60 (0,03)	2,11 -
64-5-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	122,28 -	11,45 -	0,63 -	0,23 -	110,20 (0,012)	1,31 -
<b>Расценка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:</b>							
64-5-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,62
<b>Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-5-5	легкоудаляемых	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	12,52	12,21	0,31	0,12	0,00	1,38

Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:

64-6-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	191,70 -	21,24 -	1,88 -	0,70 -	168,58 (0,03)	2,43 -
64-6-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	134,99 -	13,90 -	0,63 -	0,23 -	120,46 (0,015)	1,59 -
<b>Расценка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:</b>							
64-6-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,99
<b>Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-6-5	легкоудаляемых	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	1,77
64-6-6	трудноудаляемых	21,94	21,94	0,00	0,00	0,00	2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	19,66	19,03	0,63	0,23	0,00	2,15

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-7-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	68,48 -	11,69 -	2,19 -	0,81 -	54,60 (0,042)	1,37 -
64-7-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	40,61 -	7,25 -	0,94 -	0,35 -	32,42 (0,02)	0,85 -
<b>Расценка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-7-3	легкоудаляемых	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-7-5	легкоудаляемых	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	1,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-7-6	трудноудаляемых	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	2,57
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	19,38	18,75	0,63	0,23	0,00	2,09

Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-8-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	104,25	16,12	2,81	1,04	85,32 (0,059)	1,89
64-8-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	63,82	10,75	1,88	0,70	51,19 (0,04)	1,26

Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

64-8-3	легкоудаляемых	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	1,65

Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-8-5	легкоудаляемых	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	37,73	37,73	0,00	0,00	0,00	4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	31,34	29,78	1,56	0,58	0,00	3,32

Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-9-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	74,73	19,19	0,94	0,35	54,60 (0,015)	2,25
64-9-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	49,68	16,29	0,63	0,23	32,76 (0,013)	1,91

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

64-9-3	легкоудаляемых	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,63	4,63	0,00	0,00	0,00	0,51

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-9-5	легкоудаляемых	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	11,84	11,84	0,00	0,00	0,00	1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-10-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	109,69	23,12	1,25	0,46	85,32 (0,025)	2,71
64-10-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	70,24	18,42	0,63	0,23	51,19 (0,013)	2,16

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

64-10-3	легкоудаляемых	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,82



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-10-5	легкоудаляемых	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	18,82	18,82	0,00	0,00	0,00	2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	16,24	15,61	0,63	0,23	0,00	1,74

Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:

64-11-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	140,55 -	32,57 -	2,19 -	0,81 -	105,79 (0,02)	3,68 -
64-11-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	84,72 -	22,04 -	1,25 -	0,46 -	61,43 (0,01)	2,49 -
<b>Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:</b>							
64-11-3	легкоудаляемых	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,29
64-11-4	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,21
<b>Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-11-5	легкоудаляемых	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	26,28	25,34	0,94	0,35	0,00	2,94

Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:

64-12-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	249,21 -	43,81 -	4,06 -	1,51 -	201,34 (0,035)	4,95 -
64-12-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	148,55 -	30,36 -	2,19 -	0,81 -	116,00 (0,018)	3,43 -
<b>Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-12-3	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	1,92
<b>Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-12-5	легкоудаляемых	34,75	34,44	0,31	0,12	0,00	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	47,59	47,28	0,31	0,12	0,00	5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	41,13	39,57	1,56	0,58	0,00	4,59

Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:

64-13-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	260,34 -	53,37 -	5,63 -	2,09 -	201,34 (0,05)	6,03 -
64-13-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	155,59 -	36,46 -	3,13 -	1,16 -	116,00 (0,025)	4,12 -
<b>Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-13-3	легкоудаляемых	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	2,46
<b>Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-13-5	легкоудаляемых	44,85	44,22	0,63	0,23	0,00	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	61,11	60,48	0,63	0,23	0,00	6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	54,48	51,98	2,50	0,93	0,00	6,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:

64-14-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	144,55 -	30,37 -	1,56 -	0,58 -	112,62 (0,022)	3,56 -
64-14-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	87,99 -	22,52 -	0,63 -	0,23 -	64,84 (0,011)	2,64 -
Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-14-3	легкоудаляемых	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,87
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-14-5	легкоудаляемых	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	1,96
64-14-6	трудноудаляемых	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00	2,59

Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:

64-15-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	321,54 -	50,67 -	4,69 -	1,74 -	266,18 (0,08)	5,94 -
64-15-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	204,95 -	35,23 -	2,50 -	0,93 -	167,22 (0,04)	4,13 -
Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:							
64-15-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	1,56
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-15-5	легкоудаляемых	31,51	31,20	0,31	0,12	0,00	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	41,08	40,77	0,31	0,12	0,00	4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	42,65	40,77	1,88	0,70	0,00	4,78

Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:

64-16-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	182,87 -	47,28 -	2,50 -	0,93 -	133,09 (0,05)	5,41 -
64-16-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	113,74 -	34,00 -	1,25 -	0,46 -	78,49 (0,025)	3,89 -
Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:							
64-16-3	легкоудаляемых	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00	1,01
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-16-5	легкоудаляемых	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	21,67	20,73	0,94	0,35	0,00	2,43

Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:

64-17-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	439,96 -	77,26 -	4,38 -	1,62 -	358,32 (0,1)	8,84 -
64-17-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	275,88 -	54,97 -	2,50 -	0,93 -	218,41 (0,05)	6,29 -
Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-17-3	легкоудаляемых	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-17-4	трудноудаляемых	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	1,76
<b>Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-17-5	легкоудаляемых	26,81	26,81	0,00	0,00	0,00	3,11
64-17-6	трудноудаляемых	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	37,28	35,40	1,88	0,70	0,00	4,15

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:

64-18-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	171,19 -	49,56 -	2,19 -	0,81 -	119,44 (0,014)	5,67 -
64-18-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	101,31 -	35,22 -	1,25 -	0,46 -	64,84 (0,007)	4,03 -
<b>Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:</b>							
64-18-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-18-5	легкоудаляемых	20,71	20,71	0,00	0,00	0,00	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	2,99
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	27,25	26,31	0,94	0,35	0,00	3,01

Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:

64-19-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	258,92 -	61,27 -	3,13 -	1,16 -	194,52 (0,04)	7,01 -
64-19-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	162,01 -	43,79 -	2,19 -	0,81 -	116,03 (0,02)	5,01 -
<b>Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-19-3	легкоудаляемых	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	1,51
<b>Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-19-5	легкоудаляемых	33,72	33,72	0,00	0,00	0,00	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	43,81	43,81	0,00	0,00	0,00	4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	43,86	42,30	1,56	0,58	0,00	4,84

Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:

64-20-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (м)</i>	197,05 -	86,29 -	1,56 -	0,58 -	109,20 (0,021)	10,01 -
64-20-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (м)</i>	136,07 -	70,60 -	0,63 -	0,23 -	64,84 (0,012)	8,19 -
<b>Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-20-3	легкоудаляемых	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	8,76	8,76	0,00	0,00	0,00	0,99
<b>Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-20-5	легкоудаляемых	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	28,06	27,75	0,31	0,12	0,00	3,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:

64-21-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	343,26 -	103,10 -	4,69 -	1,74 -	235,47 (0,07)	11,96 -
64-21-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	226,20 -	80,68 -	2,19 -	0,81 -	143,33 (0,04)	9,36 -
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:							
64-21-3	легкоудаляемых	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	16,37	16,37	0,00	0,00	0,00	1,85
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-21-5	легкоудаляемых	39,49	39,18	0,31	0,12	0,00	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	51,01	50,70	0,31	0,12	0,00	5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	48,81	47,25	1,56	0,58	0,00	5,21

Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:

64-22-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	319,91 -	86,29 -	1,56 -	0,58 -	232,06 (0,021)	10,01 -
64-22-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	204,32 -	70,60 -	0,63 -	0,23 -	133,09 (0,012)	8,19 -
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:							
64-22-3	легкоудаляемых	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	1,31
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-22-5	легкоудаляемых	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	35,83	35,83	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	31,40	30,77	0,63	0,23	0,00	3,43

Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:

64-23-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	602,62 -	103,10 -	4,69 -	1,74 -	494,83 (0,07)	11,96 -
64-23-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	369,53 -	80,68 -	2,19 -	0,81 -	286,66 (0,04)	9,36 -
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:							
64-23-3	легкоудаляемых	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	3,03
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-23-5	легкоудаляемых	62,98	62,67	0,31	0,12	0,00	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	83,03	82,72	0,31	0,12	0,00	9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	73,49	71,93	1,56	0,58	0,00	7,93

Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:

64-24-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	902,36 -	180,40 -	5,31 -	1,97 -	716,65 (0,07)	19,89 -
-----------------------	--------------------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------------	------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-24-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	571,75 -	142,67 -	2,50 -	0,93 -	426,58 (0,035)	15,73 -
<b>Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:</b>							
64-24-3	легкоудаляемых	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,64
64-24-4	трудноудаляемых	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	2,47
<b>Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-24-5	легкоудаляемых	103,25	102,62	0,63	0,23	0,00	11,44
64-24-6	трудноудаляемых	112,58	111,95	0,63	0,23	0,00	12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	111,54	109,66	1,88	0,70	0,00	12,09

Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:

64-25-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	1295,19 -	228,75 -	8,44 -	3,13 -	1058,00 (0,12)	25,22 -
64-25-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	794,72 -	174,51 -	5,94 -	2,20 -	614,27 (0,06)	19,24 -
<b>Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-25-3	легкоудаляемых	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	4,95
<b>Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-25-5	легкоудаляемых	191,01	190,07	0,94	0,35	0,00	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	224,83	223,89	0,94	0,35	0,00	24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	220,94	218,13	2,81	1,04	0,00	24,05

Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:

64-26-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	1657,25 -	451,60 -	11,25 -	4,18 -	1194,40 (0,14)	49,79 -
64-26-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	1046,67 -	321,89 -	8,13 -	3,02 -	716,65 (0,07)	35,49 -
<b>Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:</b>							
64-26-3	легкоудаляемых	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	7,54
<b>Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-26-5	легкоудаляемых	289,28	288,03	1,25	0,46	0,00	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	339,42	338,17	1,25	0,46	0,00	37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	329,28	328,97	0,31	0,12	0,00	36,27

Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:

64-27-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	137,63 -	29,51 -	1,88 -	0,70 -	106,24 (0,022)	3,46 -
64-27-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	89,26 -	21,92 -	0,94 -	0,35 -	66,40 (0,012)	2,57 -
<b>Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:</b>							
64-27-3	легкоудаляемых	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-27-5	легкоудаляемых	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	2,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-27-6	трудноудаляемых	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	26,37	25,74	0,63	0,23	0,00	2,87

Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:

64-28-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (м)	232,31 -	38,30 -	2,81 -	1,04 -	191,20 (0,047)	4,49 -
64-28-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (м)	150,52 -	29,77 -	1,25 -	0,46 -	119,50 (0,027)	3,49 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:							
64-28-3	легкоудаляемых	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	1,51
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-28-5	легкоудаляемых	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	3,39
64-28-6	трудноудаляемых	40,54	40,54	0,00	0,00	0,00	4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	40,32	39,38	0,94	0,35	0,00	4,39

Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:

64-29-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (м)	428,24 -	51,44 -	5,00 -	1,86 -	371,80 (0,082)	6,03 -
64-29-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (м)	276,36 -	41,46 -	2,50 -	0,93 -	232,40 (0,047)	4,86 -
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:							
64-29-3	легкоудаляемых	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,57
64-29-4	трудноудаляемых	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	2,26
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-29-5	легкоудаляемых	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00	6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	59,60	58,04	1,56	0,58	0,00	6,47

Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:

64-30-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (м)	41,11 -	15,21 -	0,31 -	0,12 -	25,59 (0,003)	1,74 -
64-30-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (м)	25,76 -	11,80 -	0,31 -	0,12 -	13,65 (0,002)	1,35 -
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:							
64-30-3	легкоудаляемых	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,61
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-30-5	легкоудаляемых	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	1,66

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:**

64-31-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	189,02 -	24,91 -	0,31 -	0,12 -	163,80 (0,008)	2,85 -
64-31-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	44,87 -	19,14 -	0,31 -	0,12 -	25,42 (0,005)	2,19 -

**Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:**

64-31-3	легкоудаляемых	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,87

**Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:**

64-31-5	легкоудаляемых	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	22,04	22,04	0,00	0,00	0,00	2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	2,35

**Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**

Измеритель: 1 изделие							
<b>Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:</b>							
64-32-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	197,69 -	32,95 -	0,94 -	0,35 -	163,80 (0,01)	3,77 -
64-32-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	50,00 -	23,95 -	0,63 -	0,23 -	25,42 (0,005)	2,74 -
<b>Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:</b>							
64-32-3	легкоудаляемых	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	1,13
<b>Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-32-5	легкоудаляемых	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	2,28
64-32-6	трудноудаляемых	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	3,06

**Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие							
<b>Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:</b>							
64-33-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	343,04 -	41,17 -	1,56 -	0,58 -	300,31 (0,027)	4,71 -
64-33-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	102,56 -	30,42 -	0,94 -	0,35 -	71,20 (0,017)	3,48 -
<b>Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:</b>							
64-33-3	легкоудаляемых	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	1,38
<b>Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-33-5	легкоудаляемых	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	2,78
64-33-6	трудноудаляемых	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	3,78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 150 мм:

64-34-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	36,18 -	17,41 -	0,00 -	0,00 -	18,77 (0,001)	2,02 -
64-34-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	23,43 -	13,19 -	0,00 -	0,00 -	10,24 (0,0005)	1,53 -
Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:							
64-34-3	легкоудаляемых	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,05
64-34-4	трудноудаляемых	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,25
Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-34-5	легкоудаляемых	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,75
64-34-6	трудноудаляемых	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	1,09

Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 250 мм:

64-35-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	47,48 -	21,89 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,004)	2,54 -
64-35-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	29,25 -	15,60 -	0,00 -	0,00 -	13,65 (0,002)	1,81 -
Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:							
64-35-3	легкоудаляемых	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,53
Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-35-5	легкоудаляемых	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	1,16
64-35-6	трудноудаляемых	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	1,65

Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных листов высотой до 400 мм:

64-36-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	76,11 -	31,12 -	0,63 -	0,23 -	44,36 (0,01)	3,61 -
64-36-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	49,09 -	23,19 -	0,31 -	0,12 -	25,59 (0,005)	2,69 -
Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:							
64-36-3	легкоудаляемых	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	1,04
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-36-5	легкоудаляемых	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	25,18	25,18	0,00	0,00	0,00	2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	24,17	24,17	0,00	0,00	0,00	2,86

Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:

64-37-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	138,93 -	32,51 -	0,63 -	0,23 -	105,79 (0,02)	3,72 -
64-37-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	90,38 -	24,91 -	0,63 -	0,23 -	64,84 (0,01)	2,85 -
Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:							
64-37-3	легкоудаляемых	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,16



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-37-4	трудноудаляемых	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,61
<b>Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-37-5	легкоудаляемых	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	1,44
64-37-6	трудноудаляемых	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	16,26	15,95	0,31	0,12	0,00	1,87

Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:

64-38-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	146,41 -	39,68 -	0,94 -	0,35 -	105,79 (0,01)	4,54 -
64-38-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	95,10 -	29,63 -	0,63 -	0,23 -	64,84 (0,005)	3,39 -
<b>Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:</b>							
64-38-3	легкоудаляемых	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,98
<b>Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-38-5	легкоудаляемых	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	28,23	28,23	0,00	0,00	0,00	3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	28,03	27,72	0,31	0,12	0,00	3,25

Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Измеритель: 100 п.м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:

64-39-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	3551,21 -	964,74 -	1,88 -	0,70 -	2584,59 (0,4)	113,1 -
64-39-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	2273,09 -	720,79 -	0,94 -	0,35 -	1551,36 (0,2)	84,5 -
<b>Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:</b>							
64-39-3	легкоудаляемых	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	57,59
<b>Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-39-5	легкоудаляемых	849,73	849,73	0,00	0,00	0,00	101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1220,13	1220,13	0,00	0,00	0,00	145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	1013,77	1013,14	0,63	0,23	0,00	120,9

Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

Измеритель: 100 п.м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:

64-40-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	4981,81 -	1186,52 -	3,75 -	1,39 -	3791,54 (0,81)	139,1 -
64-40-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	3118,71 -	876,03 -	2,50 -	0,93 -	2240,18 (0,5)	102,7 -
<b>Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:</b>							
64-40-3	легкоудаляемых	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	729,90	729,90	0,00	0,00	0,00	87,1
<b>Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-40-5	легкоудаляемых	1296,39	1296,39	0,00	0,00	0,00	154,7
64-40-6	трудноудаляемых	1841,09	1841,09	0,00	0,00	0,00	219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1527,88	1526,00	1,88	0,70	0,00	182,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Измеритель: 100 пог.м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:

64-41-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	8029,28 -	1818,60 -	6,25 -	2,32 -	6204,43 (1,5)	213,2 -
64-41-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	5158,62 -	1363,95 -	3,13 -	1,16 -	3791,54 (0,91)	159,9 -

Измеритель: 100 п.м изделий

Расценка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:

64-41-3	легкоудаляемых	241,85	241,85	0,00	0,00	0,00	28,86
64-41-4	трудноудаляемых	969,57	969,57	0,00	0,00	0,00	115,7

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-41-5	легкоудаляемых	2348,08	2348,08	0,00	0,00	0,00	280,2
64-41-6	трудноудаляемых	2462,04	2462,04	0,00	0,00	0,00	293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	2083,88	2080,75	3,13	1,16	0,00	248,3

Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: 100 п.м изделий

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:

64-42-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	15039,02 -	2273,25 -	12,50 -	4,64 -	12753,27 (2)	266,5 -
64-42-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	9633,49 -	1696,62 -	9,38 -	3,48 -	7927,49 (1)	198,9 -

Расценка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:

64-42-3	легкоудаляемых	308,30	308,30	0,00	0,00	0,00	36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1274,60	1274,60	0,00	0,00	0,00	152,1

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-42-5	легкоудаляемых	2157,95	2157,01	0,94	0,35	0,00	257,4
64-42-6	трудноудаляемых	3138,41	3137,47	0,94	0,35	0,00	374,4
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2653,49	2647,24	6,25	2,32	0,00	315,9

Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 п.м изделий

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:

64-43-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	21596,52 -	2431,70 -	25,32 -	9,40 -	19139,50 (3,53)	282,1 -
64-43-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	14310,86 -	1546,43 -	8,13 -	3,02 -	12756,30 (1,52)	179,4 -

Расценка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:

64-43-3	легкоудаляемых	226,22	226,22	0,00	0,00	0,00	25,22
64-43-4	трудноудаляемых	668,18	668,18	0,00	0,00	0,00	74,49

Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-43-5	легкоудаляемых	1575,49	1574,24	1,25	0,46	0,00	175,5
64-43-6	трудноудаляемых	2018,60	2017,35	1,25	0,46	0,00	224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2200,09	2192,27	7,82	2,90	0,00	244,4

Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:

64-44-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	56,42 -	15,52 -	0,00 -	0,00 -	40,90 (0,0015)	1,82 -
-----------------------	--------------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------------	-----------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-44-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	37,62 -	12,03 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,0008)	1,41 -
<b>Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:</b>							
64-44-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,41
<b>Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-44-5	легкоудаляемых	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,92

Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:

64-45-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	58,64 -	17,74 -	0,00 -	0,00 -	40,90 (0,004)	2,08 -
64-45-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	39,15 -	13,56 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,0025)	1,59 -
<b>Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:</b>							
64-45-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,56
<b>Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-45-5	легкоудаляемых	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	1,26

Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:

64-46-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	70,76 -	28,92 -	0,94 -	0,35 -	40,90 (0,01)	3,39 -
64-46-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	46,61 -	20,39 -	0,63 -	0,23 -	25,59 (0,005)	2,39 -
<b>Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:</b>							
64-46-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,75
<b>Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-46-5	легкоудаляемых	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	16,55	16,55	0,00	0,00	0,00	1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	15,89	15,26	0,63	0,23	0,00	1,77

Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:

64-47-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	222,41 -	46,15 -	1,56 -	0,58 -	174,70 (0,03)	5,41 -
64-47-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	144,74 -	34,29 -	1,25 -	0,46 -	109,20 (0,016)	4,02 -
<b>Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:</b>							
64-47-3	легкоудаляемых	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	1,26
<b>Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-47-5	легкоудаляемых	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	26,38	26,38	0,00	0,00	0,00	3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	24,39	23,45	0,94	0,35	0,00	2,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м<sup>2</sup>

Измеритель: 1 изделие

64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	43,63	5,78	0,31	0,12	37,54	0,67
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,005)	-
Расценка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> от покрасок:							
64-48-2	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-48-4	легкоудаляемых	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м <sup>2</sup> под модель	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00	0,57

Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м<sup>2</sup>

Измеритель: 1 изделие

64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м <sup>2</sup>	85,05	12,76	0,63	0,23	71,66	1,48
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,015)	-
Расценка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м <sup>2</sup> от покрасок:							
64-49-2	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,31
Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м <sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-49-4	легкоудаляемых	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м <sup>2</sup> под модель	8,59	8,28	0,31	0,12	0,00	0,96

Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:							
64-50-1	цементных	37,11	11,52	0,00	0,00	25,59	1,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,004)	-
64-50-2	гипсовых	22,95	9,30	0,00	0,00	13,65	1,09
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,002)	-
Расценка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:							
64-50-3	легкоудаляемых	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,18
Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-50-5	легкоудаляемых	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	0,82

Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:							
64-51-1	цементных	48,80	14,67	0,00	0,00	34,13	1,72
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,006)	-
64-51-2	гипсовых	30,20	9,72	0,00	0,00	20,48	1,14
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,003)	-
Расценка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:							
64-51-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
64-51-4	трудноудаляемых	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,27
Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-51-5	легкоудаляемых	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,65
64-51-6	трудноудаляемых	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00	0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:

64-52-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	101,71 -	11,36 -	0,94 -	0,35 -	89,41 (0,02)	1,38 -
64-52-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	68,54 -	9,55 -	0,63 -	0,23 -	58,36 (0,01)	1,16 -
<b>Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-52-3	легкоудаляемых	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,23
<b>Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-52-5	легкоудаляемых	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	7,05	6,42	0,63	0,23	0,00	0,78

Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:

64-53-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	104,55 -	13,58 -	1,56 -	0,58 -	89,41 (0,028)	1,65 -
64-53-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	70,08 -	10,78 -	0,94 -	0,35 -	58,36 (0,02)	1,31 -
<b>Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:</b>							
64-53-3	легкоудаляемых	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,093
64-53-4	трудноудаляемых	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,34
<b>Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-53-5	легкоудаляемых	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00	1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	10,01	9,38	0,63	0,23	0,00	1,14

Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:

64-54-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	160,65 -	24,03 -	2,50 -	0,93 -	134,12 (0,05)	2,92 -
64-54-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	105,76 -	18,85 -	1,25 -	0,46 -	85,66 (0,025)	2,29 -
<b>Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:</b>							
64-54-3	легкоудаляемых	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,56
<b>Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-54-5	легкоудаляемых	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	14,16	14,16	0,00	0,00	0,00	1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	15,92	14,98	0,94	0,35	0,00	1,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных шишек высотой до 250 мм:**

64-55-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	72,53 -	27,82 -	0,00 -	0,00 -	44,71 (0,004)	3,03 -
64-55-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	45,88 -	20,29 -	0,00 -	0,00 -	25,59 (0,002)	2,21 -
<b>Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:</b>							
64-55-3	легкоудаляемых	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,41
<b>Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-55-5	легкоудаляемых	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	0,91
64-55-6	трудноудаляемых	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	1,41

**Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:**

64-56-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	26,09 -	16,29 -	0,00 -	0,00 -	9,80 (0,006)	1,89 -
64-56-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	18,51 -	12,41 -	0,00 -	0,00 -	6,10 (0,003)	1,44 -
<b>Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:</b>							
64-56-3	легкоудаляемых	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,11
64-56-4	трудноудаляемых	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	0,41
<b>Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-56-5	легкоудаляемых	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,72
64-56-6	трудноудаляемых	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	1,01
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,91

**Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:**

64-57-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	41,49 -	18,79 -	0,00 -	0,00 -	22,70 (0,008)	2,18 -
64-57-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	28,42 -	14,22 -	0,00 -	0,00 -	14,20 (0,005)	1,65 -
<b>Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:</b>							
64-57-3	легкоудаляемых	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,14
64-57-4	трудноудаляемых	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,56
<b>Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-57-5	легкоудаляемых	8,53	8,53	0,00	0,00	0,00	0,99
64-57-6	трудноудаляемых	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	1,26

**Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:**

64-58-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	92,90 -	28,36 -	0,94 -	0,35 -	63,60 (0,016)	3,29 -
64-58-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	60,51 -	20,08 -	0,63 -	0,23 -	39,80 (0,01)	2,33 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расценка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:</b>							
64-58-3	легкоудаляемых	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,75
<b>Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-58-5	легкоудаляемых	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	16,55	16,55	0,00	0,00	0,00	1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	15,89	15,26	0,63	0,23	0,00	1,77

Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:

64-59-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	205,34 -	40,26 -	1,88 -	0,70 -	163,20 (0,024)	4,67 -
64-59-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	135,32 -	32,07 -	1,25 -	0,46 -	102,00 (0,012)	3,72 -
<b>Расценка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:</b>							
64-59-3	легкоудаляемых	10,86	10,86	0,00	0,00	0,00	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	2,79
<b>Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-59-5	легкоудаляемых	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	26,38	26,38	0,00	0,00	0,00	3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	24,39	23,45	0,94	0,35	0,00	2,72

Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м<sup>2</sup>

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м<sup>2</sup>:

64-60-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	219,27 -	53,88 -	2,19 -	0,81 -	163,20 (0,04)	5,94 -
64-60-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	146,06 -	42,81 -	1,25 -	0,46 -	102,00 (0,023)	4,72 -
<b>Расценка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м<sup>2</sup> от покрасок:</b>							
64-60-3	легкоудаляемых	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	1,01
<b>Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м<sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-60-5	легкоудаляемых	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м <sup>2</sup> под модель	21,89	20,95	0,94	0,35	0,00	2,43

Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м<sup>2</sup>

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м<sup>2</sup>:

64-61-1 (509-9900)	цементных Строительный мусор, (т)	307,16 -	60,22 -	3,44 -	1,28 -	243,50 (0,06)	6,64 -
64-61-2 (509-9900)	гипсовых Строительный мусор, (т)	203,15 -	49,07 -	1,88 -	0,70 -	152,20 (0,034)	5,41 -
<b>Расценка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м<sup>2</sup> от покрасок:</b>							
64-61-3	легкоудаляемых	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	1,51
<b>Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м<sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-61-5	легкоудаляемых	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	6,64
64-61-6	Трудноудаляемых	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	3,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м <sup>2</sup> под модель	31,85	30,60	1,25	0,46	0,00	3,55

**Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м<sup>2</sup>**

Измеритель: 1 изделие

**Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м<sup>2</sup>**

64-62-1 (509-9900)	цементных <i>Строительный мусор, (т)</i>	411,69 -	79,00 -	4,69 -	1,74 -	328,00 (0,08)	8,71 -
64-62-2 (509-9900)	гипсовых <i>Строительный мусор, (т)</i>	262,55 -	57,05 -	2,50 -	0,93 -	203,00 (0,045)	6,29 -
<b>Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м<sup>2</sup> от покрасок:</b>							
64-62-3	легкоудаляемых	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,49
64-62-4	трудноудаляемых	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	1,99
<b>Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м<sup>2</sup> с догипсовкой и расчисткой от покрасок:</b>							
64-62-5	легкоудаляемых	30,51	30,51	0,00	0,00	0,00	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	43,36	43,36	0,00	0,00	0,00	5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м <sup>2</sup> под модель	41,38	39,82	1,56	0,58	0,00	4,62



ФЕРр-2001-64.....	93
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	93
Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм.....	95
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм.....	95
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм.....	95
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм.....	95
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм.....	96
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм.....	96
Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	96
Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	97
Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм.....	97
Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	97
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм.....	98
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм.....	98
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм.....	98
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм.....	99
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм.....	99
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм.....	99
Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм.....	99
Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм.....	100
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм.....	100
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.....	100
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.....	101
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм.....	101
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм.....	101
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм.....	101
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм.....	102
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм.....	102
Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм.....	102
Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм.....	103
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм.....	103
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.....	103
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.....	104
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.....	104
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.....	104
Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм.....	105
Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм.....	105
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм.....	105
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм.....	105
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм.....	106
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.....	106
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.....	106
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.....	107
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.....	107
Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм.....	107
Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм.....	107
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм.....	108
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм.....	108
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм.....	108
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup> .....	109
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup> .....	109
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм.....	109
Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм.....	109
Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм.....	110
Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм.....	110
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм.....	110
Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм.....	111
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.....	111
Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.....	111
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.....	111
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.....	112
Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м <sup>2</sup> .....	112
Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> .....	112
Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м <sup>2</sup> .....	113