

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04- (51-69)-2001**

**ФЕРр-2001-51 Земляные работы**  
**ФЕРр-2001-52 Фундаменты**  
**ФЕРр-2001-53 Стены**  
**ФЕРр-2001-54 Перекрытия**  
**ФЕРр-2001-55 Перегородки**  
**ФЕРр-2001-56 Проемы**  
**ФЕРр-2001-57 Полы**  
**ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**  
**ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**  
**ФЕРр-2001-60 Печные работы**  
**ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**  
**ФЕРр-2001-62 Малярные работы**  
**ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**  
**ФЕРр-2001-64 Лепные работы**  
**ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**  
**ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**  
**ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**  
**ФЕРр-2001-68 Благоустройство**  
**ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,  
измененное и дополненное**

**Москва 2008**



**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**  
**ФЕРр 81-04-(51-69)-2001**  
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ** постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-010-9**

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Сборник № 61

### Штукатурные работы

#### ФЕРр-2001-61

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м<sup>2</sup> затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки приемков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup>.

### 2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (позтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1	до 5 мм	530,85	245,51	10,00	3,71	275,34	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,51	351,67	20,01	7,42	549,83	42,37

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3	до 5 мм	1098,72	299,42	9,07	3,36	790,23	35,73
61-1-4	до 10 мм	2019,42	422,35	18,13	6,73	1578,94	50,4

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5	до 5 мм	610,60	309,09	10,63	3,94	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1002,15	400,31	20,94	7,77	580,90	48,23

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7	до 5 мм	1209,57	372,16	9,38	3,48	828,03	44,41
61-1-8	до 10 мм	2156,67	479,76	19,07	7,08	1657,84	57,25

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9	стен	13885,39	721,03	32,22	19,82	13132,14	73,8
61-1-10	потолков	16264,95	916,45	35,19	22,23	15313,31	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	24656,12	1352,02	45,97	31,00	23258,13	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	26176,23	2872,13	45,97	31,00	23258,13	277,5

Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-2-1	до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2941,84	1797,17	20,94	7,77	1123,73	203,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	830,58	258,51	10,63	3,94	561,44	29,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-3	до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2437,39	1292,72	20,94	7,77	1123,73	146,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	754,91	182,84	10,63	3,94	561,44	20,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-5	более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2294,46	1149,79	20,94	7,77	1123,73	129,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	738,10	166,03	10,63	3,94	561,44	18,76
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-2-7	до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3182,07	2020,90	20,94	7,77	1140,23	228,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	868,65	288,33	10,63	3,94	569,69	32,58
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-2-9	до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2551,51	1390,34	20,94	7,77	1140,23	157,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	776,17	195,85	10,63	3,94	569,69	22,13
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-2-11	более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2423,62	1262,45	20,94	7,77	1140,23	142,65
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	760,24	179,92	10,63	3,94	569,69	20,33
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1	до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3888,67	1930,84	24,38	9,05	1933,45	220,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	907,44	305,99	10,63	3,94	590,82	35,01
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-
61-3-3	до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3367,85	1410,02	24,38	9,05	1933,45	161,33
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	802,91	201,46	10,63	3,94	590,82	23,05
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-
61-3-5	более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3299,59	1341,76	24,38	9,05	1933,45	153,52
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	827,29	225,84	10,63	3,94	590,82	25,84
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1	до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3263,25	2060,86	22,51	8,35	1179,88	229,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	956,28	352,97	11,25	4,18	592,06	39,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-3	до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2958,27	1755,88	22,51	8,35	1179,88	195,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	902,46	299,15	11,25	4,18	592,06	33,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-5	более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2725,05	1522,66	22,51	8,35	1179,88	169,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	875,55	272,24	11,25	4,18	592,06	30,35
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
<b>Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест</b>							
61-4-7	до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3823,43	2603,72	22,51	8,35	1197,20	290,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	1061,86	449,85	11,25	4,18	600,76	50,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-9	до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3249,35	2029,64	22,51	8,35	1197,20	226,27
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	963,19	351,18	11,25	4,18	600,76	39,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-11	более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3011,29	1791,58	22,51	8,35	1197,20	199,73
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	927,31	315,30	11,25	4,18	600,76	35,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,69)	-

**Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:**

61-5-1	до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	4346,90	2292,10	22,51	8,35	2032,29	255,53
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	996,38	366,60	11,25	4,18	618,53	40,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
61-5-3	до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	4006,04	1951,24	22,51	8,35	2032,29	217,53
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	942,56	312,78	11,25	4,18	618,53	34,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-
61-5-5	более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3776,86	1722,06	22,51	8,35	2032,29	191,98
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,23)	-
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	915,65	285,87	11,25	4,18	618,53	31,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(1,65)	-

**Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:**

61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3738,25	2593,26	21,26	7,89	1123,73	282,49
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	1011,33	439,26	10,63	3,94	561,44	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	4083,30	2921,81	21,26	7,89	1140,23	318,28
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	1099,45	519,13	10,63	3,94	569,69	56,55
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,42)	-
<b>Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:</b>							
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4874,21	2902,17	24,38	9,05	1947,66	316,14
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(5,49)	-
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	1042,27	439,26	12,19	4,52	590,82	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2)	-
<b>Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности							
<b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:</b>							
61-7-1	прямолинейных	5751,92	3436,05	36,26	13,46	2279,61	383,06
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-2	криволинейных	6275,11	3959,24	36,26	13,46	2279,61	431,29
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,1)	-
<b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:</b>							
61-7-3	прямолинейных	5724,06	3134,57	36,26	13,46	2553,23	349,45
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-4	криволинейных	6201,36	3611,87	36,26	13,46	2553,23	393,45
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(8,1)	-
<b>Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
<b>Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:</b>							
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	8434,75	5169,82	50,64	18,79	3214,29	584,16
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	7809,05	4544,12	50,64	18,79	3214,29	513,46
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	9685,39	6420,46	50,64	18,79	3214,29	715,77
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	8905,36	5640,43	50,64	18,79	3214,29	628,81
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
<b>Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:</b>							
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	8231,00	4170,56	50,64	18,79	4009,80	471,25
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	7730,62	3670,18	50,64	18,79	4009,80	414,71
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	9237,21	5176,77	50,64	18,79	4009,80	577,12
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	8571,00	4510,56	50,64	18,79	4009,80	502,85
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(11,3)	-



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	4955,29	2923,32	37,20	13,80	1994,77	325,9
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,5)	-

**Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2905,52	1764,08	1,21	0,00	1140,23	201,84
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	886,51	316,21	0,61	0,00	569,69	36,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	2786,75	1645,31	1,21	0,00	1140,23	188,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	851,55	281,25	0,61	0,00	569,69	32,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	4861,89	3148,83	1,75	0,00	1711,31	347,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	4435,42	2722,36	1,75	0,00	1711,31	300,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

**Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3289,57	2149,34	0,00	0,00	1140,23	245,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	938,34	368,65	0,00	0,00	569,69	42,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3100,18	1959,95	0,00	0,00	1140,23	224,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	903,38	333,69	0,00	0,00	569,69	38,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	5404,34	3693,03	0,00	0,00	1711,31	407,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	4905,31	3194,00	0,00	0,00	1711,31	352,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3208,46	2068,23	0,00	0,00	1140,23	236,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	929,60	359,91	0,00	0,00	569,69	41,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	3039,00	1898,77	0,00	0,00	1140,23	217,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	894,64	324,95	0,00	0,00	569,69	37,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	5295,50	3584,19	0,00	0,00	1711,31	395,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	4805,54	3094,23	0,00	0,00	1711,31	341,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	5170,44	2888,52	2,31	0,00	2279,61	318,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	1004,27	434,00	0,58	0,00	569,69	47,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	4871,13	2589,21	2,31	0,00	2279,61	285,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	958,92	388,65	0,58	0,00	569,69	42,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	7496,62	5212,62	2,31	0,00	2281,69	548,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	6921,65	4637,65	2,31	0,00	2281,69	487,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	220,63	220,63	0,00	0,00	0,00	23,2

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	5666,98	3387,37	0,00	0,00	2279,61	373,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	1076,25	506,56	0,00	0,00	569,69	55,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	5367,67	3088,06	0,00	0,00	2279,61	340,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	1030,90	461,21	0,00	0,00	569,69	50,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	8397,76	6116,07	0,00	0,00	2281,69	643,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	7773,05	5491,36	0,00	0,00	2281,69	577,43
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	270,94	270,94	0,00	0,00	0,00	28,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:**

61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	5567,21	3287,60	0,00	0,00	2279,61	362,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	1067,18	497,49	0,00	0,00	569,69	54,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	5267,90	2988,29	0,00	0,00	2279,61	329,47
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	1021,83	452,14	0,00	0,00	569,69	49,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	8217,07	5935,38	0,00	0,00	2281,69	624,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	7687,46	5405,77	0,00	0,00	2281,69	568,43
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	185,21	185,21	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	263,62	263,62	0,00	0,00	0,00	27,72

**Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:**

61-16-1	до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3436,78	1862,93	1,48	0,00	1572,37	213,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	840,56	278,54	0,58	0,00	561,44	31,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-3	более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3244,50	1670,65	1,48	0,00	1572,37	191,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	805,60	243,58	0,58	0,00	561,44	27,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:</b>							
61-16-5	до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3758,68	2186,31	0,00	0,00	1572,37	250,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	892,42	330,98	0,00	0,00	561,44	37,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-7	более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3566,40	1994,03	0,00	0,00	1572,37	228,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	857,46	296,02	0,00	0,00	561,44	33,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:</b>							
61-16-9	до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3688,76	2116,39	0,00	0,00	1572,37	242,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	883,68	322,24	0,00	0,00	561,44	36,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-11	более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм	3496,48	1924,11	0,00	0,00	1572,37	220,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	848,72	287,28	0,00	0,00	561,44	32,87
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
<b>Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности							
<b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:</b>							
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3470,95	2329,56	1,16	0,00	1140,23	250,76
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	894,31	324,04	0,58	0,00	569,69	34,88
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6220,77	3938,85	2,31	0,00	2279,61	414,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	1032,46	462,19	0,58	0,00	569,69	48,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6088,86	3807,01	2,24	0,00	2279,61	378,43
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-17-5	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	14,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-7 (509-9900)	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм Строительный мусор, (т)	6012,34 -	4299,28 -	1,75 -	0,00 -	1711,31 (7,39)	457,37 -
61-17-8 (509-9900)	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм Строительный мусор, (т)	6998,35 -	4719,53 -	2,31 -	0,00 -	2276,51 (9,86)	496,27 -
61-17-9 (509-9900)	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм Строительный мусор, (т)	7962,41 -	5683,59 -	2,31 -	0,00 -	2276,51 (9,9)	590,81 -
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м. предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-17-8	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	19
<b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:</b>							
61-17-11 (509-9900)	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм Строительный мусор, (т)	4495,64 -	2872,36 -	1,48 -	0,00 -	1621,80 (6,2)	305,57 -
61-17-12 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11 Строительный мусор, (т)	1014,61 -	444,34 -	0,58 -	0,00 -	569,69 (2,42)	47,27 -
61-17-13 (509-9900)	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм Строительный мусор, (т)	6906,44 -	4295,77 -	2,96 -	0,00 -	2607,71 (9,9)	439,69 -
61-17-14 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13 Строительный мусор, (т)	1059,16 -	488,89 -	0,58 -	0,00 -	569,69 (2,42)	50,04 -

**Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:**

61-18-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	3812,31 -	2672,08 -	0,00 -	0,00 -	1140,23 (4,84)	287,63 -
61-18-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1 Строительный мусор, (т)	964,33 -	394,64 -	0,00 -	0,00 -	569,69 (2,42)	42,48 -
61-18-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм Строительный мусор, (т)	6628,72 -	4349,11 -	0,00 -	0,00 -	2279,61 (9,9)	457,32 -
61-18-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3 Строительный мусор, (т)	1077,05 -	507,36 -	0,00 -	0,00 -	569,69 (2,42)	53,35 -
61-18-5 (509-9900)	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм Строительный мусор, (т)	6575,03 -	4295,42 -	0,00 -	0,00 -	2279,61 (9,7)	426,98 -
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м. предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-18-5	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7 (509-9900)	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм Строительный мусор, (т)	6657,31 -	4946,00 -	0,00 -	0,00 -	1711,31 (7,39)	526,17 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7740,48	5463,97	0,00	0,00	2276,51	574,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,86)	-
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8546,06	6269,55	0,00	0,00	2276,51	651,72
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-18-8	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	19,6
<b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:</b>							
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4934,83	3313,03	0,00	0,00	1621,80	352,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	1082,84	513,15	0,00	0,00	569,69	54,59
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7338,05	4730,34	0,00	0,00	2607,71	484,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	1164,00	594,31	0,00	0,00	569,69	60,83
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-

**Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:**

61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3961,05	2820,82	0,00	0,00	1140,23	303,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	938,60	368,91	0,00	0,00	569,69	39,71
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6823,96	4544,35	0,00	0,00	2279,61	477,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	1103,96	534,27	0,00	0,00	569,69	56,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7099,46	4819,85	0,00	0,00	2279,61	479,11
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-19-5	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6970,14	5258,83	0,00	0,00	1711,31	559,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,39)	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	8044,42	5767,91	0,00	0,00	2276,51	606,51
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,86)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9127,78	6851,27	0,00	0,00	2276,51	712,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 68-19-8	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	20
<b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:</b>							
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4992,26	3370,46	0,00	0,00	1621,80	358,56
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(6,2)	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	1075,88	506,19	0,00	0,00	569,69	53,85
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7622,46	5014,75	0,00	0,00	2607,71	513,28
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	1154,82	585,13	0,00	0,00	569,69	59,89
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1	с земли и лесов	5286,31	3004,39	2,31	0,00	2279,61	323,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-2	с лестниц	5893,42	3613,81	0,00	0,00	2279,61	389
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,68)	-
61-20-3	с люлек	5770,79	3491,18	0,00	0,00	2279,61	375,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,68)	-
<b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:</b>							
61-20-4	с земли и лесов	9469,36	7185,36	2,31	0,00	2281,69	764,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-5	с лестниц	11119,57	8837,88	0,00	0,00	2281,69	940,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,88)	-
61-20-6	с люлек	11119,57	8837,88	0,00	0,00	2281,69	940,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,88)	-
<b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:</b>							
61-20-7	с земли и лесов	5117,94	2675,52	2,31	0,00	2440,11	288
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-8	с лестниц	6209,99	3769,88	0,00	0,00	2440,11	405,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-
61-20-9	с люлек	5516,96	3076,85	0,00	0,00	2440,11	331,2
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,7)	-

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1	с земли и лесов	5895,73	3613,81	2,31	0,00	2279,61	389
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,68)	-
61-21-2	с лестниц	6658,92	4379,31	0,00	0,00	2279,61	471,4
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,68)	-
61-21-3	с люлек	6502,84	4223,23	0,00	0,00	2279,61	454,6
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(9,68)	-



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:</b>							
61-21-4 (509-9900)	с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11121,88 -	8837,88 -	2,31 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	940,2 -
61-21-5 (509-9900)	с лестниц Строительный мусор, (т)	13197,91 -	10916,22 -	0,00 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	1161,3 -
61-21-6 (509-9900)	с люлек Строительный мусор, (т)	13197,91 -	10916,22 -	0,00 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	1161,3 -
<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:</b>							
61-21-7 (509-9900)	с земли и лесов Строительный мусор, (т)	5577,80 -	3135,38 -	2,31 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	337,5 -
61-21-8 (509-9900)	с лестниц Строительный мусор, (т)	6281,53 -	3841,42 -	0,00 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	413,5 -
61-21-9 (509-9900)	с люлек Строительный мусор, (т)	6149,61 -	3709,50 -	0,00 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	399,3 -
<b>Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
<b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b>							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8113,02 -	5105,32 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	549,55 -
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	9308,40 -	6303,73 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	678,55 -
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	9066,86 -	6062,19 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	652,55 -
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	7345,29 -	4337,59 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	466,91 -
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	8540,67 -	5536,00 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	595,91 -
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	8299,13 -	5294,46 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	569,91 -
<b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b>							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	9675,60 -	6667,90 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	717,75 -
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10870,98 -	7866,31 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	846,75 -
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	10629,44 -	7624,77 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	820,75 -
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8907,96 -	5900,26 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	635,12 -
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10103,34 -	7098,67 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	764,12 -
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	9861,80 -	6857,13 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	738,12 -
<b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:</b>							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8753,92 -	5603,82 -	3,03 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	603,21 -
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10070,07 -	6923,00 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	745,21 -
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	9800,66 -	6653,59 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	716,21 -
61-22-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	7918,38 -	4768,28 -	3,03 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	513,27 -
61-22-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	9234,53 -	6087,46 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	655,27 -
61-22-18 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	8965,12 -	5818,05 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	626,27 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>							
61-22-19 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11986,11 -	8404,94 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	904,73 -
61-22-20 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц Строительный мусор, (т)	13961,85 -	10383,71 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1117,73 -
61-22-21 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек Строительный мусор, (т)	13562,38 -	9984,24 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1074,73 -
<b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>							
61-22-22 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов Строительный мусор, (т)	14917,39 -	11336,22 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1220,26 -
61-22-23 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц Строительный мусор, (т)	17589,88 -	14011,74 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1508,26 -
61-22-24 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек Строительный мусор, (т)	17051,06 -	13472,92 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1450,26 -
<b>Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг</b>							
<b>Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг</b>							
<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b>							
61-23-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12163,46 -	9155,76 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	985,55 -
61-23-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13358,84 -	10354,17 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1114,55 -
61-23-3 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	12866,47 -	9861,80 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1061,55 -
61-23-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11395,73 -	8388,03 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	902,91 -
61-23-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	12591,11 -	9586,44 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1031,91 -
61-23-6 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	12349,57 -	9344,90 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1005,91 -
<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b>							
61-23-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13726,04 -	10718,34 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1153,75 -
61-23-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14921,42 -	11916,75 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1282,75 -
61-23-9 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	14679,88 -	11675,21 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1256,75 -
61-23-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12958,40 -	9950,70 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1071,12 -
61-23-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14153,78 -	11149,11 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1200,12 -
61-23-12 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	13912,24 -	10907,57 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	1174,12 -
<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:</b>							
61-23-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	13194,54 -	10044,44 -	3,03 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	1081,21 -
61-23-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	14510,69 -	11363,62 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	1223,21 -
61-23-15 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	14241,28 -	11094,21 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	1194,21 -
61-23-16 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	12359,00 -	9208,90 -	3,03 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	991,27 -
61-23-17 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	13675,15 -	10528,08 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	1133,27 -
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	13405,74 -	10258,67 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	1104,27 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов Строительный мусор, (т)	18647,04 -	15065,87 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1621,73 -
61-23-20 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц Строительный мусор, (т)	20622,78 -	17044,64 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1834,73 -
61-23-21 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек Строительный мусор, (т)	20223,31 -	16645,17 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	1791,73 -
<b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов Строительный мусор, (т)	23910,11 -	20328,94 -	3,03 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	2188,26 -
61-23-23 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с лестниц Строительный мусор, (т)	26582,60 -	23004,46 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	2476,26 -
61-23-24 (509-9900)	до 5 м <sup>2</sup> с люлек Строительный мусор, (т)	26043,78 -	22465,64 -	0,00 -	0,00 -	3578,14 (15,5)	2418,26 -
<b>Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности							
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	8361,83	669,36	87,70	63,34	7604,77	62,91
<b>Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> очищенной поверхности							
<b>Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:</b>							
61-25-1	гладкой с земли и лесов	1157,04	162,22	988,82	92,15	6,00	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	1441,01	202,22	1232,79	114,89	6,00	22,85
61-25-3	гладкой с люлек	1383,12	193,99	1183,13	110,26	6,00	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	1383,12	193,99	1183,13	110,26	6,00	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	1726,15	242,31	1477,84	137,72	6,00	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	1658,56	233,02	1419,54	132,29	6,00	26,33
<b>Таблица 61-26. Перетирка штукатурки</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перетертой поверхности							
<b>Перетирка штукатурки:</b>							
61-26-1	внутренних помещений	262,72	241,96	3,13	1,16	17,63	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	323,72	307,99	0,17	0,00	15,56	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	396,56	381,00	0,00	0,00	15,56	44,2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	386,56	371,00	0,00	0,00	15,56	43,04
<b>Перетирка штукатурки фасадов с рустами:</b>							
61-26-5	с земли и лесов	428,71	412,98	0,17	0,00	15,56	47,91
61-26-6	с лестниц	533,45	517,89	0,00	0,00	15,56	60,08
61-26-7	с люлек	512,50	496,94	0,00	0,00	15,56	57,65
<b>Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку</b>							
Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности							
<b>Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:</b>							
61-27-1	по кирпичу	544,97	257,57	287,40	31,59	0,00	32,48
61-27-2	по бетону	979,81	455,34	524,47	57,64	0,00	57,42
<b>Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:</b>							
61-27-3	по кирпичу	661,49	312,76	348,73	38,33	0,00	39,44
61-27-4	по бетону	1191,75	556,53	635,22	69,82	0,00	70,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3938,41	636,48	11,50	0,00	3290,43	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3585,13	405,60	8,89	0,00	3170,64	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3801,97	554,89	14,12	0,00	3232,96	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	3262,42	204,36	7,06	0,00	3051,00	26,2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:							
61-28-5	стен и перегородок	3949,66	482,20	39,57	0,00	3427,89	60,2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	4034,29	544,68	41,31	0,00	3448,30	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	4166,23	693,67	39,57	0,00	3432,99	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	4313,41	817,82	42,18	0,00	3453,41	102,1

**Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1495,48	826,02	8,89	0,00	660,57	105,9
61-29-2	из дроби штукатурной	939,54	304,20	8,89	0,00	626,45	39

**Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дроби**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя:

61-30-1	стен площадью до 10 м <sup>2</sup>	1022,09	376,74	8,89	0,00	636,46	48,3
61-30-2	стен площадью до 20 м <sup>2</sup>	965,15	319,80	8,89	0,00	636,46	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м <sup>2</sup>	1096,19	450,84	8,89	0,00	636,46	57,8
61-30-4	потолков площадью до 20 м <sup>2</sup>	1030,67	385,32	8,89	0,00	636,46	49,4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м <sup>2</sup>	1210,85	565,50	8,89	0,00	636,46	72,5
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м <sup>2</sup>	1128,95	483,60	8,89	0,00	636,46	62
Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем:							
61-30-7	стен площадью до 10 м <sup>2</sup>	1709,63	458,64	17,77	0,00	1233,22	58,8
61-30-8	стен площадью до 20 м <sup>2</sup>	1644,11	393,12	17,77	0,00	1233,22	50,4
61-30-9	потолков площадью до 10 м <sup>2</sup>	1807,91	556,92	17,77	0,00	1233,22	71,4
61-30-10	потолков площадью до 20 м <sup>2</sup>	1726,01	475,02	17,77	0,00	1233,22	60,9

**Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2166,01	1220,71	1,87	0,00	943,43	131,4
---------	--	---------	---------	------	------	--------	-------

**Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	992,86	479,76	146,02	0,00	367,08	57,25
---------	---	--------	--------	--------	------	--------	-------

ФЕРр-2001-61.....	54
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	54
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания .....	55
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами .....	55
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами .....	56
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами .....	56
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	57
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания .....	57
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания .....	58
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....	58
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок .....	59
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов .....	59
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц .....	59
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек .....	60
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	60
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц .....	61
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	62
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....	62
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов .....	63
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц .....	64
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек .....	65
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	66
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов .....	66
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг .....	67
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг .....	68
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....	69
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.....	69
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки .....	69
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку .....	69
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки .....	70
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности.....	70
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дрени .....	70
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб .....	70
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм .....	70