

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕРр 81-04-2001**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Москва 2009**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04-2001**



**Издание официальное**

**Москва 2009**

**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**

**ФЕРр 81-04-2001**

Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-009-3**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

## Раздел 57. ПОЛЫ

**Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> основания

**Разборка оснований покрытия полов:**

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги	67,94	67,94	0,00	0,00	0,00	8,71
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(3,62)	-
57-1-2	лаг из досок и брусков	59,83	59,83	0,00	0,00	0,00	7,67
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,7)	-
57-1-3	простильных полов	136,03	136,03	0,00	0,00	0,00	17,44
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(4,67)	-
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета	116,22	116,22	0,00	0,00	0,00	14,9
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,92)	-

**Таблица 57-2. Разборка покрытий полов**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

**Разборка покрытий полов:**

57-2-1	из линолеума и релина	92,90	88,84	4,06	1,51	0,00	11,39
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,47)	-
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных	280,88	276,82	4,06	1,51	0,00	35,49
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,4)	-
57-2-3	из керамических плиток	641,00	595,99	45,01	16,70	0,00	69,87
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(5,2)	-
57-2-4	цементных	2791,56	948,54	1843,02	213,99	0,00	111,2
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(6,6)	-
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой	130,82	126,13	4,69	1,74	0,00	16,17
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(1,25)	-
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя	196,42	186,73	9,69	3,60	0,00	23,94
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(2,5)	-
57-2-7	из древесноволокнистых плит	90,25	86,50	3,75	1,39	0,00	11,09
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,55)	-

**Таблица 57-3. Разборка плинтусов**

Измеритель: 100 м плинтуса

**Разборка плинтусов:**

57-3-1	деревянных и из пластмассовых материалов	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	3,77
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,11)	-
57-3-2	цементных и из керамической плитки	111,38	111,38	0,00	0,00	0,00	14,28
(509-9900)	Строительный мусор, (м)	-	-	-	-	(0,62)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	1759,23	1032,13	29,99	3,48	697,11	121
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	100,65	100,65	0,00	0,00	0,00	11,8
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м <sup>2</sup>	505,83	505,83	0,00	0,00	0,00	59,3
<b>Смена дощатых полов с добавлением новых досок:</b>							
57-4-4	до 25%	2691,94	1066,25	66,18	10,44	1559,51	125
57-4-5	до 50%	5045,95	1245,38	149,74	22,04	3650,83	146
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	103,21	103,21	0,00	0,00	0,00	12,1
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м <sup>2</sup>	520,33	520,33	0,00	0,00	0,00	61
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	117,71	117,71	0,00	0,00	0,00	13,8
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м <sup>2</sup>	588,57	588,57	0,00	0,00	0,00	69
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	135,11	71,65	0,00	0,00	63,46	8,4

**Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий**Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	623,78	383,85	12,35	2,32	227,58	45
<b>Измеритель: 100 м досок</b>							
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	1570,35	499,86	42,80	8,12	1027,69	58,6

**Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> пола**Острожка провесов дощатых покрытий площадью:**

57-6-1	до 5 м <sup>2</sup>	175,71	124,54	51,17	0,00	0,00	14,6
57-6-2	свыше 5 м <sup>2</sup>	116,74	82,74	34,00	0,00	0,00	9,7
<b>Острожка дощатых покрытий площадью:</b>							
57-6-3	до 5 м <sup>2</sup>	577,37	514,36	63,01	0,00	0,00	60,3
57-6-4	свыше 5 м <sup>2</sup>	383,25	342,91	40,34	0,00	0,00	40,2
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	1596,22	406,88	53,92	0,00	1135,42	47,7
57-6-6	Циклевка паркетных полов	1899,32	310,49	48,41	0,00	1540,42	36,4

**Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета**

Измеритель: 100 мест

**Ремонт покрытий из штучного паркета:**

57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	1556,51	302,31	4,98	0,23	1249,22	34,99
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,14)	-
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м <sup>2</sup>	9402,38	988,93	21,50	1,51	8391,95	114,46
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,94)	-
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	18439,94	1522,28	43,93	3,36	16873,73	176,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,89)	-
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок	1691,80	303,78	9,34	0,23	1378,68	35,16
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,072)	-
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м <sup>2</sup>	10541,01	946,86	41,43	2,44	9552,72	109,59

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,66)	-
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м <sup>2</sup>	20800,59	1530,92	82,87	4,87	19186,80	177,19
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,32)	-

**Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> пола

Смена простильных дощатых полов:

57-8-1	с добавлением новых досок до 25%	1239,07	344,80	10,91	0,81	883,36	42,62
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,39)	-
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	2489,50	361,30	32,09	2,20	2096,11	44,66
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,82)	-
57-8-3	с полной сменой досок	5584,57	502,15	75,71	5,45	5006,71	62,07
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,86)	-

**Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных**

Измеритель: 100 плиток

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1	200х200 мм	595,02	40,05	11,84	1,16	543,13	4,52
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,12)	-
57-9-2	300х300 мм	1313,96	80,01	11,84	1,16	1222,11	9,03
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,18)	-

**Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах**

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в полах:

57-10-1	цементных площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	604,48	347,43	29,29	3,22	227,76	40,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,3)	-
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м <sup>2</sup>	1182,01	591,56	62,24	6,84	528,21	69,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,7)	-
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м <sup>2</sup>	2317,15	1059,68	126,31	13,88	1131,16	124,23
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,48)	-
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	1375,40	921,50	46,68	5,13	407,22	108,03
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,51)	-
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м <sup>2</sup>	2627,08	1573,27	112,58	12,37	941,23	184,44
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,19)	-
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м <sup>2</sup>	5425,89	3174,70	231,57	25,45	2019,62	372,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,54)	-
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	683,73	236,82	14,64	1,61	432,27	28,74
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,26)	-
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м <sup>2</sup>	1462,07	421,97	34,78	3,82	1005,32	51,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,61)	-
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м <sup>2</sup>	2948,22	745,31	76,89	8,45	2126,02	90,45
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,28)	-
57-10-10	кислитолиновых площадью до 0,25 м <sup>2</sup>	1160,93	471,00	26,59	10,66	663,34	53,16
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,23)	-
57-10-11	кислитолиновых площадью до 0,5 м <sup>2</sup>	2668,21	988,78	69,91	26,56	1609,52	111,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,54)	-
57-10-12	ксилолитовых площадью до 1,0 м <sup>2</sup>	4589,48	1212,05	144,71	54,53	3232,72	136,8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,15)	-

Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> основания

Устройство оснований под покрытие пола:

57-11-1	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м <sup>2</sup>	2677,72	208,76	20,96	3,25	2448,00	26,03
57-11-2	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м <sup>2</sup>	2650,53	181,57	20,96	3,25	2448,00	22,64
57-11-3	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м <sup>2</sup>	2600,08	249,68	14,52	1,51	2335,88	30,56
57-11-4	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м <sup>2</sup>	2563,15	212,75	14,52	1,51	2335,88	26,04
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м <sup>2</sup>	3825,75	382,76	10,10	1,16	3432,89	46,06
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м <sup>2</sup>	3759,77	316,78	10,10	1,16	3432,89	38,12
Устройство обрешетки из досок под паркет:							
57-11-7	щитовой	1855,34	395,87	19,77	3,13	1439,70	47,24
57-11-8	штучный	3205,35	206,36	41,85	6,15	2957,14	25,99

Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство паркетного покрытия:

57-12-1	из штучного паркета без жилок на гвоздях	22367,85	1357,84	12,35	2,32	20997,66	142,78
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях	14619,62	913,63	24,86	6,96	13681,13	96,07

Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток

Измеритель: 100 шт.

57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	1482,48	288,69	0,00	0,00	1193,79	34,45
---------	--------------------------------------	---------	--------	------	------	---------	-------

Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> пола

Ремонт полов из щитового паркета:

57-14-1	смена квадр	23741,94	5356,53	50,83	1,16	18334,58	583,5
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,54)	-
57-14-2	перестилка обрешетки	21916,39	1914,67	77,96	4,87	19923,76	206,1
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,67)	-
Измеритель: 100 щитов							
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	16968,82	7164,36	45,20	2,44	9759,26	701,7

Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах

Измеритель: 100 плиток

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-15-1	до 10 шт.	116,16	104,92	5,92	0,58	5,32	12,3
(101-0287)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м <sup>2</sup> )	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-
57-15-2 (101-0287)	более 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м²)	74,19 -	62,95 -	5,92 -	0,58 -	5,32 (П)	7,38 -
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-
Смена метлахских плиток в полах:							
57-15-3 (101-0287)	до 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м²)	164,38 -	142,02 -	11,84 -	1,16 -	10,52 (П)	16,65 -
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-
57-15-4 (101-0287)	более 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м²)	116,10 -	93,74 -	11,84 -	1,16 -	10,52 (П)	10,99 -
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(0,1)	-