

ФЕРр 81-04-(51-69)-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр-2001

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты
- ФЕРр-2001-53 Стены
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия
- ФЕРр-2001-55 Перегородки
- ФЕРр-2001-56 Проемы
- ФЕРр-2001-57 Полы
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ФЕРр-2001-60 Печные работы
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04- (51-69)-2001

ФЕРр-2001-51 Земляные работы
ФЕРр-2001-52 Фундаменты
ФЕРр-2001-53 Стены
ФЕРр-2001-54 Перекрытия
ФЕРр-2001-55 Перегородки
ФЕРр-2001-56 Проемы
ФЕРр-2001-57 Полы
ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли
ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
ФЕРр-2001-60 Печные работы
ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы
ФЕРр-2001-62 Малярные работы
ФЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы
ФЕРр-2001-64 Лепные работы
ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
ФЕРр-2001-68 Благоустройство
ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

**Издание официальное,
измененное и дополненное**

Москва 2008



ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-(51-69)-2001
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-010-9

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 57**Полы****ФЕРр-2001-57**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**1. Общие указания**

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт полов.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, необходимых при ремонте полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.
- 1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

- 2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.
- 2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.
- 2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия половИзмеритель: 100 м² основания

Разборка оснований покрытий полов:

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 57-1-1 | кирпичных столбиков под лаги | 67,94 | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (3,62) | - |
| 57-1-2 | лаг из досок и брусков | 59,83 | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (0,7) | - |
| 57-1-3 | простильных полов | 136,03 | 136,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,44 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (4,67) | - |
| 57-1-4 | дощатых оснований щитового паркета | 116,22 | 116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,9 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (1,92) | - |

Таблица 57-2. Разборка покрытий половИзмеритель: 100 м² покрытий

Разборка покрытий полов:

| | | | | | | | |
|------------|--|---------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 57-2-1 | из линолеума и релана | 92,90 | 88,84 | 4,06 | 1,51 | 0,00 | 11,39 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (0,47) | - |
| 57-2-2 | из плиток поливинилхлоридных | 280,88 | 276,82 | 4,06 | 1,51 | 0,00 | 35,49 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (1,4) | - |
| 57-2-3 | из керамических плиток | 641,00 | 595,99 | 45,01 | 16,70 | 0,00 | 69,87 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (5,2) | - |
| 57-2-4 | цементных | 2791,56 | 948,54 | 1843,02 | 213,99 | 0,00 | 111,2 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (6,6) | - |
| 57-2-5 | из древесностружечных плит в один слой | 130,82 | 126,13 | 4,69 | 1,74 | 0,00 | 16,17 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (1,25) | - |
| 57-2-6 | из древесностружечных плит в два слоя | 196,42 | 186,73 | 9,69 | 3,60 | 0,00 | 23,94 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (2,5) | - |
| 57-2-7 | из древесноволокнистых плит | 90,25 | 86,50 | 3,75 | 1,39 | 0,00 | 11,09 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (0,55) | - |

Таблица 57-3. Разборка плинтусов

Измеритель: 100 м плинтусов

Разборка плинтусов:

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|--------|------|------|--------|-------|
| 57-3-1 | деревянных и из пластмассовых материалов | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (0,11) | - |
| 57-3-2 | цементных и из керамической плитки | 111,38 | 111,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (м) | - | - | - | - | (0,62) | - |

Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий половИзмеритель: 100 м²

| | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|-------|------|--------|------|
| 57-4-1 | Перестилка дощатых полов не крашенных | 1759,23 | 1032,13 | 29,99 | 3,48 | 697,11 | 121 |
| 57-4-2 | Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах | 100,65 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,8 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57-4-3 | Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м ² | 505,83 | 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,3 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок: | | | | | | | |
| 57-4-4 | до 25% | 2691,94 | 1066,25 | 66,18 | 10,44 | 1559,51 | 125 |
| 57-4-5 | до 50% | 5045,95 | 1245,38 | 149,74 | 22,04 | 3650,83 | 146 |
| 57-4-6 | Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах | 103,21 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,1 |
| 57-4-7 | Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м ² | 520,33 | 520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 |
| 57-4-8 | Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах | 117,71 | 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,8 |
| 57-4-9 | Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м ² | 588,57 | 588,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 |
| 57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 135,11 | 71,65 | 0,00 | 0,00 | 63,46 | 8,4 |

Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытийИзмеритель: 100 м²

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 57-5-1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 623,78 | 383,85 | 12,35 | 2,32 | 227,58 | 45 |
| Измеритель: 100 м досок | | | | | | | |
| 57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 1570,35 | 499,86 | 42,80 | 8,12 | 1027,69 | 58,6 |

Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатацииИзмеритель: 100 м² пола**Острожка провесов дощатых покрытий площадью:**

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 57-6-1 | до 5 м ² | 175,71 | 124,54 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 14,6 |
| 57-6-2 | свыше 5 м ² | 116,74 | 82,74 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 9,7 |

Острожка дощатых покрытий площадью:

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 57-6-3 | до 5 м ² | 577,37 | 514,36 | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 60,3 |
| 57-6-4 | свыше 5 м ² | 383,25 | 342,91 | 40,34 | 0,00 | 0,00 | 40,2 |
| 57-6-5 | Острожка и циклевка паркетных полов | 1596,22 | 406,88 | 53,92 | 0,00 | 1135,42 | 47,7 |
| 57-6-6 | Циклевка паркетных полов | 1899,32 | 310,49 | 48,41 | 0,00 | 1540,42 | 36,4 |

Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета

Измеритель: 100 мест

Ремонт покрытий из штучного паркета:

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 57-7-1 | на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок | 1555,81 | 301,61 | 4,98 | 0,23 | 1249,22 | 34,99 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,14) | - |
| 57-7-2 | на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м ² | 9400,10 | 986,65 | 21,50 | 1,51 | 8391,95 | 114,46 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,94) | - |
| 57-7-3 | на гвоздях площадью в одном месте до 1 м ² | 18436,42 | 1518,76 | 43,93 | 3,36 | 16873,73 | 176,19 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,89) | - |
| 57-7-4 | на мастике площадью в одном месте до 5 планок | 1691,10 | 303,08 | 9,34 | 0,23 | 1378,68 | 35,16 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,072) | - |
| 57-7-5 | на мастике площадью в одном месте до 0,5 м ² | 10538,82 | 944,67 | 41,43 | 2,44 | 9552,72 | 109,59 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,66) | - |
| 57-7-6 | на мастике площадью в одном месте до 1 м ² | 20797,05 | 1527,38 | 82,87 | 4,87 | 19186,80 | 177,19 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,32) | - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов

Измеритель: 100 м² пола

Смена простильных дощатых полов:

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| 57-8-1 (509-9900) | с добавлением новых досок до 25% Строительный мусор, (т) | 1238,64 - | 344,37 - | 10,91 - | 0,81 - | 883,36 (0,39) | 42,62 - |
| 57-8-2 (509-9900) | с добавлением новых досок до 50% Строительный мусор, (т) | 2489,05 - | 360,85 - | 32,09 - | 2,20 - | 2096,11 (0,82) | 44,66 - |
| 57-8-3 (509-9900) | с полной сменой досок Строительный мусор, (т) | 5583,95 - | 501,53 - | 75,71 - | 5,45 - | 5006,71 (1,86) | 62,07 - |

Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Измеритель: 100 плиток

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 57-9-1 (509-9900) | 200х200 мм Строительный мусор, (т) | 594,97 - | 40,00 - | 11,84 - | 1,16 - | 543,13 (0,12) | 4,52 - |
| 57-9-2 (509-9900) | 300х300 мм Строительный мусор, (т) | 1313,87 - | 79,92 - | 11,84 - | 1,16 - | 1222,11 (0,18) | 9,03 - |

Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в полах:

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 57-10-1 (509-9900) | цементных площадью до 0,25 м ² Строительный мусор, (т) | 604,48 - | 347,43 - | 29,29 - | 3,22 - | 227,76 (0,3) | 40,73 - |
| 57-10-2 (509-9900) | цементных площадью до 0,5 м ² Строительный мусор, (т) | 1182,01 - | 591,56 - | 62,24 - | 6,84 - | 528,21 (0,7) | 69,35 - |
| 57-10-3 (509-9900) | цементных площадью до 1,0 м ² Строительный мусор, (т) | 2317,15 - | 1059,68 - | 126,31 - | 13,88 - | 1131,16 (1,48) | 124,23 - |
| 57-10-4 (509-9900) | мозаичных площадью до 0,25 м ² Строительный мусор, (т) | 1375,40 - | 921,50 - | 46,68 - | 5,13 - | 407,22 (0,51) | 108,03 - |
| 57-10-5 (509-9900) | мозаичных площадью до 0,5 м ² Строительный мусор, (т) | 2627,08 - | 1573,27 - | 112,58 - | 12,37 - | 941,23 (1,19) | 184,44 - |
| 57-10-6 (509-9900) | мозаичных площадью до 1,0 м ² Строительный мусор, (т) | 5425,89 - | 3174,70 - | 231,57 - | 25,45 - | 2019,62 (2,54) | 372,18 - |
| 57-10-7 (509-9900) | асфальтовых площадью до 0,25 м ² Строительный мусор, (т) | 683,44 - | 236,53 - | 14,64 - | 1,61 - | 432,27 (0,26) | 28,74 - |
| 57-10-8 (509-9900) | асфальтовых площадью до 0,5 м ² Строительный мусор, (т) | 1461,56 - | 421,46 - | 34,78 - | 3,82 - | 1005,32 (0,61) | 51,21 - |
| 57-10-9 (509-9900) | асфальтовых площадью до 1,0 м ² Строительный мусор, (т) | 2947,31 - | 744,40 - | 76,89 - | 8,45 - | 2126,02 (1,28) | 90,45 - |
| 57-10-10 (509-9900) | кислосиликатных площадью до 0,25 м ² Строительный мусор, (т) | 1160,40 - | 470,47 - | 26,59 - | 10,66 - | 663,34 (0,23) | 53,16 - |
| 57-10-11 (509-9900) | кислосиликатных площадью до 0,5 м ² Строительный мусор, (т) | 2667,09 - | 987,66 - | 69,91 - | 26,56 - | 1609,52 (0,54) | 111,6 - |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57-10-12 (509-9900) | кислосиликатных площадью до 1,0 м ² <i>Строительный мусор, (т)</i> | 4588,11 - | 1210,68 - | 144,71 - | 54,53 - | 3232,72 (1,15) | 136,8 - |

Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола

Измеритель: 100 м² основания

Устройство оснований под покрытие пола:

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 57-11-1 | из древесно-волоконных плит насухо в два слоя площадью до 20 м ² | 2677,46 | 208,50 | 20,96 | 3,25 | 2448,00 | 26,03 |
| 57-11-2 | из древесно-волоконных плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м ² | 2650,31 | 181,35 | 20,96 | 3,25 | 2448,00 | 22,64 |
| 57-11-3 | из древесно-волоконных плит на мастике в один слой площадью до 20 м ² | 2599,77 | 249,37 | 14,52 | 1,51 | 2335,88 | 30,56 |
| 57-11-4 | из древесно-волоконных плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м ² | 2562,89 | 212,49 | 14,52 | 1,51 | 2335,88 | 26,04 |
| 57-11-5 | из древесно-стружечных плит площадью до 20 м ² | 3825,29 | 382,30 | 10,10 | 1,16 | 3432,89 | 46,06 |
| 57-11-6 | из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м ² | 3759,39 | 316,40 | 10,10 | 1,16 | 3432,89 | 38,12 |
| Устройство обрешетки из досок под паркет: | | | | | | | |
| 57-11-7 | щитовой | 1855,34 | 395,87 | 19,77 | 3,13 | 1439,70 | 47,24 |
| 57-11-8 | штучный | 3205,09 | 206,10 | 41,85 | 6,15 | 2957,14 | 25,99 |

Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство паркетного покрытия:

| | | | | | | | |
|---------|--|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 57-12-1 | из штучного паркета без жилок на гвоздях | 22367,85 | 1357,84 | 12,35 | 2,32 | 20997,66 | 142,78 |
| 57-12-2 | из паркетных досок на гвоздях | 14619,62 | 913,63 | 24,86 | 6,96 | 13681,13 | 96,07 |

Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток

Измеритель: 100 шт.

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|---------|--------|------|------|---------|-------|
| 57-13-1 | Смена вентиляционных половых решеток | 1482,48 | 288,69 | 0,00 | 0,00 | 1193,79 | 34,45 |
|---------|--------------------------------------|---------|--------|------|------|---------|-------|

Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета

Измеритель: 100 м² пола

Ремонт полов из щитового паркета:

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| 57-14-1 (509-9900) | смена квадр <i>Строительный мусор, (т)</i> | 23402,09 - | 5356,53 - | 49,98 - | 1,16 - | 17995,58 (3,54) | 583,5 - |
| 57-14-2 (509-9900) | перестилка обрешетки <i>Строительный мусор, (т)</i> | 21576,85 - | 1914,67 - | 77,42 - | 4,87 - | 19584,76 (1,67) | 206,1 - |
| Измеритель: 100 щитов | | | | | | | |
| 57-14-3 | Ремонт фленок паркетных щитов | 16968,32 | 7164,36 | 44,70 | 2,44 | 9759,26 | 701,7 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах | | | | | | | |
| Измеритель: 100 плиток | | | | | | | |
| Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: | | | | | | | |
| 57-15-1 (101-0287) | до 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м ²) | 116,16 - | 104,92 - | 5,92 - | 0,58 - | 5,32 (П) | 12,3 - |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 57-15-2 (101-0287) | более 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м ²) | 74,19 - | 62,95 - | 5,92 - | 0,58 - | 5,32 (П) | 7,38 - |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| Смена метлахских плиток в полах: | | | | | | | |
| 57-15-3 (101-0287) | до 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м ²) | 164,38 - | 142,02 - | 11,84 - | 1,16 - | 10,52 (П) | 16,65 - |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - |
| 57-15-4 (101-0287) | более 10 шт. Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м ²) | 116,10 - | 93,74 - | 11,84 - | 1,16 - | 10,52 (П) | 10,99 - |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - |

ФЕРр-2001-57..... 31

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..... 31

 Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов..... 32

 Таблица 57-2. Разборка покрытий полов 32

 Таблица 57-3. Разборка плинтусов 32

 Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов 32

 Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий..... 33

 Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации 33

 Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета..... 33

 Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов..... 34

 Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 34

 Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах 34

 Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола 35

 Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях 35

 Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток 35

 Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета..... 35

 Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах 36