

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНр 81-04-2001

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

ГЭСНр 81-04-2001



Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.

ГЭСНр 81-04-2001

Москва, 2009 281 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ГЭСНр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Раздел 57. ПОЛЫ

Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов

Измеритель: 100 м² основания

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги
57-1-2	лаг из досок и брусков
57-1-3	простильных полов
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,71	7,67	17,44	14,9
1.1	Средний разряд работы		2	2	2	2
4	МАТЕРИАЛЫ					
509-9900	Строительный мусор	т	3,62	0,7	4,67	1,92

Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м² покрытия

Разборка покрытий полов:

57-2-1	из линолеума и релина
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных
57-2-3	из керамических плиток
57-2-4	цементных
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя
57-2-7	из древесноволокнистых плит

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,39	35,49	69,87	111,2
1.1	Средний разряд работы		2	2	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13	1,44	21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,13	1,44	1,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	-	-	-	19,2
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	-	-	-	38,4
4	МАТЕРИАЛЫ					
509-9900	Строительный мусор	т	0,47	1,4	5,2	6,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-2-5	57-2-6	57-2-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	16,17	23,94	11,09
1.1	Средний разряд работы		2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,31	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,31	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
509-9900	Строительный мусор	т	1,25	2,5	0,55

Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плитусов

Измеритель: 100 м плитуса

Разборка плитусов:

57-3-1 деревянных и из пластмассовых материалов
57-3-2 цементных и из керамической плитки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-3-1	57-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,77	14,28
1.1	Средний разряд работы		2	2
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9900	Строительный мусор	т	0,11	0,62

Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка полов с плитусами и вентиляционными решетками. 02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок. 03. Острожка провесов.

Измеритель: 100 м²

57-4-1 Перестилка дощатых полов не крашенных
57-4-2 Добавлять к норме 57-4-1 при крашенных полах
57-4-3 Добавлять к норме 57-4-1 при площади пола до 5 м²
Смена дощатых полов с добавлением новых досок:
57-4-4 до 25%
57-4-5 до 50%
57-4-6 Добавлять к норме 57-4-4 при крашенных полах
57-4-7 Добавлять к норме 57-4-4 при площади пола до 5 м²
57-4-8 Добавлять к норме 57-4-5 при крашенных полах
57-4-9 Добавлять к норме 57-4-5 при площади пола до 5 м²
57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4	57-4-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	121	11,8	59,3	125	146
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3			0,9	1,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	-	-	0,9	1,9
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,69	-	-	5,69	5,69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	-	-	0,3	0,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	0,024	-	-	0,024	0,024
203-9005	Доски для чистого пола	м³	0,19	-	-	0,59	1,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-4-6	57-4-7	57-4-8	57-4-9	57-4-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	12,1	61	13,8	69	8,4
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-4-6	57-4-7	57-4-8	57-4-9	57-4-10
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	0,001
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	-	-	-	-	0,036

Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий

Состав работ:

для нормы 1 :

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную.

для нормы 2 :

01. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную.

Измеритель: 100 м²

57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

Измеритель: 100 м досок

57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-5-1	57-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	45	58,6
1.1	Средний разряд работы		3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,003
203-9005	Доски для чистого пола	м ³	0,1	0,46

Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:

для норм 1-4 :

01. Подметание пола. 02. Утапливание шляпок гвоздей. 03. Острожка пола. 04. Уборка стружки.

для нормы 5 :

01. Подметание пола. 02. Острожка и циклевка пола. 03. Уборка стружки.

для нормы 6 :

01. Подметание пола. 02. Циклевка пола. 03. Уборка стружки.

Измеритель: 100 м² пола

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-1 до 5 м²57-6-2 свыше 5 м²

Острожка дощатых покрытий площадью:

57-6-3 до 5 м²57-6-4 свыше 5 м²

57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов

57-6-6 Циклевка паркетных полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-6-1	57-6-2	57-6-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,6	9,7	60,3
1.1	Средний разряд работы		3	3	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331441	Рубанок электрический	маш.-ч	7,3	4,85	-
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	-	-	30,15
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-6-4	57-6-5	57-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	40,2	47,7	36,4
1.1	Средний разряд работы		3	3	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	-	7,15	18,2
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	19,3	16,7	-
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	-	15,7	21,3

Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

Состав работ:

для норм 1-3 :

01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. 04. Прибивка гвоздями. 05. Острожка и циклевка вручную.

для норм 4-6 :

01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Укладка мастики с выравниванием. 04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. 05. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест

Ремонт покрытий из штучного паркета:

57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м ²
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м ²
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м ²
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м ²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	57-7-1	57-7-2	57-7-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,99	114,46	176,19
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,13	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,13	0,29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,2	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	0,001	0,011	0,023
203-9091	Паркет штучный	м ²	6,1	40,8	82
509-9900	Строительный мусор	т	0,14	0,94	1,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	57-7-4	57-7-5	57-7-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	35,16	109,59	177,19
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,21	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,21	0,42
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,4	0,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	16,5	150	300
203-9091	Паркет штучный	м ²	6,1	40,8	82
509-9900	Строительный мусор	т	0,072	0,66	1,32

Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов

Состав работ:

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок. 02. Устройство настила из досок по готовым опорам. 03. Пробивка досок гвоздями.

Измеритель: 100 м² пола

Смена простильных дощатых полов:

57-8-1	с добавлением новых досок до 25%
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%
57-8-3	с полной сменой досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	42,62	44,66	62,07
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,19	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,19	0,47
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	0,013	0,013	0,013
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	0,63	1,68	4,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-8-1	57-8-2	57-8-3
509-9900	Строительный мусор	т	0,39	0,82	1,86

Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

01. Снятие отставших плиток. 02. Очистка основания. 03. Смазка основания мастикой. 04. Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 плиток

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1 200х200 мм

57-9-2 300х300 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-9-1	57-9-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,52	9,03
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	1,81	4,08
101-1865	Плитки поливинилхлоридные	м ²	4	9
509-9900	Строительный мусор	т	0,12	0,18

Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах

Состав работ:

для норм 1-6 :

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 03. Железнение поверхности.

для норм 7-12 :

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02. Промазка кромок мастикой битумной. 03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 04. Железнение поверхности.

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в полах:

57-10-1	цементных площадью до 0,25 м ²
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м ²
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м ²
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м ²
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м ²
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м ²
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м ²
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м ²
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м ²
57-10-10	кислосиликатных площадью до 0,25 м ²
57-10-11	кислосиликатных площадью до 0,5 м ²
57-10-12	кислосиликатных площадью до 1,0 м ²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	40,73	69,35	124,23	108,03
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9540	Цемент	т	0,01	0,02	0,045	-
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	-	-	-	0,43
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м ³	0,43	1	2,14	0,31
411-0001	Вода	м ³	0,05	0,07	0,1	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4
509-9900	Строительный мусор	т	0,3	0,7	1,48	0,51
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-10-5	57-10-6	57-10-7	57-10-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	184,44	372,18	28,74	51,21
1.1	Средний разряд работы		3	3	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,23	2,53	0,16	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	1,23	2,53	0,16	0,38
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	1,23	2,53	0,16	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9090	Мастика	т	-	-	0,006	0,014
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	1	2,14	-	-
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	0,71	1,53	-	-
410-9001	Асфальтобетон	т	-	-	0,83	1,93
411-0001	Вода	м³	0,07	0,1	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	1,19	2,54	0,26	0,61
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-10-9	57-10-10	57-10-11	57-10-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	90,45	53,16	111,6	136,8
1.1	Средний разряд работы		2,6	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,84	1,06	2,64	5,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	0,84	0,17	0,47	0,98
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	-	0,89	2,17	4,44
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,84	0,17	0,47	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	-	0,011	0,028	0,056
101-0631	Опилки древесные	м³	-	0,47	1,1	2,35
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	-	0,012	0,028	0,06
101-2290	Кислота соляная техническая	т	-	0,23	0,47	1,01
101-9090	Мастика	т	0,03	-	-	-
115-9067	Магнезит каустический	т	-	0,2	0,6	1,08
410-9001	Асфальтобетон	т	4,1	-	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	1,28	0,23	0,54	1,15

Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ:

для норм 1, 2, 8 :

01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Укладка плит.

для норм 3-6 :

01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики. 04. Очистка швов от мастики.

для нормы 7 :

01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Укладка плит. 04. Острожка провесов вручную.

Измеритель: 100 м² основания

Устройство оснований под покрытие пола:

- 57-11-1 из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м²
 57-11-2 из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м²
 57-11-3 из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м²
 57-11-4 из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м²
 57-11-5 из древесно-стружечных плит площадью до 20 м²
 57-11-6 из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м²

Устройство обрешетки из досок под паркет:

- 57-11-7 шитовой
 57-11-8 штучный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	26,03	22,64	30,56	26,04
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,5	2,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,28	0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,28	0,28	0,13	0,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	-	-	133	133
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м ²	0,204	0,204	0,102	0,102

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-11-5	57-11-6	57-11-7	57-11-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	46,06	38,12	47,24	25,99
1 1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,8	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,27	0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,27	0,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,13	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	-	-	0,004	0,0125
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	133	133	-	-
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м ²	1,02	1,02	-	-
102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	-	-	1,42	2,88

Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Состав работ:

для нормы 1 :

01. Подготовка основания. 02. Укладка паркетной планки на гвоздях. 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

для нормы 2 :

01. Подготовка основания. 02. Укладка доски на гвоздях. 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство паркетного покрытия:

57-12-1 из штучного паркета без жилок на гвоздях

57-12-2 из паркетных досок на гвоздях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-12-1	57-12-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	142,78	96,07
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	0,012	0,012
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	0,0136	0,003
203-9090	Доски паркетные	м ²	-	102
203-9091	Паркет штучный	м ²	102	-

Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток

Состав работ:

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места. 02. Установка и укрепление новых решеток.

Измеритель: 100 шт.

57-13-1 Смена вентиляционных половых решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-13-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	34,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-13-1
1.1	Средний разряд работы		2,8
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0004
101-9182	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	100

Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета

Состав работ:

для нормы 1 :

01. Снятие старых квадр. 02. Очистка основания и углубление его при надобности. 03. Укладка квадр на клею. 04. Острожка и циклевка паркетных полов.

для нормы 2 :

01. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания. 02. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями. 03. Заделка стыков соединений квадрами. 04. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов. 05. Установка плинтусов. 06. Острожка и циклевка паркетных полов.

для нормы 3 :

01. Снятие квадр и негодных филенок. 02. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых. 03. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: 100 м² пола

Ремонт полов из щитового паркета:

57-14-1 смена квадр

57-14-2 перестилка обрешетки

Измеритель: 100 щитов

57-14-3 Ремонт филенок паркетных щитов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-14-1	57-14-2	57-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	583,5	206,1	701,7
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,42	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,42	0,21
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,9	0,57	0,52
340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	11,06	11,06	11,06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,4	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	0,001	0,034	0,001
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	12,3	12,3	12,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	8,7	2,6	17,2
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	-	0,8	0,2
203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	-	73	-
203-9092	Щиты паркетные	м ²	102	102	49
411-0001	Вода	м ³	0,043	0,013	0,086
509-9900	Строительный мусор	т	3,54	1,67	-

Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах

Состав работ:

01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест. 02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Измеритель: 100 плиток

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-15-1 до 10 шт.

57-15-2 более 10 шт.

Смена метлахских плиток в полах:

57-15-3 до 10 шт.

57-15-4 более 10 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	57-15-1	57-15-2	57-15-3	57-15-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	12,3	7,38	16,65	10,99
1.1	Средний разряд работы		3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые,	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	57-15-1	57-15-2	57-15-3	57-15-4
400001	высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м ²	П	П	П	П
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,01	0,01	0,02	0,02
411-0001	Вода	м ³	0,05	0,05	0,05	0,05
509-9900	Строительный мусор	т	0,1	0,1	0,1	0,1

Раздел 57. ПОЛЫ	58
Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов	58
Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов	58
Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов	59
Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов	59
Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий	60
Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	60
Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета	61
Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов	61
Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	62
Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах	62
Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола	63
Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях	64
Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток	64
Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета	65
Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах	65