

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ФЛАНЦЕВЫЕ
ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СИСТЕМ

ОСТ 1 10078-71 –
ОСТ 110093-71

Издание официальное

УДК 621.643.412

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10082-71

ФЛАНЦЫ АГРЕГАТОВ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Изделие по ОСТ 1 10082-71
взаимозаменяемо с изделием
по отраслевой нормали 1007АТ

Взамен 1007АТ

Проверено в 1986 г.

Распоряжением Министерства от 25 ноября 1971 г. № 087-18


срок введения установлен с 1/III 1972 г.



Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы агрегатов для фланцевого соединения трубопроводов из стали с агрегатами по ОСТ 1 10079-71.

Ном. № документа	158
Ном. № одобрения	

2. Конструкция и размеры фланцев агрегатов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

1.6 



Лит.№М.	а	2
№ №38.	5640	10394

Лит.№М.	158
---------	-----

D _H [*]	D	D ₁ Поле допуска h11	D ₂	d	ММ	
					d ₁	d ₂
					Поле допуска	
					d11	H11
40	42	57	54	37	42	51
45	47	62	59	42	47	56
50	52	67	64	47	52	61
56	58	73	70	53	58	67
63	65	80	77	60	65	74
70	72	87	84	67	72	81
80	82	97	94	77	82	91
90	92	107	104	87	92	101
100	102	117	114	97	102	111
120	122	137	134	117	122	131
140	142	157	154	137	142	151

* Наружный диаметр трубопровода.

3. Допуск торцового бieniaя поверхностей А и Б относительно поверхности В не более 0,05 мм.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров – по ОСТ 1 00022-80.

Нов. № Абуника	
Нов. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замещенного	нового	аннулированного				
9	1,2				5640 103941			
2	1,2							

1. № Альбомата	156
2. № подлинника	