

Система нормативных документов в строительстве  
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм 81-03-03-2001  
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ТЕРм 81-03-36-2001  
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА**

**ТЕРм 81-03-37-2001  
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**ТЕРм 81-03-40-2001  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ  
НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

Издание официальное

Воронеж - 2003

Система нормативных документов в строительстве  
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Утверждены и введены в действие с 11 марта 2003г.  
постановлением администрации области  
№ 157 от 5 марта 2003г*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕР 81-03-40-2001**

***ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ  
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ***

***Приложение***

*Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин  
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции*

**Издание официальное**

**Воронеж - 2003**

**Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования  
ТЕР 08-03-40-2001 Воронеж, 2003**

Предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при дополнительном перемещении оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования. Сборник ТЕР 08-03-40-2001 разработан в уровне цен, зарегистрированных на региональном рынке Воронежской области, по состоянию на 01.01.2000г.

**РАЗРАБОТАНЫ** на основе Государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-03-40-2001 в Центре по ценообразованию в строительстве (ЦЦС) под общим и научным руководством начальника ЦЦС доктора экономических наук Дорожкина В.Р., технический редактор - Чурова В.Н.

**РАССМОТРЕНЫ** комиссией, созданной постановлением администрации области от 11.03.2002г. №261, по координации вопросов, связанных с переходом на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве.

**ВНЕСЕНЫ** Управлением по строительному комплексу и газификации администрации области

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** с 11 марта 2003 года постановлением администрации Воронежской области № 157 от 5 марта 2003 г.

Печатное издание Территориальных единичных расценок получено с использованием Программно-технического комплекса (ПТК) "РИК", предоставляющего возможность пользования электронной версией ТЕР 81-03-2001 и проводить расчеты смет в базисном и текущем уровнях цен.

Адрес ЦЦС: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 103, Центр по ценообразованию в строительстве администрации Воронежской области.

Телефон: (0732) 77-01-77; факс 77-07-87.

E-Mail: [vorccs@comch.ru](mailto:vorccs@comch.ru)

Центр по ценообразованию в строительстве  
© ЦЦС, Воронеж, 2003 г

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Центра по ценообразованию в строительстве.

**Сборник № 40**  
**Дополнительное перемещение оборудования**  
**и материальных ресурсов**  
**сверх предусмотренного в сборниках**  
**государственных элементных сметных норм**  
**на монтаж оборудования**

---

---

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1. Настоящий сборник Территориальных единичных расценок (ТЕРм 81-03-40-2001) предназначен для определения прямых затрат и сметной стоимости при дополнительном перемещении оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в сборниках государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

2. Территориальные единичные расценки могут применяться всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

3. Расценки настоящего сборника должны применяться с учетом положений, приведенных в п.2.4 Указаний по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001), утвержденных и введенных в действие постановлением Госстроем России от 23.07 01 № 87.

4. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50м не должно учитываться.

5. Расценки на опускание оборудования и материальных ресурсов должны определяться по расценкам табл.ТЕРм 40-01-002 с коэффициентом 0,9.

6. В расценках отдела 03 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

7. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к расценкам отдела 03 следует применять следующие коэффициенты.

в клетки – 0,94;

под клетью при отсутствии хвостового каната – 0,81;

на подъемном канате при снятой клетии – 0,84;

8. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к расценкам отдела 03 необходимо применять следующие коэффициенты:

при помощи электровоза – 0,56;

при помощи электротяговок – 0,41.

**ОТДЕЛ 01. Перемещение оборудования  
и материальных ресурсов на поверхности**

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих-монтажников, чел -ч.	
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения		всего	в т.ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТАБЛИЦА 40-01-001. Горизонтальное перемещение</b>							
Измеритель: 10 т							
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м, 100, на расстояние, м, до							
40-01-001-1	200	68,48	50,16	18,32	3,27	-	6,76
40-01-001-2	300	135,19	108,33	26,86	4,80	-	14,60
40-01-001-3	400	181,64	149,88	31,76	5,67	-	20,20
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м, 150, на расстояние, м, до							
40-01-001-4	200	40,50	33,17	7,33	1,31	-	4,47
40-01-001-5	300	64,96	50,31	14,65	2,62	-	6,78
40-01-001-6	400	162,30	126,88	35,42	6,32	-	17,10
Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м, 200, на расстояние, м,							
40-01-001-7	до 300	69,41	54,76	14,65	2,62	-	7,38
40-01-001-8	до 400	120,19	99,43	20,76	3,71	-	13,40
40-01-001-9	свыше 400 добавлять на каждые следующие 100 м	50,86	36,21	14,65	2,62	-	4,88
<b>ТАБЛИЦА 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)</b>							
Измеритель: 10 т							
Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 1, на высоту, м, до							
40-01-002-1	5	342,51	250,37	92,14	6,89	-	32,60
40-01-002-2	10	538,77	399,65	139,12	10,40	-	49,40
40-01-002-3	15	833,40	616,60	216,80	16,20	-	83,10
40-01-002-4	20	1080,11	791,04	289,07	21,60	-	103,00
40-01-002-5	25	1355,81	1001,70	354,11	26,46	-	135,00
Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 2, на высоту, м, до							
40-01-002-6	5	142,32	129,11	13,21	2,23	-	17,40
40-01-002-7	10	330,34	317,13	13,21	2,23	-	39,20
40-01-002-8	15	590,30	571,95	18,35	3,10	-	73,80
40-01-002-9	20	767,77	749,42	18,35	3,10	-	101,00
40-01-002-10	25	996,65	942,34	54,31	9,18	-	127,00
Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 5, на высоту, м, до							
40-01-002-11	10	154,60	111,30	43,30	7,32	-	15,00
40-01-002-12	15	375,32	279,91	95,41	16,12	-	34,60
40-01-002-13	20	678,97	547,60	131,37	22,20	-	73,80
40-01-002-14	25	923,35	749,42	173,93	29,39	-	101,00
Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 8, на высоту, м, до							
40-01-002-15	10	82,10	65,95	16,15	2,73	-	8,51
40-01-002-16	15	332,38	266,33	66,05	11,16	-	33,50
40-01-002-17	20	576,14	466,79	109,35	18,48	-	57,70
40-01-002-18	25	927,67	775,02	152,65	25,79	-	95,80
Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 10, на высоту, м, до							
40-01-002-19	15	250,82	207,52	43,30	7,32	-	25,40
40-01-002-20	20	486,85	399,52	87,33	14,76	-	50,70
40-01-002-21	25	821,45	690,08	131,37	22,20	-	85,30
Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 15, на высоту, м, до							
40-01-002-22	20	234,00	190,70	43,30	7,32	-	24,20
40-01-002-23	25	497,49	410,16	87,33	14,76	-	50,70

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения				всего	в т ч оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-24	свыше 25 добавлять на каждые следующие 5 м	252,02	197,71	54,31	9,18	-	24,20

### ОТДЕЛ 02. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы)

<b>ТАБЛИЦА 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях</b>							
Измеритель: т							
Перемещение в метрополитенах и тоннелях оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса, т							
40-02-001-1	до 2, при спуске в клетки	33,02	33,02	-	-	-	4,45
40-02-001-2	свыше 2, при спуске под клетью на специальном канате	139,46	54,51	84,95	19,82	-	7,22
40-02-001-3	свыше 2, при спуске на подъемном канате при снятой клетке	164,86	79,91	84,95	19,82	-	10,50
40-02-001-4	добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м	10,31	10,31	-	-	-	1,39
Перемещение в							
40-02-001-5	метрополитенах и тоннелях крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	77,90	36,94	40,96	6,04	-	4,81
40-02-001-6	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м по норме 40-02-001-05	37,44	4,68	32,76	4,83	-	0,61

### ОТДЕЛ 03. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин)

<b>ТАБЛИЦА 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах</b>							
Измеритель: т (нормы 1-4); 10 т (нормы 5-12)							
40-03-001-1	Перемещение в угольных и сланцевых шахтах, спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетки на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	10,08	3,56	6,52	0,80	-	0,48
Перемещение в угольных и сланцевых шахтах, спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м							
40-03-001-2	в клетки	51,84	30,27	21,57	3,71	-	4,08
40-03-001-3	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку герекрытия ствола	106,06	64,18	41,88	7,20	-	8,65
40-03-001-4	на подъемном канате, включая снятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола	140,54	89,78	50,76	8,72	-	12,10
Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона							

ТЕР 81-03-40-2001 Воронежская область

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.			Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч	
			оплата труда рабочих-монтажников	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-03-001-5	до 13 градусов первые 200 м	138,18	76,05	62,13	-	-	9,40
40-03-001-6	до 13 градусов добавлять на каждые следующие 50 м	7,77	7,77	-	-	-	0,96
40-03-001-7	более 13 градусов первые 200 м	158,16	85,75	72,41	-	-	10,60
40-03-001-8	более 13 градусов добавлять на каждые следующие 50 м	9,22	9,22	-	-	-	1,14
Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона							
40-03-001-9	до 13 градусов первые 100 м	487,10	140,77	346,33	28,22	-	17,40
40-03-001-10	до 13 градусов добавлять на каждые следующие 10 м	36,47	16,58	19,89	1,62	-	2,05
40-03-001-11	более 13 градусов первые 100 м	594,31	189,98	404,33	32,94	-	23,00
40-03-001-12	более 13 градусов добавлять на каждые следующие 10 м	84,08	7,85	76,23	6,21	-	0,97

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000**

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-МОНТАЖНИКОВ</b>			
000-1002-0	Затраты труда рабочих-монтажников (средний разряд 2.0)	чел.ч	<u>7,42</u>
000-1002-2	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 2.2)	чел.ч	<u>7,55</u>
000-1002-3	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 2.3)	чел.ч	<u>7,61</u>
000-1002-4	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 2.4)	чел.ч	<u>7,68</u>
000-1002-5	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 2.5)	чел.ч	<u>7,75</u>
000-1002-7	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 2.7)	чел.ч	<u>7,88</u>
000-1002-8	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 2.8)	чел.ч	<u>7,95</u>
000-1003-0	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 3.0)	чел.ч	<u>8,09</u>
000-1003-1	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 3.1)	чел.ч	<u>8,17</u>
000-1003-2	Затраты труда рабочих- монтажников (средний разряд 3.2)	чел.ч	<u>8,26</u>
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН</b>			
02-1104	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т	маш.ч	<u>180,67</u> 13,5
02-1201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.ч	<u>73,39</u> 12,4
02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч	<u>100,41</u> 13,26
02-1312	Краны на железнодорожном ходу 16 т	маш.ч	<u>119,34</u> 21,81
02-1313	Краны на железнодорожном ходу 25 т	маш.ч	<u>118,52</u> 21,81
03-0601	Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т)	маш.ч	<u>43,12</u> 10,06
03-0602	Лебедки проходческие, тяговым усилием 98,1 (10) кН (т)	маш.ч	<u>68,26</u> 10,06
03-0604	Лебедки проходческие, тяговым усилием 245,25 (25) кН (т)	маш.ч	<u>165,71</u> 13,5
03-0707	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 (14) кН (т)	маш.ч	<u>32,12</u>
13-2602	Платформы широкой колеи 63 т	маш.ч	<u>8,38</u>
13-2603	Платформы широкой колеи 20 т	маш.ч	<u>2,79</u>
13-2605	Платформы узкой колеи	маш.ч	<u>10,73</u>

Примечание. В столбце «Базисная цена» для эксплуатации строительных машин указана сметная расценка (числитель), в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной (знаменатель).

## СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	3
<b>ОТДЕЛ 01.</b>	
Перемещение оборудования и материальных ресурсов на поверхности .....	4
ТАБЛИЦА 40-01-001. Горизонтальное перемещение.....	4
ТАБЛИЦА 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем).....	4
<b>ОТДЕЛ 02.</b>	
Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы).....	5
ТАБЛИЦА 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях.....	5
<b>ОТДЕЛ 03.</b>	
Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин).....	5
ТАБЛИЦА 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах.....	5
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	
Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Воронежской области по состоянию на 01.01.2000г. ....	7