

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

П-2-50-334.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

АЛЬБОМ У1

СМЕТЫ

СФ 914-06

ЦЕНА

				Привязан		

СН

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

сф 914-06

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

П - 2 - 50-334.86

АЛБЕОМ У1

Сметы

Стоимость :

Общая	11,51 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	11,13 тыс.руб.
I мЗ здания (от стоимости строительно-монтажных работ)	37,60 руб.

Разработан:
Государственным институтом
по проектированию и
исследовательским работам
в нефтяной промышленности
"Гипровостокнефть"

Утвержден
и введен
в действие
Миннефтепромом 1.05.86

/ Главный инженер института
/ Главный инженер проекта
/ Начальник отдела смет и ПОС

В.И. Марев
С.И. Евфимов
Т.И. Горечкий

Каспарьянц
Евфимовский
Горечкий

СОДЕРЖАНИЕ

№ № смет	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	<u>3</u>
	Объектная смета	
	Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий) П-2-50-334.86	<u>4</u>
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	<u>6</u>
	Локальные сметы	
I-1	Строительные работы	<u>8</u>
I-2	Вентиляция	<u>31</u>
I-3	Отопление	<u>49</u>
I-4	Водопровод хозяйственно-питьевой	<u>57</u>
I-5	Канализация бытовая	<u>61</u>
I-6	Связь	<u>64</u>
I-7	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	<u>68</u>
I-8	Перевод склада под ПРУ	<u>79</u>
	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту	<u>83</u>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По типовому проекту "Склад материалов и оборудования
заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)"
П-2-50-334.86

1. Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82 в ценах 1984 года.

2. Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон IA).

При составлении смет к типовым проектам в базисных ценах, сметные цены на местные материалы приняты для второго пояса Московской области по ценнику на местные материалы и изделия для строительных организаций подведомственных Мособлисполкому.

Стоимость оборудования определена с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расстояние перевозки оборудования принято до 30 км.

Накладные расходы приняты в процентах от прямых затрат:

на общестроительные работы - 16,5%

на металлоконструкции - 8,6%

на сантехнические работы - 13,3%

для монтажных работ в размерах, учтенных в ценниках на монтаж оборудования.

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8%.

Составила:

Семенова

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

форма 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

(объектный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Сметная стоимость 11,51 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

2.1 м2 общей площади здания 67,71 руб.

3.1 м3 объема здания 38,88 руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-I	Строительные работы	9,22	-	-	-	9,22	-	-	-	м3	296,04	
2	I-2	Вентиляция	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	м3	296,04	31,14 1,16

ср914-06

Форма 3
(продолжение)

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели			
			строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудова- ния, мебе- ли и инвен- таря	прочих затрат	всего	в том числе		норма- тивной услов- но-чис- лотой продук- ции	наимено- вание единиц изме- рения	копи- чество единиц изме- рения	стои- мость едини- цы, руб.
								основ- ная заработ- ная пла- та	эксплу- атация машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	I-3	Отопление	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	м3	296,03	0,48
4	I-4	Водопровод хозяйствен- но-питьевой	0,11	-	-	-	0,11	-	-	-	м3	296,03	0,37
5	I-5	Канализация	0,22	-	0,25	-	0,47	-	-	-	"	"	1,59
6	I-6	Связь	-	0,03	0,02	-	0,05	-	-	-	"	"	-
7	I-7	Приобретение и монтаж силового электросбо- рудования	-	0,52	0,11	-	0,63	-	-	-	"	"	-
8	I-8	Перевод склада под ПРУ	0,54 10,58	0,55	0,38	-	0,54 11,51	-	-	-	"	"	-

/ Директор (или главный инженер)
проектной организации*К.С. Каспарьянц*

К.С. Каспарьянц

(подпись, инициалы, фамилия)

/ Главный инженер проекта

Р.В. Евфимовский

Р.В. Евфимовский

(подпись, инициалы, фамилия)

/ Начальник отдела смет и ПОС
(наименование отдела)*Г.В. Горецкий*

Г.В. Горецкий

(подпись, инициалы, фамилия)

Составила

З.В. Семенова

З.В. Семенова

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверила

В.П. Сытая

В.П. Сытая

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № І-І

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы % сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5, 6	всего по графам 5, 6, 7	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 6	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 9, 10	всего по данным графам 9, 10, 11, 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
І	Земляные работы	м3	497	293	16,5	8	369	-	-	-	-	-	4,00 0,74
2	Фундаменты	м3	88,78	3943	16,5	8	4961	-	-	-	-	-	53,81 55,88
3	Стены	м3	9,22	692	16,5	8	870	-	-	-	-	-	9,44 94,36
4	Покрытие	м3	6,79	1040	16,5	8	1309	-	-	-	-	-	14,20 192,78
5	Проемы	м2	16,94	421	16,5	8	529	-	-	-	-	-	5,74 31,23

1
6
1

сф 914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой, проект

П-2-50-334.86

Альбом УІ

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы % суммы	плановые накопления % стоимости по графам 5, 6	всего по графам 5, 6, 7	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 6	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 9, 10	всего по данным графам 9, 10, 11, 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Отделочные работы	м2	329	599	16,5	8	754	-	-	-	-	-	8,18 2,29
7	Полы	м2	50,4	340	16,5	8	428	-	-	-	-	-	4,63 8,49
	Итого	-	-	7328	-	-	9220	-	-	-	-	-	100%

Главный инженер проекта

(подпись, инициалы, фамилия)

Евфимовский

Начальник

отдела смет и ПОС

(наименование)

отдела

Горецкий

(подпись, инициалы, фамилия)

Составил а

З. С.

Семенова

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверила а

С.

Сытая

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом УІ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І-І

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на строительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № АСІ-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,22 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость,
производительность и т.п.) _____ руб.

2. 1 м2 общей площади здания 100,22 руб.

3. 1 м3 объема здания 31,14 руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм., еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-276 (32-I)	Для $t=-20^{\circ}\text{C}, -30^{\circ}\text{C}, -40^{\circ}\text{C}$ - 50°C I. Земляные работы Планировка площадки буль-									

СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-230 237 (29-I, 29-8) т.ч. табл. №3	дозером под застройку 6 гр.=0,86+0,86x0,1 Снятие растительного грунта бульдозером с перемещением грунта до 20 м 6 гр.=33,8x1,1	I000 м2	0.349	0,95	-	-	I	-	-	-
3	I-180 23-I	Погрузка грунта I груп- пы экскаватором на ав- тосамосвалы 6 гр.=I3I+I22,99x0,2=	I000 м3	0,055	37,18	-	-	2	-	-	-
4	Сб.СМ. Ц. на пере- воз ч. I	Отвозка грунта I группы автосамосвалами на I км 5гр.= I,2x55	I000 м3	0,055	155,60	-	-	9	-	-	-
			т	66,0	0,29	-	-	I9	-	-	-

- 9 -

СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	стр.28 I-194 (25-I)	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,055	10,7	-	-	I	-	-	-
6	I-62 (I2-2) т.ч.. табл. I3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором в отвал 6 гр.=I26+I2I,93x2=	I000 м3	0,3042	I50,39	-	-	46	-	-	-
7	I-I06 (I7-2)	Добор грунта II группы меха изированным способом в отвал	I000 м3	0,0224	49,7	-	-	I	-	-	-
8	I-948 т.ч.. п.3,67 (79-2)	То же, вручную 6 гр.=I20,0xI,2=	I00 м3	0,022	I44,0	-	-	3	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I-231, 238 (29-2, 29-9) т.ч. табл. 13 п.3.48	Перемещение грунта II груп- пы бульдозером на 50 м во временный отвал и об- ратно для засыпки и обва- лования 6 гр.=(40,8x0,85+32,3x4)x x 2xI,I=	I000 м3	0,3466	160,54	-	-	56	-	-	-
IO	I-257 I-268 (3I-2, 13) т.ч. табл. 3	Обратная засыпка грунтом II группы бульдозером с перемещением до 20 м 6 гр.=(18,9+10,8)xI,I=	I000 м3	0,200	32,67	-	-	7	-	-	-
II	I-968 (8I-2)	То же, вручную	I00 м3	0,25	46,0	-	-	12	-	-	-

- II -

СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Проект

П-2-50-334.86

Альбом

у1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колп- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-231, I-233 (29-2 29-9) т.ч. табл. I3 п.3,48	Устройство обвалования бульдозером с перемещением грунта до 20 м 6 гр.=(40,8х0,85+32,3)х х 1,1 =	1000 м3	0,100	73,68	-	-	7	-	-	-
I3	I-948 (79-2)	То же, вручную	100 м3	0,416	120,0	-	-	26	-	-	-
I4	I-II85 (II8-II)	Уплотнение грунта II груп- пы пневмотрамбовками	100 м3	3,00	11,60	-	-	35	-	-	-
I5	I-II29 (II6-2)	Планировка поверхности мезанизированным способом	100 м2	1,76	0,35	-	-	1	-	-	-
I6	I-II32 (II6-5)	То же, вручную	100 м2	0,191	7,15	-	-	1	-	-	-

- 12 -

сф914-06

ПД-01-307-82 М.шт. 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	I-I8I (23-2)	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с погрузкой на автосамосва- лы 6 гр.= I66+I55,8x0,2=	I000 м3	0,096	I97, I6	-	-	I9	-	-	-
I8	Сб.СМ.И на пе- рев. ч. I стр.28	Отвозка грунта II группы автосамосвалами на I км 5 гр.= I,7x95,8=	т	I62,86	0,29	-	-	47	-	-	-
I9	I-I95 (25-2)	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I000 м3	0,096	I3,2	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	293	-	-	-

- 13 -

СР 944-06

ИЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- ной продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Фундаменты									
20	II-3 (I-3)	Песчаная подушка под фун- даменты и стены подвала	м3	3,82	10,4	-	-	40	-	-	-
21	7-40I (36-2)	Установка блоков стен подвала массой до 1,0 м	шт	4I	1,65	-	-	68	-	-	-
22	7-403 (36-4)	То же, массой более 1,5т	шт.	79	2,90	-	-	229	-	-	-
23	Сб.СМ.Ц 3-II	Стоимость объемом до 0,5м3	м3	16,32	42,50	-	-	694	-	-	-
24	Сб.СМ.Ц п.3-3	То же, объемом более 0,5 м3	м3	64,39	40,90	-	-	2634	-	-	-
25	6-13 (I-13)	Монолитные бетонные встав- ки М-100	м3	8,07	34,40	-	-	278	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3943	-	-	-

- 14 -

СФ 514-06

ИЛ-01-307-82, М. лист 2

Изм. № год.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50334.86

Альбом

VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Стены									
26	8-30 (5-I)	Кирпичная кладка стен (вставка в бетонной клад- ке)	м3	0,77	34,20	-	-	26	-	-	-
27	7-I27 (9.I.I.8)	Кладка сборных железобе- тонных перемычек	шт.	12	1,50	-	-	18	-	-	-
28	Сб.СМ.Ц п.9-92	Стоимость сборных железо- бетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,42	64,40	-	-	27	-	-	-
29	Сб.СМ.Ц т.ч. табл. I	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,018	250,0	-	-	5	-	-	-
30	Сб.СМ.Ц т.ч. табл. I	То же, класса В-I	т	0,006	321,0	-	-	2	-	-	-

- 15 -

СФ 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50 -334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	8-30 (5-1)	Наружные стены из кирпича высотой этажа до 4,0 м	м3	6,8	34,20	-	-	233	-	-	-
32	8-36 (5-4)	Внутренние кирпичные сте- ны высотой этажа до 4,0 м	м3	1,65	34,30	-	-	57	-	-	-
33	8-43 (5-8)	Кирпичные армированные перегородки толщиной в 1/2 кирпича	100 м2	0,408	496,00	-	-	202	-	-	-
34	8-41 (5-7)	То же, толщиной в 1/4 кирпича	100 м2	0,084	305,00	-	-	26	-	-	-
35	8-45 (5-9)	Подпорная стенка из кир- пича толщиной в 1/2 кир- пича	100м2	0,203	472,00	-	-	96	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	692	-	-	-

- 16 -

РД-01-307-82 М.лсч 2
СФ 914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	На и м е н о в а н и е работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	7-177 (II-I)	4. Покрытие Укладка сборных железобетонных плит покрытия площадью до 10 м2	шт	6	5,70	-	-	34	-	-	-
37	Сб.СМ. Ц. п.8- -234	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых М-350 6 гр.= 77,8+0,82х3=	м3	5,79	80,26	-	-	465	-	-	-
38	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,180	250,0	-	-	45	-	-	-
39	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	То же, класса А-IV	т	0,107	229,0	-	-	25	-	-	-

- 17 -

ВЛ-01-307-82 М. лист 2
СФ914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	То же, класса Вр-I	т	0,195	321,0	-	-	63	-	-	-
41	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	То же, класса А-VI	т	0;022	250,0	-	-	6	-	-	-
42	Сб.СМ. Ц. т.ч. табл. I	Закладные детали	т	0,193	413,0	-	-	80	-	-	-
43	7-199 (12-I)	Укладка сборных железобетонных плит покрытия каналов	шт	4	0,48	-	-	2	-	-	-
44	Сб.СМ.Ц п.8-235	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия каналов М-300 6 гр.= 74,8+0,82x2=	м3	1,0	76,44	-	-	76	-	-	-

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Тр. объект П-2-50 -334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Сб.СМ. Ц. Т.ч. табл. I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,011	229,0	-	-	3	-	-	-
46	Сб.СМ. Ц. Т.ч. табл. I	То же, класса А-III	т	0,058	250,0	-	-	15	-	-	-
47	7-209 (12-7)	Установка сборных железобетонных стаканов вентшахт	шт	2	2,43	-	-	5	-	-	-
48	Сб.СМ. Ц. п.8- -237	Стоимость сборных железобетонных стаканов М-200 объемом более 0,1 м ³	м ³	0,24	75,9	-	-	18	-	-	-
49	Сб.СМ. Ц. Т.ч. табл. I	Стоимость арматуры клас- са А-I	т	0,009	229,0	-	-	2	-	-	-

- 19 -

СФ 914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Сб.СМ. Ц Т.ч. табл. I	То же, класса А-III	т	0,005	250,0	-	-	I	-	-	-
51	Сб.СМ.Ц Т.ч. табл. I	То же, класса В-I	т	0,006	321,0	-	-	2	-	-	-
52	Сб.СМ.Ц Т.ч. табл. I	Закладные детали	т	0,007	413,0	-	-	3	-	-	-
53	I2-27I (6-4)	Покрытие асбестоцемент- ными листами усиленного профиля по готовой об- работке	I00 м2	0,12	207,00	-	-	25	-	-	-

- 20 -

ВЛ-01-307-82 М. лист 2
сф 914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- ной разработки
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	I2-301 (10-3) I2-302 (10-4)	Асфальтовая стяжка толщи- ной 20 мм по плитам пе- рекрытия 6 гр.=52,2+3,64=	100 м2	0,584	55,84	-	-	33	-	-	-
55	II-16, 17 (3-I,2)	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике 6 гр.=118,00+77,00= Итого 5. Полы	100 м2	0,70	195	-	-	137	-	-	-
			-	-	-	-	-	1040	-	-	-
56	II-II (I-II)	Бетонная подготовка под полы из бетона М-100 толщиной 100мм	м3	5,04	29,30	-	-	148	-	-	-
57	II-II (I-II) Сб.СМ.П п.п. I-15, I-16	То же, из бетона М-150 6 гр.=29,3+(27,2-26,3)х х1,02=	м3	0,86	30,22	-	-	26	-	-	-

- 21 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	II-67, 68 (II-I,2)	Покрытие полов бетоном М-200 толщиной 20мм 6 гр.= 123-15,8х2=	100 м2	0,504	91,40	-	-	46	-	-	-
59	25-5II (52)	Укладка сборных железобе- тонных ступеней входа	м3	0,86	9,0	-	-	8	-	-	-
60	Сб.СМ.И п. II- -172	Стоимость сборных железоб- етонных ступеней	м	20,4	3,72	-	-	76	-	-	-
61	8-179 (19-I)	Крыльцо с входной площад- кой	м2	2,7	13,3	-	-	36	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	340	-	-	-
62	10-105 (20-I)	6. Проемы Установка дверных блоков наружных однопольных пло-									

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, ед- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	10-105 (20-1)	щадью до 3,0 м2 с прирез- кой приборов	м2	2,06	1,45	-	-	3	-	-	-
64	10-107 (20-3)	То же, внутренних	м2	6,0	1,45	-	-	9	-	-	-
65	10-140 (26-1)	Установка однопольных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	7,84	2,00	-	-	16	-	-	-
66	С6.СМ.П ч.П р.П п.264	Конопатка дверных блоков паклей	м2	2,06	1,34	-	-	3	-	-	-
67	С6.СМ.П ч.П р.П	Стоимость дверных блоков ДС-20-9У	м2	6,18	28,30	-	-	175	-	-	-
67	С6.СМ.П ч.П р.П	Стоимость дверных блоков ДГ-21-9	м2	3,76	14,2	-	-	53	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Сб.СМ.Ц ч.П р.П п.217	То же, ДГ-21-7	м2	5,96	15,00	-	-	89	-	-	-
69	Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.446	Стоимость дверных прибо- ров для наружных одно- польных дверей	комп	І	6,73	-	-	7	-	-	-
70	Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.448	То же, для внутренних	комп	8	2,97	-	-	24	-	-	-
71	І0-І34 (25-4)	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по войлоку	І00 м2	0,062	7,52	-	-	І	-	-	-

- 24 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	10-109 (20-5)	Установка люка-лаза в стене снаружи с прирезкой прибора	м2	1,04	1,34	-	-	I	-	-	-
73	Сб.СМ.И ч.П р.П п.270	Стоимость люка-лаза ДЛ-9-9	м2	1,04	30,4	-	-	32	-	-	-
74	Сб.СМ.И ч.І р.І п.446	Стоимость дверных приборов для люка-лаза однопольного наружного	комп	I	6,73	-	-	7	-	-	-
75	10-134 (25-4)	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью с 2-х сторон по войлоку	100 м2	0,010	7,52	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	42I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Отделочные работы									
76	15-549 (158-6) т.ч. п.23I	Масляная окраска дверных блоков в стене 6 гр.=10,7x2,4=	100 м2	0,019	25,68	-	-	I	-	-	-
77	15-549, 547 (158-5, 6) т.ч. п.2.3I	То же, в перегородках 6гр.=10,7x2,4+34,4x0,3=	100 м2	0,078	36,0	-	-	3	-	-	-
78	15-260 (55-I- -II)	Штукатурка внутренних стен цементным раствором	100 м2	3,29	83,00	-	-	273	-	-	-
79	8-57	Расшивка швов кирпичной кладки снаружи	100 м2	0,271	13,1	-	-	4	-	-	-

Изм. №	Пояснение и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- ной продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	15-508 (153-1)	Побелка известью внутри стен и потолков	100 м ²	3,29	5,84	-	-	19	-	-	-
81	8-27 (4-7)	Обмазка снаружи стен подвала горячим битумом за 2 раза	100 м ²	1,78	90,00	-	-	160	-	-	-
82	10-203 (37-3)	Огнезащита деревянных брусков обрешетки	100 м ²	0,041	12,20	-	-	1	-	-	-
83	10-211 (39-5)	Антисептирование деревян- ных брусков	100 м ²	0,041	3,66	-	-	1	-	-	-
84	11-14, 15 (3-1,2)	Изоляция концов 2-я слоя- ми толя на битумной масти- ке 6 гр.=96,6+55,8=	100 м ²	0,02	152,40	-	-	3	-	-	-

- 27 -

СФ 914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

Форма 5 (продолжение)											
№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	II-3 (I-3)	Аварийный выход Песчаная подушка под дни- ще	м3	0,9	10,4	-	-	9	-	-	-
86	II-II (I-II)	Бетонная подготовка под днище М-100 толщиной 100мм	м3	0,07	29,3	-	-	2	-	-	-
87	7-35I (25-I)	Укладка сборных железобе- тонных колец КЦ-7	м3	0,45	13,30	-	-	6	-	-	-
88	С6.СМ.И п.9-245	Стоимость сборных железо- бетонных колодец	м	2,4	13,30	-	-	32	-	-	-
89	23-157 (23-I)	Установка чугунного люка	шт	I	1,27	-	-	I	-	-	-
90	С6.СМ.И ч. I р. II п.822	Стоимость чугунного люка	шт	I	17,8	-	-	18	-	-	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, инфры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	45-218 (28-3)	Монтаж и стоимость ходовых скоб	т	0,005	121,00	-	-	I	-	-	-
92	8-30 (5-1)	Кирпичные стены аварийного люка	м3	1,13	34 20	-	-	39	-	-	-
93	8-27 (4-7)	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,122	90,00	-	-	II	-	-	-
94	6-30 (3-1)	Монолитный бетонный фунда- мент М-100 под вентилятор	м3	0,34	35,70	-	-	12	-	-	-
95	6-73 (8-2)	Подливка фундамента це- ментным раствором толщи- ной 20 мм	100 м2	0,0053	90,2	-	-	I	-	-	-
96	8-59 (7-3)	Армирование кирпичной кладки	т	0,012	194	-	-	2	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	-	-	-	-	-	599	-	-	-
		Итого по поз I-96	-	-	-	-	-	7328	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	-	-	1209	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8537	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	683	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	9220	-	-	-

/ Главный инженер проекта Ершов Ершовский
 (подпись, инициалы, фамилия)
 / Начальник смет и ПОС Горетский
 (наименование) отдела (подпись, инициалы, фамилия)
 Составила старший инженер Сытая
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)
 Проверил рук. группы Семенова
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 30 -

СФ 914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

VI

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на ВЕНТИЛЯЦИЮ

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК I-4

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость,
производительность и т.п.) руб.

2. 1 м2 общей площади здания 3,76 руб.

3. 1 м3 объема здания 1,16 руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм., еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-705 (20-I) пр-т 15-01	Климатическая зона I I Сантехнические работы Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл. дв. АОЛ-2I-4 гр.6= 66,5-2,3xI,I+I2,8x x1,I	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	п. 10- -059 п. 10- -010 20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200x200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц. I ч. III п. 597	Стоимость обратного клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (12-1)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (12-1)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	13,5	-	-	14	-	-	-
6	20-486 (11-1)	Зонт Ø 200	шт.	I	3,45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (13-1)	Узел прохода УП-I	шт.	I	11,9	-	-	12	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20-537 (13-I)	-"- Ø 315 УП1-03	шт	I	13,2	-	-	13	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая Р150	шт	14	1,48	-	-	21	-	-	-
10	Ц. I ч. III п. 640	Заглушки к питометражным лучкам	шт.	2	0.13	-	-	1	-	-	-
11	20-I (I-I)	Воздуховоды из тонколисто- вой стали =0,5 Ø 100	м2	1,1	7,31	-	-	8	-	-	-
12	20-I (I-I)	Воздуховоды из тонколисто- вой стали =0,5 Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
13	20-2 (I-I)	=0,5, Ø 180	м2	7,1	5,35	-	-	38	-	-	-
14	20-4 (I-I)	=0,6 , Ø 225	м2	3,53	5,21	-	-	18	-	-	-

- 33 -

СФ 944-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	20-4 (I-I)	=0,6, Ø 315	м2	6,43	5,2I	-	-	34	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6, Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого.	руб.	-	-	-	-	238	-	-	-
		Накладные расходы 13,3х		-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	270	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 5%	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	284	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по р. I	руб.	-	-	-	-	307	-	-	-
		П. Строительные работы									
I7	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПД-020	I00 м2	0,13	7,7I	-	-	I	-	-	-

- 34 -

СФ 914-06

ИД-01-307-82 М. лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	13-153 (18-6)	Покрытие эмалью ПФ-115	100 м2	0,13	10,3	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне I	-	-	-	-	-	3II	-	-	-
I	20-705 (20-I) 15-01 п.10- -059	Климатическая зона II									
		I. Сантехнические работы Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл. дв. АОЛ-21-4 гр.6= 66,5-2,3хI, I+I2,8х хI, I=	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-

- 35 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв.№ повл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	На и м е н о в а н и е работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	п.10- -010 20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200х200	шт.	I	0,86	-	-	I	-	-	-
3	Ц. I ч. III п.597	Стоимость обратн.клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (12-1)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (12-1)	Дефлектор Ø 400	шт	I	13,5	-	-	14	-	-	-
6	20-486 (11-1)	Зонт Ø 200	шт	I	3,45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (13-1)	Узел прохода УП-1	шт	I	11,9	-	-	12	-	-	-
8	20-538 (13-2)	Узел прохода УП1 -04	шт	I	20	-	-	20	-	-	-

Инв.№ покл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая регули- рующая Р150	шт	7	1,48	-	-	10	-	-	-
10	20-408 (7-I)	Решетка щелевая регули- рующая Р200	шт	6	1,63	-	-	10	-	-	-
11	Ц. I ч. III п. 640	Заглушка к питометражным лучкам	шт	2	0,13	-	-	1	-	-	-
12	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø 100	м2	1,1	7,31	-	-	8	-	-	-
13	20-I (I-I)	=0,5 , Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
14	20-2 (I-I)	=0,5 , Ø 200	м2	7,85	5,35	-	-	42	-	-	-

- 37 -

сф9/4-06

ВЛ-01-507-82 М. лист 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	3,53	5,21	-	-	18	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 355	м2	7,25	4,69	-	-	34	-	-	-
I7	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	281	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 5%	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по р. I	руб.	-	-	-	-	319	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой

П-2-50 -334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8	I3-I2I (I5-4)	2. Строительные работы Огрунтовка ПФ-020	I00 м2	0,14	7,71	-	-	I	-	-	-
I9	I3-I53 (I8-6)	Окраска эмалью ПФ-II5	I00 м2	0,14	10,3	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления от гр.9 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого: по р.П	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне П	-	-	-	-	-	323	-	-	-
		Климатическая зона III									

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-5У-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-705 (20-I) 15-01 п.10- -059 п.10- -010	I. Сантехнические работы Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл.дв. АОЛ-21-4 гр.6=66,5-23х1,1+12,8х х1,1	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-
2	20-423 (8-8)	Клапан обратный общего назначения 200х200	шт.	I	0,86	-	-	1	-	-	-
3	Ц. I ч. III п.597	Стоимость клапана	шт.	I	3,4	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (12-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (12-I)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	13,5	-	-	14	-	-	-

- 40 -

сф 914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20-486 (II-I)	Зонт Ø 200	шт.	I	3.45	-	-	3	-	-	-
7	20-535 (I2-I)	Узел прохода УП-I	шт.	I	II,9	-	-	I2	-	-	-
8	20-538 (I3-2)	Узел прохода УП-4 Ø 400	шт.	I	20	--	-	20	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая регули- рующая Р I50	шт.	7	I,48	-	-	10	-	-	-
10	20-408 (7-I)	-"- Р200	шт.	6	I,63	-	-	10	-	-	-
11	Ц.I ч.III п.640	Заглушки к питометражным лучкам	шт.	2	0,13	-	-	I	-	-	-
12	20-I	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø 100	м2	I,I	7,3I	-	-	8	-	-	-

- 41 -

СФ914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5 Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
I4	20-2 (I-I)	= 0,5 Ø 200	м2	7,85	5,35	-	-	42	-	-	-
I5	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	3,53	5,21	-	-	18	-	-	-
I6	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 355	м2	7,25	4,69	-	-	34	-	-	-
I7	20-5 (I-2)	=0,6 Ø 450	м2	0,7	4,69	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	248	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	281	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 5%	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-

- 42 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная зарбот- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по р. I	руб.	-	-	-	-	319	-	-	-
		2. Строительные работы									
I8	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	I00 м2	0,14	7,71	-	-	I	-	-	-
I9	I3-I53 (I8-6)	Окраска эмалью ПФ-115	I00 м2	0,14	10,3	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-5С-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. Зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. Зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	20-705 (20-I) 15-01 п.10- -059 п.10- -010	Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.2	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по зоне III	руб.	-	-	-	-	323	-	-	-
		Климатическая зона IV									
		I. Сантехнические работы									
2	20-418 (8-3)	Вентилятор Ц4-70 3,15 с эл.дв. АОЛ-21-4	комп	I	55,28	-	-	55	-	-	-
		гр.6= 66,5-23хI, I+I2,8х хI, I=									
		Клапан обратный общего назначения Ø 250	шт.	I	0,87	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц. I ч. III п. 588	Стоимость клапана	шт.	I	3,16	-	-	3	-	-	-
4	20-526 (I2-I)	Дефлектор Ø 280	шт.	I	9,25	-	-	9	-	-	-
5	20-527 (I2-I)	Дефлектор Ø 400	шт.	I	13,5	-	-	14	-	-	-
6	20-487 (II-I)	Зонт Ø 250	шт.	I	4,3	-	-	4	-	-	-
7	20-538 (I3-2)	Узел прохода Ø 400 УП-4	шт.	I	20	-	-	20	-	-	-
8	20-536 (I3-I)	Узел прохода Ø 250 УП-I	шт.	I	12,5	-	-	13	-	-	-
9	20-407 (7-I)	Решетка щелевая Р150	шт.	2I	1,48	-	-	3I	-	-	-
10	Ц. I ч. III	Заглушки к питомертражным лучкам СТД-8284	шт.	2	0,13	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	20-I (I-I)	Воздуховоды стальные тонколистовые =0,5, Ø 100	м2	1,1	7,31	-	-	8	-	-	-
I2	20-I (I-I)	=0,5, Ø 160	м2	0,75	7,31	-	-	5	-	-	-
I3	20-4 (I-I)	=0,6 Ø 225	м2	12,36	5,21	-	-	64	-	-	-
I4	20-5 (I-2)	0,6 , Ø 400	м2	8,16	4,69	-	-	38	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	266	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	301	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 5%	руб.	-	-	-	-	15	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб	-	-	-	-	316	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по р. I	руб.	-	-	-	-	341	-	-	-
		2. Строительные работы									
I5	I3-I2I (I5-4)	Огрунтовка ПФ-020	I00м2	0, I5	7,7I	-	-	I	-	-	-
I6	I3-I53 (I8-6)	Нанесение эмали ПФ-II5	I00м2	0, I5	IO,3	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

- 47 -

СФ914-06

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50 -334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	Исходных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.2	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по зоне IV	руб.	-	-	-	-	346	-	-	-

Главный инженер проекта Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил инженер Смолькова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил рук. группы Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Изм. поля	Поясн. и дата	Разм. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на отопление

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ОВ-I-4

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,14 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость,
производительность и т.п.) руб.

2. 1 м2 общей площади здания 1,55 руб.

3. 1 м3 объема здания 0,48 руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	На и м е н о в а н и е работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Ц. I п. 9 I	На температуру = - 30°С I. Сантехнические работы Вентиль 15кч18п Ø 15	шт.	4	1,2	-	-	5	-	-	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50 -334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	И8-228 (И5-4)	Термометр технический	шт.	2	2,41	-	-	5	-	-	-
3	И8-226 (И5-2)	Манометр	шт	2	3,91	-	-	8	-	-	-
4	И8-И16 (5-2)	Конвектор КН20-2,0	экм	6,0	5,12	-	-	31	-	-	-
5	И6-35 (7-1)	Трубопровод из водогазо- проводных труб \varnothing 15	м	47	0,86	-	-	40	-	-	-
6	И2-698 -10	Расширитель	шт	2	6,3	-	-	13	-	-	-
7	26-219 (22)	Гидравлические испытания трубопровода \varnothing до 50	100м	0,47	3,94	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	104	-	-	-

- 50 -

СФ91/1-06

ИЛ-01-307-82 М.п. 2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы без п.6 13,3%	-	-	-	-	-	12	-	-	-
		Накладные расходы п.6 80%	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	121	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 2%	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	123	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого по р.І	руб.	-	-	-	-	133	-	-	-
8	І5-6І4 (4І4-8)	П. Строительные работы Масляная окраска за 2 ра- за труб Ø 50	100м2	0,15	55,6	-	-	8	-	-	-

- 51 -

СФ94-06

Услов. код.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	18-116 (5-2)	Итого	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	10	-	-	-
		Итого на = -30° С	-	-	-	-	-	143	-	-	-
		На температуру = - 40°С добавляется									
		I. Сантехнические работы									
		Конвектор КН20-2,0	экм	5,6	5,12	-	-	29	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	4	-	-	-

- 52 -

сф914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12
2	И5-6И4 (4И4-8)	Накладные расходы 13,3%	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Пуск и регулировка систе- мы 2%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по р. I	-	-	-	-	-	37	-	-	-
		П. Строительные работы Масляная окраска прибо- ров и труб	100 м2	0,03	55,6	-	-	2	-	-	-

- 53 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 2

Изм. № подл.	Подпись и дата	Разм. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого добавляется на = - 400С	-	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Итого на == 400С	-	-	-	-	-	184	-	-	-
		Исключается на температу- ру = -200С									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-II6 (I5-2)	Конвектор КН20-2,0	экм	2	5,12	-	-	10	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ ли	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									
		Накладные расходы 13,3%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Пуск и регулировка сис- темы 2%	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления по рI	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		П. Строительные работы									
2	15-614 (414-8)	Масляная окраска сан. тех.приборов и труб Ø50	100 м2	0,01	55,6	-	-	I	-	-	-

- 55 -

СФ914-06

ВЛ-01-307-83 М.лист 2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект

П-2-50 -334.86

Альбом УИ

Форма 5
(продолжение)

№ шт	№ укруп- ненных сметных норм, с/и- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого исключается на = - 200С	-	-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого на = - 200С	-	-	-	-	-	127	-	-	-

Главный инженер проекта

Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Евфимовский

Начальник

смет и ПОС

отдела

Горещий
(подпись, инициалы, фамилия)

Горещий

Составил а

инженер

Смолькова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Смолькова

Проверил а

рук. группы

Семенин
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Семенин

- 56 -

СФ 911-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на водопровод хозяйственно-питьевой

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК-1,2

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,11 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость,
производительность и т.п.) - руб.

2. 1 м2 общей площади здания 1,20 руб.

3. 1 м3 объема здания 0,37 руб.

№ п/п	№ укруп- ленных сметных норм., еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Сб.СМ. Ц. ч.Ш п.109	I. Строительные работы Вентиль муфтовый 15кч18р Ø 15	шт.	3	1,14	-	-	3	-	-	-

- 57 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50 -334.86

Альбом VI

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	То же	То же, Ø 20	шт.	4	1,37	-	-	5	-	-	-
3	Сб.СМ. Ц. ч. III п. I947	Кран водопроводный Ø 15	шт.	3	0,82	-	-	2	-	-	-
4	Сб.СМ. Ц. ч. III п. I52I	Счетчик холодной воды УВК-15	шт.	I	36,5	-	-	37	-	-	-
5	I6-4I (7-3)	Трубы стальные водога- зопроводные оцинкован- ные Ø 15	м	5	I,2	-	-	6	-	-	-
6	I6-42	То же, Ø 20	м	I4	I,35	-	-	I9	-	-	-
7	I6-30 (5-I)	Трубы чугунные напор- ные Ø 50	м	3	3,2I	-	-	10	-	-	-

- 58 -

СФ9111-06

Изм. № подл.	Подпись и дата	Изм. №

Типовой проект

П-2-50 -334.86

Альбом

У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	I6-219 (22)	Гидравлическое испытание трубопроводов Ø до 50мм	100м	0,22	3,94	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	83	-	-	-
		Накладные расходы I3,3	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого.	-	-	-	-	-	102	-	-	-
		П. Строительные работы									
9	I5-622	Окраска труб эмалью	100 м2	0,015	53,4	-	-	I	-	-	-

- 59 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ шп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	105	-	-	-

/ Главный инженер проекта Евфимовский
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Начальник смет и ПОС Горецкий
 (наименование) отдела (подпись, инициалы, фамилия)
 Составил Семенова
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)
 Проверил Сытая
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инв.Л подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І-5

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на канализация бытовая
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ВК І-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость,
производительность и т.п.) руб.

2. 1 м2 общей площади здания 5,11 руб.

3. 1 м3 объема здания 1,59 руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм., еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	23-07 п. I- 1052	I. Оборудование Задвижка чугунная с элект- роприводом 30ч9066р 227 х I, I =	шт.	I	249,70	-	-	250	-	-	-

- 61 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I7-I9 Сб.СМ Ц. п. I674	Установка умывальников с подводкой холодной воды 6 гр.=I,43+I5,8=	шт.	2	I7,23	-	-	34	-	-	-
3	I7-57 (4-I)	Унитаз керамический типа ТП-КВ	шт.	I	23,2	-	-	23	-	-	-
4	I6-30 (5-I)	Трубопровод из чугунных труб Ø 50	м	2	3,2I	-	-	6	-	-	-
5	I6-3I (5-2)	То же, Ø I00	м	7	4,59	-	-	32	-	-	-
6	I6-33 (6-I)	П. Строительные работы Трубопровод из полиэти- леновых труб Ø 50	м	2	I,92	-	-	4	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата.	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 5
(продолжение)

№ шт	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16-34 (6-2)	То же, Ø 100	м	10	3,1	-	-	31	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	380	-	-	-
		Накладные расходы без п. I 13,3%	-	-	-	-	-	51	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	431	-	-	-
		Плановые накопления без п. I 8%	-	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-	-	-	465	-	-	-

Главный инженер проекта

(подпись, инициалы, фамилия)

Евфимовский

Начальник смет и ПОС
(наименование)

отдела

(подпись, инициалы, фамилия)

Горецкий

Составил а

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Семенова

Проверила а

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Сытая

- 63 -

СФ 914-06

ВЛ-01-307-82 М. лист 3

Шифр, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № І-6

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж СВЯЗЬ
(вид оборудования и работ)

Сметная стоимость 0,05 тыс. руб.
в т.ч.

Основание : чертежи № СС-І,2

а) оборудования 0,02 тыс. руб.

б) монтажных работ 0,03 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-
чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу

(мощность, вместимость,
производительность и т.п.) _____ руб.

2. 1 м² общей площади здания _____ руб.

3. 1 м³ объема здания _____ руб.

№ пп	Шифр и № пози- ций пре- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характерис- тика оборудования и монтаж- ных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору- дования	монтажных работ			обору- дования	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	10-127- -5	I. Монтажные работы Аппарат телефонный настольный	шт	I	-	-	-	0,37	0,31	-	-	I	I	-

- 64 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М лист 1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Титульный проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 7
(продолжение)

№ п/п	Шифр и № пози- ций прейс- куранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	10- -397-7	Громкоговоритель в помещении	шт.	I	-	-	-	2,73	2,34	-	-	3	2	-
3	10-972 -10	Коробка распреде- лительная настен- ная	шт.	I	-	-	-	4,01	1,62	0,55	-	4	2	I
4	10-54- -12	Провод однопарный с креплением прово- лочными скрепами по бетонной стене	100м	0,1	-	-	-	11,2	10,8	-	-	I	I	-
5	8-375- -I	Устройство вводов через бетонную стену	шт	2	-	-	-	5,18	1,94	-	-	10	4	-
6	Ц. I ч. У стр. 163	Провод ТРП-1х2х0,5	км	0,005	-	-	-	13	-	-	-	I	-	-

- 65 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом

У1

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	стр. 163	То же, ПТПЖ-2х0,6	км	0,005	-	-	-	15,1	-	-	-	I	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	10	I
		Накладные расходы 80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого по р. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	10	I
8	I6-04 п.05 -014	П. Оборудование Аппарат телефонный ТА-И46	шт.	I	-	-	10,5	-	-	-	II	-	-	-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					нетто			всего	в том числе			всего	в том числе	
					еди- ницы изм.	общая			основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. зара- ботная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	I6-0I доп.	Громкоговоритель "Тайга"	шт.	I	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Транспорт 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по р.П	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	3I	-	-
											48			

Главный инженер проекта Евфимовский
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС отдела Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил а. ст. инженер Акинфиева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а. рук. группы Дранкина
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

(вид оборудования и работ)

Сметная стоимость 0,63 тыс. руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,11 тыс. руб.

б) монтажных работ 0,52 тыс. руб.

Основание : чертежи № марки Э0

Составлена в ценах 19 84 г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу

(мощность, вместимость, производительность и т.п.) - руб.

2. 1 м² общей площади здания - руб.

3. 1 м³ объема здания - руб.

№ пп	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характерис- тика оборудования и монтаж- ных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору- дования	монтажных работ			обору- дования	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8-57I-I	I. Монтажные работы Пункт распредели- тельный ПРII-3007- -2IU3 размером 650x300x150	I м шири- ны	0,6	-	-	-	39,4	6,61	1,69	-	24	4	I

- 68 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М лист 1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П- 2-50 -334.86

Альбом УІ

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- сти-ка оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- нцы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-574- -23	Подготовка к вклю- чению автоматов: АЕ 2033	шт	3	-	-	-	1,14	0,78	-	-	3	2	-
3	8-574- -24	АЕ 2036	шт	1	-	-	-	1,77	0,96	-	-	2	1	-
4	8-523- -2	Ящик распределитель- ный ЯВПЗ-60	шт	1	-	-	-	5,71	1,64	0,1	-	6	2	1
5	8-531- -5	Пускатели магнитные ПМЕ, устанавливаемые на стене	шт	2	-	-	-	4,93	2,05	0,11	-	10	4	1
6	8-529-6	Посты управления кнопочные ПМЕ на стене	шт	2	-	-	-	2,43	1,33	0,05	-	5	3	1

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Апп.бom У1

Форма 7
(продолжение)

№ пл	Шифр и № пози- ций преи- скурапта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- нцы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-59I- -8	Розетка штепсельная	100 шт	0,01	-	-	-	30	19,5	1,13	-	1	1	1
8	8-59I- -2	Выключатель защи- щенный	100 шт	0,07	-	-	-	19,6	11,3	0,05	-	1	1	1
9	8-59I- -3	Выключатель герме- тический	100 шт	0,01	-	-	-	49,8	38,4	1,1	-	1	1	1
10	8-610- -2	Ящик с трансформа- тором ЯТП-0,25	100 шт	0,01	-	-	-	179	94,3	3,2	-	2	1	1
		Светильник потолоч- ный:												
11	8-599- -2	НПП 03-100-001У3	100 шт	0,07	-	-	-	173	86	29	-	12	6	2
12	8-599- -5	НСП 11-100	100 шт	0,09	-	-	-	229	93	68,7	-	21	8	6

- 70 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-12-50-334.86

Альбом У1

Форма 7
(продолжение)

№ п/п	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Колл- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ншты изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	8-4I6- -I	Кабель для освещения 2-х - 4-х жильный в нормальной среде сечением до 2,5 мм2	I00м	0,84	-	-	-	37,5	II,I	23	-	32	9	I9
I4	8-I46-I	Кабель с прокладкой накладными скобами при весе I м до I кг	I00м	0,4I	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	20	7	5
I5	8-409-I	Затягивание первого провода в проложен- ные трубы сеч. до 2,5	I00м	0,II	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I	I	I
I6	8-409- -II	То же, за каждый последующий провод сеч. 2,5 мм2	I00м	0,89	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-

- 71 -

СФ914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-12-50-334.86

Альбом VI

Форма 7
(продолжение)

№ п/п	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					<u>брутто</u> <u>нетто</u>		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	8-406-2	Трубы стальные с креплением наклад- ными скобами диам. до 40 мм	100м	0,11	-	-	-	64,1	28,1	26,6	-	7	3	3
I8	ССРСЦ ч. У стр.218	Ящик с трансформа- тором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	13,70	-	-	-	14	-	-
I9	I5-07 стр.19	Светильники с лампа- ми накаливания: НСП II-I00 I0,80xI,082=	шт	9	-	-	-	11,69	-	-	-	105	-	-
20	I5-07 стр.22	НСП 03-I00-00I 9,40xI,082=	шт	7	-	-	-	10,17	-	-	-	71	-	-

- 72 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М. лист 2

Условные обозначения	Наименование и дата	Исполнитель

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом VI

Форма 7
(продолжение)

№ п/п	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, пен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ССРСЦ ч. У стр.191	Лампы накаливания: Б230-240-60	10шт	0,7	-	-	-	1,62	-	-	-	1	-	-
22	-" стр.192	Б230-240-100	10шт	0,9	-	-	-	1,80	-	-	-	2	-	-
23	24-05 п. I- 353	Коробка клеммная У615 7,20x1,082=	шт	1	-	-	-	7,79	-	-	-	8	-	-
24	15-17 стр.125	Ящик ЯВП 3-60 28,60x1,076=	шт	1	-	-	-	30,77	-	-	-	31	-	-
25	ССРСЦ ч. У стр.199	Выключатель защищенный	шт	7	-	-	-	0,96	-	-	-	7	-	-

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ССРСЦ ч. У стр.199	Выключатель герме- тический	шт	I	-	-	-	0,96	-	-	-	I	-	-
27	ССРСЦ ч. У стр.202	Розетка штепсель- ная	шт	I	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-
28	ССРСЦ ч.У стр.65	Кабель АВВГ-I сечением: 2х2,5	км	0,07	-	-	-	179	-	-	-	13	-	-
29	ССРСЦ ч. У стр.65	3х2,5	км	0,015	-	-	-	222	-	-	-	3	-	-

- 74 -

ВЛ-02-310-82. М. лист 2
СФ944-05

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом У1

Форма 7
(продолжение)

№ п/п	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	"-" стр. 67	3x4+1x2,5 267x1,2=	км	0,035	-	-	-	320,4	-	-	-	II	-	-
31	ССРСЦ ч. У стр.109	Кабель АКВВГ сече- нием 14x2,5	км	0,005	-	-	-	458	-	-	-	2	-	-
32	ССРСЦ ч. У стр.152	Провод АПВ-660 сеч. 1x2,5	км	0,1	-	-	-	28,4	-	-	-	3	-	-
33	ССРСЦ ч. I стр.68	Труба ГОСТ 10704-76 диам. 26x1,8	м	I	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
34	ССРСЦ ч. I стр.68	То же, диам. 32x2,0	м	10	-	-	-	0,32	-	-	-	3	-	-

- 75 -

СФ914-06

ВД-01-310-82 М. лист 2

Уд. № подл.	Подпись и дата	Разм. инв. №

Типовой проект П- 2-50 -334.86

Альбом УІ

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № пози- ций пре- скурапта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- сти- ка оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	8-534-4	Установка коробки клеммной У615 на стене	шт	I	-	-	-	5,49	2,09	0,12	-	5	2	I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43I	57	45
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	48I	-	45
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
		Итого по I разд.	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	519	57	45
36	I5-I7 стр.4I	Пункт распредели- тельный ПР11-300/- -21У3 с автоматами:												

- 76 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М. лист 2

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- сти-ка оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дования	монтажных работ			обору- дования	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		АЕ 2033 - 3 шт.; АЕ 2036 - I шт 60+5,40x4= Посты управления кнопочные:	шт	I	-	-	81,6	-	-	-	82	-	-	-
37	I5-04 п. I8- 093	ПКЕ-2I2-2	шт	I	-	-	I,95	-	-	-	2	-	-	-
38	I5-04 п. I8- 094	ПКЕ-2I2-3	шт	I	-	-	2,80	-	-	-	3	-	-	-
		Пускатели магнитные:												
39	I5-04 п. 04- 230	ПМЕ-I24	шт	I	-	-	9,0	-	-	-	9	-	-	-

- 77 -

СФ914-06

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 7
(продолжение)

№ пп	Шифр и № пози- ций преи- скуранта, УСН, цен- ника и др.	Наименование и характери- сти- ка оборудования и монтажных работ	Едини- ца из- мере- ния	Колл- чество единиц изме- рения	Масса, тонны		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто нетто		обору- дование	монтажных работ			обору- дование	монтажных работ		
					еди- ницы изм.	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ- ная зарпла- та	эксплу- атация машин в т.ч. зара- ботная плата			основ- ная зарпла- та	эксплуа- тация машин в т.ч. заработ- ная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	I5-04 п. 04- -244	ПМЕ-122	шт	I	-	-	5,70	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-
		Транспорт оборудо- вания 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по II разд.	руб	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	110	519	57	45
		Всего по смете	-	-	-	-	-	-	-	-	629			

Главный инженер проекта

Евфимовский

(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник смет и ПОС
(наименование)

отдела

Горетский

(подпись, инициалы, фамилия)

Составил: а

Головицкая

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил а

Дранкина

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

- 78 -

СФ914-06

ВЛ-01-310-82 М лист 3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Т.р. проект П-2-50-334.86

Альбом У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-8
(локальный сметный расчет)

Форма 5

К типовому проекту Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на перевод склада под ПРУ
(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № Т.пр. П-2-50-334.86

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу
(мощность, вместимость,
производительность и т.п.) - руб.
2. 1 м2 общей площади здания - руб.
3. 1 м3 объема здания - руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм., еди- ничных рас- ценок, шиф- ры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработ- ная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	10-28 (4-I)	Укладка деревянной рейки сечением 10x45 5 гр.=10,5x0,01x0,045	м3	0,005	110,0	-	-	I	-	-	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Типовой проект

П-2-50-334.86

Альбом

УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7-701 (51-І) Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.356	Прокладка пористой рези- ны толщиной 6 мм 6 гр.=42,3-0,6ІхІ05х0,5=	100м	0.105	10,27	-	-	І	-	-	-
3	Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.365	Стоимость резины пористой толщиной 6 мм І05 х0,І05х0,5=	кг	5,5І	І,0	-	-	6	-	-	-
4	9-210 (32-І3)	Стальной каркас 2-х ярусных пар	т	0,94	42,9	-	-	40	-	-	-
5	Сб.СМ.Ц ч.І р.І п.2096	Стоимость стального кар- каса пар	т	0,94	347,0	-	-	326	-	-	-

- 80 -

ВЛ-01-307-82 М.лист 2
СФ914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-2-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Колл- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норма- тивной условно- чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	I5-614 (I64-8)	Масляная окраска за 2 ра- за стального каркаса пар 5 гр.=0,29x0,94=	I00 м2	0,27	55,60	-	-	15	-	-	-
7	I0-I95 (36-4)	Деревянные щиты 2-х ярус- ных пар	м2	19,8	1,71	-	-	34	-	-	-
8	I5-563 (I59-3)	Масляная окраска за 2 раза деревянных щитов пар 5 гр.=19,8x2,4x0,01=	I00 м2	0,48	71,20	-	-	34	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	457	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% без поз. 4,5	руб.	-	-	-	-	15	-	-	-

- 81 -

СФ914-06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Типовой проект П-3-50-334.86

Альбом УІ

Форма 5
(продолжение)

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, цифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мерения	Коли- чество единиц измере- ния	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норма- тивной условно- чистой продукции
						основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата		основная заработ- ная плата	эксплуата- ция машин в т.ч. зарботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 8,6% по поз. 4,5	руб.	-	-	-	-	31	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	503	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	543	-	-	-

/ Главный инженер проекта Евфимовский
 (подпись, инициалы, фамилия)
 2 Начальник смет и ПОС отдела Горецкий
 (наименование) (подпись, инициалы, фамилия)
 Составил ст. инженер Сытая
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)
 Проверил рук. группы Семенова
 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Склад материалов и оборудования заглубленный отапливаемый (отдельно стоящий) " П-2-50-334.86

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч	997
Заработная плата, руб.	806
Строительные машины, руб.	298
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч	154
Заработная плата, руб.	120
Строительные машины, руб.	60
Монтажные работы	
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	85
Заработная плата, руб.	57
Строительные машины, руб.	225
Связь	
Затраты труда, чел.ч	27
Заработная плата, руб.	10
Строительные машины, руб.	5
Всего	
Затраты труда, чел.ч	1263
Заработная плата, руб.	993
Строительные машины, руб.	588

Начальник отдела смет и ПОС
Составила ст.инженер
Проверила руководитель группы

Горетский
Сытая
Семенова

Горетский
Сытая
Семенова