

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный
институт промышленных зданий и сооружений
ОАО «ЦНИИПромзданий»

**КОНСТРУКЦИИ
МЕЖДУЭТАЖНЫХ И ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»**

Рекомендации по проектированию

Шифр **M25.12 / 03**

ОАО «ЦНИИПромзданий»



СОСТАВОНО:
«ТАЛДОМ Профиль»
зам. директора
Камынин С.В.
12 декабря 2003г.



СОСТАВОНО:
«ТАЛДОМ Профиль»
зам. ген. директора
Гайкин С. М.
12 декабря 2003г.

**КОНСТРУКЦИИ
МЕЖДУЭТАЖНЫХ И ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»**

Рекомендации по проектированию

Шифр **M25.12 / 03**

Зав. сектором

Глав. спец.

Г. М. Смилянский

Т. Н. Лукашевич

Москва - 2003

Обозначение	Наименование	Стр.
M 25. 12 / 03 – ПЗ	Пояснительная записка 1. Область применения 2. Конструкция междуэтажных перекрытий 3. Конструкция чердачных перекрытий	4 4 5 13
M 25. 12 / 03- 1	Планы этажей, разрезы, фасад	22
M.25. 12 / 03 – 2	Узлы 1... 9	28
M 25. 12 / 03– 3	Монтажная схема каркаса междуэтажного перекрытия. Узлы 1 ... 13	42
M 25. 12 / 03 – 4	Монтажная схема каркаса чердачного перекрытия. Узлы 1 ... 5	62
M 25. 12 / 03– 5	Спецификация профилей	71
	Приложения 1.Заключение по пожарной безопасности конструкций междуэтажных и чердачных перекрытий. 2.Рекомендации по расчету соединения тонкостенных балок перекрытия из гнутых оцинкованных профилей толщиной 1,2...2,0 мм на самонарезающих винтах, ЦНИИПСК, 2003г. 3.Заключение по звукоизоляции междуэтажных перекрытий, НИИСФ, 2003г.	74 79 81

ООО « Талдом Профиль »
M25.12 / 03

Изм.	Кол.уч.	Лист №док.	Подпись	Дата
------	---------	------------	---------	------

Зав. сектор.	Смилянский	<i>М.Смилянский</i>
--------------	------------	---------------------

Гл. спец.	Лукашевич	<i>М.Лукашевич</i>
-----------	-----------	--------------------

Содержание

Стадия	Лист	Листов
P	1	2
ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Москва, 2003		

Обозначение	Наименование	Стр.
	4. Техническое свидетельство №ТС-07-0765-03 на минераловатные плиты «Нобасил М», 2003г.	87
	5. Сертификат соответствия на минераловатные плиты «Нобасил М», Госстрой России,2003г.	88
	6. Сертификат соответствия на минераловатные плиты «Нобасил М», ФЦС,2003г.	89
	7. Сертификат пожарной безопасности на плиты «Нобасил М», «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России,2003г.	90
	8. Санитарно-эпидемиологическое заключение по изделиям из минеральной ваты «Нобасил М», Главный санитарный врач по г. Москве, 2003г	92
	9. Протокол сертификационных испытаний № 328 от 30. 10. 2002 г. Заключение по теплофизическим характеристикам панелей наружных стен, НИИСФ,2002г.	94
	10. Копия лицензии ЦНИИпромзданий на осуществление проектных работ, 2001г.	101
	11. Копия лицензии ЦНИИпромзданий на разработку мероприятий по предотвращению пожаров, 2003г.	103

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Работа содержит рекомендации по проектированию конструкций междуэтажных перекрытий с балками из С-образных профилей и чердачных перекрытий с балками из термопрофилей в зданиях со стенами с каркасом из термопрофилей (см. выпуск ЦНИИПромзданий , Шифр М25.3/02 «Несущие стены «Талдом- Термо» с каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из минераловатных плит»).

1.2. Конструкции разработаны для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий с сухим или нормальным влажностным режимом помещений для строительства в сухой и нормальной зонах влажности со снеговой и ветровой нагрузкой I –IV районов по СНиП 2.01.07-85* с изменением №2.

1.3. Условия применения конструкций определяются с учетом указаний и ограничений действующих на 01.12.2003г. норм:

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»:

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», изд. 2002г.

СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»:

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий

1999г.:

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

Поставщик продукции - фирма ООО «Талдом Профиль», 141900, Талдом, Московской области, Юрикское шоссе, д. 2Б, тел./факс (09620)6-16-71/6-56-96. Код из Москвы (220-127474, Москва, ул. Лубянская, п. 13, пом. 9, тел./факс (095)481-00-80; 481-50-61).

Изм.	Кол.уч.	Лист №док.	Подпись	Дата	ООО « Талдом Профиль » M25. 12/03 - ПЗ		
Зав. сектор.	Смилянский				Стадия	Лист	Листов
Глав. спец.	Лукашевик				P	1	18
					Пояснительная записка ОАО «ДНИИПРОМЗДАНИЙ» Москва, 2003		

1.4. Степень агрессивного воздействия атмосферы воздуха – неагрессивная, слабоагрессивная.

1.5. Перекрытия и покрытия, разработанные в настоящем выпуске, могут применяться в зданиях III и IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1. (Приложение I). Высота этажа – 3,3; 3,6; и 4,2 м.

Этажность здания, его предельная высота и площадь в пределах пожарного отсека для зданий различного назначения приведены в указанном приложении.

Малый собственный вес конструкций делает их применение особенно целесообразным и эффективным в сейсмических районах.

2. КОНСТРУКЦИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

2.1. Стойки стен, к которым крепят бортовые балки каркаса перекрытия, выполняют из профилей толщиной 1,2 мм. Стойки стен, к которым крепят крайние балки перекрытия, выполняют из профилей толщиной 1,2 или 0,7 мм. Угловые стойки выполняют, как правило, из профилей толщиной 0,7 мм.

2.2. Перекрытие включает стальные конструкции каркаса, конструкции пола и подвесного потолка.

Состав перекрытия и нагрузки при полах из линолеума или из паркетного ламината даны в таблицах 1 и 2.

2.3. Материал конструкций каркаса - тонколистовая сталь по стандарту ЕН10147 марки SUB 350 с пределом текучести/ прочности 350/420 Н/мм² и пределом удлинения 16%.

Защита от коррозии – цинкование горячим способом с расходом цинка 275 г/м², обеспечивает создание защитного слоя толщиной 20 мкм с долговечностью, по данным фирмы-изготовителя, около 100 лет.

2.4. Каркас перекрытия состоит из бортовых балок Б3 из гнутого швеллера толщиной 1,5 мм с высотой стенки 150 или 200 мм, идущих по стойкам стен, и несущих балок из гнутых С-образных профилей, идущих поперек пролета с шагом 600 мм. Размеры профилей, рекомендуемые к применению, и их характеристики даны в таблице 3. Эскизы профилей приведены в документе М25.12/03 – 5.

Инв. № полн.	Подпись и дата	Взам. Инв. №
Изм. Кол.уч	Лист	Нодок

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата

ООО « Талдом Профиль »
М25. 12 / 03 – ПЗ

Лист

2

Состав и собственный вес перекрытия с полом из
теплозвукоизоляционного линолеума

Таблица 1

№ п/п	Элемент перекрытия	Толщина, мм	q _н , кг/м ²	γ _f	q _р , кг/м ²
1	Линолеум, γ = 1800 кг/ м ³	3,6	6,4	1,1	7,0
2	Слой мастики	1,0	1,1	1,3	1,4
3	2 слоя ГВЛВ толщиной 12,5мм	25	28,7		31,2
4	Профлист Н1, 1000 x 0,6	0,6	6,0	1,05	6,3
5	Балка С 200 x 2,0, шаг 600	2,0	8,1	1,05	8,5
6	Клямеры М5, шаг 800x1200		0,9	1,05	1,0
7	Обрешетка высотой 25 мм	0,56	1,4	1,05	1,5
8	Плиты «Нобасил М», γ = 35 кг/ м ³	40	1,4	1,3	1,8
9	2 слоя ГКЛ толщиной 9,5 мм	19	21		25
	Итого:		75,0		82,7

Состав и собственный вес перекрытия с полом из
паркетного ламината

Таблица 2

№ п/п	Элемент перекрытия	Толщина, мм	q _н , кг/м ²	γ _f	q _р , кг/м ²
1	Паркетный ламинат	8	8	1,05	8,4
2	2 слоя ГВЛВ толщиной 12,5мм	25	28,7		31,2
3	Пенополиэтилен «Изолон», γ = 35 кг/ м ³	12	4,2	1,05	4,6
4	Профлист Н1, 1000 x 0,6	0,6	6,0	1,05	6,3
5	Балка С 200 x 2,0, шаг 600	2,0	8,1	1,05	8,5
6	Клямеры М5, шаг 800x1200		0,9	1,05	1,0
7	Обрешетка высотой 25 мм	0,56	1,4	1,05	1,5
8	Плиты «Нобасил М», γ = 35 кг/ м ³	40	1,4	1,3	1,8
9	2 слоя ГКЛ толщиной 9,5 мм	19	21		25
	Итого:		80,2		88,3

Взам. Инв. №

Инв. № полн. Подпись и дата

Изм. Кол.уч

Лист №одок

Подпись

Дата

ООО « Талдом Профиль »
М25. 12 / 03–П3

Лист

3

Таблица 3

Высота балки, мм	Толщина, мм		Момент инерции, см ⁴	Масса, кг/м
	Номинальная	Для расчетов		
150	1,5	1,42	128	3,1
	2,0	1,91	172	4,1
200	1,2	1,13	201	2,9
	1,5	1,42	253	3,7
	2,0	1,91	341	4,9

2.5. Балки подбирают по прочности и деформативности ($f/l \leq 1/400$). Кроме того, под сосредоточенной нагрузкой в 1 кН они не должны иметь прогиб более 1 мм.

Предельные значения пролета при разных временных нагрузках и собственном весе перекрытия 85 кг/м², определенные с учетом изложенного выше, даны в таблице 4.

Таблица 4

Марка балки	Величина пролета, м, при нормативной полезной нагрузке, кг/м ²			
	150	200	300	400
C150/1,5	3,1	3,0	2,7	2,5
C150/2,0	3,5	3,3	3,0	2,8
C200/1,2	3,7	3,5	3,1	2,9
C200/1,5	3,9	3,8	3,4	3,2
C200/2,0	4,4	4,2	3,8	3,5

Балки по периметру проемов в перекрытии и балки с недостаточной жесткостью или прочностью принятого в проекте одиночного профиля выполняют из двух стандартных профилей, образующих замкнутое сечение.

2.6. Соединение балок между собой, с бортовой балкой и стойками выполняется самосверлящими винтами SD3-5,5x25 фирмы «SFS intec» (Швейцария) через гнутые уголки 68x2,5 мм с заранее просверленными отверстиями Ø 6мм (6шт. в каждой полке для балок высотой 150мм и 8 шт. для балок 200 мм).

Необходимое число винтов в каждой полке монтажного уголка при разных нагрузках приведено в Приложении 2.

2.7. Перекрытие может опираться на стойки нижнего этажа центрально располагаясь по верху стеновых панелей, и внецентренно при расположении бортовой балки по внутренней грани стоек. Предельная (расчетная) нагрузка на стойки при центральном опирании дана в таблице 1 выпускаМ25.3/02, а при внецентренном – в таблице 5.

2.8. Возможны 2 схемы монтажа каркаса перекрытий: поэлементный монтаж и из предварительно собранных панелей.

2.9. Поэлементная схема является универсальной, применимой в любых условиях, и не требует поэтажной разрезки панелей стен, нецелесообразной, например, при устройстве мансарды, а также обязательного устройства слоя теплоизоляции по внешней грани каркаса наружных стен. В связи с этим в данном выпуске принят поэлементный вариант сборки каркаса перекрытий.

2.10. Конструкции перекрытия примыкают к стенам по внутренней грани стоек. Первыми устанавливают бортовые балки, закрепляя их винтами SL4-F к верхнему ригелю стеновой панели с шагом 600 мм. Затем устанавливают балки перекрытия, полки которых стягивают с полками бортовой балки винтами SL4-F, а стенки со стенкой бортовой балки и полкой стойки через монтажные уголки винтами SD3-5,5x25; конструктивно ставят 8 винтов на узел при балках Б1 высотой 200мм и 6 - при балках Б1 высотой 150мм. После проверки диагоналей по верхнему поясу устанавливают диагональные связи из полосы Св1 с креплением её к каждой балке одним винтом SL4-F. Сортамент винтов дан в таблице 6.

2.11. По верху балок укладывают настил Н1 толщиной 0,6 мм или аналогичный ему, который развязывает верхний пояс балок из их плоскости, служит основанием под полы и образует горизонтальную диафрагму, воспринимающую поперечную ветровую нагрузку и передающую ее на поперечные стены. Настил крепят к бортовым балкам и к балкам перекрытия винтами SD3-4,8x19 с шагом 200 мм. Крепление к балкам через волну обеспечивает восприятие расчетной поперечной нагрузки в 4,1 кН на пог.м его ширины. Винты Ø 5,5 мм обеспечивают восприятие 4,7 кН/пог.м. При постановке винтов в каждой волне несущая способность диафрагмы удваивается.

Инв. № подп.	Подпись и дата
	Взам. Инв. №

Изм.	Кол. уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата	ООО « Талдом Профиль»	Лист
						M25. 12 / 03 – П3	5

Таблица 5

Расчетная продольная нагрузка,
приложенная по внутренней грани стойки

Высота стойки, мм	Сечение стойки	Расчетная продольная нагрузка, кН, при поперечной нагрузке, кН/пог м					
		0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
А Поперечная нагрузка с подветренной стороны							
3,3, 3,6 и 4,2	RY150/0.7	5,6	5,6	5,6	-	-	-
	RY150/1.2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
	RY150/1.5	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
	RY200/0.7	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	-
	RY200/1.2	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	RY200/1.5	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
Б Поперечная нагрузка с наветренной стороны							
3,3	RY150/0.7	6,1	5,6	3,9	2,1	0,4	-
	RY150/1.2	18,3	18,3	18,2	16,4	14,1	11,2
	RY150/1.5	25	25	25	23,3	20,6	17,7
	RY200/0.7	6,3	6,1	4,8	3,6	2,3	1,1
	RY200/1.2	18,6	18,6	18,6	18,3	17,1	15,8
	RY200/1.5	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	23,4
3,6	RY150/0.7	6,1	5,2	3,2	1,2	-	-
	RY150/1.2	18,3	18,3	17,2	15,1	13	9,9
	RY150/1.5	25	25	25	22,6	19,6	16,4
	RY200/0.7	6,3	5,9	4,3	2,8	1,4	-
	RY200/1.2	18,6	18,6	18,6	17,4	16	14,5
	RY200/1.5	25,2	25,2	25,2	25,2	24,3	22,2
4,2	RY150/0.7	6,1	4,4	1,7	-	-	-
	RY150/1.2	18,3	17,7	15	12,3	9,8	7,3
	RY150/1.5	25	25	22,3	19,6	17	13,7
	RY200/0.7	6,3	5,2	3,2	1,2	-	-
	RY200/1.2	18,6	18,6	17,5	15,5	13,6	11,7
	RY200/1.5	25,2	25,2	25,2	23,6	21,7	19,8

Гл. специалист

Капустин К А

Инв № подл	Подпись и дата	Взам Изв №
------------	----------------	------------

Изм	Кол уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата

ООО «Талдом Профиль»
M25 12 / 03-113

Лист
6

Таблица 6

Сортамент самосверлящих винтов и шурупов из углеродистой стали

Наименование	Максимальная толщина пакета, мм	Минимальная толщина подконструкции, мм	Марка	Размеры (ØxL), мм
Винты фирмы «SFS intec». Поставка ООО «SFS системы», офис в г. Москве, тел. 317-40-63				
Крепление профлиста или профиля к профилю	2,7	0,7	SL3-F	4,2 x 15
	4,0	0,7	SL4-F	4,8 x 16
Крепление профлиста к балкам коробчатого профиля	5,0	1,5	SD5	5,5 x 25
Крепление профлиста к балкам	3,0	1,2	SD3	4,8x19
Крепление монтажного уголка к балкам или стойкам	3,9			5,5x25
Соединение стеновых панелей между собой	14*			5,5x35
Шурупы Поставка предприятий группы «Кнауф»				
Крепление листов ГВЛВ к профлисту **	12,5	0,6	MN25	3,5x25
	25		MN35	3,5x35
	37		MN55	3,5x55
Крепление листов ГКЛ к профилю**	9,5	1,2	TB25	3,5x25
	19	2,0	TB45	3,5x45
Крепление листов ГКЛ к обрешетке**	9,5	0,6	TN25	3,5x25
	19		TN35	3,5x35

* С учетом прокладки 10 мм между профилями

** Для ГКЛ и ГВЛВ дана толщина присоединяемого пакета.

Инв № подл	Подпись	Инв №	Взам Инв №

ООО « Талдом Профиль »
М25. 12 / 03 – П3

Изм. Кол уч	Лист №док	Подпись	Дата
-------------	-----------	---------	------

Лист

7

2.12. Полы из гипсоволокнистых листов устраивают в соответствии с указаниями СП 55-102-2001 «Конструкции с применением гипсоволокнистых листов», 2002г, а подшивные потолки – по СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов».

2.13. Полы предпочтительно выполнять из рулонных или крупноразмерных изделий, например, из линолеума, паркетного ламината и т. п.

Устройство полов выполнять по рекомендации их фирмы-изготовителя.

2.14. Основание пола образуют 2 слоя влагостойких гипсоволокнистых листов марки ГВЛВ-ПК-2500x1200x12,5 ГОСТ Р51829-2001.

Листы первого слоя укладываются вплотную со смещением торцов смежных листов на 400 мм.

Крепление листов – шурупами с острым концом; поставка предприятиями группы «Кнауф».

При полах из линолеума применяют шурупы марки МН25. Шурупы ставят с шагом 400 мм вдоль продольных кромок листа и по его середине.

Листы второго слоя также укладываются вплотную со смещением швов относительно первого слоя на поллиста по ширине и на 400 мм по длине. Крепление листа шурупами марки МН35. Шурупы ставят с шагом 300 мм по продольным кромкам листа, вдоль его средней линии и в торцах листа. Головки шурупов зашпаклевать.

При полах из паркетного ламината из-за наличия упругой прокладки применяют шурупсы большей, чем указано выше, длины, т. е. МН35 для первого слоя листов и МН55 для второго слоя.

2.15. Подвесной потолок включает металлическую обрешетку с шагом 400 мм из шляпного профиля Б7, закрепленную к нижнему поясу балок с помощью акустических клямер М5, обшивку из двух слоев гипсокартонных листов толщиной 9,5 мм и слой звукоизоляции из минераловатных плит толщиной 40 мм и плотностью 30...35 кг/м³, например, марки «Нобасил М» фирмы АО «Изомат» (Словакия). Клямеры опираются на отбортовку нижней полки балки; обрешетки по их длине крепят к каждой второй клямере двумя винтами SL3 –F. Схема установки клямер дана на рис.1.

2.16. Первый слой подшивки потолка принимают из листов с прямой кромкой марки ГКЛ-ПК-2500x1200x9,5 ГОСТ 6266-97, стыкуют без зазора и крепят с шагом 400 мм по кромкам и к обрешеткам шурупами TN25; торцы смежных листов смещают на 400 мм.


Листы второго слоя с утоненной кромкой марки ГКЛ-УК-2500x1200x9,5 по продольным кромкам стыкуют без зазора, а по торцам – с зазором в 5...6 мм со смещением швов относительно первого слоя на поллиста по ширине и на 400 мм по длине. Крепление листа шурупами TN35 через лист первого слоя к обрешеткам с шагом 150 мм (поперек листа).

Инв. № подл	Подпись и дата
Изм. Кол.уч	Лист №док

Инв. № подл	Подпись	Дата	Лист
Изм. Кол.уч	Лист №док	Подпись	М25. 12 / 03 – ПЗ

Рис. 1

Схема установки клямер и крепления обрешетки



С - балка междуэтажного перекрытия

S - обрешетка

О - клямеры без фиксации к ним обрешетки винтами

● - клямеры с фиксацией обрешетки винтами

2.17. Фальцевые кромки грунтуют составом «Тифенгрунд» или «Флехендихт», наносят тонкий слой шпаклевки «Фюгенфюллер ГВ», втапливают в него сетчатую или перфорированную стеклянную армирующую ленту и после отверждения наносят накрычочный слой.

Швы в торцах листов заделывают шпаклевкой, шпаклевкой же обрабатывают все головки шурупов. Вся поверхность потолка шпаклюется только в случае его последующей высококачественной окраски.

2.18. Принятая конструкция перекрытий обеспечивает величину индекса звукоизоляции воздушного шума $R_w=52\ldots53$ дБ (Приложение 3) и может применяться в жилых зданиях категорий Б и В, в общежитиях, гостиницах и административных зданиях (см. таблицу 1.1. Пособия к МГСН 2.04-97 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий», Москкомархитектура, 1998г.).

Изоляция от ударного шума существенно зависит от материала и конструкции чистого пола и его величины снижения уровня ударного шума ΔL_{nw} . Поэтому при полах из линолеума для получения общего индекса приведенного уровня ударного шума в 58...60 дБ рекомендуется применять линолеум поливинилхлоридный вспененный толщиной не менее 3 мм или теплозвукоизоляционный линолеум (ТЗИЛ) толщиной не менее 3,6 мм, имеющие показатель ΔL_{nw} не менее 20 дБ.

Полы из паркетного ламината с упругой прокладкой в 12 мм имеют индекс изоляции $\Delta L_{nw} = 60$ дБ и могут применяться в жилых зданиях категории В, общежитиях, гостиницах категорий Б и В и административных зданиях. При увеличении толщины прокладки до 20 мм индекс $\Delta L_{nw} = 56\ldots57$ дБ, перекрытия с этими полами могут применяться в жилых домах категорий Б и гостиницах категории А (см. Приложение 3 «Заключение НИИСФ по звукоизоляции перекрытий по стальным балкам ООО «Талдом-Профиль»).

3. КОНСТРУКЦИЯ ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

3.1. Перекрытия запроектированы для зданий с несущими стенами с каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из минераловатных плит (выпуск М25.3/02) и покрытием по стальным фермам, образующим непроходной чердак. Шаг несущих стоек продольных стен и стропильных ферм – 1200 мм.

3.2. Предусмотрен поэлементный монтаж перекрытия.

3.3. Перекрытие включает стальной каркас из термопрофилей, диагональные связи, подшивной потолок из 2-х слоев гипсокартонных листов

Изв № подп	Подпись и дата	Взам Изв №

Изм	Кол уч	Лист	Подок	Подпись	Дата	ООО « Талдом Профиль »	Лист
						M25. 12 / 03 – ПЗ	10

толщиной 9,5 мм, теплоизоляционный слой из минераловатных плит. Состав и собственный вес чердачного перекрытия дан в таблице 7.

Таблица 7

Состав и собственный вес чердачного перекрытия

№ п/п	Элемент перекрытия	Толщ. ина, мм	q _h , кг/м ²	γ _f	q _p , кг/м ²
1	Плиты «Нобасил М», γ = 35 кг/м ³	150... 270	5,4...9, 5	1,3	7...12
2	Прогоны Б5(150 или 200), шаг 600	0,7	2,3; 2,8	1,05	2,4; 3,0
3	Обрешетка высотой 25 мм	0,56	1,4	1,05	1,5
4	2 слоя ГКЛ толщиной 9,5мм	19	21		25,0
	Итого:		30,1... 34,7		35,9... 41,5

3.4. Материал стальных конструкций - см. п.2.3. ПЗ.

3.5. Каркас включает бортовые балки из термопрофиля Б6 (150x0,7 или 200x0,7 мм), закрепленные к стенам, прогоны из профилей Б5(150x0,7 или 200x0,7 мм), идущие с шагом 600мм, и обрешетку по нижним поясам прогонов из профиля Б7 толщиной 0,56 мм с шагом 400 мм.

3.6. Первыми монтируют балки Б6 с креплением их к каждой стойке двумя самонарезающими винтами (см. Узел1, докум. М25.12/03 – 4). Затем после установки элементов жесткости М4 на торцы балок Б5 монтируют прогоны. Верхнюю и нижнюю полки прогонов крепят одним винтом к полкам бортовой балки.

Длина прогона из условия его устойчивости при монтаже не должна превышать 6,6м. При большей длине помещений устанавливают помимо торцевых – промежуточные бортовые балки.

После проверки диагоналей по верху прогонов ставят диагональные связи из полосы Св1 с креплением их к каждому прогону одним винтом.

После монтажа ферм к их нижнему поясу крепят прогоны перекрытия, а затем к нижнему поясу прогонов – обрешетку.

Вся сборка каркаса перекрытия ведется на винтах SL3-F.

3.7. Между прогонами и по их верху укладывают теплоизоляционный слой из минераловатных плит плотностью 30...35 кг/м², например, марки «Нобасил М» фирмы «Изомат» (Словакия) с $\lambda_A=0,044$ Вт/м.°C и $\lambda_F=0,047$ Вт/м.°C (ТС 07-0765-03).

Требуемое сопротивление теплопередаче чердачных перекрытий для всех областных и республиканских центров страны приведено в таблице 8.

Взам. Инв. №

Подпись и лата

Инв. № подл.

					ООО « Талдом Профиль » М25. 12 / 03 – ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись		11

Сопротивление теплопередаче перекрытия складывается из приведенного сопротивления в зоне прогонов и необходимого дополнительного сопротивления слоя теплоизоляции над ними. Приведенное сопротивление теплопередаче в зоне прогонов из термопрофилей толщиной 0,7 мм определено на основании исследований НИИСФ «Заключение по теплофизическим характеристикам панелей» (Приложение 9) и дано в таблице 9.

Таблица 9

Расстояние между поперечными балками Б6, м	Приведенное сопротивление теплопередаче $R_0^{\text{тр}}$, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, перекрытия в зоне прогонов высотой, мм			
	150		200	
	Условия эксплуатации (СНиП 23-02-2003)			
3,3	3,7	3,44	4,11	3,84
3,6	3,8	3,51	4,21	3,92
4,2 и более	3,9	3,65	4,4	4,11

Необходимая дополнительная толщина слоя изоляции над прогонами определяется из разности значений сопротивления в таблице 8 и таблицы 9. Так для Москвы, согласно МГСН 2.01-99, число градусо-суток отопительного периода для жилья составляет 5027 при $t_B = 20^\circ\text{C}$.

Для чердачного перекрытия согласно таблице 8, составленной согласно таблицы значений приведенного сопротивления теплопередаче по СНиП 23-02-2003, $R_0^{\text{тр}} = 4,16 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$. При прогонах из термопрофилей 150x0,7 мм и расстоянии между поперечными стенами 4,2 м приведенное сопротивление теплопередаче изоляции в зоне прогонов согласно таблице 9 составляет 3,65 $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.

Сопротивление теплопередаче дополнительного слоя теплоизоляции, уложенного по прогонам, должно быть не менее

$$\Delta R_0^{\text{тр}} = 4,16 - 3,65 = 0,51 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}.$$

Толщина дополнительного слоя изоляции с $\lambda_B = 0,047 \text{ Вт}/\text{м} \cdot ^\circ\text{C}$ составит

$$\delta = \Delta R_0^{\text{тр}} \cdot \lambda / r = 0,51 \times 0,047 / 0,9 = 0,027 \text{ м} = 2,7 \text{ см},$$

где 0,9 – коэффициент теплотехнической однородности, вызванный наличием в толще дополнительной изоляции нижних поясов ферм.

3.8. Потолок выполняют из 2-х слоев ГКЛ толщиной 9,5 мм по обрешетке, идущей с шагом 400 мм и закрепленной непосредственно к нижней полке прогонов. Укладка листов и их крепление в соответствии с указаниями п.п. 2.15 и 2.16.

Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Таблица 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплу- атации	ГСОП	Тип поме- щения	R_0^{tp} , м ² °С/Вт
1	Архангельск	Б	6180	1	4,68
			5670	2	3,28
				3	2,13
2	Астрахань	А	3200	1	3,34
				2	2,42
				3	1,64
3	Анадырь	Б	9500	1	6,18
			8900	2	4,41
				3	2,76
4	Барнаул	А	6120	1	4,64
			5680	2	3,29
				3	2,13
5	Белгород	А	3800	1	3,61
				2	2,63
				3	1,76
6	Благовещенск	Б	6680	1	4,91
			6240	2	3,48
				3	2,23
7	Брянск	Б	4160	1	3,77
			4160	2	2,76
				3	1,83
8	Волгоград	А	3600	1	3,52
				2	2,56
				3	1,72
9	Вологда	Б	5570	1	4,40
			5100	2	3,09
				3	2,02
10	Воронеж	А	4140	1	3,76
				2	2,75
				3	1,83
11	Владимир	Б	4580	1	3,96
			4580	2	2,91
				3	1,91
12	Владивосток	Б	4300	1	3,84
				2	2,80
				3	1,86
13	Владикавказ	А	3060	1	3,28
				2	2,37
				3	1,61
14	Грозный	Б	2750	1	2,34
			2750	2	2,26
				3	1,55

Изв № подп	Подпись и дата	Взам Изв №
------------	----------------	------------

ООО « Талдом Профиль »
М25 12 / 03 - ПЗ

Изм	Кол уч	Лист	Недок	Подпись	Дата
-----	--------	------	-------	---------	------

Лист
13

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплу- атации	ГСОП	Тип поме- щения	$R_{0,10}^{tr}$, $m^2 \cdot ^0C / Bt$
15	Екатеринбург	А	5980	1	4,60
			5520	2	3,07
				3	2,10
16	Иваново	Б		1	4,06
			4800	2	2,98
				3	1,96
17	Игарка	Б	9660	1	6,25
			9100	2	4,48
				3	2,82
18	Иркутск	А	6840	1	4,98
			6400	2	3,54
				3	2,28
19	Ижевск	Б	5680	1	4,45
			5250	2	3,14
				3	2,05
20	Йошкар-Ола	Б	5520	1	4,39
			5080	2	3,08
				3	2,01
21	Казань	Б	5400	1	4,34
			5000	2	3,05
				3	2,00
22	Калининград	Б	3600	1	3,36
				2	2,44
				3	1,65
23	Калуга	Б		1	3,88
			4400	2	2,84
				3	1,88
24	Кемерово	А	6540	1	4,84
			6070	2	3,43
				3	2,21
25	Вятка	Б	5870	1	4,54
			5400	2	3,19
				3	2,08
26	Кострома	Б	5300	1	4,29
			4860	2	3,00
				3	1,97
27	Краснодар	А	2400	1	2,98
				2	2,14
				3	1,48
28	Красноярск	А	6340	1	4,75
			5870	2	3,36
				3	2,18

Инв № подл
Полпись и дата
Взам Инв №

Изм	Кол уч	Лист	Недок	Подпись	Дата
-----	--------	------	-------	---------	------

ООО « Талдом Профиль »
М25.12 / 03 - ПЗ

Лист

14

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплу- атации	ГСОП	Тип поме- щения	R_0^{tr} , м ² °C/Вт
29	Курган	А	6000	1	4,60
			5550	2	3,24
				3	2,11
30	Курск	Б	4040	1	3,72
				2	2,72
		А		3	1,80
31	Кызыл	А	7880	1	5,45
			7430	2	4,04
				3	2,48
32	Липецк	А	4330	1	3,85
				2	2,82
				3	1,86
33	Магадан	Б	7800	1	5,41
			7230	2	3,83
				3	2,44
34	Махачкала	А	2260	1	2,92
				2	2,09
				3	1,45
35	Москва	Б	5027	1	4,16
			4600	2	2,91
				3	1,92
36	Мурманск	Б	5830	1	4,52
				2	3,34
				3	2,17
37	Нальчик	А	2950	1	3,23
				2	2,33
				3	1,59
38	Нижний Новгород	Б	5200	1	4,24
			4750	2	2,96
				3	1,95
39	Новгород	Б	4500	1	3,93
				2	2,88
				3	1,90
40	Новосибирск	А	6600	1	4,87
			6150	2	3,45
				3	2,23
41	Омск	А	6300	1	4,74
			5840	2	3,35
				3	2,17
42	Оренбург	А	5300	1	4,29
			4900	2	3,02
				3	1,98

Изв № подп	Подпись и дата
	Взам Изв №

Изм	Кол упч	Лист	№док	Подпись	Дата
-----	---------	------	------	---------	------

ООО « Талдом Профиль»
М25 12 / 03 - ПЗ

Лист
15

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплу- атации	ГСОП	Тип поме- щения	R_0^{tr} , м ² °С/Вт
43	Орел	Б	4250	1	3,81
		А		2	2,79
				3	1,85
44	Пенза	А	4660	1	4,00
				2	2,93
				3	1,93
45	Пермь	Б	5950	1	4,55
		А		2	3,23
				3	2,10
46	Петропавловск - Камчатский	Б	4250	1	3,81
				2	2,79
				3	1,85
47	Петрозаводск	Б	5060	1	4,18
		А		2	3,08
				3	2,01
48	Псков	Б	4160	1	3,77
		А		2	2,76
				3	1,83
49	Ростов – на - Дону	А	3180	1	3,33
				2	2,41
				3	1,64
50	Рязань	Б	4480	1	3,92
		А		2	2,87
				3	1,90
51	Самара	А	4710	1	4,02
				2	2,95
				3	1,94
52	Санкт - Петербург	Б	4360	1	3,86
		А		2	2,83
				3	1,87
53	Саранск	А	4700	1	4,01
				2	2,94
				3	1,94
54	Саратов	А	4370	1	3,87
				2	2,85
				3	1,87
55	Салехард	Б	9170	1	6,03
		А		2	4,31
				3	2,72
56	Смоленск	Б	4400	1	3,88
		А		2	2,84
				3	1,88

Изв. № подп.	Подпись и дата	Взам. Изв. №
Изм.	Кол.уч	Лист

ООО «Талдом Профиль»

М25.12 / 03 - ПЗ

Лист

16

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплу- атации	ГСОП	Тип поме- щения	R_0^{tr} , м ² °C/Вт
57	Ставрополь	А	2880	1	3,20
				2	2,31
				3	1,58
58	Сыктывкар	Б	6320	1	4,74
				2	3,34
		А		3	2,18
59	Тамбов	А	4370	1	3,87
				2	2,83
				3	1,87
60	Тверь	Б	4580	1	3,96
				2	2,90
		А		3	1,92
61	Томск	Б	6700	1	4,92
				2	3,48
		А		3	2,25
62	Тула	Б	4350	1	3,86
				2	2,82
		А		3	1,86
63	Тюмень	А	6120	1	4,65
				2	3,29
				3	2,13
64	Ульяновск	А	5400	1	4,33
				2	3,04
				3	1,99
65	Улан - Уде	А	7200	1	5,14
				2	3,69
				3	2,35
66	Уфа	А	5520	1	4,38
				2	3,09
				3	2,02
67	Хабаровск	Б	6200	1	4,69
				2	3,31
		А		3	2,15
68	Чебоксары	Б	5400	1	4,33
				2	3,05
		А		3	2,00
69	Челябинск	А	5800	1	4,51
				2	3,17
				3	2,07
70	Чита	А	5350	1	4,32
				2	3,79
				3	2,42

Взам. Изв. №

Подпись и дата

Изв. № подп.

ООО « Талдом Профиль »
M25.12 / 03 - ПЗ

Лист

17

Изм.	Кол.уч	Лист	Модок	Подпись	Дата
------	--------	------	-------	---------	------

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Областной город России	Условия эксплу- атации	ГСОП	Тип поме- щения	R_0^{tp} , $m^2 \cdot ^\circ C / Вт$
71	Элиста	А	3320	1	3,40
				2	2,46
				3	1,66
72	Южно - Сахалинск	Б	5130	1	4,21
				2	3,10
				3	2,03
73	Якутск	А	10400 9900	1	6,58
				2	4,76
				3	2,98
74	Ярославль	Б	5300	1	4,29
				2	3,00
		А	4860	3	1,98

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО « Талдом Профиль »
М25.12 / 03 - ПЗ

Лист

18

План 1 этажа



Узлы даны в документе - М25.12/03 - 2

ООО "Талдом Профиль"
М25.12/03-1


Взам' ини №
1. подпись и дата
...
...
...
...
...
...

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Зав. сектор	Смилянский				
Глав. спец.	Лукашевич				

Планы этажей, разрезы,
фасад

Стадия Лист Листов
1 6
ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ"
Москва, 2003

План 2 этажа



Ззам. инв. №

—ДПИС— 117а

B. N.


Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом Профиль"
М25.12/03-1

Лист

2

Разрез 1 - 1



Бланк инв №
ДПИФ № дата
в лн


Изм	Кол уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата

ООО " Талдом Профиль"
М25.12/03-1

Лист

3

Разрез 2 - 2




23ам нш. №
В. №
Подпись: _____

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись	Дата
------	--------	------	-------	---------	------

ООО "Талдом Профиль"
M25.11/03-1

Лист
4

Разрез 3 - 3



Учн. №	Фамилия	Имя	Отчество	П.


Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата

Фасад



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
г.Иваново	

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата



- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Панели стеновые | 11. Самосверлящий шуруп МN25 |
| 2. Кромочная лента 8...10 мм | 12. Самосверлящий шуруп МN 35 |
| 3. Линолеум ГОСТ 18108-80 | 13. Разделительная лента и
шпаклевка Фугенфюллер ГВ |
| 4. 2 листа ГВЛВ , $t = 12,5$ мм | 14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19 |
| 5. Профлист Н1 | 15. Плинтус ГОСТ 8242-88 |
| 6. Минвата Нобасил М | 16. Гвоздь К 3,0 x 70 ГОСТ 4028-63 |
| 7. Обрешетка Б7, шаг 400 | 26. Балка Б1 |
| 8. 2 листа ГКЛ, $t = 9,5$ мм | 28. Самосверлящий шуруп TN25 |
| 9. Клямер М5, шаг 800 | 29. Самосверлящий шуруп TN 35 |
| 10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15 | |

* См. Рис. 1 - П3

Спецификацию элементов см. документ - 5

Узлы с индексом "A" - для пола с паркетным ламинатом

Наружная облицовка фасадов, монтаж стеновых панелей - по работе Шифр М25.3/02

Узлы 1 ... 5 смотри совместно с документом - 3; узлы 6...9 - с документом - 4


Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Зав. сектор	Смилянский			<i>Борис</i>	
Глав. спец.	Лукашевич			<i>Лукашевич</i>	

ООО "Талдом Профиль"
М25.12/03-2

Узлы 1-9

Стадия	Лист	Листов
	1	14

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003




- №
этаж
дата
Взам
1. Панели стеновые
 2. Кромочная лента 8...10 мм
 3. Паркетный ламинат, $t=8$ мм
 4. 2 листа ГВЛВ, $t=12,5$ мм
 5. Профлист Н1
 6. Минвата Нобасил М
 7. Обрешетка Б7, шаг 400
 8. 2 листа ГКЛ, $t=9,5$ мм
 9. Клямер М5, шаг 800
 10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15

12. Самосверлящий шуруп MN 35
13. Разделительная лента и шпаклевка Фугенфюллер ГВ
14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19
15. Плинтус ГОСТ 8242-88
16. Гвоздь К 3,0 x 70 ГОСТ 4028-63
20. Самосверлящий шуруп MN55
21. Изолон, $t=12$ мм
26. Балка Б1
28. Самосверлящий шуруп TN25
29. Самосверлящий шуруп TN 35

* См. Рис. 1 - ПЗ

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

2




1. Панели стеновые
2. Кромочная лента 8...10 мм
3. Линолеум ГОСТ 18108-80
4. 2 листа ГВЛВ, $t = 12,5$ мм
5. Профлист Н1
6. Минваты Нобасил М
7. Обрешетка Б7, шаг 400
8. 2 листа ГКЛ, $t = 9,5$ мм
9. Клямер М5, шаг 800
10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15

11. Самосверлящий шуруп MN25
12. Самосверлящий шуруп MN 35
13. Разделительная лента и
шпаклевка Фугенфюллер ГВ
14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19
15. Плинтус ГОСТ 8242-88
16. Гвоздь К 3,0 x 70 ГОСТ 4028-63
27. Балка Б3
28. Самосверлящий шуруп TN25
29. Самосверлящий шуруп TN 35

* См. Рис. 1 - ПЗ

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата




1. Панели стеновые
2. Кромочная лента 8...10 мм
3. Паркетный ламинат, $t=8\text{мм}$
4. 2 листа ГВЛВ, $t = 12,5\text{мм}$
5. Профлист Н1
6. Минвата Нобасил М
7. Обрешетка Б7, шаг 400
8. 2 листа ГКЛ, $t = 9,5 \text{ мм}$
9. Клямер M5, шаг 800
10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15
12. Самосверлящий шуруп MN 35

13. Разделительная лента и шпаклевка Фугенфюллер ГВ
14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19
15. Плинтус ГОСТ 8242-88
16. Гвоздь К 3,0 x 70 ГОСТ 4028-63
20. Самосверлящий шуруп MN55
21. Изолон, $t=12\text{мм}$
27. Балка Б3
28. Самосверлящий шуруп TN25
29. Самосверлящий шуруп TN 35


* См. Рис. 1 - П3

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Лист
						4



- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Балка перекрытия | 10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15 |
| 3. Линолеум ГОСТ 18108-80 | 11. Самосверлящий шуруп MN25 |
| 4. 2 листа ГВЛВ , t = 12,5мм | 12. Самосверлящий шуруп MN 35 |
| 5. Профлист Н1 | 13. Шпаклевка Фугенфюллер ГВ |
| 6. Минвата Нобасил М | 14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19 |
| 7. Обрешетка Б7, шаг 400 | 28. Самосверлящий шуруп TN25 |
| 8. 2 листа ГКЛ, t = 9,5 мм | 29. Самосверлящий шуруп TN 35 |
| 9. Клямер M5, шаг 800 | |

* См. Рис. 1 - П3



1. Балка перекрытия
3. Паркетный ламинат, $t = 8 \text{ мм}$
4. 2 листа ГВЛВ, $t = 12,5 \text{ мм}$
5. Профлист Н1
6. Минвата Нобасил М
7. Обрешетка Б7, шаг 400
8. 2 листа ГКЛ, $t = 9,5 \text{ мм}$
9. Клямпер М5, шаг 800


10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15
12. Самосверлящий шуруп MN 35
13. Шпаклевка Фугенфюллер ГВ
14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19
20. Самонарезающий шуруп MN 55
21. Изолон, t=12мм
28. Самосверлящий шуруп TN25
29. Самосверлящий шуруп TN 35

* См. Рис. 1 - П3

Изм.	Кол.уч	Лист	№одок	Подпись	Дата
------	--------	------	-------	---------	------

ООО "Талдом - Профиль"
М25 12/03 - 2

4



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Балка перекрытия | 11. Самосверлящий шуруп MN25 |
| 3. Линолеум ГОСТ 18108-80 | 12. Самосверлящий шуруп MN 35 |
| 4. 2 листа ГВЛВ , $t = 12,5\text{мм}$ | 13. Шпаклевка Фугенфюллер ГВ |
| 5. Профлист Н1 | 18. Самосверлящий шуруп TB25 |
| 6. Минвата Нобасил М | 19. Самосверлящий шуруп TB45 |
| 7. Обрешетка Б7, шаг 400 | 22. Самосверлящий винт SD5-5,5x25
по балкам коробчатого профиля |
| 8. 2 листа ГКЛ, $t = 9,5\text{ мм}$ | 28. Самосверлящий шуруп TN25 |
| 9. Клямер M5, шаг 800 | 29. Самосверлящий шуруп TN 35 |
| 10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15 | |

* См. Рис. 1 - П3

** Клямер прижать и закрепить двумя винтами по месту


Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.12/03-2

Лист

7

4A




- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Балка перекрытия | 12. Самосверлящий шуруп MN 35 |
| 3. Паркетный ламинат, $t = 8$ мм | 13. Шпаклевка Фугенфюллер ГВ |
| 4. 2 листа ГВЛВ, $t = 12,5$ мм | 18. Самосверлящий шуруп TB 25 |
| 5. Профлист Н1 | 19. Самосверлящий шуруп TB 45 |
| 6. Минвата Нобасил M | 20. Самосверлящий шуруп MN 55 |
| 7. Обрешетка Б7, шаг 400 | 21. Изолон, $t=12$ мм |
| 8. 2 листа ГКЛ, $t = 9,5$ мм | 22. Самосверлящий винт SD5-5,5x25 по балкам коробчатого профиля |
| 9. Клямер M5, шаг 800 | 28. Самосверлящий шуруп TN25 |
| 10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15 | 29. Самосверлящий шуруп TN 35 |

* См. Рис.1 - ПЗ

** Клямер прижать и закрепить двумя винтами по месту

Изм.	Кол.уч	Лист	Модок	Подпись	Дата




1. Панели
2. Кромочная лента 8...10 мм
3. Линолеум ГОСТ 18108-80
4. 2 листа ГВЛВ, $t = 12,5$ мм
5. Профлист Н1
6. Минваты Нобасил М
7. Обрешетка Б7 , шаг 400
8. 2 листа ГКЛ, $t = 9,5$ мм
9. Клямер M5, шаг 800
10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15

11. Самосверлящий MN25
12. Самосверлящий MN 35
13. Разделительная лента и шпаклевка Фугенфюллер ГВ
14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19
15. Плинтус ГОСТ 8242-88
16. Гвоздь К 3,0 x 70 ГОСТ 4028-63
27. Балка Б3
28. Самосверлящий шуруп TN25
29. Самосверлящий шуруп TN 35

* См. Рис.1 - П3

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата

5А




1. Панели
2. Кромочная лента 8...10 мм
3. Паркетный ламинат, $t=8\text{мм}$
4. 2 листа ГВЛВ, $t=12,5\text{мм}$
5. Профлист Н1
6. Минвата Нобасил М
7. Обрешетка Б7, шаг 400
8. 2 листа ГКЛ, $t=9,5\text{мм}$
9. Клямер M5, шаг 800
10. Самосверлящий винт SL3-4,2x15

12. Самосверлящий шуруп MN 35
13. Разделительная лента и шпаклевка Фугенфюллер ГВ
14. Самонарезающий винт SD3-4,8x19
15. Плинтус ГОСТ 8242-88
16. Гвоздь К 3,0 x 70 ГОСТ 4028-63
20. Самосверлящий шуруп MN55
21. Изолон, $t=12\text{ мм}$
27. Балка Б3
28. Самосверлящий шуруп TN25
29. Самосверлящий шуруп TN 35


* См. Рис. 1 - П3

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Лист
						10



- 1. Стеновая панель с обрешеткой
 - 5. Профлист с лакокрасочным покрытием
 - 8. 2листа ГКЛ, $t=9,5\text{мм}$
 - 28. Самосверлящий шуруп TN25
 - 29. Самосверлящий шуруп TN35
 - 13. Разделительная лента и шпаклевка Фугенфюллер ГВ
 - 24. Минвата Нобасил М
 - 24*. Дополнительный слой минвата Нобасил М
 - 25. Ферма

7




1. Стеновая панель с обрешеткой
 8. 2 листа ГКЛ, $t=9,5\text{мм}$
 28. Самосверлящий шуруп TN25
 29. Самосверлящий шуруп TN35

13. Разделительная лента и
 шпаклевка Фугенфюллер ГВ
 24. Минваты Нобасил М
 24* Дополнительный слой
 минваты Нобасил М
 25. Ферма

Взам. инв. №
 № подпись и дата


Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата

8



1. Балки перекрытия с обрешеткой
 8. 2 листа ГКЛ, $t=9,5\text{мм}$
 28. Самосверлящий шуруп TN25
 29. Самосверлящий шуруп TN35

13. Шпаклевка Фугенфюллер ГВ
 24. Минвата Нобасил M
 24* Дополнительный слой
 минвата Нобасил M
 25. Ферма




1. Стеновая панель с балками
перекрытия и обрешеткой
8. Листа ГКЛ, $t=9,5\text{мм}$
28. Самосверлящий шуруп TN25
29. Самосверлящий шуруп TN35

13. Разделительная лента и
шпаклевка Фугенфюллер ГВ
24. Минвата Нобасил М
24* Дополнительный слой минваты
Нобасил М
25. Ферма

Д/закл. №	...	ЛПНС...	...

Изм.	Кол.уч	Лист	Н/док	Подпись	Дата

Монтажная схема балок перекрытия



Условные обозначения в узлах:

- ◆ - отверстие под самонарезающий винт
- ◎ - самонарезающий винт со стороны головки
- * - самонарезающий винт со стороны, обратной головке

Спецификацию элементов - см. лист 2

Узлы с индексом "А" даны для стеновых панелей на 2 этажа или этажа с мансардой

Подпись к дате	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата
Зав. сектор	Смилянский				
Глав. спец	Лукашевич				

ООО "Талдом Профиль"
М25.12/03-3

Монтажная схема караса
междуэтажного перекрытия.
Узлы 1 ... 13

Стадия Лист Листов
1 20
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

Элементы схемы

Марка	Наименование	Сечение	Длина, мм	Примеч.
Б1 (С)	Балка перекрытия	С 150; 200 x 2	L - по проекту	Докум. - 5
Б2 (С)	Балка перекрытия	 ① С 150; 200 x 2 ② (L - 120) - по проекту	① L - по проекту ② (L - 120) - по проекту	
Б3 (FSK60)	Бортовая балка	С 200 x 60 x 1,5	L - по проекту	
M1 (VBY)	Крепежный уголок	Гн. ОЦ L 68 x 68 x 2,5	190	
M2	Накладка	ОЦ - 2,5x190	190	
Св1 (UBY)	Связь	— ОЦ 0,9 x 25 (перфорированная)	L - по проекту	
П1 (PD 10)	Прокладка	Полиэтиленовая полоса 10 x 145	L - по проекту	
П2 (PD10)	Прокладка	Полиэтиленовая полоса 10 x 195	L - по проекту	

* В скобках дана марка изделия по каталогу "Lindab"



Взам. инв. №	
• ОДПВХ и дата	
ИВ, № инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подпись	Дата

ООО " Талдом Профиль"
M25.12/ 03 - 3

Лист




2



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке

** По М1

Изм	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата




* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке


** По М1

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата


2

Верхняя направляющая панели

3 - 3



4 - 4




* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке


** По М1

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата


2A



3a - 3a





4a - 4a



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке



** По М1

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке

** По М1




* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке

** По М1

4

Верхняя направляющая панели





SL4 - F-4,8x16

2 шт.

M1

6 - 6


7 - 7

Отм. верха балок
перекрытия

* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм
по продольной кромке

** По М1



Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке

** Пом1

5




нр. і
опти
Бза | ара | №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

ООО "Талдом - Профиль"
М25.12/03-3

Лист

11



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке


** По М1

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
НВ. Л. - ***-***-П.

ООО "Талдом - Профиль"
М25.12/03-3

Лист

12



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке



** По М1

Нв. №
...

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата



7

10 - 10



8



11 - 11




** По М1

9

Пропуск коммуникаций (вырез на монтаже)





10

Пропуск коммуникаций
(вырез заводской)

* Отверстие резать инструментом без огня (абразивный круг не допустим),
твердосплавными пилами, торцы реза грунтовать


** По M1

*** Расстояние между отверстиями - минимум 300 мм




* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке

						ООО " Талдом - Профиль" М25.12/ 03- 3	Лист 16
Изм	Кол.уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата		




14a - 14a



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке


Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

12



15 - 15


Верхняя направляющая панели



Отм. верха панели

Верхняя
направляющая
панели



16 - 16



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке

** По М1

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата



* Полиэтиленовая пленка, приклеенная на мастике к стенке профиля с выпуском на 200мм по продольной кромке

** По М1

Изм	Кол уч	Лист	Нодок	Подпись	Дата

13А

Верхняя направляющая панели

Стойка панели
 SD3- 5,5x25
 8 шт.

А Б Б1 В

17a

SL4 - F-4,8x16


Стойка панели

SD3- 5,5x25
 8 шт.

Св1

Монтажная схема чердачного перекрытия

(верхний пояс стеновых панелей условно не показан)



Условные обозначения в узлах:

- ◆ - отверстие под самонарезающий винт
 - ◎ - самонарезающий винт со стороны головки
 - * - самонарезающий винт со стороны, обратной головке
- Спецификацию элементов - см. лист 3


Изм.	Кол.	Уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Зав. сектор.	Смилянский					
Глав. спец.	Лукашевич					

ООО "Талдом Профиль"
М25.12/03-4

Монтажная схема каркаса
чердачного перекрытия.
Узлы 1 ... 5

Стадия	Лист	Листов
	1	9
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва, 2003		

Монтажная схема обрешетки потолка




Элементы схемы
чердачного перекрытия

Марка*	Наименование	Сечение	Длина, мм	Примеч.
Б5 (RY)	Балка перекрытия	□ 150;200 x 0,7	L - по проекту	Докум. - 5
Б6 (SKY)	Бортовая балка	□ 150;200 x 56 x 0,7	L - по проекту	
Б7 (S)	Обрешетка потолка	▽ h25 x 0,7	L - по проекту	
М1 (VBY)	Крепежный уголок	Гн. ОЦ L 68 x 68 x 2,5	145; 195	
М3	Бортик	Гн. ОЦ L H x 80 x 0,7	H; L - по проекту	
М4 (AA)	Торцевой элемент	□ t = 0,7	145; 195	
Св1 (UBY)	Связь	— ОЦ 0,9 x 25 (перфорированная)	L - по проекту	

* В скобках дана марка изделия по каталогу "Lindab"

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата

1
2
3
Б
Б1
2
3




Разрезы см. на листе 5

ООО "Талдом - Профиль"
М25.12/03-3

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
------	--------	------	------	---------	------

Лист

4




Разрезы замаркированы на листе 4

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата


ООО "Талдом - Профиль"
М25 12/03 - 4

Лист

5




3




Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата


4




8 - 8





7 - 7








9 - 9

10 - 10



Спецификация профилей

Марка изделия	Эскиз	Материал	Толщина, мм	Длина, мм
Б1; Б2 (С)		Сталь ОЦ	1,2; 1,5; 2,0	По проекту
Б3 (FSK60)		Сталь ОЦ	1,5	По проекту
Б5 (RY)		Сталь ОЦ	0,7	По проекту

Все изделия из стали тонколистовой оцинкованной с расходом цинка 275 г/м²

* В скобках дана марка изделия по каталогу "Lindab"





ООО "Талдом Профиль"
M25.12/03 - 5

Изм.	Кол.	Уч.	Лист	Нодок	Подпись	Дата
Зав. сектор.						
Смилянский						
Глав. спец.						
Лукашевич						






Спецификация профилей

Стадия Лист Листов
1 3
ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва, 2003

Спецификация профилей

Марка изделия	Эскиз	Материал	Толщина, мм	Длина, мм
Б6 (SKY)		Сталь ОЦ.	0,7	По проекту
Б7 (S)		Сталь ОЦ.	0,56	По проекту
Св1 (UBA)		Сталь ОЦ.	0,9	По проекту
H1 (LLP20)		Сталь ОЦ.	0,6	2400... 12000

Спецификация профилей

Марка изделия	Эскиз	Материал	Толщина, мм	Длина, мм
M1 (VBY)		Сталь ОЦ	2,5	145; 195
M2		Сталь ОЦ	2,5	По проекту
M3		Сталь ОЦ	0,7	По проекту
M4 (AA)		Сталь ОЦ	0,7	145; 195
M5 (LBY)		Сталь ОЦ	Готовое изделие	шт.



Открытое акционерное общество
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел./Факс 482-45-06; e-mail: znilipz@znilipz.dol.ru

05.11.03 № 2-15/1181

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ТАЛДОМ-ПРОФИЛЬ»

Калачеву В.В.

Направляем Вам Заключение института по пожарной
безопасности МЕЖДУЭТАЖНЫХ И ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ
ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ».

Приложение. Заключение на 4 стр. в 1 экз.

Заместитель Генерального директора

Лейкина Д.К.

Исп. Стороженко Т.Е.
т. 482-74-67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУЭТАЖНЫХ И ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТАЛДОМ ПРОФИЛЬ»

Для огнезащиты стальных балок междуэтажных и чердачных перекрытий используются конструкции подвесного потолка с применением 2-х слоев гипсоволокнистых листов толщиной 10 мм (ГОСТ Р 51829-2001), негорючей теплоизоляции из минеральной ваты Нобасил и стального каркаса.

В соответствии с п. 4.1.2 СП 55-102-2001 пожарно-технические характеристики гипсоволокнистых листов отвечают следующим значениям, принятым в классификации СНиП 21-01:

Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244

Группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402

Группу дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044

Группа токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044

Группа распространения пламени РП1 по ГОСТ 30444

В соответствии с п. 5.6.8.2. СП 55-102-2001 принятая конструкция подвесного потолка соответствует классу конструктивной пожарной опасности КО при огнестойкости конструкций REI 15.

При пределе огнестойкости конструкций REI 45 класс конструктивной пожарной опасности конструкции согласно ГОСТ 30403 составит К1.

Предел огнестойкости перекрытия, который может быть обеспечен устройством подвесного потолка с применением гипсоволокнистых листов (ГОСТ Р 51829-2001), негорючей теплоизоляции из минеральной ваты Нобасил и металлического каркаса, выполненного в соответствии с требованиями раздела 5.6 СП 55-102-2001, может быть принят с учетом испытаний, проведенных фирмой КНАУФ («Строительные материалы», 2002 г., №2) Согласно полученным данным при выполнении подшивного потолка из 2-х слоев ГВЛ толщиной 10 мм и слоя минераловатного утеплителя предел

огнестойкости деревянного перекрытия составляет не менее 80 мин. Кроме того, в соответствии с данными, приведенными фирмой «Lindab» в «Roof-Wall Catalog», 2000 г. стр.165, предел огнестойкости перекрытия с применением гипсоволокнистых листов, негорючей теплоизоляции из минеральной ваты Нобасил и металлического каркаса, составляет не менее REI 60.

В соответствии с изложенным и таблицами 4* и 5* СНиП 21-01 данное конструктивное решение отвечает требованиям к несущим элементам (балкам) здания III степени огнестойкости R45 и междуэтажному и чердачному перекрытию REI 45 и классу пожарной опасности K1.

Таким образом, конструктивное решение может применяться в зданиях III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C1.

При этом параметры зданий должны соответствовать следующим требованиям.

Жилые здания (в соответствии со СНиП 31-01-2003)

Степень огнестойкости зданий	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, кв.м
III	C1	15	1800

Дома жилые одноквартирные (в соответствии со СНиП 31-02-2001)

Степень огнестойкости зданий	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая число этажей	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, кв.м
III	C1	4	1200

Административные и бытовые здания (в соответствии со
СНиП 2.09.04-87*)

Степень огне-стойкости зданий	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, кв.м., при числе этажей:			
			1	2	3	4
III	C1	12	2000	1400	1200	800

Здания учреждений и организаций (в соответствии со СНиП 31-05)

Степень огне-стойкости зданий	Класс конструктивной пожарной опасности	Допустимая высота, м	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, кв.м., при числе этажей:			
			1	2	3	4
III	C1	12	2000	1400	1200	800

Производственные здания (в соответствии со СНиП 31-03-2001):

Категория зданий или пожарных отсеков	Высота здания*	Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности здания	Площадь этажа в пределах пожарного отсека, кв.м зданий			
				одноэтаж- ных	в два этажа	в три этажа	и бо- лее
В	18	Ш	C1	25000	10400 5200**		-
Г	30	Ш	C1	Неogr.	10400	7800	
Д	30	Ш	C1	Неogr.	25000	10400	

* Высота здания в данной таблице измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический; при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.

Высота одноэтажных зданий класса пожарной опасности С1 не нормируется.

** Для деревообрабатывающих производств.

Главный специалист
ОАО ЦНИИПромзда



Стороженко Т.Е.



ЦНИИПСК
им. МЕЛЬНИКОВА
(Основан в 1880 г.)



STAKO

Российская Федерация,
117393, Москва,
ул. Архитектора Власова, 49

“ 17 ” октября 2003 г. № 11-2464

Телефон: 128-57-86
Телеграф: МОСКВА БАШНЯ
Телефакс: 960-22-77
E-mail centr@stako.ru
<http://www.stako.ru>

Генеральному директору ООО
«Талдом Профиль»
Калачёву В.В.

Тел. (факс) (095) 481 00 80,
481 50 61

Направляем Вам разработанные институтом «Рекомендации по расчёту соединения тонкостенных балок перекрытия из гнутых оцинкованных профилей толщиной 1,2 – 2,0 мм на самонарезающих винтах».

Приложение: Рекомендации на 1 стр.

Исп. Беляев В.Ф.
т. 128 49 86

Зам. директора института

А.Б. Павлов

**Рекомендации по расчёту соединения тонкостенных
балок перекрытия из гнутых оцинкованных
профилей толщиной 1,2 – 2 мм на самонарезающих
винтах.**

1. Расчёт соединения поведён исходя из предпосылки шарнирного сопряжения балок в узле.
2. Вертикальную опорную реакцию в узле воспринимают только винты по вертикальной стенке балок.
3. Момент, возникающий в узле за счёт эксцентричности приложения опорной реакции второстепенной балки по отношению к стенке главной балки учтён коэффициентом условий работы узла $\gamma_c = 0,80$.
4. Все винты в соединении работают по односрезной схеме. Для расчётного случая выбиралось наименьшее значение несущей способности по срезу или по смятию.
5. За аналог расчётных сопротивлений по срезу и смятию приняты значения по СНиП II – 23 – 81*, таблица 58* приложения 1. расчётных сопротивлений для болтов класса 5.6 ($R_{bs} = 1900 \text{ кг}/\text{см}^2$, $R_{bp} = 2100 \text{ кг}/\text{см}^2$).
6. Несущая способность самонарезающих винтов определялась по формулам:
 - на срез
 - на смятие

$$N_b = R_{bs} \gamma_c \gamma_b A_{ns};$$

- на смятие

$$N_b = R_{bp} \gamma_c \gamma_b d \Sigma t;$$

Обозначения принятые в формуле: R_{bs} , R_{bp} – расчетные сопротивления среза и смятия; A – расчёчная площадь сечения стержня винта; Σt – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении; n_s – число расчётных срезов одного винта γ_b – коэффициент условий работы соединения, равный в расчётах на срез – 1,0 и для работы на смятие – 0,8.

7. Узел рассчитан на реакции от второстепенных балок пролётом 4,2 м установленных с шагом 0,6 метра под расчётные нагрузки для зданий:

- жилых – 280 $\text{кг}/\text{м}^2$;
- общественных – 325 $\text{кг}/\text{м}^2$;
- зрительных залов – 565 $\text{кг}/\text{м}^2$.

В том числе расчёчная нагрузка от собственного веса – 85 $\text{кг}/\text{м}^2$.

8. В качестве крепёжных элементов приняты самонарезающие винты фирмы SFS тип SD3 – 5,5x25.

9. Результаты расчётов приведены в таблице 1, где указывается максимальное количество винтов в каждом прикреплении крепёжного уголка к стенкам второстепенной и главной балок

Таблица 1

Толщина стенки прикрепляемой балки, мм.	Расчёчная несущая способность винта на срез, кг	Расчёчная несущая способность винта на смятие, кг	Количество винтов в прикреплении для зданий с нагрузками в $\text{кг}/\text{м}^2$		
			280	325	565
1,0	286	134	3	3	4
1,2		161	2	3	4
1,5		201	2	2	3
2,0		268	2	2	3

Зав. отделом ОТСП, к.т.н.

В.Ф. Беляев



**Научно-Исследовательский Институт
Строительной Физики (НИИСФ)
Research Institute of Building Physics (NIISF)**

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)

Russian Academy of Architecture and Building Science (RAABS)

Исх. от 23.09.03 № 05/366-31

Вх. _____

Г. _____

Генеральному директору

ООО «Талдом- Профиль»

Калачеву В.В.

Направляем Вам заключение по звукоизоляции перекрытий по стальным балкам ООО «Талдом- Профиль».

Приложение. заключение в 2-х экз.

Директор института

Осипов Г.Л.

Утверждаю:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по звукоизоляции перекрытий по стальным тонкостенным балкам
ООО «Талдом профиль»

Несущая конструкция перекрытия состоит из профилированного стального листа толщиной 0,6 мм при высоте волны 20 мм по стальным тонкостенным балкам высотой 200, 250 или 300 мм с шагом 0,6 м. Снизу к балкам крепятся стальные профили с шагом 0,4 м, к которым, в свою очередь, крепятся 2 гипсоволокнистых листа толщиной по 10 мм. В воздушном промежутке – звукоизглощающий материал толщиной 40 мм, $\gamma = 35 \text{ кг/м}^3$.

По профнастилу в первом варианте укладываются 2 гипсоволокнистых листа по 12,5 мм и тепло-звукозоляционный линолеум.

Во втором варианте конструкции по профнастилу укладывается звукоизоляционная прокладка из пенополиэтилена «Изолон» толщиной 12 мм, два листа ГВЛ и паркетный ламинат на битумной мастике.

Расчет звукоизоляции проводим по пособию «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» (М., 1998).

Вариант I.

1. Строим частотную характеристику изоляции воздушного шума одним гипсоволокнистым листом толщиной 12,5 мм при объемном весе $\gamma = 1150 \text{ кг/м}^3$.

Координаты точек В и С находим по таблице 3.4 пособия $f_B = 19000/12,5 = 1520 \approx 1600 \text{ Гц}$ (округляем до ближайшей 1/3 октавной полосы)

$$R_B = 36 \text{ дБ}$$

$$f_c = 28000/12,5 = 3040 \approx 3150 \text{ Гц}$$

$$R_c = 30 \text{ дБ}$$

Наклон отрезка АВ – 4,5 дБ на октаву.

2. Определяем поправку на увеличение поверхностной плотности ограждения (по отношению к одному ГВЛ)

$$m_{общ} = 28,7(\text{ГВЛ}) + 6 \text{ (проф.лист)} + 23 \text{ (ГВЛ)} + 1,4 \text{ (Нобасил)} = 59,1 \text{ кг/м}^2$$

$$m_{общ}/m_1 = 59,1/14,35 = 4,1.$$

Поправка ΔR_1 по табл. 3.5 пособия составляет 9 дБ. Строим вспомогательную линию $A_1B_1C_1$ на 9 дБ выше линии ABC.

3. Определяем частоту резонанса конструкции

$$f_p = 60 \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{dm_1 m_2}}, \text{ Гц}$$

$$m_1 = 28,7 + 6 = 34,7 \text{ кг/м}^2$$

$$m_2 = 23 \text{ кг/м}^2$$

$$d = 0,2 \text{ м.}$$

$$f_p = 60 \sqrt{\frac{34,7 + 23}{0,2 \cdot 34,7 \cdot 23}} = 36 \approx 40 \text{ Гц}$$

На частоте резонанса строим т. F на 4 дБ ниже т.А, $R_F = 17$ дБ, на частоте $8f_p = 320$ Гц находим точку K с ординатой $R_K = R_F + 28 = 17 + 28 = 45$ дБ. Далее до частоты $f_B = 1600$ Гц проводим отрезок KL параллельно АВ, до следующей 1/3 октавы горизонтальный отрезок LM и до точки N на частоте $f_c = 3150$ Гц, $R_N = 39 + 10,5 = 49,5$ дБ – отрезок MN.

4. По табл. 3.7 пособия при заполнении воздушного промежутка звукопоглощающим материалом на 20% изоляция воздушного шума увеличивается на 2 дБ в диапазоне частот выше $1,6f_p$, т.е. с 63 Гц. Прибавляем 2 дБ к линии FKLMN и получаем искомую частотную характеристику изоляции воздушного звука, она составляет в нормируемом диапазоне частот:

f, Гц	100	125	160	200	250	315	400	500	630
R, дБ	31	34	37,5	41	44	47	48,5	50	51,5

f, Гц	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
R, дБ	53	54,5	56	57,5	57,5	54,5	51,5

Индекс изоляции воздушного шума $R_w = 53$ дБ. Следует учесть, что применения линолеума на войлочной подкладке снижает индекс на 1 дБ. Линолеумы на вспененной ПВХ подкладке не снижают звукоизоляцию.

Что касается изоляции ударного шума, то качественный тепло-
звукоизоляционный линолеум полностью ее обеспечивает, для этого необходимо, чтобы величина снижения ΔL_{nw} , ^{здесь} указываем в сертификате на данный материал была не ниже 20 дБ.

Вариант II.

В этом случае в конструкцию включается т.н. «плавающий пол», представляющий собой паркетный ламинат толщиной 8 мм на битумной мастике по двум слоям ГВЛ, уложенным на звукоизоляционную прокладку из «Изолона» толщиной 12 мм.

Вес плавающего пола $m_3 = 3,2$ (ламинат) + 1(битум) + 28,7(ГВЛ) = 32,9 кг/м².

С учетом полезной нагрузки (для жилого здания) и площади контакта прокладки с профнастилом нагрузка на прокладку составит 455 кг/м². При таких условиях модуль упругости материала $E_d = 3,6 \cdot 10^5$ Па, а относительное сжатие $\varepsilon = 0,1$. Тогда толщина прокладки под нагрузкой составит $d = 0,012(1-0,1) = 0,0108$ м.

Частота колебаний плавающего пола

$$f_0 = 0,16 \sqrt{\frac{E_d}{dm_2}} = 0,16 \sqrt{\frac{3,6 \cdot 10^5}{0,0108 \cdot 32,9}} = 161 \text{ Гц}$$

При таких условиях снижение приведенного уровня ударного шума за счет плавающего пола должно составлять 18-19 дБ, а индекс приведенного уровня ударного шума $L_{nw} \approx 60$ дБ.

При увеличении толщины прокладки до 20 мм ее толщина под нагрузкой составит 0,018 м, а частота колебаний пола снизится до 125 Гц. В этом случае индекс $L_{nw} \approx 56-57$ дБ.

Изоляция воздушного шума во втором варианте практически будет такой же, как в первом $R_w = 53$ дБ.

Согласно Московским городским строительным нормам МГСН 2.04-97 звукоизоляция перекрытий должна составлять:

В жилых домах категории А $R_w = 54$ дБ, $L_{nw} = 55$ дБ

--<-- -<- категория Б 52 дБ, 58 дБ

--<-- -<- категория В 50 дБ, 60 дБ

В административных зданиях

категории А 52 дБ, 63 дБ

категории Б и В 50 дБ, 66 дБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные конструкции перекрытий по изоляции воздушного шума (индекс $R_w = 52-53$ дБ) могут применяться в жилых зданиях категорий Б и В, в общежитиях, в гостиницах, в административных зданиях.

По изоляции ударного шума:

вариант I может применяться в жилых и общественных зданиях при использовании ТЗИЛ с показателем ΔL_{nw} не менее 20 дБ. В этом случае индекс приведенного уровня ударного шума составит 58-60 дБ.

Вариант II (индекс $L_{nw} \approx 60$ дБ) может использоваться в жилых зданиях категории В, общежитиях, гостиницах категорий Б и В, административных зданиях. При увеличении толщины прокладки до 20 мм (индекс $L_{nw} \approx 56-57$ дБ) – дополнительно в жилых домах категории Б, гостиницах категории А.


Учитывая, что расчеты звукоизоляции не обеспечивают абсолютную точность результатов для окончательного решения необходимо провести натурные исследования на экспериментальном объекте.

Зам.зав. лабораторией

Вед. научный сотрудник, к.т.н.

М.А.Пороженко

А.А.Климухин





ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Основание Постановление Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 1997 г № 1636)

№ ТС-07-0765-03

Зарегистрировано
08 августа 2003 г.

Действительно до
15 августа 2004 г

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации при условии соблюдения требований, приведенных в технической оценке ФЦС (Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве Госстроя России)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем NO-BASIL M, NOBASIL T, NOBASIL TF, NOBASIL TFL, NOBASIL LFK, NOBASIL Ts, NOBASIL Tss, NOBASIL Tsk

НАЗНАЧЕНИЕ Для использования в качестве теплоизоляционного слоя в строительных изделиях, конструкциях и системах

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "IZOMAT a s" (Словакия)
Zeleznicny rad 24 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika, tel. +421/45/685 5301, fax +421/45/685 5019;
E-mail:odbyt @ izomat.sk

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Тот же

Техническое свидетельство подготовлено ФЦС на основании представленных фирмой "IZOMAT a s" (Словакия) документов и материалов, перечень которых приведен в приложении к технической оценке

Приложение Техническая оценка ФЦС №ТО-0765-03

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОССТРОЯ РОССИИ

Л.С.БАРИНОВА



Пользователю технического свидетельства рекомендуется удостовериться в его действительности обращением в ФЦС (119991, ГСП, г Москва, ул Строгановская, д 8, корп 2 тел/факс 930-64-69)

Система добровольной сертификации в строительстве
в Российской Федерации «РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
119991, г Москва, ул Строителей, д 8, корп. 2

Создана в соответствии с решением ГОССТРОЯ РОССИИ
(приказ от 19 04 03 №135)



продукция



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 030013

№ РОСС SK CA24 H00003

Срок действия с 11 08 2003 по 15 08 2004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU 9001 19СА24
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ФЦС)
Россия, 119991, ГСП, г.Москва, ул Строителей, д 8, корп 2, тел (095) 991-30-91

ПРОДУКЦИЯ Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем
марок NOBASIL M, NOBASIL T, NOBASIL Ts, NOBASIL Tss, NOBASIL Tsk, КОД 57 6224
NOBASIL TF, NOBASIL LFK

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технического свидетельства Госстроя России ТС-07-0765-03

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПОСТАВЩИК) Фирма "IZOMAT a.s." (Словакия)
Železníčny rad 24, 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika Tel + 421/45/685 5301, fax +
421/45/685 5019. E-mail odbyt @ izomat sk Адрес производства тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Протоколов сертификационных испытаний. № 52 от 29 06 2000
на ОСНОВАНИИ ИЛ НИИСФ РААСЧ, № 98 от 05.08.03 ИЦ "МособлстройЦНИЛ"
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01 03.570 П 02458.02.3 от 07.02.03 ЦГСЭН в
г Москве, Сертификата пожарной безопасности № ССПБ SK УП001 В03314 от 07 08 03 ОС
"Пожтест" ФГУ ВНИИПО МЧС России, Акта проверки состояния производства продукции (2002)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За

Руководитель органа

подпись



Т И Мамедов

инициалы, фамилия

А Г Шеремет

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ-СК-VI1001.В03314

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 07.08.2003

Действителен до 06.08.2006

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Теплоизоляция NOBASIL, на основе базальтового волокна, марка:

NOBASIL M органических веществ-max 2,5%, 30 кг/м³; NOBASIL M органическихвеществ-max 2,5%, 35 кг/м³; NOBASIL M органических веществ-max 2,5%, 50 кг/м³;NOBASIL M органических веществ-max 2,5%, 75 кг/м³; NOBASIL M органическихвеществ-max 2,5%, 90 кг/м³; NOBASIL T органических веществ-max 3,5%, 100 кг/м³;NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 105 кг/м³;NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 110 кг/м³; NOBASIL T органических веществ-max 3,5%, 110 кг/м³;NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 120 кг/м³; NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 120 кг/м³;NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 130 кг/м³; NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 140 кг/м³;NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 150 кг/м³; NOBASIL T_s органических веществ-max 3,8%, 150 кг/м³; NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 180 кг/м³;NOBASIL T_s органических веществ-max 3,5%, 200 кг/м³; NOBASIL LFK изолирован стеклорогожей NGR(черного или белого цвета), органических веществ-max 2,5%, 75 кг/м³; NOBASIL LFK изолирован стеклорогожей NGR (черного или белого цвета), органических веществ-max 2,5%, 50 кг/м³; NOBASIL LFK изолирован стеклорогожей NGR (черного или белого цвета), органических веществ-max 2,5%, 90 кг/м³;

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97 негорючий материал по ГОСТ 30244 (ЦГ по СНиП 21-01-97*)

и/и

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск
серийный выпуск, партии единично изолите

Сертификат выдан А.О. "IZOMAT"

96814, Словакия, г. Нова Баня, ул. Железничный ряд, 24.

Тел. +421/45/6855301, факс +421/45/6855019,

представительство в России: тел./факс (095) 2-162520, тел. (095) 246 01 80

Розничные продажи, оптовые закупки, збор

Изготовитель А.О. "IZOMAT"

96814, Словакия, г. Нова Баня, ул. Железничный ряд, 24.

Тел. +421/45/6855301, факс +421/45/6855019,

представительство в России: тел./факс (095) 2-162520, тел. (095) 246 01 80

Розничные продажи, оптовые закупки, збор

М.П.

№ 003691

Сертификат выдан на основании

Документ (наименование, номер документа)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчеты об испытаниях № 4207, 4208, 4209, 4210, от 31.07.2003, № 4211 от 15.08.2003	ИП НИП ГБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.И.0056 от 05.07.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 5080/5081/5082 от 10.06.2003	ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 05.07.2002

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»
 ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001

143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12, Тел./факс (095) 529-85-61
наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации

Н.П. Копылов
имя отчество, фамилия

Эксперт

Т.Б. Боровикова
имя отчество, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения

Центр гигиенического надзора в г. Москве



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-ЗУ
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.570.п.02458.02.3 от 07.02.03

На настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации.

Изделия из минеральной ваты Nobasil: M, LF, LFK, T, Ts, Tss, Tsk, TF, TFL, JPS, JPS-T, JPS-SP, JPS-T-SP, STA, LSP, R-PPD, R-NCR, R-RECO, SH, Цилиндры AL, Аттиковые клинья

изготовленная в соответствии

с Заводскими нормами ТМ 1/99, ТН 2/99, ТН 3/99, ТН 4/99, ТН 5/99,

Сертификатом качества систем менеджмента TUV CERT № 041006743

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.695-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.686-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация — изготовитель

АО "ИЗОМАТ", г. Нова Баня, Железничный ряд, д. 24, Словакия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

АО "ИЗОМАТ", Словакия, г. Нова Баня, Железничный ряд, д. 24

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний ЦГСЭН в г. Москве № № 0191/01210 от 24.01.2003г., № 157-158/10 от 28.01.2003г.,

Гигиеническое заключение Департамента гигиенического надзора № 77.99.6.570.п.8915.2.00 от 17.02.2000г.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)	
мг/м.куб	в возд.раб.зоны	атм.возд.
силикатсодержащая пыль (ваты минеральная, стекловата)	2.0	0.06
винилбензол	30.0/10.0	0.04/0.002
формальдегид	0.5	0.035/0.003 0.01 (жил.здан.)
в модельную среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества превышающие допустимые значения		
Бк/кг	фактическая	допустимая
удельная эффективная активность естественных радионуклидов	136,0+-22,0	370,0

Область применения:

для тепловой, звуковой, теплоизоляционной и противопожарной изоляции строительных конструкций, промышленного оборудования, кровель, фасадов, для изготовления сэндвич-панелей

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

использование изделия при условии насыщенности материала-0,5 м.кв/м.куб температуре среды 30 гр.С, воздухообмене-0.5 об/час

Информация, наносимая на этикетку:

предприятие (страна) производитель, номер партии, дата производства, область применения, условия и срок хранения, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов

Заключение действительно до

30.01.2008г.



Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)





Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики (НИИСФ)

Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

г. Москва

Аттестат аккредитации № РОСС RU.9001 22 СЛ53 зарегистрирован
в Госреестре 23 декабря 1999 г. Действителен до 23 декабря 2002 г.

30 октября 2002 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 328

Основание для проведения испытаний – договор № 35470 от 23.09.02.

Наименование продукции – панели наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 и 200 мм, с несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB”.

Испытание на соответствие – требованиям СНиП II-3-79* по сопротивлению теплопередаче.

Производитель продукции – ООО “Талдом Профиль”.

адрес: Россия, 141902, Московская обл., г. Талдом, ул. Советская, д. 22 а.

Предъявитель образцов – ООО “Талдом Профиль”.

Сведения об испытываемых образцах:

1. Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 1,2 мм.

2. Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 0,7 мм.

3. Фрагмент панели наружной стены с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB” толщиной 0,7 и 0,7 мм.

Снаружи и изнутри панели покрыты слоями гипсокартонного листа (ГКЛ) толщиной 12 мм. Размеры образцов: 2000 × 1200 мм.

Схема испытываемых фрагментов приведена на рис.1 в приложении 1.

Дата получения образцов - 23.09.02. согласно приложению 5.

Регистрационные данные - С-ИЛ/ТалПр.

Методика испытаний – ГОСТ 26254-84.

Дата испытаний образцов - 24.09. – 25.10.02.

Результаты испытаний приведены в приложениях 2-4а.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теплофизические характеристики панелей наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB”.

1. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 1 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок “LINDAB” 0,7 и 1,2 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм составляет $R_o^{np} = 3,26 \text{ м}^2 \text{C/Bt}$;
2. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 2 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок “LINDAB” 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм составляет $R_o^{np} = 3,56 \text{ м}^2 \text{C/Bt}$;
3. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 3 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок “LINDAB” 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм составляет $R_o^{np} = 3,90 \text{ м}^2 \text{C/Bt}$.



Для теплоизоляции панелей использована минераловатная плита марки Нобасил М 75 производства фирмы “Изомат” (Словакия).

Панели фасадные наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства “LINDAB” рекомендуются для применения в наружных ограждающих конструкциях зданий с учётом требований СНиП II-3-79*.



Приложение № 1 к протоколу
испытаний № 328 от 30.10.02.

Конструктивная схема испытываемых панелей
наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит
и несущими стальными балками из перфорированного
металлического профиля производства “LINDAB”.



Толщина слоя теплоизоляции $\delta_n 1 = 150$ мм; $\delta_n 2 = 200$ мм;

Толщина слоя ГКЛ $\delta = 12$ мм.

Толщина вертикальных стальных балок с перфорацией $\delta_1 = 0,7$ мм, $\delta_2 = 1,2$ мм.

Рис. 1

Приложение № 2 к протоколу испытаний № 328 от 30.10.02.

Результаты теплотехнических испытаний панелей наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства "LINDAB" в климатической камере ЭК-10 НИИСФ по ГОСТ 26254-84.

Параметры	Численные значения		
	Зона 1, левый вертикальный стык	Зона 2, центральная +часть панели	Зона 3, правый вертикальный стык
Средняя температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$			
■ внутреннего	20,0	20,0	20,0
■ наружного	-30,0	-30,0	-30,0
Средняя температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$			
■ внутренней	16,5	18,9	17,8
■ наружной	-28,5	-29,6	-29,2
Средний удельный тепловой поток с внутренней поверхности, $\text{Вт}/\text{м}^2$	30,0	9,5	18,8
Условное термическое сопротивление, $\text{м}^2 \text{°C}/\text{Вт}$	1,50*	5,10	2,50**
Приведённое термическое сопротивление, $\text{м}^2 \text{°C}/\text{Вт}$		3,10	
Приведённое сопротивление теплопередаче панели, $\text{м}^2 \text{°C}/\text{Вт}$		3,26	
Коэффициент теплопередачи панели, $\text{Вт}/\text{м}^2 \text{°C}$		0,31	

* - условное термическое сопротивление для участка панели в зоне стальной балки толщиной $\delta_1 = 1,2 \text{ мм}$;

** - условное термическое сопротивление для участка панели в зоне стальной балки толщиной $\delta_2 = 0,7 \text{ мм}$.

Ответственный исполнитель Илья /В.А. Могутов/

Приложение № 3 к протоколу
испытаний № 328 от 30.10.02.

Результаты теплотехнических испытаний панелей наружных стен
с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм и несущими
стальными балками из перфорированного металлического профиля
производства "LINDAB" в климатической камере ЭК-10 НИИСФ
по ГОСТ 26254-84.

Параметры	Численные значения		
	Зона 1, левый вертикальный стык	Зона 2, центральная часть панели	Зона 3, правый вертикальный стык
Средняя температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$			
■ внутреннего	20,0	20,0	20,0
■ наружного	-30,0	-30,0	-30,0
Средняя температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$			
■ внутренней	17,7	18,8	17,7
■ наружной	-29,0	-29,6	-28,9
Средний удельный тепловой поток с внутренней поверхности, $\text{Вт}/\text{м}^2$	18,8	10,1	19,5
Условное термическое сопротивление, $\text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$	2,50*	4,80	2,40**
Приведённое термическое сопротивление, $\text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$		3,40	
Приведённое сопротивление теплопередаче панели, $\text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$		3,56	
Коэффициент теплопередачи панели, $\text{Вт}/\text{м}^2\text{C}$		0.28	

*- условное термическое сопротивление для участка панели в зоне стальной балки толщиной $\delta_1 = 0,7 \text{ мм}$;

**- условное термическое сопротивление для участка панели в зоне стальной балки толщиной $\delta_2 = 0,7 \text{ мм}$.

Ответственный исполнитель В.А. Могутов/

Приложение № 4 к протоколу
испытаний № 328 от 30.10.02.

**Результаты теплотехнических испытаний панелей наружных стен
с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм и несущими
стальными балками из перфорированного металлического профиля
производства "LINDAB" в климатической камере ЭК-10 НИИСФ
по ГОСТ 26254-84.**

Параметры	Численные значения		
	Зона 1, левый вертикальный стык	Зона 2, центральная часть панели	Зона 3, правый вертикальный стык
Средняя температура воздуха, $^{\circ}\text{C}$			
■ внутреннего	20,0	20,0	20,0
■ наружного	-30,0	-30,0	-30,0
Средняя температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$			
■ внутренней	17,8	19,0	17,7
■ наружной	-29,4	-29,6	-28,9
Средний удельный тепловой поток с внутренней поверхности, $\text{Вт}/\text{м}^2$	18,5	7,9	19,5
Условное термическое сопротивление, $\text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$	2,55*	6,10	2,40**
Приведённое термическое сопротивление, $\text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$		3,74	
Приведённое сопротивление теплопередаче панели, $\text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$		3,90	
Коэффициент теплопередачи панели, $\text{Вт}/\text{м}^2\text{C}$		0,26	

* - условное термическое сопротивление для участка панели в зоне стальной балки толщиной $\delta_1 = 0,7 \text{ мм}$;

** - условное термическое сопротивление для участка панели в зоне стальной балки толщиной $\delta_2 = 0,7 \text{ мм}$.

Ответственный исполнитель Ильин /В.А. Могутов/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теплофизические характеристики панелей наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства "LINDAB".


1. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 1 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 0,7 и 1,2 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм составляет $R_o^{np} = 3,26 \text{ м}^2 \text{ }^0\text{C}/\text{Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности g фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $g = 0,61$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $g = 0,65$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $g = 0,67$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $g = 0,70$.
2. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 2 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 150 мм составляет $R_o^{np} = 3,56 \text{ м}^2 \text{ }^0\text{C}/\text{Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности g фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $g = 0,70$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $g = 0,73$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $g = 0,75$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $g = 0,77$.
3. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 3 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 0,7 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм составляет $R_o^{np} = 3,90 \text{ м}^2 \text{ }^0\text{C}/\text{Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности g фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $g = 0,62$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $g = 0,65$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $g = 0,67$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $g = 0,70$.
4. Приведённое сопротивление теплопередаче фрагмента 3 панели наружной стены с толщиной несущих стальных балок "LINDAB" 1,2 и 0,7 мм с теплоизоляцией из минераловатных плит толщиной 200 мм составляет $R_o^{np} = 3,70 \text{ м}^2 \text{ }^0\text{C}/\text{Вт}$. Коэффициент теплотехнической однородности g фрагмента панели высотой 2000 мм составляет $g = 0,60$; при высоте панели 3300 мм значение коэффициента составит $g = 0,63$; при высоте панели 3600 мм значение коэффициента составит $g = 0,65$; при высоте панели 4200 мм значение коэффициента составит $g = 0,68$.


Коэффициент теплотехнической однородности определяется по соотношению: $g = q_\Sigma / q_{\text{ц}}$, где q_Σ – плотность теплового потока через панель, $q_{\text{ц}}$ – плотность теплового потока через центральную зону панели (рис. 1, приложение 2-4а).

При устройстве дополнительного слоя теплоизоляции панелей толщиной 50 мм значение приведённого сопротивления теплопередаче R_o^{np} увеличивается на величину $\Delta R_o^{np} = 1,22 \text{ м}^2 \text{ }^0\text{C}/\text{Вт}$ при $\lambda_A = 0,041 \text{ Вт}/\text{м} \text{ }^0\text{C}$, и на величину $\Delta R_o^{np} = 1,14 \text{ м}^2 \text{ }^0\text{C}/\text{Вт}$ при $\lambda_B = 0,044 \text{ Вт}/\text{м} \text{ }^0\text{C}$. Дополнительный слой теплоизоляции должен быть защищён изнутри двумя слоями гипсокартонных листов с обеспечением пароизоляции между ними.

Для теплоизоляции панелей использована минераловатная плита марки Нобасил М 75 производства фирмы "Изомат" (Словакия).

Панели фасадные наружных стен с теплоизоляцией из минераловатных плит и несущими стальными балками из перфорированного металлического профиля производства "LINDAB" рекомендуются для применения в наружных ограждающих конструкциях зданий с учётом требований СНиП II-3-79*.

Директор НИИСФ

 /Оsipov Г.Л./

Руководитель
испытательной лаборатории

 /Mogutov V.A./
 комн. 252, тел/факс: 482-39-38
 E-mail: mogutov.niisf@mtu-net.ru

ЛИЦЕНЗИЯ

н. 012619

Регистрационный номер ФЛЦ 009084-1(1) от 21 февраля 2001 г.

Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу


(Лицензия выдана органом, выдавшим лицензию)
разрешает осуществление Деятельности по проектированию зданий
и сооружений.

Перечень см. на обороте

Лицензия выдана Открытое акционерному обществу
"Центральный научно-исследовательский и проектно-
экспериментальный институт промышленных зданий и
сооружений - ЦНИИПромзданий" (ИНН 7713006939)
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2.
на основании решения экспертной комиссии Госстроя России
Протокол № 21 от 21 февраля 2001 г.

Область действия лицензии: Территория Российской Федерации

Условия осуществления данного вида деятельности
При выполнении работ, подконтрольных Госгортехнадзору России,
необходимо получить его разрешение.

Срок действия лицензии до 21 февраля 2004 г.
Председатель Госстроя России  А.Ш.Шамузазаров
(Ф.И.О.)

Лицензия продлена до « ____ » ____ г.

М. П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Сведения о регистрации лицензии на территории субъектов Российской
Федерации - не требуется (статья 7 Федерального закона от 25.09.98 г.
(законодательство органа, №, дата)
№ 158-ФЗ).

М. П.

(подпись)

(Ф. И. О.)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**видов работ, на осуществление которых предоставлено право
Открытым акционерным обществу "Центральный научно-
исследовательский и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (ИИН 7713006939)**

**Выполнение проектных работ для зданий и сооружений I и II уровня ответственности,
в т.ч. возводимых на территориях с особо сложными геолого-климатическими условиями
(сейсмичность 7 и более баллов).**

1. Архитектурное проектирование:

- генеральные планы объектов;
- объекты производственного назначения (по номенклатуре раздела 5 "Технологическое проектирование");
- жилые дома (этажностью до 22 этажей);
- общественные здания и сооружения (административные здания, торговые комплексы, рынки, спортивные комплексы, культурно-зрелищные центры, предприятия общественного питания);
- объекты сельского хозяйства (предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, овощехранилища, птицефабрики, комплексы крупного рогатого скота);
- реставрация зданий и сооружений, кроме памятников истории и культуры;
- интерьеры.

2. Строительное проектирование и конструирование:

- строительные конструкции, узлы и детали;
- фундаменты.

3. Проектирование инженерных сетей и систем:

- отопление, вентиляция, кондиционирование;
- водоснабжение и канализация;
- отопление, водоснабжение и канализация из полимерных материалов;
- теплоснабжение;
- газоснабжение;
- холодоснабжение;
- электроснабжение до 110 кВ;
- электрическое освещение;
- электрическое отопление;
- автоматизация и КИП;
- связь, радио, телевидение;
- механизация и внутриобъектный транспорт;
- транспорт:
 - внешний;
 - внутримощадочный.
- охрана окружающей среды;
- организация и условия труда работников, управление производством и предприятием;
- инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- защита строительных конструкций от коррозии;
- организация строительства;
- сметная документация;
- эффективность инвестиций.

4. Технологическое проектирование:

- предприятий по производству сборных железобетонных, металлических и деревянных строительных конструкций, кирпича, керамических изделий;
- предприятий пищевой и легкой промышленности;
- автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания автомобилей, гаражей-стоянок, терминалов, автозаправочных станций, складов нефтепродуктов;
- котельные установки с паровыми котлами производительностью пара до 25 т./час и водогрейными котлами производительностью до 50 Гкал/час;
- сооружения для систем водоснабжения производительностью до 5 тыс. куб.м/сутки;
- системы локальной очистки сточных вод на предприятиях и очистки дождевых стоков производительностью до 10 л/сек;
- системы очистки бытовых сточных вод производительностью до 1000 куб/сутки;
- водозаборы (артезианские скважины) из подземных источников для хозяйствственно-питьевого и производственного водоснабжения.

5. Осуществление функций генерального проектировщика.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Государственной противопожарной службы
(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 1 / 01432

Выдана:

**Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий"**

Юридический адрес (индивидуального предпринимателя-место жительства):

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2

ИНН 7713006939

На основании приказа МЧС России от 21.05.2003 г. № 271
предоставляется право на :

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.

На территории:

Российской Федерации

Состав деятельности указан на обороте

Лицензия выдана:

21 мая 2003 г.

Лицензия действительна до:

21 мая 2008 г.

Первый заместитель начальника

В. Мулишкин

№ 0005034





Приложение к лицензии

№ 1 / 01432

Состав деятельности:

- Разработка мероприятий по предотвращению пожаров.
- Выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
- Проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности.
