

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

В 224-9-96

Хозяйственные сараи тип А (на 60 м²)

и тип Б (на 30 м²)

А Л Б О М П

С М Е Т Ы

14538/02

Цена 0-60

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 224 - 9 - 96

Хозяйственные сараи тип А (на 60 м2) и
тип Б (на 30 м2)

А Л Б О М - П

С М Е Т Ы

Стоимость :

Общая тип А 3,12 тыс.руб.
тип Б 1,95 тыс.руб.

В том числе:

строительно-монтажных работ тип А 3,12 тыс. руб.
тип Б 1,95 тыс. руб.

I м2 здания тип А 17,53 руб.
тип Б 21,06 руб.

Разработан и введен в
действие ЦНИИЭП учебных
зданий приказом № 65
от 31.V.77 года.

Утвержден Госгражданстроем
на стадии технического
проекта приказом № 204 от
12 сентября 1975 года.


Главный инженер института


Руководитель мастерской № 2


Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и ПОР


А. Дыхович


К. Френкель


А. Анофриев


В. Лучников

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование	№ стр.
1		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № 1	4
3		Объектная смета № 2	5
4	I-I	Смета на общестроительные работы по хозсарая на 30 м2 /тип Б/	6
5	III-1	Смета на электроосвещение хозсарая на 30 м2	12
6	III-2	Смета на пожарную сигнализацию хоз.сарая на 30 м2	16
7	I-2	Смета на общестроительные работы по хоз.сарая на 60м2 /тип А/	20
8	III-3	Смета на электроосвещение хозсарая на 60 м2	26
9	III-4	Смета на пожарную сигнализацию хоз.сарая на 60 м2	30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая смета составлена по рабочим чертежам в соответствии с приказом Госгражданстроя № 204 от 12 сентября 1975 г. Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 1.1.1969 г. по ЕРЕР для I территориального района и ценнику на местные строительные материалы для II пояса Московской области.

Накладные расходы в сметах учтены в размере 16,5% от прямых затрат на строительные работы на 14,9% - на санитарно-технические работы, и 8,3% - на металлоконструкции.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

Хозсарай на 30 м²

№ пп	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономич. показатели			
			отпронт. работ	мон-таж. работ	инст-нер. обор.	техно-логич. оборуд. инвент.	про-цех. зат-рат	Всего	Един. изм.	К-во	Стоим. един-иц
1	I-II	Общестроительные работы	1,8	-	-	-	-	1,8	м ³	92,6	19,45
2	III-2	Электросоветчики	-	0,074	-	-	-	0,074	"	"	0,80
3	III-2	Пожарная сигнализация	-	0,072	-	-	-	0,072	"	"	0,78
Итого			1,8	0,15	-	-	-	1,95	м ³ зданий	92,6	21,03

Оставила

С. Дьячкова С. Дьячкова

24-9-96 Л. П.

11

4

5

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

Хозсарай на 60 м²

224-9-96 Л.П.

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели			
			отронт. работ	мон-таж. работ	инже-нер. обо-руд.	тех-нолог. оборуд. мебель инвен.	про-цт зат-рат	всего	Един. изм.	К-во	Стоим., едини-цы
1	I-I	Общестроительные работы	2,9	-	-	-	-	2,9	м ³	178	16,29
2	III-III	Электроосвещение	-	0,140	-	-	-	0,140	"	"	0,78
3	III-III	Пожарная сигнали-зация	-	0,082	-	-	-	0,082	"	"	0,46
Итого			2,9	0,22	-	-	-	3,12	м ³ здания	178	17,53

/Составила

С.Бислянова

С.Бислянова

С М Е Т А № I-I

на общестроительные работы хозсарая на 30 м²
(тип Б)

Показатели по смете:

1. Строительный объем - 92,6 м³
2. Стоимость I м² - 19,45 руб.
3. Сметная стоимость - 1,8 т.руб.

№	Обосно- вание	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-397 Ю-48-а	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью до 75 л.с. с перемещением до 10 м	100м ² грунта	0,06	3,93	1
2	I-696 Ю-112-а	Погрузка растительного грунта вручную на автомобиль-самосвал	1м ³ грунта	6	0,28	2
3	П.3 ч.1 стр.29	Перемещение грунта I группы автомобильными-самосвалами на расстоянии до 1 км Объем: 6х1,4=8,4	т	8,4	0,25	2
4	I-610 Ю-1036	Разработка вручную грунта II группы в траншеях без крепления	м ³	15	1,51	23
5	I-611 Ю-1036	Обратная засыпка грунта в траншеи и подсыпка под поли	м ³	12,0	0,43	5
6	I-696 Ю-112-а	Погрузка вручную лишнего грунта на самосвал	м ³	3	0,28	1
7	П.3ч.1 стр.29	Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км Объем: 3х1,75=5,3	т	5,1	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7
8	I-791 10-141-д	Трамбование грун- та пневмотрамбов- ками	100м3 уш.гр.	0,09	6,8	I
9	II-29-71 19-2-б	Установка блоков стен подвалов объе- мом более 0,4 м3	м3	4,06	3,59	15
10	13-30 21-6-ж	Вертикальная гидро- изоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	23,5	0,36	13
11	13-30 21-6-з	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев руберои- да на битумной мастике	м2	16,5	0,86	14
12	13-35 21-7-б	Кладка стен из кир- пича глиняного обжи- женного с простям архитектурным оформ- лением при высоте этажа до 5 м	м3	22,1	3,47	77
13	13-58 21-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	100м2	0,93	10,3	10
14	13-48 21-7-и	Перегородки неар- мированные из кир- пича глиняного обыкновенного в 1/2 кирпича	м2	11,1	0,66	7
15	II-199- -71 19-11-ж	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,14	9,3	I
16	II-322- -71 19-16-г	Укладка плит пере- крытий толщиной более 16 см пло- щадью до 5 м2	шт	6	2,35	14
17	16-43 25-6-д	Бетонная подготовка под полы из бетона М-100	м3	2,2	2,33	5
18	16-101 25-12-е	Покрытие бетонное толщиной 30 мм	м2	27,4	0,32	9

I	2	3	4	5	6	7
19	16-102 25-12-х	Исключается на изменение стяжки на 10 мм	100м2	0,27	0,95	I
20	15-188-72 23-35-а	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 с прирезкой прибора в каменных стенах	м2 проемов	4,14	1,33	6
21	17-285 27-23-а прим.2	Простая штукатурка кирпичных перегородок, стен и откосов внутрикладового помещения	м2	111,24	0,29	32
22	17-298 27-23-е	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	м2	27,4	0,17	5
23	17-575 27-64-а 27-48-а	Внутренняя клеевая простая окраска	100м3	1,39	5,78	8
24	17-630 27-64-е 27-65-е	Простая масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белыми с добавлением колера	м2	9,94	0,13	I
25	16-323 26-10-д	Пароизоляция покрытий обмазочная из битумной мастики	100м2	0,33	35,0	12
26	16-608 26-10-е	Слой песка для создания уклона кровли	1м3	1,5	1,85	3
27	16-520 25-6-г прим.3	Устройство кровли скатной, трехслойной из слоя бронированного рубероида по 2-м слоям обычного рубероида на битумной мастике по готовому основанию из раствора	м2	31,0	1,93	60
28	16-82 25-10а	Стяжка цементная толщиной 20 мм по верху кирпичных стен	м2	6,0	0,16	I

1	2	3	4	5	6	7
29	16-110 25-12-с	Железнение поверхно- сти цементной стяжки	м2	6,0	0,08	1
30	12-20 20-3-а	Бетонная площадка входа	м3	0,83	5,3	4
31	32-200-71 45-53-а	Щебеночное основа- ние под отмостку толщиной 100 мм	100м2 осн.св.	0,21	20,1	4
32	32-199-71 45-52-в	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью	100м2 покр.	0,21	8,48	2
		Итого	руб.	-	-	341
		Стоимость материалов, не учтенных БРЕР				
1	П.И.И п.527	Приборы скобяные для входных две- рей	к-т	2	5,23	10
2	ПСИ п.525	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	9,19	47,5	437
3	" п.103	Раствор цементно- известковый марки 25	м3	5,08	13,1	67
4	" п.104	Раствор цементно- известковый марки 50	м3	0,26	15,3	4
5	" п.3	Бетон марки 100	м3	3,09	20,0	62
6	" п.5	Бетон марки 200	"	1,13	23,2	26
7	" п.120	Раствор цементно- известковый отде- лочный	м3	2,31	14,8	34
8	" п.98	Раствор цементный 100	м3	0,13	17,9	2
9	ПСИ п.300	Цесок строительный	м3	1,65	4,96	8

1	2	3	4	5	6	7
10	КСИ п.262	Щебень рядовой	м3	2,60	7,38	19
11	"-" п.259	Щебень 5-10 мм	м3	0,55	8,04	4
12	"-"	Вода	м3	0,42	0,1	-
13	"-" п.309	Смесь асфальто- бетонная	т	1,22	14,5	13
Итого стоимость материалов			руб.	-	-	691
Стоимость индустриаль- ных изделий						
1	Доп. КСИ п.4201	Бетонные блоки стен подвалов ФС-3	м3	4,06	35,8	145
2	П.Гч. IV т.46 КСИ	Стоимость петель бетонных блоков сталь марки А1	кг	14,6	0,173	3
3	п.4451	Перекрышки сборные железобетонные /В-15, БВ-15/	м3	0,136	52,7	7
4	КСИ прил.2	Стоимость арматуры сборных ж.бетонных перекрышек марки: А-III Цена: 190хI, 02-193,8	т	0,004	193,8	1
5		В-1 Цена: 210хI, 02-214,2	т	0,002	214,2	1
6	П.Гч. II п.33	Стоимость дверных блоков марки ДВ9-2/3	м2	4,14	14,9	62
7	КСИ п.4219	Стоимость плит по- крытия многопус- товых /ПК-6-42-12/	м2	3,57	51,0	182

224-9-96 Ад.П

- II -

1	2	3	4	5	6	7
6	КСИ прел.2	Стоимость арматуры плит марки А-П Цена: 1801,02 = 183,6	т	0,111	183,6	20
		Итого стоимость промышленных изделий	руб.	-	-	421
		Всего	руб.	-	-	1453
		Затраты труда	ч. час	-	-	382,01
		Итого с накладными расходами и плановыми заключениями K=1,235	руб.	-	-	1795

С М Е Т А № Ш-1
на электроосвещение хозяйственного
сарая типа Б

На сумму : 0,07 тыс. руб.

I. Оборудование

II. Монтажные работы - 0,07 тыс. руб.

Смета составлена по заказной спецификации

Показатели по смете:

I. Строительный объем - 92,6 м³

2. Стоимость I м³ - 0,80 руб.

№	Наименов. ни предкур. денника и в позиции	Наименование и харак- теристика оборудова- ния и монтажных работ	Единиц. изм.	К-во	Затраты труда в чел. час	Сметная стоимость в рублях						
						Единицы			Общая			
					всего	Обор.	Монтаж. работ	Обор.	Монтаж. работ			
					в т.ч.	в т.ч.						
					основн.	основн.		в т.ч.				
					заработ-	заработ-		в т.ч.				
					ная	ная		в т.ч.				
					плата	плата		в т.ч.				
					экспл.	экспл.		в т.ч.				
					машин	машин		в т.ч.				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	8-7109-6	Щиток осветительный для наружного освеще- ния	шт	1	0,77	1	-	0,895	0,554	-	1	1/-
									0,12			
II	8-7008	Выключатель однопо- люсный для открытой установки 250В 6а брызгозащищенного исполнения	шт	4	0,82	4	-	2,33	0,354	-	4	1/-

224-9-96 Лг. П

- 12 -

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8-7015	Светильники промышленные пыленепроницаемые	шт	2	1,61	3	-	1,93	0,701	-	4	1/-
4	8-7060	Бра керамическое для наружной установки	"	2	1,35	3	-	2,47	0,581 0,122	-	5	1/-
5	8-4208	Кабель с креплением накладными скобами сечением 2x2,5 кв.мм	100м	0,2	73	15	-	95,50	31,70 8,18	-	19	6/2
		Итого	руб.								38	
6	Пост.СМ от 2.ХП. -68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Всего по монтажу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	9/2
		Материалы, не учтенные ценником № 8										
1	Доп. №10 15-07	Светильник типа ППР-100	шт	2	-	-	-	9	-	-	18	-
2	15-07-01 стр.8	Бра керамическое типа БУВ	"	2	-	-	-	1,60	-	-	3	-
3	15-15 стр.47	Лампа накаливания типа Б-220-100	"	2	-	-	-	0,085	-	-	-	-

224-9-96 Л.П.

13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	15-15 стр.47	То же, типа Б-220-60	шт	2	-	-	-	0,075	-	-	-	-
5	15-09/67 стр.37	Кабель марки АВВГ- 500 сечением 2х2,5 кв.мм	100м	0,02	-	-	-	355	-	-	7	-
6	15-04/67/ II стр.159	Шток осветитель- ный типа ШМ-I	шт	1	-	-	-	1,40	-	-	1	-
Итого			руб.	-	-	25	-	-	-	-	29	-
7	Показ. Госстроя	Транспортные расходы										
		по поз.1-2 - 7,8%	руб.	-	-	-	-	21	-	-	2	-
		по поз.3,4 - 8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		по поз.5 - 9,7%	"	-	-	-	-	7	-	-	1	-
		по поз.6 - 4,7%	"	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Итого			руб.	-	-	-	-	-	-	-	32	-
8	Пост.СМ от 2.XII 68г.	Плановые накопле- ния 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Итого по материалам			руб.	-	-	-	-	-	-	-	34	-

224-9-96 Л.П

- 15 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сводка итогов												
I		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-
2	Сто	Стоимость материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	34	-
Всего			руб.								74	
Затраты труда			чел/час	-							25	

Начальник ЭТО *Яковлев* Б.Яковлев
 Составила: инженер *Антропова* Н.Антропова
 сметчик *Шереметова* Н.Шереметова

224-9-96 Л.П.

С М Е Т А №12

на пожарную сигнализацию хозяйственного сарая типа Б

На сумму - 0,072 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Оборудование -

I. Строительный объем - 92,6 м3

II. Монтажные работы - 0,072

2. Стоимость I м3 - 0,78 руб.

Смета оставлена по заказной спецификации

№ п/п	Наименов. прейскур. ценника и № поз.	Наименования и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в час.	Сметная стоимость в рублях	в рублях					
							Единицы		Общая			
						Един.	всего	Обор.	Монт. работ	Обор.	Монт. работ	
						изм.	изм.	всего в т.ч. заработная плата	всего в т.ч. заработная плата	всего в т.ч. заработная плата	всего в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пожарная сигнализация												
1	10-7040	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-5М-1" шт	шт	1	15	15	-	14,10	7,62/-	-	14	8/-
2	10-7041	Датчик тепловой легкоплавкий типа ДТЛ	"	6	1	6	-	0,52	0,29/-	-	3	2/-
3	10-7051	Электровзвонки громкого боя НИЗ20в	"	1	2	2	-	1,96	1,08/-	-	2	1/-
4	8-7060	Светильники настенные типа БКВ-60	"	1	1,35	1	-	2,47	0,581 0,122	-	2	1/-

224-9-96 Л.П

16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5	10-7242	Коробка универсальная ответственная типа 2П	шт	1	1	1	-	0,769	0,26/-	-	1	-			
6	8-2541	Провод телефонный распределительный емкостью 1х2х0,5	100м	0,35	23	8	-	18,10	10,1/-	-	6	4/-			
7	8-4223	Провод с алюминиевы- ми жилами АПВС 2х2,5 кв.мм	"	0,2	14	3	-	15,6	5,60 0,94	-	3	1/-			
Итого											31	17/-			
8	Пост.СМ от 2.ХП 68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-			
Всего по монтажным работам											"	-	-	36	1/-
Материалы, не учтенные ценником № 8															
I	16-02 п.09-001	Прибор охранной сиг- нализации "Сигнал-СМ-1"	шт	1	-	-	-	24	-	-	24	-			
2	24-02- 02	Датчик тепловой легко- плавкий типа ДТЛ	шт	6	-	-	-	0,46	-	-	3	-			

204-5-52 ДЛ.1

171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	16-02 стр.745	Электрозвонок громко- го боя МЗ-1	шт	1	-	-	-	4,15	-	-	4	
4	16-03-П п.7-003	Лампа накаливания 15 вт 220в	"	1	-	-	-	0,07	-	-	-	
5	15-07-1 стр.8	Светильник настен- ный БКВ-60	"	1	-	-	-	1,60	-	-	2	
6	15-0,9 стр.88	Провод телефонный распределительный марки ТРП емкостью	1000м	0,035	-	-	-	11	-	-	-	
7	Ц.Кич.У стр.230	Провод с алюмиине- выми жилами марки АППС сечением 2х2,5 кв.мм	"	0,2	-	-	-	63,5	-	-	1	
Итого			руб.								38	
8	Показа- тели Госотроа	Транспортные расходы по поз.1-2,3-8,6%	руб.	-	-	-	-	31	-	-	0	
		по поз.4-8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	
		по поз.5-8,3%	"	-	-	-	-	2	-	-	-	
		по поз.6-10,9%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			руб.	-	-	-	-	-	-	-	37	

23-3-96 дт-1

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Пост.СМ от 2.XII. 68г.	Давление наложения 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Всего по материалам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	39	-
		Насдка										
		1.Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	33	-
		2. " " материалы	"	-	-	-	-	-	-	-	39	-
		Всего	руб.								72	
		Затраты труда	чел/час-	-	-	36						

224-9-96 Д.П

- 19 -

9

Начальник ЭТО *Б.Яковлев* Б.Яковлев
 Составили: инженер *Н.Овсянникова* Н.Овсянникова
 сметчик *Н.Шереметова* Н.Шереметова

С М Е Т А № I-II

на общестроительные работы хозсарая на
60 м² /тип А/

Показатели по смете:

1.Сметная стоимость - 2,9 т.р.

2.Строительный объем - 178 м³3.Стоимость I м³ - 16,3 руб.

№ пп	Обоснова- ние	Наименование работ или затрат	Едизм.	К-во	Сметная стоимость	
					едизм. р.к.	общая руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	I-597 Ю-48-а	Срезка растительного грунта бульдозе- ром мощностью до 75 л.с. с переме- нием до 10 м	10 м ³ грун- та	0,11	3,93	1
2	I-696 Ю-112а	Погрузка раститель- ного грунта вруч- ную на автосамо- свалы	1м ³ грунта II		0,28	3
3	П.Зч. I стр.29	Перемещение грун- та I группы авто- мобилями-самосва- лами на расстояние до 1 км Объем IIхI,4-15,4	т	15,4	0,25	4
4	I-610 Ю-103б	Разработка вруч- ную грунта II груп- пы в траншеях без крапленки	м ³	25	1,51	38
5	I-611 Ю-103б	Обратная засыпка грунта в траншею и подсыпка под поли	м ³	21	0,43	9
6	I-696 Ю-112-а	Погрузка вручную лишнего грунта на самовалы	м ³	4	0,28	1
7	П.Зч. I стр.29	Отвозка лишнего грунта на расстоя- ние 1 км Объем: 4хI,75=7		7	0,25	2

I	2	3	4	5	6	7
8	I-79I I0-I4II	Трамбование грун- та пневмотрамбов- ками	100м3 упл. грунта	0,2I	6,8	I
9	II-29-7I I9-2-б	Установка блоков стен подвалов объ- емом более 0,4м3	м3	6,5	3,59	23
10	I3-30 2I-6-ж	Вертикальная гид- роизоляция битум- ной мастикой за 2 раза	м2	37,9	0,56	2I
II	I3-20 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция из 2-х слоев рубере- да на битумной мастике	м2	26,5	0,86	23
12	I3-35 2I-7-б	Кладка стен из кир- пича глиняного обжиг- ованного с простым архитектурным оформ- лением при высоте этажа до 5 м	м3	34,4	3,47	II9
13	I3-38 2I-9-а	Расшивка швов кир- пичной кладки	100м2	1,45	10,3	I5
14	I3-48 2I-7-и	Перегородки неарми- рованные из кирпи- ча глиняного обжиг- ованного в 1/2 кир- пича	м2	11,1	0,66	7
15	II-199- -7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,14	9,3	I
16	II-322-7I I9-16-г	Укладка плит пере- крытий толщиной более 16 см, пло- щадь до 5 м2	шт	12	2,35	28
17	I6-43 25-6-д	Бетонная подготов- ка под полы из бето- на М-100	м3	4,5	2,33	10
18	I6-10I 25-12-е	Покрытие бетонное толщиной 30 мм	м2	56,0	0,32	18

1	2	3	4	5	6	7
19	16-102 25-12-ж	Исключается на изменение стяжки на 10 мм	100м2	0,56	0,95	1
20	15-188-72 23-35-а	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 с прорезкой приборов в каменных стенах	м2 проема	4,14	1,33	6
21	17-283 27-23-а прим.2	Простая штукатурка кирпичных перегородок, стен и откосов внутрискладского помещения	м2	160,2	0,29	46
22	17-298 27-23-е	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	м2	54,8	0,17	9
23	17-575 27-64-а 27-18-а	Внутренняя клеевая простая окраска	100м2	2,15	5,78	12
24	17-630 27-54-е 27-65-е	Простая масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белыми с добавлением колера	м2	3,94	0,13	1
25	16-323 26-10-я	Пароизоляция покрытой обмазочная из битумной мастики	100м2	0,61	36,0	21
26	16-608 26-10-е	Слой песка для создания уклона кровли	1м3	3,0	1,85	6
27	16-520 25-6-г прим.3	Устройство кровли скатной 3-х слойной из слоя брезентованного рубероида по 2-м слоям обычного рубероида на битумной мастике по готовому основанию из раствора	м2	60,9	1,93	118

I	2	3	4	5	6	7
28	16-82 25-10-а	Стяжка цементная толщиной 20 мм по верху кирпичных стен	м2	9,5	0,16	2
29	16-110 25-12-б	Железные поверх- ности цементной стяжки	м2	9,5	0,08	1
30	12-20 20-3-а	Бетонная площад- ка входа	м3	0,83	5,3	4
31	32-200-71 45-53-а	Щебеночное основа- ние под отмостку толщиной 10См	100м2 оснс- ванья	0,31	20,1	6
32	32-199-71 45-52-в	Покрытие отмост- ки асфальтобетон- ной смесью	100м2 покр.	0,31	8,48	3
Итого			руб.	-	-	560
Стоимость материалов, на учтенных ЕРЕР						
1	Ц.Ич.1 п.527	Приборы скобяные для входных дзе- рей	к-т	3	5,23	10
2	ЦЩ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	13,99	47,5	664
3	" п.103	Раствор цементно- известковый марки 25	м3	7,91	13,1	104
4	" п.104	Раствор цементно- известковый марки 50	м3	0,26	15,3	4
5	" п.3	Бетон марки 100	м3	5,44	20,0	109
6	" п.5	Бетон марки 200	м3	2,31	23,2	54
7	" п.120	Раствор цементно- известковый отде- лочный	м3	3,42	14,8	51
8	" п.98	Раствор цементный 100	м3	0,20	17,9	4

1	2	3	4	5	6	7
9	ЦСП п.300	Песок строитель- ный	м3	3,3	4,96	16
10	"-" п.262	Щебень рядовой	м3	3,84	7,38	28
11	"-" п.259	Щебень 5-10 мм	м3	0,81	8,04	7
12	"-"	Вода	м3	0,62	0,1	1
13	"-" п.309	Смесь асфальтобе- тонная	т	1,80	14,5	26
Итого стоимость материалов			руб.	-	-	1078
Стоимость industriali- альных изделий						
1	Дон. ЦСП п.420I	Бетонные блоки стен подвалов ФС-3	м3	6,5	35,8	233
2	Ц.Ич.ЛУ т.46	Стоимость петель бетонных блоков сталь марки АI	кг	23,4	0,173	4
3	ЦСП п.445I	Перемычки сборные железобетонные /Б-15;БУ-15/	м3	0,136	52,7	7
4	ЦСП прил.2	Стоимость армату- ры сборных жел.бе- тонных перемычек марки А-III	т	0,004	193,8	1
		Цена: 190xI,02= =193,8				
5	"-"	В-1	т	0,002	214,2	1
		Цена: 210xI,02=214,2				
6	Ц.Ич.П п.33	Стоимость дверных блоков марки ДВ9-2/8	м2	4,14	14,9	62
7	ЦСП п.4719	Стоимость плит перекрытия много- пустотных /ПК-6-42-12/	м3	7,14	51,0	364

1	2	3	4	5	6	7
8	ИЦ прил.2	Стоимость арматуры плит марки А-П Цена: 180х1,02=183,6	т	0,222	183,6	41
		Итого стоимость ин- дустриальных изде- лий	руб.	-	-	713
		Всего	руб.	-	-	2351
		Затраты труда	ч.час.	-	-	613,93
		Итого с накладными и плановыми накопле- ниями К=1,235	руб.	-	-	2904

С М Е Т А Ш-3

на электроосвещение хозяйственного сарая типа А

На сумму - 0,14 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Оборудование -

I. Строительный объем - 178 м3

II. Монтажные работы - 0,14 тыс.руб.

2. Стоимость I м3 - 0,78 руб.

Смета составлена по заказной спецификации

224-9-92 Л.17

№ п/п	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость в рублях						
				в чел.час	един.	Обор. работ			Монтаж работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					един. изм.	всего	в т.ч. основ. заработной платы эксп. машин	всего	в т.ч. основ. заработной платы эксп. машин	всего	в т.ч. основ. заработной платы эксп. машин	всего
I	8-71096	Щиток осветительный для наружного освещения типа ШМ-I	шт.	1	0,77	1	-	0,895	0,354 0,12	-	1	1/-
2	8-7003	Выключатель однополюсный для открытой установки 250в 6а безгозащитного исполнения	шт	4	0,82	3	-	2,33	0,354	-	9	1/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	8-7015	Светильник промышленный пыленепроницаемый типа ПНР-100	шт	5	1,61	8	-	1,93	0,701/-	-	10	4/-
4	8-7060	Бра керамическое для наружной установки	шт	2	1,36	3	-	2,47	0,581 0,122	-	5	1/-
5	8-4208	Кабель с креплением накладными скобами сечением 2x2,5 кв.мм	100м	0,4	73	29	-	95,60	81,70 8,18	-	38	13/-
		Итого	руб.	-	-	44	-	-	-	-	63	19/-
6	Пост.СМ от 2.ХП 68г.	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-
		Всего по монтажу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	7/-
		Материалы, не учтенные ценником № 8										
I	Доп. №10 к 15-07	Светильник промышленный типа ПНР-100	шт	5	-	-	-	9	-	-	45	-
2	15-07-01 стр.8	Бра керамическое типа БКВ-60	"	2	-	-	-	1,60	-	-	3	-
3	15-15 стр.47	Лампа накаливания Б220-100	"	5	-	-	-	0,085	-	-	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	15-15 стр.47	Лампа накаливания Б220-60	шт	2	-	-	-	0,075	-	-	-	-
5	15-09/67/ стр.37	Кабель марки АВВГ -500 сечением 2х2,5 кв.мм	1000м	0,04	-	-	-	355	-	-	14	-
6	15-04/67/ стр.159	Щиток осветительный типа ЦМ-1	шт	1	-	-	-	1,40	-	-	1	-
Итого			руб.	-	-	-	-	-	-	-	64	-
7	Показа- тели Госстроя	Транспортные расходы по поз.1-2-7,8%	руб.	-	-	-	-	48	-	-	4	-
		по поз.3,4-8,6%	"	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		по поз.5-9,7%	"	-	-	-	-	14	-	-	1	-
		по поз.6-4,7%	"	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Итого											69	
8	Пост.СМ от 2.ХП. 68г.	Плановые накопле- ния 6%	"	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Всего по материалам			руб.	-	-	-	-	-	-	-	73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сводка итогов												
1.	Стоимость монтажных работ		руб.	1	-	-	-	-	-	-	67	1
2.	" " материалов		"	-	-	-	-	-	-	-	73	-
Всего по смете			руб.	-	-	-	-	-	-	-	140	-
Затраты труда			чел/час	-	-	44	-	-	-	-	-	-

224-3-36
Л. 1

Начальник ЭТО *Б. Яковлев* Б. Яковлев
 Составили: инженер *Григорьев* Н. Антропова
 сметчик *Шереметов* Н. Шереметова

1
2

С М Е Т А Ш-2

на пожарную сигнализацию хозяйственного сарая типа А

На сумму - 0,08 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Оборудование -

1. Строительный объем - 178 м³

II. Монтажные работы - 0,08 тыс.руб.

2. Стоимость I м³ - 0,46 руб.

Смета составлена по заказной спецификации

№ Наименов. и прейскур. ценника и в поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел. час		Сметная стоимость в рублях			
				един. изм.	всего	Единица	Общая	Обор.Монтаж. работ	
				в т.ч.			в т.ч.		
				основ. заработная плата экспл. машин			основ. заработная плата экспл. машин		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пожарная сигнализация												
1	10-7040	Прибор охранной сигнализации "Сигнал-ЗМ-1"	шт	1	15	15	-	14,10	7,62/-	-	14	8/-
2	10-7041	Датчик тепловой легковозвратный типа ДТЛ	"	10	1	10	-	0,52	0,29/-	-	5	3/-
3	10-7051	Электровозок громкого боя на 220в	"	1	2	2	-	1,96	1,08	-	2	1/-

224-9-96 Ал.П

СЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	8-7060	Светильник настенный типа БКВ-60	шт	1	1,35	1	-	2,47	0,581 0,122	-	2	1/-
5	10-7242	Коробка универсальная типа УК-2П	шт	1	1	1	-	0,769	0,26	-	1	-
6	8-254I	Провод телефонный распределительный емкостью 1х2х0,5	100м	0,6	23	14	-	18,10	10,1/-	-	11	6/-
7	8-4223	Провод с алюминыевы- ми жилами АПШС 2х2,5 кв.мм	"	0,2	14	3	-	15,60	5,60 0,94	-	3	1/-
Итого			руб.	-	-	46	-	-	-	-	38	20/-
8	Пост.СМ от 2. XII. 68г.	Плановые накопле- ния 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Всего по монтажным работам			руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	20/-
Материалы, не учтенные ценником № 8												
I	16-02 п.09-00I	Прибор охранной сиг- нализации "Сигнал-СМ-I"	шт	1	-	-	-	24	-	-	24	-

234-9-96

Л.П

Э

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	27-02-02 п.20	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	10	-	-	-	0,46	-	-	5	-
3	16-02 стр.745	Электрозвонок громго- го боя на 220 в	"	1	-	-	-	4,15	-	-	4	-
4	16-03-П п.7-003	Лампа накаливания с цоколем Р-27 15 вт 220в	"	1	-	-	-	0,07	-	-	-	-
5	15-07-01 стр.8	Светильник настенный БКВ-60	"	1	-	-	-	1,60	-	-	2	-
6	15-09 стр.88	Провод телефонный распределительный емкость 1х2х0,5мар- ки ГРП	1000	0,06	-	-	-	11	-	-	1	-
7	Ц.Ич.У стр.230	Провод марки АШВС сечением 2х2,5кв.мм	"	0,02	-	-	-	63,5	-	-	1	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	37	-
8	Показа- тели Госстроя	Транспортные расходы по поз.1-2,3-8,6%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	3	-
		по поз.4-8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		по поз.5- 8,3%	"	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		по поз.6-10,9%	"	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Пост. СМ		Плановые накопле- ния 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		Всего по материа- лам	руб.	-	-	-	-	-	-	-	42	-
		Сводка итогов										
		1. Стоимость монтаж- ных работ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-
		2. Стоимость мате- риалов	"	-	-	-	-	-	-	-	42	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	82	-
		Затраты труда в чел/час	"	-	-	46	-	-	-	-	-	-

/ Начальник ЭТО *Б.Яковлев* Б.Яковлев
 Составил: инженер *Н.Овсянникова* Н.Овсянникова
 сметчик *Н.Шереметова* Н.Шереметова

202-9-96 Л.1.1

23

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
выдано в печать „26“ декабря 1977г
Заказ 3216 Тираж 600