

Краснодарский краевой центр  
ценообразования в строительстве  
"Кубаньстройцена"

## СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-27-2001

### **ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,** учтенные при разработке территориальных единичных расценок на строительные работы к ТЕР-81-02-27-2001 Автомобильные дороги

Общие указания к справочному пособию  
Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-27-2001 Автомобильные дороги

*Издание официальное*

Краснодар 2003

**Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-27-2001 Автомобильные дороги /Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2003 г. – 99 с.**

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕР в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

**РАЗРАБОТАНО** Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель-директор центра И.А. Крупенина; исполнители: С.В. Коломыйко, Л.А. Грохольская, Л.В. Шмалько, М.В. Коломыйко)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина  
Технический редактор: С.В. Коломыйко  
©Компьютерная верстка: М.В. Коломыйко  
©Дизайн обложки: С.В. Коломыйко

©Краснодарский краевой центр ценообразования  
в строительстве "Кубаньстройцена", 2003 год

**Настоящие справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"**

---

Подписано в печать 06.10.03 г. г. Формат 30х42. Бумага офсетная. Печать ризография. Тираж 500 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ЗАО "Краснодаргазспецпроект-Плюс", 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68,  
тел/факс: 59-62-56, 59-62-94

Ответственный за выпуск С.В. Коломыйко

Цена договорная.

**Краснодарский краевой центр  
ценообразования в строительстве  
"Кубаньстройцена"**

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-27-2001**

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,  
учтенные при разработке территориальных  
единичных расценок на строительные работы  
к ТЕР-81-02-27-2001 Автомобильные дороги**

**Общие указания к справочному пособию**

**Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-27-2001 Автомобильные дороги**

*Издание официальное*

**Краснодар 2003 г.**

## ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕР 81-02-27-2001 "Автомобильные дороги "

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке Краснодарских краевых единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-27-2001 "Автомобильные дороги " (в дальнейшем изложении ТЕР-2001-27) предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборник ТЕР-2001-27, и являются справочным пособием для всех пользователей.

#### 2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

2.1. В таблицах ТЕР-2001-27 затраты труда, их оплата учтены исходя из:

- средних тарифных разрядов рабочих-строителей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологией их производства (установлены в ГЭСН);
- нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в ГЭСН);
- стоимости 1 человеко-часа в рублях.

2.2. Стоимость часовых ставок оплаты труда, принятых при разработке сборников ТЕР-2001-27:

Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)
1,0	5,77	2,0	6,26	3,0	7,53	4,0	8,76	5,0	10,38
1,1	5,82	2,1	6,39	3,1	7,65	4,1	8,92	5,1	10,59
1,2	5,87	2,2	6,51	3,2	7,78	4,2	9,08	5,2	10,79
1,3	5,92	2,3	6,64	3,3	7,90	4,3	9,24	5,3	11,00
1,4	5,97	2,4	6,77	3,4	8,02	4,4	9,41	5,4	11,21
1,5	6,01	2,5	6,89	3,5	8,14	4,5	9,57	5,5	11,41
1,6	6,06	2,6	7,02	3,6	8,27	4,6	9,73	5,6	11,62
1,7	6,11	2,7	7,15	3,7	8,39	4,7	9,89	5,7	11,82
1,8	6,16	2,8	7,28	3,8	8,51	4,8	10,06	5,8	12,03
1,9	6,21	2,9	7,4	3,9	8,63	4,9	10,22	5,9	12,23
								6,00	12,44

#### 3. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3.1. В расценках учтены затраты на эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с таблицами ГЭСН.

3.2. В случае применения строительных машин по их видам, отличных от учтенных в единичных расценках, при определении сметной стоимости работ расценки уточняются: конкретные марки машин и механизмов учитываются на основании проектной документации; время эксплуатации машин и механизмов, установленное нормативами, не корректируется.

3.3. В сборнике ТЕР-2001-27 стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа эксплуатации машин в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

3.4. Цена машино-часа учитывает: амортизационные отчисления на полное восстановление; оплату труда рабочих, управляющих машинами; затраты на ремонт и техническое обслуживание; на замену быстроизнашивающихся частей; стоимость энергоносителей; затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость; средние затраты на перебазировку техники и др.

#### 4. ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.1. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам ГЭСН-2001-27) и стоимости единицы измерения.

4.2. Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принята по средним ценам по состоянию на 1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.

4.3. В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.

4.4. В случае выполнения работ по технологиям, учтенным в единичных расценках, с применением строительных материалов, отличающихся от учтенных в расценках (по маркам), расценки могут уточняться: стоимость материалов, учтенная в расценке, исключается, а стоимость проектного материала добавляется. (При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по ценам их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года).

4.5. В расценках учтена стоимость конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов по нормам расхода в условиях их заводского изготовления.

4.6. При обосновании необходимости (небольшой потребности) использования в производстве работ деталей, изделий, растворов, бетонов, изготовленных в построечных условиях, их расход принимается по нормам таблиц ГЭСН-2001-27 без корректировок, а цена на их изготовление определяется по соответствующим расценкам сборников ТЕР.

4.7. Нормы расхода материалов по расценкам, составленным на основании таблиц ГЭСН-2001-27, в которых указан расход материалов, не корректируются.

4.8. По расценкам, составленным на основании таблиц ГЭСН, в которых не указан расход материалов (в графах расхода приведена литера "П"), нормы расхода принимаются по проектным данным (рабочим чертежам), с учетом норм минимальных, трудноустраняемых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при укладке в дело, в соответствии с "Правилами разработки и применения нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве" (РДС 82-202-96), введенным в действие постановлением Минстроя России от 08.08.96 №18-65.

## РАЗДЕЛ 01. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

### 1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-01-001

Укрепление грунтов однослойных оснований и  
покрытий толщиной до 20 см

#### СОСТАВ РАБОТ:

01 Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Распределение грунта. 03. Размельчение грунта с увлажнением. 04. Перемешивание грунта с вяжущими. 05. Разравнивание и профилирование. 06. Укатка. 07. Уход за покрытием.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания или покрытия

Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией):

27-01-001-1 фрезам навесными

27-01-001-2 автогрейдером

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-01-001-1	27-01-001-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		17,78	16,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	
			8,02		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,42	62,91
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,20	0,20
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,26	13,49
120131	Автобитумовозы 15 т	маш.-ч	189,00	9,73	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,86	29,07
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	2,06	3,44
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	1,54	0,59
121601	Машины поливомосчные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,89	2,37
122201	Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные)	маш.-ч	184,70	27,36	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,26	0,26
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0031	0,0031
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,72	0,72
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1881,30	0,29	0,29
407-9085	Грунт	м <sup>3</sup>		П	П
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	12,80	16,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		127,13	128,88
	Эксплуатация машин	руб		7960,60	6154,11
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		597,14	722,25
	Материальные ресурсы	руб		4570,14	4599,07
	Всего, прямые затраты	руб		12657,87	10882,06

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-01-002

Устройство оснований и покрытий из готовой  
битумно-грунтовой смеси

#### СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 03. Укатка. 04. Уход за покрытием.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания или покрытия

Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см при приготовлении ее.

27-01-002-1 из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-002-2 из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-01-002-1	27-01-002-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		19,10	19,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,00	5,00
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,25	0,25
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,26	0,26
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,24	1,24
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	2,06	2,06
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	0,59	0,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,34	0,34

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-01-002-1	27-01-002-2
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Покровки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724.60	0.0031	0.0031
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400.00	0.72	0.72
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881.30	0.29	0.29
407-9020	Смесь битумно-грунтовая	м³		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		143.82	143.82
	Эксплуатация машин	руб		605.07	605.07
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		59.11	59.11
	Материальные ресурсы	руб		4454.43	4454.43
	Всего, прямые затраты	руб		5203.32	5203.32

2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-01-003      Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Распределение грунта. 03. Размельчение грунта с увлажнением 04. Распределение цемента. 05. Перемешивание грунта с цементом 06. Разравнивание и профилирование. 07. Укатка. 08. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² основания или покрытия

27-01-003-1      Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-01-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
010101	Автоцементовозы 13 т	маш.-ч	122,00	3,64
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,38
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,26
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,69
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	2,07
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	1,19
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	7,63
121802	Распределители цемента	маш.-ч	200,61	3,58
122201	Фрезы навесные на тракторе 121.5 кВт (165 л.с.) (дорожные)	маш.-ч	184,70	24,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,50
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1572	Кальций хлористый жидкий сорт 1	т	743.40	П
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400.00	0.72
101-9540	Цемент	т		П
407-9085	Грунт	м³		П
411-0001	Вода	м³	9.04	18,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		139,91
	Эксплуатация машин	руб		7488,28
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		574,30
	Материальные ресурсы	руб		4055,24
	Всего, прямые затраты	руб		11683,43

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-01-004      Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см

СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна. 02. Разравнивание и профилирование готовой смеси автогрейдером (расценки 1, 2). 03. Укатка (расценки 1, 2). 04. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² основания или покрытия

Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см приготовленной:

27-01-004-1      из песчаных, супесчаных грунтов  
27-01-004-2      из щебеночных, гравийных гравийно-щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей

Устройство оснований и покрытий профилировщиком из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см приготовленной:

27-01-004-3      из песчаных, супесчаных грунтов  
27-01-004-4      из щебеночных, гравийных гравийно-щебеночно) песчаных и золошлаковых смесей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-01-004-1	27-01-004-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		23,26	23,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,96	5,96
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,12	0,12
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,26	0,26
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	2,33	2,33
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	2,06	2,06
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	0,59	0,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,34	0,34
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Покровки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,0031	0,0031
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,72	0,72
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	0,04	0,04
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,29	0,29
407-9030	Смесь цементно-грунтовая	м³		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		177,94	177,94
	Эксплуатация машин	руб		716,79	716,79
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		71,05	71,05
	Материальные ресурсы	руб		4526,43	4526,43
	Всего, прямые затраты	руб		5421,16	5421,16

Продолжение таблицы 27-01-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-01-004-3	27-01-004-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		113,42	113,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		48,16	48,16
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	58,26	17,38	17,38
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,38	17,38
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,38	17,38
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,26	0,26
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,22	0,22
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	2,17	2,17
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	0,59	0,59
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилированных оснований	маш.-ч	81,40	9,59	9,59
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,31	0,31
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,72	0,72
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	0,04	0,04
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0 5 до 1 т	т	7904,20	0,111	0,111
407-9030	Смесь цементно-грунтовая	м³		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		854,05	854,05
	Эксплуатация машин	руб		4591,90	4591,90
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		604,45	604,45
	Материальные ресурсы	руб		4851,22	4851,22
	Всего, прямые затраты	руб		10297,17	10297,17



**РАЗДЕЛ 02. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-02-001

Устройство дренажей

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Копание ровников, пропил асбестоцементных труб. 02. Вдавливание щебня в грунт (расценка 1). 03. Укладка гидроизоляционного слоя по дну ровника (расценки 1-3). 04. Укладка щебня в ровик (расценка 3) 05. Укладка стеклоткани по слою щебня (расценка 3). 06. Укладка дренарующих труб. 07. Устройство фильтрующей обсыпки из гравия (расценка 1). 08. Устройство песчаного дренающего слоя (расценки 1, 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м дренажа**

Устройство дренажей продольных по краям проезжей

Устройство дренажей поперечных:

части или вдоль укрепительных полос:

27-02-001-1 из асбестоцементных труб

27-02-001-3 с односторонним выпуском

27-02-001-2 из трубофильтров

27-02-001-4 с двусторонним выпуском

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-001-1	27-02-001-2	27-02-001-3	27-02-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		25,90	36,92	38,88	43,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3			
			7,15			2,7	2,7
			7,65		3,1		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,51	0,57	4,32	7,53
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,64	0,40	0,88	0,88
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	4,70		3,20	6,41
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,15	0,15	0,15	0,15
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,95	4,70		3,20	6,41
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,09	0,09
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300Б	м <sup>2</sup>	6,71	31,00	31,00	76,00	76,00
101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м <sup>2</sup>	13,26			7,60	7,60
103-0671	Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	12,04	102,00		69,50	139,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	442,85	0,03	0,27		
403-9200	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	57,90		102,00		
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	125,00	1,90		13,40	13,40
408-0101	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5 (3) - 10 мм	м <sup>3</sup>	107,50	3,57			
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	4,59	6,12		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		171,98	282,44	277,99	311,03
	Эксплуатация машин	руб		186,56	55,49	179,43	254,03
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		56,27	5,37	42,80	76,12
	Материальные ресурсы	руб		2644,41	6998,38	3122,52	3959,30
	Всего, прямые затраты	руб		3002,95	7336,31	3579,94	4524,36

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-02-002Устройство сбросов воды из продольных  
дренажей**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Копание ровников. 02. Укладка дренающих труб. 03. Устройство щебеночного основания под оголовков. 04. Устройство бетонного монолитного оголовка.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м сброса**

27-02-002-1 Устройство сбросов воды из продольных дренажей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-002-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		64,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,23
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,02
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,03
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	1016,60	0,09
103-0671	Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	12,04	102,00
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м <sup>3</sup>	609,37	1,06
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	125,00	0,43

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-002-1
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		517,21
	Эксплуатация машин	руб		24,92
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		2,38
	Материальные ресурсы	руб		2019,25
	Всего, прямые затраты	руб		2561,38

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-02-003Устройство дренажных воронок под  
обочинами**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Копание ровиков. 02. Копание воронок. 03. Укладка труб. 04. Сопряжение труб с песчаным слоем, щебнем.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м воронок

27-02-003-1 Устройство дренажных воронок под обочинами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		96,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
103-0671	Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм	м	12,04	174,00
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	463,16	0,06
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	125,00	1,53
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		640,76
	Эксплуатация машин	руб		9,10
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,88
	Материальные ресурсы	руб		2314,00
	Всего, прямые затраты	руб		2963,86

Показатели стоимости ресурсов по таблице Устройство водосбросных сооружений с проезжей части  
из лотков в откосах насыпи  
ТЕР-2001-27-02-004**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Копание траншей вручную. 02. Устройство щебеночной подготовки. 03. Установка железобетонных конструкций лотка в откосах насыпи.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м лотка

27-02-004-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		169,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		43,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	41,67
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,50
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	96,77	1,13
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	2,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,62
4	МАТЕРИАЛЫ			
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	463,16	0,046
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	125,00	7,60
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м³		4,62
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1236,87
	Эксплуатация машин	руб		4946,32
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		532,65
	Материальные ресурсы	руб		971,31
	Всего, прямые затраты	руб		7154,50

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-02-005Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из  
продольных лотков из сборного бетона

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой. 02. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>3</sup> лотка

27-02-005-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-005-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		352,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		142,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	128,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	14,19
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1575	Мастика битумкаучуковая строительная МББП-65 "ЛИЛО-1"	т	10705,00	1,93
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	463,16	9,20
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м <sup>3</sup>		100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2693,34
	Эксплуатация машин	руб		15753,43
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1596,43
	Материальные ресурсы	руб		24921,72
	Всего, прямые затраты	руб		43368,49

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-02-006 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Копание траншей для водоотводного устройства 02 Устройство щебеночной подготовки с уплотнителем. 03. Установка бетонных и железобетонных конструкций колодца. 04. Бетонирование дна ливнеприемника и фундамента под бортовой камень с уходом за бетоном. 05. Укладка асбестоцементной трубы. 06. Установка бетонного бортового камня с заполнением швов цементным раствором. 07. Установка чугунной решетки и чугунного люка. 08. Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом воды.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 колодец

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из колодцев водоприемных:

27-02-006-1 бетонных

27-02-006-2 железобетонных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-006-1	27-02-006-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,52	13,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,00	1,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,95	0,96
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,02	0,02
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	96,77	0,03	0,03
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1895	Решетки для прямых стальные	т	8539,50	0,051	0,051
103-0673	Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 200 мм, внутренний диаметр 196 мм	м	48,27	4,42	4,42
103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	633,80	1,00	1,00
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м <sup>3</sup>	609,37	0,071	0,071
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	463,16	0,014	0,014
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м <sup>3</sup>		0,68	0,35
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	125,00	0,32	0,29
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	0,01	0,01
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м <sup>3</sup>			0,17
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		98,43	97,62
	Эксплуатация машин	руб		112,81	113,94
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		12,26	12,38
	Материальные ресурсы	руб		1372,50	1368,75
	Всего, прямые затраты	руб		1583,74	1580,31

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-02-007Устройство водосбросных сооружений с проезжей частью из  
открытых лотков на обочинах

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Копание траншей вручную 02 Устройство щебеночной подготовки с уплотнением 03. Установка бетонных конструкций водосброса на обочине. 04. Устройство сопряжения блоков и бетонирование дна лотка

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup> водосброса

27-02-007-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей частью из открытых лотков на обочинах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-007-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		22,56
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,83
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,14
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	96,77	0,17
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,03
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	0,35
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,14
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1782	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	94,00	3,80
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м <sup>3</sup>	609,37	0,46
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м <sup>3</sup>		1,00
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	125,00	2,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	0,08
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		152,73
	Эксплуатация машин	руб		367,88
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		38,24
	Материальные ресурсы	руб		909,48
	Всего, прямые затраты	руб		1430,09

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-02-008Устройство водосбросных сооружений с проезжей  
частью из гасителей

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство щебеночной подготовки. 02. Установка бетонного упора, шпоры и укладка бетонных плит.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 гаситель

27-02-008-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей частью из гасителей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-008-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		14,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,14
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,98
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,03
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	96,77	0,05
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	0,09
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м <sup>3</sup>		0,53
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	125,00	0,51
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		108,11
	Эксплуатация машин	руб		466,34
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		50,21
	Материальные ресурсы	руб		63,75
	Всего, прямые затраты	руб		638,20

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-02-009Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными  
бетонными плитами при размываемых грунтах

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Копание траншей. 02 Устройство щебеночной подготовки с уплотнением. 03. Укладка бетонных плит укрепления.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м<sup>2</sup> укрепления

27-02-009-1 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-009-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		29,98
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	7,50
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,19
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	96,77	0,21
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м <sup>3</sup>		0,80
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	125,00	2,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		218,25
	Эксплуатация машин	руб		899,94
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		96,80
	Материальные ресурсы	руб		325,00
	Всего, прямые затраты	руб		1443,19

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-02-010

## Установка бортовых камней

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 03. Очистка гранитных бортов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м бортового камня

Установка бортовых камней бетонных:

27-02-010-1 при цементобетонных покрытиях

27-02-010-2 при других видах покрытий

Установка бортовых камней природных.

27-02-010-3 при цементобетонных покрытиях

27-02-010-4 при других видах покрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-02-010-1	27-02-010-2	27-02-010-3	27-02-010-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		76,08	76,08	109,00	109,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15			2,7	2,7
			7,40	2,9	2,9		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,72	0,72	0,72	0,72
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,68	0,68	0,68	0,68
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,04	0,04
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,001	0,001	0,001	0,001
102-0038	Пиломатериалы хвойных пород Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	1353,90	0,17	0,17	0,17	0,17
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м <sup>3</sup>	609,37	3,90	5,90	3,90	5,90
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	463,16	0,06	0,06	0,06	0,06
413-9010	Качин бортовые	м		100,00	100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		562,99	562,99	779,35	779,35
	Эксплуатация машин	руб		80,52	80,52	80,52	80,52
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		8,46	8,46	8,46	8,46
	Материальные ресурсы	руб		2648,27	3867,01	2648,27	3867,01
	Всего, прямые затраты	руб		3291,78	4510,52	3508,14	4726,88

# **РАЗДЕЛ 03. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)**

## **1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ**

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-03-001

Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка оснований 02 Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием  
вскриванного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> площади основания

Исправление профиля оснований щебеночных

Исправление профиля оснований гравийных:

27-03-001-1 с добавлением нового материала

27-03-001-3 с добавлением нового материала

27-03-001-2 без добавления нового материала

27-03-001-4 без добавления нового материала

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-001-1	27-03-001-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		62,27	63,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,00	39,98
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	1,11	1,11
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,39	0,76
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	4,22	2,83
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	8,17	8,17
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	23,37	23,37
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	3,74	3,74
122501	Кирковщики	маш.-ч	4,50	1,11	1,11
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	130,00	11,50	11,50
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	125,00	55,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	25,00	25,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		421,57	429,08
	Эксплуатация машин	руб		4431,49	3939,80
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		539,43	490,34
	Материальные ресурсы	руб		8596,00	1721,00
	Всего, прямые затраты	руб		13449,06	6089,88

Продолжение таблицы 27-03-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-001-3	27-03-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		34,30	35,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		22,95	17,20
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	1,11	1,11
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,36	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	4,22	2,83
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	6,38	6,38
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	4,66	4,66
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,22	2,22
122501	Кирковщики	маш.-ч	4,50	1,11	1,11
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0111	Гравий для строительных работ марка Др 16, фракция 20-40 мм	м <sup>3</sup>	107,50	66,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	15,00	15,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		240,79	247,31
	Эксплуатация машин	руб		2204,26	1646,12
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		256,52	201,04
	Материальные ресурсы	руб		7230,60	135,60
	Всего, прямые затраты	руб		9675,65	2029,03

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-03-002Исправление профиля песчано-гравийных  
оснований и покрытий

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка основания (расценки 1,8) 02. Очистка покрытия (расценки 2-7, 9-14) 03. Поливка водой существующего покрытия (расценки 2-7, 9-14) 04. Кирковка и перемещение полученного материала для верхнего слоя на обочину и обратно (расценки 2-7, 9-14) 05. Поливка нижнего слоя существующего покрытия (расценки 2-7, 9-14) 06. Кирковка и перемещение полученного материала для нижнего слоя (расценки 2-7, 9-14) 07. Планировка вскиркованного материала с прикаткой (расценки 2-7, 9-14) 08. Добавление нового материала и разравнивание смеси (расценки 2-7, 9-14) 09. Собираение материала в черный валик с проверкой его объема (расценки 2-7, 9-14) 10. Разравнивание смеси с поливкой ее водой. опровка в валик с проверкой объема (расценки 1, 8) 11. Разравнивание смеси (расценки 1, 8). 12. Розлив вяжущего и перемешивание смесей автогрейдером. 13. Введение известки. 14. Разравнивание и профилирование готовой смеси. 15. Укатка. 16. Уход за покрытием.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> покрытия и основания

27-03-002-1 Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смещением автогрейдером на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смещением автогрейдером на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-2 до 30 %

27-03-002-3 до 50 %

27-03-002-4 до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смещением автогрейдером на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-5 до 30 %

27-03-002-6 до 50 %

27-03-002-7 до 75 %

27-03-002-8 Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смещением автогрейдером на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смещением автогрейдером на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-9 до 30 %

27-03-002-10 до 50 %

27-03-002-11 до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смещением автогрейдером на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды.

27-03-002-12 до 30 %

27-03-002-13 до 50 %

27-03-002-14 до 75 %

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-002-1	27-03-002-2	27-03-002-3	27-03-002-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,08	34,05	34,05	34,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15		2,7	2,7	2,7
			7,28	2,8			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		34,76	36,30	34,99	33,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10		0,76	0,76	0,76
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,03	0,03	0,03
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	6,55	4,58	3,27	1,64
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	4,63	4,63	4,63	4,63
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	13,00	12,65	12,65	12,65
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	1,98	3,48	3,48	3,48
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	2,37	2,37	2,37	2,37
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,00	2,60	2,60	2,60
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,53	0,53	0,53	0,53
122501	Кирковщики	маш.-ч	4,50		0,76	0,76	0,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,04	0,04
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,00613	0,00613	0,00613	0,00613
101-9010	Битум	т		П	П	П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1881,30	0,15	0,15	0,15	0,15
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м <sup>3</sup>		П	П	П	П
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	2,68	6,68	6,68	6,68
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		240,82	243,46	243,46	245,60
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		3296,96	3466,78	3347,55	3199,18
	<b>в том числе</b>						
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		377,97	398,63	387,16	372,88
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		347,65	383,81	383,81	383,81
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		3885,43	4094,05	3974,82	3828,59

Продолжение таблицы 27-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-002-5	27-03-002-6	27-03-002-7	27-03-002-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		68,10	68,10	68,70	21,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02				2,6
			7,15	2,7	2,7	2,7	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		72,75	70,13	66,85	37,59

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-002-5	27-03-002-6	27-03-002-7	27-03-002-8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	1,52	1,52	1,52	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,05	0,05	0,05	0,12
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	9,17	6,55	3,27	6,55
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	9,26	9,26	9,26	4,31
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	27,47	27,47	27,47	13,70
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	5,46	5,46	5,46	1,98
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	4,74	4,74	4,74	1,35
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	5,21	5,21	5,21	1,00
121802	Распределители цемента	маш.-ч	200,61				3,58
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,53	0,53	0,53	0,53
122501	Кирковщики	маш.-ч	4,50	1,52	1,52	1,52	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,08	0,08	0,16
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	1165,10				2,22
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0128	0,0128	0,0128	0,00613
101-9010	Битум	т		П	П	П	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00				П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,30	0,30	0,30	0,15
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м³		П	П	П	П
411-0001	Вода	м³	9,04	13,40	13,40	13,40	2,68
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		486,92	486,92	491,21	152,76
	Эксплуатация машин	руб		7048,47	6810,00	6511,46	3969,43
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		808,74	785,79	757,06	404,78
	Материальные ресурсы	руб		771,60	771,60	771,60	2934,17
	Всего, прямые затраты	руб		8306,99	8068,52	7774,27	7056,36

Продолжение таблицы 27-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-002-9	27-03-002-10	27-03-002-11
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		21,95	21,95	22,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		39,14	38,33	36,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	0,76	0,76	0,76
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,12	0,12	0,12
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,58	3,77	1,64
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	4,31	4,31	4,31
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	13,36	13,36	13,36
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,48	3,48	3,48
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	1,35	1,35	1,35
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,60	2,60	2,60
121802	Распределители цемента	маш.-ч	200,61	3,58	3,58	3,58
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,53	0,53	0,53
122501	Кирковщики	маш.-ч	4,50	0,76	0,76	0,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,16	0,16	0,16
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	1165,10	2,22	2,22	2,22
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,00613	0,00613	0,00613
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	П	П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,15	0,15	0,15
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м³		П	П	П
411-0001	Вода	м³	9,04	6,68	6,68	6,68
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		154,09	154,09	155,49
	Эксплуатация машин	руб		4140,41	4066,69	3872,81
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		425,56	418,47	399,81
	Материальные ресурсы	руб		2970,33	2970,33	2970,33
	Всего, прямые затраты	руб		7264,83	7191,11	6998,63

Продолжение таблицы 27-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-002-12	27-03-002-13	27-03-002-14
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		43,90	43,90	44,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		77,76	75,11	71,83



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-002-12	27-03-002-13	27-03-002-14
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	1,52	1,52	1,52
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,24	0,24	0,24
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	9,20	6,55	3,27
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	8,62	8,62	8,62
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	28,18	28,18	28,18
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	5,46	5,46	5,46
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	2,69	2,69	2,69
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	5,21	5,21	5,21
121802	Распределители цемента	маш.-ч	200,61	7,16	7,16	7,16
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,53	0,53	0,53
122501	Кирковщики	маш.-ч	4,50	1,52	1,52	1,52
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,33	0,33	0,33
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	1165,10	4,45	4,45	4,45
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0128	0,0128	0,0128
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	П	П	П
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,30	0,30	0,30
408-9282	Смесь песчано-гравийная	м³		П	П	П
411-0001	Вода	м³	9,04	13,40	13,40	13,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		308,18	308,18	310,99
	Эксплуатация машин	руб		8317,03	8075,83	7777,29
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		854,03	830,82	802,09
	Материальные ресурсы	руб		5956,30	5956,30	5956,30
	Всего, прямые затраты	руб		14581,51	14340,31	14044,58

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-03-003	Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² покрытия и основания	
При изменении толщины слоя основания или покрытия на каждый 1 см добавлять или исключать:	27-03-003-6 к расценкам 27-03-002-9; 27-03-002-12
27-03-003-1 к расценке 27-03-002-1	27-03-003-7 к расценкам 27-03-002-10; 27-03-002-13
27-03-003-2 к расценкам 27-03-002-2; 27-03-002-5	27-03-003-8 к расценкам 27-03-002-11; 27-03-002-14
27-03-003-3 к расценкам 27-03-002-3; 27-03-002-6	
27-03-003-4 к расценкам 27-03-002-4, 27-03-002-7	
27-03-003-5 к расценке 27-03-002-8	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-003-1	27-03-003-2	27-03-003-3	27-03-003-4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,19	1,99	1,80	1,60
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,82	0,59	0,40	0,20
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,30	0,30	0,30	0,30
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,71	0,74	0,74	0,74
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,06	0,06	0,06	0,06
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-9010	Битум	т		П	П	П	П
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	63,00	12,40	9,00	6,00	3,00
411-0001	Вода	м³	9,04	0,34	0,34	0,34	0,34
	Эксплуатация машин	руб		206,54	189,08	171,79	153,58
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		22,86	21,23	19,56	17,81
	Материальные ресурсы	руб		784,27	570,07	381,07	192,07
	Всего, прямые затраты	руб		990,81	759,15	552,86	345,65

Продолжение таблицы 27-03-003							
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-003-5	27-03-003-6	27-03-003-7	27-03-003-8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,83	2,73	2,54	2,34
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10		0,10	0,10	0,10
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,08	0,08	0,08	0,08
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,82	0,59	0,40	0,20
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,27	0,27	0,27	0,27
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,71	0,74	0,74	0,74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-003-5	27-03-003-6	27-03-003-7	27-03-003-8
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,06	0,06	0,06	0,06
121802	Распределители цемента	маш.-ч	200,61	0,46	0,46	0,46	0,46
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,06	0,06	0,06	0,06
122501	Кирковщики	маш.-ч	4,50		0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10	0,10
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0253	Известь строительная негашеная кочовая, сорт 1	т	1165,10	0,28	0,28	0,28	0,28
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	П	П	П	П
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	63,00	12,40	9,00	6,00	3,00
411-0001	Вода	м³	9,04	0,34	0,34	0,34	0,34
	Эксплуатация машин	руб		315,91	307,21	289,92	271,71
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		28,01	27,71	26,04	24,29
	Материальные ресурсы	руб		1110,50	896,30	707,30	518,30
	Всего, прямые затраты	руб		1426,41	1203,51	997,22	790,01

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-03-004Устройство выравнивающего слоя из  
асфальтобетонной смеси**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка оснований. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

27-03-004-1 с применением укладчиков асфальтобетона

27-03-004-2 без применения укладчиков асфальтобетона

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-004-1	27-03-004-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21,77	62,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76		4
			8,92	4,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,50	22,46
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	4,18	8,53
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	13,57	13,57
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,36	0,36
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	3,39	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,005	0,005
101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 высший сорт	т	2114,80	0,074	0,074
410-9010	Смесь асфальтобетонная	т		101,00	101,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		194,19	545,22
	Эксплуатация машин	руб		2323,01	2018,39
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		272,19	272,35
	Материальные ресурсы	руб		172,50	172,50
	Всего, прямые затраты	руб		2689,70	2736,11

**2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ**

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-03-008 Разборка покрытий и оснований

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка покрытий или основания (расценки 1-3). 02. Разборка покрытия и основания. 03. Сгребание материала, полученного от разборки. 04. Сортировка камня с выборкой годной шашки (расценка 1). 05. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м³ конструкций

Разборка покрытий и оснований:

27-03-008-1 мостовой из булыжного камня

27-03-008-2 щебеночных

27-03-008-3 черных щебеночных

27-03-008-4 асфальтобетонных

27-03-008-5 цемента-бетонных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-008-1	27-03-008-2	27-03-008-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		204,00	13,22	17,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26		2	2
			6,39	2,1		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,12	3,79	5,91

## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-008-1	27-03-008-2	27-03-008-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	58,26	0,90	1,39	2,67
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	8,00	0,90	1,39	2,67
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03		1,94	2,59
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,22	0,46	0,65
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1303,56	82,76	109,36
	Эксплуатация машин	руб		89,63	379,92	566,06
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		13,48	46,19	72,18
	Всего, прямые затраты	руб		1393,19	462,68	675,42

Продолжение таблицы 27-03-008

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-008-4	27-03-008-5
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		179,80	57,42
			6,26		2
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		45,63	12,43
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	96,77	44,08	
060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м³	маш.-ч	129,64		9,27
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00		3,16
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,55	
330804	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	16,67	88,16	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1285,57	359,45
	Эксплуатация машин	руб		5915,10	1454,56
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		405,42	157,25
	Всего, прямые затраты	руб		7200,67	1814,01

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-03-009

## Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Приведение фрезы в рабочее положение. 02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с перемещением материала в отвал или погрузкой в транспортные средства 03 Замена резцов. 04. Приведение фрезы в транспортное положение.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м²

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя:

27-03-009-1 5 см

27-03-009-3 5 см

27-03-009-2 10 см

27-03-009-4 10 см

27-03-009-5 15 см

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя:

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-009-1	27-03-009-2	27-03-009-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		3,49	5,81	1,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		5,46	9,09	2,13
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,82	3,03	0,71
122221	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	406,55	1,82	3,03	
122222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.-ч	519,83			0,71
400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	84,37	1,82	3,03	0,71
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
411-0001	Вода	м³	9,04	3,20	5,30	2,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		26,28	43,75	10,09
	Эксплуатация машин	руб		1141,63	1900,63	525,79
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		44,68	74,39	17,43
	Материальные ресурсы	руб		28,93	47,91	22,60
	Всего, прямые затраты	руб		1196,84	1992,29	558,48

Продолжение таблицы 27-03-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-009-4	27-03-009-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,74	2,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,73	3,42
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,91	1,14
122222	Установка холодного фрезерования шириной барабана 2000 мм	маш.-ч	519,83	0,91	1,14
400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	84,37	0,91	1,14
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
411-0001	Вода	м³	9,04	3,20	4,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		13,10	16,42
	Эксплуатация машин	руб		673,91	844,23
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		22,34	27,98
	Материальные ресурсы	руб		28,93	36,16
	Всего, прямые затраты	руб		715,94	896,81

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-03-010

## Разборка бортовых камней

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка бортовых камней вручную. 02. Стребание материала, полученного при разборке. 03. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м

Разборка бортовых камней.

27-03-010-1 на бетонном основании

27-03-010-2 на щебеночном основании

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-03-010-1	27-03-010-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		76,70	56,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3	2,3
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		509,29	375,16
	Всего, прямые затраты	руб		509,29	375,16

## РАЗДЕЛ 04. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

### 1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-04-001

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

#### СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Уплотнение россыпей с поливкой водой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> материала основания (в плотном теле)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:

27-04-001-1 из песка

27-04-001-2 из песчано-гравийной смеси, дресвы

27-04-001-3 из шлака доменного отвального  
сталеплавильного

27-04-001-4 из щебня

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз.цена руб.	27-04-001-1	27-04-001-2	27-04-001-3	27-04-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		15,72	15,72	12,77	24,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51			2,2	
			6,64	2,3	2,3		
			6,77				2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,88	14,81	29,74	20,60
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,29	4,76	4,74	2,46
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00				2,59
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,77	1,93	3,86	2,30
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12			16,64	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	7,08	7,08	2,30	12,21
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,74	1,04	2,20	1,04
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
408-9040	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>		П			
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м <sup>3</sup>	63,00		П		
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>					П
409-9013	Шлаки металлургические пористые: мартеновский и отвальный доменный	м <sup>3</sup>				П	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	5,00	7,00	14,90	7,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		104,38	104,38	83,13	163,77
	Эксплуатация машин	руб		1784,38	1886,63	3215,25	2715,48
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		161,23	170,46	363,71	257,36
	Материальные ресурсы	руб		45,20	63,28	134,70	63,28
	Всего, прямые затраты	руб		1933,96	2054,29	3433,08	2942,53

### 2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-04-003

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей

#### СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание материалов. 03. Укатка с поливкой водой. 04. Уход за покрытием (расценки 1, 3, 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания или покрытий

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей:

27-04-003-1 однослойных толщиной 12 см

27-04-003-2 двухслойных нижний слой толщиной 12 см

27-04-003-3 двухслойных верхний слой 10 см

27-04-003-4 серповидного профиля покрытия при толщине по оси дороги 12 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз.цена руб.	27-04-003-1	27-04-003-2	27-04-003-3	27-04-003-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		46,18	25,74	39,49	48,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02		2,6		
			7,15			2,7	2,7
			7,28	2,8			
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		26,74	21,02	17,73	24,99
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	5,92	5,92	4,95	4,30
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	2,64	1,62	2,43	2,51
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	8,30	6,38	4,40	8,30
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	7,66	4,91	4,66	7,66
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	0,59	0,59		0,59
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,63	1,60	1,29	1,63

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-003-1	27-04-003-2	27-04-003-3	27-04-003-4
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	м³		П	П	П	П
411-0001	Вода	м³	9,04	10,50	10,50	8,00	10,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		336,19	180,69	282,35	349,21
	Эксплуатация машин	руб		2513,63	1978,71	1687,61	2351,10
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		297,25	227,83	194,49	281,44
	Материальные ресурсы	руб		94,92	94,92	72,32	94,92
	Всего, прямые затраты	руб		2944,74	2254,32	2042,28	2795,23

### 3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-005 Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см²)

#### СОСТАВ РАБОТ:

01. Рассып и разравнивание щебня. 02. Укатка и поливка водой. 03. Профилирование и планировка щебня.

#### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² основания

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см²)).

27-04-005-4

на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3

27-04-005-1 однослойных  
27-04-005-2 двухслойных верхнего слоя  
27-04-005-3 двухслойных нижнего слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-005-1	27-04-005-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		37,29	36,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		49,92	52,72
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,98	7,96
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	1,82
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	12,08	12,08
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	27,25	27,25
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	2,96
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	0,65	0,65
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м³	138,00	15,00	15,00
408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м³	138,00	189,00	189,00
411-0001	Вода	м	9,04	30,00	30,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		256,93	254,65
	Эксплуатация машин	руб		4678,46	4997,12
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		598,80	616,84
	Материальные ресурсы	руб		28423,20	28423,20
	Всего, прямые затраты	руб		33358,59	33674,97

Продолжение таблицы 27-04-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-005-3	27-04-005-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,03	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		34,50	2,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,69	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	8,21	0,86
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	16,64	0,82
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м³	138,00	189,00	12,60
411-0001	Вода	м³	9,04	20,00	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-005-3	27-04-005-4
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		220,69	0,00
	Эксплуатация машин	руб		3251,57	218,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		408,54	27,08
	Материальные ресурсы	руб		26262,80	1738,80
	Всего, прямые затраты	руб		29735,06	1957,47

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-006**

**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см<sup>2</sup>)**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01 Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка с поливкой водой

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания**

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см<sup>2</sup>));

27-04-006-4

на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3

27-04-006-1 однослойных  
27-04-006-2 двухслойных верхнего  
27-04-006-3 двухслойных нижнего

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-006-1	27-04-006-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		36,96	36,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		41,95	44,75
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,98	7,96
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	1,82
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	9,70	9,70
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	21,66	21,66
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	2,96
121803	Распределители каменной чешуи	маш.-ч	87,25	0,65	0,65
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	130,00	15,00	15,00
408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м <sup>3</sup>	125,00	189,00	189,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	30,00	30,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		254,65	252,38
	Эксплуатация машин	руб		3946,60	4265,26
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		499,92	517,96
	Материальные ресурсы	руб		25846,20	25846,20
	Всего, прямые затраты	руб		30047,45	30363,84

Продолжение таблицы 27-04-006

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-006-3	27-04-006-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,15	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		29,53	2,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,69	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	6,54	0,86
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	13,34	0,82
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м <sup>3</sup>	125,00	189,00	12,60
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	20,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		228,40	0,00
	Эксплуатация машин	руб		2800,97	218,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		347,42	27,08
	Материальные ресурсы	руб		23805,80	1575,00
	Всего, прямые затраты	руб		26835,17	1793,67

Показатели стоимости ресурсов  
по таблице ТЕР-2001-27-04-007Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке  
каменных материалов с пределом прочности на сжатие  
до 68,6 МПа (700 кгс/см<sup>2</sup>)

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основанияУстройство основания толщиной 15 см из щебня фракции  
40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом  
прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см<sup>2</sup>):

27-04-007-4

на каждый 1 см изменения толщины слоя  
добавлять или исключать к расценкам с 27-04-  
007-01 по 27-04-007-3

27-04-007-1 однослойных  
27-04-007-2 двухслойных верхнего слоя  
27-04-007-3 двухслойных нижнего слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-007-1	27-04-007-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		36,96	36,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36,24	38,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,98	7,96
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	1,82
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	7,87	7,87
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	17,78	17,67
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	2,96
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	0,65	0,65
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	126,25	15,00	15,00
408-0020	То же, фракция 40-70 мм	м <sup>3</sup>	120,00	189,00	189,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	30,00	30,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		254,65	252,38
	Эксплуатация машин	руб		3426,15	3733,69
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		429,43	446,01
	Материальные ресурсы	руб		24844,95	24844,95
	Всего, прямые затраты	руб		28525,75	28831,02

Продолжение таблицы 27-04-007

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-007-3	27-04-007-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		31,75	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,77	2,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,69	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	5,30	0,86
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	10,82	0,82
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м <sup>3</sup>	120,00	189,00	12,60
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	20,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		218,76	0,00
	Эксплуатация машин	руб		2459,35	218,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		301,10	27,08
	Материальные ресурсы	руб		22860,80	1512,00
	Всего, прямые затраты	руб		25538,91	1730,67

Показатели стоимости  
ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-04-008Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при  
использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований  
под движение транспорта до полного окончания работ

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка и поливка водой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания

27-04-008-1 Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м<sup>2</sup> основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-008-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,48
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,59
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,39
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	2,55
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	0,65
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00	10,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		127,33
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		350,07
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		44,01
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		1380,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		1857,40

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-04-009Устройство оснований толщиной 12 см из щебня  
фракции 70-120 мм**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание щебня 03. Профилирование и планировка щебня. 04. Укатка щебня с поливочной водой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² основания**

Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:

**Устройство**

27-04-009-1 однослойных

27-04-009-2 верхнего слоя двухслойных

27-04-009-3 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-009-01, 27\_04-009-02

27-04-009-4 нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

27-04-009-5 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-009-1	27-04-009-2	27-04-009-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		53,18	29,36	0,68
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		36,21	38,94	2,35
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,00	5,99	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	2,80	5,13	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	13,57	13,57	0,78
120908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	120,74	9,80	9,80	0,74
121601	Машины поливомосные 6000 л	маш.-ч	136,35	4,45	4,45	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м³	174,80	10,00	10,00	0,63
408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м³	133,20	22,70	22,70	1,89
408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м³	100,10	121,00	121,00	10,10
411-0001	Вода	м³	9,04	30,00	30,00	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		366,41	202,29	4,69
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		3967,35	4302,65	243,77
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		451,79	472,60	27,44
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		17154,94	17154,94	1372,88
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		21488,70	21659,88	1621,34

## Продолжение таблицы 27-04-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-009-4	27-04-009-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,41	0,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28,35	2,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	5,89	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,55	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	13,57	0,86

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-009-4	27-04-009-5
120908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	120,74	2,79	0,82
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	м³	100,10	151,00	12,60
411-0001	Вода	м³	9,04	20,00	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		195,74	5,17
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		2919,79	261,52
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		340,62	29,56
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		15295,90	1261,26
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		18411,43	1527,95

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-010 Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка подстилающего слоя. 02. Россыпь и разравнивание щебня. 03. Профилирование и планировка щебня. 04. Укатка щебня с поливкой водой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м² основания

27-04-010-1 При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-010-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,66
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,32
120908	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш.-ч	120,74	2,17
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,59
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	0,58
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм	м³	197,50	10,00
408-9393	Песок для строительных работ: природный 50%; обогащенный 50%	м³	129,00	10,00
411-0001	Вода	м³	9,04	4,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		124,30
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		513,22
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		52,50
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		3301,16
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		3938,68

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-011

Устройство оснований из отвалных доменных шлаков

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Россыпь и разравнивание шлака автогрейдером. 02. Прикатка шлаковой россыпи с дроблением глыб и поливкой водой. 03. Россыпь шлакового щебня фракций 10-20 мм. 04. Укатка шлака с поливкой водой. 05. Уход за основанием.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м² основания

Устройство оснований из отвалных доменных шлаков:

27-04-011-1 однослойных толщиной 10 см

27-04-011-2 двухслойных толщиной 20 см

27-04-011-3 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-1, 27-04-011-2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-011-1	27-04-011-2	27-04-011-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		43,23	61,15	0,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		40,45	73,92	1,05
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	5,38	10,40	0,89
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	2,01	4,01	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	26,90	47,77	
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	3,42	6,84	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,74	4,90	0,16

## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-011-1	27-04-011-2	27-04-011-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
409-0031	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800	м³	110,00	153,00	315,00	15,30
409-0064	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 600	м³	91,00	20,40	20,40	
411-0001	Вода	м³	9,04	18,20	32,40	1,42
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		276,24	390,75	4,28
	Эксплуатация машин	руб		4342,02	7961,27	102,83
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		502,91	916,52	9,46
	Материальные ресурсы	руб		18850,93	36799,30	1695,84
	Всего, прямые затраты	руб		23469,19	45151,32	1802,95

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-012

## Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см²)

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см²)):

27-04-012-4

на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-012-1 по 27-04-012-3

27-04-012-1 однослойных  
27-04-012-2 двухслойных верхнего слоя  
27-04-012-3 двухслойных нижнего слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-012-1	27-04-012-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		55,94	55,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		53,60	57,70
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,17	8,35
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	1,82
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	12,08	12,08
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	29,75	29,75
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	3,35	4,45
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	1,25	1,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00	10,00	10,00
408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м³	138,00	15,00	15,00
408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м³	138,00	189,00	189,00
411-0001	Вода	м³	9,04	20,00	30,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		399,97	396,40
	Эксплуатация машин	руб		5054,07	5540,93
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		643,92	675,13
	Материальные ресурсы	руб		29712,80	29803,20
	Всего, прямые затраты	руб		35166,84	35740,53

Продолжение таблицы 27-04-012

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-012-3	27-04-012-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		32,03	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,1	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		34,89	2,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,69	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	8,21	0,86
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	16,64	0,82
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	3,35	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-012-3	27-04-012-4
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м³	138,00	189,00	12,60
411-0001	Воза	м³	9,04	20,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		204,67	0,00
	Эксплуатация машин	руб		3304,74	218,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		412,59	27,03
	Материальные ресурсы	руб		26262,80	1738,80
	Всего, прямые затраты	руб		29772,21	1957,47

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-013

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см²)

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02 Профилирование и планировка щебня 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м² покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см²)):

27-04-013-4

на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-013-1 по 27-04-013-3

27-04-013-1 однослойных  
27-04-013-2 двухслойных верхнего слоя  
27-04-013-3 двухслойных нижнего слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-013-1	27-04-013-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		55,44	54,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,18	45,29
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,17	8,35
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	1,82
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	9,70	9,70
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	23,71	19,72
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	3,35	4,45
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	1,25	1,25
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00	10,00	10,00
408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м³	130,00	15,00	15,00
408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м³	125,00	189,00	189,00
411-0001	Воза	м³	9,04	20,00	30,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		396,40	392,82
	Эксплуатация машин	руб		4276,71	4360,10
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		539,07	517,33
	Материальные ресурсы	руб		27135,80	27226,20
	Всего, прямые затраты	руб		31808,91	31979,12

Продолжение таблицы 27-04-013

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-013-3	27-04-013-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,03	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,1	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		29,92	2,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,69	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	6,54	0,86
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	13,34	0,82
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	3,35	

## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-013-3	27-04-013-4
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракция 40-70 мм	м³	125,00	189,00	12,60
411-0001	Вода	м³	9,04	20,00	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		204,67	0,00
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		2854,14	218,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		351,47	27,08
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		23805,80	1575,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		26864,61	1793,67

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-014

## Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²)

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Россыпь и разравнивание щебня. 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Укатка щебня с поливкой водой. 04. Уход за покрытием.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²)

27-04-014-4

на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3

27-04-014-1 однослойных  
27-04-014-2 двухслойных верхнего слоя  
27-04-014-3 двухслойных нижнего слоя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-014-1	27-04-014-2
1	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		55,44	54,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7
2	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		38,91	43,01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,17	8,35
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	1,82
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	7,87	7,87
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	19,27	19,27
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	3,35	4,45
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	1,25	1,25
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3) -10 мм	м³	130,00	10,00	10,00
408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м³	126,25	15,00	15,00
408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м³	120,00	189,00	189,00
411-0001	Вода	м	9,04	20,00	30,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		396,40	392,82
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		3699,63	4186,49
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		461,15	492,36
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		26054,55	26144,95
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		30150,58	30724,26

Продолжение таблицы 27-04-014

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-014-3	27-04-014-4
1	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		31,75	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,1	
2	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		26,16	2,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,69	0,83
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	2,59	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,41	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	5,30	0,86
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	10,82	0,82
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	3,35	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м³	120,00	189,00	12,60
411-0001	Вода	м	9,04	20,00	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-014-3	27-04-014-4
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		202,88	0,00
	Эксплуатация машин	руб		2512,52	218,67
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		305,15	27,08
	Материальные ресурсы	руб		22860,80	1512,00
	Всего, прямые затраты	руб		25576,20	1730,67

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-015

## Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Россыпь и разравнивание щебня 02. Профилирование и планировка щебня. 03. Подкатка с поливкой водой. 04. Разравнивание и профилирование готовой смеси 05. Уплотнение основания с вдавливанием смеси. 06 Уход за основанием с применением пленкообразующих материалов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м<sup>2</sup> основания

Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см с уплотнением:

27-04-015-2 виброкатками

27-04-015-1 катками на пневмомашинах

27-04-015-3 Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см с уплотнением: кулачковыми катками

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-015-1	27-04-015-2	27-04-015-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		39,22	39,22	37,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3	2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,48	16,49	26,53
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10			10,96
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0,31	0,31	0,31
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	5,91	5,91	5,91
120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	маш.-ч	3,50			10,96
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	5,29		5,29
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	3,70		
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62			2,27
120951	Катки дорожные самоходные вибраторные, масса до 8 т	маш.-ч	97,80		7,00	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	2,96	2,96	1,48
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	1,00	1,00	1,00
407-9040-1	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м <sup>3</sup>	288,41	51,50	51,50	54,10
408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м <sup>3</sup>	125,00	214,00	214,00	268,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	20,00	20,00	10,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		260,42	260,42	246,68
	Эксплуатация машин	руб		2165,93	1816,66	2763,04
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		229,98	197,76	341,08
	Материальные ресурсы	руб		43583,92	43583,92	50993,38
	Всего, прямые затраты	руб		46010,27	45661,00	54003,10

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-04-016

## Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка земляного полотна с уплотнением (расценки 4, 5). 02. Планировка откосов (расценки 5, 7). 03. Раскладка рулонов НСМ. 04. Закрепление полотен НСМ анкерами с последующей разборкой крепления. 05. Склейка полотен НСМ.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м<sup>2</sup> поверхности

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит:

27-04-016-4 сплошной

27-04-016-1 полосами

27-04-016-5 в <обойме>

27-04-016-2 сплошной

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) при укреплении откосов:

27-04-016-3 грунт в <обойме>

27-04-016-6 неподтопляемой

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне.

27-04-016-7 подтопляемой

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-016-1	27-04-016-2	27-04-016-3	27-04-016-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		20,60	41,20	105,41	30,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51				2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,64	2,3	2,3	2,3	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			0,20	0,30	3,57	4,71
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00			2,77	2,77
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85				1,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,20	0,30	0,80	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,00013	0,00013	0,00026	0,00013
101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	117,80	П	П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		136,78	273,57	699,92	200,18
	Эксплуатация машин	руб		16,80	25,20	288,79	467,95
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,00	0,00	36,76	58,52
	Материальные ресурсы	руб		0,87	0,87	1,75	0,87
	Всего, прямые затраты	руб		154,45	299,64	990,46	669,80

Продолжение таблицы 27-04-016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-016-5	27-04-016-6	27-04-016-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		79,75	32,40	34,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51		2,2	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,64	2,3		2,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			8,82	0,20	1,05
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	6,47		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,11		0,75
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	1,64		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,60	0,20	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,00026	0,0023	0,0023
101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	117,80	П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		529,54	210,92	230,81
	Эксплуатация машин	руб		801,90	16,80	112,22
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		108,99	0,00	9,33
	Материальные ресурсы	руб		1,75	15,47	15,47
	Всего, прямые затраты	руб		1333,19	243,19	358,50

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-04-017

Устройство теплоизоляционного слоя из  
пенопласта

СОСТАВ РАБОТ:  
01. Укладка блоков из пенопласта вручную с закреплением стальными стержнями.  
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³  
27-04-017-1 Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-017-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		128,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,60
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	П
104-9061-1	Плиты теплоизоляционные из пенопласта ФРП-1 на основе резольных фенолформальдегидных смол, М-100	м³	1800,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		886,05
	Эксплуатация машин	руб		386,35
	Материальные ресурсы	руб		180000,00
	Всего, прямые затраты	руб		181272,40

**4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ**

Показатели стоимости ресурсов по таблице      Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах  
ТЕР-2001-27-04-021

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Устройство металлической опалубки. 02. Укладка смеси вручную. 03. Уплотнение смеси с поливом водой. 04. Уход за основанием. 05. Снятие опалубки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> основания

27-04-021-1 Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 0,18 м на крутых склонах

27-04-021-2 При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-04-021-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-021-1	27-04-021-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		55,66	0,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65		3,1
			10,38	5	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		12,20	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	9,86	0,02
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	27,10	0,81	
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	1,62	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,53	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,10	
105-9090	Опалубка металлическая	т		0,005	
407-9040-1	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м <sup>3</sup>	288,41	20,60	1,12
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	3,70	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		577,75	3,90
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		1350,19	2,27
	в том числе				
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		146,95	0,25
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		6514,70	323,02
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		8442,64	329,19

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-04-022

Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка продольной и поперечной металлической опалубки. 02. Устройство цементобетонного покрытия вручную с устройством температурных швов. 03. Уход за покрытием. 04. Разборка опалубки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> покрытия

27-04-022-1 Устройство покрытия из цементобетонной смеси толщиной 0,20 м на крутых склонах

27-04-022-2 При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-04-022-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-04-022-1	27-04-022-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		58,96	0,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65		3,1
			10,79	5,2	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		12,91	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	10,45	0,03
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	27,10	0,93	
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	1,86	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,53	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,10	
105-9090	Опалубка металлическая	т		0,03	
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м <sup>3</sup>	1050,80	20,40	1,02
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	3,70	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		636,18	4,21
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		1420,51	3,40
	в том числе				
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		155,53	0,37
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		22009,77	1071,82
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		24066,46	1079,43



## 1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ

01. Укладка версты из крупного камня с подсыпкой грунтом. 02. Мошение подбором камня и трамбованием. 03. Россыпь расклинцовки. 04. Укладка с проверкой профиля и засыпкой песком 05. Уход за мостовой.

Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию, с уплотнением при трех проходах катка толщиной.

## Устройство брусчатых и мозанковых мостовых

01. Сортировка каменной брусчатки и мозаичной шашки. 02. Мощение лотка и мостовой. 03. Трамбование мостовой вручную. 04. Разогревание битумной частицы. 05. Заполнение швов битумной мастикой (расценка 1) и цементным раствором (расценки 2.3). 06. Засыпка мостовой.

27-05-002-2 10 CM

27-05-002-3 12 cm

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	27-05-002-1	27-05-002-2	27-05-002-3
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		8543.70	6842.89	6780.68
	Эксплуатация машин	руб		3042.82	2572.70	2664.63
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		208.17	206.33	215.17
	Материальные ресурсы	руб		181821.40	21281.26	25352.26
	Всего, прямые затраты	руб		193407.92	30696.85	34797.57

## 2. МОЩЕННЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-05-005

Устройство мощеных подзоров и отмоستок  
толщиной 10 см

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка земляного полотна. 02. Мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> подзоров и отмоستок

27-05-005-1 Устройство мощеных подзоров и отмоستок толщиной 10 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	27-05-005-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		70,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,44
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	96,77	6,21
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	18,62
4	МАТЕРИАЛЫ			
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	2,00
408-0385	Камень булыжный	м <sup>3</sup>	281,67	11,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		565,49
	Эксплуатация машин	руб		823,43
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		67,01
	Материальные ресурсы	руб		3348,37
	Всего, прямые затраты	руб		4737,29

РАЗДЕЛ 06. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ

1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-001

Устройство дорожных покрытий из сборных  
железобетонных плит

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка плит. 02. Заделка швов цементным раствором. 03. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой. 04. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>3</sup> сборных железобетонных плит

27-06-001-1 Устройство дорожных покрытий из сборных  
шестигранных железобетонных плит

27-06-001-3

до 10,5 м<sup>2</sup>

27-06-001-4

свыше 10,5 м<sup>2</sup>

Устройство дорожных покрытий из сборных  
железобетонных плит прямоугольной площадью.

27-06-001-2 до 3 м<sup>2</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-001-1	27-06-001-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		213,64	136,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53		3
			7,78	3,2	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		102,61	75,89
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	67,26	45,12
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	7,41	9,41
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	175,00	21,39	16,74
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,68	1,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	13,96	14,03
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,0133	0,0135
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30	0,46	0,36
401-0010	Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М <sup>3</sup> 50)	м <sup>3</sup>	769,03	0,70	0,33
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	442,85	0,80	0,57
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м <sup>3</sup>		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1662,12	1025,96
	Эксплуатация машин	руб		12696,50	9393,96
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1058,74	735,05
	Материальные ресурсы	руб		1807,51	1256,39
	Всего, прямые затраты	руб		16166,13	11676,31

Продолжение таблицы 27-06-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-001-3	27-06-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		139,52	137,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27		3,6
			8,51	3,8	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		63,93	63,04
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	28,91	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00		28,02
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	19,29	14,51
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	175,00	20,93	20,93
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,57	1,68
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	14,09	14,09
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,024	0,0136
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30	0,45	0,45
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,08	0,07
401-0010	Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М <sup>3</sup> 50)	м <sup>3</sup>	769,03	0,42	0,42
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м <sup>3</sup>	442,85	0,72	0,72
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м <sup>3</sup>		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1187,32	1138,28
	Эксплуатация машин	руб		8438,73	7335,93
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		576,89	565,82
	Материальные ресурсы	руб		2158,34	1980,86
	Всего, прямые затраты	руб		11784,39	10455,07

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-06-002Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых  
машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (расценки 1-16) деревянных шптов опалубки (расценка 17). 02. Установка краевой арматуры (расценки 1-16). 03. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 04. Устройство температурных швов (расценка 17). 05. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 06. Передвижка разгрузочного мостика трактором (расценки 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14). 07. Уплотнение бетона у швов вибраторами (расценки 1-16). 08. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов (расценки 1-16) и увлажнением (расценка 17).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-1 18 см

27-06-002-2 20 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-3 18 см

27-06-002-4 20 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-5 22 см

27-06-002-6 24 см

Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-7 22 см

27-06-002-8 24 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-9 18 см

27-06-002-10 20 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-11 18 см

27-06-002-12 20 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:

27-06-002-13 22 см

27-06-002-14 24 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:

27-06-002-15 22 см

27-06-002-16 24 см

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя

27-06-002-17 20 см

27-06-002-18 при изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-1	27-06-002-2	27-06-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		162,77	162,77	173,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92			4,1
			10,22	4,9	4,9	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		107,85	107,86	79,48
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	27,31	27,31	17,30
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,24	17,25	17,24
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,99	0,99	0,99
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	10,18	10,18	7,17
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	10,18	10,18	7,17
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементобетонных покрытий	маш.-ч	123,01	10,37	10,37	7,30
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	10,37	10,37	7,30
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	10,37	10,37	7,30
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	10,37	10,37	7,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,28	0,28	0,28
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114	0,0114
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,007	0,007	0,007
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41	0,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1881,30	0,12	0,12	0,12
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1606,60	0,17	0,19	0,17
102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1647,80	0,03	0,03	0,03
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П	П

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-1	27-06-002-2	27-06-002-3
401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1011,80	184,00	204,00	184,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	15,00	15,00	15,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1663,51	1663,51	1548,51
	Эксплуатация машин	руб		10110,82	10111,96	7675,33
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1293,91	1294,03	951,40
	Материальные ресурсы	руб		191706,27	211974,40	191706,27
	Всего, прямые затраты	руб		203480,60	223749,87	200930,11

Продолжение таблицы 27-06-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-4	27-06-002-5	27-06-002-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		173,60	197,39	197,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76		4	4
			8,92	4,1		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		79,49	119,83	119,84
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	17,30	28,96	28,96
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,25	17,24	17,25
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,99	0,99	0,99
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	7,17	11,95	11,95
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	7,17	11,95	11,95
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки cemento-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	7,30	12,08	12,08
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	7,30	12,08	12,08
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	7,30	12,08	12,08
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	7,30	12,08	12,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,28	0,29	0,29
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114	0,0114
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,007	0,007	0,007
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41	0,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,12	0,12	0,12
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1606,60	0,19	0,21	0,23
102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1647,80	0,03	0,03	0,03
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1011,80	204,00	224,00	245,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	15,00	15,00	15,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1548,51	1729,14	1729,14
	Эксплуатация машин	руб		7676,47	11144,16	11145,30
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		951,52	1433,57	1433,69
	Материальные ресурсы	руб		211974,40	232242,54	253522,47
	Всего, прямые затраты	руб		221199,38	245115,84	266396,91

Продолжение таблицы 27-06-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-7	27-06-002-8	27-06-002-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		187,04	187,04	193,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		86,31	86,32	117,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	17,30	17,30	28,63
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,24	17,25	17,24
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,99	0,99	0,99

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-7	27-06-002-8	27-06-002-9
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	8,29	8,29	11,80
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	8,29	8,29	11,80
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементно-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	8,44	8,44	11,74
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	8,44	8,44	11,74
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	8,44	8,44	11,74
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	8,44	8,44	11,74
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,29	0,29	0,28
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114	0,0114
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,007	0,007	0,007
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41	0,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,12	0,12	0,12
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1606,60	0,21	0,23	0,17
102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1647,80	0,03	0,03	0,03
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-0129	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 25 (М300)	м³	693,58			123,00
401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1011,80	224,00	245,00	61,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	15,00	15,00	15,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1668,40	1668,40	1729,77
	Эксплуатация машин	руб		8271,71	8272,85	10942,47
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1029,29	1029,41	1407,87
	Материальные ресурсы	руб		232242,54	253522,47	152565,21
	Всего, прямые затраты	руб		242182,65	263463,72	165237,45

Продолжение таблицы 27-06-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-10	27-06-002-11	27-06-002-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		193,92	183,77	183,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		117,65	84,92	84,92
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	28,63	17,30	17,30
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,25	17,25	17,25
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,99	0,99	0,99
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	11,80	8,05	8,05
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	11,80	8,05	8,05
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементно-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	11,74	8,21	8,21
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	11,74	8,21	8,21
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	11,74	8,21	8,21
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	11,74	8,21	8,21
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,28	0,28	0,28
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114	0,0114
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,007	0,007	0,007
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41	0,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,12	0,12	0,12
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1606,60	0,19	0,17	0,19
102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1647,80	0,03	0,03	0,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-10	27-06-002-11	27-06-002-12
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1 т	г	7904,20	0,11	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-0129	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 25 (М300)	м³	693,58	143,00	123,00	143,00
401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1011,80	61,00	61,00	61,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	15,00	15,00	15,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1729,77	1639,23	1639,23
	Эксплуатация машин	руб		10943,61	8151,54	8151,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1407,99	1013,56	1013,56
	Материальные ресурсы	руб		166468,94	152565,21	166468,94
	Всего, прямые затраты	руб		179142,32	162355,98	176259,71

Продолжение таблицы 27-06-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-002-13	27-06-002-14	27-06-002-15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		215,04	215,04	197,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		132,29	132,32	90,75
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л с.)	маш.-ч	83,10	30,83	30,83	17,30
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,24	17,27	17,24
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	13,83	13,83	9,18
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	13,83	13,83	9,18
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементно-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	14,02	14,02	9,35
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	14,02	14,02	9,35
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	14,02	14,02	9,35
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	14,02	14,02	9,35
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,29	0,29	0,28
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114	0,0114
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,007	0,007	0,007
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41	0,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,12	0,12	0,12
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1606,60	0,21	0,23	0,21
102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1647,80	0,03	0,03	0,03
102-0180	Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм I сорта	м³	1403,00	0,03	0,03	0,03
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1 т	г	7904,20	0,11	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-0129	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 25 (М300)	м³	693,58	163,00	184,00	163,00
401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1011,80	61,00	61,00	61,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	15,00	15,00	15,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1883,75	1883,75	1726,77
	Эксплуатация машин	руб		12222,32	12225,73	8656,06
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1581,99	1582,36	1082,74
	Материальные ресурсы	руб		180414,77	195012,08	180414,77
	Всего, прямые затраты	руб		194520,84	209121,56	190797,60

Продолжение таблицы 27-06-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена руб.	27-06-002-16	27-06-002-17	27-06-002-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		197,12	344,28	6,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40		2,9	2,9
			8,76	4		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		90,76	51,35	1,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	17,30		
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30		
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,24	1,14	0,05
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02		2,88	
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	9,18	18,71	1,16
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	9,18	18,71	1,16
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80		6,25	
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементно-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	9,35		
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	9,35		
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	9,35		
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	9,35		
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35		25,42	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,29	3,20	0,15
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный каченоугольный	т	1215,00	0,0114		
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,007	11,44	0,57
101-1575	Мастика битумкаучуковая строительная МББП-65 "ЛИЛО-1"	т	10705,00		0,13	
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41		
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,51		7,58	
101-1782	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	94,00		11,00	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1881,30	0,12		
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1606,60	0,23	0,19	0,01
102-0180	Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм I сорта	м <sup>3</sup>	1403,00	0,03	0,24	
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11		
203-0512	Шпалы из досок толщиной 40 мм	м <sup>2</sup>	66,33		12,20	0,59
204-9001	Арматура	т		П	II	П
401-0129	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 25 (М300)	м <sup>3</sup>	693,58	184,00		
401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 30 (М400)	м <sup>3</sup>	1011,80	61,00	204,00	10,20
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	15,00	40,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04		178,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1726,77	2547,67	45,07
	Эксплуатация машин	руб		8656,90	4720,20	44,71
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1082,74	497,48	12,66
	Материальные ресурсы	руб		194962,65	240553,54	11551,98
	Всего, прямые затраты	руб		205346,32	247821,41	11641,76

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-003

Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

На высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам добавлять:

- 27-06-003-1 к расценкам с 27-06-002-1 по 27-06-002-4  
 27-06-003-2 к расценкам с 27-06-002-5 по 27-06-002-8  
 27-06-003-3 к расценкам с 27-06-002-9 по 27-06-002-12  
 27-06-003-4 к расценкам с 27-06-002-13 по 27-06-002-16



## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-003-1	27-06-003-2	27-06-003-3	27-06-003-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		16.80	20.50	18.70	22.40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6.26	2	2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9.41	11.42	10.42	12.54
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	9,41	11,42	10,42	12,54
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		105,17	128,33	117,06	140,22
	Эксплуатация машин	руб		752,80	913,60	833,60	1003,20
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		117,06	142,06	129,62	156,00
	Всего, прямые затраты	руб		857,97	1041,93	950,66	1143,42

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-004

Нормы для корректировки таблиц 27-06-003 и 27-06-017 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

27-06-004-1 При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-003, 27-06-017

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		31.02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8.63	3.9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6.33
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,21
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементобетонных покрытий	маш.-ч	123,01	0,28
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	0,28
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	0,28
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		267,70
	Эксплуатация машин	руб		670,72
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		77,61
	Всего, прямые затраты	руб		938,42

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-005

Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания или покрытия

27-06-005-1 При уходе за цементобетонным основанием или покрытием (засыпкой песком и поливкой водой) добавлять к расценкам с 27-06-002-1 по 27-06-002-16

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-005-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		109.42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		5.87	1.2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		27.20
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	3.30
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	23,83
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83.99	0.07
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6.51	8.00
101-1782	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	94.00	11.00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125.00	50.00
411-0001	Воза	м <sup>3</sup>	9.04	178.00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		642,30
	Эксплуатация машин	руб		3555,47
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		276,27
	Материальные ресурсы	руб		8945,20
	Всего, прямые затраты	руб		13142,97

Показатели стоимости  
ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-006Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном  
пленкообразующими материалами в условиях континентального  
сухого и жаркого климатаИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания и покрытия27-06-006-1 При уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата  
добавлять к расценкам таблицы 27-06-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-006-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		79,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		5,77	1
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	40,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		458,14
	Материальные ресурсы	руб		5000,00
	Всего, прямые затраты	руб		5458,14

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-007

## Нарезка швов

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка полосы покрытия (расценка 1). 02. Разметка линий расположения шва. 03. Нарезка швов. 04. Разогревание мастики.  
05. Заполнение швов битумной мастикой (расценка 1) и изолявой лентой (расценка 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва

Нарезка швов в бетоне:

27-06-007-1 затвердевшем  
27-06-007-2 свежесуложенном

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-007-1	27-06-007-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,50	9,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,1	
			7,15		2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,46	2,81
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,04	
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	96,77	0,34	
120600	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	175,00	1,86	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,19	
121200	Нарезчики швов в свежесуложенном цементобетоне	маш.-ч	245,65		2,80
121201	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч	320,70	15,44	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,92	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,01
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1575	Мастика битумкаучуковая строительная МББП-65 "ЛИЛО-1"	т	10705,00	0,04	
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	42105,00	0,00008	0,00008
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	0,06	
113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	26531,00		0,0014
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	1,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	3,31	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		54,32	69,43
	Эксплуатация машин	руб		5445,02	688,66
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		224,26	34,83
	Материальные ресурсы	руб		694,49	40,51
	Всего, прямые затраты	руб		6193,83	798,60

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-008

## Устройство шва-стыка

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка полосы покрытия. 02. Разметка линий расположения шва. 03. Нарезка швов. 04. Укладка полиуретанового шнура. 05. Разогревание мастики. 06. Заполнение швов битумной мастикой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва

27-06-008-1 Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-008-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,88

## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-008-1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	0,13
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	96,77	0,19
120600	Затирщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	175.00	3,25
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26.80	0,60
121211	Установка мобильная для нарезки швов в асфальтобетонном покрытии	маш.-ч	245.65	8,36
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136.35	0,92
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063.90	0,01
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669.30	0,07
101-9698	Шнур полиуретановый	м	1.79	100,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	2,00
411-0001	Вода	м³	9.04	3,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		150,82
	Эксплуатация машин	руб		2796,64
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		150,09
	Материальные ресурсы	руб		598,13
	Всего, прямые затраты	руб		3545,59

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-009 Укладка сетки в дорожное покрытие

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Раскладка сетки. 02. Разметка линий крепления (расценка 2). 03. Крепление дюбелями (расценка 2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² покрытия

Укладка

27-06-009-1 металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие  
 27-06-009-2 геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-009-1	27-06-009-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>				
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.-ч	8,14	3,5	3,5
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>				
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16	0,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,07	0,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,09	0,11
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0147	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х58,5 мм	т	20125,00		0,08
101-9066	Геосетка	м²	29,99		П
204-9182	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 5 мм	т	10203,00	П	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		101,18	125,27
	Эксплуатация машин	руб		15,50	18,32
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		0,87	1,00
	Материальные ресурсы	руб		0,00	1610,00
	Всего, прямые затраты	руб		116,68	1753,59

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-010

## Устройство однослойных покрытий, устраиваемые машинными высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка и снятие копирной струны. 02. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами. 03. Устройство швов расширение с установкой штырей (расценка 1). 04. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами. 05. Устройство рабочего шва. 06. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² покрытия

Устройство однослойных покрытий толщиной слоя: 27-06-010-2 22 см  
 27-06-010-1 20 см 27-06-010-3 24 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-010-1	27-06-010-2	27-06-010-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>					
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.-ч	7,40	2,9	2,9	2,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>					
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		8,39	9,07	9,70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-010-1	27-06-010-2	27-06-010-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,15	0,15	0,15
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	1,39	1,55	1,66
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	1,39	1,55	1,66
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,57		
121304	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	1138,40	1,66	1,79	1,92
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	1,66	1,79	1,92
121312	Финишеры трубчатые	маш.-ч	189,27	1,66	1,79	1,92
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,21	0,21	0,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	6724,60	0,046	0,046	0,046
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,00015	0,00015	0,00015
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,50	0,50	0,50
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	0,011	0,012	0,012
101-9916	Шнур полиэтиленовый	м	1,10	190,00	190,00	190,00
102-0137	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	975,91	0,304	0,038	0,041
201-9220	Стойки металлические со струбинами	кг		0,36	0,36	0,36
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-9010	Бетон дорожный	м³		204,00	224,00	245,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		234,51	205,87	214,30
	Эксплуатация машин	руб		2670,81	2833,05	3036,22
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		95,48	103,35	110,67
	Материальные ресурсы	руб		3535,12	3277,02	3280,25
	Всего, прямые затраты	руб		6440,44	6315,94	6530,77

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-011

## Устройство швов расширения

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление конструкции шва расширения. 02. Установка конструкции.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² покрытия

27-06-011-1 Устройство швов расширения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-011-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		4,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		0,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,07
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,002
102-0137	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	975,91	0,32
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		32,15
	Эксплуатация машин	руб		18,95
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,87
	Материальные ресурсы	руб		316,42
	Всего, прямые затраты	руб		367,52

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-012Устройство швов в затвердевшем  
бетоне

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Разметка линий расположения шва. 02. Нарезка шва. 03. Разогревание мастики. 04. Заполнение швов битумной мастикой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва

27-06-012-1 Нарезка швов в затвердевшем бетоне

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-012-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		24,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		7,47

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-012-1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113.47	0,01
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	0.15
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2.2 м³/мин	маш.-ч	109.00	0,19
120600	Затлишки швов на базе автомобиля	маш.-ч	175.00	1.68
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26.80	0.27
121200	Нарезчики швов в свежесуложенном цементобетоне	маш.-ч	245.65	0.42
121301	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта. нарезчики швов в затвердевшем бетоне поперечных	маш.-ч	430.68	1.30
121302	То же, нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных	маш.-ч	406.40	1.17
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136.35	0.07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83.99	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669.30	0,03
101-1968	Грунтовка битумная	т	8291.10	0.00021
113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм	т	26531.00	0.0004
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125.00	2.00
411-0001	Вода	м³	9.04	0.30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		162.02
	Эксплуатация машин	руб		1485.65
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		82.85
	Материальные ресурсы	руб		315.14
	Всего, прямые затраты	руб		1962.81

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-013

## Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление конструкции компенсационного шва. 02. Установка закладных элементов шва из досок. 03. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 04. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 05. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 06. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 07. Укрытие швов толем

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² покрытия

Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия:

27-06-013-1 20 см  
27-06-013-2 22 см  
27-06-013-3 24 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-013-1	27-06-013-2	27-06-013-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		65,09	79,24	81,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7.65		3.1	3.1
			7.78	3.2		
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		17,97	17,53	17,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,63	0,72	0,80
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	16,43	15,78	15,78
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	96,77	0,08	0,08	0,08
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	16,43	15,78	15,78
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,18	0,18	0,18
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,12	0,12	0,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,83	0,95	1,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	1165,10	0,0032	0,0035	0,0038
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,05	0,05	0,05
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30	0,014	0,014	0,014
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	7,37	9,00	9,00	9,00
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	0,026	0,029	0,032
102-0058	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта	м³	1016,60	0,51	0,57	0,64
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м²	40,90	4,55	5,00	5,46
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1050,80	20,40	22,40	24,3
411-0001	Вода	м³	9,04	0,009	0,01	0,011
410-9010-3	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), песчаные, тип Г	т	326,48	0,887	1,013	1,14
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		506,40	606,19	624,62
	Эксплуатация машин	руб		529,70	535,18	553,50
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		179,08	173,46	174,45
	Материальные ресурсы	руб		22840,79	25068,67	27202,39
	Всего, прямые затраты	руб		23876,89	26210,04	28380,51

**2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ**

**Показатели стоимости ресурсов по** Устройство оснований внегородских автомобильных дорог  
**таблице ТЕР-2001-27-06-016** механизированным способом с применением дорожного бетона

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка, разборка и перенос инвентарных металлических рельс-форм (расценки 1-9), опалубки (расценка 10) 02. Планировка и уплотнение подстилающего слоя (расценка 9). 03. Распределение цементобетонной смеси с уплотнением и отделкой поверхности машинным бетоноукладочным комплектом (расценки 1-8), профилировщиками (расценка 9). 04. Передвижка разгрузочного мостика трактором (расценки 1, 2, 5, 6). 05. Устройство температурных швов (расценки 1-8). 06. Уход за основанием.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> основания**

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-016-1 16 см

27-06-016-2 18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со съездной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-016-3 16 см

27-06-016-4 18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-016-5 20 см

27-06-016-6 22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со съездной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-016-7 20 см

27-06-016-8 22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):

27-06-016-9 профилировщиками, толщина слоя 16 см

27-06-016-10 автогрейдером, толщина слоя 16 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-016-1	27-06-016-2	27-06-016-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		169,12	169,12	163,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	
			7,40			2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		111,99	111,99	85,25
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	26,43	26,43	17,30
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,21	17,21	17,21
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	2,47	2,47	2,47
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	8,58	8,58	6,03
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	96,77	2,55	2,55	1,74
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	8,58	8,58	6,03
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки cemento-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	9,46	9,46	6,61
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	16,87	16,87	14,02
121103	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	9,46	9,46	6,61
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	9,46	9,46	6,61
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,04
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный камсннугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114	0,0114
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41	0,41
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м <sup>3</sup>	1050,80	163,00	184,00	163,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	63,30	63,30	63,30
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		1231,19	1231,19	1210,05
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		10507,29	10507,29	8187,05
	<b>в том числе</b>					
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		1345,99	1345,99	1025,64
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		182290,21	204357,01	182290,21
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		194028,69	216095,49	191687,31

Продолжение таблицы 27-06-016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-016-4	27-06-016-5	27-06-016-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		163,52	184,80	184,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15		2,7	2,7
			7,40	2,9		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		85,25	125,85	118,44

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-016-4	27-06-016-5	27-06-016-6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	17,30	28,30	28,30
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,21	17,21	17,21
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	2,47	2,47	2,47
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	6,03	10,32	10,32
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	96,77	1,74	3,10	3,10
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	6,03	10,32	10,32
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементно-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	6,61	11,40	11,40
121102	То же, профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	14,02	18,81	11,40
121103	То же, распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	6,61	11,40	11,40
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	6,61	11,40	11,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114	0,0114
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41	0,41
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1050,80	184,00	204,00	224,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	63,30	63,30	63,30
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		<b>1210,05</b>	<b>1321,32</b>	<b>1321,32</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		<b>8187,05</b>	<b>11725,61</b>	<b>11122,44</b>
	<b>в том числе</b>					
	Оплата труда машинистов	руб		1025,64	1506,46	1408,13
	Материальные ресурсы	руб		204357,01	225373,01	246389,01
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>213754,11</b>	<b>238419,94</b>	<b>258832,77</b>

Продолжение таблицы 27-06-016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-016-7	27-06-016-8
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		178,08	178,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		85,72	85,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	17,30	17,30
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	17,30
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,21	17,21
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	2,47	2,47
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	7,19	7,19
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	96,77	2,16	2,16
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	7,19	7,19
121101	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах машины для отделки цементно-бетонных покрытий	маш.-ч	123,01	7,87	7,87
121102	То же, профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	7,87	7,87
121103	То же, распределитель цементобетона	маш.-ч	79,67	7,87	7,87
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	7,87	7,87
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	0,0114
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11	0,11
204-9001	Арматура	т		П	П
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1050,80	204,00	224,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	63,30	63,30
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		<b>1317,79</b>	<b>1317,79</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		<b>8280,98</b>	<b>8280,98</b>
	<b>в том числе</b>				
	Оплата труда машинистов	руб		1016,24	1016,24
	Материальные ресурсы	руб		225373,01	246389,01
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>234971,78</b>	<b>255987,78</b>

Продолжение таблицы 27-06-016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-016-9	27-06-016-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		118,97	42,29
1 1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	
			7,28		2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		66,66	16,61
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	17,30	
010601	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч	20,48	17,30	
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,21	0,12
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	2,47	
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80		0,13
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03		3,28
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	7,41	3,99
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12		8,21
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85		0,59
121102	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщик оснований	маш.-ч	81,40	14,82	
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215,94	7,41	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,16
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90		0,002
101-0581	Мазут топочный каменноугольный	т	1215,00	0,0114	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60		0,00613
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,41	0,41
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30		0,63
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т	т	7904,20	0,11	
401-0142	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 5 (М75)	м³	717,03	163,00	163,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	63,30	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		850,64	307,87
	Эксплуатация машин	руб		7298,10	1614,61
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		831,06	203,19
	Материальные ресурсы	руб		127885,70	120322,73
	Всего, прямые затраты	руб		136034,44	122245,21

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-017Устройство оснований городских  
проездов**СОСТАВ РАБОТ:**

01 Установка, разборка и перенос опалубки. 02. Устройство выравнивающего слоя из песка вручную. 03. Распределение щементобетонной смеси с уплотнением и отделкой. 04. Устройство температурных швов. 05. Уход за основанием.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² основания**

27-06-017-1 Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см

27-06-017-2 При изменении толщины слоя на каждый 1 см добавлять к расценке 26-06-017-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-017-1	27-06-017-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		301,71	5,64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,15	0,05
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,45	0,02
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,70	
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	17,40	
121012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.-ч	50,00	12,53	
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	13,41	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,59	0,03
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,09	
101-1564	Гидроизол	м²	14,14	45,50	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	12,00	1,00
203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м²	66,33	10,20	0,65
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1050,80	162,00	10,20
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	40,00	
411-0001	Вода	м³	9,04	178,00	



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-017-1	27-06-017-2
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2347,30	43,88
	Эксплуатация машин	руб		2718,99	4,79
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		159,69	0,25
	Материальные ресурсы	руб		178422,53	10767,78
	Всего, прямые затраты	руб		183488,82	10816,45

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-018

## Устройство оснований и покрытий из черного щебня

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка основания. 02. Укладка и закрепление боковых упоров. 03. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля. 04. Россыпь и укатка черного клинца. 05. Россыпь и укатка черной мелочи (расценка 1). 06. Уход за покрытием.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м²

Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

27-06-018-1 2,5-2,9 т/м³

27-06-018-3 2,5-2,9 т/м³

27-06-018-2 3 т/м³ и более

27-06-018-4 3 т/м³ и более

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-018-1	27-06-018-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		56,66	56,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		22,83	22,83
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,03
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,06	0,06
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	12,31	12,31
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	4,86	4,86
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	4,98	4,98
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,60	0,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,0024	0,0024
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	6724,60	0,006	0,006
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,021	0,021
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,15	0,15
410-0071	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т	289,03	8,00	9,00
410-0073	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	т	235,04	11,00	12,50
410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т	175,31	117,00	137,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		468,58	468,58
	Эксплуатация машин	руб		2609,65	2609,65
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		280,25	280,25
	Материальные ресурсы	руб		25782,52	29930,31
	Всего, прямые затраты	руб		28860,75	33008,54

Продолжение таблицы 27-06-018

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-018-3	27-06-018-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		45,83	45,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,17	16,17
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,03
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,06	0,06
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	8,08	8,08
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	2,43	2,43
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	4,98	4,98
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,60	0,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,0018	0,0018
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 18 кг	т	6724,60	0,006	0,006
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,021	0,021
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,15	0,15
410-0073	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	т	235,04	11,00	12,50
410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т	175,31	117,00	137,00

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-018-3	27-06-018-4
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		379,01	379,01
	Эксплуатация машин	руб		1969,89	1969,89
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		198,89	198,89
	Материальные ресурсы	руб		23468,36	27327,12
	Всего, прямые затраты	руб		25817,26	29676,02

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-019Устройство покрытий из холодных  
асфальтобетонных смесей

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка основания. 02. Установка бортовых упоров. 03. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона. 04. Укатка. 05. Уход за покрытием.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см:

27-06-019-1 типа БХ  
27-06-019-2 типа ВХ  
27-06-019-3 типа ДХ

При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:

27-06-019-4 к расценке 27-06-019-1  
27-06-019-5 к расценке 27-06-019-2  
27-06-019-6 к расценке 27-06-019-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-019-1	27-06-019-2	27-06-019-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		50,96	50,96	50,96
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,60	6,60	6,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,04	0,04	0,04
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,24	0,24	0,24
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	2,55	2,55	2,55
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	3,19	3,19	3,19
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,75	0,75	0,75
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,00059	0,00059	0,00059
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,00613	0,00613	0,00613
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,06	0,06	0,06
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1881,30	0,15	0,15	0,15
410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(холодные), марка II Бх	т	359,79	71,20		
410-0035	То же, марка II Вх	т	317,95		70,60	
410-0036	То же, марка II Дх	т	354,21			68,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		377,10	377,10	377,10
	Эксплуатация машин	руб		812,95	812,95	812,95
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		69,30	69,30	69,30
	Материальные ресурсы	руб		26066,19	22896,41	24712,53
	Всего, прямые затраты	руб		27256,24	24086,46	25902,58

Продолжение таблицы 27-06-019

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-019-4	27-06-019-5	27-06-019-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,36	1,36	1,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,01	0,01	0,01
410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(холодные), марка II Бх	т	359,79	11,90		
410-0035	То же, марка II Вх	т	317,95		11,80	
410-0036	То же, марка II Дх	т	354,21			11,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		10,06	10,06	10,06
	Эксплуатация машин	руб		0,69	0,69	0,69
	Материальные ресурсы	руб		4302,14	3772,45	4094,06
	Всего, прямые затраты	руб		4312,89	3783,20	4104,81

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-020Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих  
асфальтобетонных смесей

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка основания. 02. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 03. Укатка. 04. Вырубка образцов и заделка вырубок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов:

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-1 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>27-06-020-8 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>27-06-020-2 3 т/м<sup>3</sup> и более27-06-020-9 3 т/м<sup>3</sup> и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б, плотность каменных материалов:

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-3 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>27-06-020-10 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>27-06-020-4 3 т/м<sup>3</sup> и более27-06-020-11 3 т/м<sup>3</sup> и более27-06-020-5 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м<sup>3</sup>

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-12 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>27-06-020-13 3 т/м<sup>3</sup> и более27-06-020-6 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>27-06-020-14 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м<sup>3</sup>27-06-020-7 3 т/м<sup>3</sup> и более

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-020-1	27-06-020-2	27-06-020-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		38,30	38,30	38,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,12	19,12	19,12
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,03	0,03
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,40	1,40	1,40
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,96	3,96	3,96
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	11,51	11,51	11,51
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,39	0,39	0,39
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	3,19	3,19	3,19
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,04
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0062	0,0062	0,0062
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0108	0,0116	0,0108
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1881,30	0,15	0,15	0,15
410-9010-1	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие) плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	483,25	96,60	102,00	
410-9010-2	То же, марка I	т	405,33			95,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		335,51	335,51	335,51
	Эксплуатация машин	руб		2098,29	2098,29	2098,29
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		240,59	240,59	240,59
	Материальные ресурсы	руб		47028,13	49639,33	39176,79
	Всего, прямые затраты	руб		49461,93	52073,13	41610,59

Продолжение таблицы 27-06-020

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-020-4	27-06-020-5	27-06-020-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		38,30	38,30	38,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,12	19,12	19,06
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,03	
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,40	1,40	1,40
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,96	3,96	3,96
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	11,51	11,51	11,51
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,39	0,39	0,39
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	3,19	3,19	3,19
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,04	0,01
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0062	0,0062	0,0062
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0116	0,0108	0,0108

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-020-4	27-06-020-5	27-06-020-6
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,15	0,15	
410-9010-2	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие) плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т	405,33	102,00		
410-9010-4	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона) песчаные, тип Г	т	539,28		93,30	
410-9010-5	То же, крупнозернистые, тип А	т	369,6			92,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		335,51	335,51	335,51
	Эксплуатация машин	руб		2098,29	2098,29	2092,37
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		240,59	240,59	240,22
	Материальные ресурсы	руб		41691,49	50661,00	34251,98
	Всего, прямые затраты	руб		44125,29	53094,80	36679,86

Продолжение таблицы 27-06-020

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-020-7	27-06-020-8	27-06-020-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		38,30	38,30	38,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,06	19,18	19,18
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47		0,05	0,05
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,40	1,40	1,40
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,96	3,96	3,96
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	11,51	11,51	11,51
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,39	0,39	0,39
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	3,19	3,19	3,19
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01	0,08	0,08
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90		0,00278	0,00278
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0062	0,00214	0,00214
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0108	0,0108	0,0116
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30		0,29	0,29
410-9010-5	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона), крупнозернистые, тип А	т	369,6	96,20		
410-9010-6	То же, мелкозернистые, тип Б, марка II	т	381,95		93,70	97,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		335,51	335,51	335,51
	Эксплуатация машин	руб		2092,37	2103,92	2103,92
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		240,22	240,84	240,84
	Материальные ресурсы	руб		35619,50	36379,88	37794,74
	Всего, прямые затраты	руб		38047,38	38819,31	40234,17

Продолжение таблицы 27-06-020

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-020-10	27-06-020-11	27-06-020-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		38,30	38,30	38,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,18	19,18	19,18
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,05	0,05	0,05
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,40	1,40	1,40
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,96	3,96	3,96
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	11,51	11,51	11,51
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,39	0,39	0,39
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	3,19	3,19	3,19
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,08	0,08
4+	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,00278	0,00278	0,00278
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,00214	0,00214	0,00214
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0108	0,0116	0,0108
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,29	0,29	0,29
410-9010-7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), крупнозернистые, тип А	т	349,58	91,40	95,10	
410-9010-8	То же, мелкозернистые, тип Б	т	378,84			92,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-020-10	27-06-020-11	27-06-020-12
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		335,51	335,51	335,51
	Эксплуатация машин	руб		2103,92	2103,92	2103,92
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		240,84	240,84	240,84
	Материальные ресурсы	руб		32542,77	33837,87	35520,21
	Всего, прямые затраты	руб		34982,20	36277,30	37959,64

Продолжение таблицы 27-06-020

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-020-13	27-06-020-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		38,30	38,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		19,18	19,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,05	0,05
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	1,40	1,40
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,96	3,96
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	11,51	11,51
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,39	0,39
122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	179,68	3,19	3,19
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,00278	0,00278
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,00214	0,00214
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0116	0,0108
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,29	0,29
410-9010-3	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), песчаные, тип Г	т	326,48		88,60
410-9010-8	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), мелкозернистые, тип Б	т	378,84	95,60	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		335,51	335,51
	Эксплуатация машин	руб		2103,92	2103,92
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		240,84	240,84
	Материальные ресурсы	руб		36809,91	29517,29
	Всего, прямые затраты	руб		39249,34	31956,72

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-021

Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² покрытия  
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:

27-06-021-1	к расценке 27-06-020-1
27-06-021-2	к расценке 27-06-020-2
27-06-021-3	к расценке 27-06-020-3
27-06-021-4	к расценке 27-06-020-4
27-06-021-5	к расценке 27-06-020-5
27-06-021-6	к расценке 27-06-020-6
27-06-021-7	к расценке 27-06-020-7

27-06-021-8	к расценке 27-06-020-8
27-06-021-9	к расценке 27-06-020-9
27-06-021-10	к расценке 27-06-020-10
27-06-021-11	к расценке 27-06-020-11
27-06-021-12	к расценке 27-06-020-12
27-06-021-13	к расценке 27-06-020-13
27-06-021-14	к расценке 27-06-020-14

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-021-1	27-06-021-2	27-06-021-3	27-06-021-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,09	0,09	0,09	0,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4	4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,18	0,17	0,17	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0014	0,0015	0,0014	0,0015
410-9010-1	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие) плотные мелкозернистые, тип Б марка II	т	483,25	12,10	12,80		
410-9010-2	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие) плотные крупнозернистые, тип Б марка I	т	405,33			12,00	12,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		0,79	0,79	0,79	0,79
	Эксплуатация машин	руб		3,10	2,92	2,92	2,92
	Материальные ресурсы	руб		5850,22	6188,70	4866,85	5150,79
	Всего, прямые затраты	руб		5854,11	6192,41	4870,56	5154,50

Продолжение таблицы 27-06-021

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-021-5	27-06-021-6	27-06-021-7	27-06-021-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,09	0,09	0,09	0,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4	4
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,17	0,17	3,47	
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
410-9010-4	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона) песчаные, тип Г	т	539,28	11,70			
410-9010-5	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона), крупнозернистые, тип А	т	369,6		11,60		
410-9010-6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона), мелкозернистые, тип Б, марка II	т	381,95				11,70
410-9010-7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), крупнозернистые, тип А	т	349,58			12,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		0,79	0,79	0,79	0,79
	Эксплуатация машин	руб		2,92	2,92	59,68	0,00
	Материальные ресурсы	руб		6312,47	4290,25	4197,85	4471,71
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>6316,18</b>	<b>4293,96</b>	<b>4258,32</b>	<b>4472,50</b>

Продолжение таблицы 27-06-021

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-021-9	27-06-021-10	27-06-021-11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,09	0,09	0,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0015	0,0014	0,0015
410-9010-6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона), мелкозернистые, тип Б, марка II	т	381,95	12,20		
410-9010-7	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), крупнозернистые, тип А	т	349,58		11,40	11,90
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		0,79	0,79	0,79
	Материальные ресурсы	руб		4662,89	3988,10	4163,10
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>4663,68</b>	<b>3988,89</b>	<b>4163,89</b>

Продолжение таблицы 27-06-021

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-021-12	27-06-021-13	27-06-021-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,09	0,09	0,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,0014	0,0014	0,0014
410-9010-3	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), песчаные, тип Г	т	326,48			11,10
410-9010-8	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона), мелкозернистые, тип Б	т	378,84	11,50	12,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		0,79	0,79	0,79
	Материальные ресурсы	руб		4359,55	4548,97	3626,82
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>4360,34</b>	<b>4549,76</b>	<b>3627,61</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-022

Поверхностная обработка органическими  
вяжущими

СОСТАВ РАБОТ:  
01. Очистка покрытия 02. Розлив битума. 03. Россыпь и укатка минеральных материалов. 04. Уход за покрытием.  
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м<sup>2</sup> покрытия

- 27-06-022-1 Двойная поверхностная обработка новых  
щебеночных (гравийных) покрытий битумом с  
применением щебня  
Двойная поверхностная обработка существующих  
малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий  
битумом с применением щебня:  
27-06-022-2 с нормальной поверхностью  
27-06-022-3 с деформированной поверхностью  
Тройная поверхностная обработка битумом с  
применением щебня.  
27-06-022-4 существующих сильно изношенных  
щебеночных (гравийных) покрытий и  
мостовых с нормальной поверхностью  
27-06-022-5 мостовых с деформированной поверхностью  
Двойная поверхностная обработка  
27-06-022-6 песчано-гравийной смесью  
27-06-022-7 Одиночная поверхностная обработка  
усовершенствованных покрытий битумом с  
применением щебня

- Одиночная поверхностная обработка  
усовершенствованных покрытий битумом с применением  
черного щебня с плотностью каменных материалов  
27-06-022-8 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>  
27-06-022-9 3 т/м<sup>3</sup> и более  
27-06-022-10 Двойная поверхностная обработка  
усовершенствованных покрытий битумом с  
применением щебня  
Двойная поверхностная обработка усовершенствованных  
покрытий битумом с применением черного щебня с  
плотностью каменных материалов  
27-06-022-11 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>  
27-06-022-12 3 т/м<sup>3</sup> и более

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-022-1	27-06-022-2	27-06-022-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		27,04	27,23	31,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,99	13,65	16,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,67	1,93	1,53
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	1,19	1,39	1,21
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	3,65	3,65	5,47
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	4,74	4,74	6,78
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55	0,55	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	3,30	3,87	3,35
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,51	6,00	6,00	9,00
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм	м <sup>3</sup>	138,00	18,90	18,90	24,00
408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	138,00	24,00	30,60	15,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		206,86	208,31	239,90
	Эксплуатация машин	руб		1297,82	1356,57	1706,03
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		150,10	156,94	199,03
	Материальные ресурсы	руб		12562,23	14613,54	12185,01
	Всего, прямые затраты	руб		14066,91	16178,42	14130,94

Продолжение таблицы 27-06-022

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-022-4	27-06-022-5	27-06-022-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,14	32,48	27,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,15	19,44	13,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,91	2,46	1,23
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	1,39	1,76	1,30
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	5,47	5,47	3,65
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	7,44	7,44	5,40
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55	0,55	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	3,86	4,90	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,51	9,00	9,00	6,00
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00			3,61
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм	м <sup>3</sup>	138,00	12,20	15,30	
408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	138,00	36,70	47,90	
408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	м <sup>3</sup>	63,00			31,60

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-022-4	27-06-022-5	27-06-022-6
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		245,87	248,47	212,52
	Эксплуатация машин	руб		1838,94	1953,89	1343,80
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		215,23	228,49	157,51
	Материальные ресурсы	руб		14530,26	18584,60	8527,86
	Всего, прямые затраты	руб		16615,07	20786,96	10084,18

Продолжение таблицы 27-06-022

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-022-7	27-06-022-8	27-06-022-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		16,72	24,05	24,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,58	6,74	6,74
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,57		
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	0,47	0,26	0,26
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,82		
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	2,70	3,24	3,24
121801	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	198,40		2,43	2,43
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55	0,55	0,55
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	1,29	0,72	0,72
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	3,00	3,00	3,00
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) - 10 мм	м³	138,00	13,30		
410-0072	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т	235,04		20,00	23,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		125,90	181,10	181,10
	Эксплуатация машин	руб		652,78	889,61	889,61
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		74,19	79,15	79,15
	Материальные ресурсы	руб		4436,09	6160,98	6866,10
	Всего, прямые затраты	руб		5214,77	7231,69	7936,81

Продолжение таблицы 27-06-022

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-022-10	27-06-022-11	27-06-022-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21,17	35,57	35,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53		3	3
			7,65	3,1		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,95	12,01	12,01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,25		
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	0,88	0,49	0,49
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	3,65		
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	4,74	5,62	5,62
121801	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	198,40		4,86	4,86
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55	0,55	0,55
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	2,42	1,37	1,37
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	6,00	6,00	6,00
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) - 10 мм	м³	138,00	11,73		
408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м³	138,00	20,40		
410-0071	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т	289,03		14,53	16,70
410-0072	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	т	235,04		26,60	30,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		161,95	267,84	267,84
	Эксплуатация машин	руб		1205,22	1652,73	1652,73
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		139,34	146,22	146,22
	Материальные ресурсы	руб		9315,18	13231,96	14799,31
	Всего, прямые затраты	руб		10682,35	15152,53	16719,88



Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-023

Поверхностная обработка с применением  
мытого щебня

**СОСТАВ РАБОТ:**  
01. Очистка покрытия с увлажнением. 02. Розлив битумной эмульсии. 03. Россыпь мытого щебня. 04. Укатка. 05. Уход за покрытием.  
**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м<sup>2</sup> покрытия  
27-06-023-1 Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-023-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		7,93
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,45
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	0,59
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,82
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,19
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,74
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,51	6,00
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	1,79
408-9100	Щебень мытый	м <sup>3</sup>		11,50
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	5,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		137,87
	Эксплуатация машин	руб		714,09
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		80,83
	Материальные ресурсы	руб		3306,26
	Всего, прямые затраты	руб		4158,22

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-024

Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных  
оснований и покрытий

**СОСТАВ РАБОТ:**  
01. Очистка основания. 02. Устройство боковых упоров. 03. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций. 04. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций. 05. Розлив вяжущих материалов. 06. Укатка.  
**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м<sup>2</sup> покрытия и основания  
Укладка и полу пропитка с применением битума:

27-06-024-1 щебеночных покрытий толщиной 5 см

27-06-024-2 щебеночных оснований толщиной 5 см

27-06-024-3 При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-1, 27-06-024-2

Укладка и пропитка с применением битума:

27-06-024-4 щебеночных покрытий толщиной 8 см

27-06-024-5 При изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к расценке 27-06-004-4

27-06-024-6 щебеночных оснований толщиной 8 см

27-06-024-7 При изменении толщины щебеночных оснований на 1 см добавлять или исключать к расценке 27-06-024-6

Укладка и полу пропитка с применением битумной эмульсии:

27-06-024-8 щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см

27-06-024-9 При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к расценке 27-06-024-8

Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии:

27-06-024-10 щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см

27-06-024-11 При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-024-1	27-06-024-2	27-06-024-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		64,06	58,13	0,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,48	19,24	1,26
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,03	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	2,98	2,62	0,50
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	2,51	1,86	0,38
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	1,82	1,82	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	1,71	1,71	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	8,16	8,16	
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	1,16	0,58	
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55	0,55	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-024-1	27-06-024-2	27-06-024-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,00613	0,00613	
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	6,95	5,15	1,03
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	6,00	3,00	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,15	0,15	
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00	10,20		
408-0010	То же, фракция 10-20 мм	м³	138,00	10,20	11,20	
408-0011	То же, фракция 20-40 мм	м³	136,00	56,10	56,10	12,70
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		449,70	408,07	2,23
	Эксплуатация машин	руб		2010,58	1813,20	112,16
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		244,46	220,46	13,05
	Материальные ресурсы	руб		25151,39	20147,24	3853,02
	Всего, прямые затраты	руб		27611,67	22368,51	3967,43

Продолжение таблицы 27-06-024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-024-4	27-06-024-5	27-06-024-6
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		67,04	0,48	57,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		27,34	1,52	24,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03		0,03
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,81	0,40	4,08
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	3,61	0,56	2,96
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	3,65		3,65
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	1,71		1,71
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	8,16		8,16
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	1,16		
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55		0,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05		0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60			0,00613
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	10,00	1,63	8,24
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м²	7,37			3,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30			0,15
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00	10,20		
408-0010	То же, фракция 10-20 мм	м³	138,00	10,70		
408-0011	То же, фракция 20-40 мм	м³	136,00	10,70		12,80
408-0012	То же, фракция 40-70 мм	м³	116,00	91,80	10,20	91,80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		470,62	3,37	403,65
	Эксплуатация машин	руб		2582,43	134,63	2300,76
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		308,37	16,28	275,10
	Материальные ресурсы	руб		35627,20	4547,36	29741,67
	Всего, прямые затраты	руб		38680,25	4685,36	32446,08

Продолжение таблицы 27-06-024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-024-7	27-06-024-8	27-06-024-9
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		0,32	63,17	0,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6		
			7,15		2,7	2,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		1,16	26,53	1,45
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47		0,03	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,40	3,63	0,45
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	0,38	2,53	0,50
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03		1,82	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00		8,90	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12		4,75	
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25		1,74	
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30		0,55	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99		0,05	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-024-7	27-06-024-8	27-06-024-9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60		0,00613	
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	1,03		
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51		6,00	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00		7,02	1,40
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30		0,15	
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00		6,63	
408-0010	То же, фракция 10-20 мм	м³	138,00		29,07	
408-0011	То же, фракция 20-40 мм	м³	136,00		57,40	11,50
408-0012	То же, фракция 40-70 мм	м³	116,00	10,20		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2,25	451,67	3,00
	Эксплуатация машин	руб		103,06	2282,34	128,66
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		12,17	286,01	15,35
	Материальные ресурсы	руб		3309,02	25731,48	4084,00
	Всего, прямые затраты	руб		3414,33	28465,49	4215,66

Продолжение таблицы 27-06-024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-024-10	27-06-024-11
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		62,38	0,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		35,58	1,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,07	
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,34	0,40
120102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	175,40	4,01	0,55
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (п.с.)	маш.-ч	116,03	5,47	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	10,57	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	5,89	
121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	87,25	0,58	
122301	Щетки дорожные навесные с трактором	маш.-ч	62,30	0,55	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,09	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,00613	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	6,00	
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	11,20	1,44
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,29	
408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м³	138,00	4,59	
408-0011	То же, фракция 20-40 мм	м³	136,00	14,80	
408-0012	То же, фракция 40-70 мм	м³	116,00	91,80	10,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		446,02	3,58
	Эксплуатация машин	руб		3168,94	132,88
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		392,35	16,05
	Материальные ресурсы	руб		33986,40	3775,20
	Всего, прямые затраты	руб		37601,36	3911,66

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-025 **Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка и снятие копирной струны. 02. Планировка и уплотнение земляного полотна перед устройством основания. 03. Распределение готовой смеси автогрейдером. 04. Планировка и чистовая профилировка основания профилировщиком. 05. Частичная планировка основания вручную. 06. Укатка. 07. Уход за основанием с применением пленкообразующих материалов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м² основания**

27-06-025-1 Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, с применением профилировщиков со скользящими формами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-025-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		31,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		23,79

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-025-1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л с.)	маш.-ч	116.03	2.07
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134.85	1.89
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153.62	2.98
121306	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	215.94	2.68
121309	Профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч	807.00	3.53
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136.35	7.11
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400.00	1,24
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	42105.00	0,0001
201-9220	Стойки металлические со трубами	кг		0,256
407-9030	Смесь цемента-грунтовая	м³		П
411-0001	Вода	м³	9.04	52.00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		230,29
	Эксплуатация машин	руб		5349,72
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		278,06
	Материальные ресурсы	руб		7170,29
	Всего, прямые затраты	руб		12750,30

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-06-026

## Розлив вяжущих материалов

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Розлив вяжущих материалов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т

27-06-026-1 Розлив вяжущих материалов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-026-1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		0.66
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	137,80	0.33
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	1.03
	Эксплуатация машин	руб		45,47
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		6,85
	Материальные ресурсы	руб		2125,82
	Всего, прямые затраты	руб		2171,29

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-027

## Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ добавок в рыхлом состоянии

27-06-027-1 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-027-1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		4.93
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	3.98
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л с.)	маш.-ч	116.03	0.95
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м³	78.00	102,00
	Эксплуатация машин	руб		472,49
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		46,68
	Материальные ресурсы	руб		7956,00
	Всего, прямые затраты	руб		8428,49

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-06-028Распределение порошкообразных  
добавок

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Распределение порошкообразных добавок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 т сухих добавок

Распределение порошкообразных добавок:

27-06-028-1 фрезами

27-06-028-2 автогрейдером

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-06-028-1	27-06-028-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		35,45	35,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,11	1,7	1,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		102,05	48,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,64	0,64
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03		8,21
121802	Распределители цемента	маш.-ч	200,61	38,65	38,65
122201	Фрезы навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) (дорожные)	маш.-ч	184,70	61,90	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,86	0,86
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	т	773,31	103,00	103,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		216,60	216,60
	Эксплуатация машин	руб		19331,36	8851,04
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1286,27	511,28
	Материальные ресурсы	руб		79650,93	79650,93
	Всего, прямые затраты	руб		99198,89	88718,57

**РАЗДЕЛ 07. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ****Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-07-001****Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек  
и тротуаров****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка основания 02. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 03. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 04. Засыпка песком. 05. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 06. Укатка асфальтобетонной смеси катками.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных

27-07-001-3 нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см

27-07-001-1 3 см  
27-07-001-2 при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 07-001-1

27-07-001-4 верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-07-001-1	27-07-001-2	27-07-001-3	27-07-001-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>15,12</b>	<b>2,32</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	3,7		
			8,76			4	4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>0,07</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,02		0,02	0,02
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,03			
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	60,00	0,85	0,14	1,21	0,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02		0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,06		0,06	0,06
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	0,50			
410-0054	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров тип II	т	401,01	7,14	1,21		
410-9010-2	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие) плотные крупнозернистые, тип Б, марка I	т	405,33			10,70	
410-9010-4	То же, (горячие для плотного асфальтобетона) песчаные, тип Г	т	539,28				7,14
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		126,86	19,46	89,44	89,44
	Эксплуатация машин	руб		57,68	8,40	76,55	52,55
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,51	0,00	0,25	0,25
	Материальные ресурсы	руб		3049,54	485,22	4460,86	3974,29
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>3234,08</b>	<b>513,08</b>	<b>4626,85</b>	<b>4116,28</b>

**Показатели стоимости ресурсов по таблице** **Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**  
**ТЕР-2001-27-07-002**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Планировка и укатка земляного полотна. 02. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 03. Укатка с поливкой водой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м<sup>2</sup> дорожек и тротуаров

27-07-002-1 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

27-07-002-2 При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-07-002-1	27-07-002-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>26,24</b>	<b>0,54</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>3,17</b>	<b>0,10</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,15	0,10
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	1,48	
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,54	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	м <sup>3</sup>	174,80	17,40	1,50
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	2,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		194,18	4,00
	Эксплуатация машин	руб		281,90	9,10
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		31,04	0,88
	Материальные ресурсы	руб		3059,60	262,20
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>3535,68</b>	<b>275,30</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-07-003Устройство бетонных плитных тротуаров с  
заполнением швов

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание основания вручную (расценка 1). 02. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси (расценка 2).  
03. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 04. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> тротуара

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов:

27-07-003-1 цементным раствором

27-07-003-2 песком

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-07-003-1	27-07-003-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		49,92	42,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,97	0,98
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,41	0,41
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02		0,01
122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	60,00	6,13	5,13
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,56	0,56
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10	м <sup>3</sup>	375,00	0,05	
403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м <sup>2</sup>	65,10	100,00	100,00
407-9040-1	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м <sup>3</sup>	288,41		5,00
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00		0,05
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		343,95	292,14
	Эксплуатация машин	руб		461,35	402,26
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		5,10	5,19
	Материальные ресурсы	руб		6528,75	7958,30
	Всего, прямые затраты	руб		7334,05	8652,70

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-07-004 Устройство деревянных тротуаров

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание поверхности. 02. Укладка лаг по прокладкам. 03. Устройство дощатого настила с прошивкой гвоздями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> тротуара

27-07-004-1 Устройство деревянных тротуаров

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-07-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		56,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,97
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,28
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	1,81
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,69
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0069
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м <sup>3</sup>	660,38	1,80
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	1927,50	4,90
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		397,89
	Эксплуатация машин	руб		297,86
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		15,92
	Материальные ресурсы	руб		10728,48
	Всего, прямые затраты	руб		11424,23

## РАЗДЕЛ 08. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-08-001

Устройство укрепительных полос и  
укрепление обочин

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка основания вручную (расценки 7-10). 02. Подготовка основания (расценки 1-4). 03. Установка и разборка бортовых упорных брусков (расценки 1, 3). 04. Планировка и прикатка обочин (расценки 11-14). 05. Распределение материалов и его разравнивание. 06. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок (расценки 7-10). 07. Уход за покрытием (расценки 7-10). 08. Уплотнение катками (расценки 1-6, 11-14) с поливкой водой (расценки 5, 11). 09. Перемешивание щебня с грунтом (расценки 12-14). 10. Внесение удобрений и посев семян вручную (расценка 15)

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м<sup>2</sup> покрытия полосы и обочин

27-08-001-1	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать:
27-08-001-2	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-1	27-08-001-9 к расценке 27-08-001-7
27-08-001-3	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см	27-08-001-10 к расценке 27-08-001-8
27-08-001-4	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-3	27-08-001-11 укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см
27-08-001-5	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см, при расходе щебня от объема грунта:
27-08-001-6	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5	27-08-001-12 40 %
		27-08-001-13 50 %
	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:	27-08-001-14 укрепление обочин втапливанием щебня
27-08-001-7	0,75 м	27-08-001-15 укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
27-08-001-8	1 м	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-001-1	27-08-001-2	27-08-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		92,11	8,24	97,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6	3,6	
			8,76			4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		44,15		29,79
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,31		0,22
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	2,52	0,04	2,32
120906	Катки дорожные самотазовые гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	16,76		5,81
120907	Катки дорожные самотазовые гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	26,68		23,48
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,79	0,01	0,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,40		0,28
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,0114		0,0074
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,67	0,01	0,62
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1881,30	1,07		1,07
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	12000,00	0,37		0,037
410-0071	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т	289,03			8,00
410-0073	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	т	235,04			11,00
410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т	175,31			115,00
410-9010-6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона), мелкозернистые, тип Б, марка II	т	381,95	120,00	24,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		761,75	68,14	851,82
	Эксплуатация машин	руб		4004,37	0,96	2888,94
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		531,87	0,00	374,63
	Материальные ресурсы	руб		53706,28	9187,44	28818,62
	Всего, прямые затраты	руб		58472,40	9256,54	32559,38

Продолжение таблицы 27-08-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-001-4	27-08-001-5	27-08-001-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,90	219,52	11,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,01			1,5
			6,26		2	
			8,76	4		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			100,90	0,83



Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-001-4	27-08-001-5	27-08-001-6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02		10.61	0.83
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70.00		30.67	
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101.12		56.66	
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136.35		2.96	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00		7,50	
408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м³	138,00		11.50	
408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м³	116,00		126,00	12.60
408-0061	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	248,80		15.80	
410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т	175.31	20.00		
411-0001	Вода	м³	9.04		20.00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		69,20	1374,20	69,11
	Эксплуатация машин	руб		0,00	9245,68	75,55
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,00	1193,89	7,27
	Материальные ресурсы	руб		3506,20	21349,84	1461,60
	Всего, прямые затраты	руб		3575,40	31969,72	1606,26

Продолжение таблицы 27-08-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-001-7	27-08-001-8	27-08-001-9
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		142,50	128,82	4,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		21,27	19,22	0,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,20	0,20	0,01
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин	маш.-ч	96,77	3,71	3,71	
120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	17,20	0,75	0,60	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	1,79	1,62	
121700	Машины для устройства укрепительных полос	маш.-ч	189,85	17,10	15,05	0,79
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,26	0,26	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0108	Бумага мешочная битумированная Б-70	т	11098,00	0,024	0,024	
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,00012	0,00013	
101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	5400,00	0,50	0,50	
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30	0,128	0,128	0,0064
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800,00	0,0534	0,04	
102-0137	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	975,91	0,09	0,10	
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1050,80	204,00	204,00	10,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1000,35	904,32	30,89
	Эксплуатация машин	руб		3710,86	3314,53	151,95
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		247,71	222,21	9,95
	Материальные ресурсы	руб		217727,42	217713,08	10728,84
	Всего, прямые затраты	руб		222438,63	221931,93	10911,68

Продолжение таблицы 27-08-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-001-10	27-08-001-11	27-08-001-12
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		3,18	48,29	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89		2,5	
			7,02	2,6		
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		0,73	26,09	11,75
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,01		
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02		8,18	4,03
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03		3,58	5,45
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85			2,27
120952	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	169,08		10,60	
121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	136,35		3,73	
121700	Машины для устройства укрепительных полос	маш.-ч	189,85	0,71		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,01		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-001-10	27-08-001-11	27-08-001-12
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30	0,0064		
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1050,80	10,20		
407-9085	Грунт	м³				П
408-9150	Щебень 40-70 мм или 20-40 мм	м³			П	П
411-0001	Вода	м³	9,04		20,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		22,32	332,72	0,00
	Эксплуатация машин	руб		136,76	3460,77	1305,28
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		8,95	286,78	133,22
	Материальные ресурсы	руб		10728,84	180,80	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		10887,92	3974,29	1305,28

Продолжение таблицы 27-08-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-001-13	27-08-001-14	27-08-001-15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч				139,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26			2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,74	7,61	0,03
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47			0,01
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	5,02		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	5,45	4,51	
120910	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	134,85	2,27	3,10	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99			0,02
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
114-0019	Удобрения бормагнєвые марки А в мешках	т	1531,50			0,034
407-9090	Земля растительная	м³				П
407-9085	Грунт	м³		П		
408-9150	Щебень 40-70 мм или 20-40 мм	м³		П	П	
414-9240	Семена многолетних трав	кг				27,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		0,00	0,00	873,40
	Эксплуатация машин	руб		1395,39	941,34	2,81
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		141,90	97,24	0,12
	Материальные ресурсы	руб		0,00	0,00	52,07
	Всего, прямые затраты	руб		1395,39	941,34	928,28

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-08-002Устройство укрепительных полос из сборных  
железобетонных плит

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство швов с разогреванием мастики и изготовлением деревянных прокладок 02. Укладка железобетонных плит с помощью автомобильного крана.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ сборных железобетонных плит

Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером:

27-08-002-1 1х0,5 (0,75)х0,06 м

27-08-002-2 3х0,5 (0,75)х0,12 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-08-002-1	27-08-002-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		538,46	212,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		126,33	62,48
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	111,31	47,69
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	26,65	21,34
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	15,02	14,79
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1575	Мастика битумно-полимерная МББП-65 "ЛИЛО-1"	т	10705,00	3,11	2,49
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	463,16	17,00	8,50
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м³		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3645,37	1438,96
	Эксплуатация машин	руб		14606,10	7225,50
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1384,70	593,26
	Материальные ресурсы	руб		41166,27	30592,31
	Всего, прямые затраты	руб		59417,74	39256,77

**РАЗДЕЛ 09. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ****1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ**

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-09-001 Устройство защитных ограждений

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием. 02. Установка краном столбов и железобетонного бруса (расценка 1), столбов и упоров (расценка 5), железобетонных столбов (расценки 6, 7). 03. Окраска. 04. Установка светоотражающего устройства (расценки 1, 4). 05. Установка и разборка опалубки (расценка 2). 06. Укладка бетона (расценка 2). 07. Уход за бетоном (расценка 2). 08. Укладка парапета с устройством изоляции фундамента (расценка 3). 09. Уход за кладкой (расценка 3). 10. Протягивание троса (расценка 5), проволоки (расценка 7). 11. Резка сетки и навеска ее на столбы (расценка 6). 12. Заготовка деревянных столбов (расценка 4). 13. Установка парапета металлического бруса (расценка 4).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м**

Устройство парапетов:

27-09-001-1 железобетонных

27-09-001-2 бетонных

27-09-001-3 каменных

27-09-001-4 из стали на деревянных столбах

Устройство ограждений.

27-09-001-5 тросовых на железобетонных столбах

27-09-001-6 из сетки

27-09-001-7 проволочных многорядных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-001-1	27-09-001-2	27-09-001-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>94,16</b>	<b>481,85</b>	<b>426,72</b>
<b>1.1</b>	<b>Средний разряд рабочих-строителей</b>		7,40		2,9	
			7,53			3
			7,90	3,3		
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>17,59</b>	<b>13,61</b>	<b>3,39</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	12,26	0,64	0,65
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29		11,19	
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	11,45		
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50		11,19	
121012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.-ч	50,00			3,24
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35		0,91	1,84
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	3,50		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,83	0,87	0,90
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	1165,10		0,01725	0,1725
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	18227,00	0,045		
101-0820	Проволока черная диаметром 0 55 мм	т	10300,00	0,0078		
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	8843,80		0,026	
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54		0,10	
101-1513	Электроды диаметром 4 мм С42	т	11055,00	0,0065		
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м²	52300,00	0,0001		
101-1668	Рогожа	м²	11,61		15,50	16,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51			105,00
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30			0,31
201-9015	Металлоконструкции светоотражающих устройств	т		0,0084		
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м²	40,90		83,00	
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м³	572,99		65,60	
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	463,16	1,60		
402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 10	м³	375,00			23,60
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м³		П	П	П
408-0212	Камень бутовый марка 1200	м³	383,50			64,00
411-0001	Вода	м³	9,04		26,64	5,55
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м³		3,39		
440-9026	Столбы железобетонные	м³		3,73		
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>743,86</b>	<b>3565,69</b>	<b>3213,20</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>2202,14</b>	<b>524,80</b>	<b>562,23</b>
	<b>в том числе</b>					
	<b>Оплата труда машинистов</b>	<b>руб</b>		<b>188,84</b>	<b>133,56</b>	<b>27,19</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>1718,70</b>	<b>41726,62</b>	<b>35031,94</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>4664,70</b>	<b>45817,11</b>	<b>38807,37</b>

Продолжение таблицы 27-09-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-001-4	27-09-001-5
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>98,01</b>	<b>122,10</b>
<b>1.1</b>	<b>Средний разряд рабочих-строителей</b>		7,40		2,9
			7,90	3,3	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>7,93</b>	<b>7,02</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	4,09	4,80

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-001-4	27-09-001-5
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20		1,53
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	2,18	1,77
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,66	0,45
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0064	Ацетилен растворенный технический марки Б	т	47373,00		0,0004
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1877,90	0,041	
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00	0,0352	
101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	43868,00		0,00546
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,29		2,00
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: шинковые МА-011-2	т	23409,00	0,0073	
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	18227,00		0,0117
101-0620	Мел природный молотый	т	921,23	0,001	
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,009	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60		0,258
101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м²	52300,00	0,00016	
101-1974	Пигмент тертый	кг	67,41	1,65	
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	4,32	
201-9015	Металлоконструкции светоотражающих устройств	т		0,0028	
201-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т		1,59	
403-9060	Конструкции сборные бетонные	м³			П
440-9026	Столбы железобетонные	м³			0,84
537-0013	Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	316,03		21,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		774,28	903,54
	Эксплуатация машин	руб		913,07	835,64
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		73,51	78,08
	Материальные ресурсы	руб		4527,10	8982,30
	Всего, прямые затраты	руб		6214,45	10721,48

Продолжение таблицы 27-09-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-001-6	27-09-001-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		78,25	37,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65		3,1
			7,78	3,2	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		10,15	9,34
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	6,32	5,84
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,04	0,04
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	1,45	1,40
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	2,91	2,82
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,88	0,64
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0064	Ацетилен растворенный технический марки Б	т	47373,00	0,00039	0,00036
101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	43868,00	0,00348	0,00348
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	6,29	1,30	1,21
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: шинковые МА-011-2	т	23409,00	0,00411	0,0128
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	18227,00	0,00747	0,00747
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,0274	0,0274
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	13032,00	0,0113	0,099
101-1587	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м²	7,74	152,00	
101-1974	Пигмент тертый	кг	67,41	1,91	1,91
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) 10 мм	м³	138,00	0,69	0,69
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м³			П
440-9026	Столбы железобетонные	м³		1,44	1,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		608,79	284,50
	Эксплуатация машин	руб		1209,64	1122,17
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		109,18	102,27
	Материальные ресурсы	руб		2565,21	2733,07
	Всего, прямые затраты	руб		4383,64	4139,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-002Установка барьерного дорожного металлического  
ограждения

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Копание ям с обратной засыпкой. 02. Установка металлических стоек в бетонный фундамент (расценки 2.3,4,5) и железобетонных столбов с подсыпкой щебня (расценка 1). 03. Установка стальных элементов ограждений. 04. Устройство светоотражающего устройства. 05. Окраска.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м

27-09-002-1	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках	27-09-002-3	3 м
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:	27-09-002-4	2 м
27-09-002-2	4 м	27-09-002-5	1 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-002-1	27-09-002-2	27-09-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		71,53	106,15	128,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65		3,1	3,1
			8,14	3,5		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,16	13,06	13,96
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	11,00	10,14	10,18
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,15		
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00		0,12	0,17
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	4,35	2,20	2,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,66	0,72	0,83
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00		0,00114	0,0015
101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16- (18) мм	т	12540,00	0,0477	0,02409	0,0242
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	23409,00	0,01276	0,01286	0,01286
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00		0,00079	0,00104
110-9181	Стойки металлические	т			0,466	0,614
201-9015	Металлоконструкции светоотражающих устройств	т		0,00275	0,00003	0,00003
201-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т		1,13	1,62	1,65
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м³	572,99		3,51	4,63
401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М400)	м³	1050,80	1,03		
408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м³	138,00	2,21		
440-9073	Стойки железобетонные	м³		4,63		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		582,25	812,05	982,03
	Эксплуатация машин	руб		1934,95	1525,14	1646,11
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		183,30	148,98	157,26
	Материальные ресурсы	руб		2284,16	2645,10	3297,96
	Всего, прямые затраты	руб		4801,36	4982,29	5926,10

Продолжение таблицы 27-09-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-002-4	27-09-002-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		175,71	318,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		15,49	20,28
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	10,26	10,50
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	0,24	0,47
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	4,35	8,58
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,88	1,20
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00	0,00221	0,00436
101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16- (18) мм	т	12540,00	0,0264	0,0326
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	23409,00	0,01286	0,01286
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,00154	0,00304
110-9181	Стойки металлические	т		0,908	1,793
201-9015	Металлоконструкции светоотражающих устройств	т		0,00003	0,00003
201-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т		1,71	1,87
401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м³	572,99	6,83	13,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1344,18	2439,28
	Эксплуатация машин	руб		1859,17	2517,17
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		172,78	219,68
	Материальные ресурсы	руб		4605,38	8563,13
	Всего, прямые затраты	руб		7808,73	13519,58

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-003Установка барьерных ограждений на подходах к  
мостам и путепроводам

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием (расценка 1, 2). 02. Сверление отверстий в бетонном основании (расценка 3) 03. Установка опорных стоек. 04. Установка барьерного ограждения. 05. Окраска (расценка 1). 06. Установка светоотражающего устройства.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м

Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам:

27-09-003-2 металлических дорожной группы

27-09-003-1 железобетонных

27-09-003-3 металлических мостовой группы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-003-1	27-09-003-2	27-09-003-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,66	28,38	34,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,91	2,48	2,45
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,09	0,21	0,40
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29		1,27	1,81
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	0,67	0,79	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20			0,51
350155	Гайковерты электрические	маш.-ч	1,05		1,27	1,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,15	0,21	0,24
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16- (18) мм	т	12540,00			0,005
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	5200,00	0,0027		
110-9181	Стойки металлические	т			0,44	0,53
113-0273	Эпоксидный клей	т	110797,00			5,00
201-9015	Металлоконструкции светоотражающих устройств	т			0,01	
201-9312	Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные	м			10,00	10,00
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	609,37		0,60	
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	125,00		0,05	
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00		0,03	
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м³		0,34		
440-9026	Столбы железобетонные	м³		0,72		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		76,31	224,20	271,37
	Эксплуатация машин	руб		231,42	183,29	117,05
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		20,51	23,99	23,77
	Материальные ресурсы	руб		14,04	375,62	554047,70
	Всего, прямые затраты	руб		321,77	783,11	554436,12

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-004Установка столбиков сигнальных и тумб  
деревянных простых

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием (расценка 1). 02. Окраска (расценка 1). 03. Наклейка фольги (расценка 1). 04. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины (расценка 2). 05. Установка тумб с копанием и засыпкой ям (расценка 2). 06. Укладка перил с укреплением скобами (расценка 2). 07. Окраска масляной краской (расценка 2).

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.

27-09-004-1 Установка столбиков сигнальных железобетонных

27-09-004-2 Изготовление и установка тумб деревянных простых

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-004-1	27-09-004-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		71,04	187,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	
			7,53		3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		22,53	2,21
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	14,41	0,60
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80		1,51
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	8,12	
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90		2,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99		1,61

## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-004-1	27-09-004-2
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	43868,00	0,00812	
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	23409,00		0,014
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	18227,00	0,02784	
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00		0,0124
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60		0,012
101-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т	36606,00	0,00055	
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90		0,05
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00		0,005
101-1974	Пигмент тертый	кг	67,41		4,00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03		5,66
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	660,38		0,65
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70		0,00947
113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	т	59032,00	0,0036	
411-0001	Вода	м³	9,04		0,18
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м³		П	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		525,70	1411,72
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		2788,14	257,52
	в том числе				
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		263,55	7,46
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		1096,30	5909,93
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		4410,14	7579,17

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-005

## Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка столбов и тумб с антисептированием древесины 02. Установка тумб с копанием и засыпкой яч. 03. Укладка перил с укреплением скобами 04. Заготовка и прибивка к тумбам дощатого ограждения. 05. Окраска масляной краской.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м

Изготовление и установка:

27-09-005-1 надолбных перил

27-09-005-2 тумб деревянных с дощатым ограждением

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-005-1	27-09-005-2
1	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		239,80	124,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65		3,1
			7,78	3,2	
2	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		3,17	2,79
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,36	1,20
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,60	0,90
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	1,32	0,51
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,81	1,59
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2	т	23409,00	0,005	0,009
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,003	0,005
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60		0,015
101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	2063,90	0,02	0,03
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,014	
101-1974	Пигмент тертый	кг	67,41	0,17	0,25
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	6,75	2,21
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м³	660,38	0,39	0,53
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м³	1701,50		3,50
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0025	0,0028
411-0001	Вода	м³	9,04	0,05	0,053
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		1865,64	950,59
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		330,21	296,83
	в том числе				
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		16,92	14,93
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		5825,90	8501,39
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		8021,75	9748,81

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-006Устройство средств технического  
регулирования

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка водоналивных блоков ограждения. 02. Установка сигнальных столбиков. 03. Установка импульсных стрелок. 04. Установка сигнального освещения. 05. Установка бетонных блоков. 06. Разборка блоков. 07. Снятие импульсных стрелок. 08. Демонтаж сигнального освещения.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 п.м.

27-09-006-1 Устройство средств технического регулирования

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-006-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		18,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,73
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,55
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,18
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9220	Блоки пластиковые водоналивные	шт.		П
101-9221	Стрелки импульсные	шт.	274,20	П
101-9222	Огонь заградительный с красным фильтром	шт.		П
403-9010	Блоки бетонные	м³		0,08
440-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м³		0,0072
500-9001	Кабель	м		10,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		136,23
	Эксплуатация машин	руб		161,52
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		6,84
	Всего, прямые затраты	руб		297,75

## 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-008Установка дорожных знаков  
бесфундаментных

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Бурение ям бурильно-крановыми машинами. 02. Установка бесфундаментных стоек. 03. Антисептирование деревянных стоек. 04. Окраска стоек. 05. Разделка оснований дорожных знаков. 06. Переход от одного знака к следующему.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 знаков

Установка дорожных знаков:  
27-09-008-1 на металлических стойках

27-09-008-2 на деревянных брусках  
27-09-008-3 на деревянных кругляках

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-008-1	27-09-008-2	27-09-008-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		364,80	291,84	287,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		16,29	17,23	16,99
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,52	1,52	1,83
160501	Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (д.с.) глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	183,00	12,76	12,76	12,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,01	2,95	2,40
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00	0,048	0,048	0,048
101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	43868,00	0,01935		
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	18227,00	0,00562	0,0051	0,0045
101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	6024,80	0,00338		
101-9610	Щитки металлические	шт.		100,00	100,00	100,00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03			7,48
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2299,50		9,40	
110-9181	Стойки металлические	т		П		
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70		0,0325	0,0285
411-0001	Вода	м³	9,04		0,62	0,54
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2746,94	2197,56	2163,22
	Эксплуатация машин	руб		2676,37	2755,32	2744,31
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		177,64	177,64	181,50
	Материальные ресурсы	руб		1899,87	22843,28	6869,09
	Всего, прямые затраты	руб		7323,18	27796,16	11776,62



Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-09-009Установка дорожных знаков на металлических стойках и  
сборных железобетонных фундаментах

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Рытье ям с последующим трамбованием грунта основания. 02. Устройство песчаной подушки. 03. Укладка блоков фундаментом. 04. Установка металлических стоек. 05. Очистка стоек с фундаментом. 06. Окраска. 07. Прикрепление штыков.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т стоек

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с массой:

27-09-009-4 выше 100 кг

27-09-009-1 до 25 кг  
27-09-009-2 от 25 до 50 кг  
27-09-009-3 от 50 до 100 кг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-009-1	27-09-009-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		407,37	165,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		43,82	16,72
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	26,82	10,14
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,05	0,39
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	11,83	4,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,12	1,77
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	43868,00	0,0032	0,00329
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00	0,00094	0,00096
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,00396	0,00406
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,116	0,0435
101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	7959,40	0,00056	0,00057
101-9610	Шитки металлические	шт.		П	П
110-9181	Стойки металлические	т		1,00	1,00
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	609,37	5,66	2,12
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	15,95	5,94
440-9024	Фундаменты железобетонные	м³		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3014,54	1223,89
	Эксплуатация машин	руб		5164,74	1962,39
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		465,64	175,44
	Материальные ресурсы	руб		6470,83	2581,46
	Всего, прямые затраты	руб		14650,11	5767,74

Продолжение таблицы 27-09-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-009-3	27-09-009-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		89,43	46,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,24	7,17
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	10,80	5,31
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,20	0,09
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	2,18	1,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,06	0,71
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00	0,0007	0,00049
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,00298	0,00208
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0214	0,0104
101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	7959,40	0,0042	0,00029
101-9610	Шитки металлические	шт.		П	П
110-9181	Стойки металлические	т		1,00	1,00
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	17128,00	0,00242	0,00169
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м³	609,37	0,93	0,43
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	2,97	1,40
440-9024	Фундаменты железобетонные	м³		П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		661,78	341,88
	Эксплуатация машин	руб		1642,27	820,87
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		158,73	77,85
	Материальные ресурсы	руб		1234,26	592,35
	Всего, прямые затраты	руб		3538,31	1755,10

**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-09-010 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных и асбестоцементных стойках и сборном железобетонном фундаменте**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Рытье ям с последующим трамбованием грунта основания. 02. Устройство песчаной подушки. 03. Укладка блоков фундамента. 04. Установка железобетонных (расценки 1,2,3) или асбестоцементных (расценка 4) стоек. 05. Омоноличивание стоек с фундаментом. 06. Прикрепление щитков.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1 м<sup>3</sup> стоек

Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на железобетонных стойках с объемом:

27-09-010-4 Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на асбестоцементных стойках

27-09-010-1 до 0,05 м<sup>3</sup>  
27-09-010-2 от 0,05 до 0,1 м<sup>3</sup>  
27-09-010-3 свыше 0,1 м<sup>3</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-010-1	27-09-010-2
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>218,00</b>	<b>94,83</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>60,56</b>	<b>26,65</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	55,19	24,30
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,43	0,19
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	4,78	2,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,16	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0441	0,0192
101-9610	Щитки металлические	шт.		П	П
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м <sup>3</sup>	609,37	2,29	0,92
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	6,49	2,86
440-9024	Фундаменты железобетонные	м <sup>3</sup>		П	П
440-9073	Стойки железобетонные	м <sup>3</sup>		1,00	1,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>1667,70</b>	<b>725,45</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>6993,75</b>	<b>3076,69</b>
	<b>в том числе</b>				
	Оплата труда машинистов	руб		739,95	325,54
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>2503,26</b>	<b>1047,23</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>11164,71</b>	<b>4849,37</b>

## Продолжение таблицы 27-09-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-010-3	27-09-010-4
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>56,79</b>	<b>167,61</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40		2,9
			7,65	3,1	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>16,11</b>	<b>19,12</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	14,68	12,86
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,11	0,49
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	1,25	5,45
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0115	0,0504
101-9610	Щитки металлические	шт.		П	П
103-0681	Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 250 мм, внутренний диаметр 235 мм	м	80,67		100,00
401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м <sup>3</sup>	609,37	0,51	2,22
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	1,65	7,37
440-9024	Фундаменты железобетонные	м <sup>3</sup>		П	П
440-9073	Стойки железобетонные	м <sup>3</sup>		1,00	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>434,44</b>	<b>1240,31</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>1859,13</b>	<b>2304,60</b>
	<b>в том числе</b>				
	Оплата труда машинистов	руб		196,56	220,84
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>594,36</b>	<b>10679,97</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>2887,93</b>	<b>14224,88</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-011Установка дорожных знаков на металлических  
рамных конструкциях

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Рытье котлованов с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Устройство монолитного железобетонного фундамента. 03. Установка рамных конструкций со сваркой отдельных элементов. 04. Окраска 05. Прикрепление щитков.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м рамных конструкций

Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях.

27-09-011-1 П-образных

27-09-011-2

Т-образных

27-09-011-3

Г-образных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-011-1	27-09-011-2	27-09-011-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		19,36	29,26	32,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,92	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,13	3,29	3,69
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,38	2,39	2,56
040101	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.-ч	22,29	0,31	0,42	0,56
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	1,77	4,29	3,84
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	0,31	0,42	0,56
160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.-ч	142,00	0,08	0,10	0,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,36	0,38	0,41
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00	0,00034	0,00034	0,00033
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,00145	0,00143	0,00143
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,02314	0,03407	0,04287
101-0838	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	7959,40	0,00021	0,0002	0,0002
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,00034	0,00077	0,00083
101-9610	Щитки металлические	шт.		П	П	П
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1606,60	0,03	0,04	0,06
113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	17128,00	0,00118	0,00118	0,00113
201-9091	Конструкции рамные	т		1,00	1,00	1,00
204-9001	Арматура	т		П	П	П
401-9022	Бетон тяжелый (класс по проекту)	м³		П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		172,69	261,00	288,47
	Эксплуатация машин	руб		230,04	386,94	414,16
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		21,22	35,13	39,32
	Материальные ресурсы	руб		267,15	360,94	451,90
	Всего, прямые затраты	руб		669,88	1008,88	1154,53

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-09-012 Установка дополнительных щитков

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Крепление щитков.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 знаков

27-09-012-1 При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-012-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		69,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,048
101-9610	Щитки металлические	шт.		100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		519,57
	Материальные ресурсы	руб		322,78
	Всего, прямые затраты	руб		842,35

## 3. РАЗМЕТКА

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-09-016 Разметка проезжей части краской

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи. 02. Отбивка линии шнуром с разметкой. 03. Нанесение линии.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км линии

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной:

27-09-016-1 0,1 м  
27-09-016-2 0,2 м  
27-09-016-3 0,4 м

Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка:

27-09-016-4 1:1  
27-09-016-5 1:3  
27-09-016-6 3:1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-016-1	27-09-016-2	27-09-016-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,66	3,66	3,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,16	1,8	1,8	1,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,04	2,04	2,04
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	67,03	1,01	1,01	1,01
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,03	1,03	1,03
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	42105,00	0,0008	0,0008	0,0008
113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	26299,00	0,042	0,084	0,168
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		22,55	22,55	22,55
	Эксплуатация машин	руб		208,14	208,14	208,14
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		23,25	23,25	23,25
	Материальные ресурсы	руб		1138,24	2242,80	4451,91
	Всего, прямые затраты	руб		1368,93	2473,49	4682,60

Продолжение таблицы 27-09-016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-016-4	27-09-016-5	27-09-016-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,66	3,66	3,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,16	1,8	1,8	1,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,04	2,04	2,04
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121400	Машины маркировочные	маш.-ч	67,03	1,01	1,01	1,01
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,03	1,03	1,03
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	42105,00	0,0008	0,0008	0,0008
113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т	26299,00	0,021	0,0105	0,0315
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		22,55	22,55	22,55
	Эксплуатация машин	руб		208,14	208,14	208,14
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		23,25	23,25	23,25
	Материальные ресурсы	руб		585,96	309,82	862,10
	Всего, прямые затраты	руб		816,65	540,51	1092,79

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-09-017Разметка проезжей части  
термопластиком

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка покрытия от пыли и грязи 02 Разметка поверхности 03. Нанесение термопластика.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км линии

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м:

27-09-017-1 сплошной  
27-09-017-2 пунктирной, шаг 1:1  
27-09-017-3 пунктирной, шаг 1:3  
27-09-017-4 пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м:

27-09-017-5 сплошной

27-09-017-6 пунктирной, шаг 1:1  
27-09-017-7 пунктирной, шаг 1:3  
27-09-017-8 пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м:

27-09-017-9 сплошной  
27-09-017-10 пунктирной, шаг 1:1  
27-09-017-11 пунктирной, шаг 1:3  
27-09-017-12 пунктирной, шаг 3:1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-017-1	27-09-017-2	27-09-017-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,16	3,16	3,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,35	1,35	1,35
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,07	0,07	0,07
381201	Машина дорожная разметочная "Hofman"	маш.-ч	428,00	1,28	1,28	1,28
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9224	Термопластик	кг	29,50	610,00	315,00	158,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		24,96	24,96	24,96
	Эксплуатация машин	руб		557,38	557,38	557,38
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		17,72	17,72	17,72
	Материальные ресурсы	руб		17995,00	9292,50	4661,00
	Всего, прямые затраты	руб		18577,34	9874,84	5243,34

Продолжение таблицы 27-09-017

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-017-4	27-09-017-5	27-09-017-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,16	4,75	4,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,35	1,35	1,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,07	0,07	0,07
381201	Машина дорожная разметочная "Hofman"	маш.-ч	428,00	1,28	1,28	1,92
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9224	Термопластик	кг	29,50	472,00	945,00	472,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		24,96	37,53	37,13
	Эксплуатация машин	руб		557,38	557,38	831,30
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		17,72	17,72	26,21
	Материальные ресурсы	руб		13924,00	27877,50	13924,00
	Всего, прямые затраты	руб		14506,34	28472,41	14792,43

Продолжение таблицы 27-09-017

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-017-7	27-09-017-8	27-09-017-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,70	4,70	6,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,99	1,99	2,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,07	0,07	0,07
381201	Машина дорожная разметочная "Hofman"	маш.-ч	428,00	1,92	1,92	2,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9224	Термопластик	кг	29,50	236,00	708,00	1260,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		37,13	37,13	49,77
	Эксплуатация машин	руб		831,30	831,30	1105,22
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		26,21	26,21	34,70
	Материальные ресурсы	руб		6962,00	20886,00	37170,00
	Всего, прямые затраты	руб		7830,43	21754,43	38324,99

Продолжение таблицы 27-09-017

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-09-017-10	27-09-017-11	27-09-017-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,30	6,30	6,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,63	2,63	2,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,07	0,07	0,07
381201	Машина дорожная разметочная "Hofman"	маш.-ч	428,00	2,56	2,56	2,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9224	Термопластик	кг	29,50	650,00	325,00	975,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		49,77	49,77	49,77
	Эксплуатация машин	руб		1105,22	1105,22	1105,22
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		34,70	34,70	34,70
	Материальные ресурсы	руб		19175,00	9587,50	28762,50
	Всего, прямые затраты	руб		20329,99	10742,49	29917,49

**РАЗДЕЛ 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ****Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-10-001****Приготовление битумных вяжущих материалов  
и эмульсий****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Предварительный подогрев битума в битумохранилище (расценки 1-5). 02. Загрузка битума в котлы (расценка 6). 03. Перекачивание подогретого битума из битумохранилища в битумоплавильные котлы (расценки 1-5). 04. Выпаривание обводненного вязкого битума (расценки 1, 3, 5). 05. Приготовление поверхностно-активной добавки с введением в битум и перемешивание (расценки 3, 4). 06. Разогревание битума (расценка 6). 07. Наполнение автошлангов водой, подвоз воды и слив ее в баки (расценка 5). 08. Приготовление водного раствора эмульгатора (расценка 5). 09. Перекачивание разогретого битума в автораспределитель или автобитумовоз (расценки 1-4). 10. Очистка битумных котлов. 11. Очистка приямка битумохранилища (расценки 1-5).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т битума и битумных эмульсий**

Приготовление битума без введения добавок в котлах  
емкостью 15000 л

27-10-001-1 вязкого

27-10-001-2 жидкого

Приготовление битума с введением добавок в котлах  
емкостью 15000 л:

27-10-001-3 вязкого

27-10-001-4 жидкого

Приготовление

27-10-001-5 битумных эмульсий

27-10-001-6 Разогревание битума в котлах емкостью 400 л

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-001-1	27-10-001-2	27-10-001-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>0,95</b>	<b>0,29</b>	<b>1,22</b>
<b>1 1</b>	<b>Средний разряд рабочих-строителей</b>		7,28		2,8	
			8,02	3,4		
			8,27			3,6
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>0,74</b>	<b>0,15</b>	<b>1,34</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121001	Котлы битумные стационарные 15000 л	маш.-ч	139,12	0,74	0,15	0,72
122102	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	79,90			0,31
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9010	Битум	т		1,02	1,02	0,96
101-9722	Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь)	т				0,07
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>7,62</b>	<b>2,11</b>	<b>10,09</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>102,95</b>	<b>20,87</b>	<b>124,94</b>
	<b>в том числе</b>					
	<b>Оплата труда машинистов</b>	<b>руб</b>		<b>7,68</b>	<b>1,56</b>	<b>15,18</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>110,57</b>	<b>22,98</b>	<b>135,03</b>

Продолжение таблицы 27-10-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-001-4	27-10-001-5	27-10-001-6
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>0,83</b>	<b>1,25</b>	<b>7,13</b>
<b>1.1</b>	<b>Средний разряд рабочих-строителей</b>		8,14	3,5		
			8,63		3,9	3,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>0,42</b>	<b>1,66</b>	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
121001	Котлы битумные стационарные 15000 л	маш.-ч	139,12	0,14	1,00	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80			7,86
122101	Установки для приготовления битумной эмульсии 3 т/ч	маш.-ч	188,04		0,33	
122102	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	79,90	0,14		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9010	Битум	т		0,96	0,59	1,02
101-9480	Эмульгатор	т				П
411-0001	Вода	м³	9,04		0,44	
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>6,76</b>	<b>10,79</b>	<b>61,53</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>30,67</b>	<b>201,17</b>	<b>210,65</b>
	<b>в том числе</b>					
	<b>Оплата труда машинистов</b>	<b>руб</b>		<b>4,93</b>	<b>18,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>37,43</b>	<b>215,94</b>	<b>272,18</b>

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-10-002Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного  
щебня (гравия) для горячей укладки

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активной добавки в битум. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление смеси. 04. Выдача смеси в транспортные средства.

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 т

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов

27-10-002-1 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>

27-10-002-2 3 т/м<sup>3</sup> и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-3 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>

27-10-002-4 3 т/м<sup>3</sup> и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов.

27-10-002-5 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>

27-10-002-6 3 т/м<sup>3</sup> и более

Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:

27-10-002-7 типа Г

27-10-002-8 типа Д

27-10-002-9 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>

27-10-002-10 Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов: 3 т/м<sup>3</sup> и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-11 2,5-2,9 т/м<sup>3</sup>

27-10-002-12 3 т/м<sup>3</sup> и более

Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки.

27-10-002-13 типа Г

27-10-002-14 типа Д

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-002-1	27-10-002-2	27-10-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		22,58	22,58	22,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		56,64	56,34	56,55
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,00	3,70	3,91
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	3,76	3,76	3,76
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9020	Битум вязкий	т		5,61	5,61	5,92
101-9721	Поверхностно-активные добавки	кг		39	39	41
101-1804	Порошок минеральный	т	176,21	6,68	6,68	8,54
408-9040	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	125,00	22,80	22,80	31,10
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>		38,10	33,50	28,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		178,38	178,38	179,73
	Эксплуатация машин	руб		5770,96	5743,65	5762,77
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		496,17	493,54	495,38
	Материальные ресурсы	руб		4027,08	4027,08	5392,33
	Всего, прямые затраты	руб		9976,42	9949,11	11334,83

Продолжение таблицы 27-10-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-002-4	27-10-002-5	27-10-002-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		22,75	22,92	23,13
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		56,33	56,39	56,25
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,69	3,75	3,61
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	3,76	3,76	3,76
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9020	Битум вязкий	т		5,92	6,22	6,22
101-9721	Поверхностно-активные добавки	кг		41	44	44
101-1804	Порошок минеральный	т	176,21	8,54	11,30	11,30
408-9040	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	125,00	31,10	38,30	38,30
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>		24,80	18,50	16,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		179,73	181,07	182,73
	Эксплуатация машин	руб		5742,74	5748,21	5735,46
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		493,45	493,98	492,75
	Материальные ресурсы	руб		5392,33	6778,67	6778,67
	Всего, прямые затраты	руб		11314,80	12707,95	12696,86

Продолжение таблицы 27-10-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-002-7	27-10-002-8	27-10-002-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		27,54	27,54	20,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90			3,3
			8,02	3,4	3,4	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		66,74	66,66	52,04

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-002-7	27-10-002-8	27-10-002-9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	3.74	3.66	4.30
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438.00	4.50	4.50	3.41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9020	Битум вязкий	т		7.55	7.55	5.00
101-9721	Поверхностно-активные добавки	кг		53	53	35
101-1804	Порошок минеральный	т	176.21	9.35	11.20	2.01
408-9040	Песок для строительных работ природный	м³	125.00	56.60		29.10
408-0166	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний	м³	150.00		55.40	
408-9080	Щебень	м³				36.10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		220,87	220,87	160,77
	Эксплуатация машин	руб		6811,41	6804,13	5294,97
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		584,64	583,94	455,87
	Материальные ресурсы	руб		8722,56	10283,55	3991,68
	Всего, прямые затраты	руб		15754,84	17308,55	9447,42

Продолжение таблицы 27-10-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-002-10	27-10-002-11	27-10-002-12
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		20,54	21,94	21,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3		
			8,02		3,4	3,4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		51,76	56,91	56,58
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	4.02	4.27	3.94
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438.00	3.41	3.76	3.76
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9020	Битум вязкий	т		5,00	3,16	3,16
101-9721	Поверхностно-активные добавки	кг		35	22	20
101-1804	Порошок минеральный	т	176.21	2.01	3.42	3.42
408-9040	Песок для строительных работ природный	м³	125.00	29.10	27.90	27.90
408-9080	Щебень	м³		31.80	36.80	32.40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		162,27	175,96	175,96
	Эксплуатация машин	руб		5269,48	5795,54	5765,50
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		453,42	498,54	495,64
	Материальные ресурсы	руб		3991,68	4090,14	4090,14
	Всего, прямые затраты	руб		9423,43	10061,64	10031,60

Продолжение таблицы 27-10-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-002-13	27-10-002-14
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		27.00	27.00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8.02	3.4	3.4
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		67.02	66.92
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	4.02	3.92
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438.00	4.50	4.50
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-9020	Битум вязкий	т		4.90	4.90
101-9721	Поверхностно-активные добавки	кг		34	34
101-1804	Порошок минеральный	т	176.21	5.73	7.64
408-9040	Песок для строительных работ природный	м³	125.00	60.90	
408-0166	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний	м³	150.00		59.60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		216,54	216,54
	Эксплуатация машин	руб		6836,90	6827,80
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		587,10	586,22
	Материальные ресурсы	руб		8622,18	10286,24
	Всего, прямые затраты	руб		15675,62	17330,58

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-10-003Приготовление полимерно-битумного  
вяжущего**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Предварительный подогрев материалов. 02 Введение составляющих в установку по приготовлению ПБВ. 03. Приготовление полимерно-битумного вяжущего.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 т**

27-10-003-1 Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта



## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		117,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		103,46
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
121001	Котлы битумные стационарные 15000 л	маш.-ч	139,12	53,76
122102	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	79,90	24,85
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-9251	Масло	т		15,00
101-9020	Битум вязкий	т		80,00
101-2190	Термозлостопласт дивинилстирольный	т	29520,00	5,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		930,07
	Эксплуатация машин	руб		9464,61
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1176,30
	Материальные ресурсы	руб		147600,00
	Всего, прямые затраты	руб		157994,68

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-10-004Приготовление полимерасфальтобетонных  
смесей**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Приготовление и подача вяжущих материалов. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление смеси 04. Выдача смеси в транспортные средства.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 т**

Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м<sup>3</sup> и более) смеси:

27-10-004-1 полимерасфальтобетонной

27-10-004-2 полимерасфальтобетонной с  
противогололедной добавкой <Грикол>  
27-10-004-3 щебнемасличной асфальтобетонной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10- 004-1	27-10- 004-2	27-10- 004-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		24,31	24,31	24,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		82,81	82,48	82,21
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	3,99	3,66	3,39
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	5,63	5,63	5,63
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9020	Битум вязкий	т				6,50
101-1804	Порошок минеральный	т	176,21	5,70	7,00	15,00
101-2191	Вяжущее полимерно-битумное	т	4564,00	5,50	4,60	
101-2192	Добавка солевая типа "Грикол"	т	2166,90		5,00	
101-2193	Волокно целлюлозное типа "Виаот-66"	т	5320,00			0,35
101-2194	ПАВ катионного типа (ПБ-3)	т	19300,00	0,04	0,03	0,05
408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3) -10 мм	м <sup>3</sup>	138,00	37,40	37,50	31,25
408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м <sup>3</sup>	138,00			12,50
408-9040	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	125,00	23,00	9,33	
408-9270	Материалы из отсевов дробления горных пород	м <sup>3</sup>			8,48	7,58
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		192,05	192,05	192,05
	Эксплуатация машин	руб		8459,11	8429,07	8404,50
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		725,41	722,52	720,16
	Материальные ресурсы	руб		34914,60	39982,62	11507,65
	Всего, прямые затраты	руб		43565,76	48603,74	20104,20

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-10-005Приготовление черного фракционного  
щебня**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разогревание и подача вяжущих материалов с введением поверхностно-активных добавок в битум. 02. Подача минеральных материалов в смеситель. 03. Приготовление черного щебня. 04. Выдача щебня в транспортные средства.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 т смеси**

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20 (25) -40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-1 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-2 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10 (15) -20 (25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-3 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-4 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3 (5) -10 (15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-5 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-6 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20 (25) -40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-7 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-8 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10 (15) -20 (25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-9 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-10 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3 (5) -10 (15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-11 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-12 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20 (25) -40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-13 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-14 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10 (15) -20 (25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-15 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-16 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3 (5) -10 (15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-17 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-18 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20 (25) -40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-19 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-20 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10 (15) -20 (25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-21 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-22 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3 (5) -10 (15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-23 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-24 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 20 (25) -40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-25 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-26 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 10 (15) -20 (25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-27 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-28 3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 3 (5) -10 (15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-29 2,5-2,9 т/м3

27-10-005-30 3 т/м3 и более

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз.цена руб.	27-10-005-1	27-10-005-2	27-10-005-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		19,72	19,90	19,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		52,34	51,98	52,27
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,60	4,24	4,53
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	3,41	3,41	3,41
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	2,01	2,01	2,49
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,014	0,014	0,017
408-9010	Щебень фракционированный	м³		69,00	64,20	68,60
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		150,86	152,24	151,62
	Эксплуатация машин	руб		5322,27	5289,50	5315,90
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		458,50	455,34	457,88
	Материальные ресурсы	руб		4048,58	4048,58	5014,74
	Всего, прямые затраты	руб		9521,71	9490,32	10482,26

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Баз.цена руб.	27-10-005-4	27-10-005-5	27-10-005-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		20,01	19,93	20,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		51,95	52,25	51,93

## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-4	27-10-005-5	27-10-005-6
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,21	4,51	4,19
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	3,41	3,41	3,41
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	2,49	2,97	2,97
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,017	0,021	0,021
408-9010	Щебень фракционированный	м³		63,80	68,30	63,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		153,08	152,46	153,92
	Эксплуатация машин	руб		5286,77	5314,08	5284,95
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		455,08	457,71	454,90
	Материальные ресурсы	руб		5014,74	5982,82	5982,82
	Всего, прямые затраты	руб		10454,59	11449,36	11421,69

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-7	27-10-005-8	27-10-005-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		19,93	20,12	20,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		52,25	51,93	52,23
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,51	4,19	4,49
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	3,41	3,41	3,41
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	2,97	2,97	3,45
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,021	0,021	0,024
408-9010	Щебень фракционированный	м³		68,30	63,50	68,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		152,46	153,92	153,23
	Эксплуатация машин	руб		5314,08	5284,95	5312,26
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		457,71	454,90	457,53
	Материальные ресурсы	руб		5982,82	5982,82	6949,00
	Всего, прямые затраты	руб		11449,36	11421,69	12414,49

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-10	27-10-005-11	27-10-005-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		20,22	20,14	20,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		51,91	52,20	51,89
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,17	4,46	4,15
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	3,41	3,41	3,41
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300 первый сорт	т	2000,90	3,45	3,93	3,93
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,024	0,0275	0,0275
408-9010	Щебень фракционированный	м³		63,20	67,60	62,90
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		154,68	154,07	155,52
	Эксплуатация машин	руб		5283,13	5309,53	5281,31
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		454,73	457,27	454,55
	Материальные ресурсы	руб		6949,00	7916,12	7916,12
	Всего, прямые затраты	руб		12386,81	13379,72	13352,95

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-13	27-10-005-14	27-10-005-15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,89	33,19	33,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		68,69	68,37	68,69
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,57	4,25	4,57
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м³	маш.-ч	118,00	4,34	4,34	4,34
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	4,27	4,27	4,27
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1656,90	1,51	1,51	1,70
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,0106	0,0106	0,0119
408-9010	Щебень фракционированный	м³		69,30	64,40	69,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-13	27-10-005-14	27-10-005-15
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		243,39	245,61	244,20
	Эксплуатация машин	руб		7068,34	7039,22	7068,34
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		617,69	614,89	617,69
	Материальные ресурсы	руб		2522,19	2522,19	2839,48
	Всего, прямые затраты	руб		9833,92	9807,02	10152,02

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-16	27-10-005-17	27-10-005-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,30	33,11	33,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		68,37	68,72	68,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,25	4,60	4,24
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м³	маш.-ч	118,00	4,34	4,34	4,34
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	4,27	4,27	4,27
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1656,90	1,70	2,01	2,01
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,0119	0,014	0,014
408-9010	Щебень фракционированный	м³		64,40	69,00	64,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		246,42	245,01	247,23
	Эксплуатация машин	руб		7039,22	7071,07	7038,30
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		614,89	617,96	614,80
	Материальные ресурсы	руб		2839,48	3357,14	3357,14
	Всего, прямые затраты	руб		10125,12	10673,22	10642,67

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-19	27-10-005-20	27-10-005-21
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,52	33,52	33,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		68,65	68,33	68,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,53	4,21	4,52
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м³	маш.-ч	118,00	4,34	4,34	4,34
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	4,27	4,27	4,27
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1656,90	2,49	2,49	2,68
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,0174	0,0174	0,0188
408-9010	Щебень фракционированный	м³		68,60	63,80	68,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		248,05	248,05	248,05
	Эксплуатация машин	руб		7064,70	7035,57	7063,79
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		617,34	614,54	617,26
	Материальные ресурсы	руб		4158,95	4158,95	4476,43
	Всего, прямые затраты	руб		11471,70	11442,57	11788,27

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-22	27-10-005-23	27-10-005-24
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		33,52	33,63	33,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		68,32	68,63	68,31
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	4,20	4,51	4,19
060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м³	маш.-ч	118,00	4,34	4,34	4,34
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	4,27	4,27	4,27
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ	т	1656,90	2,68	2,97	2,97
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911,90	0,0188	0,0208	0,0208
408-9010	Щебень фракционированный	м³		63,70	68,30	63,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		248,05	248,86	248,86
	Эксплуатация машин	руб		7034,66	7062,88	7033,75
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		614,45	617,17	614,36
	Материальные ресурсы	руб		4476,43	4960,76	4960,76
	Всего, прямые затраты	руб		11759,14	12272,50	12243,37

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-25	27-10-005-26	27-10-005-27
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21.72	21.92	21.72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		64.16	63.86	64.12
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	4.38	4.08	4.34
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	4,27	4,27	4,27
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911.90	0.0404	0.0404	0.0469
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800.00	5.77	5.77	6.70
408-9010	Щебень фракционированный	м³		66.40	61.80	65.80
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		163,55	165,06	163,55
	Эксплуатация машин	руб		6538,93	6511,62	6535,29
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		562,04	559,41	561,69
	Материальные ресурсы	руб		10463,24	10463,24	12149,67
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>17165,72</b>	<b>17139,92</b>	<b>18848,51</b>

Продолжение таблицы 27-10-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-005-28	27-10-005-29	27-10-005-30
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21.92	21.72	21.92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		63.82	64.04	63.74
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	4.04	4.26	3.96
120651	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением 50 т/ч	маш.-ч	1438,00	4,27	4,27	4,27
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	т	1911.90	0.0469	0.0602	0.0602
101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1800.00	6.70	8.60	8.60
408-9010	Щебень фракционированный	м³		61.20	64.50	60.00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		165,06	163,55	165,06
	Эксплуатация машин	руб		6507,98	6528,01	6500,70
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		559,06	560,99	558,36
	Материальные ресурсы	руб		12149,67	15595,10	15595,10
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>18822,71</b>	<b>22286,66</b>	<b>22260,86</b>

Показатели стоимости ресурсов по Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном  
таблице ТЕР-2001-27-10-006 заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подача материалов в смесительное отделение. 02. Приготовление бетона и выдача в транспортные средства.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м³ бетона в деле

Приготовление на инвентарном автоматизированном  
бетонном заводе в построечных условиях бетонных  
жестких смесей классов (марок).

27-10-006-1 В 5 (М75)  
27-10-006-2 В 7,5 (М100)  
27-10-006-3 В 10-12,5 (М150)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-006-1	27-10-006-2	27-10-006-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7.64	7.64	7.64
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8.39	3.7	3.7	3.7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		28.35	28.35	28.01
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91.02	9.63	9.63	9.29
111601	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные 30 м³/ч	маш.-ч	609,60	2.34	2.34	2.34
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	т	773.31	9.60	11.60	13.60
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	125.00	105.00	105.00	102.00
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м³	125.00	40.80	40.80	38.80
411-0001	Вода	м³	9.04	12.50	12.50	13.00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		64,10	64,10	64,10
	Эксплуатация машин	руб		2302,98	2302,98	2272,04
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		297,96	297,96	294,98
	Материальные ресурсы	руб		25761,78	27308,40	28234,54
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>28128,86</b>	<b>29675,48</b>	<b>30570,68</b>

Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-10-007Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими  
материалами, в установке, установленной в карьере

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Подача грунта бульдозером в установку 02. Приготовление смеси в смесительной установке. 03. Выдача готовой смеси в  
транспортные средства.ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>3</sup> смеси (в рыхлом состоянии)Приготовление смеси в установке, установленной в  
карьере, цементогрунтовой из:Приготовление смеси в установке, установленной в  
карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией  
с цементом:

27-10-007-1 несвязных грунтов  
 27-10-007-2 крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)  
 Приготовление смеси в установке, установленной в  
карьере, битумо-грунтовой из:  
 27-10-007-3 несвязных грунтов  
 27-10-007-4 крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)

27-10-007-5 несвязных  
 27-10-007-6 крупнообломочных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-007-1	27-10-007-2	27-10-007-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,46	5,07	5,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,37	13,45	14,04
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	3,19	2,96	3,51
101002	Установки цементационные автоматизированные 15 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	69,72	3,19	2,96	
120131	Автобитумовозы 15 т	маш.-ч	189,00			3,51
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	1,61	1,61	
122100	Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	368,80	3,19	2,96	3,51
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9010	Битум	т				П
101-9722	Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь)	т		П	П	П
101-9540	Цемент	т		П	П	
407-9011	Грунт песчаный, супесчаный	м <sup>3</sup>		100,00		100,00
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	125,00		1,60	
410-9050	Смесь гравийная (щебеночная, гравийно (щебеночно) -песчаная)	м <sup>3</sup>			100,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04	10,90	10,90	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		42,48	39,44	45,90
	Эксплуатация машин	руб		1873,60	1754,34	2238,68
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		171,52	160,36	166,73
	Материальные ресурсы	руб		98,54	298,54	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		2014,62	2092,32	2284,58

Продолжение таблицы 27-10-007

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-007-4	27-10-007-5	27-10-007-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,48	6,28	5,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65		3,1	3,1
			7,78	3,2		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,04	14,86	13,77
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	3,26	3,51	3,26
101002	Установки цементационные автоматизированные 15 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	69,72		3,51	3,26
120131	Автобитумовозы 15 т	маш.-ч	189,00	3,26		
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35		0,82	0,73
122100	Установки для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	368,80	3,26	3,51	3,26
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-9010	Битум	т		П	П	П
101-9722	Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь)	т		П		
101-9540	Цемент	т			П	П
407-9011	Грунт песчаный, супесчаный	м <sup>3</sup>			100,00	
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	125,00	1,60		1,60
410-9050	Смесь гравийная (щебеночная, гравийно (щебеночно) -песчаная)	м <sup>3</sup>		100,00		100,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	9,04		5,50	4,92
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		42,63	48,04	44,91
	Эксплуатация машин	руб		2079,23	1931,82	1789,92
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		154,85	178,85	165,78
	Материальные ресурсы	руб		200,00	49,72	244,48
	Всего, прямые затраты	руб		2321,86	2029,58	2079,31

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-10-008

## Приготовление камня

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Сортировка ранее расплинтованного камня 02. Колка камня с сортировкой и укладкой его в штабеля.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>3</sup> колотого камня**

Приготовление камня 6-ой группы

27-10-008-1 для мощения

27-10-008-2 для укрепительных работ

Приготовление камня 7-ой группы:

27-10-008-3 для мощения

27-10-008-4 для укрепительных работ

Приготовление камня 8-11-ых групп:

27-10-008-5 для мощения

27-10-008-6 для укрепительных работ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-008-1	27-10-008-2	27-10-008-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		281,00	159,00	332,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0215	Камень бутовый марка 600	м <sup>3</sup>	369,10	143,00	114,00	144,00
408-9001	Окол камня	м <sup>3</sup>		40,00	11,00	41,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2045,68	1157,52	2416,96
	Материальные ресурсы	руб		52781,30	42077,40	53150,40
	Всего, прямые затраты	руб		54826,98	43234,92	55567,36

Продолжение таблицы 27-10-008

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-10-008-4	27-10-008-5	27-10-008-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		197,00	384,00	236,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0215	Камень бутовый марка 600	м <sup>3</sup>	369,10	113,00	146,00	114,00
408-9001	Окол камня	м <sup>3</sup>		10,00	43,00	11,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1434,16	2795,52	1718,08
	Материальные ресурсы	руб		41708,30	53888,60	42077,40
	Всего, прямые затраты	руб		43142,46	56684,12	43795,48

## РАЗДЕЛ 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-11-001

Устройство дорог с однопорядным настилом из  
бревен

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка основания 02. Укладка лежней (расценки 1,2), коротышей (расценка 3) с копанием канавок. 03. Укладка настила из бревен. 04. Устройство покрытий из пластин (расценка 2), из шптов с их изготовлением (расценка 3) и из досок по бревенчатому настилу (расценка 1). 05. Укладка колесоотбойных брусков 06. Закрепление шптов кольями с их изготовлением (расценка 3). 07. Погрузка и разгрузка материалов в рабочей зоне.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1000 м<sup>2</sup> покрытия

Устройство дорог с однопорядным настилом из бревен с покрытием:

27-11-001-1 из досок

27-11-001-2

из пластин

27-11-001-3

из дощатых шптов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-001-1	27-11-001-2	27-11-001-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>877,45</b>	<b>677,98</b>	<b>306,72</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40			2,9
			8,39	3,7	3,7	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>46,51</b>	<b>36,07</b>	<b>13,46</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	40,90	31,59	10,14
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,50		1,21
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	3,12	2,54	0,94
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90			8,25
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,99	1,94	1,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	13032,00	0,051	0,051	
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,056	0,039	0,21
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м <sup>3</sup>	730,56		116,00	
102-0013	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	м <sup>3</sup>	497,46	5,83		
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	1555,50			10,60
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м <sup>3</sup>	810,18	24,00		34,00
102-9044	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта	м <sup>3</sup>	866,30	206,00	45,60	11,50
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>7361,81</b>	<b>5688,25</b>	<b>2269,73</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>5103,17</b>	<b>3950,66</b>	<b>1482,87</b>
	<b>в том числе</b>					
	Оплата труда машинистов	руб		554,58	426,69	149,21
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>202238,34</b>	<b>125450,10</b>	<b>56889,62</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>214703,32</b>	<b>135089,01</b>	<b>60642,22</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-11-002

Устройство колесопроедов для автомобилей  
грузоподъемностью до 5 т

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка основания и рытье канавок. 02. Изготовление и укладка поперечин шптов. 03. Засыпка межколеиного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м<sup>2</sup> древесины в конструкции

27-11-002-1 Устройство колесопроедов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-002-1
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>263,52</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	<b>чел.-ч</b>		<b>22,62</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	17,44
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,87
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	0,19
070316	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного), вместимость ковша 3 м <sup>3</sup>	маш.-ч	74,50	1,08
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,26
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	19,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,78



## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-002-1
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00	0,428
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	П
102-9044	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта	м³	866,30	105,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		<b>1950,05</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		<b>2539,10</b>
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		252,52
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		<b>99238,16</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>103727,31</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-11-003

## Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка лаг и косога настила из деревянного долготы 02. Укладка мха по настилу.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м²

27-11-003-1 Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		365,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		25,94
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	25,94
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м³	453,25	128,00
414-9120	Мох	м³	181,60	50,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		<b>2884,69</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		<b>2943,41</b>
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		322,69
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		<b>67096,00</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>72924,10</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-11-004

## Устройство разъездов на колесопроводах

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Изготовление и укладка поперечин щитов. 02. Засыпка межколейного пространства и присыпка обочин дренирующим грунтом

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 разезд

27-11-004-1 Устройство разъездов на колесопроводах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		129,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		14,46
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	13,19
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,44
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,46
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	8,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,37
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00	0,13
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	П
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	1007,40	44,30
408-0103	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	м³	100,00	1,20
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		<b>927,43</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		<b>1669,55</b>
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		173,65
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		<b>47261,76</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		<b>49858,74</b>

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-11-005Устройство эстакад и проезжей части из  
бревен

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Планировка основания и рытье канавок для укладки нижнего ряда бревен (расценка 1). 02. Устройство клеток эстакады из бревен (расценка 1) 03. Заготовка и укладка в проезжую часть хвороста с подвозкой (расценка 2). 04. Устройство верхнего строения эстакады из бревен с укладкой прогонов, настила из бревен. 05. Постановка болтов и скоб.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>3</sup> древесины в конструкции

Устройство из бревен:

27-11-005-1 эстакад

27-11-005-2 проезжей части

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-005-1	27-11-005-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		619,92	447,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6	
			8,39		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		26,24	24,24
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	19,62	19,62
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	1,81	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	0,19	
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,26	0,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,36	4,36
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00		0,30
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,422	
102-9044	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, толщиной 44 мм, диаметром 14-24 см, III сорта	м <sup>3</sup>	866,30	105,00	105,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5126,74	3758,64
	Эксплуатация машин	руб		2802,60	2622,65
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		265,68	247,30
	Материальные ресурсы	руб		93799,28	96762,90
	Всего, прямые затраты	руб		101728,62	103144,19

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-11-006 Устройство пешеходных площадок

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство пешеходных площадок. 02. Постановка болтов и скоб

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 площадка размером 1,6х0,6 м

27-11-006-1 Устройство пешеходных площадок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-006-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,01
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	19338,00	0,0003
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0002
102-0080	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	1198,40	0,10
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1007,40	0,06
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7,57
	Эксплуатация машин	руб		3,46
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,37
	Материальные ресурсы	руб		187,42
	Всего, прямые затраты	руб		198,45

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-11-007Устройство колесопроводов из сборных  
железобетонных плит

## СОСТАВ РАБОТ:

01 Планировка основания. 02 Укладка железобетонных плит с установкой деревянных вкладышей. 03. Засыпка междуколейного пространства.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км (2 ленты)

27-11-007-1 Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит по готовому основанию

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-007-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1292,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		189,54
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	170,04
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	10,32
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,64
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	9,18
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30	0,136
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	1,74
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м³		П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		9566,28
	Эксплуатация машин	руб		21266,68
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		2243,68
	Материальные ресурсы	руб		2933,59
	Всего, прямые затраты	руб		33766,55

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-11-008Устройство разъездов из сборных  
железобетонных плит

## СОСТАВ РАБОТ:

01 Планировка основания. 02. Укладка железобетонных плит с установкой деревянных вкладышей. 03. Засыпка междуколейного пространства

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 разъезд

27-11-008-1 Устройство разъездов из сборных железобетонных плит по готовому основанию

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-11-008-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		44,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		11,72
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	11,23
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,49
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,04
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	1669,30	0,00811
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,12
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м³		П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		332,45
	Эксплуатация машин	руб		1331,36
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		145,80
	Материальные ресурсы	руб		200,20
	Всего, прямые затраты	руб		1864,01

**РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ****1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ**

Показатели стоимости ресурсов по **Устройство временных грунтовых дорог профилированных**  
таблице ТЕР-2001-27-12-001 **при работе в нулевых отметках**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Срезка растительного слоя. 02. Рыхлая грунта (расценки 3.6) 03. Разработка грунта в кюветах с перемещением на земляное полотно. 04. Планировка и укатка земляного полотна. 05. Укрепление кюветов щебнем.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км дороги**

Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, для категории грунтов:

На каждый 1 м изменения ширины земляного полотна добавлять или исключать:

27-12-001-1	1	27-12-001-4	к расценке 27-12-001-1
27-12-001-2	2	27-12-001-5	к расценке 27-12-001-2
27-12-001-3	3	27-12-001-6	к расценке 27-12-001-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	27-12-001-1	27-12-001-2	27-12-001-3
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		73,45	103,62	136,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2	2	2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		54,63	56,94	62,97
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	2,07	2,56	5,62
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	1,26	1,26	1,26
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	8,00			1,40
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	51,30	53,12	56,09
120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	маш.-ч	3,50	2,07	2,55	4,22
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м³	125,00	11,00	11,00	11,00
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		459,80	648,66	855,93
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		6232,40	6485,97	7101,91
	в том числе					
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		682,36	711,50	789,06
	<b>Материальные ресурсы</b>	руб		1375,00	1375,00	1375,00
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		8067,20	8509,63	9332,84

Продолжение таблицы 27-12-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	27-12-001-4	27-12-001-5	27-12-001-6
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		1,40	1,39	1,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2	2	2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		6,17	6,29	6,76
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10	0,29	0,35	0,78
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	0,18	0,18	0,18
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	8,00			0,19
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	5,70	5,76	5,80
120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	маш.-ч	3,50	0,29	0,35	0,59
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	руб		8,76	8,70	8,70
	<b>Эксплуатация машин</b>	руб		700,89	713,05	755,78
	в том числе					
	<b>Оплата труда машинистов</b>	руб		77,15	78,68	84,89
	<b>Всего, прямые затраты</b>	руб		709,65	721,75	764,48

Показатели стоимости ресурсов по **Устройство временных грунтовых дорог профилированных**  
таблице ТЕР-2001-27-12-002 **при работе выше нулевых отметок**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разработка и доставка грунта на расстояние до 300 м. 02. Разравнивание и уплотнение грунта. 03. Планировка земляного полотна.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 м³ грунта в плотном теле**

Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок для категории грунтов:

27-12-002-1	1	27-12-002-2	2
		27-12-002-3	3

## Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-002-1	27-12-002-2	27-12-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		38,85	69,30	104,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		5,82	1,1		
			6,01		1,5	1,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,39	47,10	49,41
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	час.-ч	83,10	5,90	7,08	7,94
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	15,73	18,04	19,14
070303	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве, вместимость ковша 7 м³	маш.-ч	128,00	18,92	21,20	21,20
091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	8,00	0,79	0,79	1,65
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,68	0,78	1,13
120711	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	маш.-ч	39,80	5,11	6,29	6,29
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	4,16		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
407-9085	Грунт	м³		П	П	П
411-0001	Вода	м³	9,04	25,00		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		226,11	416,49	628,05
	Эксплуатация машин	руб		5026,27	5092,31	5299,26
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		589,74	624,36	654,73
	Материальные ресурсы	руб		226,00	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		5478,38	5508,80	5927,31

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-12-003

## Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Россыпь песка. 02. Перемешивание грунта с песком, разравнивание и уплотнение с поливом водой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ песка

27-12-003-1 Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,30
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	5,48
120911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	153,62	7,08
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,74
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	125,00	110,00
411-0001	Вода	м³	9,04	5,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		34,30
	Эксплуатация машин	руб		1824,37
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		169,80
	Материальные ресурсы	руб		13795,20
	Всего, прямые затраты	руб		15653,87

## Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-27-12-004

## Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см

## СОСТАВ РАБОТ:

01. Россыпь и разравнивание материала покрытия. 02. Профилирование и планировка материала. 03. Прикатка шлага кулачковыми катками (расценка 2). 04. Укатка россыпи с поливкой водой и проверкой профиля по шаблону.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км дороги

Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м:

На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать:

27-12-004-1 щебеночных

27-12-004-4 к расценке 27-12-004-1

27-12-004-2 шлаковых

27-12-004-5 к расценке 27-12-004-2

27-12-004-3 песчано-гравийных

27-12-004-6 к расценке 27-12-004-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-004-1	27-12-004-2	27-12-004-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		184,68	47,49	184,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3		2,3
			7,40		2,9	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		224,22	113,63	106,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-004-1	27-12-004-2	27-12-004-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10		11,59	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	19,36		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	30,44	7,07	13,68
120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	маш.-ч	3,50		11,59	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	48,56		62,24
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	113,43	87,78	23,94
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	12,43	7,19	6,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3) -10 мм	м³	130,00	56,00		
408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м³	126,25	86,00		
408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м³	120,00	970,00		
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	63,00			960,00
409-0083	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 800	м³	80,60		1210,00	
411-0001	Вода	м³	9,04	75,00	48,60	38,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1226,28	351,43	1226,28
	Эксплуатация машин	руб		21644,82	11680,70	9217,09
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		2773,87	1481,22	1198,79
	Материальные ресурсы	руб		135215,50	97965,34	60823,52
	Всего, прямые затраты	руб		158086,60	109997,47	71266,89

Продолжение таблицы 27-12-004

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-004-4	27-12-004-5	27-12-004-6
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>	чел.-ч		12,31	3,24	12,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64	2,3		2,3
			7,40		2,9	
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.-ч		14,91	7,57	7,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	83,10		0,77	
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	1,29		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	2,03	0,47	0,91
120701	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т	маш.-ч	3,50		0,77	
120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	70,00	3,24		4,15
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12	7,52	5,85	1,60
121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	136,35	0,83	0,48	0,42
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3) -10 мм	м³	130,00	3,70		
408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м³	126,25	5,70		
408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м³	120,00	65,00		
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	63,00			64,00
409-0083	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 800	м³	80,60		81,00	
411-0001	Вода	м³	9,04	5,00	3,24	2,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		81,74	23,98	81,74
	Эксплуатация машин	руб		1439,13	778,22	615,15
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		184,41	98,68	79,99
	Материальные ресурсы	руб		9045,83	6557,89	4054,60
	Всего, прямые затраты	руб		10566,70	7360,09	4751,49

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-12-005Устройство и разборка временных лежневых  
дорог

## СОСТАВ РАБОТ:

01 Планировка земляного полотна (расценки 1-4). 02. Копание канавок для укладки нижнего ряда бревен-лежней (расценки 1-4). 03. Укладка продольных лежней (расценки 1-4). 04. Укладка поперечного настила из бревен по лежням (расценки 1-4). 05. Укладка колесоотбоя (расценки 1-4). 06. Устройство разъездов. 07. Разборка колесоотбоя и поперечного настила из бревен вручную (расценки 5, 6). 08. Разборка продольных лежней трактором (расценки 5, 6). 09. Укладка в штабели материала, полученного от разборки (расценки 5-6). 10. Планировка расчищенной полосы (расценки 5,6).

## ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 км дороги

27-12-005-1	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м	27-12-005-4	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-3
27-12-005-2	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-1	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м	
27-12-005-3	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 160 мм, шириной проезжей части 3,5 м	27-12-005-6	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-005-1	27-12-005-2	27-12-005-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5024,90	670,35	4948,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		76,71	10,64	67,22
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	30,96	4,35	26,92
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	4,22	0,40	4,22
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	41,53	5,89	36,08
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	13032,00	0,80		0,80
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	1060,00	150,00	920,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		42761,90	5704,68	42112,59
	Эксплуатация машин	руб		7490,78	1034,70	6574,62
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		437,64	59,09	387,38
	Материальные ресурсы	руб		814997,40	113854,50	708733,20
	Всего, прямые затраты	руб		865250,08	120593,88	757420,41

Продолжение таблицы 27-12-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-005-4	27-12-005-5	27-12-005-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		660,00	1362,30	166,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28		2,8	2,8
			8,51	3,8		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,78	3,82	2,91
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	58,26	13,20		2,53
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,49		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,40	3,82	0,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,69		
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03	120,00		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5616,60	9917,54	1212,12
	Эксплуатация машин	руб		1605,36	443,23	191,49
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		212,61	47,52	36,20
	Материальные ресурсы	руб		91083,60	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		98305,56	10360,77	1403,61

**2. ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ**Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-12-008Устройство и разборка временных колеиных дорог из  
сборных железобетонных плит**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Окончательная планировка земляного полотна (расценка 1). 02. Укладка плит с установкой деревянных вкладышей (расценка 1). 03. Засыпка межколеиного промежутка (расценка 1). 04. Очистка поверхности покрытия (расценка 2). 05. Удаление грунта с обочин и межколеиного промежутка (расценка 2). 06. Разборка покрытия (расценка 2). 07. Отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель (расценка 2). 08. Планировка участка после разборки плит автогрейдером (расценка 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1 км дороги

27-12-008-1 Устройство временных колеиных дорог из сборных железобетонных плит

27-12-008-2 Разборка временных колеиных дорог из сборных железобетонных плит

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-008-1	27-12-008-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		618,03	299,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28		2,8
			7,53	3	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		166,28	110,51
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	152,91	106,60
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	9,46	2,38
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,62	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,91	1,53
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	1,67	
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м³		П	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4653,77	2182,18
	Эксплуатация машин	руб		18780,40	12500,55
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2019,88	1355,71
	Материальные ресурсы	руб		3141,77	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		26575,94	14682,73

Показатели стоимости ресурсов по таблице  
ТЕР-2001-27-12-009Устройство и разборка временных  
разъездов**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Окончательная планировка земляного полотна (расценки 1,2). 02. Укладка плит с установкой деревянных вкладышей (расценка 1). 03. Распределение материалов автогрейдером (расценка 2). 04. Засыпка межколеиного промежутка дренирующим грунтом (расценка 1). 05. Уплотнение катками (расценка 2). 06. Очистка поверхности покрытия (расценка 3). 07. Удаление грунта с обочин и межколеиного промежутка (расценка 3). 08. Разборка покрытия (расценка 3). 09. Отвозка плит автомашинами с укладкой в штабель (расценка 3). 10. Планировка участка после разборки плит автогрейдером (расценка 3).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 1 разъезд

Устройство временных разъездов:

27-12-009-2 из гравийно-песчаной смеси

27-12-009-1 из плит сборных железобетонных

27-12-009-3 Разборка временных разъездов из плит  
сборных железобетонных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-009-1	27-12-009-2	27-12-009-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		34,44		18,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28			2,8
			7,65	3,1		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		9,71	0,36	8,64
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	9,37		6,41
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,21	0,36	0,08
120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	101,12			1,92
331601	Бензопилы	маш.-ч	5,90	0,04		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,13		0,23
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,10		
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м³	125,00	11,10		
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	63,00		27,00	
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м³		П		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		263,47	0,00	132,13
	Эксплуатация машин	руб		1098,74	41,77	950,09
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		119,17	4,48	106,22
	Материальные ресурсы	руб		1575,63	1701,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		2937,84	1742,77	1082,22



Показатели стоимости ресурсов по  
таблице ТЕР-2001-27-12-010Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных  
плит со сплошным покрытием**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием (расценки 1,2). 02 Засыпка швов песком (расценки 1,2). 03. Очистка плит от грунта, разборка сборного покрытия с погрузкой плит в автомашины (расценки 3,4) 04. Отвозка плит с автомашинами и укладка в штабель (расценки 3,4).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ:** 100 м<sup>2</sup> сборных железобетонных плит

Устройство дорог из сборных железобетонных плит

площадью:

27-12-010-1 до 3 м<sup>2</sup>

27-12-010-2 более 3 м<sup>2</sup>

Разборка дорог из сборных железобетонных плит

площадью:

27-12-010-3 до 3 м<sup>2</sup>

27-12-010-4 более 3 м<sup>2</sup>

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	27-12-010-1	27-12-010-2	27-12-010-3	27-12-010-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		155,87	51,23	139,52	38,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02			2,6	2,6
			7,28	2,8	2,8		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		38,76	11,13	43,76	16,36
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	37,93	10,39	37,93	10,39
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,17	0,08		
120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	116,03	0,66	0,66	0,25	0,31
121601	Машины поливомосочные 6000 л	маш.-ч	136,35			0,32	0,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99			5,26	5,26
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м <sup>3</sup>	125,00	2,53	1,18		
440-9138	Плиты сборные железобетонные	м <sup>3</sup>		П	П		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1134,73	372,95	979,43	268,59
	Эксплуатация машин	руб		4395,97	1262,81	4818,35	1711,25
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		481,55	138,16	478,28	137,26
	Материальные ресурсы	руб		316,25	147,50	0,00	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		5846,95	1783,26	5797,78	1979,84

## СОДЕРЖАНИЕ

Разделы	Наименование	Страницы
	<b>Техническая часть</b>	3
1.	Общие указания	3
2.	Затраты на оплату труда	3
3.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3
4.	Затраты на материалы, изделия и конструкции	3
	<b>РАЗДЕЛ 01. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ</b>	5
	<b>1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ</b>	5
27-01-001	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см	5
27-01-002	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси	5
	<b>2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ</b>	6
27-01-003	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами	6
27-01-004	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см	6
	<b>РАЗДЕЛ 02. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>	8
27-02-001	Устройство дренажей	8
27-02-002	Устройство сбросов воды из продольных дренажей	8
27-02-003	Устройство дренажных воронок под обочинами	9
27-02-004	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	9
27-02-005	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	10
27-02-006	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев	10
27-02-007	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	11
27-02-008	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	11
27-02-009	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	12
27-02-010	Установка бортовых камней	12
	<b>РАЗДЕЛ 03. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ШЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)</b>	13
	<b>1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ</b>	13
27-03-001	Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований	13
27-03-002	Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий	14
27-03-003	Нормы для корректировки таблицы 27-03-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия	16
27-03-004	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	17
	<b>2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ</b>	17
27-03-008	Разборка покрытий и оснований	17
27-03-009	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования	18
27-03-010	Разборка бортовых камней	19
	<b>РАЗДЕЛ 04. ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ</b>	20
	<b>1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ</b>	20
27-04-001	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	20
	<b>2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ШЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ</b>	20
27-04-003	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей	20
	<b>3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ШЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ</b>	21
27-04-005	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> )	21
27-04-006	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> )	22
27-04-007	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> )	23
27-04-008	Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	23
27-04-009	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	24
27-04-010	Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта	25

Разделы	Наименование	Страницы
27-04-011	Устройство оснований из отвалных доменных шлаков	25
27-04-012	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> )	26
27-04-013	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> )	27
27-04-014	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> )	28
27-04-015	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью	29
27-04-016	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)	29
27-04-017	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта	30
	<b>4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ СКЛОНАХ</b>	31
27-04-021	Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах	31
27-04-022	Устройство покрытия из цементобетона на крутых склонах	31
	<b>РАЗДЕЛ 05. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ</b>	32
	<b>1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ</b>	32
27-05-001	Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию	32
27-05-002	Устройство брусчатых и мозаичных мостовых	32
	<b>2. МОЩНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ</b>	33
27-05-005	Устройство мощных подзоров и отмопок толщиной 10 см	33
	<b>РАЗДЕЛ 06. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ</b>	34
	<b>1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ</b>	34
27-06-001	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит	34
27-06-002	Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах	35
27-06-003	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и невозможности прохода автомашин по обочинам	39
27-06-004	Нормы для корректировки таблиц 27-06-003 и 27-06-017 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м	40
27-06-005	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 (расценки 1-16) при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой	40
27-06-006	Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при уходе за бетоном пленкообразующими материалами в условиях континентально-сухого и жаркого климата	41
27-06-007	Нарезка швов	41
27-06-008	Устройство шва-стыка	41
27-06-009	Укладка сетки в дорожное покрытие	42
27-06-010	Устройство однослойных покрытий, устраиваемые машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами	42
27-06-011	Устройство швов расширения	43
27-06-012	Устройство швов в затвердевшем бетоне	43
27-06-013	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям	44
	<b>2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ</b>	45
27-06-016	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона	45
27-06-017	Устройство оснований городских проездов	47
27-06-018	Устройство оснований и покрытий из черного щебня	48
27-06-019	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей	49
27-06-020	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	50
27-06-021	Нормы для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см	52
27-06-022	Поверхностная обработка органическими вяжущими	54
27-06-023	Поверхностная обработка с применением мытого щебня	56
27-06-024	Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий	56
27-06-025	Устройство оснований из готовой цементогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами	58
27-06-026	Розлив вяжущих материалов	59
27-06-027	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	59
27-06-028	Распределение порошкообразных добавок	60
	<b>РАЗДЕЛ 07. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ</b>	61
27-07-001	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	61
27-07-002	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	61
27-07-003	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов	62
27-07-004	Устройство деревянных тротуаров	62
	<b>РАЗДЕЛ 08. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН</b>	63
27-08-001	Устройство укрепительных полос и укрепление обочин	63
27-08-002	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит	65

Разделы	Наименование	Страницы
	<b>РАЗДЕЛ 09. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ</b>	66
	<b>1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ</b>	66
27-09-001	Устройство защитных ограждений	66
27-09-002	Установка барьерного дорожного металлического ограждения	68
27-09-003	Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам	69
27-09-004	Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых	69
27-09-005	Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением	70
27-09-006	Устройство средств технического регулирования	71
	<b>2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ</b>	71
27-09-008	Установка дорожных знаков бесфундаментных	71
27-09-009	Установка дорожных знаков на металлических стойках и сборных железобетонных фундаментах	72
27-09-010	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных и асбестоцементных стойках и сборном железобетонном фундаменте	73
27-09-011	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях	74
27-09-012	Установка дополнительных щитков	74
	<b>3. РАЗМЕТКА</b>	74
27-09-016	Разметка проезжей части краской	74
27-09-017	Разметка проезжей части термопластиком	75
	<b>РАЗДЕЛ 10. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ</b>	77
27-10-001	Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий	77
27-10-002	Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки	78
27-10-003	Приготовление полимерно-битумного вяжущего	79
27-10-004	Приготовление полимерасфальтобетонных смесей	80
27-10-005	Приготовление черного фракционного щебня	80
27-10-006	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей	84
27-10-007	Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере	85
27-10-008	Приготовление камня	86
	<b>РАЗДЕЛ 11. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ И РАЗЪЕЗДЫ НА БОЛОТАХ</b>	87
27-11-001	Устройство дорог с односторонним настилом из бревен	87
27-11-002	Устройство колесопроводов для автомобилей грузоподъемностью до 5 т	87
27-11-003	Укладка сланей на болотах с плотным торфом под насыпи дорог	88
27-11-004	Устройство развязок на колесопроводах	88
27-11-005	Устройство эстакад и проезжей части из бревен	89
27-11-006	Устройство пешеходных площадок	89
27-11-007	Устройство колесопроводов из сборных железобетонных плит	90
27-11-008	Устройство развязок из сборных железобетонных плит	90
	<b>РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ</b>	91
	<b>1. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ И ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ</b>	91
27-12-001	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках	91
27-12-002	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе выше нулевых отметок	91
27-12-003	Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог	92
27-12-004	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см	92
27-12-005	Устройство и разборка временных лежневых дорог	94
	<b>2. ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ</b>	95
27-12-008	Устройство и разборка временных колеиных дорог из сборных железобетонных плит	95
27-12-009	Устройство и разборка временных развязок	95
27-12-010	Устройство и разборка дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием	96
	<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	97