

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-08-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ
РЕСУРСОВ,**

**учтенные при разработке территориальных
единичных расценок на строительные работы
к ТЕР-81-02-08-2001 Конструкции из кирпича и блоков**

Издание официальное

г. Краснодар 2003

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-08-2001 Конструкции из кирпича и блоков /Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2003г. – 55с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕР в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель- директор центра И.А. Крупенина; исполнители: С.В. Коломыйко, П.А. Иглин, Л.А. Грохольская, Л.В. Шмалько, М.В. Коломыйко, Н.Н. Каракашева) с участием ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект" (Б.П. Жердев)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С. В. Коломыйко
©Компьютерная верстка: С. В. Коломыйко

**©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2003 год**

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 23.07.03 г. Формат 30х42. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.
Отпечатано с готовых оригинал-макетов центра "Кубаньстройцена"
в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83
Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.
Цена договорная.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-08-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных
единичных расценок на строительные работы
к ТЕР-81-02-08-2001 Конструкции из кирпича и блоков**

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-08-2001 Конструкции из кирпича и блоков

Издание официальное

Краснодар 2003 г.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР 81-02-08-2001 "Конструкции из кирпича и блоков"**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке Краснодарских краевых единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-08-2001 "Конструкции из кирпича и блоков" (в дальнейшем изложении ТЕР-2001-08) предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборник ТЕР-2001-08, и являются справочным пособием для всех пользователей.

2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

2.1. В таблицах ТЕР-2001-08 затраты труда, их оплата учтены исходя из:

- ☐ средних тарифных разрядов рабочих-строителей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологией их производства (установлены в ГЭСН);
- ☐ нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в ГЭСН);
- ☐ стоимости 1 человеко-часа в рублях.

2.2. Стоимость часовых тарифных ставок, принятых при разработке сборников ТЕР-2001-08:

Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)	Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)
1,0	5,77	2,0	6,26	3,0	7,53	4,0	8,76	5,0	10,38
1,1	5,82	2,1	6,39	3,1	7,65	4,1	8,92	5,1	10,59
1,2	5,87	2,2	6,51	3,2	7,78	4,2	9,08	5,2	10,79
1,3	5,92	2,3	6,64	3,3	7,90	4,3	9,24	5,3	11,00
1,4	5,97	2,4	6,77	3,4	8,02	4,4	9,41	5,4	11,21
1,5	6,01	2,5	6,89	3,5	8,14	4,5	9,57	5,5	11,41
1,6	6,06	2,6	7,02	3,6	8,27	4,6	9,73	5,6	11,62
1,7	6,11	2,7	7,15	3,7	8,39	4,7	9,89	5,7	11,82
1,8	6,16	2,8	7,28	3,8	8,51	4,8	10,06	5,8	12,03
1,9	6,21	2,9	7,4	3,9	8,63	4,9	10,22	5,9	12,23
								6,00	12,44

3. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3.1 В расценках учтены затраты на эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с таблицами ГЭСН.

3.2. В случае применения строительных машин по их видам, отличных от учтенных в единичных расценках, при определении сметной стоимости работ расценки уточняются: конкретные марки машин и механизмов учитываются на основании проектной документации; время эксплуатации машин и механизмов, установленное нормативами, не корректируется.

3.3. В сборнике ТЕР-2001-08 стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа эксплуатации машин в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

3.4. Цена машино-часа учитывает: амортизационные отчисления на полное восстановление; оплату труда рабочих, управляющих машинами; затраты на ремонт и техническое обслуживание; на замену быстроизнашивающихся частей; стоимость энергоносителей; затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость; средние затраты на перебазировку техники и др.

4. ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.1 В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам ГЭСН-2001-08) и стоимости единицы измерения.

4.2. Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принята по средним ценам по состоянию на 1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.

4.3. По тем видам материалов, которые на территории края не применялись и цены которых отсутствовали, приняты цены, учтенные в ФЕР-2001-08.

4.4. В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.

4.5. В случае выполнения работ по технологиям, учтенным в единичных расценках, с применением строительных материалов, отличающихся от учтенных в расценках (по маркам), расценки могут уточняться: стоимость материалов, учтенная в расценке, исключается, а стоимость проектного материала добавляется. (При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по ценам их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года).

4.6. В расценках учтена стоимость конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов по нормам расхода в условиях их заводского изготовления.

4.7. При обосновании необходимости (небольшой потребности) использования в производстве работ деталей, изделий, растворов, бетонов, изготовленных в построечных условиях, их расход принимается по нормам таблиц ГЭСН-2001-08 без корректировок, а цена на их изготовление определяется по соответствующим расценкам сборников ТЕР.

4.8. Нормы расхода материалов по расценкам, составленным на основании таблиц ГЭСН-2001-08, в которых указан расход материалов, не корректируются.

4.9. В открытых расценках с указанием расхода материалов "П", стоимость материалов не учтена и их расход следует принимать по проектным данным.

РАЗДЕЛ 01. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-01-001

Устройство фундаментов, кладка стен

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. 02. Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке (расценки 1, 4-9) или цементным раствором с жидким стеклом (расценка 2) 03. Облицовка кирпичом стен и проемов (расценки 6-9). 04. Расшивка швов (расценки 6-9). 05. Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора (расценки 4, 5, 8, 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Устройство фундаментов

Кладка стен с облицовкой кирпичом только проемов при высоте этажа

08-01-001-1 ленточных
08-01-001-2 столбовых
08-01-001-3 массивов шириной более 2 м
Кладка стен без облицовки при высоте этажа
08-01-001-4 до 4 м
08-01-001-5 свыше 4 м

08-01-001-6 до 4 м
08-01-001-7 свыше 4 м

Кладка стен с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов при высоте этажа

08-01-001-8 до 4 м
08-01-001-9 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-001-1	08-01-001-2	08-01-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,94	5,82	3,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7		2,7
			8,14		3,5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,15	0,15	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,02		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,15	0,15	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,0035		
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	1,83		
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	7373,50		0,0004	
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54	0,39	0,40	0,37
408-0215	Камень бутовый марка 600	м ³	369,10	1,03	1,03	1,03
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,07	0,08	0,07
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		28,17	47,37	26,60
	Эксплуатация машин	руб		13,14	12,60	11,76
	Материальные ресурсы	руб		573,30	556,06	540,10
	Всего, прямые затраты	руб		614,61	616,03	578,46

Продолжение таблицы 08-01-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-001-4	08-01-001-5	08-01-001-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,26	5,18	5,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15			2,7
			7,28	2,8	2,8	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,15	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,13	0,03	0,14
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,03	0,03	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,0004	0,0004	0,001
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м ²	6,51	0,24	0,24	0,57
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54	0,37	0,37	0,38
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			0,01
408-0215	Камень бутовый марка 600	м ³	369,10	1,03	1,03	1,01
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,10	0,10	0,01
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		38,29	37,71	39,83
	Эксплуатация машин	руб		25,63	14,28	26,24
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,62	0,37	1,74
	Материальные ресурсы	руб		543,38	543,38	552,96
	Всего, прямые затраты	руб		607,30	595,37	619,03

Продолжение таблицы 08-01-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-001-7	08-01-001-8	08-01-001-9
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,55	5,68	5,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7		
			7,53		3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16	0,29	0,19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-001-7	08-01-001-8	08-01-001-9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,04	0,13	0,03
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,01	0,01	0,01
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,12	0,16	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,001	0,0006	0,0006
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	0,57	0,35	0,35
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м³	430,54	0,38	0,35	0,35
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,01	0,08	0,08
408-0215	Камень бутовый марка 600	м³	369,10	1,01	0,82	0,82
411-0001	Вода	м³	9,04	0,01	0,01	0,01
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		39,68	42,77	42,02
	Эксплуатация машин	руб		14,89	28,46	17,11
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,50	1,62	0,37
	Материальные ресурсы	руб		552,96	530,98	530,98
	Всего, прямые затраты	руб		607,53	602,21	590,11

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-01-002

Устройство основания под фундаменты

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разравнивание и трамбование основания.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ основания

Устройство основания под фундаменты

08-01-002-1 песчаного

08-01-002-2

щебеночного

08-01-002-3

гравийного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-002-1	08-01-002-2	08-01-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,90	0,99	0,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2		
			6,51		2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,21	0,21	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	109,00	0,21	0,21	0,21
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	0,42	0,42	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) - 10 мм	м³	116,00		1,15	
408-0111	Гравий для строительных работ марка Др. 16, фракция 20-40 мм	м³	107,50			1,15
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	125,00	1,10		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5,63	6,44	6,44
	Эксплуатация машин	руб		24,95	24,95	24,95
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,84	1,84	1,84
	Материальные ресурсы	руб		139,76	135,66	125,89
	Всего, прямые затраты	руб		170,34	167,05	157,28

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-01-003

Гидроизоляция стен, фундаментов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Частичная приколка изолируемой поверхности (расценки 1,4,8). 02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором (расценки 2,3,8). 03. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (расценки 1,4). 04. Огрунтовка поверхности (расценки 5,7). 05. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (расценки 2,3,5,6). 06. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее (расценка 7). 07. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (расценки 5,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² изолируемой поверхности

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная

08-01-003-1 цементная с жидким стеклом
 08-01-003-2 оклеечная в 1 слой
 08-01-003-3 оклеечная в 2 слоя
 08-01-003-6 добавлять на каждый слой сверх 2-х к расценке 08-01-003-5
 08-01-003-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Гидроизоляция стен, фундаментов

08-01-003-4 боковая цементная с жидким стеклом
 08-01-003-5 боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
 08-01-003-8 Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-003-1	08-01-003-2	08-01-003-3	08-01-003-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		38,20	14,30	20,10	88,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3	
			8,27				3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,55	0,70	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80		1,79	3,41	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,40	0,55	0,70	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1648,20		0,008	0,016	
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90		0,016	0,024	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50		0,22	0,42	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51		110,00	220,00	
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	7373,50	0,05			0,05
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м³	405,90	3,10	2,50	2,50	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	442,85				2,80
411-0001	Вода	м³	9,04	0,225			0,225
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		287,65	107,68	151,35	734,38
	Эксплуатация машин	руб		33,60	94,16	150,18	33,60
	Материальные ресурсы	руб		1629,00	2591,97	4071,15	1610,69
	Всего, прямые затраты	руб		1950,25	2793,81	4372,68	2378,67

Продолжение таблицы 08-01-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-003-5	08-01-003-6	08-01-003-7	08-01-003-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		46,80	22,60	21,20	96,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39				3,7
			8,63	3,9	3,9	3,9	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,55	0,15	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	3,58	1,88	1,95	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,55	0,15	0,20	0,20
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	1648,20	0,016	0,08	0,016	
101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	3199,90	0,024	0,016	0,024	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	0,44	0,23	0,24	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,51	230,00	115,00		
101-1757	Ветошь	кг	1,78			0,10	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	442,85				3,05
411-0001	Вода	м³	9,04				0,105
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		403,88	195,04	182,96	811,31
	Эксплуатация машин	руб		142,13	62,98	69,06	16,80
	Материальные ресурсы	руб		3193,93	1764,66	972,51	1351,64
	Всего, прямые затраты	руб		3739,94	2022,68	1224,53	2179,75

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-01-004Боковая изоляция стен, фундаментов
глиной**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ изолирующего слоя

08-01-004-1 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-01-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.-ч	109,00	0,58
331101	Трамбовки пневматические	маш.-ч	4,91	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
407-0001	Глина	м³	194,25	1,15
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	Руб		50,33
	Эксплуатация машин	Руб		68,92
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	Руб		5,08
	Материальные ресурсы	Руб		225,20
	Всего, прямые затраты	Руб		344,45

РАЗДЕЛ 02. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-02-001

Кладка стен из кирпича

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (расценки 1-8). 03. Расшивка швов кладки наружных стен (расценки 1-6). 04. Установка металлических креплений (расценка 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка стен кирпичных наружных простых из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа

08-02-001-1 до 4 м

08-02-001-1А до 4 м

08-02-001-1Б до 4 м

08-02-001-2 свыше 4 м

08-02-001-2А свыше 4 м

08-02-001-2Б свыше 4 м

Кладка стен кирпичных наружных средней сложности из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа

08-02-001-3 до 4 м

08-02-001-3А до 4 м

08-02-001-3Б до 4 м

08-02-001-4 свыше 4 м

08-02-001-4А свыше 4 м

08-02-001-4Б свыше 4 м

Кладка стен кирпичных наружных сложных из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа

08-02-001-5 до 4 м

08-02-001-5А до 4 м

08-02-001-5Б до 4 м

08-02-001-6 свыше 4 м

08-02-001-6А свыше 4 м

08-02-001-6Б свыше 4 м

Кладка стен кирпичных внутренних из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа

08-02-001-7 до 4 м

08-02-001-7А до 4 м

08-02-001-7Б до 4 м

08-02-001-8 свыше 4 м

08-02-001-8А свыше 4 м

08-02-001-8Б свыше 4 м

Кладка стен причмоков и каналов

08-02-001-9 керамическим одинарным

08-02-001-9А силикатным полнотелым одинарным

08-02-001-9Б керамическим пустотелым одинарным

Заполнение каркасов кирпичом керамическим одинарным (силикатным одинарным (А), керамическим пустотелым одинарным (Б)) при высоте этажа

08-02-001-10 до 4 м

08-02-001-10А до 4 м

08-02-001-10Б до 4 м

08-02-001-11 свыше 4 м

08-02-001-11А свыше 4 м

08-02-001-11Б свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-1	08-02-001-1А	08-02-001-1Б	08-02-001-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,40	5,40	5,40	5,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,40	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,40	0,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,24	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	913,60	0,394			0,394
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,394	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	1256,20		0,394		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,44	0,44	0,44	0,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		38,61	38,61	38,61	37,61
	Эксплуатация машин	руб		29,58	29,58	29,58	25,89
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,98	4,98	4,98	4,35
	Материальные ресурсы	руб		468,04	603,02	426,79	468,04
	Всего, прямые затраты	руб		536,23	671,21	494,98	531,54

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-2А	08-02-001-2Б	08-02-001-3	08-02-001-3А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,26	5,26	5,66	5,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7		
			7,78			3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,35	0,40	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,35	0,40	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,24	0,24		
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58			0,241	0,241

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-2А	08-02-001-2Б	08-02-001-3	08-02-001-3А
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			0,40	
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91		0,394		
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,394			0,40
411-0001	Вода	м³	9,04	0,44	0,44	0,44	0,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		37,61	37,61	44,03	44,03
	Эксплуатация машин	руб		25,89	25,89	29,58	29,58
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	4,35	4,98	4,98
	Материальные ресурсы	руб		603,02	426,79	481,20	618,24
	Всего, прямые затраты	руб		666,52	490,29	554,81	691,85

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-3Б	08-02-001-4	08-02-001-4А	08-02-001-4Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,66	5,52	5,52	5,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,35	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,40	0,35	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,241	0,241	0,241	0,241
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,40		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91	0,40			0,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20			0,40	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,44	0,44	0,44	0,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		44,03	42,95	42,95	42,95
	Эксплуатация машин	руб		29,58	25,89	25,89	25,89
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,98	4,35	4,35	4,35
	Материальные ресурсы	руб		439,32	481,20	618,24	439,32
	Всего, прямые затраты	руб		512,93	550,04	687,08	508,16

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-5	08-02-001-5А	08-02-001-5Б	08-02-001-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,21	6,21	6,21	6,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,40	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,40	0,40	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,242	0,242	0,242	0,242
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,403			0,403
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,403	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,403		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,44	0,44	0,44	0,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		52,10	52,10	52,10	50,93
	Эксплуатация машин	руб		29,58	29,58	29,58	25,89
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,98	4,98	4,98	4,35
	Материальные ресурсы	руб		484,40	622,47	442,21	484,40
	Всего, прямые затраты	руб		566,08	704,15	523,89	561,22

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-6А	08-02-001-6Б	08-02-001-7	08-02-001-7А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,07	6,07	5,21	5,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15			2,7	2,7
			8,39	3,7	3,7		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,35	0,40	0,40

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-6А	08-02-001-6Б	08-02-001-7	08-02-001-7А
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,35	0,40	0,40
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,242	0,242	0,234	0,234
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			0,395	
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91		0,403		
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,403			0,395
411-0001	Вода	м³	9,04	0,44	0,44	0,44	0,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		50,93	50,93	37,25	37,25
	Эксплуатация машин	руб		25,89	25,89	29,58	29,58
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	4,35	4,98	4,98
	Материальные ресурсы	руб		622,47	442,21	473,41	608,74
	Всего, прямые затраты	руб		699,29	519,03	540,24	675,57

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-7Б	08-02-001-8	08-02-001-8А	08-02-001-8Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,21	5,05	5,05	5,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,35	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,40	0,35	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,234	0,234	0,234	0,234
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,395		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91	0,395			0,395
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20			0,395	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,44	0,44	0,44	0,44
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		37,25	36,11	36,11	36,11
	Эксплуатация машин	руб		29,58	25,89	25,89	25,89
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,98	4,35	4,35	4,35
	Материальные ресурсы	руб		432,06	473,41	608,74	432,06
	Всего, прямые затраты	руб		498,89	535,41	670,74	494,06

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-9	08-02-001-9А	08-02-001-9Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,08	7,08	7,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36	0,36	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,36	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0023	0,0023	0,0023
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м³	430,54	0,221	0,221	0,221
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,40		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,40	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,46	0,46	0,46
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		50,62	50,62	50,62
	Эксплуатация машин	руб		26,63	26,63	26,63
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4,48	4,48	4,48
	Материальные ресурсы	руб		480,22	617,26	438,34
	Всего, прямые затраты	руб		557,47	694,51	515,59

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-10	08-02-001-10А	08-02-001-10Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,09	6,09	6,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,45	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,45	0,45	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,40		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,40	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,46	0,46	0,46
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		43,54	43,54	43,54
	Эксплуатация машин	руб		33,28	33,28	33,28
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		5,60	5,60	5,60
	Материальные ресурсы	руб		472,92	609,96	431,04
	Всего, прямые затраты	руб		549,74	686,78	507,86

Продолжение таблицы 08-02-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-001-11	08-02-001-11А	08-02-001-11Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,91	5,91	5,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,36	0,36	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,36	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,40		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,40	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,46	0,46	0,46
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		42,26	42,26	42,26
	Эксплуатация машин	руб		26,63	26,63	26,63
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4,48	4,48	4,48
	Материальные ресурсы	руб		472,92	609,96	431,04
	Всего, прямые затраты	руб		541,81	678,85	499,93

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-02-002

Кладка перегородок из кирпича

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок (расценки 1-4) 02. Кладка конструкций из кирпича.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа

08-02-002-1 до 4 м
 08-02-002-1А до 4 м
 08-02-002-1Б до 4 м
 08-02-002-2 свыше 4 м
 08-02-002-2А свыше 4 м
 08-02-002-2Б свыше 4 м

Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа

08-02-002-3 до 4 м

08-02-002-3А до 4 м
 08-02-002-3Б до 4 м
 08-02-002-4 свыше 4 м
 08-02-002-4А свыше 4 м
 08-02-002-4Б свыше 4 м

Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича из керамического одинарного (силикатного одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) при высоте этажа

08-02-002-5 до 4 м
 08-02-002-5А до 4 м
 08-02-002-5Б до 4 м
 08-02-002-6 свыше 4 м
 08-02-002-6А свыше 4 м
 08-02-002-6Б свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-002-1	08-02-002-1А	08-02-002-1Б	08-02-002-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		146,32	146,32	146,32	112,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,26	2,26	2,26	2,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	2,15	2,15	2,15	2,15
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11	0,11	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,008	0,008	0,008	0,008
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,06	0,06	0,06	0,06
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48				0,83
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,83	0,83	0,83	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	2,94			2,94
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			2,94	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		2,94		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1101,79	1101,79	1101,79	846,75
	Эксплуатация машин	руб		168,25	168,25	168,25	168,25
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		26,75	26,75	26,75	26,75
	Материальные ресурсы	руб		3472,06	4479,31	3164,28	3447,08
	Всего, прямые затраты	руб		4742,10	5749,35	4434,32	4462,08

Продолжение таблицы 08-02-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-002-2А	08-02-002-2Б	08-02-002-3	08-02-002-3А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		112,45	112,45	170,17	170,17
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,26	2,26	4,22	4,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	2,15	2,15	4,11	4,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11	0,11	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,008	0,008	0,016	0,016
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,06	0,06	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,83	0,83	2,30	2,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			5,04	
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91		2,94		
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	2,94			5,04
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		846,75	846,75	1281,38	1281,38
	Эксплуатация машин	руб		168,25	168,25	313,22	313,22
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		26,75	26,75	51,13	51,13
	Материальные ресурсы	руб		4454,33	3139,30	6200,20	7926,91
	Всего, прямые затраты	руб		5469,33	4154,30	7794,80	9521,51

Продолжение таблицы 08-02-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-002-3Б	08-02-002-4	08-02-002-4А	08-02-002-4Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		170,17	135,66	135,66	135,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,22	4,22	4,22	4,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	4,11	4,11	4,11	4,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11	0,11	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,016	0,016	0,016	0,016
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,09	0,09	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	2,30	2,30	2,30	2,30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-002-3Б	08-02-002-4	08-02-002-4А	08-02-002-4Б
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		5,04		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91	5,04			5,04
404-0162	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	636,88			5,04	
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,30	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1281,38	1021,52	1021,52	1021,52
	Эксплуатация машин	руб		313,22	313,22	313,22	313,22
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		51,13	51,13	51,13	51,13
	Материальные ресурсы	руб		5672,57	6200,20	4805,54	5672,57
	Всего, прямые затраты	руб		7267,17	7534,94	6140,28	7007,31

Продолжение таблицы 08-02-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-002-5	08-02-002-5А	08-02-002-5Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		143,99	143,99	143,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,11	4,11	4,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	4,11	4,11	4,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0023	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1555,50	0,016	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	460,58	2,30	2,30	2,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	5,04		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			5,04
404-0162	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	636,88		5,04	
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1084,24	1084,24	1084,24
	Эксплуатация машин	руб		303,98	303,98	303,98
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		51,13	51,13	51,13
	Материальные ресурсы	руб		5706,94	4312,28	5179,31
	Всего, прямые затраты	руб		7095,16	5700,50	6567,53

Продолжение таблицы 08-02-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-002-6	08-02-002-6А	08-02-002-6Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		110,08	110,08	110,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,11	4,11	4,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	4,11	4,11	4,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0023	0,0023	0,0023
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1555,50	0,016	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	460,58	2,30	2,30	2,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	5,04		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			5,04
404-0162	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	636,88		5,04	
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		828,90	828,90	828,90
	Эксплуатация машин	руб		303,98	303,98	303,98
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		51,13	51,13	51,13
	Материальные ресурсы	руб		5706,94	4312,28	5179,31
	Всего, прямые затраты	руб		6839,82	5445,16	6312,19

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-02-003

Кладка из кирпича конструкций

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Армирование конструкций (расценки 1,2,5-8). 03. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок (расценка 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка из кирпича керамического одинарного (силикатного одинарного (А)) конструкций столбов прямоугольных армированных при высоте этажа

08-02-003-5А до 4 м

08-02-003-1 до 4 м
08-02-003-1А до 4 м
08-02-003-2 свыше 4 м

08-02-003-6 свыше 4 м
08-02-003-6А свыше 4 м

Кладка из кирпича керамического одинарного (силикатного одинарного (А)) конструкций беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой

08-02-003-2А свыше 4 м

08-02-003-7 до 4 м
08-02-003-7А до 4 м
08-02-003-8 свыше 4 м
08-02-003-8А свыше 4 м

Кладка из кирпича керамического одинарного (силикатного одинарного (А)) конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа

08-02-003-3 до 4 м
08-02-003-3А до 4 м
08-02-003-4 свыше 4 м
08-02-003-4А свыше 4 м

Кладка из кирпича конструкций сводов и арок над проездами и проемами

Кладка из кирпича керамического одинарного (силикатного одинарного (А)) конструкций столбов круглых при высоте этажа

08-02-003-5 до 4 м

08-02-003-9 керамического одинарного
08-02-003-9А силикатного полнотелого одинарного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-003-1	08-02-003-1А	08-02-003-2	08-02-003-2А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,80	8,80	8,58	8,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,47	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,42	0,42	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-9086	Сетка арматурная	т	7500,70	0,01	0,01	0,01	0,01
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	460,58	0,22	0,22	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,404		0,404	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,404		0,404
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		74,89	74,89	73,02	73,02
	Эксплуатация машин	руб		35,26	35,26	28,61	28,61
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		5,22	5,22	4,11	4,11
	Материальные ресурсы	руб		546,33	684,74	546,33	684,74
	Всего, прямые затраты	руб		656,48	794,89	647,96	786,37

Продолжение таблицы 08-02-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-003-3	08-02-003-3А	08-02-003-4	08-02-003-4А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,93	7,93	7,78	7,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,42	0,42	0,33	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,42	0,42	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	460,58	0,22	0,22	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,404		0,404	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,404		0,404
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		67,48	67,48	66,21	66,21
	Эксплуатация машин	руб		31,06	31,06	24,41	24,41
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		5,22	5,22	4,11	4,11
	Материальные ресурсы	руб		471,32	609,73	471,32	609,73
	Всего, прямые затраты	руб		569,86	708,27	561,94	700,35

Продолжение таблицы 08-02-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-003-5	08-02-003-5А	08-02-003-6	08-02-003-6А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		12,27	12,27	12,05	12,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,41	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,47	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,42	0,42	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-9086	Сетка арматурная	т	7500,70	0,01	0,01	0,01	0,01
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,24	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,45		0,45	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,45		0,45
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		115,46	115,46	113,39	113,39
	Эксплуатация машин	руб		35,26	35,26	28,61	28,61
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		5,22	5,22	4,11	4,11
	Материальные ресурсы	руб		597,57	751,74	597,57	751,74
	Всего, прямые затраты	руб		748,29	902,46	739,57	893,74

Продолжение таблицы 08-02-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-003-7	08-02-003-7А	08-02-003-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		13,10	13,10	12,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		9,57	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,47	0,47	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,42	0,42	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9086	Сетка арматурная	т	7500,70	0,004	0,004	0,004
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,421		0,421
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,421	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		125,37	125,37	123,17
	Эксплуатация машин	руб		35,26	35,26	28,61
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		5,22	5,22	4,11
	Материальные ресурсы	руб		526,07	670,30	526,07
	Всего, прямые затраты	руб		686,70	830,93	677,85

Продолжение таблицы 08-02-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-003-8А	08-02-003-9	08-02-003-9А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		12,87	16,38	16,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76		4	4
			9,57	4,5		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,38	0,38	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,33	0,33	0,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х100 мм	т	9949,30		0,00076	0,00076
101-9086	Сетка арматурная	т	7500,70	0,004		
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м³	759,03		0,02	0,02
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	1569,20		0,04	0,04
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,415	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,421		0,415
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		123,17	143,49	143,49
	Эксплуатация машин	руб		28,61	28,61	28,61
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		4,11	4,11	4,11
	Материальные ресурсы	руб		670,30	576,09	718,27
	Всего, прямые затраты	руб		822,08	748,19	890,37

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-02-004Своды цилиндрические толщиной
в 1/2 кирпича

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Затирка поверхности сводов раствором. 03. Устройство лесов и опалубки для сводов и арок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия

08-02-004-1 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича из керамического одинарного

08-02-004-1А Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича из силикатного полнотелого одинарного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-004-1	08-02-004-1А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		297,36	297,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,02	4,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,69	3,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х100 мм	т	9949,30	0,0122	0,0122
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	0,48	0,48
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м ³	1569,20	0,98	0,98
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	460,58	2,50	2,50
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	5,66	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		5,66
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2604,87	2604,87
	Эксплуатация машин	руб		300,63	300,63
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		45,90	45,90
	Материальные ресурсы	руб		8347,77	10286,88
	Всего, прямые затраты	руб		11253,27	13192,38

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-02-005Кладка армированных стен из кирпича в районах
с сейсмичностью 7-8 баллов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей. 03. Расшивка швов кладки наружных стен. 04. Укладка арматуры.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка армированных стен из кирпича керамического одинарного в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных

08-02-005-4 средней сложности при высоте этажа свыше 4 м

08-02-005-3 средней сложности при высоте этажа до 4 м

08-02-005-1 простых при высоте этажа до 4 м

08-02-005-2 простых при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-005-1	08-02-005-2	08-02-005-3	08-02-005-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,03	5,88	6,35	6,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3		
			7,90			3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,35	0,40	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,40	0,35	0,40	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-9086	Сетка арматурная	т	7500,70	П	П	П	П
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Брусочки обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	460,58	0,24	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,394	0,394	0,40	0,40
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,20	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		45,41	44,28	50,17	49,14
	Эксплуатация машин	руб		29,58	25,89	29,58	25,89
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,98	4,35	4,98	4,35
	Материальные ресурсы	руб		473,09	473,09	479,03	479,03
	Всего, прямые затраты	руб		548,08	543,26	558,78	554,06

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-02-006

Расшивка швов кладки

СОСТАВ РАБОТ:

01. Расшивка швов одновременно с кладкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен без вычета проемов

Расшивка швов кладки из

08-02-006-1 Кирпича

08-02-006-2 керамических и мелкоблочных камней

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-006-1	08-02-006-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		21,90	14,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		191,84	122,64
	Всего, прямые затраты	руб		191,84	122,64

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-02-007Армирование кладки стен, крепление сводов, установка
металлических решеток

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка арматурных сеток (расценка 1). 02. Крепление сводов стальными затяжками (расценка 2). 03. Установка конструкций на место с закреплением их (расценка 3). 04. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т металлических изделий

08-02-007-1 Армирование кладки стен и других конструкций

08-02-007-2 Крепление сводов стальными затяжками

08-02-007-3 Установка металлических решеток прямиков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-007-1	08-02-007-2	08-02-007-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		63,73	36,62	47,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,2		
			7,90			3,3
			9,08		4,2	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,54	1,08	2,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,23	0,37	0,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,31	0,71	1,80
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60			0,06
101-1786	Лак битумный БТ-123	т	13818,00		0,005	0,005
201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	8882,50		1,00	
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	11939,00			1,00
204-0986	Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм	т	7876,50	1,00		
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	442,85			0,75
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		414,88	332,51	374,30
	Эксплуатация машин	руб		43,05	87,00	202,21
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		2,86	4,60	8,58
	Материальные ресурсы	руб		7876,50	8951,59	12743,71
	Всего, прямые затраты	руб		8334,43	9371,10	13320,22

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-02-008

Кладка наружных стен из камней керамических и силикатных кладочных

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка конструкций из камней 02. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей (расценки 1-6). 03. Расшивка швов кладки наружных стен (расценки 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка наружных стен из камней керамических и силикатных (А)

08-02-008-1 простых при высоте этажа до 4 м

08-02-008-1А простых при высоте этажа до 4 м

08-02-008-2 простых при высоте этажа свыше 4 м

08-02-008-2А простых при высоте этажа свыше 4 м

08-02-008-3 средней сложности при высоте этажа до 4 м

08-02-008-3А средней сложности при высоте этажа до 4 м

08-02-008-4 средней сложности при высоте этажа свыше 4 м

08-02-008-4А средней сложности при высоте этажа свыше 4 м

08-02-008-5 сложных при высоте этажа до 4 м

08-02-008-5А сложных при высоте этажа до 4 м

08-02-008-6 сложных при высоте этажа свыше 4 м

08-02-008-6А сложных при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-008-1	08-02-008-1А	08-02-008-2	08-02-008-2А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,58	4,58	4,44	4,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,35	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,35	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,22	0,22	0,22	0,22
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,195		0,195	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	2569,50		0,195		0,195
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		32,75	32,75	31,75	31,75
	Эксплуатация машин	руб		25,89	25,89	21,45	21,45
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	4,35	3,61	3,61
	Материальные ресурсы	руб		812,69	599,28	812,69	599,28
	Всего, прямые затраты	руб		871,33	657,92	865,89	652,48

Продолжение таблицы 08-02-008

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-008-3	08-02-008-3А	08-02-008-4	08-02-008-4А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,80	4,80	4,65	4,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,35	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,35	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,223	0,223	0,223	0,223
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,197		0,197	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	2569,50		0,197		0,197
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		36,72	36,72	35,57	35,57
	Эксплуатация машин	руб		25,89	25,89	21,45	21,45
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	4,35	3,61	3,61
	Материальные ресурсы	руб		828,02	612,42	828,02	612,42
	Всего, прямые затраты	руб		890,63	675,03	885,04	669,44

Продолжение таблицы 08-02-008

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-008-5	08-02-008-5А	08-02-008-6	08-02-008-6А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,30	5,30	5,15	5,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,35	0,29	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,35	0,29	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,226	0,226	0,226	0,226
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,202		0,202	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	2569,50		0,202		0,202
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		43,83	43,83	42,59	42,59
	Эксплуатация машин	руб		25,89	25,89	21,45	21,45
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	4,35	3,61	3,61
	Материальные ресурсы	руб		847,72	626,65	847,72	626,65
	Всего, прямые затраты	руб		917,44	696,37	911,76	690,69

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-02-009Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней
керамических и силикатных кладочных

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок. 02. Кладка конструкций из камней.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических и силикатных (А)

08-02-009-1 армированных при высоте этажа до 4 м
 08-02-009-1А армированных при высоте этажа до 4 м
 08-02-009-2 армированных при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-009-2А армированных при высоте этажа свыше 4 м

08-02-009-3 неармированных при высоте этажа до 4 м
 08-02-009-3А неармированных при высоте этажа до 4 м
 08-02-009-4 неармированных при высоте этажа свыше 4 м
 08-02-009-4А неармированных при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-009-1	08-02-009-1А	08-02-009-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		148,75	148,75	114,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,29	3,29	3,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,18	3,18	3,09
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,005	0,005	0,005
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1555,50	0,016	0,016	0,016
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,09	0,09	0,09
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	1,40	1,40	1,40
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	2,60		2,60
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	2569,50		2,60	
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1082,90	1082,90	833,41
	Эксплуатация машин	руб		244,43	244,43	237,78
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		39,56	39,56	38,44
	Материальные ресурсы	руб		10751,62	7906,18	10751,62
	Всего, прямые затраты	руб		12078,95	9233,51	11822,81

Продолжение таблицы 08-02-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-009-2А	08-02-009-3	08-02-009-3А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		114,48	122,57	122,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15		2,7	2,7
			7,28	2,8		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,20	3,30	3,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,09	3,30	3,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11		
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,005	0,005	0,005
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1555,50	0,016	0,016	0,016
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,09		
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	1,40		
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м ³	460,58		1,40	1,40
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90		2,60	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	2569,50	2,60		2,60
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		833,41	876,38	876,38
	Эксплуатация машин	руб		237,78	244,07	244,07
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		38,44	41,05	41,05
	Материальные ресурсы	руб		7906,18	10231,27	7385,83
	Всего, прямые затраты	руб		8977,37	11351,72	8506,28

Продолжение таблицы 08-02-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-009-4	08-02-009-4А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		94,37	94,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,19	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-009-4	08-02-009-4А
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,19	3,19
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,005	0,005
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,016	0,016
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	1,40	1,40
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	2,60	
404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	2569,50		2,60
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		674,75	674,75
	Эксплуатация машин	руб		235,93	235,93
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		39,68	39,68
	Материальные ресурсы	руб		10231,27	7385,83
	Всего, прямые затраты	руб		11141,95	8296,51

**Показатели стоимости ресурсов
по таблице
ТЕР-2001-08-02-010**

**Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических
или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом,
каменьями керамическими или силикатными**

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов. 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей. 03. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка стен из кирпича керамического одинарного (силикатного полнотелого одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) с облицовкой лицевым керамическим (силикатным одинарным (А), керамическим (Б)) кирпичом толщиной

08-02-010-1	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-1А	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-1Б	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-2	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-2А	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-2Б	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-3	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-3А	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-3Б	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-4	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-4А	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-4Б	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-5	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-5А	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-5Б	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-6	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-6А	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-6Б	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из камней керамических с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной

08-02-010-7	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-8	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-9	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-10	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-11	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-12	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями керамическими лицевыми толщиной

08-02-010-13	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-14	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-15	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-16	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-17	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-18	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из лицевого керамического кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа

08-02-010-19	до 4 м
08-02-010-20	свыше 4 м

Кладка стен из кирпича керамического (силикатного полнотелого одинарного (А), керамического пустотелого одинарного (Б)) с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом керамическим (силикатным одинарным (А), керамическим (Б)) толщиной

08-02-010-21	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-21А	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-21Б	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-22	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-22А	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-22Б	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-23	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-23А	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-23Б	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-24	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-24А	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-24Б	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-25	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-25А	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-25Б	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-26	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-26А	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-26Б	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка стен из кирпича керамического лицевого (расценки 27, 28) полнотелого (расценки 29-32) (силикатного одинарного (А) лицевого (расценки 27, 28) полнотелого (расценки 29-32), керамического пустотелого одинарного (Б)) с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым керамическим одинарным (силикатным одинарным (А), керамическим одинарным (Б)) кирпичом толщиной

08-02-010-27	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-27А	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-28	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-28А	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-29	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-29А	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-29Б	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-30	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-30А	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-30Б	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-31	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-31А	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-31Б	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-010-32	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-32А	640 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-010-32Б	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-1	08-02-010-1А	08-02-010-1Б	08-02-010-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,63	7,63	7,63	7,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,37	0,37	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,37	0,37	0,37	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,241	0,241	0,241	0,241
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,219			0,219
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,219	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,18		0,18	0,18
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,219		
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40		0,18		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		59,36	59,36	59,36	58,43
	Эксплуатация машин	руб		27,37	27,37	27,37	21,45
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,60	4,60	4,60	3,61
	Материальные ресурсы	руб		465,94	636,72	443,01	465,94
	Всего, прямые затраты	руб		552,67	723,45	529,74	545,82

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-2А	08-02-010-2Б	08-02-010-3	08-02-010-3А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,51	7,51	6,58	6,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,29	0,33	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,29	0,29	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,241	0,241	0,242	0,242
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			0,265	
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91		0,219		
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42		0,18	0,134	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,219			0,265
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40	0,18			0,134
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		58,43	58,43	51,19	51,19
	Эксплуатация машин	руб		21,45	21,45	24,41	24,41
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,61	3,61	4,11	4,11
	Материальные ресурсы	руб		636,72	443,01	469,85	631,92
	Всего, прямые затраты	руб		716,60	522,89	545,45	707,52

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-3Б	08-02-010-4	08-02-010-4А	08-02-010-4Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,58	6,55	6,55	6,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,33	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,242	0,242	0,242	0,242
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,265		

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-3Б	08-02-010-4	08-02-010-4А	08-02-010-4Б
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91	0,265			0,265
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,134	0,134		0,134
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20			0,265	
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40			0,134	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		51,19	50,96	50,96	50,96
	Эксплуатация машин	руб		24,41	18,49	18,49	18,49
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,11	3,11	3,11	3,11
	Материальные ресурсы	руб		442,11	469,85	631,92	442,11
	Всего, прямые затраты	руб		517,71	539,30	701,37	511,56

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-5	08-02-010-5А	08-02-010-5Б	08-02-010-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,03	6,03	6,03	5,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,32	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,32	0,32	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,25	0,25	0,25	0,25
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,289			0,289
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,289	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,106		0,106	0,106
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,289		
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40		0,106		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		46,91	46,91	46,91	46,21
	Эксплуатация машин	руб		23,67	23,67	23,67	17,75
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		3,98	3,98	3,98	2,99
	Материальные ресурсы	руб		471,99	627,39	441,73	471,99
	Всего, прямые затраты	руб		542,57	697,97	512,31	535,95

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-6А	08-02-010-6Б	08-02-010-7	08-02-010-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,94	5,94	6,83	6,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24	0,24	0,37	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,24	0,24	0,37	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,25	0,25	0,186	0,186
404-0025	Камни керамические одинарные, размер 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90			0,134	0,134
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91		0,289		
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42		0,106	0,135	0,135
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,289			
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40	0,106			
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		46,21	46,21	53,14	52,28
	Эксплуатация машин	руб		17,75	17,75	27,37	22,19
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		2,99	2,99	4,60	3,73
	Материальные ресурсы	руб		627,39	441,73	693,76	693,76
	Всего, прямые затраты	руб		691,35	505,69	774,27	768,23

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-9	08-02-010-10	08-02-010-11	08-02-010-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,49	6,39	5,70	5,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,26	0,32	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,26	0,32	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,19	0,19	0,191	0,191
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,14	0,14	0,143	0,143
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,121	0,121	0,11	0,11
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		50,49	49,71	44,35	43,72
	Эксплуатация машин	руб		25,89	19,23	23,67	18,49
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	3,23	3,98	3,11
	Материальные ресурсы	руб		705,85	705,85	708,08	708,08
	Всего, прямые затраты	руб		782,23	774,79	776,10	770,29

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-13	08-02-010-14	08-02-010-15	08-02-010-16
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,07	5,97	5,30	5,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,30	0,36	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,37	0,30	0,36	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,226	0,226	0,226	0,226
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,105	0,105	0,129	0,129
404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 125	1000 шт.	4453,80	0,093	0,093	0,069	0,069
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		47,22	46,45	41,23	40,53
	Эксплуатация машин	руб		27,37	22,19	26,63	19,23
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,60	3,73	4,48	3,23
	Материальные ресурсы	руб		906,94	906,94	887,98	887,98
	Всего, прямые затраты	руб		981,53	975,58	955,84	947,74

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-17	08-02-010-18	08-02-010-19	08-02-010-20
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,84	4,76	8,54	8,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,24	0,39	0,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,32	0,24	0,39	0,31
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,226	0,226	0,221	0,221
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,143	0,143		
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42			0,40	0,40
404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х138 мм, марка 125	1000 шт.	4453,80	0,055	0,055		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		37,66	37,03	66,44	65,43
	Эксплуатация машин	руб		23,67	17,75	28,84	22,93
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,98	2,99	4,85	3,86
	Материальные ресурсы	руб		876,93	876,93	441,10	441,10
	Всего, прямые затраты	руб		938,26	931,71	536,38	529,46

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-02-010-21	08-02-010-21А	08-02-010-21Б	08-02-010-22
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,63	7,63	7,63	7,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,37	0,37	0,29
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,37	0,37	0,37	0,29
4 102-0026	МАТЕРИАЛЫ Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,234	0,234	0,234	0,234
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,198			0,198
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,198	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,197		0,197	0,197
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,198		
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40		0,197		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		59,36	59,36	59,36	58,43
	Эксплуатация машин	руб		27,37	27,37	27,37	21,45
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,60	4,60	4,60	3,61
	Материальные ресурсы	руб		457,78	630,42	437,05	457,78
	Всего, прямые затраты	руб		544,51	717,15	523,78	537,66

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-02-010-22А	08-02-010-22Б	08-02-010-23	08-02-010-23А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,51	7,51	6,58	6,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,29	0,33	0,33
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,29	0,29	0,33	0,33
4 102-0026	МАТЕРИАЛЫ Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,234	0,234	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			0,237	
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91		0,198		
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42		0,197	0,157	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,198			0,237
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40	0,197			0,157
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		58,43	58,43	51,19	51,19
	Эксплуатация машин	руб		21,45	21,45	24,41	24,41
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,61	3,61	4,11	4,11
	Материальные ресурсы	руб		630,42	437,05	462,63	627,35
	Всего, прямые затраты	руб		710,30	516,93	538,23	702,95

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-02-010-23Б	08-02-010-24	08-02-010-24А	08-02-010-24Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,58	6,55	6,55	6,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,25	0,25	0,25
3 020129	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,33	0,25	0,25	0,25
4 102-0026	МАТЕРИАЛЫ Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,24	0,24	0,24	0,24

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-23Б	08-02-010-24	08-02-010-24А	08-02-010-24Б
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,237		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91	0,237			0,237
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,157	0,157		0,157
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20			0,237	
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40			0,157	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		51,19	50,96	50,96	50,96
	Эксплуатация машин	руб.		24,41	18,49	18,49	18,49
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		4,11	3,11	3,11	3,11
	Материальные ресурсы	руб.		437,82	462,63	627,35	437,82
	Всего, прямые затраты	руб.		513,42	532,08	696,80	507,27

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-25	08-02-010-25А	08-02-010-25Б	08-02-010-26
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,03	6,03	6,03	5,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,32	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,32	0,32	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,245	0,245	0,245	0,245
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,274			0,274
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,274	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,118		0,118	0,118
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,274		
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40		0,118		
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		46,91	46,91	46,91	46,21
	Эксплуатация машин	руб.		23,67	23,67	23,67	17,75
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		3,98	3,98	3,98	2,99
	Материальные ресурсы	руб.		466,04	622,69	437,35	466,04
	Всего, прямые затраты	руб.		536,62	693,27	507,93	530,00

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-26А	08-02-010-26Б	08-02-010-27	08-02-010-27А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,94	5,94	8,33	8,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24	0,24	0,37	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,24	0,24	0,37	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,245	0,245	0,234	0,234
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91		0,274		
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42		0,118	0,395	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,274			
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40	0,118			0,395
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-26А	08-02-010-26Б	08-02-010-27	08-02-010-27А
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		46,21	46,21	64,81	64,81
	Эксплуатация машин	руб		17,75	17,75	27,37	27,37
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		2,99	2,99	4,60	4,60
	Материальные ресурсы	руб		622,69	437,35	442,90	653,03
	Всего, прямые затраты	руб		686,65	501,31	535,08	745,21

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-28	08-02-010-28А	08-02-010-29	08-02-010-29А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,09	8,09	7,28	7,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,29	0,33	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,29	0,29	0,33	0,33
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,234	0,234	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			0,086	
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,395		0,308	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20				0,086
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40		0,395		0,308
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		62,94	62,94	56,64	56,64
	Эксплуатация машин	руб		21,45	21,45	24,41	24,41
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,61	3,61	4,11	4,11
	Материальные ресурсы	руб		442,90	653,03	451,28	644,59
	Всего, прямые затраты	руб		527,29	737,42	532,33	725,64

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-29Б	08-02-010-30	08-02-010-30А	08-02-010-30Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,28	7,25	7,25	7,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,33	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,24	0,24	0,24	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,086		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91	0,086			0,086
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,308	0,308		0,308
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20			0,086	
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40			0,308	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		56,64	56,41	56,41	56,41
	Эксплуатация машин	руб		24,41	18,49	18,49	18,49
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,11	3,11	3,11	3,11
	Материальные ресурсы	руб		442,28	451,28	644,59	442,28
	Всего, прямые затраты	руб		523,33	526,18	719,49	517,18

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-31	08-02-010-31А	08-02-010-31Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,74	6,74	6,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,32	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,32	0,32	0,32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-31	08-02-010-31А	08-02-010-31Б
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,245	0,245	0,245
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,153		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,153
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,239		0,239
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,153	
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40		0,239	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		52,44	52,44	52,44
	Эксплуатация машин	руб.		23,67	23,67	23,67
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		3,98	3,98	3,98
	Материальные ресурсы	руб.		456,94	636,51	440,92
	Всего, прямые затраты	руб.		533,05	712,62	517,03

Продолжение таблицы 08-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-010-32	08-02-010-32А	08-02-010-32Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,64	6,64	6,64
11	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,24	0,24	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,24	0,24	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,245	0,245	0,245
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,153		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			0,153
404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	838,42	0,239		0,239
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,153	
404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1370,40		0,239	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		51,66	51,66	51,66
	Эксплуатация машин	руб.		17,75	17,75	17,75
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		2,99	2,99	2,99
	Материальные ресурсы	руб.		456,94	636,51	440,92
	Всего, прямые затраты	руб.		526,35	705,92	510,33

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-02-011

Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону. 02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов.

03. Устройство сливов. 04. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка участков стен из кирпича керамического с облицовкой кирпичом лицевым керамическим профильным толщиной стен

08-02-011-1 380 мм при высоте этажей до 4 м

08-02-011-2 380 мм при высоте этажей выше 4 м

Кладка участков стен из камней керамических с облицовкой кирпичом лицевым керамическим профильным толщиной стен

08-02-011-7 380 мм при высоте этажей до 4 м

08-02-011-8 380 мм при высоте этажей выше 4 м

08-02-011-3 510 мм при высоте этажей до 4 м

08-02-011-4 510 мм при высоте этажей выше 4 м

08-02-011-5 640 мм при высоте этажей до 4 м

08-02-011-6 640 мм при высоте этажей выше 4 м

08-02-011-9 510 мм при высоте этажей до 4 м

08-02-011-10 510 мм при высоте этажей выше 4 м

08-02-011-11 640 мм при высоте этажей до 4 м

08-02-011-12 640 мм при высоте этажей выше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-011-1	08-02-011-2	08-02-011-3	08-02-011-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		11,67	11,51	8,79	8,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,26	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,26	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,27	0,27	0,27	0,27
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,175	0,175	0,233	0,233
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2398,20	0,233	0,233	0,175	0,175
411-0001	Вода	м³	9,04	0,30	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		100,71	99,33	75,86	74,91
	Эксплуатация машин	руб		25,89	19,23	25,89	19,23
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	3,23	4,35	3,23
	Материальные ресурсы	руб		845,73	845,73	759,62	759,62
	Всего, прямые затраты	руб		972,33	964,29	861,37	853,76

Продолжение таблицы 08-02-011

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-011-5	08-02-011-6	08-02-011-7	08-02-011-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,58	7,46	10,04	9,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,24	0,35	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,32	0,24	0,35	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,27	0,27	0,21	0,21
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,265	0,265		
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90			0,083	0,083
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2398,20	0,143	0,143	0,233	0,233
411-0001	Вода	м³	9,04	0,30	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		65,42	64,38	86,65	85,26
	Эксплуатация машин	руб		23,67	17,75	25,89	19,23
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,98	2,99	4,35	3,23
	Материальные ресурсы	руб		712,11	712,11	962,31	962,31
	Всего, прямые затраты	руб		801,20	794,24	1074,85	1066,80

Продолжение таблицы 08-02-011

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-011-9	08-02-011-10	08-02-011-11	08-02-011-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,43	7,31	6,43	6,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,26	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,26	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,21	0,21	0,21	0,21
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,111	0,111	0,13	0,13
404-0132	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2398,20	0,175	0,175	0,143	0,143
411-0001	Вода	м³	9,04	0,30	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		64,12	63,09	55,49	54,46
	Эксплуатация машин	руб		25,89	19,23	23,67	17,75
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	3,23	3,98	2,99
	Материальные ресурсы	руб		925,80	925,80	918,68	918,68
	Всего, прямые затраты	руб		1015,81	1008,12	997,84	990,89

Показатели стоимости ресурсов по Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой
таблице ТЕР-2001-08-02-012 камнями керамическими лицевыми профильными

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен, с устройством выносов и облицовкой по шаблону. 02. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов. 03. Устройство сливов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка стен из камней керамических с облицовкой камнями		08-02-012-3	510 мм при высоте этажа до 4 м
лицевыми керамическими профильными толщиной стен		08-02-012-4	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-012-1	380 мм при высоте этажа до 4 м	08-02-012-5	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-012-2	380 мм при высоте этажа свыше 4 м	08-02-012-6	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-012-1	08-02-012-2	08-02-012-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,04	9,88	7,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,35	0,26	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,26	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,20	0,20	0,20
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,083	0,083	0,111
404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм	1000 шт.	4682,20	0,118	0,118	0,089
411-0001	Вода	м³	9,04	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		86,65	85,26	64,12
	Эксплуатация машин	руб		25,89	19,23	25,89
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4,35	3,23	4,35
	Материальные ресурсы	руб		951,43	951,43	918,24
	Всего, прямые затраты	руб		1063,97	1055,92	1008,25

Продолжение таблицы 08-02-012

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-012-4	08-02-012-5	08-02-012-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,31	6,43	6,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,63	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,26	0,32	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,26	0,32	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	0,20	0,20	0,20
404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	1000 шт.	3663,90	0,111	0,13	0,13
404-0152	Камни керамические лицевые профильные, естественного цвета, размерами 250х120х140 мм	1000 шт.	4682,20	0,089	0,073	0,073
411-0001	Вода	м³	9,04	0,30	0,30	0,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		63,09	55,49	54,46
	Эксплуатация машин	руб		19,23	23,67	17,75
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		3,23	3,98	2,99
	Материальные ресурсы	руб		918,24	912,94	912,94
	Всего, прямые затраты	руб		1000,56	992,10	985,15

Показатели стоимости ресурсов по таблице Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой
ТЕР-2001-08-02-013 керамической плиткой

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов. 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов. 03. Расшивка швов и промывка облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стен (за вычетом проемов)

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича керамическим (силикатным одинарным (А), керамическим пустотелым одинарным (Б)) с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича керамическим (силикатным одинарным (А), керамическим пустотелым одинарным (Б)) с облицовкой керамической плиткой на каждые 120 мм измененной толщины кладки добавлять или вычитать при высоте этажа

08-02-013-1	до 4 м	08-02-013-3	до 4 м
08-02-013-1А	до 4 м	08-02-013-3А	до 4 м
08-02-013-1Б	до 4 м	08-02-013-3Б	до 4 м
08-02-013-2	свыше 4 м	08-02-013-4	свыше 4 м
08-02-013-2А	свыше 4 м	08-02-013-4А	свыше 4 м
08-02-013-2Б	свыше 4 м	08-02-013-4Б	свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-013-1	08-02-013-1А	08-02-013-1Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		672,60	672,60	672,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		22,92	22,92	22,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	20,69	20,69	20,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,23	2,23	2,23
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м²	119,76	101,50	101,50	101,50
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,024	0,024	0,024
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	13,40	13,40	13,40
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	19,40		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			19,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		19,40	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5643,11	5643,11	5643,11
	Эксплуатация машин	руб		1717,53	1717,53	1717,53
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		257,38	257,38	257,38
	Материальные ресурсы	руб		36090,39	42736,83	34059,40
	Всего, прямые затраты	руб		43451,03	50097,47	41420,04

Продолжение таблицы 08-02-013

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-013-2	08-02-013-2А	08-02-013-2Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		664,02	664,02	664,02
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		18,42	18,42	18,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	17,66	17,66	17,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,76	0,76	0,76
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м²	119,76	101,50	101,50	101,50
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,024	0,024	0,024
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	13,40	13,40	13,40
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	19,40		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			19,40
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		19,40	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5571,13	5571,13	5571,13
	Эксплуатация машин	руб		1369,96	1369,96	1369,96
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		219,69	219,69	219,69
	Материальные ресурсы	руб		36090,39	42736,83	34059,40
	Всего, прямые затраты	руб		43031,48	49677,92	41000,49

Продолжение таблицы 08-02-013

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-013-3	08-02-013-3А	08-02-013-3Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		43,08	43,08	43,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,25	3,25	3,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,25	3,25	3,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	3,00	3,00	3,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	4,85		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			4,85
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		4,85	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		361,44	361,44	361,44
	Эксплуатация машин	руб		240,37	240,37	240,37

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-013-3	08-02-013-3А	08-02-013-3Б
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		40,43	40,43	40,43
	Материальные ресурсы	руб		5813,60	7475,21	5305,85
	Всего, прямые затраты	руб		6415,41	8077,02	5907,66

Продолжение таблицы 08-02-013

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-013-4	08-02-013-4А	08-02-013-4Б
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		42,72	42,72	42,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,39	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,19	3,19	3,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,19	3,19	3,19
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58	3,00	3,00	3,00
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	4,85		
404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	808,91			4,85
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		4,85	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		358,42	358,42	358,42
	Эксплуатация машин	руб		235,93	235,93	235,93
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		39,68	39,68	39,68
	Материальные ресурсы	руб		5813,60	7475,21	5305,85
	Всего, прямые затраты	руб		6407,95	8069,56	5900,20

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-02-014Кладка наружных и внутренних кирпичных стен
облегченных конструкций

СОСТАВ РАБОТ:

01 Кладка стен из кирпича с заполнением пустот кладки легким бетоном (расценки 1-6) или засыпными материалами (расценки 7-12) 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей. 03. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки конструкций

Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном толщиной

08-02-014-1	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-2	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-3	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-4	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-5	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-6	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодезных с заполнением засыпными материалами толщиной

08-02-014-7	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-8	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-9	510 мм при высоте этажа до 4 м

08-02-014-10	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-11	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-12	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной

08-02-014-13	380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-14	380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-15	510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-16	510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-014-17	640 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-014-18	640 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-014-1	08-02-014-2	08-02-014-3	08-02-014-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,07	5,36	5,08	4,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,29	0,35	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,37	0,29	0,35	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ						
401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	530,60	0,14	0,14	0,37	0,37
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,18	0,18	0,14	0,14
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,352	0,352	0,263	0,263
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		48,68	42,99	40,74	39,86
	Эксплуатация машин	руб		27,37	21,45	25,89	19,97
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,60	3,61	4,35	3,36
	Материальные ресурсы	руб		475,62	475,62	499,13	499,13
	Всего, прямые затраты	руб		551,67	540,06	565,76	558,96

Продолжение таблицы 08-02-014

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-014-5	08-02-014-6	08-02-014-7	08-02-014-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,20	4,12	8,01	7,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,32	0,24	0,46	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,32	0,24	0,37	0,29
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02			0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	530,60	0,51			
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,11	0,11	0,11	0,11
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,209	0,209	0,318	0,318
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м³	162,19			0,31	0,31
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		33,68	33,04	64,24	63,28
	Эксплуатация машин	руб		23,67	17,75	35,56	29,64
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,98	2,99	5,39	4,40
	Материальные ресурсы	руб		510,71	240,10	390,41	390,41
	Всего, прямые затраты	руб		568,06	290,89	490,21	483,33

Продолжение таблицы 08-02-014

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-014-9	08-02-014-10	08-02-014-11	08-02-014-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,49	6,33	5,70	5,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,45	0,37	0,43	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,35	0,27	0,32	0,24
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,10	0,10	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,08	0,08	0,07	0,07
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,237	0,237	0,189	0,189
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м³	162,19	0,46	0,46	0,55	0,55
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		52,05	50,77	45,71	44,75
	Эксплуатация машин	руб		34,99	29,07	33,68	27,76
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		5,23	4,24	4,94	3,95
	Материальные ресурсы	руб		327,83	327,83	293,81	293,81
	Всего, прямые затраты	руб		414,87	407,67	373,20	366,32

Продолжение таблицы 08-02-014

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-014-13	08-02-014-14	08-02-014-15
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,44	7,32	6,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,46	0,38	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,37	0,29	0,35
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,09	0,09	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,14	0,14	0,12
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,329	0,329	0,245
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м³	162,19	0,30	0,30	0,44
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		59,67	58,71	48,68
	Эксплуатация машин	руб		35,56	29,64	34,99
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		5,39	4,40	5,23
	Материальные ресурсы	руб		411,76	411,76	349,11
	Всего, прямые затраты	руб		506,99	500,11	432,78

Продолжение таблицы 08-02-014

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-014-16	08-02-014-17	08-02-014-18
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,90	5,35	5,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,43	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,27	0,32	0,24
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,10	0,11	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,12	0,11	0,11
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,24	0,195	0,195
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м³	162,19	0,44	0,53	0,53
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		47,32	42,91	42,02
	Эксплуатация машин	руб		29,07	33,68	27,76
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4,24	4,94	3,95
	Материальные ресурсы	руб		344,54	313,72	313,72
	Всего, прямые затраты	руб		420,93	390,31	383,50

Показатели стоимости ресурсов по
таблице ТЕР-2001-08-02-015Кладка наружных и внутренних кирпичных стен
с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен из кирпича. 02. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей. 03. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках (расценки 3-8). 04. Расшивка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из керамического (силикатного одинарного (А)) с воздушной прослойкой при высоте этажа

08-02-015-1 до 4 м
08-02-015-1А до 4 м
08-02-015-2 свыше 4 м
08-02-015-2А свыше 4 м

Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из керамического (силикатного одинарного (А)) с теплоизоляционными плитами общей толщиной

08-02-015-3 250 мм при высоте этажа до 4 м

08-02-015-3А 250 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-015-4 250 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-015-4А 250 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-015-5 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-015-5А 380 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-015-6 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-015-6А 380 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-015-7 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-015-7А 510 мм при высоте этажа до 4 м
08-02-015-8 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
08-02-015-8А 510 мм при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-015-1	08-02-015-1А	08-02-015-2	08-02-015-2А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,75	6,75	6,62	6,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,33	0,33	0,26	0,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,33	0,33	0,26	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,21	0,21	0,21	0,21
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,37		0,37	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,37		0,37
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		53,33	53,33	52,30	52,30
	Эксплуатация машин	руб		24,41	24,41	19,23	19,23
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,11	4,11	3,23	3,23
	Материальные ресурсы	руб		431,47	558,23	431,47	558,23
	Всего, прямые затраты	руб		509,21	635,97	503,00	629,76

Продолжение таблицы 08-02-015

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-015-3	08-02-015-3А	08-02-015-4	08-02-015-4А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,47	10,47	10,30	10,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,51	0,51	0,43	0,43

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-015-3	08-02-015-3А	08-02-015-4	08-02-015-4А
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,46	0,46	0,38	0,38
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,016	0,016	0,016	0,016
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м³	530,63	0,412	0,412	0,412	0,412
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,24	0,24	0,24	0,24
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	442,85	0,018	0,018	0,018	0,018
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,408		0,408	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	1256,20		0,408		0,408
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	125,00	0,01	0,01	0,01	0,01
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		81,46	81,46	80,13	80,13
	Эксплуатация машин	руб		38,22	38,22	32,30	32,30
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		5,72	5,72	4,73	4,73
	Материальные ресурсы	руб		720,22	860,00	720,22	860,00
	Всего, прямые затраты	руб		839,90	979,68	832,65	972,43

Продолжение таблицы 08-02-015

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-015-5	08-02-015-5А	08-02-015-6	08-02-015-6А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,40	8,40	8,20	8,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44	0,44	0,36	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,39	0,39	0,31	0,31
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,01	0,01	0,01	0,01
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м³	530,63	0,271	0,271	0,271	0,271
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,25	0,25	0,25	0,25
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	442,85	0,012	0,012	0,012	0,012
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,403		0,403	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт	1256,20		0,403		0,403
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	125,00	0,07	0,07	0,07	0,07
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		65,35	65,35	63,80	63,80
	Эксплуатация машин	руб		33,04	33,04	27,13	27,13
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,85	4,85	3,86	3,86
	Материальные ресурсы	руб		644,99	783,06	644,99	783,06
	Всего, прямые затраты	руб		743,38	881,45	735,92	873,99

Продолжение таблицы 08-02-015

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-015-7	08-02-015-7А	08-02-015-8	08-02-015-8А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		7,13	7,13	6,95	6,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,43	0,43	0,35	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,38	0,38	0,30	0,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,008	0,008	0,008	0,008
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м³	530,63	0,202	0,202	0,202	0,202

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-015-7	08-02-015-7А	08-02-015-8	08-02-015-8А
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,25	0,25	0,25	0,25
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м³	442,85	0,01	0,01	0,01	0,01
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,40		0,40	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,40		0,40
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	125,00	0,005	0,005	0,005	0,005
411-0001	Вода	м³	9,04	0,25	0,25	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		55,47	55,47	54,07	54,07
	Эксплуатация машин	руб		32,30	32,30	26,39	26,39
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,73	4,73	3,73	3,73
	Материальные ресурсы	руб		594,98	732,02	594,98	732,02
	Всего, прямые затраты	руб		682,75	819,79	675,44	812,48

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-02-016**

Кладка прижимных стенок из кирпича

СОСТАВ РАБОТ:

01. Разогрев мастики битумной в котлах (расценка 1). 02. Кладка стенок в 1/2 кирпича на битумной мастике (расценка 1) 03. Кладка несармированных стенок в 1/4 кирпича (расценка 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² стенок

Кладка прижимных

08-02-016-1 стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике

08-02-016-2 несармированных стенок в 1/4 кирпича

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-02-016-1	08-02-016-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		131,89	111,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,63	1,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,65	0,65
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	35,09	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,98	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	3621,50	1,16	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0023	0,0023
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	460,58		0,77
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	5,10	2,70
411-0001	Вода	м³	9,04	0,30	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		993,13	837,19
	Эксплуатация машин	руб		1096,48	156,07
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		8,09	8,09
	Материальные ресурсы	руб		8878,48	2837,74
	Всего, прямые затраты	руб		10968,09	3831,00

РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙПоказатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-03-001

Кладка из крупных известняковых блоков

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка блоков с постановкой креплений. 02. Заделка и расшивка швов. 03. Сортировка блоков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки блоков

Кладка из крупных известняковых блоков массой

08-03-001-1 до 0,5 т

08-03-001-2 более 0,5 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-001-1	08-03-001-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,78	3,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,02	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,49	0,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	1,49	0,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1555,50	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	0,07	0,05
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,10	0,10
412-9030	Блоки известняковые	м ³		0,93	0,95
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		38,34	26,47
	Эксплуатация машин	руб		110,20	62,13
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		18,54	10,45
	Материальные ресурсы	руб		37,86	29,25
	Всего, прямые затраты	руб		186,40	117,85

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-
2001-08-03-002Кладка стен из камней легкобетонных,
заполнение проемов и факхверков**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Кладка стен из легкобетонных камней (расценки 1, 2). 02. Заполнение каркасов и факхверков (расценки 3,4). 03. Кладка стен из камней с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов кирпичом (расценки 5-10). 04. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. 05. Установка металлических связей (расценки 5-10). 06. Засыпка пустот в камнях (расценка 11). 07. Расшивка швов (расценки 1-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа

08-03-002-1 до 4 м

08-03-002-2 свыше 4 м

Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и факхверков при высоте этажа

08-03-002-3 до 4 м

08-03-002-4 свыше 4 м

Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом керамическим одинарным (сн-ликатным одинарным (А)) (в 1/2 кирпича) толщиной

08-03-002-5 320 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-5А 320 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-6 320 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-6А 320 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-7 520 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-7А 520 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-8 520 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-8А 520 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-9 720 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-9А 720 мм при высоте этажа до 4 м

08-03-002-10 720 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-10А 720 мм при высоте этажа свыше 4 м

08-03-002-11 Засыпка пустот в камнях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-002-1	08-03-002-2	08-03-002-3	08-03-002-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,43	4,24	3,65	3,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28			2,8	2,8
			7,65	3,1	3,1		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44	0,35	0,38	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,44	0,35	0,38	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60			0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м ³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	0,11	0,11	0,11	0,11
403-9210	Камни легкобетонные	м ³		0,92	0,92	0,92	0,92
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,26	0,26	0,26	0,26
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		33,89	32,44	26,57	25,19
	Эксплуатация машин	руб		32,54	25,89	28,10	21,45
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		5,47	4,35	4,73	3,61
	Материальные ресурсы	руб		50,48	50,48	56,53	56,53
	Всего, прямые затраты	руб		116,91	108,81	111,20	103,17

Продолжение таблицы 08-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-002-5	08-03-002-5А	08-03-002-6	08-03-002-6А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,70	5,70	5,45	5,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,52	0,52	0,43	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,52	0,52	0,43	0,43
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,15	0,15	0,15	0,15
403-9210	Камни легковесные	м³		0,55	0,55	0,55	0,55
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,16		0,16	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,16		0,16
411-0001	Вода	м³	9,04	0,35	0,35	0,35	0,35
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		45,03	45,03	43,06	43,06
	Эксплуатация машин	руб		38,46	38,46	31,80	31,80
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		6,47	6,47	5,35	5,35
	Материальные ресурсы	руб		220,74	275,55	220,74	275,55
	Всего, прямые затраты	руб		304,23	359,04	295,60	350,41

Продолжение таблицы 08-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-002-7	08-03-002-7А	08-03-002-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,77	4,77	4,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,50	0,50	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,42	0,42	0,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0009	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	П	П	П
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,14	0,14	0,14
403-9210	Камни легковесные	м³		0,68	0,68	0,68
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,10		0,10
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,10	
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		37,68	37,68	35,23
	Эксплуатация машин	руб		37,78	37,78	30,39
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		5,22	5,22	3,98
	Материальные ресурсы	руб		160,27	194,53	160,27
	Всего, прямые затраты	руб		235,73	269,99	225,89

Продолжение таблицы 08-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-002-8А	08-03-002-9	08-03-002-9А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,46	4,08	4,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,40	0,51	0,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,32	0,43	0,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0009	0,0009	0,0009
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	П	П	П
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,14	0,14	0,14
403-9210	Камни легковесные	м³		0,68	0,74	0,74
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,07	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20	0,10		0,07
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	0,20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-002-8А	08-03-002-9	08-03-002-9А
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		35,23	32,23	32,23
	Эксплуатация машин	руб		30,39	38,52	38,52
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		3,98	5,35	5,35
	Материальные ресурсы	руб		194,53	132,86	156,84
	Всего, прямые затраты	руб		260,15	203,61	227,59

Продолжение таблицы 08-03-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-002-10	08-03-002-10А	08-03-002-11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,85	3,85	1,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,41	0,41	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,33	0,33	0,12
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02			0,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,08	0,08	
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0009	0,0009	
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	П	П	
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,14	0,14	
403-9210	Камни легковесные	м³		0,74	0,74	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,07		
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,07	
406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	м³	162,19			0,25
411-0001	Вода	м³	9,04	0,20	0,20	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		30,42	30,42	10,98
	Эксплуатация машин	руб		31,13	31,13	19,80
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4,11	4,11	2,54
	Материальные ресурсы	руб		132,86	156,84	40,55
	Всего, прямые затраты	руб		194,41	218,39	71,33

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-03-003Кладка стен и перегородок неармированных
из камней известковых и туфовых

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка стен и перегородок. 02. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей. 03. Притеска камней. 04. Отделка поверхности чистой кладки (расценка 5,6) 05. Расшивка швов (расценки 3-6,13,14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки

Кладка стен из известняка обычная при высоте этажа

08-03-003-1 до 4 м

08-03-003-1А до 4 м

08-03-003-2 свыше 4 м

08-03-003-2А свыше 4 м

Кладка стен из известняка рядовая при высоте этажа

08-03-003-3 до 4 м

08-03-003-4 свыше 4 м

Кладка стен из известняка чистая при высоте этажа

08-03-003-5 до 4 м

08-03-003-6 свыше 4 м

Кладка из известняка перегородок неармированных из плит

08-03-003-7 до 4 м

08-03-003-8 свыше 4 м

Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом керамическим одинарным (силикатным одинарным (А)) толщиной 520мм

08-03-003-9 до 4 м

08-03-003-9А до 4 м

08-03-003-10 свыше 4 м

08-03-003-10А свыше 4 м

Кладка стен из туфа обычная из грубообработанных камней

08-03-003-11 до 4 м

08-03-003-12 свыше 4 м

Кладка стен из туфа чистая из камней правильной формы

08-03-003-13 до 4 м

08-03-003-14 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-003-1	08-03-003-1А	08-03-003-2	08-03-003-2А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,72	3,72	3,62	3,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,2	2,2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,37	0,37	0,30	0,30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,37	0,37	0,30	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,17	0,17	0,17	0,17
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,003		0,003	

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-003-1	08-03-003-1А	08-03-003-2	08-03-003-2А
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,003		0,003
408-9012	Камень	м³		0,90	0,90	0,90	0,90
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		24,22	24,22	23,57	23,57
	Эксплуатация машин	руб		27,37	27,37	22,19	22,19
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,60	4,60	3,73	3,73
	Материальные ресурсы	руб		77,60	78,63	77,60	78,63
	Всего, прямые затраты	руб		129,19	130,22	123,36	124,39

Продолжение таблицы 08-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-003-3	08-03-003-4	08-03-003-5	08-03-003-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,88	4,74	6,62	6,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,2	2,2		
			8,02			3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,38	0,31	0,37	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,38	0,31	0,37	0,29
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,11	0,11	0,11	0,11
408-9012	Камень	м³		0,98	0,98	0,98	0,98
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10	0,10
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		31,77	30,86	53,09	52,05
	Эксплуатация машин	руб		28,10	22,93	27,37	21,45
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,73	3,86	4,60	3,61
	Материальные ресурсы	руб		49,03	49,03	49,03	49,03
	Всего, прямые затраты	руб		108,90	102,82	129,49	122,53

Продолжение таблицы 08-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-003-7	08-03-003-8	08-03-003-9	08-03-003-9А
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,25	9,08	5,83	5,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7	2,7		
			7,28			2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,21	0,36	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,29	0,21	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м³	1881,30	0,06	0,06		
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,06	0,06	0,16	0,16
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60			0,16	
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20				0,16
408-9012	Камень	м³				0,55	0,55
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	0,10	0,10
412-9150	Плиты из камня-известняка	м³		0,91	0,91		
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		66,14	64,92	42,44	42,44
	Эксплуатация машин	руб		21,45	15,53	26,63	26,63
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		3,61	2,61	4,48	4,48
	Материальные ресурсы	руб		140,39	140,39	216,74	271,55
	Всего, прямые затраты	руб		227,98	220,84	285,81	340,62

Продолжение таблицы 08-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-003-10	08-03-003-10А	08-03-003-11
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,65	5,65	5,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,29	0,29	0,40
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,29	0,29	0,35
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02			0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-003-10	08-03-003-10А	08-03-003-11
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,16	0,16	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,16		
404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1256,20		0,16	
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м³	116,00			0,12
408-9012	Камень	м³		0,55	0,55	0,72
411-0001	Вода	м³	9,04	0,10	0,10	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		41,13	41,13	41,35
	Эксплуатация машин	руб		21,45	21,45	30,44
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		3,61	3,61	4,79
	Материальные ресурсы	руб		216,74	271,55	109,41
	Всего, прямые затраты	руб		279,32	334,13	181,20

Продолжение таблицы 08-03-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-03-003-12	08-03-003-13	08-03-003-14
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,51	6,03	5,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8		
			8,63		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,31	0,41	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,26	0,36	0,27
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м³	1555,50	0,0005	0,0005	0,0005
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,22	0,18	0,18
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м³	116,00	0,12	0,12	0,12
408-9012	Камень	м³		0,72	0,92	0,92
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		40,11	52,04	50,14
	Эксплуатация машин	руб		23,78	31,18	24,52
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		3,67	4,92	3,80
	Материальные ресурсы	руб		109,41	92,19	92,19
	Всего, прямые затраты	руб		173,30	175,41	166,85

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-04-001Установка перегородок из гипсовых
и легкобетонных плит

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание готового основания раствором. 02. Установка плит и каркасов (расценки 1-8). 03. Постановка металлических креплений. 04. Заделка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа

08-04-001-1 до 4 м

08-04-001-2 свыше 4 м

Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при высоте этажа

08-04-001-3 до 4 м

08-04-001-4 свыше 4 м

Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа

08-04-001-5 до 4 м

08-04-001-6 свыше 4 м

Установка перегородок из легкобетонных плит в 2 слоя при высоте этажа

08-04-001-7 до 4 м

08-04-001-8 свыше 4 м

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в

08-04-001-9 1 слой при высоте этажа до 4 м

08-04-001-10 1 слой при высоте этажа свыше 4 м

08-04-001-11 2 слоя при высоте этажа до 4 м

08-04-001-12 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-04-001-1	08-04-001-2	08-04-001-3	08-04-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		96,83	93,96	174,80	169,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,21	3,21	7,32	7,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	2,14	2,14	4,88	4,88
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,07	1,07	2,44	2,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	9949,30	0,0004	0,0004	0,0008	0,0008
101-0219	Гипсовые вяжущие I-3	т	829,11	0,57	0,57	2,03	2,03
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,008	0,008	0,008	0,008
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	7,37	6,00	6,00	12,00	12,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,10	0,10	0,20	0,20
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,013	0,013	0,026	0,026
403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²		91,00	91,00	182,00	182,00
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м ³	125,00	0,60	0,60	2,10	2,10
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,24	0,24	0,34	0,34
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		800,78	777,05	1445,60	1398,04
	Эксплуатация машин	руб		248,14	248,14	565,86	565,86
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		26,62	26,62	60,71	60,71
	Материальные ресурсы	руб		921,14	921,14	2637,62	2637,62
	Всего, прямые затраты	руб		1970,06	1946,33	4649,08	4601,52

Продолжение таблицы 08-04-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-04-001-5	08-04-001-6	08-04-001-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		92,00	89,24	174,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,03	3,03	5,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	1,87	1,87	3,76
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,16	1,16	1,91
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	9949,30	0,0004	0,0004	0,0008
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,008	0,008	0,008
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	7,37	6,00	6,00	12,00
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,10	0,10	0,20
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	0,50	0,50	1,10
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные "Силакор" неокрашенные первой категории качества, марка 8	м ²	136,49	97,00	97,00	194,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,24	0,24	0,34
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		760,84	738,01	1445,60
	Эксплуатация машин	руб		235,74	235,74	438,51
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		23,26	23,26	46,77
	Материальные ресурсы	руб		13747,07	13747,07	27482,12
	Всего, прямые затраты	руб		14743,65	14720,82	29366,23

Продолжение таблицы 08-04-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-04-001-8	08-04-001-9	08-04-001-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		169,05	100,71	97,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27	3,6		
			8,51		3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,67	2,94	2,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,76	1,95	1,95
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,91	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1 6x100 мм	т	9949,30	0,0008		
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1 8 кг	т	6724,60	0,008		
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м ²	7,37	12,00		
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	12800,00		0,18	0,18
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м ³	1881,30	0,20		
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м ²	161,40		7,20	7,20
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м ³	430,48	1,10		
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные "Спалапор" неокрашенные первой категории качества, марка 8	м ²	136,49	194,00		
403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²			101,20	101,20
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,34	0,075	0,075
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1398,04	857,04	831,17
	Эксплуатация машин	руб		438,51	227,37	227,37
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		46,77	24,26	24,26
	Материальные ресурсы	руб		27482,12	3466,76	3466,76
	Всего, прямые затраты	руб		29318,67	4551,17	4525,30

Продолжение таблицы 08-04-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-04-001-11	08-04-001-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		181,77	175,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,27		3,6
			8,51	3,8	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,37	6,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	4,16	4,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,21	2,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	12800,00	0,34	0,34
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м ²	161,40	14,40	14,40
403-9094	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м ²		202,40	202,40
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,14	0,14
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1546,86	1453,87
	Эксплуатация машин	руб		493,29	493,29
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		51,75	51,75
	Материальные ресурсы	руб		6677,43	6677,43
	Всего, прямые затраты	руб		8717,58	8624,59

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-04-002

Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание готового основания на растворе. 02. Установка блоков с армированием кладки. 03. Расшивка швов (расценки 1,2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из стеклянных блоков при высоте этажа

08-04-002-1 до 4 м
08-04-002-2 свыше 4 м

Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа

08-04-002-3 до 4 м
08-04-002-4 свыше 4 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-04-002-1	08-04-002-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		135,70	133,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,95	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	1,96	1,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	9000,80	2,60	2,60
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,112	0,112
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,74	0,74
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1021,82	1004,50
	Эксплуатация машин	руб		228,11	228,11
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		24,38	24,38
	Материальные ресурсы	руб		24420,63	24420,63
	Всего, прямые затраты	руб		25670,56	25653,24

Продолжение таблицы 08-04-002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-04-002-3	08-04-002-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		156,40	152,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,95	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	1,96	1,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,99	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	1000 шт.	9000,80	2,60	2,60
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6249,90	0,112	0,112
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м³	430,48	0,74	0,74
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1235,56	1208,31
	Эксплуатация машин	руб		228,11	228,11
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		24,38	24,38
	Материальные ресурсы	руб		24420,63	24420,63
	Всего, прямые затраты	руб		25884,30	25857,05

РАЗДЕЛ 05. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦАПоказатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-05-001

Укладка подоконных железобетонных плит

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка плит с подливкой раствора, подгонкой плит по месту и заделкой швов

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² плит (в деле)

Укладка подоконных железобетонных плит

08-05-001-1 с мозаичным покрытием

08-05-001-2

гладких

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-05-001-1	08-05-001-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		133,40	113,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,94	2,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	2,11	2,11
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,83	0,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,337	0,337
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	225,00	225,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	442,85	3,06	3,06
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,06	0,06
440-9008	Плиты подоконные железобетонные	м ²		102,00	102,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1037,85	884,43
	Эксплуатация машин	руб		225,77	225,77
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		26,25	26,25
	Материальные ресурсы	руб		3795,07	3795,07
	Всего, прямые затраты	руб		5058,69	4905,27

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-05-002

Устройство крылец

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выемка грунта с обратной засыпкой за фундаменты и отвозкой лишнего грунта. 02. Кладка бортовых стенок с оштукатуриванием и окраской (расценка 2). 03. Кладка фундаментов и стенок (расценка 3). 04. Укладка бетонной подготовки и площадочных плит. 05

Укладка ступеней (расценки 2-3). 06. Устройство асфальтового покрытия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м² крыльца

08-05-002-1 Устройство крылец с входной площадкой

08-05-002-2

одной стороны в одну ступень

Устройство крылец с входом с

08-05-002-3

трех сторон в три ступени

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-05-002-1	08-05-002-2	08-05-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,67	3,12	12,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,16		1,8	
			6,51			2,2
			6,89	2,5		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,08	0,08	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03	0,03	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,05	0,05	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	9949,30		0,0002	0,0002
101-1668	Рогожа	м ²	11,61	0,48	1,06	
101-9060	Армосетки	т		П	П	П
102-0133	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1117,90		0,02	0,022
401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м ³	521,19	0,05	0,09	
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54	0,01	0,01	0,26
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,002	0,14
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	125,00	0,02	0,002	
408-0214	Камень бутовый марка 800	м ³	380,17			0,44
410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип А	т	398,84	0,0554	0,0511	0,02
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,003	0,01	0,01
440-9009	Плиты железобетонные	м ²		П	П	П
440-9043	Ступени железобетонные	м		П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		11,51	19,22	79,49
	Эксплуатация машин	руб		7,60	7,60	23,11
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		0,37	0,37	1,24
	Материальные ресурсы	руб		60,57	110,43	441,76
	Всего, прямые затраты	руб		79,68	137,25	544,36

РАЗДЕЛ 06. МУСОРОПРОВОДЫ**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-06-001****Монтаж мусоропровода со стволом
из асбестоцементных труб****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка вертикального ствола мусоропровода из асбестоцементных труб диаметром 400 мм с подвижными муфтами, креплением ствола в пределах этажей и нижней части ствола к стальной опорной раме. 02. Монтаж приемных клапанов с вырезкой отверстий в асбестоцементных трубах по шаблону, креплением кожуха приемных клапанов к стволу мусоропровода хомутами на упругих прокладках, с герметизацией сопряжений. 03. Установка дстелей мусоропровода: вытяжной трубы с дифлектором, телескопического отвода с шибром с герметической заделкой при соединении ствола мусоропровода с телескопическим отводом, мусоросборника емкостью 750 л на металлической тележке. 04. Заделка мест прохода ствола мусоропровода через перекрытия и покрытие раствором и минеральной ватой. 05. Окраска металлических деталей мусоропровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 мусоропровод

08-06-001-1 Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м

08-06-001-4 один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-1

На

08-06-001-2 каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-1

08-06-001-3 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-06-001-1	08-06-001-2	08-06-001-3	08-06-001-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		72,95	5,95	1,38	2,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,72	1,33	0,48	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	12,38	1,23	0,44	
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	11,31	0,50		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,34	0,10	0,04	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые цинковые МА-011-1	т	20938,00	0,002	0,00012		0,00024
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,0017	0,0001		0,0002
101-0782	Покówki из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	II	II		
101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	11939,00	0,0072	0,0007		
101-9810	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект		1,00			
103-0700	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м	91,81	4,00			
103-0701	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 400 мм, внутренний диаметр 368 мм	м	116,82	24,50	2,86	1,02	
103-0732	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб условный проход труб 400 мм, наружный диаметр муфт 477 мм	шт.	29,83	8,00	1,00		
201-9017	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг		86,00			
300-0262	Дифлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 3, диаметр пагубка 280 мм	шт.	123,81	1,00			
300-1351	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	308,30	5,00	5,00		1,00
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м³	430,54	0,12	0,01		
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	П			
537-0139	Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 и/мм² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	132,66	3,10	0,30	0,10	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		549,31	44,80	10,39	19,13
	Эксплуатация машин	руб.		1028,10	103,08	35,90	1,68
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		154,01	15,30	5,47	0,00
	Материальные ресурсы	руб.		5761,62	1962,63	132,43	317,75
	Всего, прямые затраты	руб.		7339,03	2110,51	178,72	338,56

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-06-002****Окраска металлических деталей
мусоропровода****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Окраска металлических деталей мусоропровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 мусоропровод

08-06-002-1 Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами

08-06-002-2 каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-1

При окраске на

08-06-002-3 один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-06-002-1	08-06-002-2	08-06-002-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,79	0,30	0,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,76	4	4	4
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	20938,00	0,002	0,00012	0,00024
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00	0,0004	0,00003	0,00006
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	22110,00	0,0017	0,0001	0,0002
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		41,96	2,63	5,08
	Материальные ресурсы	руб		86,11	5,22	10,45
	Всего, прямые затраты	руб		128,07	7,85	15,53

РАЗДЕЛ 07. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСАПоказатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-07-001Установка и разборка наружных
инвентарных лесов**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Планировка места установки наружных лесов (расценки 1-3). 02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 03. Разборка лесов. 04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 05. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² вертикальной проекции для наружных лесов

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м

На каждые 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять

08-07-001-1 трубчатых для кладки облицовки
08-07-001-2 трубчатых для прочих отделочных работ
08-07-001-3 подвесных

08-07-001-4 к расценкам 08-07-001-1, 08-07-001-2
08-07-001-5 к расценке 08-07-001-3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-07-001-1	08-07-001-2	08-07-001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		43,40	43,50	65,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,07	0,07	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,07	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-9084	Детали деревянные лесов	м ³	1271,30	0,006	0,009	0,009
103-9231	Детали лесов стальные	т	8882,50	0,037	0,035	0,044
203-0514	Шиты настила	м ²	40,90	1,20	3,40	1,90
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		332,01	332,78	498,78
	Эксплуатация машин	руб		5,88	5,88	6,72
	Материальные ресурсы	руб		385,36	461,39	479,98
	Всего, прямые затраты	руб		723,25	800,05	985,48

Продолжение таблицы 08-07-001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-07-001-4	08-07-001-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		6,60	9,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ				
103-9231	Детали лесов стальные	т	8882,50	0,009	0,011
203-0514	Шиты настила	м ²	40,90	0,60	0,95
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		50,49	74,89
	Эксплуатация машин	руб		1,68	1,68
	Материальные ресурсы	руб		104,48	136,57
	Всего, прямые затраты	руб		156,65	213,14

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-07-002Установка и разборка внутренних
инвентарных лесов**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 02. Разборка лесов. 03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 04. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² горизонтальной проекции

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов

08-07-002-1 при высоте помещений до 6 м
08-07-002-2 на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-07-002-1	08-07-002-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		70,20	49,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,18	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,18	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
102-9084	Детали деревянные лесов	м ³	1271,30	0,008	0,008
103-9231	Детали лесов стальные	т	8882,50	0,029	0,029
203-0514	Шиты настила	м ²	40,90	5,50	1,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		537,03	380,97
	Эксплуатация машин	руб		15,12	9,24
	Материальные ресурсы	руб		492,71	325,02
	Всего, прямые затраты	руб		1044,86	715,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-07-003Изготовление стальных деталей
подвесных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01.Изготовление стальных деталей подвесных лесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т деталей

08-07-003-1 Изготовление стальных деталей подвесных лесов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-07-003-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		49,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,11
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	5,34
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16600,00	0,0017
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	6724,60	0,03
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	5400,50	0,08
101-1162	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 16 мм	т	6188,00	0,29
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,005
101-1675	Балки двутавровые N 10-14, сталь обыкновенная низколегированная кипящая 18кп	т	6854,00	0,20
101-1676	Швеллеры N 5-8, сталь спокойная 18сп	т	8420,00	0,33
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	6448,60	0,09
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	1,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		343,12
	Эксплуатация машин	руб		89,90
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,37
	Материальные ресурсы	руб		7273,21
	Всего, прямые затраты	руб		7706,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-07-004Изготовление деревянных деталей
подвесных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01.Изготовление деревянных деталей подвесных лесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ деталей

08-07-004-1 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-07-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		14,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,01	1,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,49
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	8728,80	0,005
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	9,90
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м³	1973,70	1,05
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0059
411-0001	Вода	м³	9,04	0,112
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		88,47
	Эксплуатация машин	руб		54,78
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1,49
	Материальные ресурсы	руб		2377,31
	Всего, прямые затраты	руб		2520,56

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-07-005Изготовление дощатых щитов настила
для подвесных лесов

СОСТАВ РАБОТ:

01.Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² щитов

08-07-005-1 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-07-005 1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		137,53
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,90
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	7,31
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	4,47
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	8728,80	0,037
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	5400,50	0,23
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,0023
101-1825	Олифа натуральная	кг	22,60	10,50
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	2071,00	5,67
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	6190,70	0,0318
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,604
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		860,94
	Эксплуатация машин	руб		645,27
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		23,64
	Материальные ресурсы	руб		13772,71
	Всего, прямые затраты	руб		15278,92

РАЗДЕЛ 08. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИПоказатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-08-001Основания под печи, очаги и трубы
в нижних этажах зданий**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Кладка в готовых котлованах оснований из бутового камня или из кирпича и половняка (расценки 1,2). 02. Устройство изоляции (расценки 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ основания

Основания под печи, очаги и трубы в

08-08-001-1 нижних этажах бутовые
08-08-001-2 нижних этажах кирпичные

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-08-001-1	08-08-001-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		5,66	4,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,11	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,11	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ				
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54	0,41	0,36
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60		0,19
404-0321	Кирпич-половняк керамический	м ³	221,00		0,60
408-0215	Камень бутовый марка 600	м ³	369,10	1,03	
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,04	0,04
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		42,62	33,51
	Эксплуатация машин	руб		9,24	30,24
	Материальные ресурсы	руб		557,05	461,53
	Всего, прямые затраты	руб		608,91	525,28

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-08-08-002Основания под печи, очаги и трубы
в верхних этажах зданий**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Устройство основания в верхних этажах.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 место

08-08-002-1 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-08-002-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		4,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1045	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь полуспокойная, N 16-18	т	6817,10	0,02
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	5400,50	0,03
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м ³	1114,80	0,026
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54	0,02
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,006
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,006
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		30,87
	Эксплуатация машин	руб		4,79
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,25
	Материальные ресурсы	руб		341,48
	Всего, прямые затраты	руб		377,14

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-08-003

Кладка печей, очагов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка печей и очагов с устройством разделок и холодных четвертей. 02. Установка приборов (расценки 1-10) и металлических обрамлений-полюсов (расценки 5-10). 03. Изготовление и установка стального футляра (расценки 2,4) и стальных зонтов (расценки 9,10). 04. Приготовление глиняного раствора. 05. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки. 06. Присоединение к дымоходам.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки (без вычета пустот)

Кладка печей, очагов отопительных с топкой под
08-08-003-1 дрова не облицованных и не оштукатуренных
08-08-003-2 дрова в стальных футлярах
08-08-003-3 уголь не облицованных и не оштукатуренных
08-08-003-4 уголь в стальных футлярах
Кладка печей, очагов кухонных с топкой под
08-08-003-5 дрова без шитка

08-08-003-6 дрова со шитком
08-08-003-7 уголь без шитка
08-08-003-8 уголь со шитком
Кладка печей, очагов пищеварочных с топкой под
08-08-003-9 дрова
08-08-003-10 уголь

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-08-003-1	08-08-003-2	08-08-003-3	08-08-003-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,40	16,60	10,40	16,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3		3,3	
			8,39		3,7		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,50	0,48	0,50	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,50	0,48	0,50	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х100 мм	т	9949,30	0,00016	0,00071	0,00016	0,00071
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	8843,80	0,00115	0,00034	0,00115	0,00034
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0	т	5343,10	0,001	0,001	0,001	0,001
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	8383,20	0,001	0,021	0,001	0,021
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,007	0,003	0,007	0,003
113-0466	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	1082,90			0,02	0,02
115-9096-1	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см ³	т	1417,30		1,26		1,00
115-9097-1	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т	670,00			0,30	0,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,53	0,06	0,44	0,06
404-9050	Приборы печные	комплект		П	П	П	П
407-0001	Глина	м ³	194,25	0,28	0,02	0,26	
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	625,00		0,21	0,01	0,22
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м ³	125,00	0,19	0,09	0,18	0,08
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,05	0,45	0,05	0,45
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		82,16	139,27	82,16	139,27
	Эксплуатация машин	руб		42,00	40,32	42,00	40,32
	Материальные ресурсы	руб		648,83	2208,49	790,38	2063,76
	Всего, прямые затраты	руб		772,99	2388,08	914,54	2243,35

Продолжение таблицы 08-08-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-08-003-5	08-08-003-6	08-08-003-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,30	9,00	9,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,39	0,41	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,39	0,41	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х100 мм	т	9949,30		0,00004	
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	8843,80	0,0005	0,00081	0,0005
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0	т	5343,10	0,021	0,008	0,021
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	8383,20	0,002	0,001	0,002
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00		0,002	
113-0466	Порошок шамотный глинистый марки ПШГ	т	1082,90			0,02
115-9097-1	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см ³	т	670,00			0,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,35	0,38	0,26
404-9050	Приборы печные	комплект		П	П	П
407-0001	Глина	м ³	194,25	0,10	0,19	0,08
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	625,00			0,01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-08-003-5	08-08-003-6	08-08-003-7
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	125,00	0,11	0,14	0,10
411-0001	Вода	м³	9,04	0,16	0,15	0,16
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		73,47	71,10	73,47
	Эксплуатация машин	руб		32,76	34,44	32,76
	Материальные ресурсы	руб		487,79	478,92	629,34
	Всего, прямые затраты	руб		594,02	584,46	735,57

Продолжение таблицы 08-08-003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-08-003-8	08-08-003-9	08-08-003-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		9,00	12,30	12,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3		
			8,39		3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,41	0,37	0,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,41	0,37	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х100 мм	т	9949,30	0,00004		
101-0821	Проволока черная диаметром 1 мм	т	8843,80	0,00081	0,00016	0,00016
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полусовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0	т	5343,10	0,008	0,021	0,021
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными крошками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	8383,20	0,001	0,008	0,008
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,002		
113-0466	Порошок шамотный глинистый марки ПШП	т	1082,90	0,02		0,02
115-9097-1	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см³	т	670,00	0,30		0,30
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,29	0,34	0,25
404-9050	Приборы печные	комплект		П	П	П
407-0001	Глина	м³	194,25	0,17	0,14	0,12
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	625,00	0,01		0,01
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	125,00	0,13	0,09	0,08
411-0001	Вода	м³	9,04	0,15	0,16	0,16
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		71,10	103,20	103,20
	Эксплуатация машин	руб		34,44	31,08	31,08
	Материальные ресурсы	руб		620,46	531,22	672,77
	Всего, прямые затраты	руб		726,00	665,50	807,05

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-08-004

Установка очагов металлических

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка металлических плит с обмуровкой топки кирпичом. 02. Приготовление глиняного раствора. 03. Устройство и разборка подмостей, кружал и опалубки. 04. Присоединение к дымоходам.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 очаг

08-08-004-1 Установка очагов металлических

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	08-08-004-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х100 мм	т	9949,30	0,00001
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными крошками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	8383,20	0,002
115-9096-1	Кирпич тугоплавкий прямой, размером 230х113х65 мм 1 сорта, с кажущейся плотностью 1,9 г/см³	т	1417,30	0,028
205-9001	Плиты переносные металлические для очагов	шт.		1,00
404-9050	Приборы печные	комплект		П
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	625,00	0,08
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	125,00	0,03
411-0001	Вода	м³	9,04	0,03
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		29,23
	Эксплуатация машин	руб		8,40
	Материальные ресурсы	руб		110,57
	Всего, прямые затраты	руб		148,20

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-08-005

Кладка дымовых кирпичных труб

СОСТАВ РАБОТ:

01. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей. 02. Устройство и разборка подмостей и опалубки. 03. Установка стальных зонтов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м³ кладки (без вычета пустот)

08-08-005-1 Кладка дымовых кирпичных труб

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-08-005-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		12,97
11	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,35
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x100 мм	т	9949,30	0,0006
101-0240	Заклепки с полукруглой головкой 4x10 мм	т	7041,90	0,0003
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	1165,10	0,0006
101-0975	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полусовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0	т	5343,10	0,004
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрзными кромками толщиной 3.9 мм, горячекатаный	т	8383,20	0,006
101-1704	Войлок строительный	т	8650,00	0,003
402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м ³	430,54	0,04
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	0,49
407-0001	Глина	м ³	194,25	0,12
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м ³	125,00	0,08
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		100,91
	Эксплуатация машин	руб		47,27
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		4,35
	Материальные ресурсы	руб		604,59
	Всего, прямые затраты	руб		752,77

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-08-08-006

Отделка печей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Приготовление раствора. 02. Укладка кирпича. 03. Раскрой и укладка изразцов. 04. Укладка сетки. 05. Раскрой и укладка проволоки печной.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицованной или оштукатуренной поверхности

Отделка печей

08-08-006-1 изразцами

08-08-006-2 штукатурным глиняным раствором без сетки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	08-08-006-1	08-08-006-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		362,00	15,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53		3
			10,38	5	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,28	0,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	91,02	2,14	0,82
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	2,14	
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х100 мм	т	9949,30	0,0028	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	829,11	0,019	
101-0620	Мел природный молотый	т	921,23	0,0015	
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5256,50	0,0138	
101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	14132,00	0,071	
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	8843,80	0,0568	
101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	707,50		0,20
101-1757	Ветошь	кг	1,78	0,15	
101-1953	Изразцы керамические рядовые	м ²	264,00	84,00	
101-9054-1	Изразцы фасонные керамические	м ²	311,74	21,00	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	913,60	1,50	
407-0001	Глина	м ³	194,25	2,10	1,40
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м ³	125,00	1,30	0,90
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,19	0,12
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3757,56	112,95
	Эксплуатация машин	руб		374,52	74,64
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		18,75	7,18
	Материальные ресурсы	руб		32288,59	527,03
	Всего, прямые затраты	руб		36420,67	714,62

СОДЕРЖАНИЕ

Номера таблиц	Наименование	Страницы
	Техническая часть	3
1.	Общие указания	3
2.	Затраты на оплату труда	3
3.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3
4.	Затраты на материалы, изделия и конструкции	3
	РАЗДЕЛ 01. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	5
08-01-001	Устройство фундаментов, кладка стен	5
08-01-002	Устройство основания под фундаменты	6
08-01-003	Гидроизоляция стен, фундаментов	6
08-01-004	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	7
	РАЗДЕЛ 02. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ	8
08-02-001	Кладка стен из кирпича	8
08-02-002	Кладка перегородок из кирпича	11
08-02-003	Кладка из кирпича конструкций	14
08-02-004	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	16
08-02-005	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	16
08-02-006	Расшивка швов кладки	17
08-02-007	Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток	17
08-02-008	Кладка наружных стен из камней керамических и силикатных кладочных	17
08-02-009	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических и силикатных кладочных	19
08-02-010	Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими и силикатными	20
08-02-011	Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным	27
08-02-012	Кладка стен из камней керамических и силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными	29
08-02-013	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой	29
08-02-014	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций	31
08-02-015	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами	33
08-02-016	Кладка прижимных стенок из кирпича	35
	РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ	36
08-03-001	Кладка из крупных известняковых блоков	36
08-03-002	Кладка стен из камней легкогобетонных, заполнение проемов и фахверков	36
08-03-003	Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых	38
	РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ	41
08-04-001	Установка перегородок из гипсовых и легкогобетонных плит	41
08-04-002	Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками	42
	РАЗДЕЛ 05. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА	44
08-05-001	Укладка подоконных железобетонных плит	44
08-05-002	Устройство крылец	44
	РАЗДЕЛ 06. МУСОРОПРОВОД	45
08-06-001	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб	45
08-06-002	Окраска металлических деталей мусоропровода	45
	РАЗДЕЛ 07. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА	47
08-07-001	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	47
08-07-002	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов	47
08-07-003	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	48
08-07-004	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	48
08-07-005	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	49
	РАЗДЕЛ 08. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ	50
08-08-001	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий	50
08-08-002	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	50
08-08-003	Кладка печей, очагов	51
08-08-004	Установка очагов металлических	52
08-08-005	Кладка дымовых кирпичных труб	53
08-08-006	Отделка печей	54
	СОДЕРЖАНИЕ	55