

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стеклозные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных единичных расценок
на ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001**

Общие указания к справочному пособию

Показатели стоимости ресурсов

ТЕРр-2001-51	Земляные работы
ТЕРр-2001-52	Фундаменты
ТЕРр-2001-53	Стены
ТЕРр-2001-54	Перекрытия
ТЕРр-2001-55	Перегородки
ТЕРр-2001-56	Проемы
ТЕРр-2001-57	Полы
ТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ТЕРр-2001-59	Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-60	Печные работы
ТЕРр-2001-61	Штукатурные работы
ТЕРр-2001-62	Малярные работы
ТЕРр-2001-63	Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-64	Лепные работы
ТЕРр-2001-65	Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-66	Наружные инженерные сети
ТЕРр-2001-67	Электромонтажные работы
ТЕРр-2001-68	Благоустройство
ТЕРр-2001-69	Прочие ремонтно-строительные работы

Издание официальное

Краснодар 2001 г.

Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2001 г. – 265 с.

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕРр (Краснодарский край) в уровне базисных цен по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"
(Руководитель - директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Фокин А.А.)

Редакционная комиссия: И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: А.А. Фокин
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2001 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 28.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕРр-2001**

СБОРНИК № 54

ПЕРЕКРЫТИЯ
(к ТЕРр-81-04-54-2001)

Показатели стоимости ресурсов по
таблице ТЕРр-2001-54-1

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий

Разборка перекрытий по стальным балкам с
междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-1-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		216,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,51	2,20
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	32,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	6,72
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	25,44
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	50,88
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,044
999-9900	Строительный мусор	т		22,14
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1410,00
Эксплуатация машин		руб		4119,67
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		315,49
Материальные ресурсы		руб		32,10
Всего, прямые затраты		руб		5561,77

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-54-2

ИЗМЕРИТЕЛЬ: балка

Разборка стальных балок перекрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-2-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,65	3,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	1,15
4	МАТЕРИАЛЫ			
999-9900	Строительный мусор	т		0,12
Оплата труда рабочих-строителей		руб		12,09
Эксплуатация машин		руб		85,05
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		11,28
Всего, прямые затраты		руб		97,14

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-3

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки

Разборка подшивки потолков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-3-1	54-3-2	54-3-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,87	14,79	79,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,06	1,60		
			6,26		2,00	
			7,28			2,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,80	0,09	3,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	0,80	0,09	3,72
4	МАТЕРИАЛЫ					
999-9900	Строительный мусор	т		2,39	0,35	12,36
Оплата труда рабочих-строителей		руб		174,95	92,59	581,45
Эксплуатация машин		руб		16,00	1,80	74,40
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		7,85	0,88	36,49
Всего, прямые затраты		руб		190,95	94,39	655,85

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-54 Перекрытия

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-4

Ремонт деревянных балок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт. концов (норма 1), 100 м брусков (норма 2), 100 м досок (норма 3)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	54-4-1	54-4-2	54-4-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		914,32	22,19	68,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3,00
			7,90	3,30		
			8,02		3,40	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	23,70	0,10	1,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	15,20		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	8,50	0,10	1,51
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,375		
101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	14124,00	0,075		
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	729,54	0,044		
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	7,37	26,10		
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,043	0,003	0,0143
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	11,54		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2299,50	1,782	0,40	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1701,50	2,73		
102-0060	То же, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1927,50	4,00		0,785
402-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 25	м3	405,90	0,336		
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,40		
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00	0,32		
999-9900	Строительный мусор	т		9,92	0,14	0,31
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7223,13	177,96	515,58
	Эксплуатация машин	руб		2438,66	8,40	126,82
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		232,50	0,98	14,81
	Материальные ресурсы	руб		30158,39	961,13	1710,07
	Всего, прямые затраты	руб		39820,18	1147,49	2352,47

Показатели стоимости ресурсов по таблице

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

ТЕРр-2001-54-5

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	54-5-1	54-5-2	54-5-3	54-5-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		180,18	126,44	135,90	158,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,64			2,30	
			6,89		2,50		
			7,15	2,70			2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	1,75	1,78	1,78	2,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,75	1,78	1,78	2,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,01	0,01	0,01	0,01
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,34	0,34	0,34	0,34
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1390,70	5,675			
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м	м3	184,00		5,80	5,80	
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м2	66,33				87,40
999-9900	Строительный мусор	т		2,48	3,48	5,48	2,23
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1288,29	871,17	902,38	1129,99
	Эксплуатация машин	руб		146,98	149,50	149,50	188,14
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		17,17	17,46	17,46	21,97
	Материальные ресурсы	руб		8712,49	1887,47	1887,47	6617,51
	Всего, прямые затраты	руб		10147,76	2908,14	2939,35	7935,64

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-54-6

Врубка деревянного ригеля между балками

ИЗМЕРИТЕЛЬ: ригель

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-6-1	54-6-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		11,89	15,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,20	
			7,90		3,30
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,07	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,07	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,011	0,011
101-1705	Пакля пропитанная	кг	9,60	0,05	0,05
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0004	0,0004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	0,0236	0,0236
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	2875,10	0,0814	0,0814
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1569,20		0,036
Оплата труда рабочих-строителей		руб		92,50	122,13
Эксплуатация машин		руб		5,88	6,72
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,69	0,78
Материальные ресурсы		руб		332,10	388,60
Всего, прямые затраты		руб		430,48	517,45

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-7

Смена засыпки перекрытия

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытия

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-7-1	54-7-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		235,10	277,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		5,97	1,40	1,40
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	10,00	12,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20,00	9,75	9,75
110501	Глиномешалки 4 м3	маш.-ч	26,50		1,85
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,25	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,51	112,00	
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка: 800	м3	162,19	10,00	10,00
407-0001	Глина	м3	194,25		1,80
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	125,00		1,17
411-0001	Вода	м3	9,04		0,60
999-9900	Строительный мусор	т		11,62	12,82
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1403,55	1655,84
Эксплуатация машин		руб		216,00	278,46
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		98,10	117,82
Материальные ресурсы		руб		2351,02	2123,22
Всего, прямые затраты		руб		3970,57	4057,52

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-8		Укладка металлических балок			
ИЗМЕРИТЕЛЬ: т балок					
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-8-1	54-8-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		29,26	27,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,20	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	0,20	0,20
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	0,30	0,30
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная N 20-24	т	6909,20	1,02	1,02
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	14084,00	0,00036	0,00036
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	2007,40	0,0025	0,0025
204-0059	Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно	т	12000,00	0,045	0,045
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	0,265	0,265
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60	0,37	0,37
Оплата труда рабочих-строителей		руб		220,33	205,27
Эксплуатация машин		руб		17,02	17,02
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,96	1,96
Материальные ресурсы		руб		8189,24	8189,24
Всего, прямые затраты		руб		8426,59	8411,53

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕРр-2001-54-9		Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов		
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 плит				
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-9-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		112,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3,00
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	3,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	3,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	1,60
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,40
444-2141	Панели сплошные плоские	м3	1540,70	12,00
Оплата труда рабочих-строителей		руб		845,02
Эксплуатация машин		руб		255,16
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		33,84
Материальные ресурсы		руб		19590,45
Всего, прямые затраты		руб		20690,63

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-54-10Установка деревянной стойки под балки или
прогоны

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м стоек

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-10-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		107,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,89	2,50
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,70
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,70
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,063
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	3,39
102-0040	Пиломатериалы хвойных пород брусля необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	2253,30	2,65
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		739,30
	Эксплуатация машин	руб		58,79
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		6,87
	Материальные ресурсы	руб		8969,14
	Всего, прямые затраты	руб		9767,23

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-54-11Установка металлических анкеров на концы
деревянных балок

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 кг анкеров

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-11-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		10,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,50
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,11
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		64,22
	Эксплуатация машин	руб		9,60
	Материальные ресурсы	руб		741,69
	Всего, прямые затраты	руб		815,51

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-54-12

Укрепление существующей подшивки потолка

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-12-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		16,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,10
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,005
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1195,90	0,30
999-9900	Строительный мусор	т		0,18
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		107,35
	Эксплуатация машин	руб		8,40
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		0,98
	Материальные ресурсы	руб		427,65
	Всего, прямые затраты	руб		543,40

Показатели стоимости ресурсов ТЕРр-2001-54 Перекрытия

Показатели стоимости ресурсов по таблице		Устранение просадки конца балки на опоре		
ТЕРр-2001-54-13				
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест				
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-13-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		669,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,70
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	13,50
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	12,70
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	25,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,80
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,048
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0029
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	0,50
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	660,38	0,10
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1195,90	0,20
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	1,10
Оплата труда рабочих-строителей		руб		4785,50
Эксплуатация машин		руб		1875,67
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		132,44
Материальные ресурсы		руб		1678,61
Всего, прямые затраты		руб		8339,78

Показатели стоимости ресурсов по таблице		Укрепление концов деревянных балок				
ТЕРр-2001-54-14						
ИЗМЕРИТЕЛЬ: место						
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз.цена руб.	54-14-1	54-14-2	54-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		14,04	12,36	8,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15			2,70
			7,28	2,80	2,80	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	0,55	0,55	0,10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	0,45	0,45	
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0,60	0,20	0,30
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	0,45	0,45	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,10	0,10	0,10
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,0003	0,0003	0,0003
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	10668,00	0,003	0,0009	0,001
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0001		0,0001
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	759,03	0,011	0,011	0,011
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	660,38	0,002	0,002	0,001
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	2875,10	0,024	0,03	
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1195,90			0,005
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	0,025		
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16		0,001	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	913,60		0,0011	
Оплата труда рабочих-строителей		руб		102,21	89,98	60,92
Эксплуатация машин		руб		76,48	68,80	14,16
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		5,40	5,40	0,98
Материальные ресурсы		руб		128,40	109,02	29,06
Всего, прямые затраты		руб		307,10	267,80	104,14

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕРр-2001-54-15Укладка сборных железобетонных настилов
перекрытия на существующие каменные стены

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Базисная цена руб.	54-15-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		128,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		8,51	3,80
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,81	37,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	73,96	10,30
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	1,18
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	109,00	26,49
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	16,70	50,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,37
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6742,60	0,026
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	14084,00	0,0006
401-0065	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12,5 (М150)	м3	572,99	1,58
402-0004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	463,16	0,43
444-2101	Панели многопустотные	м3	1063,30	8,00
999-9900	Строительный мусор	т		3,50
Оплата труда рабочих-строителей		руб		1094,39
Эксплуатация машин		руб		4529,54
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		364,54
Материальные ресурсы		руб		9794,64
Всего, прямые затраты		руб		15418,57

Разделы	Наименование	Страницы
	Сборник № 54 Перекрытия	31
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	32
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	32
54-3	Разборка подшивки потолков	32
54-4	Ремонт деревянных балок	33
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	33
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	34
54-7	Смена засыпки перекрытия	34
54-8	Укладка металлических балок	35
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	35
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	36
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	36
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	36
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	37
54-14	Укрепление концов деревянных балок	37
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	38
	Сборник № 55 Перегородки	39
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	40
55-2	Перестановка филенчатых перегородок	40
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	40
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»	41
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	41
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	41
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	42
	Сборник № 56 Проемы	43
56-1	Демонтаж оконных коробок	44
56-2	Снятие оконных переплетов	44
56-3	Снятие подоконных досок	44
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	45
56-5	Ремонт оконных переплетов	45
56-6	Ремонт форточек	46
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	46
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	47
56-9	Демонтаж дверных коробок	47
56-10	Снятие дверных полотен	47
56-11	Снятие наличников	47
56-12	Смена дверных и оконных приборов	48
56-13	Ремонт дверных коробок	49
56-14	Перевязка дверного полотна	49
56-15	Ремонт дверных полотен	49
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	50
56-17	Ремонт порогов	50
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	50
56-19	Обивка дверей дерматином	51
56-20	Ремонт ворот и калиток	51
56-21	Установка дверных полотен	51
56-22	Навеска плотничных дверей	52
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	52
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	52
	Сборник № 57 Полы	53
57-1	Разборка оснований покрытия полов	54
57-2	Разборка покрытий полов	54
57-3	Разборка плинтусов	54
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	55
57-5	Ремонт дощатых покрытий	55
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	55
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	56
57-8	Смена простильных дощатых полов	56
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	56
57-10	Заделка выбоин в полах	57
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	58