

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51** Земляные работы
- ТЕРр-2001-52** Фундаменты
- ТЕРр-2001-53** Стены
- ТЕРр-2001-54** Перекрытия
- ТЕРр-2001-55** Перегородки
- ТЕРр-2001-56** Проемы
- ТЕРр-2001-57** Полы
- ТЕРр-2001-58** Крыши, кровли
- ТЕРр-2001-59** Лестницы, крыльца
- ТЕРр-2001-60** Печные работы
- ТЕРр-2001-61** Штукатурные работы
- ТЕРр-2001-62** Малярные работы
- ТЕРр-2001-63** Стеклозные, обойные и облицовочные работы
- ТЕРр-2001-64** Лепные работы
- ТЕРр-2001-65** Внутренние санитарно-технические работы
- ТЕРр-2001-66** Наружные инженерные сети
- ТЕРр-2001-67** Электромонтажные работы
- ТЕРр-2001-68** Благоустройство
- ТЕРр-2001-69** Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

*Утверждены и введены в действие правительством
Краснодарского края протоколом №10т 28 декабря 2000 года*

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ
для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты
- ТЕРр-2001-53 Стены
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия
- ТЕРр-2001-55 Перегородки
- ТЕРр-2001-56 Проемы
- ТЕРр-2001-57 Полы
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца
- ТЕРр-2001-60 Печные работы
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы
- ТЕРр-2001-63 Стеклольные, обойные и облицовочные работы
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутривозвращенного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года.
(Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-исследовательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шудинко - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 58
КРЫШИ, КРОВЛИ
(ТЕРр-81-04-58-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 58
Крыши, кровли
ТЕРр-2001-58

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки установлены на выполнение работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель.

1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при разборке, ремонте, смене и устройстве основных видов конструкций крыш и кровель, включая:

- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
- уборка материалов;
- отходов и мусора, полученных при разборке: сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. Расценки на разборку учитывают разборку конструкций на отдельные элементы.

Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.4. Расценки учитывают выполнение работ:

- на высоте не более 15 м;
- при усредненном уклоне крыши для каждого вида покрытий;
- с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² - 4 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм);

1.5. При производстве работ на высоте, превышающей учтенную высоту нормами, оплата труда и затраты труда по таблицам увеличиваются на 0,5% на каждый метр превышения высоты сверх 15 м.

1.6. При использовании черной кровельной стали расценки увеличиваются на корректировку нормы расхода ресурсов на олифу с увеличением ее на 2,8 кг на каждые 100 м² покрытия для проолифки покрытия

1.7. Расценки учитывают использование готовых растворов.

2. Правила определения объемов работ.

2.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади покрытия без вычета площадей, занимаемых службовыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали, стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина скала кровли принимается:

- от копыка до крайней грани карниза;
- в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом;
- в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением длины на 0,07 метра.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш								
58-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	132,71	98,69	34,02	4,51	-	15,16
	Разборка стропил со стойками и подкосами из							
58-1-2	досок	100 м2 кровли	174,99	153,54	21,45	2,84	-	22,68
58-1-3	брусьев и бревен	100 м2 кровли	214,39	183,33	31,06	4,12	-	27,08
58-1-4	Разборка мауэрлатов	100 м2 кровли	63,78	43,81	19,97	2,65	-	6,73
Таблица 58-2. Разборка слуховых окон								
	Разборка слуховых окон прямоугольных							
58-2-1	Двускатных	100 окон	2232,23	2221,86	10,37	-	-	341,3
58-2-2	односкатных	100 окон	2023,91	2013,54	10,37	-	-	309,3
58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	908,26	900,98	7,28	-	-	138,4
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали								
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:							
58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	57,17	56,97	0,2	-	-	9,1
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	73,31	73,31	-	-	-	11,04
58-3-3	водосточных труб с люлек	100 м труб и покрытий	194,82	194,82	-	-	-	29,34
Таблица 58-4. Разборка паряпестных решеток								
58-4-1	Разборка паряпестных решеток	100 м решеток	96,19	94,57	1,62	-	-	14,8
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш								
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	4901,90	300,22	30,48	3,43	4571,2	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	100 м	5279,47	1206,38	55,99	6,18	4017,1	160,21
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	100 м	9519,65	1130,18	28,88	3,14	8360,59	150,09
58-5-4	смена стропильных ног из досок	100 м	3199,90	1003,37	16,84	1,86	2179,69	133,25
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	5430,68	1206,38	55,99	6,18	4168,31	160,21
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	91,48	10,34	23,54	2,65	57,6	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	136,64	31,93	29,63	3,34	75,08	4,24
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов								
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов							
58-6-1	обыкновенного профиля	100 м2 покрытий	3477,97	611,44	247,23	23,64	2619,3	81,2
58-6-2	усиленного профиля	100 м2 покрытий	3466,34	713,84	338	31,49	2414,5	94,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов								
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой							
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытий	2248,03	173,88	31,5	2,45	2042,65	22,35
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	100 м2 покрытий	4098,89	334,85	60,45	4,41	3703,59	43,04
58-7-3	рубероидной мастикой	100 м2 покрытий	1046,06	86,33	29,35	3,24	930,38	12,53
58-7-4	смолой	100 м2 покрытий	389,02	91,64	23,65	3,63	273,73	13,3
58-7-5	битумным лаком	100 м2 покрытий	2080,39	79,01	8,64	2,35	1992,74	11,05
	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в							
58-7-6	2 слоя	100 м2 покрытий	16908,43	1260,64	47,05	4,41	15600,74	154,87
58-7-7	1 слой	100 м2 покрытий	12101,46	1192,27	26,76	2,45	10882,43	146,47
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат								
	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали							
58-8-1	черной	100 листов	6466,92	990,95	61,19	8,04	5414,78	131,6
58-8-2	оцинкованной	100 листов	8408,71	968,36	61,19	8,04	7379,16	128,6
	Постановка заплат из листовой кровельной стали							
58-8-3	черной размером 1/4 листа	100 заплат	1833,72	432,16	17,6	2,35	1383,96	58,4
58-8-4	черной размером 1/2 листа	100 заплат	3319,25	527,62	35	4,61	2756,63	71,3
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа	100 заплат	2329,91	432,98	17,6	2,35	1879,33	57,5
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа	100 заплат	4311,98	521,08	35	4,61	3755,9	69,2
Таблица 58-9. Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали								
58-9-1	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	100 м2 кровли	58,28	17,97	-	-	40,31	2,87
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб								
	Смена частей водосточных труб							
58-10-1	прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м	7252,25	277,10	10,92	1,28	6964,23	36,8
58-10-2	прямых звеньев с люлек	100 м	7638,11	667,16	6,72	0,78	6964,23	88,6
58-10-3	колен с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	4248,99	481,17	6,72	0,78	3761,1	63,9
58-10-4	колен с люлек	100 шт.	4777,59	1009,77	6,72	0,78	3761,1	134,1
58-10-5	отливов (отметов)	100 шт.	4277,66	399,84	6,72	0,78	3871,1	53,1
58-10-6	воронок с лестниц или подмостей	100 шт.	7704,66	399,84	6,72	0,78	7298,1	53,1
58-10-7	воронок с люлек	100 шт.	8206,16	901,34	6,72	0,78	7298,1	119,7
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток								
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	97,05	36,18	3,04	-	57,83	4,73
Таблица 58-12. Устройство обрешетки								
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	3523,20	207,21	34,84	7,36	3281,15	31,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		материальные ресурсы
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из							
58-12-2	листовой стали	100 м2	2396,62	138,99	22,36	5	2235,27	21,35
58-12-3	асбестоцементных листов	100 м2	1807,17	122,39	12,2	2,84	1672,58	18,8
58-12-4	Черепицы	100 м2	1879,20	119,85	8,32	1,57	1751,03	18,41
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо								
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
58-13-1	без промазки кромок	100 м2 кровли	908,79	30,01	5,04	0,59	873,74	4,52
58-13-2	с промазкой кромок мастикой	100 м2 кровли	1016,89	57,60	5,88	0,69	953,41	8,36
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали								
	Смена кровли средней сложности:							
58-14-1	с настенными желобами и свесами	100 м2 покрытий	8383,48	1208,46	93,99	27,27	7081,03	148,46
58-14-2	без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытий	7318,11	1131,13	88,87	25,7	6098,11	138,96
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	100 м2 покрытий	8422,59	1244,69	96,87	28,06	7081,03	152,91
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	100 м2 покрытий	7354,02	1165,00	90,91	26,39	6098,11	143,12
	Смена кровли простой сложности:							
58-14-5	с настенными желобами и свесами	100 м2 покрытий	8085,29	926,51	93,99	27,27	7064,79	117,28
58-14-6	без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытий	7137,68	867,18	88,87	25,7	6181,63	109,77
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб								
	Перенавеска водосточных труб с							
58-15-1	земли, лестниц или подмостей	100 м труб	471,61	462,06	-	-	9,55	60,4
58-15-2	с люлек	100 м труб	841,11	831,56	-	-	9,55	108,7
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами								
58-16-1	0,25 м2	100 мест	601,83	358,66	41,09	3,14	202,08	45,4
58-16-2	0,5 м2	100 мест	1151,81	594,87	87,21	6,67	469,73	75,3
58-16-3	1,0 м2	100 мест	2209,73	1026,21	177,04	13,54	1006,48	129,9
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до							
58-16-4	0,25 м2	100 мест	578,79	176,90	20,66	1,57	381,23	24,3
58-16-5	0,5 м2	100 мест	1250,05	314,50	48,91	3,73	886,64	43,2
58-16-6	1,0 м2	100 мест	2547,86	555,46	107,92	8,24	1884,48	76,3
Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель								
	Разборка покрытий кровель из							
58-17-1	рулонных материалов	100 м2 покрытий	110,42	108,99	1,43	-	-	17,41
58-17-2	листовой стали	100 м2 покрытий	66,10	65,67	0,43	-	-	10,49
58-17-3	черепицы	100 м2 покрытий	423,50	420,61	2,89	-	-	67,19
58-17-4	волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	153,75	152,68	1,07	-	-	24,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-18. Смена обрешетки								
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до							
58-18-1	30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1521,20	297,51	15,51	1,77	1208,18	45,7
58-18-2	50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2061,13	423,93	24,18	2,75	1613,02	65,12
58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	2954,33	529,00	43,07	4,91	2382,26	81,26
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до							
58-18-4	30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5522,63	622,94	66,99	7,65	4832,7	95,69
58-18-5	50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	7243,75	901,57	96,72	10,99	6245,46	138,49
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали								
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов							
58-19-1	Разжелобков	100 м покрытий	6785,18	1042,25	6,8	1,77	5736,13	151,27
58-19-2	настенных желобов	100 м покрытий	5384,92	809,23	9,48	2,45	4566,21	117,45
58-19-3	карнизных свесов	100 м покрытий	5220,66	697,54	13,4	3,43	4509,72	101,24
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических							
58-19-4	разжелобков	100 м покрытий	6508,28	765,35	6,8	1,77	5736,13	101,64
58-19-5	настенных желобов	100 м покрытий	5162,76	589,75	6,8	1,77	4566,21	78,32
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	100 м покрытий	9970,07	884,40	23,52	5,89	9062,15	117,45
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали								
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до							
58-20-1	0,4 м	100 м	2717,61	311,82	4,96	1,18	2400,83	41,41
58-20-2	0,7 м	100 м	4625,90	476,05	7,84	1,96	4142,01	63,22
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до	100 м						
58-20-3	1 м	100 м	5832,25	528,98	9,48	2,45	5293,79	70,25
58-20-4	1,75 м	100 м	10099,63	852,62	16,08	4,12	9230,93	113,23
	Смена обделок из листовой стали примыканий к	100 м						
58-20-5	каменным стенам	100 м	1751,63	491,03	3,52	0,78	1257,08	65,21
58-20-6	деревянными стенам	100 м	1651,93	391,33	3,52	0,78	1257,08	51,97
58-20-7	дымовым трубам	100 м	1917,07	656,47	3,52	0,78	1257,08	87,18
58-20-8	вытяжным трубам	100 м	2250,95	699,24	4,56	0,98	1547,15	92,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах								
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	10 шт.						
58-21-1	в один канал	10 шт.	777,39	128,15	2,52	0,29	646,72	18,6
58-21-2	добавлять на каждый следующий канал	10 шт.	223,23	35,83	0,84	0,1	186,56	5,2
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб								
	Смена ухватов для водосточных труб в							
58-22-1	каменных стенах	100 шт.	885,42	260,44	0,84	0,1	624,14	37,8
58-22-2	деревянных стенах	100 шт.	774,49	149,51	0,84	0,1	624,14	21,7
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам								
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	675,62	66,49	7,07	0,39	602,06	8,83
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы								
	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до							
58-24-1	50%	100 м2 покрытия	69637,66	1215,63	70,03	18,34	68352	149,34
58-24-2	75%	100 м2 покрытия	103663,38	1383,80	95,11	26,88	102184,47	170
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1: 1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2	100 м2 покрытия	244,04	244,04	-	-	-	29,98

Разделы	Наименование	страницы
	Сборник ТЕРр-2001-57 Полы	61
	Техническая часть	62
57-1	Разборка оснований покрытия полов	63
57-2	Разборка покрытий полов	63
57-3	Разборка плинтусов	63
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	63
57-5	Ремонт дощатых покрытий	64
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	64
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	64
57-8	Смена простильных дощатых полов	64
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	64
57-10	Заделка выбоин в полах	64
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	65
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	65
57-13	Смена вентиляционных решеток	65
57-14	Ремонт полов из шитового паркета	65
57-15	Смена керамических плиток в полах	65
	Сборник ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли	67
	Техническая часть	68
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	69
58-2	Разборка слуховых окон	69
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	69
58-4	Разборка парапетных решеток	69
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	69
58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	69
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	70
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	70
58-9	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	70
58-10	Смена частей водосточных труб	70
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	70
58-12	Устройство обрешетки	70
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	71
58-14	Смена покрытия из листовой стали	71
58-15	Перенавеска водосточных труб	71
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	71
58-17	Смена обрешетки	71
58-18	Разборка покрытий кровель	72
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	72
58-20	Смена обделок из листовой стали	72
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	73
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	73
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	73
58-24	Смена кровли из черепицы	73
	Сборник ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца	75
	Техническая часть	76
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	77
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	77
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	77
59-4	Разборка поручней	77
59-5	Ремонт ступеней	77
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	77
59-7	Ремонт деревянного поручня	77
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	77
59-9	Ремонт металлических лестничных решеток	77
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	77
	Сборник ТЕРр-2001-60 Печные работы	79
	Техническая часть	80
60-1	Разборка кладки печей и очагов	81
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	81
60-3	Большой ремонт печей	81
60-4	Малый ремонт печей	81