

ГОССТРОИ СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Всесоюзное проектное объединение по промышленному транспорту

СОЮЗПРОМТРАНСПРОЕКТ

---

ПОСОБИЕ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

( к СНиП 2.05.07-85 )

МОСКВА-1990

ГОССТРОЙ СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Всесоюзное проектное объединение по промышленному транспорту

СОЮЗПРОМТРАНСИИПРОЕКТ

П О С О Б И Е

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

/ к СНиП 2.05.07-85<sup>х</sup> /

Выпуск 5602

УТВЕРЖДЕНО:

приказом Союзпромтранспроекта

13 февраля 1990 г. № 10.

Москва- 1990

УДК 625.12+625.73:658.286.4.

Рекомендовано к изданию решением Научно-технического совета  
Промтрансниипроекта Госстроя СССР

Пособие по проектированию железных и автомобильных дорог промышленных предприятий в районах вечной мерзлоты/к СНиП 2.05.07-85<sup>X</sup>/, выпуск 5602. Союзпромтрансниипроект. - М.; 1989, 121 с.

Содержит материалы, разъясняющие и конкретизирующие нормы и правила проектирования железнодорожных путей колеи 1520 (1524 и 1535)мм и автомобильных дорог промышленных предприятий, проектируемых по СНиП 2.05.07-85<sup>X</sup>. Промышленный транспорт.

ПОСОБИЕ предназначено для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием<sup>М</sup> и строительством промышленного транспорта в районах распространения вечной мерзлоты.

Разработано Промтрансниипроектom Госстроя СССР (канд.геол.-мин. наук Ф.С.Канаев - руководитель темы, канд.техн.наук В.А.Сидяков, инженеры В.И.Поляков, Н.И.Провоторов, Н.В.Сычугон, канд.техн. наук Б.А.Евдокимов, Л.А.Андреева, инженеры В.С.Порожняков, Б.И.Поздняков, В.П.Петровский, А.С.Гузунон) при участии ЦНИИС (докт.техн.наук Н.А.Перетрухин, канд.техн.наук Н.Д.Меренков) и Союздорпроекта (В.Б.Филиппов).

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
|--|------|
| 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ .....   | 6    |
| 2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ .....                                     | 9    |
| План и продольный профиль пути.....                                    | 9    |
| Земляное полотно.....  | 11   |
| Типовые конструкции земляного полотна.....                             | 16   |
| Индивидуальное проектирование земляного<br>полотна.....                | 17   |
| Требования к грунтам.....  | 18   |
| Насыпи.....  | 21   |
| Выемки.....  | 26   |
| Области применения геотекстилей.....                                   | 27   |
| Водоотводы и укрепление откосов.....                                   | 29   |
| Мосты и трубы .....  | 31   |
| Технология сооружения земляного полотна.....                           | 32   |
| 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ.....  | 35   |
| 4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.....   | 41   |
| Дорожно-климатические зоны.....  | 41   |
| Земляное полотно.....  | 42   |
| Конструкции земляного полотна .....                                    | 47   |
| Требования к грунтам.....  | 48   |
| 5. ДОРОЖНЫЕ ОЩЕДЫ.....   | 49   |
| Общие положения.....   | 49   |
| Требования к материалам для покрытий<br>и искусственных оснований..... | 54   |
| 6. ПРИНЦИПЫ ДОХРАНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ<br>ЗЕМЕЛИ.....      | 64   |

|  |    |
|--|----|
| Приложение 1. Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты.....   | 72 |
| Приложение 2. Схематическая карта распространения вечномерзлых грунтов на территории СССР.....   | 73 |
| Приложение 3. Изолинии глубин сезонного оттаивания песчаных грунтов, подстилаемых глинными....   | 74 |
| Приложение 4. Изолинии глубин сезонного оттаивания заторфованных грунтов.....  | 74 |
| Приложение 5. Требования к вечномерзлым грунтам для сооружения земляного полотна.....  | 75 |
| Приложение 6. Тип (категории) грунтов основания земляного полотна по термпросадочности при оттаивании для железных дорог.....                | 77 |
| Приложение 7. Категории термпросадочности грунтов при оттаивании для автомобильных дорог.....  | 79 |
| Приложение 8. Классификация мерзлых песчаных грунтов по условиям разработки и применения для сооружения земляного полотна.....               | 80 |
| Приложение 9. Классификация песчаных грунтов по степени цементации льдом и по льдистости.....  | 82 |
| Приложение 10. Осредненные осадки оснований железно-дорожных насыпей высотой до 2 м.....   | 83 |
| Приложение 11. Характеристики геотекстилей, применяющихся в дорожном строительстве.....  | 86 |
| Приложение 12. Конструкции земляного полотна железных дорог на вечномерзлых грунтах различной категории термпросадочности, номера I-9.....   | 89 |
| Приложение 13. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на вечномерзлых грунтах различной категории термпросадочности, номера I-8.. | 92 |

|   |     |
|---|-----|
| Приложение 14. Конструкции земляного полотна на<br>планируемой территории, номера I-4.....  | 96  |
| Приложение 15. Конструкции откосов, укрепленных<br>неткаными синтетическими материалами<br>- геотекстилем.....  | 97  |
| Приложение 16. Конструкции дренажей с применением<br>геотекстилей.....  | 98  |
| Приложение 17. Характеристики ландшафтов широко рас-<br>пространенных в первой дорожно-клима-<br>тической зоне.....   | 100 |
| Приложение 18. Методика расчета высоты насыпи с<br>учетом снегонезаносимости.....   | 101 |
| Приложение 19. Основные формулы для расчета харак-<br>теристик морзлых грунтов.....   | 103 |
| Приложение 20. Физико-механические свойства вечно-<br>мерзлых грунтов Западной Сибири и<br>Северо-Востока СССР.....   | 104 |
| Приложение 21. Номограмма для определения высоты<br>верхней части насыпи в зависимости<br>от толщины термозоляционного слоя<br>из уплотненного торфа.....       | 106 |
| Приложение 22. Минимальная необходимая толщина<br>пенопласта, исключаящая протаивание<br>подстилающего слоя грунта от мощности<br>песчаной подушки под ней..... | 107 |
| Приложение 23. Технологические схемы сооружений<br>земляного полотна.....   | 113 |
| Приложение 24. ЛИТЕРАТУРА .....   | 113 |

## І. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

І.І. Настоящее Пособие распространяется на проектирование новых и реконструируемых внешних (подъездных) и внутренних железнодорожных путей колеи 1520 (1524 и 1535) мм и подъездных дорог промышленных предприятий, разрабатываемых по нормам и правилам СНиП 2.05.07-85<sup>Х</sup>. Промышленный транспорт.

1.2. В качестве основных материалов по разработке Пособия положены главы СНиП 2.05.01-90 (проект) Железные дороги колеи 1524 мм, СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги, ВСН разработанные организациями Минтрансстроя и согласованные с Госстроем СССР; ВСН 61-89 по проектированию железных дорог в условиях вечной мерзлоты, ВСН 84-89 (проект) – по проектированию автомобильных дорог в условиях вечной мерзлоты, ВСН 203-85 – по проектированию железнодорожной линии Ягельная – Ямбург, ВСН 203-85 – по проектированию железных дорог на Ямале, ВСН 204-85 – то же, автомобильных дорог на Ямале, РСН 68-87 – республиканские строительные нормы по проектированию объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, РСН 68-90 (проект) – то же, для зоны БАМ и Пособия по проектированию земляного полотна разработанного Союзпромтрансниипроектом, приложение 24.

І.3. Состав, объем и методики инженерных изысканий для проектирования железных и автомобильных дорог промышленных предприятий в рамках СНиП 2.05.07-85<sup>Х</sup> определены Пособием, разработанным Союзпромтрансниипроектом, в том числе для районов вечной мерзлоты, с учетом главы СНиП І.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства, приложение 24.

І.4. При проектировании плана и профиля транспорта промыш-

ленных предприятий должны быть учтены сложные климатические и мерзлотно-грунтовые условия, геокриологические процессы и явления, влияющие на устойчивость земляного полотна при строительстве железных и автомобильных дорог в первой дорожно-климатической зоне, границы которой приведены в приложении I.

I.5. При трассировании железных и автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты должны быть учтены характеристики природных комплексов — ландшафтов, пересекаемых трассой с выделением мест по типовому и индивидуальному проектированию дорожных сооружений, согласно основных трех принципов строительства.

I.6. При проектировании дорожных сооружений должны учитываться свойства вечномерзлых грунтов при оттаивании, т.е. их термопросадочные свойства, классифицируемые для железных дорог на четыре категории, а автомобильных — на пять, согласно приложениям 7 и 9, а также с учетом свойств грунтов по условиям разработки и применения их для сооружения земляного полотна, классифицируемых на сыпучемерзлые, сухомерзлые, твердомерзлые и пластичемерзлые, приложение 8, а также по степени цементации песчаных грунтов по льдистости, приложение 9.

I.7. При проектировании земляного полотна должны быть учтены величины осадок грунтов оснований, определяемые на стадиях ТЭО и ТЭД, а также проекта, по приложению 10 — по ландшафтными типам, либо расчетом по различным формулам, согласно указаний ВСН 203-85.

I.8. Проектирование дорожных сооружений — мостов и труб в районах вечной мерзлоты можно выполнять по главе СНиП 2.02.04-89, СНиП 2.05.03-84 и указаний ВСН 203-85 и ВСН 204-85 — автомобильные дороги, с рекомендациями настоящего Пособия, п.п.2.80-2.90.



I.9. При разработке проекта энергоснабжения железнодорожной линии к промышленному предприятию рекомендуется учитывать указания главы СНиП 2.05.07-85<sup>X</sup>, п.п.2.163 - 2.199 с учетом особенностей проложения сети по положениям, изложенным в ВСН 203-85, п.п.6.1-6.17.

I.10. При проектировании устройств средств СЦБ и связи должны быть осуществлены требования ВСН 203-85 и ВСН 204-85, в части специальной изоляции проводящих кабелей.

I.11. Во всех разделах проекта транспорта промышленных предприятий должны быть разработаны природоохранные мероприятия и рекультивация нарушенных при строительстве сельскохозяйственных земель, с составлением объемов и смет на их рекультивацию, согласно указаний раздела 6 настоящего Пособия.

I.12. Служебно-технические здания их размещение должны проектироваться с учетом структуры управления промышленным транспортом и комплекса факторов определяемых главой СНиП 2.05.07-85<sup>X</sup> с учетом рекомендаций РСН 68-87, РСН 68-90 (проект) и суровых климатических условий, в том числе снегозаносимости.

I.13. В проекте организации работ по сооружению транспорта промышленных предприятий следует руководствоваться технологическими схемами сооружения земляного полотна согласно приложения 23.

I.14. Пособие состоит из общей части и разделов: железнодорожный транспорт, верхнее строение пути, автомобильные дороги, дорожные одежды и природоохранные мероприятия с рекультивацией земель, подразделов мосты и трубы, технология сооружения земляного полотна и 24 приложений.

## 2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

### План и продольный профиль пути

2.1. На соединительных путях, путях на станциях и погрузо-разгрузочных фронтах, план и продольный профиль, в том числе руководящий уклон, крутизну спусков и другие элементы следует назначать согласно указаний СНиП 2.05.07-85<sup>X</sup>, п.п.2.8 - 2.46, с учетом рекомендаций настоящего "Пособия".

2.2. Наибольшую алгебраическую разность сопрягаемых уклонов продольного профиля пути следует принимать не более 10 ‰.

2.3. Переломы продольного профиля допускается проектировать вне зависимости от плана пути, с учетом мерзлотно-грунтовых условий и термопросадочности грунтов при оттаивании.

2.4. Радиусы кривых в плане допускается принимать не менее 350 м, а на участках со сложными геокриологическими условиями - 250 м. В особо сложных рельефных и застроенных территориях, радиус кривой разрешается принимать равным 200 м.

2.5. Длины разделительных площадок на возвышениях продольного профиля, ограниченных руководящими подъемами длиной более 4,5 км, допускается уменьшать до 100 м.

2.6. Превышение бровки насыпей над расчетным уровнем снежного покрова следует принимать на подходах к мостам 0,7 м; на отдельных пунктах с числом путей 2 - 1,2 м; 3 - 1,8 м и 4 - 2,3 м. Расчет высоты насыпи по снегозаносимости можно выполнить по методике, приведенной в приложении 18.

2.7. На снегозаносимых участках пути с отложениями снега объемом более 200 м<sup>3</sup> на один метр трассы, следует проектировать заборы высотой по расчету, а объемом менее 200 м<sup>3</sup> - рекомендуемые щиты.

2.8. Раздельные пункты следует размещать исходя из тяговых расчётов и удобства обслуживания промышленных предприятий, населенных пунктов, вахтовых поселков, а также с учётом сложности геокриологических процессов.

2.9. Размещение разъездов и станций не рекомендуется располагать на грунтах IV категории по термпросадочности, а также на миграционных буграх пучения, термокарстовых понижениях на солифлюкционных склонах и участках с залеганием льда на глубинах 1-5 м от поверхности общей мощностью 1-2 м.

2.10. Кроме числа расчётных путей на станции следует дополнительно в проекте предусматривать по одному тупику, длиной не менее 300 м для размещения аварийно-восстановительных поездов, снегоочистных устройств и эксплуатационных служб.

2.11. Станции и разъезды рекомендуется проектировать в плане на кривых радиусом не менее 600 м.

2.12. Камеральное трассирование линии рекомендуется осуществлять на ландшафтных картах в масштабах 1:10000-1:25000, позволяющих обходить участки болот, льдонасыщенные грунты, термокарстовые понижения и косогоры подверженные солифлюкционными процессами.

2.13. Камерально и на местности трассу рекомендуется прокладывать по ландшафтам с сезоннооттаивающим слоем 0,6 - 2,0 м, приложение 17, по склонам южной экспозиции, участкам с залеганием скальных или крупнообломочных грунтов, а также песчаных.

Предпочтение при трассировании следует отдавать водораздельным и долинным ходам - по надпойменным террасам и по наветренным склонам с наименьшими снегоотложениями.

2.14. В пределах долины реки, трассу следует укладывать не ближе 50-60 м от подветренных подошв склонов с целью обеспечения снегонезаносимости.

2.15. При трассировании линий следует обходить крупные льдонасыщенные бугры пучения, склоны подверженные солифлюкции, термокарстовым процессам, развитию оползней и осыпей.

#### Земляное полотно

2.16. Земляное полотно железнодорожных путей следует проектировать по СНиП 2.05.07-85, п.п.2,68 - 2,69, с учетом категории грунтов основания по термопросадочности при оттаивании, согласно приложения 6, требований к вечномерзлым грунтам для сооружения земляного полотна по нормам, приведенным в приложении 5, обеспечения допустимых осадок оснований определяемых по приложению 10 и коэффициента просадочности при оттаивании - по приложению 9, а также с учетом снегонезаносимости - по приложению 18.

2.17. Разработку конструкций земляного полотна следует осуществлять по трем принципам строительства.

Первый - с сохранением в основании насыпей вечной или "новообразованной" мерзлоты путем применения термоизоляционных материалов - торфа, пенопласта и геотекстилей, приложение 15.

Второй - с допущением оттаивания вечномерзлых грунтов в основаниях насыпей и выемок в период строительства и эксплуатации с соблюдением допустимых осадок по приложению 10 или по расчету.

Третий - предварительное оттаивание высокотемпературных грунтов в основаниях выемок и насыпей на расчетную глубину по методике, приведенной в СНиП 2.02.04-89.

2.18. При проектировании земляного полотна необходимо учитывать требования, предусмотренные для первой дорожно-климатической зоны и ее подзон, согласно районирования, приведенного в приложении I и ВСН 46-8, приложение 24, а также свойств вечномерзлых

грунтов, приложение 5, термопросадочность при их оттаивании, приложения 6, 7, 8, температуру грунтов на глубине 10 м по приложению 2, мощность снежного покрова на типичных ландшафтах по приложению 17 и мощность сезонного оттаивания и промерзания грунтов по приложениям 3, 4 и 17.

2.19. Оптимальная высота насыпи определяется по теплотехническому расчету согласно указаний СНиП 2.02.04-89, с учетом снегозаносимости определяется по методике, приведенной в приложении 18.

2.20. При подсчете объемов земляных работ по сооружению насыпей необходимо дополнительно определять так называемую "скрытую кубатуру", образующуюся за счет уплотнения грунтов насыпи и основания в результате термопросадок. Величины осадок основания насыпей высотой до 2 м можно определять и назначать в проекте руководствуясь данными приложения 10 по ландшафтам, пересекаемых трассой, границы которых определяются при изысканиях.

2.21. В качестве термоизолирующих материалов, обеспечивающих сохранность вечномерзлых грунтов под насыпями и выемками рекомендуются уплотненный сухой торф, пенопласт и различные геотекстилы, характеристики которых приведены в приложении 11.

2.22. Минимально необходимую толщину пенопласта, исключаящую протаивание подстилающего слоя грунта от мощности песчаной подушки над ней можно определять по номограмме, приведенной в приложении 22.

2.23. Для определения высоты верхней части насыпи в зависимости от толщины термоизоляционного слоя из уплотненного слоя торфа можно пользоваться номограммой, приведенной в приложении 21.

24. При разработке проекта конструкций земляного полотна железнодорожных линий в Западной Сибири и Северо-Востоке СССР

Физико-механические основные свойства вечномерзлых грунтов можно принимать ориентировочно по приложению 20, а основные формулы для расчета характеристик мерзлых грунтов приведены в приложении 19.

2.25. Мохово-растительный тундровый покров при сооружении насыпей должен быть сохранен в пределах полосы отвода земель. Величину обжатия мохово-растительного покрова насыпью следует в расчетах осадок принимать равной 50% от его мощности в природных условиях определяемых замерами на типичных ландшафтах или принимается по приложению 17.

2.26. Грунты из резервов для возведения насыпей должны отвечать требованиям СНиП 2.05.01-89 (проект). При этом суммарную влажность и консистенцию суглинистых грунтов сезоннооттаивающего слоя (по горизонтам) на разные периоды строительства можно определять по табл.2.1.

2.27. При сооружении земляного полотна рекомендуется применять технологические схемы, приведенные в приложении 23, с учетом сроков строительства и временной эксплуатации (по ВСН 200-85)

2.28. На территориях промышленных предприятий и селятебных зонах, земляное полотно рекомендуется проектировать по первому и второму принципам строительства в зависимости от температурного режима вечномерзлых грунтов и их термпросадочности. Участки перехода насыпей в выемке также проектируются по первому и второму принципам строительства.

2.29. Все расчеты по оценке устойчивости земляного полотна должны выполняться по программам на ЭВМ, приведенным в Пособии по проектированию земляного полотна, разработанного Союзпромтрансниипроектом, приложение 24.

Таблица 2.1.

Суммарная влажность в % и консистенция грунтов сезоннооттаивающего слоя, в различные периоды года

| № го-<br>ризон-<br>та | Название горизонта  | Мощность,<br>см | май - июнь  | июль-сентябрь  | октябрь-ноябрь | декабрь-апрель                                      |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---|--|----------------|---|
| I                     | 2                   | 3               | 4   | 5  | 6              | 7   |
| I.                    | Мохово-растительный | 50-100          | Водонасыщен-<br>ный                                   | Слабовлажный, Влажный<br>редко сухой                     |                | Сильно влажный                                      |
| II.                   | Глиевый             | 5-15            | Текучий,<br>$W_c = 90-100\%$                          | Тугопластичный и мягко-<br>пластичный, $W_L = 20-35\%$   |                | Текучий,<br>$W_c = 90-110\%$                        |
| III.                  | Почвенный           | 50              | Текучеплас-<br>тичный и<br>текучий<br>$W_c = 50-90\%$ | Мягкопластичный и текуче-<br>пластичный, $W_L = 35-50\%$ |                | Текучепластич-<br>ный и текучий,<br>$W_c = 50-90\%$ |

| 1   | 2           | 3   | 4   | 5                                | 6 | 7   |
|-----|-------------|-----|---|----------------------------------|---|---|
| IV. | Пограничный | 50  | Мягкопластичный и текучепластичный, $W_c = 35-50\%$ | Текущий, $W_c = 50-90\%$         |   | Мягкопластичный и текучий, $W_c = 35-50\%$        |
| V.  | Ниже ВГЕМ   | 125 | Тугопластичный и мягкопластичный, $W_c = 25-45\%$   | Мягкопластичный, $W_c = 35-45\%$ |   | Тугопластичный и мягкопластичный, $W_c = 25-45\%$ |



## Типовые конструкции земляного полотна

2.30. Типовые конструкции насыпей и выемок на вечноммерзлых грунтах I-IV категорий по термopросадочности из различных грунтов приведены на 9 рисунках приложения I2, в том числе:

Рис.1. Насыпи высотой более 1,5 м на вечноммерзлых грунтах I и II категорий по термopросадочности, с откосами 1:1,75 и 1:3, с укладкой пенопласта, из талых и сухоммерзлых песчаных грунтов, по I принципу строительства.

Рис.2. Насыпи высотой более 1,5 м на грунтах III и IV категорий по термopросадочности с бермами и укладкой геотекстиля под балластной призмой, с покрытием откосов торфопесчаной смесью, по I принципу строительства.

Рис.3. Насыпи высотой 2-3 м на вечноммерзлых грунтах IV и более категорий по термopросадочности (торфяные бугры пучения) с заменой торфа на дренирующий грунт по расчету, по I принципу строительства.

Рис.4. Насыпи высотой менее 1,5 м на вечноммерзлых грунтах III и IV категории по термopросадочности (тундровые ландшафты, приложение I7), возводимые из талых, сыпуче- и сухоммерзлых песчаных грунтов, с заменой в основании,

Рис.5, 6. Выемки глубиной до 6 м на вечноммерзлых грунтах III категории по термopросадочности.

Рис.7. Насыпи высотой 1,5-3 м на вечноммерзлых грунтах III и IV категорий по термopросадочности, на участках с близким (1,0-1,5 м) залеганием подземного льда, с применением пенопласта и геотекстиля в обойме.

Рис.8. Насыпи высотой более 3 м, на талых грунтах (луговые и болотные ландшафты, приложение I7) из сухо- или сыпучеммерзлых грунтов, с применением геотекстиля в обойме.

Рис.9. Насыпи высотой более 1,5 м на вечномёрзлых грунтах I и II категорий по термопосадочности, на застроенных территориях, из талых или сухомёрзлых песчаных грунтов.

2.31. Откосы насыпей и выемок назначают исходя из расчетов их устойчивости по программам на ЭВМ, приведенным в Пособии по проектированию земляного полотна, разработанного Союзпромтранснии-проектом, приложение 24. В типовых конструкциях откосы принимают по приложению 12, рис.1-9.

2.32. Для укрепления откосов насыпей и выемок рекомендуется применять биологический метод защиты путем посева семенами дикорастущих трав по песчано-торфяному слою толщиной 10-30 см, по указаниям п.6.II настоящего Пособия.

#### Индивидуальное проектирование земляного полотна

2.33. Индивидуальному проектированию земляного полотна подлежат участки со сложными геокриологическими условиями, влияющими на его устойчивость, в том числе следующие.

1. Ландшафты с льдистыми грунтами, относящимися к III и IV категориям по термопосадочности, например, лишайниково-пятнистая тундра, бугры пучения торфяно-бугристой тундры, приложение 17.

2. Участки трассы с залеганием в толще льда на глубинах 1,0-5 м прослоек льда общей мощностью более 0,5 м.

3. Косогорные участки крутизной 3-15° с развитыми солифлюкционными и термокарстовыми процессами, наличием оползней и оврагов.

4. Насыпи, сооружаемые из твердомерзлых песчаных грунтов с суммарной влажностью более 22% и содержанием мерзлых комьев крупнее 25 см в количестве более 80% по массе, согласно норм, приведенных в приложении 8.

5. Участки подтопления насыпей проектируемых в местах пересечения трассой водотоков.

6. Насыпи возводимые способом гидромеханизации из мелкозернистых песков.

7. Подветренные склоны косогоров, особенно их нижние части с отложениями снега объемом более 150-200 м<sup>3</sup> на 1 пог.м трассы.

8. Участки трассы с развитием наледей, поверхностных, надземных, смешанных вод и намораживания наливом, проектируемые по Инструкции ВСН 206-90 (проект), разработанной ЦНИИС, приложение 24.

9. Места пересечения трассой существующих дорог, путепроводных развязок, нефте-газопроводов, территорий промышленных предприятий и селитебных зон.

#### Требования к грунтам

2.34. Требования к вечномерзлым грунтам для сооружений земляного полотна приведены в приложении 5. При этом различают: сыпучемерзлые, сухомерзлые, твердомерзлые, льдонасыщенные и льдо-грунтовые массы с характеристиками, приведенными ниже.

1. К сыпучемерзлым относят мерзлые (морозные) песчаные грунты, не сцементированные льдом из-за малой влажности (с суммарной влажностью до 3%), а также пески пылеватые с влажностью не более 8%.

2. Сухомерзлыми называются мерзлые песчаные грунты с суммарной влажностью до 6%, гравийно-песчаные грунты с влажностью заполнителей до 6%. Прочность на сдвиг при температуре минус 0,8°С до 0,5 МПа и не превышает усилий резания серийными землеройными транспортными машинами. Прочность их на раздавливание не более 1,0 МПа.

3. К твердомерным относятся мерзлые песчаные грунты прочно сцементированные льдом, с хрупким разрушением и практической несжимаемостью. При дроблении и уплотнении пористость их возрастает, а при вытаивании льда цемента наблюдается деформация за счет уплотнения структуры — скелета. Мерзлые мелкие пылеватые пески также относятся к твердомерным при суммарной влажности от 6% до полной влажности 7-17 (20%).

4. К льдонасыщенным относятся мерзлые грунты прочносцементированные льдом с суммарной влажностью до полной влагоемкости 21-38%, при степени водонасыщенности (льдонасыщения) 0,8-0,9. Под нагрузкой эти грунты проявляют свойства ползучести, т.е. течения, при оттаивании скелета грунта деформируется под гидростатическом напорном избыточной воды, поступающей из пор. На откосах из таких грунтов образуются оплывы, оползни, солифлюкционные процессы с образованием пологих террас.

5. В льдогрунтовой массе частицы и агрегаты грунта находятся во взвешенном состоянии и не образуют скелета.

2.35. Пригодность льдогрунтовой массы оценивается по показателю уплотняемости и мгновенной сдвиговой прочности при суммарной влажности образцов грунта в пределах: 0,3, 3-6, 6-14, 14-20, 20-28 и 28-38%. Показатель уплотняемости грунтов определяется на приборах ЦНИИС и СОКЗДОРНИИ, согласно указаний СНиП 2.05.11-87. Прочностные характеристики определяют по соответствующим ГОСТам, а прочность — гидростатическим взвешиванием.

2.36. Для сооружения насыпей рекомендуется максимально использовать песчаные грунты из карьеров и резервов, закладываемых в поймах и на террасах рек, а также сыпучемерзлые, твердомерные, льдонасыщенные и в виде льдогрунтовой массы при следующих условиях и допущениях.

1. Сыпучемерзлые грунты пригодны и могут применяться для возведения земляного полотна без ограничений.

2. Сухомерзлые грунты пригодны для сооружения земляного полотна при послойном их уплотнении решетчатыми и вибрационными катками и с учетом осадки доуплотнения при оттаивании, согласно указаний ВСН 61-89 и приложения 9 настоящего Пособия.

3. Твердомерзлые песчаные грунты допускается укладывать в насыпи, при условии содержания в массе талого грунта не выше 30% по объему в сезонноталом слое и 50% в пределах прогнозируемого вечномерзлого ядра насыпи, с тщательным послойным уплотнением.

4. Льдонасыщенные мерзлые грунты без предварительной подготовки укладывать в земляное полотно не допускается.

5. Льдонасыщенные песчаные грунты можно использовать для заготовки талого грунта в карьерах методом послойного радиационного оттаивания с гидромониторной или гидромониторно-бульдозерной срезкой оттаивающего грунта.

6. Талые и заблаговременно оттаявшие грунты разрешается укладывать в земляное полотно с соблюдением требований ВСН 186-75, СНиП 2.05.02-87 и СНиП 2.05.01-90.

7. Льдогрунтовую массу допускается укладывать в земляное полотно с характеристиками не выше указанных в приложении 5, с соблюдением технологии работ принятой ВСН 61-89 и ВСН 200-85.

2.37. Вечномерзлые грунты, используемые для сооружения земляного полотна, разделяются на низкотемпературные (от минус 1,5-2<sup>0</sup>С и ниже) и высокотемпературные (от минус 1,5-2<sup>0</sup>С и выше). Первые используются при зимней отсылке, а вторые в летний сезон года.

2.38. По условиям разработки и применения мерзлых песчаных грунтов для возведения насыпи различают четыре разновидности, с характеристиками, приведенными в приложении 8.

2.39. Для получения расчетных показателей мерзлых грунтов следует применять основные формулы, приведенные в приложении 19, а некоторые физико-механические свойства грунтов, которые можно использовать при разработке ТЭО проекта; приведены в приложении 20.

2.40. При отсутствии достаточных объемов грунта для возведения насыпей на данном участке трассы допускается использовать другие грунты с разработкой индивидуальных конструкций и технологии строительства, предусмотренной в приложении 23.

2.41. При невозможности обеспечения расчетной плотности грунтов основной площадки земляного полотна ( $K_u = 0,95-1,02$ ), и конструкции насыпей следует применять геотекстили с характеристиками, приведенными в приложении II, и по технологии укладки согласно ВСН 205-89.

## Н а с и л к

2.42. Минимальную высоту насыпи назначают исходя из конкретных на данном участке трассы геокриологических условий и термopосадочности грунтов основания при оттаивании. Общими правилами назначения высоты насыпей следует считать следующие.

1. На грунтах I и II категорий по термopосадочности высоту насыпи назначают с учетом возвышения поверхности основной площадки выше капиллярного поднятия в грунтах насыпи на 0,3-0,5 м.

2. На грунтах III и IV категорий по термopосадочности высоту насыпи принимают с соблюдением условий сохранения "повообразованной" мерзлоты не ниже поверхности земли в природных условиях.

3. На участках с повышенным снегопереносом высоту насыпи назначают по расчету согласно методики, приведенной в приложении 18.

4. На участках подтопления высоту насыпей следует принимать с учетом возвышения бровки на 0,5 м выше расчетной высоты наката волны на откос.

2.43. Насыпи высотой до 6 м на грунтах III и IV категорий по термопросадочности, при невозможности обеспечения водоотводных устройств, следует проектировать с бермами, шириной 3-4 м и высотой I-I,5 м, а при высоте насыпи более 6 м размеры берм определяют расчетом на устойчивость по программам на ЭВМ, приведенным в Пособии по земляному полотну, разработанному Совзпромтранснии-проектом, приложение 24.

2.44. Глубину залегания поверхности, новообразованной мерзлоты под насыпями определяют теплотехническим расчетом по методике, приведенной в главе СНиП 2.02.04-89 или ВСН 61-89.

2.45. Глубину сезонного оттаивания песчаных и заторфованных грунтов для теплотехнических расчетов можно приблизительно принимать по картам изолиний, приведенных в приложениях 3 и 4, а также по ландшафтным типам, по фактическим замерам, приведенным в приложении 17.

2.46. Ширину основной площадки земляного полотна назначают с учетом ее уширения ( $\Delta B$ ) за счет осадки оттаивающих грунтов при строительстве и эксплуатации и при подъеме пути на балласт согласно методики, приведенной в ВСН 200-85. Значение определяют по формуле

$$\Delta B = 2m (S_n + S_o), \quad (I)$$

где  $m$  - крутизна откоса балластной призмы, принимаемая равной 1,5;

$S_n$  - осадка тела насыпи за счет уплотнения грунтов, принимаемая по приложению 8;

$S_o$  - осадка основания насыпи, назначаемая по приложению 10,

$S_z$  - осадка в эксплуатационный период (конечная или стабилизированная):  $S_z = S_n + S_o$ .

2.47. Осадку основания насыпи, возведенной из талых и сухомерзлых грунтов, в зависимости от высоты насыпи ( $H$ ) определяют по формулам ВСН 200-85

при  $H \leq 2$  м,  $S_n = 0$ ;  $S_o = (3-H) \left(1 - \frac{\rho_{ест}}{\rho_{зо}}\right)$ , (2)

при  $2 \leq H \leq 3$ ;  $S_n = (H-2) \left(1 - \frac{\rho_{стр}}{\rho_{zn}}\right)$ , (3)

$$S_o = (3-H) \left(1 - \frac{\rho_{ест}}{\rho_{зо}}\right).$$

при  $H > 3$  м;  $S_n = \left(1 - \frac{\rho_{стр}}{\rho_{zn}}\right)$ ,  $S_o = 0$  (4)

где  $\rho_{стр}$  и  $\rho_{ест}$  - плотность талых грунтов тела насыпи и основания в строительный период;

$\rho_{zn}$  и  $\rho_{зо}$  - плотность талых грунтов тела насыпи и основания в эксплуатационный период.

2.48. Запас по высоте насыпей следует назначать (при отсыпке в зимнее время) в случаях, если в верхнем сезонно-оттаивающем слое толщиной около 2 м, отсыпаны сухомерзлые или талые с примесью мерзлых комьев грунта и если насыпи высотой менее 2 м отсыпаны на мерзлые термopосадочные грунты основания. Величина запаса на высоту  $\Delta H$  определяется по формуле



$$\Delta H = H \left( 1 - \frac{\rho_{сгг}}{\rho_{см}} \right) + (2 - H) \left( 1 - \frac{\rho_{сгг}}{\rho_{го}} \right)^{21}. \quad (5)$$

2.49. Относительную осадку насыпи при оттаивании грунтов можно ориентировочно принимать для сыпучемерзлых грунтов I-2% и сухомерзлых 3-7% от ее высоты. При заготовке твердомерзлых грунтов в бургах коэффициент разрыхления грунтов ориентировочно принимается равным I,15-I,20.

2.50. Осадку грунтов основания насыпей высотой до 2 м, при проектировании линий в Северо-Восточном регионе СССР, Полярном Урале, Ямале и Западной Сибири можно назначать по данным приложения IO, составленного по фактическим замерам, применительно к ландшафтным комплексам, пересекаемых трассой. Границы последних следует утаивать по данным ландшафтно-геоботанической съемки при изысканиях.

2.51. Минимальную высоту берм следует назначать исходя из условия сохранения под ними "новообразованной мерзлоты", а ширину принимают не менее I м, приложение I2, рис.2.

2.52. На участках примыкания насыпей к искусственным сооружениям допускается (в отдельных случаях, по расчету) укладка вентилируемых труб с целью сохранения грунтов в мерзлом "новообразованном" состоянии. При этом конструкции земляного полотна разрабатываются по индивидуальному проекту.

2.53. При проектировании земляного полотна вдоль наземных или подземных коммуникации нефте-газопроводов, водопровода, труб для производственных стоков в проекте следует разрабатывать мероприятия по защите грунтов земляного полотна от переувлажнения и возможных его деформаций в результате нарушения водно-теплового режима вечномерзлых грунтов.

2.54. Для отвода поверхностной воды от земляного полотна,

устраиваемого на территории промышленного предприятия, а также на участках с небольшим залеганием подземных вод, в проекте должны предусматриваться дренажи с продольным уклоном дна 0,5-3‰ с укладкой в них трубофильтров диаметром не менее 150 мм. При среднемесячной температуре наружного воздуха наиболее холодного месяца ниже 15°C следует предусматривать утепление дренажей и лотков, приложение 12, рис.9.

2.55. Крутизну откосов насыпей в проекте следует назначать:

- 1:1,5 - при сооружении их из среднезернистых песков;
- 1:1,75 - при возведении верхней части насыпи выше капиллярного поднятия - из мелких однородных пылеватых песков;
- 1:2 - при отсыпке нижней части насыпи на высоту капиллярного поднятия, - из среднезернистых песков, на сырых и мокрых основаниях из грунтов I и II категорий по термopосадочности;
- 1:3 - для нижней части насыпи, возводимой из пылеватых песков на сырых и мокрых грунтах III и IV по термopосадочности; для откосов насыпей высотой 1,5-3,0 м проектируемых из условия их снегoзаносимости; на ландшафтах с льдонасыщенными грунтами (  $\lambda > 0,4$  );
- 1:4-1:7 - для откосов снегoнезаносимых выемок.

2.56. Откосы насыпей на участках пересечения трассой термокарстовых озер при расчетной длине разгона волны в водооток более 0,5 м следует укреплять скальным грунтом или железобетонными плитами, укладываемые с гибким креплением по слою геотекстиля, выполняющего роль обратного фильтра, согласно приложению 15.

2.57. При проектировании земляного полотна в селекционных зонах или на территории промышленных предприятий, с заглубленным балластным слоем, на грунтах III и IV категорий термopосадочности, вдоль зданий и сооружений следует предусматривать замену грунта

на дренирующий с надежным отводом воды из корыта с помощью трубофильтров и предотвращения инфильтрации воды в сторону фундаментов зданий и сооружений.

2.58. Участки, занятые термокарстовыми озерами, котловинами, с залеганием повторножильных льдов, бугристо-западинного микрорельефа, должны быть засыпаны местным грунтом или торфогрунтовой смесью с соответствующим уплотнением.

2.59. Откосы насыпей, сооружаемые из мелких или пылеватых песков на неподтопляемых участках, рекомендуется укреплять торфогрунтовой смесью толщиной 0,1-0,3 м. Состав смеси по массе в разрыхленном состоянии должен быть: торфа - 30%, а суглинка - 70%, или торфа - 40% и песка - 60%.

2.60. При укреплении откосов земляного полотна скальным, щебенистым, гравийно-галечниковым или дренирующим грунтом, толщину слоя торфо-грунтовой смеси назначают не менее 0,5 м, а зависимости от состояния и свойств грунтов слагающих откосы и с учетом принятой технологии укрепительных работ.

### В ы е м к и

2.61. Выемки в грунтах III категории по термопросадочности (на ландшафтах со сливающейся мерзлотой), с заменой основания земляного полотна дренирующими грунтами (по расчету) и с откосами, покрытыми слоем торфа или пенопласта, прикрытых торфопесчаной смесью с засевом дикорастущими травами можно проектировать по приложению I2, рис.5.

2.62. Выемки в грунтах I и II категорий термопросадочности с допущением осадки основания земляного полотна за счет частичного оттаивания вечномерзлых грунтов, с устройством полки на откосах и земляной террасы, с заменой грунта (по расчету) и покрытием отко-

сов торфо-песчаной смесью и засевом дикорастущими травами можно проектировать по типовой конструкции, приложение I2, рис.5 и 6.

2.63. Откосы выемок в твердомерзлых грунтах I и II категорий термпросадочности следует покрывать защитным слоем из талого, сыпучемерзлого или сухомерзлого песчаного грунта толщиной не менее 0,3 м с последующим закреплением торфогрунтовой смесью или геотекстилем.

2.64. При необходимости сооружения выемок в льдонасыщенных грунтах, при коэффициенте льдистости более 0,4, следует проектировать замену их на сыпучемерзлые, сузомерзлые или талые пески на глубину сезонноталого слоя, определяемого по данным изысканий или по расчету, приведенному в СНиП 2.02.04-89, с теплоизолирующими слоями для регулирования положения "новообразованной" мерзлоты под основной площадкой земляного полотна.

2.65. В целях обеспечения снегонезаносимости выемок откосы должны проектироваться 1:5 + 1:7 и защищены от термоэрозии слоем талого, сыпучемерзлого или сухомерзлого грунта толщиной не менее 0,2 м, с посевом дикорастущими травами.

2.66. Для упрочнения откосов и бровок насыпей и выемок, сложенных мелкими пылеватými песками или супесями, следует применять геотекстиль, которым прикрывают сверху дренирующим грунтом или торфо-грунтовой смесью и посевами из дикорастущих трав.

#### Области применения геотекстилей

2.67. Нетканые синтетические материалы или геотекстиль, применяются для укрепления земляного полотна, сооружаемого на вечномерзлых грунтах. Характеристики геотекстилей, применяющихся в дорожном строительстве, приведены в приложении II.

2.68. Геотекстили применяются при проектировании земляного полотна в следующих целях:

1. Для повышения несущей способности грунтов основной площадки, согласно конструкции, приведенной в приложении I2, рис.4.
2. Для усиления несущей способности слабых грунтов при сооружении насыпей на болотах, или при оттаивании вечномёрзлых грунтов в основаниях III и IV категорий по термopосадочности.
3. Повышения надежности работы прослоек из влагоемких грунтов в конструкциях земляного полотна, рассчитанных на сохранение "новообразованной" мерзлоты, приложение I2, рис.8.
4. Повышения устойчивости и равнопрочности узлов, сопряжений насыпей с искусственными сооружениями, а также земляного полотна, испытывающих повышенные динамические нагрузки, например, под стыками, стрелочными переводами, переездами.
5. Укрепления откосов, водоотводов и обочин, приложения I4 и I5.
6. Обеспечения долговечности и надежности работы балластной призмы и основной площадки, а также дренажных устройств, приложение I4.
7. В качестве противопучинной защиты земляного полотна.
8. С целью расширения области целесообразного применения местных пылеватых и связных грунтов для сооружения земляного полотна.
9. Ускорения освоения штабелей намытого грунта, подготавливаемого к разработке в зимнее время для сооружений насыпей.
10. Для ускорения стабилизации слабых и оттаивающих вечномёрзлых грунтов основания насыпей.
11. Повышения темпов строительства и укладки верхнего строения пути в условиях дефицита балластных материалов.

2.69. Армированию и дренированию геотекстилями подлежат только талые или оттаивающие элементы грунтового массива земляного полотна.

2.70. Схемы размещения полотнищ геотекстиля проектируют исходя из наибольших растягивающих усилий (проносы на разрыв) в продольном направлении.

На участках земляного полотна, характеризующихся плоскими или изгибно-деформируемым состоянием, рекомендуется поперечная схема размещения полотнищ без их скрепления друг с другом, но с взаимным перекрытием соседних полотнищ на 0,2 м.

На участках с повышенной деформативностью грунтов оснований применяются схемы с защемлением краев полотнищ геотекстиля в мерзлом грунте или вокруг упорных грунтовых призм.

При возведении насыпей высотой 1,5-3,0 м на слабых основаниях используют однослойные полотнища геотекстилей с разрывной прочностью не менее 0,3 МПа, определяемой по схеме испытаний на разрыв, защемленной в грунте мембраны.

2.71. Параметры прослоек при сооружении насыпей высотой более 4 м следует определять по расчету. Разрешается применять поперечное размещение прослоек геотекстилей через 2-4 м по высоте насыпи.

2.72. Технология укладки полотен геотекстиля и его укрепления изложена в "Технических указаниях по применению нетканых материалов для усиления земляного полотна", приложение 24.

#### Водоотвод и укрепление откосов

2.73. Отвод поверхностной воды от насыпей следует предусматривать за счет естественного стока в пониженные места рельефа и устройства водопропускных сооружений.

Допускается устройство продольных водоотводных канав вдоль насыпей на расстоянии 5-10 м от их подошв, но только на участках грунтов I и II категорий по термопросадочности и продольном уклоне местности не более 0,004, с обязательным их укреплением геотекстилем, прикрытым песчано-гравийной смесью.

2.74. При достаточном обосновании на селитебных территориях и промышленных площадках допускается устройство железобетонных углубленных лотков, приложение 16, рис.1, 2.

2.75. Подтопленные участки насыпи следует проектировать из песчаных грунтов с содержанием фракций размером менее 0,1 мм не более 30% или из талых глинистых грунтов с преобладанием каолиновых и гидрослюдастых минералов над монтмориллонитовыми.

2.76. В качестве волнозащитных устройств, при скоростях продольных течений воды не более размывающих, допускается применять свободные пляжевые откосы с волнообразными продольными профилями, образующимися при свободном растекании гидросмеси при продольно-торцевых схемах намыва, а также с устройством баров с пологими откосами.

2.77. При проектировании волнозащитных откосов параметры волновых воздействий, назначаемых по СНиП 2.08.03-82, допускается определять за расчетный интервал времени, равный времени естественного зарастания пляжевых откосов растительностью. Для кожно-вато-серниковой тундры это оставляет 10-15 лет, а мохово-лишайниковой - 25-30 лет; для всего арктического побережья - 100 лет.

2.78. Для ускорения зарастания пляжевых откосов в проекте следует предусмотреть работы их биологическому залужению с известкованием почв и внесением удобрений, а затем засевом дикорастущими гравями. Пляжевые откосы намывают по схемам со свободным откосом без планировки и разрушения бульдозерами образующейся при на-

изве волнообразной поверхности намывного откоса в зоне подтопления. Ширину регулиционных дамб назначают не менее 3 м поверху.

2.79. При высоте подтопления более 2 м следует проектировать бермы с откосами 1:3 - 1:4, укрепленные матами из геотекстиля или железобетонными плитами, уложенными по слою геотекстиля. Допускается устройство берм из привозного скального или валунно-галечно-го грунта, приложение 15.

## МОСТЫ И ТРУБЫ

2.80. Мосты и трубы рекомендуется проектировать по СНиП 2.05.03-84, с учетом указаний СНиП 2.02.84-89, ВСН 61-89 и ВСН 203-85.

2.81. Временную нормативную нагрузку следует назначать по СНиП 2.05.03-84. Для пролетных строений длиной до 33 м временную нагрузку допускается принимать 6-10.

2.82. Мосты, трубы и пойменные насыпи следует рассчитывать на воздействие ветрового и водного потоков и ледовых нагрузок как для промышленных путей IУ категории.

2.83. На участках с залеганием грунтов III и IУ категорий по термopосадочности, или подземных льдов, наличия наледей, соли-флюкционных процессов, проект моста разрабатывается индивидуально.

2.84. В случае залегания в основаниях опор моста твердомерз-ных грунтов с суммарной влажностью более 22% и температурой грун-тов ниже 3°C проектирование возможно по первому принципу строи-тельства.

При температуре вечномерзлых грунтов под опорами моста выше 3°C рекомендуется разрабатывать охлаждающие установки по расчету.

2.85. При проектировании опор моста по второму принципу низ свай, или свай-оболочек следует опирать на грунты с относительной осадкой при оттаивании не более 0,03.



2.86. Контроль за изменением температуры грунтов под опорами мостов должен осуществляться с помощью автоматизированных замороз электротермическими установками за 10-15 лет их эксплуатации.

2.87. На малых водотоках рекомендуется проектировать бесфундаментные трубы из стальных некондиционных газовых труб диаметром по расчету и с антикоррозионной защитой из геотекстилей и пенопласта. По торцам труб следует предусматривать снегозащитные устройства.

2.88. Для защиты металлических водопропускных труб от коррозии следует рекомендовать ленточную изоляцию, применяемую при укладке нефтегазопроводов по указаниям главы СНиП 2.05.06-85.

2.89. При проектировании малых и средних однопролетных мостов следует применять железобетонные пролетные строения длиной 11,5 м и менее, а также стальные длиной 13,5 м и более. В первом случае допускаются распорные конструкции по утвержденным МПС проектам.

2.90. Металлические мосты с пролетами и ездой на поперечных можно располагать на прямых участках пути с уклоном до 1 0/00.

### ТЕХНОЛОГИЯ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

2.91. При сооружении земляного полотна следует применять одноэтажную и двухэтажную технологическую схему, приведенные в приложении 23.

2.92. При использовании в насыпи сыпучемерзлых грунтов (см.п.2.34) допускается применять уплотнительные машины конструкций, приведенные в ВСН 186-75, а сухомерзлых - решетчатые катки и вибрационную технику.

Толщину уплотняющих слоев назначают 0,5-1,2 м в зависимости от характеристик машин и количества проходов.

2.93. Нижнюю часть насыпи рекомендуется назначать из твердомерзлых грунтов с последующим оттаиванием и уплотнением летом, а верхнюю часть дописать из талых, сухомерзлых или сыпучемерзлых грунтов в последующий зимний сезон.

Толщина слоя из твердомерзлого грунта в насыпи, отсыпаемой зимой не должна превышать глубины сезонного оттаивания грунтов на данном ландшафте по приложению I7.

2.94. Объем твердомерзлого грунта в буртах для возведения насыпей должен быть принят в проекте равным 60–120% от профильных объемов на данном участке трассы. Высота буртов из твердомерзлого грунта не должна превышать расчетной глубины сезонного оттаивания грунтов на ландшафте. Расчетная толщина оттаявшего слоя грунта срезаемого бульдозером должна быть не менее 0,3 м. Приобъектные бурты должны разрабатываться на 0,4–0,5 м выше естественной поверхности земли.

2.95. Насыпи высотой менее 3 м отсыплют по двухэтапной схеме, приложение 23, на грунтах первой и второй категорий по термopосадочности. Допускается заготовка твердомерзлых грунтов в бурты в зимний период.

2.96. Насыпи на грунтах III и IV категорий по термopосадочности, сооружаемые в летний период разрешается отсыпать методом "тропы", толщиной слоя I,0–I,2 м и шириной равной расчетной ширине поверху, а также способом "с головы" без запаса на увеличение высоты за счет осадки грунтов основания в строительный период, определяемой по приложению I0.

2.97. Насыпи высотой более 3 м сооружаемые в зимний период методом "с головы" рекомендуется отсыпать способом "тропы" с толщиной слоя 0,7–I,0 м по всей проектной ширине подошвы насыпи.

2.98. Засыпку пазух около водопропускных труб выполняют

талями, сухомерзлыми и сыпучемерзлыми грунтами с соответствующим уплотнением.

2.99. Твердомерзлые грунты допускается разрабатывать летом при их температуре выше минус  $0,3^{\circ}\text{C}$ , с применением тяжелых тракторных рыхлителей с дисковыми уширителями, а при температурах ниже  $0,3^{\circ}\text{C}$  – буровзрывным способом по указаниям РСН 303-78, приложение 24.

2.100. Оттаявший в буртах грунт должен быть выдержан 1-3 суток для обезвоживания до влажности I4-I5% и может быть после этого использован для возведения насыпей в зимний период. Бурты в этом случае должны быть покрыты термоизоляционным материалом.

2.101. Гидромеханизацию следует применить только в случае необходимости получения дефицитного дренирующего грунта из подрусловых отложений. Разрешается намывать высокие насыпи на подходах к мостам.

2.102. Намыв буртов грунта рекомендуется по схеме обезвоживания за счет лучевых дрен из геотекстиля и вакуумирования через водосборные колодцы, с "отдыхом" карт намыва и обработкой тракторами.

Для продления сезона работы земснарядов разработку грунтов в мае-октябре следует вести из-под льда без устройства открытой майны.

2.103. Содержание комьев мерзлых грунтов крупнее 25 см должно быть не менее, по приложению 8.

2.104. Разработки резервов местных грунтов в полосе отвода земель запрещается.

2.105. Консистенцию и суммарную влажность грунтов в резервах можно назначать по табл.2.2

### 3. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

3.1. Тип и выбор параметров верхнего строения пути следует устанавливать в зависимости от осевой нагрузки подвижного состава и объема перевозок по табл.3.1.

3.2. При проектировании нового или реконструкции действующего верхнего строения пути, в районах распространения вечномерзлых грунтов, железобетонные шпалы укладывать не рекомендуется.

3.3. В качестве балласта следует применять песок или песчано-гравийную смесь отвечающих требованиям ГОСТ 7394-85К, металлургический шлак, отходы асбестового производства по требованиям ГОСТ 84580-81, а также дробильно-сортировочные материалы удовлетворяющие требованиям технических условий на балласт и щебень по ГОСТ 7392-75.

3.4. В качестве материала для двухслойного балласта следует использовать щебеночный или асбестовый, укладываемый на подушку из песка или гравийно-песчаной смеси.

3.5. Передвижные пути в карьерах следует укладывать на щебеночном, гравийном или песчаном балластах, а также из гравийно-песчаной смеси, металлургическом шлаке и других отходах производства. При этом толщина балластного слоя под шпалой должна быть не менее 20 см.

3.6. Толщину балластного слоя под шпалой, на путях с заглубленной и полузаглубленной балластной призмой, надлежит назначать на 5-10 см больше предусмотренного расчетом, в зависимости от увлажнения грунта корыта земляного полотна.

3.7. На земляном полотне из скальных, крупнообломочных и песчаных грунтов, кроме мелких и пылеватых песков, все виды балласта можно укладывать без подушки. При этом толщина балласта

под шпалой должна быть не менее 20 см.

3.8. При устройстве подушки из карьерного гравия, толщину слоя щебня или асбеста следует уменьшать на 5 см без сокращения общей толщины балластной призмы.

3.9. Ширина балластной призмы поверху на прямых однопутных участках должна быть 3,1 м. На кривых участках пути балластная призма должна назначаться с учетом возвышения наружного рельса, при сохранении под внутренним рельсом толщины балластного слоя, установленного для прямых участков; на участках пути радиусом менее 600 м ее следует уширять с наружной стороны на 0,1 м, а при числе путей более одного на величину между путного расстояния.

3.10. Крутизну откосов балластной призмы при всех видах балласта следует назначать в проекте 1:1,5, а подушки - 1:2.

3.11. Поверхность балластной призмы должна быть на 3 см ниже поверхности деревянных шпал.

Поверхность асбестовой балластной призмы на прямых однопутных участках должна быть спланирована с уклоном 7-8% от оси пути в сторону обочины для обеспечения стока поверхностных вод. Для двухпутных участков такие же уклоны следует предусматривать от оси междупутья.

Междупутья при расстоянии между осями смежных путей до 6,5 м следует заполнять балластом.

Поверхности балласта между торцами шпал смежных путей дается поперечный уклон в соответствии с поперечным уклоном поверхности земляного полотна.

3.12. На прямо-отправочных и станционных путях, по которым не намечается безостановочный пропуск поездов, а также сортировочных, вытяжных, погрузочно-разгрузочных и других всех назна-

чений, толщина балласта должна быть на 5 см менее указанной в табл.3.1.

3.13. В случае проектирования земляного полотна на грунтах III и IV категорий по термпросадочности, для обеспечения устройств верхнего строения пути следует предусматривать новые рельсы 1-го сорта, а на грунтах I и II категорий – новые рельсы 2-го сорта.

3.14. Для путей сортировочных горок, считая от их вершин до конца кривых, в голове парка, в проекте следует предусматривать новые рельсы на легче типа Р50 с числом шпал 1840 шт. на I километр пути.

3.15. Для передвижных путей (в карьерах), в проекте надлежит предусматривать укладку старогорных рельсов типа Р65(С) I и II групп годности на деревянных шпалах с эпюрой 1840 шт. на I км пути при условии устойчивого основания (I и II категории грунтов по термпросадочности) и с числом шпал 2000 шт. на I км пути – при неустойчивом основании, когда земляное полотно сооружается на грунтах III и IV категорий по термпросадочности.

3.16. Для постоянных путей, на кривых участках радиусом менее 250 м, следует укладывать контррельс с внутренней рельсовой нити, а в кривых радиусом 300 и менее метров – предварительно гнутые рельсы.

3.17. При обращении на путях подвижного состава с осевыми нагрузками до 230 кН и объеме перевозок до 10 млн т брутто в год, следует применять деревянные шпалы II типа, а при большем объеме перевозок – I типа.

Деревянные шпалы I типа следует применять при обращении на путях подвижного состава с осевыми нагрузками св.290 кН, а с осевой нагрузкой св.230 до 290 кН допускается только с технико-экономическим обоснованием.

Таблица 3.7

Типы и выбор параметров верхнего строения пути в зависимости от осевой нагрузки  $q_{\text{ос}}$  в составе, кН, и объема перевозок

| Параметры верхнего строения<br>пути                    | до 230                              |        |       |       | 230 - 290 |       |       | св.290 |
|--|-------------------------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|
|  | Объем перевозок, млн.т брутто в год |        |       |       |           |       |       |        |
|  | до 5                                | св.5   | св.10 | св.25 | до 5      | св.5  | св.10 | до 10  |
|  |                                     | до 10  | до 25 |       |           | до 10 |       |        |
| Тип рельсов  | P50(C)                              | P65(C) | P50   | P65   | P65(C)    | P50   | P65   | P65    |
| Число шпал на 1 км пути                                | 1600                                | 1600   | 1840  | 1840  | 1600      | 1840  | 1840  | 1840   |
| Толщина балластного слоя под<br>деревянной шпалой, см: |                                     |        |       |       |           |       |       |        |
| однослойного   | 25                                  | 25     | 30    |       | 30        | 30    |       |        |
| двухслойного   |                                     |        |       | 25/20 |           |       | 25/20 | 25/20  |

Примечания: 1. Буквой (C) указаны типы старогодних рельсов I и II группы годности с допустимым износом согласно действующим техническим условиям на рельсы старогодние для железных дорог широкой колеи.

2. Число шпал указано для прямых участков пути и кривых радиусом 350 м и более.

3. Над чертой указана толщина верхнего слоя балласта, а ниже - толщина подушки.

3.18. Деревянные шпалы должны быть пропитаны антисептиками, а на участках с электрической тягой, оборудованных рельсовыми цепями – должны быть пропитаны антисептиками не проводящими электрического тока. Концы деревянных шпал должны быть предохранены от растрескивания.

Между деревянными шпалами и подкладками должны укладываться прокладки из морозоустойчивых материалов – гомбелита, резины или резинокорда.

3.19. На кривых участках пути радиусом менее 350 и 600 м, в случае устройства земляного полотна на грунтах III–IV категорий по термopосадочности, число шпал на I км пути должно быть увеличено по сравнению с участками I и II категорий с I840 и I600 до соответственно 2000 и I840 шт.

3.20. Стрелочные переводы и глухие пересечения должны иметь марки крестовин не круче указанных в табл.3.2.

3.21. На путях обращения специального подвижного состава, не указанных в табл.3.2, марку крестовин назначают в каждом случае в зависимости от длины его жесткой базы.

3.22. В необходимых случаях следует иметь опоры и конструкции, отвечающие требованиям электрической централизации. Укладка глухих пересечений допускается только на участках распространения грунтов I и II категорий по термopосадочности и нагрузках свыше 230 кН.

3.23. Тип рельсов стрелочных переводов, как правило, должен соответствовать типу рельсов укладываемых в путь.

Основания под стрелочными переводами должны соответствовать рельсовому основанию примыкающих звеньев путей.

3.24. Стрелочные переводы и стрелочные улицы, оборудуемые электрической централизацией, а также стрелочные переводы в



Таблица 3.2

## Марки крестовин на стрелочных переводах

| Назначение путей   | Обыкновенные | Перекрестные | Симметричные | Глухие пересечения |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Пути приема и отправления поездов и пути следования сцепов с длинномерными грузами | I/9          | I/9          | I/6          | 2/9                |
| Подгорочные пути   | I/9          |              | I/6          |                    |
| Прочие станционные и погрузочно-разгрузочные пути, кроме специальных и передвижных | I/7          | I/7          | I/4,5        | 2/6                |
| Передвижные пути карьеров и отвалов  | I/9          | I/9          | I/6          | 2/9                |

Примечание: Более крутые марки крестовин допускается применять, если радиусы их переходных кривых не менее принятых для пути, на котором укладывается стрелочный перевод.

голове сортировочных парков и подгорочных путей в пределах тормозных позиций, надлежит укладывать на щебеночном или асбестовом балластах с обеспечением водоотвода и, как правило, с механизированной очисткой стрелочных переводов от снега, мусора и пыли.

3.25. Железнодорожные тупики на станциях, погрузочно-разгрузочных фронтах и в зданиях цехов, должны оборудоваться упорами, предохраняющими сход подвижного состава с путей.

3.26. Пределные столбы должны устанавливаться в местах, где расстояние между осями сходящихся путей составляет не менее

4100 мм, а на перегрузочных путях не менее 3600 мм. На крытых участках пути указанные расстояния надлежит увеличивать в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83.

3.27. На путях, расположенных на уклонах свыше 1,5 о/оо, должна предусматриваться установка противоугонов, а свыше 10 о/оо на каждой шпале.

3.28. На подходах к мостам и путепроводам с безбалластным пролетным строением, во всех случаях, независимо от продольного профиля пути и условий движения, должно быть предусмотрено закрепление пути от угона.

#### 4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

##### Дорожно-климатические зоны

4.1. При проектировании дорог промышленных предприятий следует учитывать дорожно-климатические зоны, в которых они расположены, согласно приложения I, в том числе для северной зоны и ее трех подзон, с соответствующими природными характеристика, приведенными в ВСН 46-83 и СНиП 2.05.02-85.

4.2. С целью учета температурного режима земляного полотна и дорожных сооружений при проектировании рекомендуется руководствоваться схематической картой распространения вечномерзлых грунтов на территории СССР с изотермами на глубине 10 м, приложение 2.

Для получения сведений о глубине сезонного оттаивания грунтов следует руководствоваться приложениями 3 и 4, а также I7.

4.3. Элементы плана и продольного профиля необходимо назначать согласно указаний СНиП 2.05.02-85, инструкции ВСН 84-89 и ВСН 204-85, а также рекомендаций по охране природной среды, приведенных в главе 6 Пособия.

Профили дорог предназначенные для обустройства газовых и нефтяных промыслов должны проектироваться согласно Инструкции ВСН 26-80.

4.4. При камеральном и полевом трассировании дорог следует обходить участки со сложными геокриологическими условиями (солифлюкция, термокарст и другие) с учетом природных особенностей и характеристик ландшафтов, приведенных в приложении I7, в том числе снегозаносимости.

#### Земляное полотно

4.5. При проектировании земляного полотна следует учитывать принципы строительства на вечноммерзлых грунтах, приведенные в п.2.I7 настоящего Пособия.

4.6. Конструкции земляного полотна должны разрабатываться на основе данных инженерно-геологических и геокриологических изысканий с учетом технико-экономических сравнений вариантов по минимуму суммарных приведенных затрат.

4.7. При районировании трассы на участки следует выделять типы местности согласно условий по увлажнению грунтов и характеру поверхностного стока, приведенных в табл.4.I по ВСН 46-83, или определить границы ландшафтов по трассе согласно характеристик приведенных в приложении I7.

В пределах выделенных типов местности следует применять один принцип строительства, за исключением участков нулевых мест.

4.8. По типовым решениям принимаются конструкции земляного полотна, приведенные в приложении I3, рис.1-8, а индивидуальному - участки, предусмотренные в п.2.33 настоящего Пособия.

Таблица 4.1

Типы местности по условиям увлажнения и характеру  
поверхностного стока, по ВСН 46-83

| Типы<br>местности        | Условия увлажнения<br>грунтов и характер<br>поверхностного стока  | Характерные признаки   |
|--------------------------|---|--|
| 1                        | 2   | 3  |
| I -<br>сухие<br>места    | Без избыточного увлажнения; поверхностный сток обеспечен  | Каменистые возвышенности, крутые склоны сопок, песчаные и гравийно-галечные косы; сезонно-оттаивающий слой более 2,5 м.<br>Грунты гравийно-галечниковые, песчаные. Супесчаные и глинистые непросадочные с влажностью<br>$W_{отн} < 0,77$ . |
| II -<br>сырые<br>места   | Избыточное увлажнение в отдельные периоды года; поверхностный сток не обеспечен                                   | Плоские водоразделы, пологие склоны гор и их шлейфы с мощностью сезоннооттаивающего слоя 1,0-2,5 м. Грунты глинистые просадочные с влажностью<br>$W_{отн.} = 0,77 + 1,0$ .   |
| III -<br>мокрые<br>места | Постоянное избыточное увлажнение. Водоотвод не обеспечен. Надмерзлотные воды и длительно стоящие (более 20 суток) | Заболоченные тальвеги, мари, замкнутые впадины с развитием мохо-торфяным покровом и до 1 м сезоннооттаивающим слоем.<br>Грунты глинистые сильно просадочные с $W_{отн.} > 1$ .   |

| I | 2                  | 3  |
|---|--------------------|--|
|   | поверхностные воды | содержащие в пределах двойной мощности сезоннооттаивающего слоя линзы льда толщиной более 10 см. |

4.9. Оптимальную высоту насыпей назначают на основе теплотехнического расчета, приведенного в ВСН 84-89, по методике помещенной в СНиП 2.02.04-89, с учетом запаса по высоте на осадку, определяемую по п.2.48, формула 5 и дополнительной высоте на снеготранспортируемость по приложению 18.

4.10. Проектирование земляного полотна на участках (ландшафтах) с глубоким залеганием верхней границы вечной мерзлоты (приложение 17), но не менее 3 м, а также в местах залегания с поверхности скальных и крупнообломочных грунтов, проектируется по нормам СНиП 2.05.02-85 применительно ко II дорожно-климатической зоне.

4.11. При проектировании насыпей из песчаных и крупнообломочных грунтов, без теплоизоляции, возвышение поверхности покрытия над уровнем земли при строительстве по I и II принципам, принимаются по табл.4.2.

Таблица 4.2

Возвышение поверхности покрытия дороги над уровнем земли,  
при принципах строительства, м

| Градусы северной широты | Первый  | Второй  |
|-------------------------|---------|---------|
| 65                      | 3.5-3.3 | 2.7-2.4 |

Продолжение табл.4.2

| 1  | 2       | 3       |
|----|---------|---------|
| 67 | 2.7-2.5 | 2.0-1.7 |
| 69 | 2.4-2.2 | 1.6-1.4 |
| 71 | 2.0-1.8 | 1.3-1.0 |

Примечание: меньшие значения применяются для асфальтобетонных,  
а большие — для цемента-бетонных покрытий.

4.12. При проектировании земляного полотна по первому принципу строительства рекомендуется для сохранения "новообразованной" мерзлоты применять в конструкциях пенопласт различных марок, укладываемого в основаниях, толщиной приведенной в табл.4.3, либо по приложению 22.

Типовые конструкции земляного полотна с применением пенопласта приведены в приложении 13, рис.2.

Таблица 4.3

Марки пенопласта и его толщина, применяемого при высотах

$H_n$  насыпей, см

| $H_n$ | ПС-1 | ПС-4 | ПС-5 | ПС-18 | ПС-254 | ПСБ-СТ |
|-------|------|------|------|-------|--------|--------|
| 2.5   | 4.5  | 4.5  | 5    | 3     | 6      | 7      |
| 2.0   | 6.0  | 6.0  | 7    | 4     | 8      | 9      |
| 1.5   | 8.0  | 8.0  | 9    | 6     | 10     | 12     |
| 1.0   | 10.0 | 10   | 12   | 8     | 12     | 15     |

4.13. Для обеспечения устойчивости земляного полотна при разработке его конструкций следует применять геотекстили, характеристики которых приведены в приложении II, а условия их применения в типовых поперечных профилях приведены в приложении 13, рис.3.4.

4.14. Строительную осадку грунтов основания насыпей, в зависимости от типа местности, относительной влажности грунтов и коэффициенты консистенции можно определять по табл.4.4, либо по указаниям приложения 10.

Таблица 4.4

Строительная осадка грунтов основания насыпи, см

| Типы местности по табл.4.1 | Относительная влажность грунтов основания от преддела текучести, в долях единицы | Коэффициент консистенции по ГОСТ 25100-82 | Грунты основания насыпи | Строительная осадка грунтов основания насыпей |
|----------------------------|--|---|-------------------------|---|
| I - сухие места            | $< 0,77$   | 0,5                                       | Глина пылеватая         | 10  |
|                            |  |   | Суглинок пылеватый      | 6   |
|                            |  |   | Супесь легкая           | 5   |
|                            |  |   | Песок пылеватый         | 4   |
| II - сырые места           | $0,77 + 1,0$   | 0,5-1,0                                   | Глина пылеватая         | 20  |
|                            |  |   | Суглинок пылеватый      | 15  |
|                            |  |   | Супесь легкая           | 10  |
|                            |  |   | пылеватый               | 6   |
| III - мокрые места         | 1,0  | 1,0                                       | Глина пылеватая         | 30  |
|                            |  |   | Суглинок пылеватый      | 20  |
|                            |  |   | Супесь тяжелая          | 15  |
|                            |  |   | Песок пылеватый         | 10  |

4.15. Ширину основной площадки земляного полотна можно назначать расчетом по формулам, приведенным в п.2.47, а запас по высоте насыпи в п.2.13.

## Конструкции земляного полотна

4.16. Конструкции земляного полотна следует проектировать исходя из категории по термopосадочности мерзлых грунтов при оттаивании и свойств грунтов для возведения насыпей и устройств виемок.

Типовые конструкции земляного полотна автомобильных дорог приведены в приложении I3, рис. I-8.

4.17. Насыпи высотой более 1,5 м на вечномерзлых грунтах IV и V категорий по термopосадочности (приложение 7) из дренируемых грунтов, по первому принципу строительства, с бермами и уступом откосов из торфа, приведены в приложении I3, рис. I.

4.18. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на вечномерзлых грунтах IV и V категорий термopосадочности предусматривает укладку в основании пенопласта, или берму из торфа, добываемого на месте из резервов, с соответствующей воздушной просушкой до влажности 5-10% по массе, приложение I3-2.

4.19. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на грунтах III, IV и V категорий по термopосадочности из талых, сыпуче- или сухомерзлых песчаных грунтов с применением геотекстиля, укладываемого в продольном направлении оси дороги в виде двух слоев на выравненный песчаный слой и выше через слой грунта мощностью 0,5-0,7 м, приведена в приложении I3-3.

4.20. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на грунтах III категории по термopосадочности, из сухих талых сыпуче- или сухомерзлых песчаных грунтов, с устройством в нижней части обочины из геотекстиля мощностью 0,5 м, приведена в приложении I3, рис. 4, а на грунтах IV и V категорий с устройством обочины из геотекстиля с заключением глинистых грунтов, мощностью 0,5-1,0 м, приведена в приложении I3, рис. 5.



4.21. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на грунтах II и III категорий по термопросадочности разработана с отсыпкой из дренирующих и суглинистых грунтов и рассчитана на осадку основания насыпи, приведена в приложении I3, рис.6.

4.22. Конструкции насыпей на застраиваемой территории, на грунтах III-У категорий по термопросадочности с заменой грунтов на дренирующие и термоизоляцией, приведены в приложения I3, рис.7 и I3, рис.8.

4.23. Конструкции земляного полотна на планируемой территории, без ковкетов, с дренажными трубами, и без них, с выпуском воды в ливневую канализацию, по принципу предварительного оттаивания вечномерзлых высокотемпературных грунтов (выше  $-0,5^{\circ}\text{C}$ ), приведены в приложении I4, рис.1 и I4, рис.2.

4.24. Конструкции земляного полотна на границе планировки территории промышленного предприятия или террасы в выемке (насыпи), с укладкой железобетонных лотков и трубофилтров, с выпуском воды в ливневую канализацию, приведены в приложениях I4, рис.3 и I4, рис.4.

4.25. Конструкции откосов укрепленных неткаными синтетическими материалами - геотекстилями (неподтопляемые откосы, обводненные выемки, подтопляемые откосы), приведены в приложении I5, а конструкции дренажей - в приложении I6.

#### Требования к грунтам

4.26. Грунты как основания земляного полотна классифицируются по термопросадочности на пять категорий: непросадочные, малопросадочные, просадочные, сильнопросадочные и чрезмернопросадочные и отличаются по показателю относительной просадочности, влажности и суммарной влажности, приложение 7 и должны учитываться при разработке конструкций земляного полотна.

4.27. Относительную осадку грунтов при оттаивании, с учетом минимального коэффициента уплотнения, условий разработки, содержанию мерзлых комьев крупнее 25 см, можно определять по приложению 8. Для насыпей высотой до 2,5 м при отсыпке их зимой, эти значения должны быть понижены на 20%.

4.28. Требования к вечномерзлым грунтам для сооружения земляного полотна автомобильных дорог приведены в приложении 5, а оценка по степени цементации льдом и по льдистости в приложении 9.

## 5. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

### Общие положения

5.1. Дорожные одежды должны проектироваться согласно СНиП 2.05.07-85, Инструкций ВСН 84-89, ВЛН 46-83, ВСН 197-83 и Пособия, разработанного Союзпромтрансстройпроектом по земляному полотну, приложение 24.

5.2. Тип покрытия должен назначаться на основе технико-экономического обоснования и транспортно-эксплуатационных требований, определяющих по указаниям ВСН 26-80 с учетом, как правило, отсутствия стройиндустрии и небольшую интенсивность движения. Рекомендуются следующие типы дорожных одежд: цементобетонные (монолитные и сборные), железобетонные (монолитные и сборные), асфальтобетонные.

5.3. Покрытия рекомендуется изготовлять:

из щебня, обработанного битумом или битумной эмульсией методом смешения в установке, методом пропитки с устройством поверхностной обработки;

из гравийно-песчаных и щебеночно-песчаных смесей, обработанных органическими или неорганическими вяжущими методом смешения в установке или на пороге с устройством поверхностной обра-

ботки;

из щебня (гравия), обработанного в верхней части песко-цементной смесью, белитовым шлаком, высокоактивным либо активным гранулированным шлаком с поверхностной обработкой;

из гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей, малопрочных каменных материалов, отходов камнедробления, отходов горнорудных предприятий, металлургических шлаков, белитового шлама и т.п. материалов.

5.4. Цементобетонные и железобетонные покрытия (монолитные и сборные) надлежит применять на внутренних автомобильных дорогах промышленных предприятий I-B, II-B, I-K, II-K и I-J категорий.

Сборным железобетонным покрытиям следует отдавать предпочтение на внутренних автомобильных дорогах всех категорий и в районах с дефицитом каменных материалов, при сжатых сроках строительства, а также в сложных мерзлотно-грунтовых условиях.

Сборные покрытия из предварительно напряженных железобетонных плит типа ПАГ-14 и ПДН необходимо проектировать, при двухстадийном строительстве дорожной одежды.

Предпочтение следует отдавать устройству переходных покрытий из материалов, обладающих способностью омоноличиваться и пропускать движение сразу же после их уплотнения, например, белитовый шлак и укрепленные им каменные материалы, а также высокоактивные и активные доменные шлаки.

Сборные покрытия из ненапряженных железобетонных плит следует проектировать только на участках дорог с небольшим движением автотранспорта.

5.5. Облегченные типы дорожных одежд надлежит проектировать по санитарным нормам, предъявляемым к промышленным производствам при этом не могут быть допущены одежды переходного типа.

Переходные покрытия из белитового шлама должны иметь защитный слой толщиной 3–5 см из отходов камнедробления, дресвы и других материалов.

На второй стадии переходные покрытия с учетом их эксплуатационного состояния могут быть использованы в качестве основания под сборные железобетонные или асфальтобетонные покрытия.

5.6. Основания дорожных одежд проектируют: цементобетонные (монолитные и сборные), асфальтобетонные (из высокопористого асфальтобетона), из щебеночных, гравийных, песчаных материалов (каменных материалов) и отходов промышленности, необработанных и обработанных неорганическими и органическими вяжущими материалами, из крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтов, укрепленных неорганическими или органическими вяжущими материалами; щебеночные (гравийные), обработанные в верхней части пескоцементной смесью, белитовым шламом, высокоактивным либо активным гранулированным шлаком.

5.7. В необходимых случаях разрешается проектировать дополнительные слои оснований покрытий из песка, гравия, геотекстиля, отходов промышленности и других материалов. В зависимости от конкретных условий дополнительный слой может быть тепло- или гидроизолирующим, морозозащитным, дренирующим, капиллярпрерывающим или выравнивающим.

5.8. Для обеспечения контакта плит сборных покрытий с основанием из укрепленных материалов в проекте необходимо предусмотреть выравнивающий слой толщиной до 5 см из смеси песка с цементом в отношении 8:1 по массе, или из белитового шлама.

На основаниях из неукрепленных материалов допускается применять выравнивающий слой из песка толщиной 10–20 см с укладкой поверх него геотекстиля, характеристики которого приведены в приложении II.

На поверхность неукрепленного песчаного основания дорог категорий III-B, IV-B, III-L и IV-L разрешается укладывать полосы геотекстиля шириной не менее 75 см в местах расположения продольных и поперечных швов сборного покрытия.

На дорогах категорий II-B, II-K, I-L со сборным покрытием допускается песчаное основание и обойме из геотекстиля, с толщиной слоя в обойме не менее 30 см.

5.9. Для обеспечения продольной устойчивости сборного покрытия расстояние между швами расширения, в зависимости от температуры воздуха в момент укладки плит, назначают по табл.5.1.

Таблица 5.1

Расстояния между швами расширения, при температуре воздуха, °C, в период укладки плит

| Ширина шва, мм | Менее 10°C | 10 - 20°C | Более 20°C |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 10             | 42         | 60        | 102        |
| 20             | 78         | 102       | 180        |

Для вертикальной устойчивости покрытия в местах расположения швов расширения, при устройстве оснований из неукрепленных материалов, надлежит предусматривать поперечные полосы (подушки) из укрепленных материалов, белитового шлама или сборного железобетона. При этом размеры подушечной подушки должны быть шириной 1 м и толщиной, равной толщине основания.

При использовании плит со стыковым соединением камерного типа, обеспечивающего горизонтальное перемещение плит в поперечных швах, подушки предусматривать не следует.

5.10. Конструирование и расчет дорожных одежд жесткого типа под горизонтальное сжатие с осевыми нагрузками по 100 кН (10 т) по черт. ВСН 107-83 и ЗУН 139-80, а более 100 кН по

СНП 2.05.08-85, а дорожных одежд нежесткого типа по ВСН 46-83 и ВСН 197-83.

5.11. Толщину асфальтобетонного покрытия, укладываемого на основании из материалов укрепленных неорганическими вяжущими, а также на сборном основании из железобетонных плит, следует принимать не менее 10 см. В местах расположения швов сборного основания необходимо предусматривать укладку геотекстиля или сетку из стекловолокна шириной 0,75-1,0 м.

5.12. При расчете дорожных одежд со слоями из белитового шлама и каменных материалов, укрепленных белитовым шламом, ориентировочные расчетные значения модуля упругости и прочности на растяжение при изгибе белитового шлама в зависимости от его активности (предел прочности образцов при сжатии через 90 суток нормального твердения следует принимать согласно табл.5.2.

Таблица 5.2

Расчетные характеристики белитового шлама, МПа

| Активность шлама, МПа    | Модуль упругости | Прочность на растяжение при изгибе |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| Свыше 5 (высокоактивный) | 1000             | 1,2                                |
| 2,5-5 (активный)         | 1000             | 1,0                                |
| 1-2,5 (малоактивный)     | 300              | 0,3                                |

5.13. При обработке верхней части слоя из щебня или гравия белитовым шламом ориентировочные расчетные значения модуля упругости следует принимать в зависимости от глубины обрабатываемого слоя по табл.5.3.

Большие значения принимают при обработке щебня и гравия пород I-3 классов прочности, меньшие - щебни пресных пород классов и карбонатных 4 класса прочности.

Таблица 5.3

**Модули упругости щебня и гравия, обработанного в верхней части слоя, МПа**

| Глубина обработанного слоя,<br>в долях от общей толщины | Из щебня | Из гравия |
|---|----------|-----------|
| 0,25  | 350-400  | 260       |
| 0,50  | 450-500  | 340       |
| 0,75  | 550-600  | 410       |

**Требования к материалам для покрытий  
и искусственных оснований**

5.14. Материалы для устройства дорожных покрытий, оснований и дополнительных слоев оснований должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТ, СНиП и технических условий, а также рекомендаций настоящего Пособия.

5.15. Для обеспечения требуемой морозостойкости дорожного бетона в условиях Крайнего Севера следует принимать цементы высоких марок при обязательном использовании воздухововлекающих добавок (абиегат натрия, мылонафт, асидол-мылонафт и др.).

Для приготовления цементобетонной смеси, при устройстве монолитных покрытий и оснований следует применять крупные, средние и мелкие пески с содержанием зерен размером менее 0,14 мм не более 10%. При соответствующем технико-экономическом обосновании можно использовать пески (в том числе и очень мелкие) с содержанием зерен размером менее 0,14 мм не более 20% по массе, в составе бетонной смеси необходимо применять комплексные (пластифицирующие и воздухововлекающие или газообразующие добавки поверхност-

но-активных веществ (ПАВ).

5.16. Расчетные характеристики укрепленного материала приведены в табл.5.4; расчетные температуры дорожных покрытий в табл.5.5, а рекомендуемые марки битума для дорожно-климатических подзон и категорий дорог в табл.5.6.

5.17. Для устройства однослойных и верхних слоев двухслойных асфальтобетонных покрытий в I-III подзонах предпочтение надлежит отдавать смесям с более плотным составом, содержащим меньше щебня.

На дорогах III, II-B, III-B, IV-K, IV-K и I-L категорий в этих подзонах целесообразно применять в качестве вяжущего битумные эмульсии.

5.18. В III и IV подзонах со значительной продолжительностью теплого периода на дорогах III-B, IV-B и III-L категорий при стадийном строительстве допускается устраивать покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, приготовленных по способу смешения на дороге с использованием битумов марок СГ 70/130; МГ 70/130; СГ 40/70 и МГ 40/70.

5.19. Для облегченных типовых дорожных одежд с покрытиями, устраиваемыми способом пропитки на дорогах III, IV, II-B, III-B, III-K, II-K, IV-K, II-L и III-L категорий, а также оснований, следует применять среднераспадающиеся битумные эмульсии (катионные и анионные); в районах с более продолжительным тепловым периодом (III и IV подзоны) допускается применение битума марки БНД 130/200.

5.20. Покрытия, устроенные по способу смешения на дороге и пропитки, подлежат поверхностной обработке с использованием битумов марок БНД 130/200 и БНД 200/300 (в III подзонах) и прямых средне- и быстрораспадающихся катионных битумных эмульсий.

5.21. В составе асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства покрытий, рекомендуется использовать ПАВ и активаторы согласно указаний ВСН 59-68.



Таблица 5.4

Расчетные характеристики укрепленного материала, МПа

| Укрепленный материал       | Модуль упругости и прочность на<br>растяжение при изгибе при расходе<br>шлама, в % от массы сухой смеси |                    |                    | Условия, при которых ориентировочные<br>расчетные характеристики соответствуют<br>меньшим дозировкам шлама   |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
|                            | 15-20   | 20-25              | 25-30              |  |
| 1                          | 2   | 3                  | 4                  | 5  |
| Песок очень мелкий         |   | <u>175</u><br>0,06 | <u>350</u><br>0,24 | При использовании дробленых песков с<br>содержанием пылеватых, глинистых и или-<br>стых частиц не более 3%, и глины в ком-<br>ках - не более 0,5% по массе |
| Песок мелкий               |   | <u>235</u><br>0,19 | <u>440</u><br>0,33 |  |
| Песок средний              |   | <u>290</u><br>0,27 | <u>530</u><br>0,48 | То же  |
| Песок крупный              |   | <u>350</u><br>0,35 | <u>620</u><br>0,82 | То же  |
| Гравийно-песчаная<br>смесь | <u>325</u><br>0,33  | <u>560</u><br>0,61 | <u>735</u><br>0,87 | При содержании частиц крупнее 5 мм и<br>более 50% и частиц меньше 0,05 мм - ме-<br>нее 7% по массе.  |

Продолжение табл.5.4

|   | 2                  | 3                  | 4                  | 5   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Гравийно-цебеночно-песчаная смесь (с содержанием гравия в крупном составе щебня более 50% по массе) | <u>350</u><br>0,38 | <u>590</u><br>0,66 | <u>765</u><br>0,90 | То же   |
| Цебеночно-гравийно-песчаная смесь (с содержанием щебня в крупном составляющей более 50% по массе)   | <u>380</u><br>0,44 | <u>620</u><br>0,72 | <u>790</u><br>0,98 | То же   |
| Цебеночно-песчаная смесь и рядовой таковой щебень   | <u>410</u><br>0,48 | <u>650</u><br>0,76 | <u>825</u><br>1,03 | При содержании в смеси частиц крупнее 5 мм более 50% и частиц мельче 0,05 - менее 7% по массе при использовании высокоактивного и активного шлака - по ВСН 184-75 |

Продолжение табл.5.4

| I   | 2          | 3          | 4          | 5  |
|---|------------|------------|------------|--|
| Пластовый щебень  | <u>590</u> | <u>765</u> | <u>880</u> | При использовании высокоактивного и<br>активного шлама – по ВСН 184-75 |
| I-4 классов проч-   | 0,7        | 0,9        | 1,09       |  |
| ности с подобран-<br>ным гранулометри-<br>ческим составом |            |            |            |  |

Примечания: 1. В числителе – модуль упругости; в знаменателе – прочность на растяжение при изгибе.

2. Ориентировочные расчетные характеристики даны при использовании высокоактивного цементного шлама. В случае применения активного шлама данные таблицы уменьшаются на 15%.

Таблица 5.5

Расчетные температуры дорожных покрытий, град

| Номера<br>подзон | Расчетные<br>температуры<br>дорожных по-<br>крытий в<br>дверь году<br>летний зимний | Количество<br>циклов за-<br>мораживания<br>покрытия,<br>приведенных<br>к температуре<br>минус 10°C, по<br>СПН 2.01.01-82 | Количество<br>циклов за-<br>мораживания<br>покрытия, мм<br>периода, мм | Замороз<br>покрытия<br>более 5 мм,<br>ней | Географические подзоны к<br>таблице   |
|------------------|---|--|--|---|---|
| 1                | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
| I-I              | +30   | -35  | до 60  | I-2                                       | 10  |
|                  |   |  |  |   | Гыданский полуостров, западная<br>часть Таймырского национального<br>округа, северо-восточная часть<br>Чукотского национального округа,<br>север Коряковского национального<br>округа и побережье в пределах<br>Магаданской области |

Продолжение табл. 5.5

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5   | 6     | 7   |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|---|
| I-2 | +30 | -45 | До 60     | I-2 | 10    | Таймырский полуостров; районы Якутской АССР севернее 68° с.ш.   |
| I-3 | +40 | -35 | более 100 | 2-3 | 15-20 | Южная часть Ямало-Ненецкого национального округа; центральные районы Красноярского края; южная часть Иркутской области; северная часть Тувинской АССР, большая часть Бурятской АССР; северные районы Читинской и Амурской областей, Центральные районы Хабаровского края; Камчатский полуостров |
| I-2 | +40 | -45 | 60 - 100  | I-2 | 10    | Центральная часть Якутской АССР; северо-западные районы Магаданской области; север Хабаровского края; северная часть Иркутской области  |
| I-3 | +40 | -45 | 60 - 100  | 2-3 | 15-20 | Южная часть Таймырского национального округа; Эвенский национальный округ   |
| I-2 | +40 | -50 | 60 - 100  | I-2 | 10    | Районы Верхоянская и Оймякона   |

Продолжение табл.5.5

| 1   | 2   | 3   | 4         | 5   | 6     | 7   |
|-----|-----|-----|-----------|-----|-------|---|
| I-3 | +50 | -35 | более 100 | 2-4 | 20-35 | Юго-восточная часть Бурятской АССР; центральный и южный районы Читинской области; Южные районы Амурской области и Хабаровского края |

Таблица 5.6

Рекомендуемые марки битума для дорожно-климатических  
подзон и категорий дорог

| Номера<br>подзон<br>по при-<br>ложению<br>I | Марка битума | Категория дорог  |      |      |
|---|--------------|--|------|------|
|   |              | I, II, I-в, III, II-в, IV, IV-в,<br>I-к, II-к III-в, III-к, III-л<br>IV-к, I-л |      |      |
| 1   | 2            | 3  | 4    | 5    |
| I-1   | БНД 60/90    | А  | А    | —    |
|   | БНД 90/130   | АБ   | АБ   | Б    |
|   | БНД 130/200  | АБВ  | АБВ  | БВГ  |
|   | БНД 200/200  | АБ   | АБВГ | БВГ  |
|   | СТ 130/200   | —  | —    | БВГД |
| I-2   | БНД 130/200  | А  | А    | —    |
|   | БНД 200/300  | АБ   | АБ   | Б    |
|   | СТ 130/200   | —  | —    | БВГ  |
| I-3   | БНД 60/90    | А  | А    | —    |
|   | БНД 90/130   | АБ   | АБ   | Б    |
|   | БНД 130/200  | АБ   | АБ   | БВ   |
|   | БНД 200/200  | А  | АБ   | БВ   |
|   | СТ 130/300   | —  | —    | БВГ  |
| I-2   | БНД 130/200  | А  | А    |      |
|   | БНД 200/200  | А  | АБ   | Б    |
|   | СТ 130/200   | —  | —    | БГ   |

Продолжение табл.5.6

| 1   | 2           | 3  | 4  | 5    |
|-----|-------------|----|----|------|
| I-3 | ПЦД 200/300 | А  | А  | -    |
|     | СГ 130/200  | -  | -  | Б    |
| I-3 | ПЦД 60/90   | А  | А  | -    |
|     | БЦД 90/130  | АБ | АБ | Б    |
|     | БЦД 130/200 | АБ | АБ | БВГ  |
|     | ПЦД 200/300 | АБ | АГ | БВГ  |
|     | СГ 130/200  | -  | -  | БВГ' |

примечания: 1. На автомобильных дорогах I, II, I-в, I-к, II-к, и I-л категорий предусмотрено применение асфальтобетонных смесей I марки, на дорогах III, II-в; III-к, II-л категорий - II марки, на дорогах IV, IV-в и III-л категорий - III марки.

2. При устройстве асфальтобетонных покрытий в III и IV подзонах допускается применение битумов марок БН 60/90, БН 90/130, БН 130/200, БН 200/300.

5.22. Белитовый шлам должен отвечать требованиям ТУ 48-0114-19-84 "Шламы нефелиновые (белитовые) глиноземного производства", ТУ 48-2853-3/0-85 "Отгальный красный шлам для дорожного строительства" п.п. 3.124-3-127.

Размер схватившихся комьев в белитовом шламе текущего производства, используемом в качестве материала оснований и покрытий, не должен превышать 100 мм, в качестве самостоятельного неорганического вяжущего - 40 мм. Содержание комьев размером 40-100 мм в шламе материала оснований и покрытий и размером 20-40 мм в шламе-вяжущем должно быть не более 25%.



5.23. Лежалый шлак надлежит применять после его рыхления и последующего дробления до размера 0-100 мм при использовании шлака в качестве материала оснований и покрытий и 0-20 мм - при использовании в качестве самостоятельного вяжущего.

Предел прочности образцов из белитового шлака при сжатии через 90 суток нормального твердения для высокоактивного - свыше 5,0 активного 2,5-5,0 и малоактивного 1,0-2,5 МПа.

5.24. Каменные материалы крупнообломочные и песчаные грунты, укрепленные белитовым шлаком, используемые для устройства оснований и покрытий по показателям физико-механических свойств образцов после 90 суток нормального твердения должны отвечать требованиям СНиП 2.05.02-85

Морозостойкость белитового шлака и укрепленных им материалов не нормируется вследствие наличия у шлака способности к гидратации и набору прочности в течение нескольких лет; снижение прочности материала от морозного воздействия компенсируется нарастанием прочности в теплый период года.

## 6. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

6.1. В проектах транспорта промышленных предприятий должны быть разработаны природоохранные мероприятия и рекультивация нарушенных при строительстве земель на основе положений СНиП 1.02.01-85 с дополнениями Постановления Госстроя СССР от 18 января 1985 г. № 19 с учетом рекомендаций Пособия по охране окружающей среды, разработанного Союзпромтрансстройпроектом (к СНиП 2.05.07-85), приложение 24.

6.2. Природоохранные мероприятия в составе проекта транспорта должны состоять из организационных, конструкторских и технологических разработок применительно к району распространения

вечномерзлых грунтов первой дорожно-климатической зоны.

6.3. К организационным мероприятиям по охране природной среды при проектировании и строительстве транспорта относятся.

1. Сбор и анализ материалов по климатическим, геоботаническим, геокриологическим условиям района, условиям обитания животного мира, водным ресурсам, рыбным угодиям и прочие.

2. Изучение сведений о степени загрязнения водоемов пересекаемых трассой дороги, состояния лесных массивов, руководствуясь при этом действующими нормами.

3. Определение допустимых концентрации содержания пыли в действующих карьерах, резервах, при взрывах, погрузочно-разгрузочных работах с оценкой и намечаемых в проекте мероприятий по пылеподавлению.

4. Выявление на территории промышленного предприятия наличия сточных вод, дренажей, мостов, труб и других водоотводных сооружений, обеспечивающих сток атмосферных вод, используемых в проекте

5. Выявление источников производственных шумов, превышающих допустимые нормативные уровни и разработка эффективных мероприятий по снижению шумов и вибраций механизмов, проектируемых для возведения земляного полотна.

6. Разработка мероприятий по благоустройству и озеленению территории около дорожных сооружений.

7. Разработка мероприятий по рекультивации земельных участков и использованию плодородного слоя почвы.

8. Разработка способов утилизации растительного покрова, свозимого в бунты в связи с возведением земляного полотна.

6.4. В проекте транспорта должны быть определены объемы природоохранных мероприятий и составлена сметная их стоимость по нормам, разработанным природоохранными органами, приложение 24.

6.5. К конструктивным мероприятиям, разрабатываемым в

проекте по охране природной среды при строительстве дорог относятся следующие.

1. При выборе типа дорожных конструкций следует разрабатывать варианты с технико-экономическим обоснованием комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранность природных условий в полосе отвода земель.

2. В проекте конструкций земляного полотна и технологии строительства предусмотреть обязательное сохранение мохово-растительного покрова под насыпями и в полосе отвода земель.

3. Запрещается проектировать выемки в грунтах III и IV категорий по термопросадочности и содержанием в толще глубиной до 10 м ледяных прослоек мощностью более одного метра, мохово-растительный и тундровый покровы, лес, кустарник, торфяные залежи в полосе отвода земель.

2. В проектах укрепления откосов насыпей и выемок следует применять биологический метод защиты путем посева семенами быстрорастущих трав, высеваемых по слою торфопесчаной смеси толщиной 10-30 см. Рекомендуемые семена и способы работ приведены в п.п. 6.13 и 6.14 настоящего Пособия.

3. Запрещается проектировать выемки и полувыемки на неустойчивых косогорах сложенных грунтами III и IV категорий по термопросадочности во избежание образования оплывин, оползней, солификационных процессов и термокарстовых явлений.

4. Насыпи рекомендуется проектировать преимущественно высотой 1,5-2 м.

5. Мосты и трубы следует проектировать по указаниям ВСН 203-85, раздел 9

6. Насыпи на вечноммерзлых грунтах I и II категорий по термопросадочности следует проектировать высотой 1,5-2 м.

7. В проекте организации работ по строительству промышленного транспорта следует соблюдать требования, предусмотренные технологическими схемами, приведенными в приложении 23.

8. При проектировании мостов и труб рекомендуется разрабатывать водоотводные устройства, обеспечивающие устранение подпора скапливающейся атмосферной воды с верховой стороны сооружения, особенно в местах расположения труб на льдонасыщенных грунтах в руслах водотоков.

9. С целью сохранения под насыпями и выемками "новообразованной" мерзлоты следует применять в конструкциях термоизоляцию с применением пенопласта, торфа, геотекстиля.

10. В проекте организации строительства транспорта должны предусматриваться объемы работ по уборке полезного почвенного слоя в бунты и по рекультивации нарушенных земель по нормам и требованиям землепользователей, приложение 24.

6.6. При разработке проекта следует руководствоваться указаниями СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.012.01-86, ВСН 61-89, ВСН 84-89, РСН 68-90, РСН 68-89 и Пособия Союзпромтрансипроекта по охране окружающей среды, приложение 24.

6.7. Разработку дорожно-строительных материалов в карьерах, строительство и эксплуатацию технологических дорог рекомендуется осуществлять по нарушая ягельниковые и мохово-торфяные покровы на склонах, полосах стока, на косогорах, где возможно развитие термоэрозийных и солифлюкционных процессов, приводящих к быстрому развитию оврагов, оползней, сдвигов, термокаста и пр. процессов и явлений.

6.8. В случае образования при строительстве дороги близки земляного полотна термокаста и термоэрозии необходимо засыпать образовавшиеся понижения торфом или мостным грунтом с тщательным уплотнением.

До начала строительства следует организовать водоотвод и укрепление оврагов, склоны которых подвержены сдвигам и оползням, а также засев их семенами дикорастущих трав.

6.9. При рекультивации предпочтение следует отдавать биологическим методам восстановления природных условий, которые заключаются в искусственном создании растительных покровов путем засева нарушенных покровов семенами дикорастущих трав (залужения тундры) и посадки кустарников, приживающихся на данном ландшафте, с внесением в почву минеральных и органических удобрений, а также известкования.

6.10. Необходимым условием применения биологических методов рекультивации является создание достаточной тепло- и влагообеспеченности корнеобитаемого слоя растений (почвы и подпочвенного горизонтов) в вегетационный период (июль - август). Для этого следует создавать искусственные почвенно-грунтовые профили, отличающиеся тем, что в толще песчаных грунтов размещают чередующиеся тонкие прослойки глинистого грунта или торфа, обеспечивающие капиллярное подвешивание влаги, подпор грунтовых вод и аккумуляцию влаги в корнеобитаемом слое - на глубине 0,2-0,6 м. Общее отношение объемов глинистого и песчаного грунта в таком почвенно-грунтовом профиле должно быть 1:3 + 1:5.

Для биологической рекультивации рекомендуются семена овсяницы красной, лисохвоста лугового, матрика лугового, вейника лапландского, щучки северной, овсяницы овечьей и черенки ивы русской.

6.11. С целью снижения загазованности на автомобильных дорогах, в проекте должны быть предусмотрены полосы зеленых насаждений, пересечения устраивать в разных уровнях, трассировать дороги вдали от жилых зон проектировать шумозащитные заборы.

6.12. С целью уменьшения загрязнения воздушного бассейна за счет дорожной пыли в проектах дорог должны быть заложены покрытия из асфальтобетона, шлаки следует обрабатывать вяжущими, предусматривать в дорожных одеждах твердые покрытия, предусматривать очистку дорог от мусора и обеспечивать их полив.

6.13. Пылящие грузы следует перевозить в автоцистернах, в закрытой таре или в кузовах автомашин с тщательно заделанными щелями.

6.14. В целях исключения открытых водоемов и загрязнения их горюче-смазочными материалами, в проекте транспорта следует предусматривать организованный сбор атмосферных вод с проезжей части дороги, с отводом в пониженные места, исключаящих загрязнения источников водоснабжения.

6.15. Устройство эстакад для мойки автомобилей вблизи водоемов, а также размещение автозаправочных станций запрещается. Предусматривать в проекте озеленение территорий автозаправочных станций.

6.16. В конструкциях насыпей на болотах рекомендуется предусматривать инженерные мероприятия по исключению заболачивания территории с верховой стороны. Насыпи на болотах следует сооружать преимущественно из дренирующих грунтов. Водоотводные каналы устраиваются в 10-15 метрах от подошвы насыпи, с укреплением дна и откосов геотекстилем и заполнением щебнем слоем толщиной 30-40 см, согласно указаний приложения 15.

6.17. При трассировании межплощадочных дорог промышленных предприятий их элементы должны быть максимально вписаны в ландшафт, чтобы избежать впадок и высоких насыпей. Через глубокие речные долины следует проектировать виадуки по указаниям ВСН 18-74. Трассы дорог должны проходить по границам полей, вдоль оленьих

троп (ворг), по просекам противопожарных разрывов и по территориям для выпаса оленей, поросших ягелем.

6.18. На участках трассы с мощностью мохово-растительного слоя менее 0,2 м не снимается для использования его при рекультивации. Мощности этого слоя приведены в приложении 17.

6.19. Для разработки проекта дороги в части рекультивации земель следует привлекать специализированные природоохранные организации.

6.20. Участки, временно отводимые под притрассовые резервы и для временных сооружений, после окончания строительства должны быть рекультивированы и возвращены землепользователям. Проекты рекультивации земель должны разрабатываться одновременно с принятием решения об отводе земель.

6.21. Если грунт из карьера не пригоден для отсыпки насыпей, следует использовать его для засыпки оврагов, термокарстовых впадин, эрозионных промоин и свалок с последующей планировкой и уплотнением.

6.22. В проекте дороги, в части охраны окружающей среды должны быть предусмотрены места пересечения трассы с путями миграции диких животных (олений, песцов) для чего земляное полотно должно в местах пересечения должно быть запроектировано низкими насыпями с хорошо укрепленными откосами, с устройством решетчатых ограждений и установок соответствующих дорожных знаков, со снижением скорости движения транспорта до 30 км/час.


6.23. При проектировании межплощадочных и лесовозных автомобильных дорог вблизи жилой застройки, следует предусматривать организованные пешеходные переходы с разметкой проезжей части, установкой дорожных знаков и светофоров или переходы в разных уровнях; проектировать тротуары, отделимые от проезжей части озеленяемой полосой.

6.24. Для снижения шума и вибрации, создаваемых автотранспортом, следует предусматривать в проекте дороги строительство шумозащитных земляных валов, цементобетонных покрытий с тщательной заделкой температурных швов, озеленение придорожной полосы, шумопоглощающих и шумоотражающих экранов и средств регулирования дорожного движения.


6.25. Для сооружения земляного полотна следует использовать отвалы отходов горнодобывающей и других отраслей промышленности, с обязательной проверкой их на агрессивность и токсичность.



# ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ СССР



Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты. 1-1 - северный район низкотемпературных вечномёрзлых грунтов (НТБМГ) сплошного распространения, 1-2 - центральный район НТБМГ сплошного распространения, 1-3 - южный район низкотемпературных вечномёрзлых грунтов (НТБМГ) сплошного и островного распространения, 4 - южная граница распространения вечномёрзлых грунтов




ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схематическая карта распространения вечномёрзлых грунтов на территории СССР

Составлено на основании данных Государственной службы СССР


Изолинии глубин сезонного оттаивания  
песчаных грунтов, подстилаемых глинистыми

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.



Изолинии глубин сезонного оттаивания  
затронуемых грунтов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.



## Приложение 5

Требования к вечноммерзлым грунтам для сооружения  
земляного полотна

| Характеристики<br>мерзлых грунтов   | Грунты             |                           |                             |                                  | Льдо-<br>грунтовая<br>масса |
|---|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   | сильно-<br>мерзлые | сухо-<br>мерзлые          | твердо-<br>мерзлые          | льдонасы-<br>щенные              |                             |
| I   | 2                  | 3                         | 4                           | 5                                | 6                           |
| Суммарная влаж-<br>ность (льдис-<br>тость), %                               | 0-3                | 3-6                       | 7-17(20)                    | 21-38                            | 38-99                       |
| Степень водо-<br>насыщения<br>(льдонасыщения)                               | 0-0,01             | 0,01-0,1                  | 0,1-0,8                     | 0,8-0,9                          | 0,9                         |
| Коэффициент<br>пористости   | 0,48-0,63          | 0,5-0,66                  | 0,56-0,71                   | 0,71-0,9                         | 0,9                         |
| Коэффициент<br>просадочности<br>при оттаивании<br>(термопроса-<br>дочность) | 0                  | 0-0,01                    | 0,01-0,04                   | 0,05-0,2                         | 0,2                         |
| Тип льда -ле-<br>мента (крио-<br>генная струк-<br>тура)                     | Кон-<br>тактный    | Кон-<br>тактный<br>и пле- | Пленоч-<br>ный и<br>поровый | Поровый<br>и оазаль-<br>ный      | Базаль-<br>ный              |
| Тип криогенной<br>текстуры  | -                  | Массив-<br>ная            | Массив-<br>ная              | Массив-<br>ная ред-<br>ко слоис- | Сетчатая<br>(блоко-<br>вая) |

## Продолжение прилож.5

| 1                               | 2              | 3              | 4     | 5                  | 6       |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------------|---------|
|                                 |                |                |       | тая и              |         |
|                                 |                |                |       | сетчатая           |         |
| Прочность на раздавливание, МПа |                | 0-1            | 1-30  | 9-20               | 9-15    |
| Прочность по уцарнику           |                | 10             | 10-20 | 100-200            | 100-150 |
| СоюзлорНИИ                      |                |                |       |                    |         |
| (при температуре -5°C)          |                |                |       |                    |         |
| Наименование по СНиП            | Сыпуче-мерзлые | Твердо-мерзлые |       | Пластич-номерз-ные |         |
| 2.04.05-89                      |                |                |       |                    |         |
| ГОСТ 25100-82                   |                |                |       |                    |         |

## Приложение 6

Типы /категории/ грунтов основания земляного полотна  
по термопросадочности при оттаивании, для железных дорог

| Тип (категория) грунтов основания земляного полотна | Категория термопросадочности грунта при оттаивании | Относительная осадка оттаивающего грунта, в долях единицы | Основные виды и состояние грунтов основания при оттаивании   |
|---|--|---|--|
| I   | 2  | 3   | 4  |
| I   | Непросадочные                                      | $\delta < 0,03$   | Скальные, крупнообломочные и песчаные грунты, глинистые грунты твердой и полутвердой консистенции  |
| II  | Малопросадочные                                    | $0,03 < \delta < 0,1$                                     | Глинистые грунты тугопластичной, мягкопластичной и текучепластичной консистенции, песчаные и крупнообломочные вечномерзлые грунты с глинистым заполнителем |
| III   | Просадочные  | $0,1 < \delta < 0,4$                                      | Торфяные и глинистые грунты текучепластичной и текучей консистенции, крупнообломочные, песчаные вечномерзлые грунты с прослойками льда толщиной до 0,1 м   |

## Продолжение прилож.6

| 1  | 2                      | 3              | 4  |
|----|------------------------|----------------|--|
| IV | Сильнопро-<br>садочные | $\delta > 0,4$ | Глинистые грунты текучей<br>консистенции и торфяные<br>отложения, в том числе<br>крупнообломочные и песча-<br>ные грунты с наличием<br>поцземного льда толщиной<br>более 0,1 м |

Примечание. Относительная осадка определяется расчетом  
согласно СНиП II-18-76 или по данным инженерно-геологических  
исследований грунтов

## Категории термоспросадочности грунтов при оттаивании для автомобильных дорог

| Категория термоспросадочности грунтов при оттаивании | Относительная просадочность $\delta$ , доли ед. | Льдистость грунта $J_i$                          | Суммарная влажность грунта $W_p$ сезонного слоя, доли ед. |                                |         |      |
|--|---|--|---|--------------------------------|---------|------|
|  |   |  | пески мелкие  | пески пылеватые, супеси легкие | супеси  | торф |
| I - непросадочные                                    | 0-0,01  | Без ледяных включений (0-0,01)                   | < 0,18  | < 0,2                          | < 0,2   | -    |
| II - малопросадочные                                 | 0,01-0,2  | Малольдистый (0,01-0,1)                          | 0,18-0,25   | 0,2-0,4                        | 0,2-0,4 | < 2  |
| III - просадочные                                    | 0,1-0,4   | Льдистый (0,1-0,4)                               | 0,25  | 0,4                            | 0,4     | 2-12 |
| IV - сильнопросадочные                               | 0,4-0,6   | Сильнольдистый (0,4-0,6)                         |   |                                | > 1,1   | 12   |
| V - чрезмерно просадочные                            | 0,6-1   | С крупными включениями подземного льда (0,6-1,0) |   |                                | > 1,1   | 12   |



Приложение 8

Классификация мерзлых песчаных грунтов по условиям разработки и применения для сооружения земляного полотна

| Основидность<br>песчаных грунтов    | Условия<br>разработки               | Содержание<br>мерзлых<br>комьев круп-<br>нее 25 см при<br>разработке, % | Условия применения   | Минимальный<br>коэффициент<br>уплотнения |                     | Относитель-<br>ная осадка<br>при оттаи-<br>вании в на-<br>сыпи,<br>доли ед. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---------------------|---|
|                                     |                                     |   |  | в мерзлом<br>состоянии                   | после<br>оттаивания |   |
| Сыпучемерзлый<br>$W_f < 3\%$        | Без<br>рыхления                     | 0   | Без ограничений  | 0,95                                     | 0,95                | 0   |
| Сухомерзлый<br>$3\% < W_f < 7\%$    | То же                               | $< 50$  | Размер мерзлых комьев<br>не должен превышать<br>30 см  | 0,92                                     | 0,95                | $> 0,03$  |
| Твердомерзлый<br>$7\% < W_f < 22\%$ | С предва-<br>рительным<br>рыхлением | 50-80   | В смеси с сыпучемерз-<br>лым грунтом. В нижней<br>части насыпи содержание<br>мерзлых комьев до 30 см<br>- не более 50% | 0,87                                     | 0,95                | 0,08  |

Продолжение приложения 8

| 1                                | 2                              | 3      | 4   | 5  | 6           | 7 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|---|----|-------------|---|
| Пластичномерзлый<br>$W_f > 22\%$ | С предварительным<br>рыхлением | $> 80$ | Только для заготовки<br>в бурты с последую-<br>щим оттаиванием и<br>просушкой | Не | нормируется |   |
| Примечание.                      | $W_f$ - суммарная влажность    |        |   |    |             |   |

Приложение 5

Классификация песчаных грунтов по степени цементации льдом и по льдистости

| Разновидность<br>песчаных грунтов<br>по степени цемен-<br>тации льдом и<br>льдистости | Суммарная<br>влажность | Степень<br>заполнения<br>льдом и<br>водой пор<br>мерзлых<br>грунтов | Коэффици-<br>ент порис-<br>тости | Коэффици-<br>ент проса-<br>дочности<br>при<br>оттаивании | Криогенная<br>текстура  | Степень влажности<br>при оттаивании |
|---|------------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Сыпучемерзлый   | < 3                    | 0,0-0,01  | 0,48-0,63                        | 0  | Отсутствует             | Воздушносухой                       |
| Сухомерзлый   | 3-7                    | 0,01-0,1  | 0,5-0,66                         | 0-0,01   | Массивная               | Маловлажный                         |
| Твердомерзлый,<br>малольдистый  | 7-22                   | 0,1-0,8   | 0,56-0,71                        | 0,01-0,04  | Массивная и<br>сетчатая | Маловлажный и<br>влажный            |
| Пластично-<br>мерзлый и<br>льдистый   | > 22                   | > 0,8   | > 0,71                           | > 0,04   | Слоисто-<br>сетчатая    | Водонасыщенный                      |

## Осредненные осадки оснований железнодорожных насыпей высотой до 2 м

| Ландшафт, вид грунта и мощность мохово-растительного покровного слоя, см   | Осадки, см                                |                               |   |
|--|---|-------------------------------|---|
|  | За строитель-<br>ный период<br>(3-5 мес.) | На второй год<br>эксплуатации | На третий год<br>эксплуатации<br>(конечные) |
| I  | 2   | 3                             | 4   |
| Тундровые ландшафты со сливающейся мерзлотой   |   |                               |   |
| Лишайниково-пятнистая и каменисто-лишайниковая тундры, на моревых суглинках, 0-5                                 | 10-13                                     | 14-17                         | 15-19                                       |
| Кочковато-богульниковая и мелко-ерниковая тундры, на покровных супесях, 5-15                                     | 16-19                                     | 15-21                         | 14-23                                       |
| Кочковато-ерниковая тундра на покровных и аллювиальных суглинках и супесях, 15-30                                | 15-25                                     | 20-28                         | 20-31                                       |
| Ерничково-моховая горная и предгорная осоково-сфагновая тундры, на мореных суглинках, 15-50                      | 18-26                                     | 18-31                         | 23-36                                       |
| Средней бугор торфяно-бугристой тундры, на озерно-ледниковых и аллювиальных супесях и суглинках, с торфом 40-100 | 15-22                                     | 17-24                         | 20-27                                       |

Продолжение приложения 10

|   | 2     | 3     | 4     |
|---|-------|-------|-------|
| Лесотундровые ландшафты с несливающейся мерзлотой   |       |       |       |
| Редколесье березово-еловое и лиственничное на покровных супесях и суглинках, 5-15                       | 15-18 | 20-22 | 21-25 |
| Лес березово-еловый на покровных и аллювиальных суглинках и супесях, оторфованных, 15-40                | 15-23 | 20-25 | 22-30 |
| Редколесье горное, березово-еловое на аллювиально-делювиальных и аллювиальных супесях и суглинках, 5-30 | 10-16 | 13-17 | 15-17 |
| Лес горный, березово-еловый, на аллювиальных и аллювиально-делювиальных супесях и суглинках, 20-35      | 18-29 | 25-30 | 27-32 |
| Луговые ландшафты с несливающейся мерзлотой   |       |       |       |
| Лойма ивово-луговая на аллювиальных супесях и суглинках, с дерновым слоем 10-20                         | 20-29 | 25-32 | 30-35 |
| Берково-луговая горная тундра, на моренных суглинках, с дерновым слоем, 5-10                            | 18-23 | 20-24 | 21-25 |

Продолжение приложения 10

| 1  | 2     | 3     | 4     |
|--|-------|-------|-------|
| Болотные ландшафты с несливающейся мерзлотой   |       |       |       |
| Болото на пойме, на аллювиальных супесях и суглинках, 5-15   | 30-37 | 30-41 | 35-44 |
| Горно-ложбинное луговое и моховое болото на перестро-<br>женных моренных суглинках, с олесом и мхом, 5-10                    | 30-40 | 35-46 | 45-52 |
| Ивовая полоса стока, на овражно-аллювиальных и оторфо-<br>ванных суглинках с осоковыми кочками до 40                         | 35-42 | 38-46 | 48-51 |
| Болото в торфяно-буристой тундре на озерно-ледниковых<br>и аллювиальных оторфованных супесях и суглинках, с<br>торфом до 100 | 50-59 | 60-69 | 75-80 |

Примечание. Меньшие значения осадков наблюдаются при отсыпке насыпей в зимний период (ноябрь-апрель),  
а большие - в летне-осенний (май - октябрь).

Приложение II

Характеристики геотекстилей, применяющихся в дорожном строительстве

| Характеристика геотекстилей          | Единица измерения | Ватин синтетический хозяйственный | Дорнит Ф-1 | Дорнит Ф-2 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 1                                    | 2                 | 3                                 | 4          | 5          |
| Масса                                | г/м <sup>2</sup>  | 700±50                            | 600        | 550±50     |
| Толщина                              | мм                | 5                                 | 4±1        | 4±1        |
| Ширина                               | "                 | 1700                              | 1700       | 2000-2500  |
| Длина в рулоне                       | м                 | 10-40                             | 75-100     | 75-100     |
| Прочность на разрыв в направлении:   |                   |                                   |            |            |
| продольном                           | МПа/см            | 1,6                               | 1          | 0,7-1      |
| поперечном                           | "                 | 1,2                               | 0,8        | 0,5-0,8    |
| Удлинение при разрыве в направлении: |                   |                                   |            |            |
| продольном                           | %                 | 65                                | 70         | 60-80      |
| поперечном                           | "                 | 120                               | 120        | 110-140    |

Продолжение приложения II

| I   | 2                   | 3                                      | 4   | 5  |
|---|---------------------|--|---|--|
| Размер частиц, проходящих через материал                | мм                  | 0,01                                   | < 0,005   | < 0,005  |
| Коэффициент фильтрации (вертикальная водопроницаемость) | м/сут               | 10-30                                  | 20-30   | 25-35  |
| Горизонтальная водопроницаемость (вдоль слоя материала) | "                   | 20-70                                  | 70-100  | 70-120   |
| Цена  | руб./м <sup>2</sup> | 1,1                                    | 1,9   | 1,8  |
| Сырье   |                     | Лавсановое<br>(полиэфирное)<br>волокно | Штапельное<br>волокно (полиэфирное, полиамидные, полиакрилонитриль-ные) | Капроновое, лавсановое волокно 40%, нитриновое волокно 40%, образки тканей 20% |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОТЕКСТИЛЕЙ                         |                     |  |   |  |

При строительстве дорог геотекстиль применяют:

для предупреждения деформаций основной площадки земляного полотна;

с целью усиления устойчивости насыпи на слабом основании (торф, гл, сапропели);



#### Продолжение приложения I

в качестве покрытия основной площадки насыпи из крупноглыбовых материалов;

для обеспечения водостока с основной площадки и откосов насыпей и выемок с целью предупреждения пучин и деформаций земляного полотна.

Дорнит изготавливается по техническим условиям "Полотно иглопробивное для дорожного строительства" ТУ 21-29-81, тип I, который предназначен для дорог повышенной несущей способности. При устройстве комбинированного покрытия совместно с геотекстилем используют водонепроницаемую пленку, например поливинилхлоридную марки "В" по ГОСТ 16272-79 с характеристиками: ширина - св. 0,7 м, толщина - св. 0,002 м, разрушающее напряжение - более 10 МПа, водопроницаемость за 24 ч менее  $1,1 \text{ м}^2/\text{см}^3$  и морозостойкость при изгибе минус  $25^\circ\text{C}$ .

# Конструкции земляного полотна железных дорог на вечномерзлых грунтах различной категории термopосадочности




Рис. 1 Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на вечномерзлых грунтах I и II категории термopосадочности  
1 - дерн, 2 - слой толщиной 0,2 м, 3 - торфопесчаная смесь толщиной 0,2 м с заделом семенами дикорастущих трав, 4 - галька и сухомерзлые песчаные грунты, 5 - мохово-растительный слой, 6 - поверхность горизонта вечной мерзлоты до постройки насыпи, 7 - новообразованная поверхность мерзлоты под насыпью,  $H_p$  - высота насыпи по расчету




Рис. 2 Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на вечномерзлых грунтах III-IV категории термopосадочности с бортами и укладкой геотекстиля  
1 - торфопесчаная смесь толщиной 0,2 м, 2 - борта, 3 - геотекстиль, 4 - грунт насыпи, 5 - мохово-растительный слой, 6 - поверхность горизонта вечной мерзлоты до постройки, 7 - новообразованная поверхность мерзлоты,  $H_p$  - высота насыпи по расчету,  $h_г$  - глубина сезонного протаявания грунтов




Рис. 3 Конструкция насыпи высотой 1-3 м на вечномерзлых грунтах IV и более высокой категории термopосадочности (торфяных болотах) с залыпкой торфа в основании на дренирующий грунт и устройством теплоизоляции из торфа из откосов  
1 - торф, 2 - грунт насыпи, 3 - поверхность горизонта вечной мерзлоты до постройки насыпи, 4 - новообразованная поверхность мерзлоты,  $h_г$  - толщина дренажа,  $H_p$  - высота насыпи по расчету




Рис. 4. Конструкция насыпи высотой менее 1,5 м на вечномёрзлых грунтах III и IV категории термостойкости из талых, сыпучих и сузмерзших песчаных грунтов проектируемой на стацион и погрузочно-разгрузочных пунктах с замкнутой грунтовыми в осадках насыпи на дренажирующий грунт и прележками льотехстия

1 — мохово-растительный слой 2 — геотекстиль 3 — тундровый грунт 4 — дренажирующий грунт 5 — торфяно-песчаная смесь с гравием  $\phi 10$  мм 6 — дренаж из трубчатого фильтра 7 — поверхность горизонта вечной мерзлоты до постройки насыпи 8 — изображенная поверхность мерзлоты 9 — глубина залегания дренажа 10 — высота насыпи по остатку




Рис. 5. Конструкция насыпи глубиной до 6 м на вечномёрзлых грунтах III и IV категории термостойкости с замкнутой на дренажирующий грунт и горизонтальной откосной песчаной или торфяной насыпью

1 — поверхность горизонта вечной мерзлоты до постройки насыпи 2 — поверхность залегания мерзлоты 3 — мохово-растительный слой 4 — валик из грунта 5 — торфяно-песчаная смесь 6 — дренаж из трубчатого фильтра 7 — дренажирующий грунт 8 — глубина залегания дренажа 9 — высота насыпи по остатку




Рис. 6. Конструкция насыпи глубиной до 6 м на вечномёрзлых глинистых грунтах и песках пылеватых I и II категории термостойкости а также в гравийных грунтах с супесчаным заполнителем III категории термостойкости с замкнутой грунтовыми в осадках насыпи на дренажирующий грунт

1 — поверхность горизонта вечной мерзлоты до постройки насыпи 2 — мохово-растительный слой 3 — валик из грунта 4 — торфяно-песчаная смесь 5 — дренаж из трубчатого фильтра 6 — дренажирующий грунт 7 — поверхность залегания мерзлоты 8 — глубина залегания дренажа 9 — высота насыпи по остатку

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 12.




Рис 7. Конструкция насыпи высотой 1,5–3 м на вечномёрзлых грунтах III и IV категории термостойкости или на участках с близким от поверхности залеганием подземных льдов с термозащитным слоем из геотекстиля в обойме и утеплёнными откосами из торфа  
1 – лёд 2 – мохово-растительный слой, 3 – торф, 4 – торфопесчаная смесь, 5 – геотекстиль, 6 – слой межзёмный песок, 7 – грунт насыпи, 8 – поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи, 9 – изообработанная поверхность мерзлоты  $H_p$  – высота насыпи по расчёту




Рис 8. Конструкция насыпи высотой 0,5–3 м на талых грунтах, залегающих на участках с отсутствием вечной мерзлоты или с глубоким залеганием из талых грунтов или сыпучемерзлых грунтов  
1 – мохово-растительный слой, 2 – торфопесчаная смесь, 3 – геотекстиль, 4 – грунт насыпи,  $H_p$  – высота насыпи по расчёту, 5 – осадка насыпи




Рис 9. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на вечномёрзлых грунтах I и II категории термостойкости проектируется по II принципу строительства на застроенных территориях из талых сыпучих или сухомёрзлых пылеватых грунтов  
1 – мохово-растительный слой, 2 – геотекстиль или торф, 3 – железобетонный лоток, 4 – грунт насыпи, 5 – укрепление откосов железобетонными плитами, 6 – поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи, 7 – поверхность вечной мерзлоты после постройки насыпи,  $H_p$  – высота насыпи по расчёту

# Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на вечномёрзлых грунтах различной категории термпроса- дочности




Рис. 1. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на вечномёрзлых грунтах IV и V категории термпросадочности из дренирующих грунтов  
1 — торф насыпной 2 — новообразованная мерзлота 3 — грунт насыпи 4 — берма 5 — мохово-растительный слой, 6 — поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи,  $H_p$  — расчетная высота насыпи




Рис. 2. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на вечномёрзлых грунтах IV и V категории термпросадочности с термоизоляцией  
а — из слоя торфа, б — пенопласта, 1 — торф насыпной 2 — грунт насыпи 3 — пенопласт 4 — выравнивающий песчаный слой толщиной 0,1-0,15 м 5 — мохово-растительный слой 6 — поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи 7 — новообразованная мерзлота,  $H_p$  — расчетная высота насыпи




Рис. 3. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на грунтах III, IV и V категории термпросадочности из талых, сыпучих или сухомёрзлых песчаных грунтов с применением геотекстиля  
1 — геотекстиль укладываемый в продольном направлении оси дороги 2 — то же в поперечном 3 — грунт насыпи, 4 — выравнивающий песчаный слой 5 — мохово-растительный слой, 6 — поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи 7 — новообразованная мерзлота,  $H_p$  — расчетная высота насыпи

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 13.




Рис. 4. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на грунтах III категории термopросадчнвостн, из сухих талых сыпуче или сухомерзлых песчаных грунтов, нижняя часть насыпи заключается в полуобойму из геотекстиля  
1 – полуобойма, 2 – геотекстиль, 3 – грунт насыпи, 4 – выравнивающий песчаный слой, 5 – мохово-растительный слой, 6 – поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи, 7 – новообразованная мерзлота,  $H_p$  – расчетная высота насыпи




Рис. 5. Конструкция насыпи высотой более 1,5 м на грунтах IV и V категории термopросадчнвостн из талых, сыпуче или сухомерзлых песчаных грунтов и суглинков в обойме из геотекстиля  
1 – суглинок, 2 – геотекстиль, 3 – грунт насыпи, 4 – выравнивающий песчаный слой, 5 – мохово-растительный слой, 6 – поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи, 7 – новообразованная мерзлота




Рис. 6. Конструкция насыпей высотой более 1,5 м на грунтах II и III категории термopросадчнвостн  
а – из недреннрующих и б – дренажнрующих грунтов 1 – канава 2 – придорожная канава 3 – недреннрующнй грунт, 4 – дренажнрующнй грунт 5 – мохово-растнтельннй слой 6 – поверхность вечной мерзлоты до постройки насыпи  
а – осадка основания насыпи  $H_p$  – расчетная высота насыпи




Рис. 7. Конструкция земляного полотна дорог на застраиваемой территории, на грунтах III и IV категории термпросадочности с заменой на дренирующий грунт: 1 — граница отвода земель; 2 — дренирующий грунт; 3 — покрытие дороги; 4 — канализация укрепленная железобетонными плитами; 5 — поверхность вечной мерзлоты до постройки дороги; 6 — новообразованная мерзлота;  $h_3$  — глубина замены грунта на дренирующий; отм. пл — отметка планировки




Рис. 8. Конструкция земляного полотна дороги на застроенной территории, на грунтах IV и V категории термпросадочности с заменой на дренирующий грунт и с термизолирующим слоем: 1 — граница отвода земель; 2 — дренирующий грунт; 3 — покрытие; 4 — канализация укрепленная железобетонными плитами; 5 — поверхность вечной мерзлоты до постройки дороги; 6 — новообразованная мерзлота; 7 — термизолирующий слой;  $h_3$  — глубина замены грунта на дренирующий; отм. пл — отметка планировки

## ПРИЛОЖЕНИЕ 14.

## Конструкции земляного полотна на планируемой территории




Рис. 1. Конструкция земляного полотна дороги в отметках планировки без кюветов  
 а — с двускатным профилем проезжей части, б — с односткатным профилем проезжей части, 1 — дренажная труба, 2 — то же, в месте выхода трубы в колодец ливневой канализации 3 — бордюрный камень,  $i_k$  — уклон дна корыта






Рис. 2. Конструкция земляного полотна дороги с обочинами на планируемой территории  
 а — отметки дороги подняты над отметками планировки территории б — то же в одном уровне с планировкой в — то же с одной стороны 2 — без кюветов и без трубчатых дренажей, 3 — то же с трубчатыми дренажами 1 — обочина 2 — труба или дренаж 3 — то же в месте выпуска воды в ливневую канализацию 4 — откосный дренаж отч пл — отметка планировки территории,  $i_k$  — уклон дна корыта,  $i_0$  — уклон поверхности обочины





## Приложение 15

# Конструкции откосов, укрепленных неткаными синтетическими материалами – геотекстилями




Рис. 4. Конструкции откосов, укрепленные геотекстилем  
а – неподтопленные откосы; б – обводненные выемки; в, г – подтопленные откосы; 1 – геотекстиль; 2 – укрепленная обочина; 3 – выравнивающий песчаный слой; 4 – слой растительного грунта для посева трав; 5 – банкет; 6 – дренажная канава, покрытая геотекстилем; 7 – бетонный брус (упор); 8 – каменная наброска; 9 – бетонные плиты или бетонная решетчатая конструкция; РУВВ – расчетный уровень высоких вод

## Конструкции дренажей с применением геотекстилей




Рис. 4 Конструкции дренажей мелкого заложения с использованием геотекстиля  
 1 — асбестоцементная труба 2 — геотекстиль 3 — песок мелкий с коэффициентом  
 фильтрации не менее 2 м/сут 4 — щебень 5 — щели в трубе 6 — слой подстилающего слоя 1 ц — мощность слоя дорожной одежды

## Продолжение приложения 16




Рис. 2. Конструкция откосного дренажа с применением геотекстиля  
 а — поперечный разрез; б — расположение дренажей в плане, в — деталь дренажа глубокого заложения, 1 — дренаж с геотекстилем, 2 — геотекстиль, уложенный на откосе, 3 — граница переувлажненных грунтов, 4 — насыщенный грунт; 5 — ось дороги, 6 — ось подкюветного дренажа, 7 — откосный дренаж с геотекстилем; 8 — геотекстиль; 9 — щебень (гравий), 10 — песок с гравием, 11 — полиэтиленовая пленка, 12 — глинистый грунт утрамбованный; 13 — труба асбоцементная, Н — высота дренажной обсыпки по проекту

ПРИЛОЖЕНИЕ 17.

КАГАЛЬГИНСКИЕ ЛАНДШАФТЫ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ В ПЕРВОЙ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

| Ландшафтный тип   | Преобладающий тип грунта                           | Приуроченность ландшафтного типа к особому рельефу  | Мощность сезонного слоя м |            | Мощность покрова, м |          |
|---|--|---|---------------------------|------------|---------------------|----------|
|   |  |   | вспраивания               | оттаивания | мохово-торфянистого | свежее   |
| I Тундровые ландшафтные типы с сезоннопроталивающим слоем     |  |   |                           |            |                     |          |
| Плоско-пониженная пятнистая тундра                            | Верхние моренные суглинки и супески с гравием      | Бровки склонов увалов и моренных гряд               | —                         | 1,7—2,0    | 0—0,1               | 0,1—0,3  |
| Кочковато-выпуклая тундра                                     | Покровные суглинки и супески                       | Ровные участки водоразделов высокие террасы         | —                         | 1,5—1,8    | 0,1—0,3             | 0,2—0,8  |
| Пестротравно-откосово-сплошная тундра                         | Верхние моренные суглинки с галькой и гравием      | Ровные участки из низких склонов моренных гряд      | —                         | 1,5—2,0    | 0,2—0,5             | 0,5—0,9  |
| Тундра с мохово-торфяной тундрой                              | Нижние моренные суглинки с гравием и валунами      | Ложбины среди моренных гряд                         | —                         | 1,2—1,5    | 0,15—0,3            | 0,3—0,5  |
| Бугорно-пучинистая торфяная тундра                            | Озерно-линкорные и пучинистые суглинки и суглинки  | Низкие депрессии на водоразделах высокие террасы    | —                         | 0,6—1,1    | торф<br>0,3—1,1     | до 0,2   |
| II Лесотундровые ландшафтные типы с сезоннопромерзающим слоем |  |   |                           |            |                     |          |
| Равноберечно-сплошная равнинная территория                    | Покровные суглинки и супески                       | Пологие склоны и высокие террасы                    | 0,5—1,0                   | —          | 0,05—0,2            | 0,7—1,1  |
| Пониженная и возвышенная равнинная территория                 | Покровные и аллювиальные суглинки и супески        | Высокие террасы склоны и подолы водоразделов        | 0,5—0,8                   | —          | 0,2—0,35            | 0,7—1,3  |
| Торфяная леса и редкие леса                                   | Нижние моренные и аллювиальные суглинки с валунами | Нижние части склонов и высокие террасы              | 0,6—2,0                   | —          | 0,2—0,3             | 0,8—2,2  |
| III Луговые ландшафтные типы с сезоннопромерзающим слоем      |  |   |                           |            |                     |          |
| Пониженная луговая тундра                                     | Аллювиальные суглинки и супески                    | Понижения на склонах террасы                        | 0,3—2,2                   | —          | дере<br>0,1—0,2     | 0,9—3,5  |
| Пониженная луговая тундра                                     | Верхние моренные суглинки с галькой и валунами     | Пологие части горных склонов                        | 0,5—1,5                   | —          | дере<br>0,05—0,3    | 1,0—2,4  |
| IV Болотные ландшафтные типы с сезоннопромерзающим слоем      |  |   |                           |            |                     |          |
| Болота в поймах   | Аллювиальные илестые суглинки и супески            | Поймы   | 0,1—0,6                   | —          | торф<br>0,4—1,1     | 0,9—1,25 |
| Болота в стоках   | Озерно-аллювиальные илестые суглинки               | Понижения на склонах водоразделов и высокие террасы | 0,3—0,8                   | —          | торф<br>0,4—0,6     | 1,2—2,5  |
| Торфяно-болотные леса и моховые болота                        | Переполненные моренные илестые суглинки            | Ложбины среди моренных гряд и холмов                | 0,4—1,0                   | —          | торф<br>0,45—0,6    | 1,0—2,0  |
| Торфяно-болотная тундра                                       | Озерно-аллювиальные илестые суглинки               | Террасы, склоны (складчатые и не складчатые)        | 0,3—0,5                   | —          | торф<br>0,6—1,3     | 1,2—2,1  |

## Приложение 18

## МЕТОДИКА

расчета высоты насыпи с учетом снегозаносимости

Расчет выполняют по методике, приведенной в ВСН 61-89

$$H = K_c h_p + \Delta h ,$$

где  $H$  — высота снегонезаносимой насыпи;

$K_c$  — коэффициент, определяемый по формуле

$$K_c = \frac{h_{cl}}{h_c} , \text{ или по табл. 18.1;}$$

$h_{cl}$  — высота снежного покрова на данном ландшафте, пересекаемым трассой в конце зимы, определяемая по приложению 17;

$h_c$  — высота снежного покрова по данным замеров на площадке метеостанции;

$h_p$  — расчетная высота снежного покрова с учетом вероятности превышения на 5%, принимаемая по данным наблюдений на ближайшей к трассе метеостанции;

$\Delta h$  — возвышение бровки насыпи над поверхностью снежного покрова, в конце зимы, принимаемый для дорог II категории — 0,7 м, III — 0,6, IV — 0,5 и V — 0,4 м.

Таблица 18.1

Значения коэффициента  $K_c$ 

| Местоположение<br>трассы на участ-<br>ке склона | Направление господствующего<br>ветра зимой              | Крутизна<br>склона с<br>заложением<br>от - до | $K_c$        |
|---|---|---|--------------|
| Водоотрадельное<br>плато                        | Вдоль трассы, под углом<br>не более $30^\circ$ к оси    | 1:3+1:10                                      | 0,2          |
|   | Вокрест простиранья к оси<br>трассы и более $30^\circ$  | 1:3+1:10                                      | 0,3          |
| Верхние части<br>склонов                        | Наветренная сторона,<br>перпендикулярно к оси<br>трассы | 1:15+1:20                                     | 0,55-0,8     |
|   | Подветренная сторона, пер-<br>пендикулярно к оси трассы | 1:15+1:20                                     | 0,8-0,9      |
| Нижние части<br>склонов                         | Наветренная сторона                                     | 1:10+1:50                                     | 0,9-1,0      |
|   | Подветренная сторона                                    | 1:10+1:50                                     | 1,0-1,1      |
| Подошвы склонов                                 | Наветренная сторона                                     | 1:50+1:100                                    | 1,2-1,3      |
|   | Подветренная сторона                                    | 1:50+1:100                                    | Более<br>2,0 |

Основные формулы для расчета характеристик  
мерзлых грунтов

| Условные обозначения показателей | Размерность        | Наименование показателей   | Расчетные формулы  |
|----------------------------------|--------------------|--|--|
| $W_c$                            | Долг единицы       | Суммарная влажность  | $W_c = W_a + W_n + W_p$  |
| $W_r$                            | То же              | Влажность грунта (или минеральных простоек)                      | $W_r = W_n + W_p \approx W_p$  |
| $W_n$                            | »                  | Количество незамерзшей воды                                      | $W_n = K_n W_p$  |
| $L_c$                            | »                  | Льдистость суммарная   | $L_c = L_n + L_u$  |
| $L_n$                            | »                  | Льдистость за счет ледяных включений                             | $L_n = \frac{\gamma_s W_n}{\gamma_s + (\gamma_s W_c - 0.1 W_n)}$               |
| $L_u$                            | »                  | Льдистость за счет льда цемента                                  | $L_u = \frac{W_r - W_n}{0.9} \delta$   |
| $\delta$                         | г/см <sup>3</sup>  | Объемная масса скелета грунта                                    | $\delta = \frac{\gamma}{1 + W_c}$  |
| $e$                              | Отношеная величина | Коэффициент пористости   | $e = \frac{\gamma_s (1 + W_c)}{\gamma} - 1$<br>$e = \frac{1 - \delta}{\delta}$ |
| $G$                              | То же              | Степень заполнения пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой | $G = \frac{(1 + W_n + W_r) \gamma_s}{e \gamma_n}$                              |
| $V_g$                            | »                  | Объем газов в единице объема грунта                              | $V_g = \left( \frac{e}{\gamma_s} - \frac{W_c}{\gamma_n} \right) \delta$        |
| $I_p$                            | Долг единицы       | Число пластичности   | $I_p = W_l - W_p$  |
| $I_L$                            | То же              | Показатель консистенции  | $I_L = \frac{W - W_p}{M_p}$  |
| $h$                              | »                  | Показатель относительного сжатия                                 | $h = \frac{\delta (1 + W_c - W_r)}{0.1 (1 + W_c - W_r) + L_n}$                 |




## Физико-механические свойства вечноммерзлых грунтов Западной Сибири и Северо-Востока СССР

| Описание пород  | Температура грунта на глубине 1 см | Плотность скелета, $\rho_s$ , г/см <sup>3</sup> | Объемная масса, $\gamma$ , г/см <sup>3</sup> | Гластичность  |               | Суммарная влажность $w_c$ |
|---|------------------------------------|---|--|---------------|---------------|---------------------------|
|   |                                    |   |  | предел, $w_L$ | предел, $w_p$ |                           |
| 1   | 2                                  | 3   | 4  | 5             | 6             | 7                         |
| Игарские ленточные глины                                  | -0,5                               | 2,77  | 1,87   | 0,58          | 0,29          | 0,34                      |
| Салехардские глины слоистой текстуры                      | -0,5                               | 2,71  | 1,65   | 0,47          | 0,27          | 0,45                      |
| Боркутинские глины массивной текстуры                     | -0,6                               | 2,65  | 1,85   | 0,28          | 0,10          | 0,28                      |
| Игарские суглинки, средние, пылеватые, массивной текстуры | -1,0                               | 2,77  | 1,82   | 0,39          | 0,22          | 0,33                      |
| Надымские озерно-аллювиальные пески массивной текстуры    | -2,0                               | 2,65  | 2,00   | -             | -             | 0,20                      |
| Игарские глины сетчатой текстуры                          | -1,5                               | 2,77  | 1,71   | 0,46          | 0,13          | 0,40                      |
| Игарские глины слоистой текстуры                          | -0,5                               | 2,78  | 1,63   | 0,41          | 0,21          | 0,55                      |


| 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Игарская озерно-ледниковая супесь, пылеватая  | -0,9 | 2,79 | 1,96 | 0,21 | 0,15 | 0,25 |
| Надымские морские суглинки массивной текстуры | -1,0 | -    | 1,94 | 0,29 | 0,15 | 0,23 |
| Надымские суглинки массивной текстуры         | -1,5 | 2,70 | 1,84 | 0,29 | 0,16 | 0,31 |
| Надымские глины слоистой текстуры             | -1,8 | 2,74 | 1,52 | 0,58 | 0,28 | 0,58 |
| Пунгские суглинки сетчатой текстуры           | -0,6 | 2,72 | 1,61 | 0,45 | 0,29 | 0,43 |
| Воркутинские суглинки массивной текстуры      | -0,8 | 2,78 | 1,76 | 0,18 | 0,13 | 0,23 |
| Воркутинские суглинки слоистой текстуры       | -1,0 | 2,75 | 1,52 | 0,44 | 0,29 | 0,43 |
| Воркутинские суглинки сетчатой текстуры       | -1,5 | 2,74 | 1,58 | 0,43 | 0,30 | 0,43 |
| Надымские супеси массивной текстуры           | -1,0 | 2,70 | 1,64 | 0,26 | 0,20 | 0,34 |
| Надымские супеси массивной текстуры           | -0,8 | 2,70 | 1,75 | 0,20 | 0,14 | 0,28 |

ПОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ВЕРХНЕЙ  
 ЧАСТИ НАСЫПИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ  
 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ УПЛОТНЕННОГО  
 ТОРФА



## ПРИЛОЖЕНИЕ 22.

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМАЯ ТОЛЩИНА ПЕНОПЛАСТА,  
ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ПРОТАИВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ  
ГРУНТА ОТ МОЩНОСТИ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ НА Д. ПЕЛ



$-1^{\circ}\text{C}$  - среднегодовая температура воздуха;

$i_{п}$  - мощность печаной подушки, см ;

$H_T$  - толщина пенопласта.

Технологические схемы сооружения земляного полотна

| Схема |  | Первый год   |   | Второй год   |                        |
|-------|--|--|---|--|------------------------|
|       |  | октябрь – май  | июнь – сентябрь   | октябрь – май  | июнь – сентябрь        |
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                      |
|       | Одноэтапная схема скоростного строительства в зимнее время | Сооружение авто-земляников. Отсыпка насыпей талыми, сухомерзлыми или сыпучемерзлыми грунтами из отдаленных карьеров или из заблаговременно заготовленных штабелей, сооружение водосточов | Планировка основной площадки и откосов, сдача насыпи под укладку верхнего строения пути (ВСП). Укрепление откосов | Укладка ВСП. Рабочее движение. Возведение устройств инженерной защиты (снегозащиты, наледезащиты и т.п.) | Временная эксплуатация |

| 1 | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |
|---|--|---|--|---|--|
| 2 | Одноэтапная<br>схема скоро-<br>отного стро-<br>ительства в<br>летнее время | Завоз горючесма-<br>зочных материалов<br>и организация вах-<br>товых поселков | Заготовка талого и от-<br>таиваемого грунта в<br>карьерах. Отсыпка тех-<br>нологических автодорог.<br>Отсыпка насыпей из та-<br>лых грунтов с допусти-<br>мым содержанием грунта<br>до 30% в верхней оттай-<br>ваемой части насыпи и<br>до 50% в нижней части в<br>пределах прогнозируемо-<br>го мерзлого ядра. Пда-<br>нировка насытей. Сдача<br>под укладку ВСП. | Укладка ВСП. Рабо-<br>чее движение. Ук-<br>репление откосов.<br>Возведение устройств<br>инженерно- защиты | Рабочее движение.<br>Возведение устройств<br>инженерной защиты.<br>Временная<br>эксплуатация |

|   | 4  | 5   |
|---|--|---|
|   | <p>Двухэтажная Устройство авто-<br/>схема скоро- зимников. Разработ-<br/>стного стро- ка твердомералх<br/>ительства в грунтов в карьерах и<br/>течение двух и заготовка их в<br/>сезонов приобъектные бурты<br/>в объеме на 20%<br/>больше профильного<br/>объема насыпи</p> | <p>Послойная радиационная<br/>оттайка мерзлого грун-<br/>та в буртах. Перемещение<br/>и послойная укладка с<br/>уплотнением талого грун-<br/>та в насыпь. Планировка.<br/>Сдача под укладку ВСП.<br/>Укрепление основной<br/>площадки</p> |
| 4 | <p>Двухэтажная Устройстве авто-<br/>схема скоро- зимников. Заготов-<br/>стного стро- ка твердомералх<br/>ительства в грунтов в приобъ-<br/>два сезона ектные бурты в<br/>количестве 60-70%<br/>профильных объемов до</p>   | <p>Устройство технологиче-<br/>ских автодорог. Послой-<br/>ное оттаивание мерзало-<br/>го грунта, перемещение<br/>его в насыпь, уплотне-<br/>ние. Досыпка насыпей<br/>до проектных очертаний</p>  |
|   | <p>Укладка ВСП. Ра-<br/>бочее движение.<br/>Укрепление отко-<br/>сов. Устройство<br/>инженерной защиты</p>   | <p>Рабочее движение.<br/>Устройство инженер-<br/>ной защиты. Времен-<br/>ная эксплуатация</p>   |
|   |  | <p>Укладка ВСП. Ра-<br/>бочее движение.<br/>Укрепление откосов.<br/>Сооружение инже-<br/>нерной защиты</p>  |
|   |  | <p>Рабочее движение.<br/>Временная эксплуата-<br/>ция. Сооружение ин-<br/>женерной защиты</p>   |

| 1 | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  |   | талыми грунтами, раз-<br>рабатываемыми в карье-<br>рах. Планировка  |   |   |
| 5 | Двухэтапная<br>схема строи-<br>тельства в<br>течение<br>трех сезонов | Заготовка твердо-<br>мерных грунтов в<br>приобъектные бур-<br>ты в количестве<br>60-70% профильно-<br>го объема | Оттаивание мерзлого<br>грунта в приобъектных<br>буртах и уплотнение<br>оттаявшего грунта.<br>Послойная радиационная<br>оттайка мерзлых грун-<br>тов в карьерах и заго-<br>товка недостающего<br>объема талого грунта в<br>бурты и штабели в<br>карьерах | Разработка штабелей<br>заготовленного в<br>карьерах талого<br>грунта и досыпка<br>насыпей до проект-<br>ного профиля талым<br>грунтом с допусти-<br>мы содержанием<br>комьев сухомерзло-<br>го или твердомерз-<br>лого грунта. Водо-<br>отвод. Планировка.<br>Сдача под укладку<br>ВСП. | Укладка ВСП. Рабочее<br>движение. Укрепление<br>откосов. Инженерная<br>защита |



Продолжение приложения 23

|   | 3   | 4   | 5   | 6  |
|---|---|---|---|--|
| подготовительная<br>сдача стро-<br>ительства в<br>течение трех<br>сезонов | Подготовительные<br>работы. Доставка<br>оборудования, ГСМ,<br>устройство вахто-<br>вых поселков | Послойная разработка<br>оттаивающих мерзлых<br>грунтов и заготовка<br>талых грунтов в бурты<br>и в штабели, в том<br>числе способом гидро-<br>механизации | Устройство авто-<br>зимников. Разработ-<br>ка штабелей талого<br>грунта и отсыпка до<br>проектных отметок | Послойная разработка<br>грунта в карьерах.<br>Досыпка насыпей до<br>проектного профиля.<br>Планировка. Укладка<br>ВСП. Укрепление<br>откосов |

## ЛИТЕРАТУРА

1. Большаков С.М., Ефимов Ю.Г. Особенности возведения земляного полотна на наледных участках. В сб. науч. трудов ЦНИИСа. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты. - М.: ЦНИИС, 1987, с.92-99.
2. Временные указания по усилению железнодорожного пути неткаными материалами. - М.: ЦНИИС, Минтрансстрой. Вып.126, 1980, с.57-103.
3. ВСН 61-89. Инженерные изыскания и проектирование железных дорог в условиях вечной мерзлоты. - М.: ЦНИИС, 1989, 206 с.
4. ВСН 84-89. Инструкция по изысканиям, проектированию и строительству автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты. - М.: Минтрансстрой, 1989, 218 с.
5. ВСН 200-85. Проектирование и сооружение земляного полотна железнодорожной линии Ягельная-Ямбург. - М.: Минтрансстрой, 1985, 61 с.
6. ВСН 203-85. Специальные нормы и технические условия на проектирование и строительство железных дорог на полуострове Ямал. - М.: Минтрансстрой, МПС, 1986, 26 с.
7. ВСН 205-87. Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля. - М.: Минтрансстрой, 1989, с.15.
8. ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры. - М.: Изд-во Стандартов, 1982, с.9.
9. ГОСТ 26262-84. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания. - М.: Изд-во Стандартов, 1985, с.5.
10. ГОСТ 24841-87. Методы полевого определения глубины сезонного промерзания. - М.: Изд-во Стандартов, 1982, с.11.

II. ГОСТ 24586-81. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов. - М.: Изд-во Стандартов, 1981, с.8.

12. ГОСТ 32253-78. Грунты. Методы полевых испытаний мерзлых грунтов. - М.: Изд-во Стандартов, 1979, с.8.

13. ГОСТ 25100-82. Грунты. Классификация. - М.: Изд-во Стандартов, 1982, с.8.

14. Гулецкий В.В. Роль нетканых синтетических материалов в процессе стабилизации насыпей, возведенных на марях. В сб. науч.трудов ЦНИИСа. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты". - М., ЦНИИС, 1987, с.56-59.

15. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации противоналедных сооружений и устройств. ВСН (проект). - М.: ЦНИИС, 1988, 167 с.

16. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты. - М.: ЦНИИС. Сб.трудов под ред. Н.А.Перетрухина. 129 с. 1989

17. Канаев Ф.С. Расчет осадок оснований насыпей на Крайнем Севере. Транспортное строительство. 1987, № 11, с.15-17.

18. Канаев Ф.С. Транспортные и гидротехнические сооружения с применением геотекстиля. - М., ЦНИИТПИ, 1989, 20 с.

19. Маслов В.А. Особенности сооружения земляного полотна на центральной части БАМа. - Тр.строительство, 1983, № 3, с.7-9.

20. Меренков Н.Д. Основные причины и закономерности развития осадок оснований насыпей на термокарстовых участках пути. В сб. науч.трудов ЦНИИСа. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты". - М.: ЦНИИС, 1988, с.50-55.

21. Методические рекомендации по проектированию земляного полотна железных дорог на пучинистых грунтах в суровых климатических условиях. - М.: ВНИИЖТ, 1986, 75 с.

22. Методические рекомендации по рекультивации земель, нарушенных при транспортном строительстве. - М.: ЦНИИС, 1983.

23. Минайлов Г.П., Гулецкий В.В. Пути повышения устойчивости насыпей, возводимых на маревых участках БАМа, - Тр.строительство, 1982, № 2.

24. Перетрухин Н.А., Меренков Н.Д. Устойчивость и стабилизация насыпей в пределах марей. - М.: ЦНИИЧ, 1987. В кн. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты. 1987, с.63-73.

25. Перетрухин Н.А. Инженерные методы прогноза. В сб.науч. трудов ЦНИИСа. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты. - М.: ЦНИИС, 1987, с.4-13.

26. Полуновский А.Г. Геотекстильные материалы для дорожного строительства. Автомобильные дороги. - 1985, № 3, с.18-19.

27. Положение о порядке передачи рекультивируемых земель, землепользователя предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геолого-разведочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова. - М.: Минсельхоз СССР. 1979, 35 с.

28. Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий (к СНиП 2.05.07-85), М.: Союзпромтрансипроект. Стройиздат. 305 с.

29. Рекомендации по охране окружающей среды при проектировании объектов промышленного транспорта. - М., Союзпромтрансипроект, Вып. 5760, 1989. с

30. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85). - М., Союздорнии. 1989, с.191.

31. Пособие по инженерным изысканиям для проектирования железных и автомобильных дорог промышленных предприятий (к СНиП 2.05.07-85). - М., Союзпромтрансипроект, 1989, с.220.

32. Поташцев Т.В. Закономерности изменения мерзлотного грунтовых условий основания насыпей на островной мерзлоте. В сб. науч.трудов ЦНИИСа. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты.-М., ЦНИИС, 1987, с.74-83.

33. Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. РСН 68-87. - М., Госкомитет по строительству РСФСР, 1987, с.279.

34. Рекомендации по производству опережающих исследований для строительства в районах распространения вечномерзлых грунтов. - М.: Стройиздат, 1986, 86 с.

35. Рекомендации по охране окружающей среды в районной планировке. - М.: Стройиздат, 1986, 159 с.

36. РСН 68-90. Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения зоны ЕАМ (проект). - М.: ЦНИИпромзданий, 1989, с.231.

37. Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям для строительства мостов и труб на вечномерзлых грунтах Севера Тюменской области, включая Ямал. - М.:ЦНИИС, 1988, 80 с.

38. Рекомендации по расчету железобетонных свайных фундаментов, возводимых на вечномерзлых грунтах, с учетом температурных и влажностных воздействий. - М.: Стройиздат, 1981, 46 с.

39. РСН 09-85. Расчет дорожных насыпей на болотных грунтах. - Минск, Госстрой СССР, 1985, 79 с.

40. РСН 303-78. Руководство по технологии сооружения грунтовых оснований (земляного полотна) вдоль трассовых дорог в условиях вечной мерзлоты. - М., ЦИИС, 1979.

41. Рубиштейн А.Я., Канаев Ф.С. Инженерно-геологические изыскания для строительства на слабых грунтах. - М.: Стройиздат, 1984, 107 с.

42. Светлов Л.П., Асмолов В.А. О совместной работе временного моста и насыпи на вечномерзлых грунтах. В сб. науч. трудов ЦИИСа. Исследование устойчивости земляного полотна железных дорог в районах вечной мерзлоты". - М., ЦИИС, 1987, с.117-122.

43. Страбоус В.М., Дыдышко П.И. Укладка защитных нетканых материалов. Путь и путевое хозяйство. - 1986. № 12, с.18-19.

44. СНиП I.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. - М.: ЦИТИ Госстроя СССР, 1988, 101 с.

45. СНиП 2.05.07-85. Промышленный транспорт. - М.: ЦИТИ Госстроя СССР, 1986, 66 с.

46. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология. Геофизика. - М.: Стройиздат, 1983, 38 с.

47. СНиП 2.02.04 89. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. - М.: ЦИТИ Госстроя СССР, 1989, 34 с.

48. Синтетические текстильные материалы в транспортном строительстве. Сб. под. ред. В.Д.Казаховского. - М.: Транспорт, 1984, 159 с.

49. СНиП. Мосты и трубы. - М.: Стройиздат, 1985, с.11.

50. Специальные нормы и технические условия на проектирование и строительство автомобильных дорог на полуострове Ямал. - М.: Минтрансстрой, 1986, 15 с.

51. Справочник по охране природы. Под ред. К.И.Мигулякина. М.: Лесная промышленность, 1985, 135 с.