

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
МОСКОМАРХИТЕКТУРА

---

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

по проектированию и применению  
для строительства и реконструкции  
зданий в г.Москве

**ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ  
С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ  
ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ  
«СЕМ-СИСТЕМА»**

---

**2005**

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

## РЕКОМЕНДАЦИИ

по проектированию и применению  
для строительства и реконструкции  
зданий в г.Москве

ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ  
С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ  
ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ  
«СЕМ-СИСТЕМА»

2005

## **Предисловие**

**1. Разработаны: Центральным научно-исследовательским и проектным институтом жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища).**

**Авторский коллектив:**

д.т.н. Николаев С.В.

д.т.н. Граник Ю.Г.

инж. Ставровский Г.А.

д.т.н. Зырянов В.С.

к.т.н. Беляев В.С.

к.т.н. Граник М.Ю.

- руководитель работы

- научно-техническое руководство

- общая редакция и  
конструкция системы

- прочностные расчеты

- теплотехнические расчеты

- конструкции системы и  
компьютерная графика

**Консультанты:**

Технический директор  
«ЛТМ Company ОУ»

Яри Леппанен

Директор ООО «Компания ЛТМ» - организационно-технические

Клюхин А.В.

Менеджер коммерческого  
отдела Сорокина А.А.

решения и конструкция системы

решения и конструкция  
системы

**2. Подготовлены к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования, нормативов и координации проектно-изыскательских работ Москомархитектуры.**

**3. Утверждены приказом Москомархитектуры от 11.01.2005 г. № 1.**

**Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, гиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Москомархитектуры.**

**Содержание**

	<b>Стр.</b>
1. Введение.....	5
2. Назначение и область применения .....	5
3. Конструктивное решение системы .....	9
4. Исходные данные для проектирования системы .....	31
5. Определение основных параметров системы .....	31
6. Прочностные расчеты .....	32
7. Теплотехнические расчеты .....	47
8. Состав проектно-сметной документации .....	66
9. Технико-экономические показатели .....	67
10. Основные положения по производству работ и системе контроля качества .....	68
11. Правила эксплуатации системы .....	70
12. Перечень нормативных документов и литературы .....	71

## 1. Введение

**1.1.** Рекомендации являются методическим и справочным пособием для разработки проектов наружной отделки и утепления зданий и сооружений с применением навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "СЕМ-СИСТЕМА".

**1.2.** Навесные фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором являются одним из наиболее эффективных способов отделки и утепления наружных стен зданий различного назначения. К таким системам относится в частности "СЕМ-СИСТЕМА", где для наружной отделки зданий применяются высокого качества отделочные материалы – фиброкерамические облицовочные плиты "Сем-Stone", "Супор", "CemColor", "CemColor Structure", "CemColor Structure-E", которые позволяют создавать выразительные архитектурные решения фасадов зданий. Фасадная система "СЕМ-СИСТЕМА" достаточно широко опробирована на построенных и реконструированных зданиях, в том числе в г. Москве. На рис. 1.1-1.3 приведены фотографии зданий с отделкой и утеплением фасадной системой "СЕМ-СИСТЕМА".

**1.3.** Разработчиком фасадной системы "СЕМ-СИСТЕМА", изготовителем и поставщиком элементов систем является «LTM Company OY» (Финляндия<sup>\*</sup>).

**1.4.** На навесную фасадную систему "СЕМ-СИСТЕМА" выдано техническое свидетельство Госстроя России № ТС-07-0980-04 от 07.04.2004 г.

**1.5.** Рекомендации содержат следующие данные: назначение и область применения систем, конструктивные решения систем, состав исходных данных для проектирования, методики расчетов всех расчетных параметров систем, способы производства работ, правила эксплуатации систем и их технико-экономические показатели.

## 2. Назначение и область применения

**2.1.** "СЕМ-СИСТЕМА" предназначена для фасадной отделки и теплоизоляции наружных стен в соответствии со СНиП II-3-79\* (изд.98г.), СНиП 23-02-2003 и МГСН 2.01-99.

**2.2.** Систему допускается применять для строящихся и реконструируемых зданий в г. Москве с несущими конструкциями наружных стен из кирпича, бетона и других материалов плотностью более 600 кг/м<sup>3</sup>.

Допускаемую этажность зданий в соответствии с требованиями пожарной безопасности устанавливают в зависимости от степени огнестойкости и классов конструкционной и функциональной пожарной опасности здания.

---

\* Информацию о системе можно получить в ООО «Компания ЛТМ» (Москва), адрес и телефон которой приведены на стр. 71.




Рис. I.1 Здание в г. Хельсинки (Финляндия).



Рис. 1.2. Здание Нагорного отделения Сбербанка.  
г. Москва, ул. Каховка, д. 21.



Рис. 1.3. Здание офиса страховой компании «РОСНО».  
г. Москва, Озерковская наб., д. 30.

### **3. Конструктивное решение системы**

**3.1.** Система, являясь многослойной конструкцией, включает следующие элементы: металлический несущий каркас, прикрепленный к основанию (несущим конструкциям наружной стены), слой негорючего минераловатного утеплителя (в случае необходимостикрытый пленкой типа "TYVEK"<sup>1</sup>), также прикрепленный к основанию, и фасадный облицовочный слой из фиброкерамических плит марок "CemStone", "Супор", "CemColor", "CemColor Structure", "CemColor Structure-E", прикрепленных к элементам (к вертикальным профилям) несущего каркаса. При этом между облицовочным слоем и слоем утеплителя устраивается вентилируемый воздушный зазор, с помощью которого влага, накапливающаяся в утеплителе, эффективно удаляется (рис. 3.1-3.2). Возможен вариант применения этих систем без утеплителя только в качестве фасадной отделки зданий.

**3.2.** Несущий каркас системы включает кронштейны, несущие горизонтальные L-образные профили, несущие вертикальные П-образные и Z-образные профили, крепежные детали и другие изделия.

**3.2.1.** Кронштейны - это элементы, которые с помощью дюбелей и анкерных болтов соединяют несущий каркас с основанием. Для сокращения теплопотерь кронштейны примыкают к основанию через паронитовую прокладку. Кронштейны имеют длину от 50 до 250 мм и позволяют сделать систему со слоем утеплителя до 250 мм. К кронштейнам присоединяются горизонтальные L-образные профили на саморезах.

Кронштейны воспринимают вертикальные нагрузки от собственного веса элементов системы и горизонтальные - от ветрового давления (напора, отсоса). В системе применяются кронштейны 2-х типов: с обычными и с овальными отверстиями. Кронштейны с овальными отверстиями позволяют горизонтальному профилю перемещаться в следствии температурных деформаций. Чертежи кронштейнов, несущих горизонтальных и вертикальных профилей, угловых и шовных планок представлены на рис. 3.3 – 3.5.

**3.2.2.** Каркас представляет собой перекрестную конструкцию, выполненную из гнутых стальных оцинкованных профилей. Горизонтальные направляющие крепятся к кронштейнам и изготовлены в виде L-образных профилей (равнополочных уголков). Вертикальные направляющие прикрепляются к горизонтальным на саморезах и выполнены из П-образных и Z-образных профилей.

**3.2.3.** Кронштейны выполняются из оцинкованной стали толщиной 2-5 мм марки Ст 08 ПС-5 по ГОСТ 14918-80 или DX51D-Z275-MAC по EVS-EN 10204/22, вертикальные и горизонтальные профили – из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм Ст 08 ПС XII по ГОСТ 14918-80 или DX51D-Z275-MAC по EVS-EN 10204/22, оконные и дверные откосы, отливы - из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,6-1,5 мм по ГОСТ 14918-80 с полимерным покрытием, угловые и шовные планки – из алюминиевых сплавов АМг2М и АМг2Н толщиной 0,7 мм по ГОСТ 4784-97.

<sup>1</sup> Пленка на чертежах условно не показана.

**3.2.4.** Контакт стальных деталей с алюминиевыми следует исключить за счет прокладки между ними полимерных шайб или окраски стальных деталей.

**3.3.** Конструктивные решения системы у внешнего и внутреннего углов здания, у оконных проемов, у цоколя и на парапете представлены на рис. 3.6 ÷ 3.17.

**3.4.** Теплоизоляционный слой выполняется из минераловатных плит, которые устанавливают в один или в два слоя и крепят к стене тарельчатыми дюбелями.

**3.5.** Облицовку фасадов здания выполняют из фиброцементных плит, отличающихся различными вариантами декоративных покрытий:

- "CemStone" – с покрытием крошкой натурального камня ( $19 \text{ кг}/\text{м}^2$ );
- "Супор" – с акрилатным покрытием ( $14 \text{ кг}/\text{м}^2$ );
- "CemColor" – с высококачественным полиуретановым покрытием ( $14 \text{ кг}/\text{м}^2$ );
- "CemColor Structure" - с высококачественным структурным акрилатным покрытием ( $14 \text{ кг}/\text{м}^2$ ).

Указанные типы плит изготавливаются на основе фиброцементных плит толщиной 8 мм марки "MINERIT HD" производства фирмы "MINERIT OY AB" (Финляндия). Стандартный типоразмер плит 1194 мм на 2440/2780/3050 мм.


- "CemColor Structure-E" - с высококачественным структурным акрилатным покрытием ( $14 \text{ кг}/\text{м}^2$ ) изготавливаются на основе фиброцементных плит толщиной 8 мм марки "ETERPLAN-N" производства фирмы "ETERNIT AG" (Германия). Стандартный типоразмер плит 1250 мм на 2500/2800/3100 мм.

**3.5.1.** Фиброцементные плиты могут закрепляться на фасаде горизонтально или вертикально (по положению длинной стороны).

**3.5.2.** При креплении облицовочных плит необходимо учитывать, что расстояние L от саморезов до верхней или нижней кромок плиты:


- при горизонтальном расположении плит - 30 мм;
- при вертикальном расположении плит длиной:
  - до 1 м - 50 мм;
  - от 1 м до 1,5 м - 100 мм;
  - свыше 1,5 м - 150 мм.

**3.6.** Изделия и материалы, разрешенные для применения в системе, и требования, которым они должны отвечать, приводятся в разделах 2 и 4 приложений к Техническим свидетельствам Госстроя РФ на эту систему.



1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. Утеплитель.
5. Лента EPDM.
6. L-образный горизонтальный профиль.
7. П-образный вертикальный профиль.
8. Z-образный вертикальный профиль.
9. Планка вертикального шва.
10. Самонарезающий винт для плит.
11. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
12. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
13. Плиты облицовочные.
14. Планка горизонтального шва.

Рис. 3.1. Фасадная система "СЕМ-СИСТЕМА" с горизонтальным расположением плит.



1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. Утеплитель.
5. Лента EPDM.
6. L-образный горизонтальный профиль.
7. П-образный вертикальный профиль.
8. Z-образный вертикальный профиль.
9. Планка вертикального шва.
10. Самонарезающий винт для плит.
11. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
12. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
13. Плиты облицовочные.

Рис. 3.2. Фасадная система "СЕМ-СИСТЕМА" с вертикальным расположением панелей

### Кронштейн (KP)






Рис. 3.3. Кронштейн (KP).

**Z-образный вертикальный профиль (П-Z)**



**L-образный горизонтальный профиль (П-L)**



**П-образный вертикальный профиль (П-П)**






Рис. 3.4. Несущие вертикальные и горизонтальные профили (поперечное сечение).


**Планка вертикального шва (ПВШ)**



**Планка наружного угла (ПНУ)**



**Планка горизонтального шва (ПГШ)**



**Планка наружного угла (ПНУ)**






Рис. 3.5. Планки для расшивки швов и углов (поперечное сечение).




1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. L-образный горизонтальный профиль.
5. Z-образный вертикальный профиль.
6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
7. Паронитовая прокладка.
8. Минераловатный утеплитель.
9. Плиты облицовочные.
10. Лента EPDM.
11. Воздушная прослойка.
12. Планка вертикального шва.
13. Самонарезающий винт для плит.
14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.

Рис. 3.6. Горизонтальный разрез системы по наружному углу.




1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. L-образный горизонтальный профиль
5. Z-образный вертикальный профиль
6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
7. Паронитовая прокладка.
8. Минераловатный утеплитель.
9. Плиты облицовочные.
10. Лента EPDM.
11. Воздушная прослойка.
12. Планка вертикального шва.
13. Самонарезающий винт для плит
14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.

Рис. 3.7. Горизонтальный разрез системы по внутреннему углу.




1. Существующая стена.
  2. Кронштейн.
  3. Анкерный дюбель.
  4. L-образный горизонтальный профиль.
  5. П-образный вертикальный профиль.
  6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
  7. Паронитовая прокладка.
  8. Минераловатный утеплитель.
  9. Плиты облицовочные.
  10. Лента EPDM.
  11. Воздушная прослойка.
  12. Планка горизонтального шва.
  13. Самонарезающий винт для плит.
  14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
- \* ) - L см. п.3.5.2

Рис. 3.8. Вертикальный разрез системы по горизонтальному шву.




1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. L-образный горизонтальный профиль.
5. П-образный вертикальный профиль.
6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
7. Паронитовая прокладка.
8. Минераловатный утеплитель
9. Плиты облицовочные.
10. Лента EPDM.
11. Воздушная прослойка.
12. Планка вертикального шва.
13. Самонарезающий винт для плит.
14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.

Рис. 3.9. Горизонтальный разрез системы по вертикальному шву.



1. Существующая стена.
  2. Кронштейн.
  3. Анкерный дюбель.
  4. L-образный горизонтальный профиль.
  5. П-образный вертикальный профиль.
  6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
  7. Паронитовая прокладка.
  8. Минераловатный утеплитель.
  9. Плиты облицовочные.
  10. Лента EPDM.
  11. Воздушная прослойка.
  12. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.
  13. Самонарезающий винт для плит.
  14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
- \*) - L см. п.3.5.2


Рис. 3.10. Вертикальный разрез примыкания системы к парапету.



1. Существующая стена.
  2. Кронштейн.
  3. Анкерный дюбель.
  4. L-образный горизонтальный профиль.
  5. П-образный вертикальный профиль.
  6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
  7. Паронитовая прокладка.
  8. Минераловатный утеплитель.
  9. Плиты облицовочные.
  10. Лента EPDM.
  11. Воздушная прослойка.
  12. Водоизоляционная паропроницаемая лента.
  13. Самонарезающий винт для плит.
  14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
  15. Цокольная планка.
  16. Утепленный цоколь.
- \*) - L см. п.3.5.2

Рис. 3.11. Вертикальный разрез примыкания системы  
у цоколя.

22



1. Существующая стена.

2. Кронштейн.

3. Анкерный дюбель.

4. L-образный горизонтальный профиль.

5. П-образный вертикальный профиль.

6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.

7. Паронитовая прокладка.

8. Минераловатный утеплитель.

9. Плиты облицовочные.

10. Лента EPDM.

11. Воздушная прослойка.

12. Планка горизонтального шва.

13. Самонарезающий винт для плит.

14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.


15. Плита балкона (козырька).

16. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.

17. Термокладыш.


18. Гидроизоляция.

Рис. 3.12. Вертикальный разрез примыкания системы к балкону (козырьку).




1. Существующая стена.
  2. Кронштейн.
  3. Анкерный дюбель.
  4. L-образный горизонтальный профиль.
  5. П-образный вертикальный профиль.
  6. Z-образный вертикальный профиль.
  7. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
  8. Паронитовая прокладка.
  9. Минераловатный утеплитель.
  10. Плиты облицовочные.
  11. Лента EPDM.
  12. Воздушная прослойка.
  13. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.
  14. Самонарезающий винт для плит.
  15. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
  16. Пенный утеплитель.
  17. Изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента.
  18. Пароизоляционная лента.
- \*) - L см. п.3.5.2

Рис. 3.13. Вертикальный разрез примыкания системы  
к верхней части оконного проема.




1. Существующая стена.
  2. Кронштейн.
  3. Анкерный дюбель.
  4. L-образный горизонтальный профиль.
  5. П-образный вертикальный профиль.
  6. Z-образный вертикальный профиль.
  7. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
  8. Паронитовая прокладка.
  9. Минераловатный утеплитель.
  10. Плиты облицовочные.
  11. Лента EPDM.
  12. Воздушная прослойка.
  13. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.
  14. Самонарезающий винт для плит.
  15. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
  16. Пенный утеплитель.
  17. Водоизоляционная паропроницаемая лента.
  18. Пароизоляционная лента.
- \*) - L см. п.3.5.2

Рис. 3.14. Вертикальный разрез примыкания системы к верхней части оконного проема (вариант).




1. Существующая стена.
  2. Кронштейн.
  3. Анкерный дюбель.
  4. L-образный горизонтальный профиль.
  5. П-образный вертикальный профиль.
  6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
  7. Паронитовая прокладка.
  8. Минераловатный утеплитель.
  9. Плиты облицовочные.
  10. Лента EPDM.
  11. Воздушная прослойка.
  12. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.
  13. Самонарезающий винт для плит.
  14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
  15. Пенный утеплитель.
  16. Водоизоляционная паропроницаемая лента.
  17. Пароизоляционная лента.
- \*) - L см. п.3.5.2

Рис. 3.15. Вертикальный разрез примыкания системы  
к нижней части оконного проема.




1. Существующая стена.
  2. Кронштейн.
  3. Анкерный дюбель.
  4. L-образный горизонтальный профиль.
  5. П-образный вертикальный профиль.
  6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
  7. Паронитовая прокладка.
  8. Минераловатный утеплитель.
  9. Плиты облицовочные.
  10. Лента EPDM.
  11. Воздушная прослойка.
  12. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.
  13. Самонарезающий винт для плит.
  14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
  15. Пенный утеплитель.
  16. Водоизоляционная паропроницаемая лента.
  17. Пароизоляционная лента.
- \*) - L см. п.3.5.2

Рис. 3.16. Вертикальный разрез примыкания системы  
к нижней части оконного проема (вариант).




1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. L-образный горизонтальный профиль.
5. Z-образный вертикальный профиль.
6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
7. Паронитовая прокладка.
8. Минераловатный утеплитель.
9. Плиты облицовочные.
10. Лента EPDM.
11. Воздушная прослойка.
12. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.
13. Самонарезающий винт для плит.
14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
15. Пенный утеплитель.
16. Изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента.
17. Пароизоляционная лента.

Рис. 3.17. Горизонтальный разрез системы по оконному откосу.




1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. L-образный горизонтальный профиль.
5. Z-образный вертикальный профиль.
6. Тарельчатый любель для крепления утеплителя.
7. Паронитовая прокладка.
8. Минераловатный утеплитель.
9. Плиты облицовочные.
10. Лента EPDM.
11. Воздушная прослойка.
12. Оцинкованная сталь  $\delta = 0,7$  мм.
13. Самонарезающий винт для плит.
14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
15. Пенный утеплитель.
16. Водоизоляционная паропроницаемая лента.
17. Паронизоляционная лента.

Рис. 3.18. Горизонтальный разрез системы по оконному откосу (вариант).



1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. L-образный горизонтальный профиль.
5. П-образный вертикальный профиль.
6. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
7. Паронитовая прокладка.
8. Минераловатный утеплитель.
9. Плиты облицовочные.
10. Лента EPDM.
11. Воздушная прослойка.
12. Парный кронштейн с овальным отверстием.
13. Самонарезающий винт для плит.
14. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.
15. Планка вертикального шва.

Рис. 3.19 Горизонтальный разрез системы по вертикальному шву над окном.



1. Существующая стена.
2. Кронштейн.
3. Анкерный дюбель.
4. L-образный горизонтальный профиль.
5. П-образный вертикальный профиль.
6. Z-образный вертикальный профиль.
7. Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя.
8. Паронитовая прокладка.
9. Минераловатный утеплитель.
10. Плиты облицовочные.
11. Лента EPDM.
12. Воздушная прослойка.
13. Планка вертикального шва.
14. Самонарезающий винт для плит.
15. Самонарезающий оцинкованный винт для каркаса.

Рис. 3.20. Горизонтальный разрез системы по вертикальному стыку панелей (вариант).

#### **4. Исходные данные для проектирования системы**

**4.1.** Проектно-сметная документация на систему для конкретного объекта разрабатывается на основе задания на проектирование, подготовленного в соответствии с существующим в г. Москве порядком и утвержденного заказчиком. Задание на проектирование обязательно должно содержать требование о соответствии системы СНиП II-3-79\* (изд.98г.), СНиП 23-02-2003 и МГСН 2.01-99.

**4.2.** Задание на проектирование должно включать следующие исходные данные:

- архитектурные чертежи фасадов здания, включающие данные о фактуре и цвете облицовочных материалов, чертежи архитектурных деталей (карнизов, обрамления проемов и т. п.) и другие необходимые данные, если это не входит в состав работ по данному заданию;
- строительные чертежи наружных стен от фундаментов до парапетов, включая узлы, поясняющие решение и размеры всех конструкций;
- данные от разработчиков фундаментов о величине допустимой дополнительной нагрузки на стены здания или заключение компетентной организации о несущей способности фундаментов здания;
- план участка, где расположено здание.

Для реконструируемых зданий задание на проектирование дополнительно должно содержать акт обследования наружных стен здания, где указывается состояние поверхности фасадов, результаты испытаний на усилия, с которым принятые дюбели можно вырвать из стены и геодезическую съемку поверхностей фасадов с данными о величине отклонений их отдельных участков от вертикальной плоскости.

**4.3.** В составе задания на проектирование должно быть Приложение к Техническому свидетельству Госстроя России на эту фасадную систему.

#### **5. Определение основных параметров системы**

**5.1.** К основным параметрам системы следует отнести:

- тип и размер облицовочных материалов и способ их крепления к несущему каркасу;
- характеристику принятых плит утеплителя: марку, размеры, плотность, теплопроводность, наличие или отсутствие заполнительного слоя;
- величину воздушного зазора;
- схему размещения на фасаде здания кронштейнов, горизонтальных и вертикальных профилей со всеми необходимыми размерами, в том числе, расстояние от основания до экрана;
- марку дюбелей для крепления кронштейнов несущего каркаса к основанию;
- марку дюбелей для крепления плит утеплителя к основанию.

**5.2.** Тип и размер облицовочных плит, их цвет и фактуру поверхности определяет главный архитектор проекта, если эти данные не приведены в задании на проектирование системы.

**5.3.** Выбор плит утеплителя выполняется на основании теплотехнических расчетов, методика которых приводится ниже. Там же (в разделе "Теплотехнические расчеты") приводится методика определения величины воздушного зазора.

В случае применения плит утеплителя с кашированной поверхностью можно обойтись без гидроветрозащитной мембраны.

**5.4.** Схема размещения на фасаде здания элементов несущего каркаса разрабатывается, исходя из следующих данных:

- размеров по ширине облицовочных плит, вертикальный шов между которыми должен располагаться в центре вертикального профиля;
- геометрии фасада здания, размещении на фасаде проемов, балконов, карнизов и других отступающих (выступающих) от плоскости фасада элементов для минимизации применения облицовочных плит с нестандартными размерами;
- результатов прочностных расчетов системы, благодаря которым, в том числе, уточняется шаг по горизонтали и по вертикали установки кронштейнов;
- расстояния от основания до экрана, принятого на основании теплотехнических расчетов, при этом следует учитывать величину фактических отклонений фасада от проектного положения.

**5.5.** Марку дюбелей для крепления кронштейнов и утеплителя выбирают с учетом результатов прочностных расчетов системы, материала основания, паспортных данных рассматриваемых дюбелей и результатов испытаний принятых дюбелей на выдергивание.

## 6. Прочностные расчеты

### 6.1. Методические предпосылки

Прочностные расчеты включают проверку прочности и деформаций металлических профилей, анкерных болтов и стержней, несущих нагрузки от их собственной массы, массы облицовочных плит, утеплителя и от давления ветра, стыковых соединений профилей между собой, их креплений к основным несущим конструкциям здания.

Нагрузки от собственной массы облицовочных плит и утеплителя принимаются по техническим условиям или паспортным данным предприятий-изготовителей. Временные нагрузки от ветра принимаются по [4], в данном случае для I ветрового района. Кроме того, учитываются дополнительные коэффициенты к ветровым нагрузкам в соответствии с письмом ЦНИИСКА № 1-945 от 14.11.2001 г. Нагрузку от собственной массы профилей в случаях, когда она относительно мала, возможно не учитывать.

Усилия: изгибающие моменты, поперечные и продольные силы; прогибы определяются с использованием основных положений сопротивления материалов и строительной механики. Коэффициенты надежности по нагрузкам  $\gamma_c$ , а также единый коэффициент надежности по ответственности  $\gamma_n = 0,95$  принимаются по [4].

Физико-механические характеристики материалов профилей, их соединений и крепежных элементов следует принимать по [6].

При проверке прочности и деформаций элементов и стыковых соединений формулы [6] трансформируются по форме к условиям примеров.

Подробно методика расчета проиллюстрирована в приводимом ниже примере (п. 6.4). В примере исходные параметры даны для конкретных материалов и конструкций (п. 6.2). В то же время приведенная методика, где все расчетные формулы даются как в буквенных, так и в числовом выражениях со ссылками на нормативные источники, может быть использована и для других вариантов и сочетаний материалов и конструктивных решений.

Приняты обозначения:  $M_b$  – изгибающий момент от вертикальной нагрузки;  $M_t$  – то же от горизонтальной;  $K_{спр}$  – табличные коэффициенты по [24].

## 6.2. Характеристики материалов

Расчетные сопротивления несущих профилей, изготовленных из оцинкованной стали, по данным производителя (МПа): профилей: на растяжение, сжатие и изгиб  $R_y = 215$ ; на сдвиг  $R_s = 125$ ; на смятие  $R_f = 155$ ; модуль упругости  $E = 2,06 \cdot 10^5$ . Коэффициент условий работы  $\gamma_c = 1$ .

Расчетные сопротивления стальных болтов и самонарезающих винтов по [6] (МПа): на растяжение  $R_{bt} = 170$ ; на срез  $R_{bs} = 150$ . Коэффициент условий работы на срез и смятие  $\gamma_b = 0,8$ .

Тип, конструкция и допускаемое усилие на 1 болт с дюбелем подбираются по каталогам фирм с учетом материала и состояния стены.

Расчетное сопротивление фиброкерамических листов на изгиб  $R_{tb} = 12$  МПа; модуль упругости  $E = 13 \cdot 10^3$  МПа.

Утеплитель - минераловатные плиты "Венти-Баттс" плотностью  $\gamma = 110$  кг/м<sup>3</sup>, толщиной  $\delta = 160$  мм. Прочность на сжатие при 10% деформации 0,02 МПа.

## 6.3. Расчетные схемы

Направления координатных осей приняты:

ось  $x$  - горизонтальная в плоскости стены;

ось  $y$  - горизонтальная по нормали к стене;

ось  $z$  - вертикальная в плоскости стены.

Расчетная схема облицовки – трехпролетная неразрезная плита, шарнирно опертая на опорах (рис. 6.1).

Расчетная схема вертикальных направляющих профилей - трехпролетная неразрезная балка, шарнирно закрепленная на опорах (рис. 6.2).

Пролеты в направлении оси "z" соответствуют шагам кронштейнов.

К вертикальным профилям прикладывается вертикальная нагрузка от веса облицовочных плит и горизонтальная ветровая нагрузка.

Расчетная схема горизонтальной направляющей - трехпролетная балка, неразрезная на средних опорах и шарнирно закрепленная на крайних опорах (рис. 6.3). На горизонтальную направляющую передаются нагрузки от вертикальных профилей.

Расчетная схема кронштейнов - консоль с вылетом  $\epsilon_y$  (рис. 6.4), диктуемым толщиной слоя утеплителя. На кронштейны через горизонтальные профили передаются вертикальные и ветровые нагрузки.




Рис. 6.1. Расчетная схема фиброцементной облицовки на действие горизонтальной ветровой нагрузки.






Рис. 6.2. Расчетные схемы вертикальной направляющей  
а - на вертикальные нагрузки;  
б - на горизонтальные нагрузки.

а)



б)






Рис. 6.3. Расчетная схема горизонтальной направляющей  
а - на вертикальную нагрузку;  
б - на горизонтальную нагрузку.




Рис. 6.4. Расчетная схема кронштейна.  
а - схема приложения усилий;  
б, в, г - эпюры  $M$ ,  $N$  и  $Q$ .

Сосдинсния кронштейна с горизонтальной направляющей и со стеной - приняты рамного типа, т.е. способные воспринимать изгибающие моменты. Расчетная схема крепления кронштейнов к стене принята с учетом возможности восприятия как горизонтальных сил, так и изгибающего момента от вертикальной нагрузки (см. рис. 6.4).

Расчетная схема распорных стержней для крепления утеплителя - консоль с вылетом  $l_y = \delta_{yt}$ .

Соединения между профилями и со стеной, рассчитываются на действие усилий среза, растяжения, изгиба и вырыва от совместного действия вертикальной и ветровой нагрузок.

## 6.4. Пример расчета

### 6.4.1. Исходные данные

В данном примере принят вариант с облицовочными плитами из фибробетонного листа плотностью  $\gamma = 1750 \text{ кг}/\text{м}^3$ , толщиной  $\delta = 8\text{мм}$ . Толщина стенок вертикальных и горизонтальных направляющих из оцинкованной стали  $\delta = 1,2\text{мм}$ ; кронштейнов -  $\delta = 3 \text{ мм}$ .

Шаги вертикальных направляющих профилей и кронштейнов вдоль здания  $l_x = 0,6 \text{ м}$ , шаги кронштейнов и горизонтальных профилей по вертикали  $l_z = 0,7 \text{ м}$ .

Крепление вертикальных и горизонтальных направляющих между собой и к кронштейнам, облицовочных плит к вертикальным профилям - саморезами  $\varnothing 4\text{мм}$ .

Крепление кронштейна к стене - одним стальным болтом  $\varnothing 8\text{мм}$  с дюбелем.

Утеплитель - минераловатные плиты - по п. 6.2, крепится к стене независимо от облицовки, стальными распорными стержнями  $\varnothing 5\text{мм}$  с шляпками  $\varnothing 80\text{мм}$ .

### 6.4.2. Нагрузки

Вертикальные нагрузки (Па): от веса облицовочных плит: нормативная  $q_z^n = 1750 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4 = 140$ ; расчетная  $q_z = \gamma_f \cdot q_z^n = 1,2 \cdot 140 = 168$ , передаваемая на вертикальный профиль с эксцентриситетом  $e_y = 11 \text{ мм}$ ; от веса утеплителя - расчетная  $q_{yt} = \gamma_f \cdot \gamma \cdot \delta = 1,3 \cdot 110 \cdot 160 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4 = 229 \text{ Па}$ . Собственным весом профилей пренебрегается.

Горизонтальные нагрузки от ветрового давления приняты для высоты  $H = 75 \text{ м}$ ; нормативное значение ветрового давления для I ветрового района  $w_0 = 230 \text{ Па}$ ; коэффициент "K" для зданий высотой 75 м, тип местности "B", по табл. 6 [4]  $K = 1,41$ ; аэродинамический коэффициент принимается максимальным - для угловых зон здания  $C = |-2|$ ; коэффициент  $\gamma_p = 1,3$ , учитывающий пульсационную составляющую ветровой нагрузки и коэффициент  $\gamma_m = 1,2$  увеличения средней величины ветрового давления при расчете узлов крепления - по рекомендации ЦНИИСК, как дополнение к [4].

Нормативная ветровая нагрузка  $q_y^n = w^n = 230 \cdot 1,41 \cdot |-2| \cdot 1,3 = 843 \text{ Па}$ , расчетные нагрузки при коэффициенте надежности по нагрузке  $\gamma_f = 1,4 \cdot |-2|$ : для элементов  $q_y = 1,4 \cdot 843 = 1180$ , для узлов креплений  $q_{y,2} = 1,2 \cdot 1180 = 1416 \text{ Па}$ .

Расчет для средних зон фасада отличается величиной аэродинамического коэффициента  $C = 0,8$  и определением коэффициента  $\gamma_p$  по формуле (8) [4].

Далее расчет профилей и их креплений производится лишь для участков около углов здания. При этом в средних зонах фасада для некоторых элементов и узлов образуется небольшой запас прочности. Во избежание перерасхода материалов при необходимости в конструкцию могут быть внесены корректировки с соответствующим перерасчетом прочности и жесткости несущих элементов и их креплений.

#### 6.4.3. Расчет фиброцементной облицовки

##### *Геометрические характеристики*

Для вертикального сечения условной шириной 1 м:  $\delta = 8 \text{ мм}$ ;  $b = 1000 \text{ мм}$ ;  $A = 8000 \text{ мм}^2$ ;  $W_z = 1000 \cdot 8^2/6 = 10667 \text{ мм}^3$ ;  $J = 1000 \cdot 8^3/12 = 42667 \text{ мм}^4$ ;  $S_z = 1000 \cdot 8^2/8 = 8000 \text{ мм}^3$ ;  $t = 1000 \text{ мм}$ .

##### *Определение усилий*

Вертикальные усилия от собственного веса фиброцементных плит на 1 м<sup>2</sup> (Па): нормативное  $N_z^n = \gamma \cdot \delta = 1750 \cdot 0.008 \cdot 10^3 = 140$ ; расчетное  $N_z = \gamma_f \cdot N_z^n = 1,2 \cdot 140 = 168$ .

Горизонтальные усилия от ветровой нагрузки по п. 6.4.2 (Па):  $q_y^n = 843$ ;  $q_y = 1180$ .

Изгибом плит в своей плоскости можно пренебречь, поэтому определение изгибающих моментов и поперечных сил от вертикальной нагрузки не требуется. Изгибающие моменты от горизонтальной нагрузки в вертикальной полосе условной шириной  $b_z = 1 \text{ м}$ :

$$\text{нормативной } M_r^n = K_{\text{спр.}} \cdot b_z \cdot q_y^n \cdot l_x^2 = 0,125 \cdot 1 \cdot 843 \cdot 0,6^2 = 37,9 \text{ Нм};$$

$$\text{расчетной } M_r = \gamma_f \cdot M_r^n = 1,4 \cdot 37,9 = 53,1 \text{ Нм.}$$

Поперечная сила  $Q_y = q_y \cdot b_z \cdot l_x/2 + M_r/l_x = 1180 \cdot 1 \cdot 0,6/2 + 53,1/0,6 = 442,5 \text{ Н}$ .

##### *Проверка прочности на изгиб*

По известной формуле  $M_r \cdot \gamma_f/W_z = 53,1 \cdot 10^3 \cdot 0,95/10667 = 4,7 \text{ МПа} < R_{10} = 12 \text{ МПа}$ ; прочность облицовочных листов на изгиб обеспечивается.

##### *Проверка жесткости*

По известной формуле [24]

$$f = \frac{l_x^2}{16 E J_z} \cdot \left( \frac{5 q_y^n \cdot b_z \cdot l_x^2}{24} - M_r^n \right) \cdot \gamma_n =$$

$$= \frac{600^2}{16 \cdot 13 \cdot 10^3 \cdot 42667} \left( \frac{5 \cdot 843 \cdot 10^{-6} \cdot 1000 \cdot 600^2}{24} - 37,9 \cdot 10^3 \right) \cdot 0,95 = 0,97 \text{ мм};$$

$f/l_x = 0,97/600 = 1/619 < [f/l] = 1/200$ , жесткость облицовки достаточна.

#### 6.4.4. Расчет вертикального направляющего профиля

##### Геометрические характеристики

Для поперечного сечения:  $A = 216 \text{ мм}^2$ ;  $A_b = 204 \text{ мм}^2$ ;  $J_x = 14661 \text{ мм}^4$ ;  $W_x = 1086 \text{ мм}^3$ ;  $S_x = 754 \text{ мм}^3$ ;  $t = 2\delta = 2 \cdot 1,2 = 2,4 \text{ мм}$ .

##### Усилия

Нагрузки на 1 м профиля (Н/м):

- вертикальные от плит: нормативная  $p_z^n = q_z^n \cdot l_x = 140 \cdot 0,6 = 84$ ; расчетная  $p_z = q_z \cdot l_x = 168 \cdot 0,6 = 101$ ; эксцентриситет  $e_y^c = 11 \text{ мм}$ ;

- горизонтальные от ветра: нормативная  $p_y^n = q_y^n \cdot l_x = 843 \cdot 0,6 = 506$ ; расчетная  $p_y = q_y \cdot l_x = 1180 \cdot 0,6 = 708$ .

Изгибающие моменты в плоскости, перпендикулярной стене (Нм):

- от вертикальной нагрузки: нормативной  $M_b^n = K_{\text{спр.}} \cdot p_z^n \cdot l_z \cdot e_y = 0,5 \cdot 84 \cdot 0,7 \cdot 0,011 = 0,3$ ; расчетной  $M_b = K_{\text{спр.}} \cdot p_z \cdot l_z \cdot e_y = 0,5 \cdot 101 \cdot 0,7 \cdot 0,011 = 0,4$ ;

- от ветровой нагрузки: нормативной  $M_r^n = K_{\text{спр.}} \cdot p_y^n \cdot l_z^2 = 0,1 \cdot 506 \cdot 0,7^2 = 24,8$ ; расчетной  $M_r = K_{\text{спр.}} \cdot p_y \cdot l_z^2 = 0,1 \cdot 708 \cdot 0,7^2 = 34,7$ .

Продольное усилие  $N_z = p_z \cdot l_z = 101 \cdot 0,7 = 71 \text{ Н}$ .

Поперечная сила  $Q_y = p_y \cdot l_z/2 + M_r/l_z = 708 \cdot 0,7/2 + 34,7/0,7 = 297 \text{ Н}$ .

##### Проверка прочности на растяжение с изгибом

По формуле (50) [6] для сечения над средней опорой при наиболее невыгодном сочетании усилий (с максимальной величиной момента  $M_r$ )

$$\left( \frac{N_z}{A_b} + \frac{M_b + M_r}{W_x} \right) \gamma_n \leq R_y \cdot \gamma_c;$$

$$\left( \frac{71}{204} + \frac{(0,4 + 34,7) \cdot 10^3}{1086} \right) \cdot 0,95 = 31 \text{ МПа} < 215 \cdot 1 = 215 \text{ МПа};$$

прочность на растяжение с изгибом обеспечивается.

### *Проверка на сдвиг*

$$Q_y \cdot S_x$$

По формуле (29) [6]  $\tau_y = \frac{Q_y \cdot S_x}{J_x \cdot t} \cdot \gamma_n =$

$$= \frac{297 \cdot 754}{14661 \cdot 2,4} \cdot 0,95 = 6 \text{ МПа} < R_s \cdot \gamma_c = 125 \cdot 1 = 125 \text{ МПа};$$

прочность на сдвиг обеспечивается.

### *Проверка прочности крепления к горизонтальной направляющей*

Крепление производится двумя стальными самонарезающими винтами ( $n_s = 2$ ) диаметром  $d = 4 \text{ мм}$ ,  $d_o = 3 \text{ мм}$ , с расчетной площадью сечения одного самореза  $A_n = 7 \text{ мм}^2$ , с расчетными сопротивлениями по п. 6.2.

Усилия, действующие на соединение:

$$N_{z,2} = \gamma_m \cdot N_z = 1,2 \cdot 71 = 85 \text{ Н};$$

$$N_{y,2} = \gamma_m \cdot p_y \cdot l_z = 1,2 \cdot 708 \cdot 0,7 = 595 \text{ Н.}$$

По формулам (127) – (129) [6]:

$$\text{на срез } N_{z,2} \cdot \gamma_n = 85 \cdot 0,95 = 81 \text{ Н} < R_{bs} \cdot \gamma_b \cdot A_n \cdot n_s = 150 \cdot 0,8 \cdot 7 \cdot 2 = 1680 \text{ Н};$$

$$\text{на растяжение } N_{y,2} \cdot \gamma_n = 595 \cdot 0,95 = 565 \text{ Н} < R_{br} \cdot A_n \cdot n_s = 170 \cdot 7 \cdot 2 = 2380 \text{ Н};$$

$$\text{на смятие профиля под саморезом } N_{z,2} \cdot \gamma_n = 81 \text{ Н} < R_{bp} \cdot \gamma_b \cdot d_o \cdot \delta \cdot n_s =$$

=  $155 \cdot 0,8 \cdot 3 \cdot 1,2 \cdot 2 = 893 \text{ Н}$ ; прочность соединения на срез, растяжение и смятие обеспечивается.

### *Проверка жесткости*

Проверяется прогиб в направлении оси "у", т.е. по нормали к стене, от действия нормативной ветровой нагрузки  $p_y^n = 506 \text{ Н/м}$ , с изгибающим моментом на средней опоре  $M_y^n = 24,8 \text{ Нм}$ .

По известной формуле [24]

$$f = \frac{l_z^2}{EJ} \left( \frac{5}{384} \cdot p_y^n \cdot l_z^2 + \frac{M_y^n}{16} \right) \cdot \gamma_n =$$

$$= \frac{700^2}{2,06 \cdot 10^5 \cdot 14661} \left( \frac{5}{384} \cdot 506 \cdot 10^{-3} \cdot 700^2 + \frac{24,8}{16} \right) \cdot 0,95 = 0,28 \text{ мм};$$

$f/l = 0,28/700 = 1/2500$ , что меньше предельно допустимой величины  $[f/l] = 1/200$ , жесткость профиля достаточна.

#### 6.4.5. Расчет горизонтального профиля

##### *Геометрические характеристики*

Для поперечного сечения:  $\delta = 1,2 \text{ мм}$ ;  $A = 96 \text{ мм}^2$ ;  $J = 15438 \text{ мм}^4$ ;  $W = 520 \text{ мм}^3$ ;  $S = 529 \text{ мм}^3$ ;  $t = \delta = 1,2 \text{ мм}$ .

Для полок на длине  $l_x$ :  $\delta = 1,2 \text{ мм}$ ;  $b = 600 \text{ мм}$ ;  $A = 720 \text{ мм}^2$ ;  $A_n = 714 \text{ мм}^2$ ;  $W_x = 600 \cdot 1,2^2/6 = 144 \text{ мм}^3$ ;  $J_x = 600 \cdot 1,2^3/12 = 86,4 \text{ мм}^4$ ;  $S_x = 600 \cdot 1,2^2/8 = 108 \text{ мм}^3$ ;  $t = b = 600 \text{ мм}$ .

##### *Усилия*

Вертикальные и горизонтальные нагрузки от вертикального профиля передаются на горизонтальный профиль в виде сосредоточенных сил (см. рис. 6.3) на расстояниях 60 мм от оси опоры (кронштейна). Эти силы равны:

от вертикальной расчетной нагрузки  $P_z = 0,5 \cdot p_z \cdot l_z = 0,5 \cdot 101 \cdot 0,7 = 35,4 \text{ Н}$ ;  
от горизонтальной расчетной нагрузки  $P_y = 0,5 \cdot p_y \cdot l_z = 0,5 \cdot 708 \cdot 0,7 = 248 \text{ Н}$ .

Изгибающие моменты в поперечном сечении (Нм):

от вертикальной нагрузки:  $M_b = K_{\text{спр.}} \cdot p_z \cdot l_x = 0,033 \cdot 35,4 \cdot 0,6 = 0,7$ ;  
от горизонтальной нагрузки:  $M_r = K_{\text{спр.}} \cdot p_y \cdot l_x = 0,033 \cdot 248 \cdot 0,6 = 4,9$ .

Поперечные силы (Н):  $Q_z = P_z + M_b/l_x = 35,4 + 0,7/0,6 = 36,6 \text{ Н}$ ;  
 $Q_y = P_y + M_r/l_x = 248 + 4,9/0,6 = 256$ .

Изгибающий момент в вертикальной стенке (полке) от горизонтальной нагрузки на 1 м профиля:  $M_{r,\text{ст}} = q_y \cdot l_x \cdot l_z \cdot z_{\text{ст}} = 1180 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,02 = 9,9 \text{ Нм}$ .

Продольная сила в горизонтальной полке

$$N_y = q_y \cdot l_x \cdot l_z = 1180 \cdot 0,6 \cdot 0,7 = 496 \text{ Н.}$$

##### *Проверка прочности на изгиб и растяжение*

Поперечного сечения по формуле (38) [6] на изгиб в двух плоскостях XOZ и YOZ :

$$\left( \frac{M_b + M_r}{W} \right) \gamma_0 = \frac{(0,7 + 4,9) \cdot 10^3}{520} \cdot 0,95 = 10,2 \text{ МПа} \leq R_y \cdot \gamma_c = 215 \cdot 1 = 215 \text{ МПа};$$

прочность профиля на изгиб обеспечивается.

Вертикальной полки (стенки) по формуле (28) [6] на изгиб в плоскости YOZ:

$M_{r,\text{ст}} \cdot \gamma_r/W_x = 9,9 \cdot 10^3 \cdot 0,95/144 = 65,3 \text{ МПа} < R_y \cdot \gamma_c = 215 \text{ МПа}$ ; прочность стенки на изгиб обеспечивается.

Горизонтальной полки по формуле (5) [6] на растяжение в направлении оси "Y":

$N_y \cdot \gamma_n/A_n = 496 \cdot 0,95/714 = 0,66 \text{ МПа} < R_y \cdot \gamma_c = 215 \text{ МПа}$ ; прочность полки на растяжение обеспечивается.

### *Проверка прочности на сдвиг*

Поперечного сечения в двух плоскостях:

$$Q_y \cdot S = 256 \cdot 529$$

по формуле (29) [6]  $\tau_y = \frac{Q_y \cdot S}{J \cdot t} = \frac{256 \cdot 529}{15438 \cdot 1,2} = 7,3 \text{ МПа};$

$$\tau_z = \frac{Q_z \cdot S}{J \cdot t} = \frac{36,6 \cdot 529}{15438 \cdot 1,2} = 1,1 \text{ МПа; результирующее}$$

$$\Sigma \tau = \sqrt{\tau_y^2 + \tau_z^2} \cdot \gamma_n = \sqrt{7,3^2 + 1,1^2} \cdot 0,95 = 7,0 \text{ МПа} < R_s \cdot \gamma_c = 125 \text{ МПа};$$

прочность профиля на сдвиг в двух плоскостях обеспечивается.

Вертикальной полки (стенки) по формуле (29) [6] :

$$\tau_y = \frac{Q_y \cdot S_x}{J_x \cdot t} \cdot \gamma_n = \frac{496 \cdot 108}{86,4 \cdot 600} \cdot 0,95 = 0,97 \text{ МПа} < R_s \cdot \gamma_c = 125 \text{ МПа};$$

прочность стенки на сдвиг обеспечивается.

В горизонтальной полке поперечная сила значительно меньше, поэтому ее прочность на сдвиг также обеспечивается, расчет не повторяется.

### *Проверка прочности крепления к кронштейну*

Крепление производится двумя стальными самонарезающими винтами ( $n_s = 2$ ) диаметром  $d = 4 \text{ мм}$ ,  $d_o = 3 \text{ мм}$ , с расчетной площадью сечения одного самореза  $A_n = 7 \text{ мм}^2$ , с расчетными сопротивлениями по п. 6.2.

На соединение действует только горизонтальное усилие от ветровой нагрузки:

$$N_{y,2} = \gamma_m \cdot N_y = 1,2 \cdot 496 = 595 \text{ Н.}$$

По формулам (127) – (129) [6] :

$$\text{на срез } N_{y,2} \cdot \gamma_n = 595 \cdot 0,95 = 565 \text{ Н} < R_{bs} \cdot \gamma_b \cdot A_n \cdot n_s = 150 \cdot 0,8 \cdot 7 \cdot 2 = 1680 \text{ Н};$$

$$\begin{aligned} \text{на смятие профиля под саморезами } N_{y,2} \cdot \gamma_n &= 565 \text{ Н} < R_{fp} \cdot \gamma_b \cdot d_o \cdot \delta_s \cdot n_s = \\ &= 155 \cdot 0,8 \cdot 3 \cdot 1,2 \cdot 2 = 893 \text{ Н; прочность соединения на срез и смятие обес-} \\ &\text{печивается.} \end{aligned}$$

#### 6.4.6. Расчет кронштейна

##### *Геометрические характеристики*

Параметры поперечных сечений:

стенки с отверстиями:  $\delta = 4 \text{ мм}$ ;  $b = 50 \text{ мм}$ ;

ослабленных отверстиями:

полки  $b_n = 50 - 2 \cdot 4 = 40 \text{ мм}$ ;  $A_n = b_n \cdot \delta = 40 \cdot 4 = 160 \text{ мм}^2$ ;

стенки  $b_n = 50 - 8 = 42 \text{ мм}$ ;  $A_n = 42 \cdot 4 = 168 \text{ мм}^2$ ;  $W_{xn} = 42 \cdot 4^2/16 =$

$= 112 \text{ мм}^3$ ;  $J_{xn} = 42 \cdot 4^3/12 = 224 \text{ мм}^4$ ;  $S_{xn} = 42 \cdot 4^2/8 = 84 \text{ мм}^3$ ;  $t_n = b_n = 42 \text{ мм}$ .

##### *Усилия*

От расчетной вертикальной нагрузки  $N_z = p_z \cdot l_z = 101 \cdot 0,7 = 71 \text{ Н}$ ; то же от горизонтальной  $N_y = p_y \cdot l_z = 708 \cdot 0,7 = 496 \text{ Н}$ .

Изгибающие моменты в ослабленном сечении стенки (Нм):

$$M_b = N_z \cdot I_{cp} = 71 \cdot 160 \cdot 10^{-3} = 11,4;$$

$$M_r = K_{cpr} \cdot N_y \cdot e_z = 0,5 \cdot 496 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = 6,2.$$

##### *Проверка прочности на сжатие и растяжение с изгибом*

В наиболее невыгодных условиях находится сечение стенки под болтом.

По формуле (50) [6] на сжатие с изгибом

$$\left( -\frac{N_z}{A_n} + \frac{M_b + M_r}{W_n} \right) \gamma_n =$$

$$= \left( -\frac{71}{168} + \frac{(11,4 + 6,2) \cdot 10^3}{112} \right) 0,95 = 148,9 \text{ МПа} < R_y \cdot \gamma_c = 215 \cdot 1 = 215 \text{ МПа};$$

прочность стенки на сжатие с изгибом обеспечивается; сечения полки подвергаются растяжению силой  $N_y$  и изгибу от моментов  $M_b$  и  $M_r$ , но так как моменты вычитаются (см. рис. 6.4), то суммарные напряжения в полке значительно уменьшаются; прочность полки на растяжение с изгибом обеспечивается, расчет не повторяется.

##### *Проверка прочности на сдвиг*

Наиболее напряжено, как и при изгибе, сечение стенки под болтом; усилие сдвига  $Q_y = N_y = 496 \text{ Н}$ .  
по формуле (29) [6]

$$\tau_y = \frac{Q_y \cdot S_{\text{шн}}}{J_{\text{шн}} \cdot t_{\text{шн}}} \cdot \gamma_n = \frac{496 \cdot 84}{224 \cdot 42} \cdot 0,95 = 4,2 \text{ МПа} < R_y \cdot \gamma_c = 215 \cdot 1 = 215 \text{ МПа};$$

прочность стенки на сдвиг обеспечивается;  
сечения полки при  $Q_z = N_z = 71 \text{ Н}$  значительно менее напряжены, и их прочность при сдвиге также обеспечивается.

#### 6.4.7. Расчет крепления кронштейнов к стене

##### *Конструкция крепления*

Крепление производится одним стальным болтом Ø8 мм с расчетным диаметром  $d_o = 6,7 \text{ мм}$  и расчетной площадью сечения: на растяжение  $A_n = 35,2 \text{ мм}^2$ ; на сдвиг и смятие  $A = 50,3 \text{ мм}^2$ .

##### *Усилия (с коэффициентом $\gamma_m$ )*

Продольная сила  $N_{y,1} = \gamma_m \cdot N_y = 1,2 \cdot 496 = 595 \text{ Н}$ ;

поперечная сила  $Q_{z,1} = \gamma_m \cdot Q_z = 1,2 \cdot 71 = 85 \text{ Н}$ ;

изгибающий момент  $M = \gamma_m (M_b + M_r) = 1,2 (11,4 + 6,2) = 21,1 \text{ Нм}$ ;  
плечо  $z = h_e/3 = 50/3 = 17 \text{ мм}$ .

##### *Проверка прочности болтового соединения*

Усилие растяжения в болте: от продольной силы  $N_1 = N_{y,1} = 595 \text{ Н}$ ; от момента  $N_2 = M/z = 21,1 \cdot 10^3/17 = 1241 \text{ Н}$ ; суммарное  $N_y = N_1 + N_2 = 595 + 1241 = 1836 \text{ Н}$ . Усилие на срез и на смятие, приходящееся на болт,  $Q_{z,1} = 85 \text{ Н}$ .

По формуле (129) [6] на растяжение  $N \cdot \gamma_n = 1836 \cdot 0,95 = 1744 \text{ Н} < R_{\text{шн}} \cdot A_n = 170 \cdot 35,2 = 5984 \text{ Н}$ ; по формуле (127) [6] на срез  $Q_{z,1} \cdot \gamma_n = 85 \cdot 0,95 = 81 \text{ Н} < R_{\text{шн}} \cdot \gamma_n \cdot A \cdot n_s = 150 \cdot 0,8 \cdot 35,2 \cdot 1 = 4224 \text{ Н}$ ; прочность болта на растяжение и срез обеспечивается.

По формуле [6] на смятие стенки кронштейна под болтом

$Q_{z,1} \cdot \gamma_n = 81 \text{ Н} < R_{\text{тр}} \cdot d \cdot \delta \cdot t = 155 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 1 = 4960 \text{ Н}$ ; прочность кронштейна на смятие под болтом обеспечивается.

##### *Крепление болтов к стене*

Вырывающее усилие равно  $N_{y,1} = 1836 \text{ Н}$ . Под это усилие следует подбирать конструкцию дюбелей и болтов и условия их заделки в стену по каталогам фирм-изготовителей, в частности, швейцарской фирмы "MUNGO".

#### 6.4.8. Расчет крепления утеплителя

На 1 м<sup>2</sup> стены принимается 4 распорных стержня: на 1 стержень с расчетной площадью сечения  $A = 19,6 \text{ мм}^2$  приходится  $A_{yt,1} = 0,25 \text{ м}^2$ .

При диаметре шляпки  $d_m = 80 \text{ мм}$  утеплитель может воспринять усилие сжатия не более  $[N] = R_{yt} \cdot A_m = 0,02 \cdot \pi \cdot 80^2/4 = 100,5 \text{ Н}$ .

Контроль за ограничением этого усилия осуществляется по величине деформации обжатия утеплителя под шляпкой, которая при  $\delta_{yt} = 160 \text{ мм}$  не должна превышать  $\Delta = 0,1 \cdot 160 = 16 \text{ мм}$ .

Поперечная сила, приходящаяся на 1 стержень от веса утеплителя,  $Q_z = \gamma_m \cdot q_{yt} \cdot A_{yt} = 1,2 \cdot 229 \cdot 0,25 = 68,7 \text{ Н}$ .

По формуле (127) [6] на срез  $Q_z \cdot \gamma_n = 68,7 \cdot 0,95 = 65,3 \text{ Н} < 150 \cdot 0,8 \cdot 19,6 = 2352 \text{ Н}$ ;

прочность стержней на срез обеспечивается.

## 7. Теплотехнические расчеты

### 7.1. Введение

В настоящем разделе анализируются принципы теплотехнического проектирования систем наружных стен с вентилируемыми воздушными прослойками между экраном и теплоизоляционным слоем, приводятся рекомендации по различным техническим параметрам. Принципы теплотехнического проектирования включают методы теплотехнических расчетов, расчеты воздухообмена и влагообмена в воздушных прослойках.

Методика теплотехнических расчетов базируется на требованиях поэлементного подхода СНиП II-3-79\* (изд.98г.) [7], СНиП 23-02-2003 [8] и МГСН 2.01-99 [13]. Этот подход (п.5.1а,б [7]) заключается в обеспечении соответствия приведенного сопротивления теплопередаче  $R_o^t$  наружных ограждений (средневзвешенное  $R_o^t$  на этаж) требуемому ( $R_o^{req}$ ) значению приведенного сопротивления теплопередаче (табл. 16 СНиП II-3-79\* (изд.98г.), табл. 4 СНиП 23-02-2003).

Методика расчета воздухо и влагообмена в наружных стенах основывается на требованиях СНиП II-3-79\* (изд.98г.) и СНиП 23-02-2003 по недопустимости накопления влаги в стенах за годовой период эксплуатации, а также накопления влаги в воздушных зазорах (прослойках) между экранами и утеплителем.

### 7.2. Основные, используемые в тексте, понятия

Воздушная прослойка между утеплителем и экраном, вентилируемая наружным воздухом; швы, зазоры - приточные (воздухозaborные) и вытяжные (воздуховыводящие) отверстия. Путями прохождения наружного воздуха могут являться в основном горизонтальные стыковые швы элементов экрана, поскольку вертикальные, как правило, закрыты.

Условное сопротивление паропроницанию - приведенное, учитывающее сопротивление паропроницанию материалов экрана с учетом швов между облицовочными панелями.

### 7.3. Основные положения по проектированию фасадных систем наружных стен с вентилируемой воздушной прослойкой

При проектировании зданий с вентилируемыми фасадами следует учитывать уже принятые параметры системы:

- минимальный размер швов для притока воздуха рекомендуется 6 мм (при размерах плит экрана 600x600 мм) для Москвы. При больших размерах плит 1190x2780 мм размер швов принят 8 мм, что проверяется расчетом.
- для рассматриваемого варианта расчетом проверяется толщина прослойки 20-40 мм<sup>1)</sup>.
- площадь отверстий щели<sup>\*\*</sup> для вытяжки воздуха не должно быть менее сечения отверстий щели для притока.

<sup>1)</sup> – минимально допустимая толщина прослойки 20 мм (см. расчет разд. 7.7.4)

<sup>\*\*</sup>) – то же, что швы-зазоры.

## 7.4. Правила теплотехнического проектирования наружных ограждений с вентилируемым фасадом

Теплотехническое проектирование наружных стен, где применяются фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором, выполняется в два этапа. Причем второй этап применяется, если после первого этапа расчетов не выявится надежность рассматриваемой конструкции в теплотехническом отношении.

### Первый этап

Назначается конструктивное решение стены, в т.ч. размеры экранов, приточных и вытяжных щелей с учетом раздела 7.3.

Выполняется теплотехнический расчет наружной стены с экраном, при котором определяется необходимая толщина теплоизоляции.

Выполняется расчет влажностного режима стены по методике СНиП II-3-79\* (изд.98г.) [7], СНиП 23-02-2003 [8] с учетом коэффициента паропроницаемости по глади экрана.

Если по результатам расчетов влажностный режим стены удовлетворяет требованиям норм строительной теплотехники [7], то на этом теплотехническое проектирование заканчивается.

Если по результатам расчетов влажностный режим экранированных стен не удовлетворяет требованиям, то подбирается такой размер швов и экрана, чтобы с ними конструкция стены удовлетворяла действующим нормативным требованиям [7].

Если расчет влажностного режима наружного ограждения с вентилируемым фасадом показал невыполнение требований СНиП II-3-79\* (изд.98г.) [7], СНиП 23-02-2003 [8], а другой материал стены и экрана подобрать нельзя, то переходят ко второму этапу теплотехнического проектирования.

1) Определяется условное сопротивление паропроницанию экрана с учетом швов по методике раздела 7.6.6.

2) С учетом этого показателя проводят расчет влажностного режима по методике СНиП II-3-79\* (изд.98г.), СНиП 23-02-2003.

3) При необходимости рассчитывается влажностный режим рассматриваемой конструкции в годовом цикле с учетом средних месячных температур.

4) С учетом результатов расчета по пп. 2, 3 анализируются результаты, при необходимости корректируются материалы и их толщины в конструкции с целью исключения влагонакопления в годовом цикле. Если проведенных упомянутых расчетов для определения применимости конструкции не достаточно, то расчет продолжается в следующей последовательности.

4.1) С учетом этажности здания и района строительства определяется скорость движения воздуха в прослойке за экраном и расход воздуха.

4.2) Определяется температура на выходе из воздушной прослойки.

4.3) Определяется действительная упругость водяного пара на выходе из прослойки  $e_y$  по формуле (16) и проверяется условие  $e_y < E_{ii}$ , где  $E_{ii}$  - максимальная упругость водяного пара на выходе из прослойки.

## 7.5. Краткая характеристика объекта и нормативные требования

Для расчета принято многоэтажное жилое здание, расположенное в г. Москве.

Рассматриваются наружные стены двух вариантов: с внутренним слоем из монолитного железобетона  $\gamma_0 = 2500 \text{ кг}/\text{м}^3$ , толщиной 0,18 м ( $\lambda_B = 2,04 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ ) и кирпича, толщиной 0,51 м ( $\lambda_B = 0,64 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ ).

С внешней стороны к несущему слою крепится утеплитель – плиты базальтовой минваты с  $\lambda = 0,045 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$  [23], толщиной определяемой расчетом. Плиты утеплителя укрыты влаговетрозащитной паропроницаемой пленкой типа "TYVEK" и прикреплены на внутреннем слое с его наружной стороны тарельчатыми дюбелями. С этой же стороны к внутреннему слою крепится несущий каркас, состоящий из кронштейнов, горизонтальных и вертикальных гнутых профилей, выполненных из оцинкованной листовой стали толщиной 1,2 мм. Экран – фасадный облицовочный слой, выполненный из фиброкерамических листов размером 1194x2780x8 мм, плотностью 1650  $\text{кг}/\text{м}^3$  крепится вытяжными заклёпками или саморезами к вертикальным профилям несущего каркаса. Длина кронштейнов и соответственно расстояние от внутреннего слоя стены до облицовочного таково, что между облицовочным слоем и слоем утеплителя для циркуляции воздуха есть воздушный зазор толщиной 40±20 мм. В нижней части экрана (у цоколя) и в верхней части (у карниза) устраиваются соответственно приточное и вытяжное отверстия. Кроме того, обмен воздуха происходит благодаря зазорам в горизонтальных стыках облицовочных листов.

Требования к теплотехническим характеристикам конструкций содержатся в СНиП II-3-79\* (изд.98г.) [7], СНиП 23-02-2003 [8] и МГСН 2.01-99 [13], а требования к сопротивлению теплопередаче конструкций приведены в [7].

На основе [7 и 13] составлена таблица 1 исходных расчетных данных, где представлены требуемые сопротивления теплопередаче наружных стен жилых зданий.

Таблица 1.

### Значения нормативных требований к наружным ограждениям жилых зданий

N пп	Название нормативного документа	Требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен	ГСОП	Город
1	2	3	4	5
1.	СНиП 23.01-99 [9], СНиП II-3-79* (изд.98г.) [7]	3,13	4943	Москва

Дальнейшие расчеты выполняются в соответствии с разделом 7.1 настоящих рекомендаций.

## 7.6. Методика теплотехнического расчета наружных стен с вентилируемой воздушной прослойкой

### 7.6.1. Общие требования

Расчет наружных стен с экраном и вентилируемым воздушным зазором основан на расчете теплотехнических характеристик стен и расчете влажностного режима.

Теплотехнический расчет наружных стен с вентилируемым зазором в соответствии с настоящим разделом включает в себя:

- подбор толщины теплоизоляционного слоя;
- определение условного приведенного сопротивления паропроницанию экранов с учетом швов-зазоров между панелями-экранами;
- определение влажностного режима;
- определение параметров воздухообмена в воздушном зазоре (прослойке);
- определение тепловлажностного режима воздушного зазора (прослойки).

### 7.6.2. Определение толщины теплоизоляционного слоя

Данная методика предназначена для сравнительного анализа различных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором.

В начале расчета предварительно определяется толщина утеплителя, используемая в дальнейшем для определения приведенного сопротивления теплопередаче, значение которого уточняется при рабочем проектировании

$$\delta_{yt}^{req} = \left( \frac{R_o^{req}}{\tau} - R_1 - R_n - \frac{1}{\alpha_b} - \frac{1}{\alpha_n} \right) \cdot \lambda_{yt} \quad (1)$$

где:

$R_o^{req}$  (или)  $R_o^{trpr}$  - требуемое приведенное сопротивление теплопередаче стен,  $\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ ;

$\tau$  - коэффициент теплотехнической однородности по табл. 2, 3, принимаемый в зависимости от материала, толщины и физических характеристик стены.

Значения " $\tau$ ", данные в табл. 2, 3, посчитанные для фрагмента стены размером 3x3 м с оконным проётом 1,5x1,5 м являются предварительными.

Таблица 2.

**Значения г кирпичных утепленных снаружи стен**

Толщина , м		Коэффициент г при $\lambda$ , Вт/м °C		
стены (без дополнительного утепления)	утеплителя	0,04	0,05	0,08
0,38	0,1	0,705	0,726	0,73
	0,15	0,693	0,713	0,73
	0,2	0,68	0,7	0,715
0,51	0,1	0,694	0,714	0,73
	0,15	0,682	0,702	0,72
	0,2	0,667	0,687	0,702
0,64	0,1	0,685	0,7	0,715
	0,15	0,675	0,69	0,705
	0,2	0,665	0,68	0,695

**Примечания:**

- Для получения значений "г" с учетом глухих участков приведенные в таблице значения умножаются на  $n = 1,05$ . Коэффициент "n" может быть уточнен.
- Коэффициент "г" посчитан для фрагментов с проемностью 25%. При проемности, отличающейся от табл. 2, 3 (см. ниже), на каждые 10% коэффициент "г" соответственно изменяется на 4% для кирпичных стен.

Таблица 3.

**Значения г бетонных утепленных снаружи стен**

Толщина , м		Коэффициент г при $\lambda$ , Вт/м °C		
панели (без дополнительного утепления)	утеплителя	0,04	0,05	0,08
0,3	0,05	0,9	0,92	0,95
	0,1	0,84	0,87	0,88
	0,15	0,81	0,84	0,85
0,35	0,05	0,87	0,9	0,93
	0,1	0,8	0,83	0,86
	0,15	0,78	0,81	0,83
0,4	0,05	0,82	0,87	0,9
	0,1	0,77	0,8	0,83
	0,15	0,75	0,78	0,8
	0,2	0,74	0,765	0,785

**Примечание:** Проемность 25% с учетом коэффициента  $n = 1,05$  (см. формулу (3) ниже). При проемности, отличающейся от данных табл. 3, на каждые 10% коэффициент "г" соответственно изменяется на 2%.

Средневзвешенное значение приведенного сопротивления теплопередаче слоистых наружных стен определяется (на секцию) по формуле:

$$R_o^{\text{ср}} = \frac{\sum_i^k F_i}{\sum_i^k \frac{F_i}{R_{oi}^r}}, \quad (2)$$

где:

$\sum_i^k F_i$  - сумма площадей фрагментов наружных стен ( $k$  - количество фрагментов стен),  $m^2$ ;  
 $F_i, R_{oi}^r$  - соответственно площадь и приведенное сопротивление теплопередаче  $i$ -го фрагмента стен,  $m^2 \cdot ^\circ C/Bt$ ;

Если  $R_o^{\text{ср}} > R_o^{\text{req}^{**}}$  по СНиП II-3-79\* (изд.98г.) [7], СНиП 23-02-2003 [8], конструкция стены удовлетворяет требованиям теплотехнических норм. Если  $R_o^{\text{ср}} < R_o^{\text{req}^{**}}$ , то следует либо увеличить толщину утепляющего слоя, либо рассмотреть возможность включения в проект энергосберегающих мероприятий.

Для расчета средневзвешенного значения многослойных наружных стен при наличии в стенах глухих (без проемов) участков может быть также использована формула:

$$R_o^{\text{ср}} = R_o^r \cdot n \quad (3)$$

где:

$n = 1,05$  - коэффициент, учитывающий наличие глухих участков в наружных стенах. При выполнении проектов этот коэффициент "n" в каждом случае имеет свое значение, соответствующее особенностям данных конструктивных и объемно-планировочных решений.

### 7.6.3. Определение влажностного режима наружных стен

Влажностный режим наружных стен может определяться двумя методами. По СНиП 23-02-2003, СНиП II-3-79\* (изд.98г.)<sup>\*)</sup> и исходя из баланса влаги в годовом цикле.

Определение влажностного режима наружных стен по балансу влаги производится в следующей последовательности:

1. Определяются исходные данные для расчета;

2. Определяются сопротивления паропроницанию слоев конструкции наружной стены, параметры внутреннего и наружного воздуха;

<sup>\*)</sup>  $R_o^{\text{ср}}$ , то же, что  $R_o^{\text{ср}^{**}}$  и  $R_o^r$ , то же, что  $R_o^{\text{req}}$

<sup>\*\*) коэффициент паропроницаемости "μ" пленки "TYVEK" принят равным "μ" утеплителя.</sup>

3. Определяется приток и отток влаги (пара) к рассматриваемому сечению по формулам:

$$\Delta P_1 = \frac{e_{int} - e_t}{R_{o.p.vn.cl}} \quad \text{и} \quad \Delta P_2 = \frac{e_t' - e_u}{R_{vn} - R_{o.p.vn.cl}} \quad (4)$$

где:

$e_v$ ,  $e_u$  - упругость водяного пара внутреннего и наружного воздуха;  
 $e_t$ ,  $e_t'$  - то же, в рассматриваемом сечении;

$$e_t (e_t') = e_v - \frac{e_v - e_u}{\sum R_{vn.cl}} (\sum R_{vn.cl}), \quad (5)$$

$R_{o.p.vn.cl}$  - сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности стены до границы зоны возможной конденсации, определяемое по своду Правил, см. также формулу (39) СНиП II-3-79\* (изд. 98г.);

$\sum R_{vn.cl}$  - сумма сопротивлений паропроницанию слоев до рассматриваемого сечения;

$R_{o.p.}$  - сопротивления паропроницанию всей стены.

По указанным формулам определяется упругость водяного пара  $e_i$  в характерных сечениях конструкции в годовом цикле.

Если  $e_i$  окажется больше максимальной упругости водяного пара  $E$ , то в данном сечении может образовываться конденсат.

#### 7.6.4. Определение параметров воздухообмена в прослойке

Движение воздуха в прослойке осуществляется за счет гравитационного (теплового) и ветрового напора. В случае расположения приточных и вытяжных отверстий на разных стенах скорость движения воздуха в прослойках  $V_{np}$  может определяться по следующим формулам:

$$V_{np} = \sqrt{\frac{k (k_n - k_s) V_n^2 + 0,08 H (t_{cp} - t_n)}{\sum \xi}}, \quad (6)$$

где:  $k_n$ ,  $k_s$  - аэродинамические коэффициенты по СНиП 2.01.07-85 [4];

$V_n$  - скорость движения наружного воздуха;

$k$  - коэффициент учета изменения скорости потока по высоте по СНиП 2.01.07-85;

$H$  - разности высот от входа воздуха в прослойку до ее выхода из нее;

$t_{cp}$ ,  $t_n$  - средняя температура воздуха в прослойке и температура наружного воздуха;

$\sum \xi$  - сумма коэффициентов местных сопротивлений (определяется сложением аэродинамических сопротивлений).

Другим вариантом определения  $V_{\text{пр}}$  служит формула:

$$V_{\text{пр}} = \sqrt{\frac{\gamma_n \cdot V_n^2 (\kappa_n - \kappa_s) k + 2g H (\gamma_n - \gamma_{\text{пр}})}{\gamma_{\text{пр}} \cdot \sum \xi}}, \quad (7)$$

$\gamma_n, \gamma_{\text{пр}}$  – плотности ( $\text{kg/m}^3$ ) наружного воздуха и в прослойке.

При расположении воздушной прослойки на одной стороне стены здания, можно принять  $\kappa_n = \kappa_s$ . В этом случае, если пренебречь изменением скорости ветра по высоте формула (6) примет вид:

$$V_{\text{пр}} = \sqrt{\frac{0,08 H (t_{\text{пр}} - t_n)}{\sum \xi}}, \quad (8)$$

Формула (7) примет вид:

$$V_{\text{пр}} = \sqrt{\frac{(2g H) (\gamma_n - \gamma_{\text{пр}})}{\gamma_{\text{пр}} \cdot \sum \xi}}, \quad (9)$$

$\gamma_{\text{пр}}$  – плотность воздуха в прослойке.

Указанные формулы применены в технической системе. При этом  $\gamma$  имеет размерность  $\text{kg/m}^3$ .

Из полученных по указанным формулам скорость движения воздуха корректируется с учетом потерь давления на трение по известным из курса "Вентиляция" методам.

Суммарный расход воздуха в прослойке определяется по формуле:

$$W = V_{\text{пр}} \cdot 3600 \cdot \delta_{\text{пр}} \cdot \gamma_{\text{пр}}, \quad (10)$$

где:  $\delta_{\text{пр}}$  – толщина воздушной прослойки в м шириной 1 м.

### 7.6.5. Определение параметров тепловлажностного режима прослойки

Температура входящего в прослойку воздуха  $t_o$  определяется по формуле:

$$t_o = t_n + \frac{t_b - t_n}{m \cdot \alpha_b (\sqrt{B_w} + 23 B_o)}, \quad (11)$$

где:  $t_n, t_h$  - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха;  
 $m$  - коэффициент.

Остальные обозначения даны в [21].

Допускается определять температуру воздуха, входящего в прослойку по формуле

$$\tau_o = n \cdot t_n, \quad (12)$$

где:  $n = 0,95$ .

Температура воздуха по длине прослойки определяется по формуле:

$$t_y = \frac{(k_b \cdot t_b + k_n \cdot t_n) + [T_o (k_b + k_n) - (k_b \cdot t_b + k_n \cdot t_n)] \cdot e^{-[C_s (k_b + k_n) h_y / WC]}}{k_b + k_n}, \quad (13)$$

где:  $k_b$  и  $k_n$  - коэффициенты теплопередачи внутреннего и наружного частей стены до середины прослойки;

$h_y$  - расстояние между стыковыми горизонтальными швами, служащими для поступления (или вытяжки) воздуха;

$C$  - удельная теплоёмкость воздуха.

При определении термического сопротивления прослойки  $R_{np}$  следует пользоваться формулами:

$$R_{np} = \frac{1}{\alpha_{np}}, \quad (14)$$

где:  $\alpha_{np} = 5,5 + 5,7 V_{np} + \alpha_{ln}$ , (15)

где  $\alpha_{ln}$  - коэффициент лучистого теплообмена;

$C_b$  - переводной коэффициент;

$W$  - расход воздуха в прослойке, см. формулу (10).

Действительная упругость водяного пара на выходе из прослойки определяется по формуле:

$$e_y = \frac{(M_b \cdot e_b + M_n \cdot e_n) + [e_o (M_b + M_n) - (M_b \cdot e_b + M_n \cdot e_n)] e^{-[n(M_b + M_n) h_y / WB]}}{M_b + M_n}, \quad (16)$$

Полученная по данной формуле величина упругости водяного пара на выходе из прослойки  $e_y$  должна быть меньше максимальной упругости водяного пара  $E_y$ .

Если  $e_y > E_s$ , то необходимо изменить размеры воздушной прослойки.

В формуле (16)  $M_u$  и  $M_n$  равны соответственно:

$$\frac{1}{M_u} = \frac{1}{\sum R_{uu}} ; \quad M_n = \frac{1}{\sum R_{nn}}, \quad (17)$$

где:

$R_{uu}$  и  $R_{nn}$  - сумма сопротивлений паропроницанию от внутренней поверхности до воздушной прослойки и от воздушной прослойки до наружной поверхности;

$e_u$  и  $e_n$  - действительная упругость водяного пара с внутренней стороны стены и снаружи;

$e_o$  - упругость водяного пара воздуха, входящего в прослойку;

$$B = \frac{1,058}{1 + t_y/273}, \quad (18)$$

$n$  – переводной коэффициент.

#### 7.6.6. Методика определения условного приведенного сопротивления паропроницанию с учетом швов-зазоров между панелями экранами

Для расчета используются либо коэффициенты паропроницаемости материалов – экрана по СП 23-101-2000, СНиП 23-02-2003, СНиП II-3-79\* (изд. 98г.), либо полученные экспериментально.

Расчет приведенного сопротивления паропроницанию экранов с учетом швов-зазоров производится в следующей последовательности:

1) Определяется условное сопротивление паропроницанию в стыковых швах по формуле:

$$R_u^{-1} = \frac{\delta_3}{(B n_w / \sum \xi_m)} \cdot m^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{мг} (m^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст./Г}), \quad (19)$$

где:  $B$  – переводной коэффициент;

$$\eta_w = 6,5 \text{ и } 0,1 [\text{мг/м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} (\text{г/м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст.})]$$

Приводятся два расчета со значением  $\eta_w = 6,5$  и  $0,1$ . По первому варианту при  $\eta_w = 6,5$  рассчитывается минимально допустимая величина стыковых швов и приточных щелей, по второму при  $\eta_w = 0,1$  оптимальная величина стыковых швов и приточных щелей.

$\sum \xi_m$  - местные сопротивления проходу воздуха (см. формулу 6);

$\delta_1$  – толщина экрана, м.

2) Определяется сопротивление паропроницанию плит экрана по его глади по формуле:

$$R_n = \frac{\delta_1}{\mu}, \quad (20)$$

где:  $\mu$  – коэффициент паропроницаемости экрана.

3) Определяется приведенное условное сопротивление паропроницанию экрана с учетом стыковых швов  $R_n^{np}$  по формуле:

$$R_n^{np} = \frac{\sum F}{\frac{F_{ca}}{R_n} + \frac{F'}{R_n'}}, \quad (21)$$

где:

$\sum F$  - суммарная расчетная площадь экрана (как правило принимается 1м<sup>2</sup>);

$F_{ca}$  - площадь экрана без швов, м<sup>2</sup>;

$F'$  - площадь швов, через которые поступает воздух. Как правило, площадь выходных швов в верхней части экрана не учитывается;

$R_n$  и  $R_n'$  - см. выше.

## 7.7. Теплотехнический расчет наружных стен с вентилируемым фасадом

### 7.7.1. Исходные данные

Для расчета принято многоэтажное жилое здание, расположенное в г. Москве, наружные стены которого облицованы фасадной системой с вентилируемым воздушным зазором «СЕМ-СИСТЕМА».

Наружные стены двух вариантов: с внутренним слоем из монолитного железобетона  $\gamma_0 = 2500$  кг/м<sup>3</sup>, толщиной 0,18 м ( $\lambda_B = 2,04$  Вт/м°C) и кирпичной кладки, толщиной 0,51 м ( $\lambda_B = 0,64$  Вт/м°C).

Снаружи внутреннего слоя располагается утеплитель – базальтовая минвата с коэффициентом теплопроводности  $\lambda = 0,045$  Вт/м°C [23], воздушная прослойка и фасадная облицовка здания плитами толщиной 8 мм с цветным покрытием.

Плиты облицовки в системе применяются фиброцементные. Площадь зазоров между плитами 0,0054 м<sup>2</sup> на 1 м<sup>2</sup> фасада, причем у облицовки плиты по вертикали соприкасаются вплотную.

### 7.7.2. Расчет толщины теплоизоляции

Толщина теплоизоляции из минваты типа "Фасад-Баттс" для кирпичной (рис. 7.1) стены для г. Москвы равна:

$$\delta_{\text{т}}^{(1)} = \left( \frac{3,13}{0,726} - \frac{0,02}{0,93} - \frac{0,51}{0,64} - 0,12 - \frac{1}{8,7} - \frac{1}{23} \right) \times 0,045 = 0,15 \text{ м}$$

где:

3,13 – требуемое сопротивление теплопередаче стен для г. Москвы;

0,726 – коэффициент теплотехнической однородности, см. табл. 2 (при проемности 25 %);

0,12 – термическое сопротивление вентилируемой воздушной прослойки.

$$R_{\text{вп}} = \frac{1}{\alpha_{\text{вп}}} = \frac{1}{6,8} = 0,15 \text{ м}^2 \cdot {^\circ}\text{C} \cdot \text{ч/Ккал} (0,12 \text{ м}^2 \cdot {^\circ}\text{C/Вт}),$$

где:  $\alpha_{\text{вп}}$  – коэффициент теплообмена по формуле (15);

$$\alpha_{\text{вп}} = 5,5 + 5,7 V_{\text{пп}} + \alpha_{\text{п}} = 5,5 + 5,7 \cdot 0,1 + 0,66 = 6,8 \text{ Ккал/м}^2 \cdot \text{ч} \cdot {^\circ}\text{C} (7,8 \text{ Вт/м}^2 \cdot {^\circ}\text{C});$$

$$\alpha_{\text{п}} = \frac{\frac{1}{4,25} + \frac{1}{2,1} + \frac{1}{4,9}}{1} \cdot 0,61 = 0,66;$$

где:


4,25; 2,1; 4,9 – коэффициенты излучения, Ккал/  $\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot {^\circ}\text{K}^4$ ;

0,61 – температурный коэффициент;

0,045 – коэффициент теплопроводности минваты для условий эксплуатации "Б" в соответствии с сертификатами.

---

<sup>1)</sup> В запас теплоизоляции не приводится термическое сопротивление штукатурки.



- 1 - штукатурный раствор;
- 2 - кирпичная кладка;
- 3 - минеральная вата;
- 4 - панель экрана;
- 5 - воздушная прослойка;
- 6 - зона возможной конденсации.

Рис. 7.1. Схема наружной стены для расчета влажностного режима.

Сопротивление теплопередаче по глади наружной стены при толщине утеплителя из минваты 0,15 м:

$$R_o^{\text{усл}} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,93} + \frac{0,51}{0,64} + \frac{0,15}{0,045} + 0,12 + \frac{1}{23} = 4,43 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C/Bт.}$$

Приведенное сопротивление теплопередаче:

$$R_o^{\text{пп}} = 4,43 \cdot 0,726 = 3,22 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C/Bт.}$$

Толщина теплоизоляции из базальтовой минваты для бетонной стены для климатических условий г. Москвы:

$$\delta_{yt} = \left( \frac{3,13}{0,83} - \frac{0,18}{2,04} - 0,12 - \frac{1}{8,7} - \frac{1}{23} \right) \cdot 0,045 \approx 0,16 \text{ м,}$$

где  $r = 0,83$  в соответствии с табл. 3 (при проемности 25%).

Сопротивление теплопередаче по глади наружной стены условное:

$$R_o^{\text{усл}} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,18}{2,04} + \frac{0,18}{0,045} + 0,12 + \frac{1}{23} = 3,9 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C/Bт.}$$

Приведенное сопротивление теплопередаче:

$$R_o^{\text{пп}} = 3,9 \cdot 0,83 = 3,24 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C/Bт.}$$

Толщина утеплителя должна быть скорректирована в соответствии с номенклатурой выпускаемых изделий, что не влияет на правомочность полученных расчетов и выводов.

### 7.7.3. Расчет влажностного режима бетонных стен

Выполняется расчет влажностного режима бетонных наружных стен с экраном по СНиП II-3-79\* (изд.98г.), СНиП 23-02-2003 по глади (без учета стыковых швов).

Влажностный режим наружных стен характеризуется процессами влагонакопления, зависящими от ряда внешних факторов и физических характеристик, от сопротивления паропроницанию конструкции. Расчетное сопротивление паропроницанию  $R_n$ ,  $\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}$  (до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее большего из требуемых сопротивлений паропроницанию  $R_{n1}^{\text{пп}}$ , из условия недопустимости накопления влаги за год эксплуатации и  $R_{n2}^{\text{пп}}$  из условия ограничения влаги в конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами.

Расчет ведется с учетом того, что зона возможной конденсации располагается на внешней границе утеплителя.

В период эксплуатации в зимних условиях температура воздуха внутри помещения  $t_b = 20^{\circ}\text{C}$ , а относительная влажность  $\varphi = 55\%$ .

Расчетное сопротивление паропроницанию наружной стены до зоны возможной конденсации  $R_{n1}$ ,  $\text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}$ :

$$R_{n1} = \frac{0,18}{0,03} + \frac{0,16}{0,3} = 6,533 \text{ } \text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}$$

$$(R_{n1} = 49 \text{ } \text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст./Г})$$

Расчетное сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции,  $R_{nh}$ ,  $\text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}$ , расположенной между наружной поверхностью и плоскостью возможной конденсации равно:

$$R_{nh} = \frac{0,008}{0,03} = 0,26 \text{ } \text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг} (2 \text{ } \text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст./Г})$$

Требуемое сопротивление паропроницанию  $R_n$ , из условия недопустимости накопления влаги за год эксплуатации:

$$R_{n1}^{tp} = \frac{(1283 - 996) \cdot 0,26}{996 - 761} = 0,32 \text{ } \text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}.$$

Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в наружной стене за период с отрицательными температурами наружного воздуха:

$$R_{n2}^{tp} = \frac{0,0024 \cdot 151 (1283 - 384)}{80 \cdot 0,16 \cdot 3 + 47} \approx 3,8 \text{ } \text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}.$$

$$\eta = \frac{0,0024 \cdot (384 - 350) \cdot 151}{0,26} = 47 \text{ } \text{m}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}.$$

Влажностный режим по глухой части системы для г. Москвы соответствует требованиям норм строительной теплотехники при расчете по СНиП II-3-79\* (изд.98г.), СНиП 23-02-2003 для бетонной стены, следовательно дальнейшие расчеты делать не требуется.

Далее выполнен расчет влажностного режима наружной кирпичной стены с экраном (рис. 7.1).

**Расчетное сопротивление паропроницанию стены до зоны возможной конденсации:**

$$R_n = \frac{0,020}{0,09} + \frac{0,51}{0,16} + \frac{0,15}{0,3} = 3,91 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг} (29,3 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст./Г})$$

**Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в наружной стене за период с отрицательными температурами наружного воздуха (по глухой части экрана):**

$$R_{n2}^{TP} = \frac{0,0024 \cdot 151 (1283 - 384)}{80 \cdot 0,15 \cdot 3 + 47} = 3,93 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}; \quad R_n < R_{n2}^{TP};$$

Следовательно при отсутствии движения воздуха по глухой части экрана может образоваться конденсат. Поскольку в районе горизонтальных швов распределение влаги иное, чем по глухой части, далее в расчетах учитывается это обстоятельство.

Ниже приводится расчет с учетом стыковых швов-зазоров в соответствии со специально разработанной методикой для вентилируемых фасадов для панелей экранов 1,19 x 2,78 м при выполнении их из фиброкерамита толщиной 8 мм. При  $\eta_m = 6,5$  параметры стыковых швов между экранами определяются как допустимые, а при  $\eta_m = 0,1$  как оптимальные; поэтому необходимо выполнить два расчета при обоих значениях  $\eta_m$ .

Общая площадь приточных отверстий, считая и заборное в цокольной части (на  $\text{м}^2$ ) шириной 40 мм  $0,0054 + 0,02/42 = 0,006 \text{ м}^2$  (при наличии защитной сетки 50% живого сечения).

**Условное сопротивление паропроницанию зазоров в горизонтальных стыковых соединениях экранов определяется по формуле (19):**

при  $\eta_m = 6,5$

$$R_n = \frac{0,008}{(6,5/4,5)} = 0,0055 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст/Г} (0,0007 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}),$$

где: 0,008 м - толщина экрана.

при  $\eta_m = 0,1$

$$R_n = \frac{0,008}{(0,1/4,5)} = 0,36 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст/Г} (0,05 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па}/\text{мг}),$$

Следующим этапом расчетов является учет воздухозаборных отверстий приведенной площадью  $S = 0,006 \text{ м}^2$  на 1  $\text{м}^2$  экрана.

Условное приведенное сопротивление паропроницанию определяется по формуле (21):

при  $\eta_m = 6,5$

$$R_o^{np} = \frac{1}{\frac{1}{l - 0,006} + \frac{0,006}{9,1}} = 0,83 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст/г} \quad (0,11 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}),$$

где  $0,006 \text{ м}^2$  - приведенная площадь приточных отверстий.

при  $\eta_m = 0,1$

$$R_o^{np} = \frac{1}{\frac{1}{l - 0,006} + \frac{0,006}{9,1}} = 7,93 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{мм рт.ст/г} \quad (1,06 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}).$$

Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в стене за период с отрицательными температурами наружного воздуха  $R_{n2}^{np}$ :

при  $\eta_m = 6,5$

$$R_{n2}^{np} = \frac{0,0024 \cdot 151 (1283 - 384)}{80 \cdot 0,15 \cdot 3 + 112} = 2,2 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг};$$

$$\eta = \frac{0,0024 \cdot (384 - 350) \cdot 151}{0,11} = 112 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}.$$

при  $\eta_m = 0,1$

$$R_{n2}^{np} = \frac{0,0024 \cdot 151 (1283 - 384)}{80 \cdot 0,15 \cdot 3 + 11,6} = 6,85 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг};$$

$$\eta = \frac{0,0024 \cdot (384 - 350) \cdot 151}{1,06} = 11,6 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па/мг}.$$

т.е. при отсутствии движения воздуха в прослойке в зоне влияния стыковых швов их параметры находятся в минимально допустимых пределах. Однако при оптимальных размерах стыковых швов расчетное сопротивление паропроницанию  $R_n$  меньше требуемого  $R_{n2}^{np}$ .

Далее приводим расчет с учетом выноса влаги из прослойки движущимся воздухом.

#### 7.7.4. Определение скорости движения воздуха

Определяется скорость движения воздуха в прослойке при температуре наружного воздуха минус 28°C. Расчет делается по формулам (6,8).

Температура входящего в прослойку воздуха по формуле (12):

$$t_x = -28 \cdot 0,95 = -26,6^{\circ}\text{C}.$$

Определяем расход воздуха в прослойке по формуле (10) при толщине прослойки 0,04 м в соответствии с МГСН 2.01-99 [13]:

Расход воздуха в прослойке составит

$$W = 3600 \cdot 0,17 \cdot 1,405 \cdot 0,04 = 34,4 \text{ кг/м·ч} \quad (17,2 \text{ кг/м·ч для } \delta_{np} = 20 \text{ мм}),$$

$$V = \sqrt{\frac{0,08 \cdot (-26,6 + 28) \cdot 2,8}{9}} = 0,186 \text{ м/с};$$

$$V = 0,186 - 0,186 \cdot 0,07 = 0,17 \text{ м/с.}$$

где: 0,07 - коэффициент учитывающий трение [2.2]

Упругость водяного пара на выходе из воздушной прослойки кирпичной стены (расчет ведется для худшего, с точки зрения влагообмена, случая):

при  $\eta_{np} = 0,1$

$$- \frac{0,534 \cdot 2,8}{34,4 \cdot 1,77}$$

$$e_y = \frac{0,472 + (0,34 \cdot 0,534 - 0,472) e}{0,534} = 0,36 \text{ мм рт.ст.,}$$

( $e_y = 0,36 \text{ мм рт.ст. для } \delta_{np} = 20 \text{ мм}).$

где:

$$M_B = \frac{1}{29,3} = 0,034; \quad M_H = 1/2 = 0,5; \quad M_B + M_H = 0,534;$$

$$M_B \cdot e_B + M_H \cdot e_H = 0,034 \cdot 9,64 + 0,5 \cdot 0,29 = 0,472.$$

$e_y$  меньше максимальной упругости водяного пара  $E$ , равной 0,39, следовательно, принятые параметры конструкции удовлетворительные.

## 7.8. Заключение

**7.8.1.** На основании выполненных теплотехнических расчетов наружных стен фасадной системы "СЕМ-СИСТЕМА", определены:

**7.8.2.** Теплозащитные качества системы см. п. 7.8.2.1.

**7.8.2.1.** Требуемая толщина теплоизоляционных базальтовых минерало-ватных плит типа "Венти-Баттс" составляет при железобетонной несущей стене 0,16 м; при кирпичной стене 0,15 м. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен при указанной толщине утеплителя составит:  $3,24 - 3,26 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$  (При проемности 18%).

**7.8.2.2.** Влажностный режим системы при указанных в п. 7.8.3 параметрах конструкции, см. пп. 7.8.2.2.1 – 7.8.2.2.3, указан ниже.

**7.8.2.2.1.** При отсутствии движения воздуха в прослойке по глади в отдалении от горизонтальных швов-зазоров при кирпичных стенах влажностный режим может быть неудовлетворительный.

**7.8.2.2.2.** В районе швов-зазоров влажностный режим удовлетворителен.

**7.8.2.2.3.** При наличии движения воздуха в количестве 34 кг/м·ч при указанных в п. 7.8.3 параметрах влажностный режим системы удовлетворителен.

**7.8.3.** Параметры системы, при которых обеспечиваются указанные выводы в п. 7.8.2. следующие:

**7.8.3.1.** Высота (ширина) горизонтального шва между экранами составляет 15 мм.

**7.8.3.2.** Размеры экранов должны составлять не более 1,19x2,8 м.

**7.8.3.3.** Толщина воздушной прослойки между утеплителем и экраном составляет 0,04 м. На основании расчета допустима также минимальная толщина прослойки 0,02 м.

**7.8.3.4.** Толщина (ширина) воздухозаборной щели внизу стены составляет 0,02-0,04 м, толщина (ширина) воздуховыводящей щели вверху стены должна быть не меньше воздухозаборной.

## 8. Состав проектно-сметной документации

**8.1.** Рабочий проект или рабочая документация системы наружных ограждений фасадов с вентилируемым воздушным зазором включает следующие разделы: общую пояснительную записку, архитектурную часть, конструкторскую часть, конструкторскую часть по решению архитектурных деталей, специальные части (водосток, антенны, рекламу и т.п.) и сметы.

**8.2.** В общей пояснительной записке приводятся следующие данные:

- архитектурная концепция решения фасадов здания и отдельных архитектурных элементов;
- данные о конструктивном решении системы и ее элементов, принятые на основании прочностных и теплотехнических расчетов;
- данные о решении специальных устройств на фасаде, если они имеются;
- данные об эффективности энергосбережения принятых технических решений, результаты теплотехнических расчетов;
- экологическая характеристика системы;
- основные технико-экономические показатели системы.

**8.3.** Архитектурная часть включает чертежи фасадов здания, отдельных архитектурных элементов и узлов. На чертежах приводится цветовое решение фасада и его отдельных элементов.

**8.4.** Конструкторская часть включает чертежи всех конструктивных элементов системы, с узлами и деталями, а также полную спецификацию всех применяемых материалов и изделий.

**8.5.** Специальная часть включает чертежи фасадов с привязкой мест размещения специальных устройств, узлы и детали конструкций крепления этих устройств на фасаде, а также спецификацию оборудования, материалов и изделий, предусмотренных проектом.

**8.6.** Сметы на устройство системы составляются на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости оборудования и материалов, а также утвержденных заказчиком калькуляций на отдельные виды работ и элементы конструкций.

## **9. Технико-экономические показатели**

Стоимость системы для конкретных зданий зависит от многих факторов, в том числе, от размеров здания, архитектурного решения фасадов, оборудования и оснастки, применяемых для монтажа системы, а также от структуры подрядной организации и её коммерческой политики. В связи с этим конкретная стоимость системы, может колебаться в значительных пределах. Поэтому считаем, что здесь наиболее целесообразно привести прямые затраты, т.е. стоимость отдельных элементов системы и ее монтажа (стоимость монтажа без учета стоимости лесов, люлек и других средств) для рядового участка фасада.

Поэлементная стоимость (прямые затраты в \$ US) 1 м<sup>2</sup> системы для рядового участка фасада с различными облицовочными материалами (на 2004 г.):

С облицовкой плитами "CemStone" на саморезах:

- стоимость деталей каркаса	- 20
- стоимость утеплителя толщиной 150 мм	- 15
- стоимость облицовочного материала	- 31
- стоимость монтажа	- 30

---

<b>Итого</b>	<b>- 96</b>
--------------	-------------

С облицовкой плитами "Супор" на саморезах:

- стоимость деталей каркаса	- 22
- стоимость утеплителя толщиной 150 мм	- 15
- стоимость облицовочного материала	- 28
- стоимость монтажа	- 30

---

<b>Итого</b>	<b>- 95</b>
--------------	-------------

С облицовкой плитами "CemColor" и "CemColor Structure"

на саморезах:

- стоимость деталей каркаса	- 22
- стоимость утеплителя толщиной 150 мм	- 15
- стоимость облицовочного материала	- 36
- стоимость монтажа	- 30

---

<b>Итого</b>	<b>- 103</b>
--------------	--------------

Данные о стоимости элементов системы представлены ее разработчиком  
ООО "Компания ЛТМ".

## **10. Основные положения по производству работ и системе контроля качества**

**10.1.** Для выполнения работ по монтажу системы здание разбивается на захватки и определяется порядок и последовательность перемещения монтажников с одной захватки на другую.

**10.2.** Величина захваток и их количество в каждом случае определяются с учетом многих факторов, в том числе размеров фасадов здания, величины бригады монтажников, оснащения строительной организацией оборудованием и оснасткой, условиями комплектации строительства материалами, изделиями и др.. Захваткой может быть вся высота фасада, а можно фасад по высоте разделить на несколько захваток, учитывая наличие промежуточных карнизов, поясков и другие факторы. Также в горизонтальном направлении захваткой может быть весь фасад, только одна секция или может быть принят какой-либо другой способ деления фасада на захватки. Разбивка фасадов здания на захватки и выбор средств для работы монтажников на высоте (подмости, люльки, подъемные платформы и т.п.) выполняется в проекте организации строительства или в технологических картах.

**10.3.** При монтаже системы на реконструируемых зданиях работы начинаются с очистки фасада от несвязанных с основанием элементов, таких как отслоившиеся штукатурка, краска и т.п. Кроме того, фасад надо освободить (демонтировать) от специальных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др..

**10.4.** Монтаж системы начинается с разметки фасада. Выставляются вертикальные маяки по краям с обеих сторон захватки. Разметка выполняется с помощью геодезических приборов, уровня и отвеса. Установка и крепление кронштейнов и профилей в пределах захватки может производиться снизу вверх и наоборот в зависимости от решений, принятых в ПОС.

**10.5.** После разметки фасада в нем сверлятся отверстия под дюбели для крепления кронштейнов к основанию посредством анкерных болтов. Для снижения теплопередачи в месте примыкания кронштейна к основанию между ними на анкерный болт устанавливается паронитовая прокладка.

В случаях, когда основанием является кирпичная кладка, нельзя устанавливать дюбели в швы кладки, при этом, расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 25 мм, а от тычкового - 60 мм. Минимальное расстояние от края конструкции до дюбеля оговаривается специальными рекомендациями фирмы-изготовителя дюбелей.

Категорически запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора.

В системе допускается применять только сертифицированные крепежные элементы.

**10.6.** К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой производятся работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя.

Исключением могут быть случаи, когда монтажники не покидают рабочие места до тех пор, пока все смонтированные плиты не закроют, предусмотренной проектом, ветровлагозащитной пленкой.

**10.7.** Производится разметка и выполняются надрезы на плите в соответствии с шагом крепежных кронштейнов. Плиты утеплителя устанавливаются на стену, причем полки кронштейнов пропускаются в проделанные надрезы. В случае если укладывается больше одного слоя утеплителя – швы плит выполняются в разбежку. Кроме того, каждая плита должна опираться как минимум на два крепежных кронштейна. Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу так, чтобы в швах не было пустот. Если избежать пустот не удается, они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Вся стена (за исключением проемов) непрерывно по всей поверхности должна быть покрыта утеплителем, установленной проектом толщины. Крепление плит утеплителя к основанию производится пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями. В случае применения ветровлагозащитной пленки, установленные плиты утеплителя сначала крепятся к основанию только двумя дюбелями каждая плита и только после укрытия нескольких рядов пленкой устанавливаются остальные, предусмотренные проектом, дюбели. Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.

**10.8.** На кронштейны устанавливаются и фиксируются горизонтальные L-образные профили, к которым в свою очередь прикрепляются вертикальные П- и Z-образные профили. Они являются базой для устройства отделочного слоя фасада в пределах проектных допусков. Поэтому установка каждого профиля, его положение в вертикальной плоскости проверяется соответствующими приборами: теодолитом, отвесом и др. Крепление профилей к кронштейнам и между собой производится саморезами.

**10.9.** Монтаж облицовочных плит преимущественно начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх. На вертикальные профили обрешетки крепится шовная прокладка из резиновой ленты EPDM, которая при необходимости фиксируется kleem. Затем производится разметка и сверление отверстий в плите. Сверление панелей производится с помощью специальных саморезов с обламываемыми концевыми элементами («крыльышками»). Данными концевыми элементами выворачиваются отверстия в плите на 2,5 мм больше, чем диаметр крепежного элемента для обеспечения подвижности соединения. Одновременно производится облицовка оконных проемов и других элементов фасада. Установка плит, горизонтальных отливов, вертикальных и угловых шовных планок осуществляется в соответствии с проектной документацией. Во время монтажа отделочных материалов следует следить за тем, чтобы воздушный зазор позади них был чист и без каких-либо посторонних включений.

**10.10.** В процессе монтажа элементов системы должен выполняться пооперационный контроль качества работ и составляться акты на скрытые работы. Это должно выполняться в соответствии с действующей в подрядной организации "Системой управления контролем качества продукции", где указано, какие параметры и технологические процессы контролируются и лица, ответственные за выполнение этой работы. В составе комиссии, подписывающей акты на скрытые работы, должны быть лица (представители проектной организации), выполняющие авторский надзор.

**10.11.** Работы по монтажу системы могут выполнять организации, специалисты которых прошли обучение и имеют лицензию на право выполнения указанных работ от ООО "Компания ЛТМ".

**10.12.** Все работы должны выполняться под контролем лица, ответственного за безопасное производство работ и в соответствии с требованиями СНиП 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

## **11. Правила эксплуатации системы**

**11.1.** Для сохранения теплофизических показателей вентилируемого фасада необходимо контролировать состояние утепляющего слоя, воздушного зазора и облицовочного покрытия.

**11.2.** В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить непосредственно к облицовочным материалам любые детали и устройства.

**11.3.** Не следует допускать возможность попадания воды с крыши здания на облицовочные материалы, для чего надо содержать желоба на крыше и водостоки в рабочем состоянии.

**11.4.** Уход за облицовкой фасада, заключающийся в ее регулярной очистке и периодическом восстановлении, продлит срок службы облицовки.

**11.5.** Наружную обшивку вентилируемого фасада необходимо регулярно промывать моющими средствами.

При этом следует исключить попадание грязной воды на ветровлагозащитную пленку, которой покрыт утеплитель.

**11.6.** Во избежание механического повреждения вентилируемого фасада необходимо принять меры для исключения размещения автомобилей у его цокольных частей.

В случае механического повреждения вентилируемого фасада необходимо обращаться к монтажной организации для устранения дефекта.

**Справка: разработчик, изготовитель и поставщик элементов системы – ООО «Компания ЛТМ».**

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Лесная, дом 43, офис 218.

Телефон: +7 (095) 789-68-21, 789-68-22, 978-71-00

Факс: +7 (095) 978-62-50.

E-mail: [office@ltm-company.ru](mailto:office@ltm-company.ru)

[www.ltm-company.ru](http://www.ltm-company.ru)

[www.ltm-company.com](http://www.ltm-company.com)

## 12. Перечень нормативных документов и литературы

- |  |   |
|--|---|
| 1. СНиП 2.08.01-89*  | Жилые здания.   |
| 2. МГСН 3.01-01  | Жилые здания.   |
| 3. СНиП 31-01-2003   | Здания жилые многоквартирные.   |
| 4. СНиП 2.01.07-85   | Нагрузки и воздействия.   |
| 5. СНиП 2.03.06-85   | Алюминиевые конструкции.  |
| 6. СНиП II-23-81*  | Стальные конструкции.   |
| 7. СНиП II-3-79* (изд. 98г.) <sup>1)</sup>   | Строительная теплотехника.  |
| 8. СНиП 23-02-2003 <sup>2)</sup>   | Тепловая защита зданий.   |
| 9. СНиП 23-01-99   | Строительная климатология.  |
| 10. СНиП 2.01.01-82  | Строительная климатология и геофизика.  |
| 11. СНиП 2.03.11-85  | Защита строительных конструкций от коррозии.  |
| 12. СНиП 21-01-97  | Пожарная безопасность зданий и сооружений.  |
| 13. МГСН 2.01.99   | Нормативы по теплозащите и тепловоодоэлектроснабжению.  |
| 14. ГОСТ 17177-94  | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.   |
| 15. ГОСТ 22233-93  | Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Общие технические условия              |
| 16. ГОСТ 26805-86  | Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия. |
| 17. ГОСТ 27180-86  | Керамические плитки. Методы испытаний.  |
| 18. ГОСТ 30971-2002  | Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стекловидным проемам. Общие технические условия.                |
| 19. ГОСТ 7025-78   | Материалы стеновые и облицовочные. Методы определения водопоглощения и морозостойкости.                         |
| 20. ГОСТ 481-80  | Паронитовые листы.  |
| 21. Рекомендации по проверке и учету воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций жилых зданий. ЦНИИЭП жилища, Москва, 1983 г.  |   |
| 22. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве системы с вентилируемым воздушным зазором "Краспан". Правительство Москвы. Москомархитектура, Москва, 2001 г. |   |
| 23. Заключение и протокол сертификационных испытаний НИИСФ №51 от 22.06.2000 г. М.   |   |
| 24. Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический. Книга 1. М.: Стройиздат, 1972 г.  |   |

<sup>1)</sup> – действует до вступления в силу соответствующего технического регламента.

<sup>2)</sup> – носит рекомендательный характер до регистрации Минюстом России.

Научно-техническое издание

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**по проектированию и применению  
для строительства и реконструкции  
зданий в г.Москве**

**ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ  
С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ  
ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ  
«СЕМ-СИСТЕМА»**

Ответственная за выпуск Л.А.Бычкова

**ГУП города Москвы «Управление экономических исследований,  
информатизации и координации проектных работ»  
ГУП города Москвы «НИАЦ»**

*125047, Москва, Триумфальная пл., д.1*

Подписано к печати 12.01.2005 г.

Бумага писчая. Формат 60x84 1/8

**Право распространения указанного сборника принадлежит ГУП города Москвы «НИАЦ».  
Любые другие организации, распространяющие сборник нелегально,  
тем самым нарушают авторские права разработчиков.**

**Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме  
(электронной или механической, включая фотокопию, репринтное  
воспроизведение, запись или использование в любой информационной системе)  
без получения разрешения от издателя.**

**За информацией о приобретении нормативно-методической  
литературы обращаться в ГУП «НИАЦ»  
(Триумфальная пл., д.1, здание Москомархитектуры, 5 этаж, ком. 517Б)  
Тел.: (095) 251-99-58. Факс: (095) 250-99-28  
e-mail: salamova@mka.mos.ru  
<http://mka.mos.ru/orgs/niac/mgsn.htm>**

**ГУП «НИАЦ» принимает заказы на разработку  
методических рекомендаций по ценообразованию.  
Тел.: (095) 250-99-28**

**ГУП «НИАЦ» оказывает консультации по применению  
нормативно-методической литературы  
только своим клиентам. Тел.: (095) 250-99-28**

**КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ**  
**НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ГУП «НИАЦ»**

1.	Дополнения к МГСН 3.01-01, МГСН 4.06-96, МГСН 5.01-01, МРР-3.1.10-97
2.	Изменения к МГСН 4.04-94, МГСН 4.12-97, МГСН 4.13-97, МГСН 4.14-98
3.	Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям (2004)
4.	Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений (2001)
5.	МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
6.	МГСН 1.02-02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
7.	МГСН 1.03-02 Пешеходные переходы вне проезжей части улиц. Объекты мелкорозничной торговли и сервиса в пешеходах
8.	МГСН 2.01-99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловоодоэлектроснабжению
9.	МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции
10.	МГСН 2.06-99 Естественное, искусственное и совмещенное освещение
11.	МГСН 2.07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения
12.	МГСН 2.08-01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий
13.	МГСН 2.09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
14.	МГСН 3.01-01 Жилые здания
15.	МГСН 4.01-94 Хосписы
16.	МГСН 4.02-94 Дома интернаты для детей-инвалидов
17.	МГСН 4.03-94 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых
18.	МГСН 4.04-94 Многофункциональные здания и комплексы
19.	МГСН 4.05-95 Школы-интернаты для детей-инвалидов
20.	МГСН 4.06-96 Общеобразовательные учреждения
21.	МГСН 4.07-96 Дошкольные учреждения
22.	МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
23.	МГСН 4.09-97 Здания органов социальной защиты населения
24.	МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений
25.	МГСН 4.11-97 Здания, сооружения и комплексы похоронного назначения
26.	МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения
27.	МГСН 4.13-97 Предприятия розничной торговли
28.	МГСН 4.14-98 Предприятия общественного питания
29.	МГСН 4.15-98 Общеобразовательные учреждения для детей-сирот
30.	МГСН 4.16-98 Гостиницы
31.	МГСН 4.17-98 Культурно-деловые учреждения
32.	МГСН 4.18-99 Предприятия бытового обслуживания населения
33.	МГСН 5.01-01 Стоянки легковых автомобилей
34.	МГСН 5.02-99 Проектирование городских мостовых сооружений
35.	МГСН 6.02-03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
36.	МГСН 6.03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустримальной теплоизоляцией из пенополиуретана
37.	МГСН 8.01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
38.	МГСН 301-01-96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве
39.	МРР-2.2.04.02-01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
40.	МРР-2.2.07-98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
41.	МРР-2.2.08-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
42.	МРР-2.2.16-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ППД и ПД
43.	МРР-2.3.02-02 Методика определения стоимости разработки разбивочных чертежей-актов линий градостроительного регулирования
44.	МРР-3.1.03-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
45.	МРР-3.1.06-97 Сборник БУПс для определения стоимости строительства объектов, возведимых на садоводческих участках
46.	МРР-3.1.10-97 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в г. Москве и ЛПЗП
47.	МРР-3.1.12-96 Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и ИРД
48.	МРР-3.2.03-96 Порядок определения стоимости разработки предпроектной градостроительной документации
49.	МРР-3.2.03.1-2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
50.	МРР-3.2.03.1.1-03 Временные рекомендации для определения стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
51.	МРР-3.2.04-98 Нормы продолжительности выполнения изыскательских работ
52.	МРР-3.2.05.02-00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
53.	МРР-3.2.06.05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей (2004)
54.	МРР-3.2.07.02-02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий
55.	МРР-3.2.09.02-00 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ППД и ПД для строительства
56.	МРР-3.2.12.02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и др. услуг
57.	МРР-3.2.13.02-00 Порядок определения стоимости проектных работ по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
58.	МРР-3.2.13.1.02-00 Порядок определения стоимости разработки ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений

59.	MPP-3.2.16.02-02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
60.	MPP-3.2.18-02-01 Порядок определения стоимости проектирования фонтанов в условиях г. Москвы (2-я редакция)
61.	MPP-3.2.18-02-02 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной колористики фасадов зданий, сооружений
62.	MPP-3.2.22.02-00 Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов
63.	MPP-3.2.26.99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АСУТП для объектов Москвы
64.	MPP-3.2.27.02-03 Методика определения стоимости археологических исследований при градостроительных работах
65.	MPP-3.2.30.99 Порядок определения стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды
66.	MPP-3.2.32.99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
67.	MPP-3.2.33-01 Рекомендации по составу проектно-сметной документации, необходимой для проведения конкурсов (тендеров) подряда строительных работ по городскому заказу в обеспечение перехода на контрактную систему твердых договорных цен
68.	MPP-3.2.37.1-02 Методика определения стоимости работ по визуально-ландшафтному анализу
69.	MPP-3.2.38-02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов, ДДУ и школ
70.	MPP-3.2.40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, буклеты и пр.)
71.	MPP-3.2.43-03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиц. деятельности
72.	MPP-3.2.44-04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
73.	MPP-4.2.03-99 Методические рекомендации по разработке, внедрению и сертификации систем качества на основе стандартов ИСО 9000 в проектных организациях г. Москвы
74.	MPP-4.2.08-97 Методические указания по экономическому обоснованию использования территорий, требующих рекультивационных работ, под массовое жилищное строительство
75.	Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
76.	Перечень документов для получения разрешения на строительство (1999)
77.	Перечень законодательных актов, определяющих экологические требования к размещению объектов (1998)
78.	Положение о городском заказчике по объектам капитального строительства и реконструкции (2000)
79.	Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция) (2000)
80.	Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г. Москве (2002)
81.	Положение о порядке подготовки исходно-разрешительной документации (1998)
82.	Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организаций санитарно-защитных зон в Москве (2003)
83.	Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г.)
84.	Положение о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)
85.	Положение о составе и порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки жилых территорий в г. Москве
86.	Положение о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки улично-дорожной сети в Москве
87.	Положение об ИГАСН (1998)
88.	Пособие к МГСН 2.01-99 Энергосбережения в зданиях. Выпуск 1. «Проектирование теплозащиты в жилых и общественных зданиях»
89.	Пособие к МГСН 2.04-97 Выпуски 1-3
90.	Пособие к МГСН 2.06-99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
91.	Пособие к МГСН 4.06-96 Общеобразовательные учреждения, к МГСН 4.07-96 Дошкольные учреждения
92.	Пособие к МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений. Выпуски 1-3
93.	Пособие к МГСН 4.09-97 Здания органов социальной защиты населения
94.	Пособие к МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений. Выпуск 1. «Коммерческие банки»
95.	Пособие к МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения. Выпуски 1-4.
96.	Пособие к МГСН 4.18-99 Предприятия бытового обслуживания населения. Выпуски 1-2
97.	Постановление № 156-ПП от 18.03.03 «О внесении изменений и дополнений в правовые акты Москвы»
98.	Правила производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей, коммуникаций (2000)
99.	Примерные формы заданий на разработку проектной документации (2000)
100.	Рекомендации по применению противооблединительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004)
101.	Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КрасланВст» (2003), «Гранитогрес», «Марморок», «Метрострой», «Интерал», «Триоль», «U-KON»
102.	Рекомендации по проектированию нового поколения блоков-пристроек к существующим зданиям общеобразоват. школ (2004)
103.	Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
104.	Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых зданий (2004)

Также в продаже имеются протоколы заседаний Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве

Информация о приобретении нормативно-методической литературы: (095) 250-99-58, местный тел.: 389, факс: 250-99-28  
e-mail: [selamova@mka.mos.ru](mailto:selamova@mka.mos.ru) <http://mka.mos.ru/orgs/plac/mgsn.htm>

Консультации по применению нормативно-методической литературы по тел. (095) 250-99-28  
м. Маяковская, Триумфальная пл., д. 1. Главный вход в здание Москомархитектуры, направо по лестнице вниз, далее прямо через  
гардероб до лифта, 5 этаж, ком. 5176. Часы работы: с 10 до 17. Пятница с 10 до 16. Оbed с 13 до 13:30.

Приемные дни: понедельник и четверг. Для приобретения литературы в другие дни (вторник, среда, пятница)  
необходимо предварительно (за день) заказать пропуск по тел. 251-99-58

ГУП «НИАЦ» принимает заказы на разработку методических рекомендаций по ценообразованию. Тел. (095) 250-99-28

При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность