

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 57

Полы

ТЕРр-2001-57

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- 1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт полов.
- 1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту и устройству полов, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку, очистку и штабелировку материалов при разборке.
- 1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
- 1.4. В расценках не учтено антисептирование древесины. Затраты по антисептированию древесины следует учитывать по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

2. Правила определения объемов работ

- 2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.
- 2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.
- 2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-57-1 Разборка оснований покрытия полов

Разборка оснований покрытия полов :

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги	100 м2	53.70	53.70				8.71
57-1-2	лаг из досок и брусков	100 м2	47.29	47.29				7.67
57-1-3	простильных полов	100 м2	107.52	107.52				17.44
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета	100 м2	91.86	91.86				14.9

Таблица ТЕРр-57-2 Разборка покрытий полов

Разборка покрытий полов :

57-2-1	из линолеума и резины	100 м2	72.82	70.22	2.60	1.28		11.39
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных	100 м2	221.40	218.80	2.60	1.28		35.49
57-2-3	из керамических плиток	100 м2	513.84	485.04	28.80	14.23		69.87
57-2-4	цементных	100 м2	3927.56	771.95	3155.61	207.48		111.2
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой	100 м2	102.69	99.69	3.00	1.48		16.17
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя	100 м2	153.79	147.59	6.20	3.06		23.94
57-2-7	из древесноволокнистых плит	100 м2	70.77	68.37	2.40	1.19		11.09
57-2-8	паркетных	100 м2	263.64	250.24	13.40	6.62		40.59
57-2-9	дощатых	100 м2	253.32	236.12	17.20	8.50		38.3
57-2-10	асфальтовых	100 м2	920.38	234.85	685.53	47.16		33.83

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-57-3 Разборка плинтусов

Разборка плинтусов :

57-3-1	деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	23.24	23.24				3.77
57-3-2	цементных и из керамической плитки	100 м	88.04	88.04				14.28

Таблица ТЕРр-57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Перестилка дощатых полов :

57-4-1	не крашенных	100 м ²	1468.91	839.98	25.05	4.71	603.88	121
57-4-2	добавлять к 57-4-1 при крашенных полах	100 м ²	81.92	81.92				11.8
57-4-3	добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 м ²	100 м ²	411.66	411.66				59.3

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до :

57-4-4	25%	100 м ²	2273.85	867.75	51.37	14.14	1354.73	125
57-4-5	50%	100 м ²	4303.41	1013.53	114.34	34.53	3175.54	146
57-4-6	добавлять к 57-4-4 при крашенных полах	100 м ²	84.00	84.00				12.1
57-4-7	добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м ²	100 м ²	423.46	423.46				61
57-4-8	добавлять к 57-4-5 при крашенных полах	100 м ²	95.80	95.80				13.8
57-4-9	добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м ²	100 м ²	479.00	479.00				69
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м ²	117.83	58.31			59.52	8.4

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-57-5 Ремонт дощатых покрытий

57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	100 м ²	519.41	312.39	9.01	3.21	198.01	45
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	100 м	1332.37	406.80	31.19	11.12	894.38	58.6

Таблица ТЕРр-57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-1	до 5 м ²	100 м ²	152.52	101.35	51.17			14.6
57-6-2	свыше 5 м ²	100 м ²	101.34	67.34	34.00			9.7

Острожка дощатых покрытий площадью:

57-6-3	до 5 м ²	100 м ²	481.61	418.60	63.01			60.3
57-6-4	свыше 5 м ²	100 м ²	319.41	279.07	40.34			40.2
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м ²	1401.94	331.13	53.92		1016.89	47.7
57-6-6	Циклевка паркетных полов	100 м ²	1680.70	252.69	48.41		1379.60	36.4

Таблица ТЕРр-57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до:

57-7-1	5 планок	100 мест	1507.94	245.70	3.98	1.08	1258.26	34.99
57-7-2	0,5 м ²	100 мест	9275.23	803.74	16.92	4.78	8454.57	114.46
57-7-3	1 м ²	100 мест	18271.68	1237.21	34.44	9.87	17000.03	176.19

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до:

57-7-4	5 планок	100 мест	1629.46	246.89	7.56	1.95	1375.01	35.16
57-7-5	0,5 м ²	100 мест	10301.22	769.54	32.84	9.07	9498.84	109.59
57-7-6	1 м ²	100 мест	20389.52	1244.23	65.69	18.16	19079.60	177.19

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-57-8 Смена простильных дощатых полов

Смена простильных дощатых полов:

57-8-1	с добавлением новых досок до 25%	100 м2	1117.68	274.56	8.56	2.44	834.56	42.62
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	100 м2	2315.26	287.70	25.28	7.13	2002.28	44.66
57-8-3	полная смена досок	100 м2	5264.20	399.85	59.53	16.90	4804.82	62.07

Таблица ТЕРр-57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1	200г200 мм	100 шт.	550.08	32.47	9.16	2.74	508.45	4.52
57-9-2	300г300 мм	100 шт.	1218.10	64.87	9.16	2.74	1144.07	9.03

Таблица ТЕРр-57-10 Заделка выбоин в полах

Заделка выбоин в полах цементных площадью до:

57-10-1	0,25 м2	100 мест	511.77	282.75	41.97	3.16	187.05	40.73
57-10-2	0,5 м2	100 мест	1003.10	481.43	89.18	6.72	432.49	69.35
57-10-3	1,0 м2	100 мест	1969.88	862.40	180.99	13.63	926.49	124.23

Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до:

57-10-4	0,25 м2	100 мест	1127.29	749.94	66.89	5.04	310.46	108.03
57-10-5	0,5 м2	100 мест	2158.70	1280.38	161.32	12.15	717.00	184.44
57-10-6	1,0 м2	100 мест	4453.83	2583.67	331.80	25.00	1538.36	372.18

Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до:

57-10-7	0,25 м2	100 мест	588.12	189.80	20.98	1.58	377.34	28.74
57-10-8	0,5 м2	100 мест	1265.61	338.19	49.84	3.75	877.58	51.21
57-10-9	1,0 м2	100 мест	2572.59	597.33	110.17	8.30	1865.09	90.45

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до:

57-10-10	0,25 м2	100 мест	946.97	381.90	33.17	10.47	531.90	53.16
57-10-11	0,5 м2	100 мест	2058.39	801.73	88.15	26.08	1168.51	111.6
57-10-12	1,0 м2	100 мест	3638.95	982.77	182.73	53.55	2473.45	136.8

Таблица ТЕРр-57-11 Устройство оснований под покрытие пола

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью:

57-11-1	до 20 м2	100 м2	2090.83	166.96	15.63	5.22	1908.24	26.03
57-11-2	свыше 20 м2	100 м2	2069.08	145.21	15.63	5.22	1908.24	22.64

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью:

57-11-3	до 20 м2	100 м2	2178.11	199.34	11.19	3.38	1967.58	30.56
57-11-4	свыше 20 м2	100 м2	2148.63	169.86	11.19	3.38	1967.58	26.04

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью:

57-11-5	до 20 м2	100 м2	3463.67	308.10	7.73	2.39	3147.84	46.06
57-11-6	свыше 20 м2	100 м2	3410.55	254.98	7.73	2.39	3147.84	38.12

Устройство обрешетки из досок под паркет:

57-11-7	щитовой	100 м2	1616.60	319.91	14.71	4.95	1281.98	47.24
57-11-8	штучный	100 м2	2834.14	163.32	31.37	10.32	2639.45	25.99

Таблица ТЕРр-57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

57-12-1	Устройство паркетного покрытия из штучного паркета без жлоков на гвоздях	100 м2	22085.52	942.92	9.01	3.21	21133.59	142.78
57-12-2	Устройство паркетного покрытия из паркетных досок на гвоздях	100 м2	13389.16	634.45	17.01	7.16	12737.70	96.07

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	
					Всего	в т.ч. оплата труда		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-57-13 Смена вентиляционных решеток

57-13-1	Смена вентиляционных решеток	100 шт.	1560.05	233.30			1326.75	34.45
---------	------------------------------	---------	---------	--------	--	--	---------	-------

Таблица ТЕРр-57-14 Ремонт полов из щитового паркета

57-14-1	Смена квадр	100 м2	20967.28	4336.57	45.74	4.49	16584.97	583.5
57-14-2	Перестилка обрешетки	100 м2	19755.73	1549.25	66.46	11.15	18140.02	206.1
57-14-3	Ремонт филенок щитов	100 шт	14791.40	5758.85	40.78	3.82	8991.77	701.7

Таблица ТЕРр-57-15 Смена керамических плиток в полах

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:

57-15-1	до 10 шт.	100 шт.	110.75	85.39	4.58	1.37	20.78	12.3
57-15-2	более 10 шт.	100 шт.	76.59	51.23	4.58	1.37	20.78	7.38

Смена метлахских плиток в полах:

57-15-3	до 10 шт.	100 шт.	200.07	115.58	9.16	2.74	75.33	16.65
57-15-4	более 10 шт.	100 шт.	160.78	76.29	9.16	2.74	75.33	10.99