

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ТЕРр 81-04-(51-69)-2000**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**  
для определения стоимости строительства в г. Омске  
и Омской области

**ТЕРр - 2000**

Общие указания по применению ТЕРрК81-04-(51-69)-2000

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ТЕРр 81-04-51                                                        | Земляные работы                           |
| ТЕРр 81-04-52                                                        | Фундаменты                                |
| ТЕРр 81-04-53                                                        | Стены                                     |
| ТЕРр 81-04-54                                                        | Перекрытия                                |
| ТЕРр 81-04-55                                                        | Перегородки                               |
| ТЕРр 81-04-56                                                        | Проемы                                    |
| ТЕРр 81-04-57                                                        | Полы                                      |
| ТЕРр 81-04-58                                                        | Крыши, кровли                             |
| ТЕРр 81-04-59                                                        | Лестницы, крыльца                         |
| ТЕРр 81-04-60                                                        | Печные работы                             |
| ТЕРр 81-04-61                                                        | Штукатурные работы                        |
| ТЕРр 81-04-62                                                        | Малярные работы                           |
| ТЕРр 81-04-63                                                        | Стекольные, обойные и облицовочные работы |
| ТЕРр 81-04-64                                                        | Лепные работы                             |
| ТЕРр 81-04-65                                                        | Внутренние санитарно-технические работы   |
| ТЕРр 81-04-66                                                        | Наружные инженерные сети                  |
| ТЕРр 81-04-67                                                        | Электромонтажные работы                   |
| ТЕРр 81-04-68                                                        | Благоустройство                           |
| ТЕРр 81-04-69                                                        | Прочие ремонтно-строительные работы       |
| Территориальный сборник сметных цен на основные строительные ресурсы |                                           |

*Издание официальное*

Администрация Омской области

г. Омск 2000 г.

## **ТЕРр 81-04-(51-69) – 2000**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы для применения в г. Омске и Омской области с 1 января 2000г. (ТЕРр – 2000).**

Настоящие Территориальные единичные расценки предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов з выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр – 2000 разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000г. на основе Государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденных и введенных в действие 1 января 2000г. постановлением Госстроя России от 17.12.99г. №77.

**Разработаны** Сибирским региональным центром ценообразования в строительстве (СРЦ) Г.В.Фадеева, О.И. Никифорова, Т.В. Мамонова, Н.Б. Яровая, Л.А. Хоменя, С.Н. Михалкина Т.П. Корытова, А.П. Денисова, И.Э. Уфимцева, О.В. Апатина.

### **В согласовании принимали участие:**

Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации области; экономический комитет Администрации области; ОКС Администрации области; Управление расходов Департамента финансов и экономики администрации г. Омска; МУП УКС г. Омска; ТПИ ОАО «Омскгражданпроект»; Омское областное дорожно-эксплуатационное предприятие автомобильных дорог «Омскавтодор»; АО «Омскнефтехимпроект»; ИПОСГНП «Омскагросстройпроект»; отдел архитектуры и строительства администрации Советского округа; ПИ «Омскжелдорпроект» МПС РФ; ОАО «Строительно-монтажный трест №1»; ЗАО «Строительно-монтажный трест №7»; ПИ «Облкоммунпроект»; ОАО АК «Омскагропромстрой»; ОАО «Омскгазификация», ОАО «Омскнефтепроводстрой».

**Утверждены и введены в действие** Администрацией Омской области, протокол №2/2000

**Зарегистрирован в Госстрое РФ** 26 июля 2000 г. №10-294

**Ответственный исполнитель:** Г.В. Фадеева  
**Программное обеспечение:** А.Е. Бургонов  
**Компьютерная верстка:** И.М. Леонидов

© СРЦ, 2000г.

# **ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## **Сборник ТЕРр-2000 № 57**

### **Полы**

#### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

##### **1. Общие указания**

1.1. Территориальные единичные расценки (ТЕРр) настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по разборке, ремонту, смене и устройству полов.

1.2. ТЕРр отражают среднеотраслевые затраты на применяемую технику, технологию и организацию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕРр могут применяться для определения затрат всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. Расценки разработаны на основе ГЭСНр-2001-57 «Полы» и средних городских цен на ресурсы, потребляемые в строительстве, по состоянию на 1 января 2000 года.

1.4. Расценки сборника рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройству полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

##### **2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

| №.№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед.измер. | Прямые затраты, руб | В том числе, руб     |                     |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
|              | Коды неучтенных ресурсов                                       |           |                     | оплата труда рабочих | эксплуатация машин  | материалы                    |                               |
|              | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |           |                     | всего                | в т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов |                               |

Таблица 57-1 Разборка оснований покрытия полов

100 м2 основания

|        |                                                                 |                  |       |       |   |   |   |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|---|---|---|-------|
| 57-1-1 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 46,6  | 46,6  | - | - | - | 8,71  |
| 57-1-2 | лаг из досок и брусков                                          | 100 м2 основания | 41,03 | 41,03 | - | - | - | 7,67  |
| 57-1-3 | простильных полов                                               | 100 м2 основания | 93,3  | 93,3  | - | - | - | 17,44 |
| 57-1-4 | дошчатых оснований щитового паркета                             | 100 м2 основания | 79,72 | 79,72 | - | - | - | 14,9  |

| №№ рас-<br>ценок | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конст-<br>рукций | Ед.измер.                     | Прямые<br>затраты,<br>руб                 | В том числе, руб                                                       |                            |                         | Затраты<br>труда<br>рабочих,<br>чел.-ч |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|                  | Коды<br>неучтен-<br>ных ре-<br>сурсов                                  |                               |                                           | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками мате-<br>риалов | оплата<br>труда<br>рабочих | эксплуатация ма-<br>шин |                                        |
| всего            |                                                                        | в т.ч. оп-<br>лата тру-<br>да | Расход<br>неучтен-<br>ных ма-<br>териалов |                                                                        |                            |                         |                                        |

Таблица 57-2 Разборка покрытий полов

100 м2 покрытий

|         |                                                   |                      |         |        |         |        |   |       |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|---------|--------|---|-------|
| 57-2-1  | Разборка покрытий полов:<br>из линолеума и релина | 100 м2 покры-<br>тий | 63,53   | 60,94  | 2,59    | 0,99   | - | 11,39 |
| 57-2-2  | из плиток поливинилхлоридных                      | 100 м2 покры-<br>тий | 192,46  | 189,87 | 2,59    | 0,99   | - | 35,49 |
| 57-2-3  | из керамических плиток                            | 100 м2 покры-<br>тий | 438,08  | 409,44 | 28,64   | 10,96  | - | 69,87 |
| 57-2-4  | цементных                                         | 100 м2 покры-<br>тий | 1994,18 | 651,63 | 1342,55 | 144,45 | - | 111,2 |
| 57-2-5  | из древесностружечных плит в<br>один слой         | 100 м2 покры-<br>тий | 89,49   | 86,51  | 2,98    | 1,14   | - | 16,17 |
| 57-2-6  | из древесностружечных плит в два<br>слоя          | 100 м2 покры-<br>тий | 134,25  | 128,08 | 6,17    | 2,36   | - | 23,94 |
| 57-2-7  | из древесноволокнистых плит                       | 100 м2 покры-<br>тий | 61,72   | 59,33  | 2,39    | 0,91   | - | 11,09 |
| 57-2-8  | паркетных                                         | 100 м2 покры-<br>тий | 230,49  | 217,16 | 13,33   | 5,1    | - | 40,59 |
| 57-2-9  | дощатых                                           | 100 м2 покры-<br>тий | 222,01  | 204,9  | 17,11   | 6,54   | - | 38,3  |
| 57-2-10 | асфальтовых                                       | 100 м2 покры-<br>тий | 547,35  | 198,24 | 349,11  | 33,41  | - | 33,83 |

Таблица 57-3 Разборка плинтусов

100 м плинтусов

|        |                                   |                      |       |       |   |   |   |       |
|--------|-----------------------------------|----------------------|-------|-------|---|---|---|-------|
| 57-3-1 | Разборка плинтусов:<br>деревянных | 100 м плинту-<br>сов | 20,17 | 20,17 | - | - | - | 3,77  |
| 57-3-2 | цементных                         | 100 м плинту-<br>сов | 76,4  | 76,4  | - | - | - | 14,28 |

Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

100 м2

|         |                                                               |        |         |        |        |      |         |      |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|------|---------|------|
| 57-4-1  | Перестилка дощатых полов<br>не крашенных                      | 100 м2 | 1495,34 | 709,06 | 25,84  | 3,17 | 760,44  | 121  |
| 57-4-2  | добавлять к 57-4-1 при крашенных<br>полах                     | 100 м2 | 69,15   | 69,15  | -      | -    | -       | 11,8 |
| 57-4-3  | добавлять к 57-4-1 при площади<br>пола до 5 м2                | 100 м2 | 347,5   | 347,5  | -      | -    | -       | 59,3 |
| 57-4-4  | Смена дощатых полов с добавле-<br>нием новых досок до:<br>25% | 100 м2 | 2606,79 | 732,5  | 53,85  | 9,51 | 1820,44 | 125  |
| 57-4-5  | 50%                                                           | 100 м2 | 5355,77 | 855,56 | 109,27 | 7,98 | 4390,94 | 146  |
| 57-4-6  | добавлять к 57-4-4 при крашенных<br>полах                     | 100 м2 | 70,91   | 70,91  | -      | -    | -       | 12,1 |
| 57-4-7  | добавлять к 57-4-4 при площади<br>пола до 5 м2                | 100 м2 | 357,46  | 357,46 | -      | -    | -       | 61   |
| 57-4-8  | добавлять к 57-4-5 при крашенных<br>полах                     | 100 м2 | 80,87   | 80,87  | -      | -    | -       | 13,8 |
| 57-4-9  | добавлять к 57-4-5 при площади<br>пола до 5 м2                | 100 м2 | 404,34  | 404,34 | -      | -    | -       | 69   |
| 57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением<br>прокладок                 | 100 м2 | 119,46  | 49,22  | -      | -    | 70,24   | 8,4  |

| №№ рас-<br>ценок                      | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конст-<br>рукций | Ед.измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб | В том числе, руб           |                         |                               | Затраты<br>труда<br>рабочих,<br>чел.-ч    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками мате-<br>риалов |           |                           | оплата<br>труда<br>рабочих | эксплуатация ма-<br>шин | материа-<br>лы                |                                           |
| Коды<br>неучтен-<br>ных ре-<br>сурсов |                                                                        |           |                           |                            | всего                   | в т.ч. оп-<br>лата тру-<br>да | Расход<br>неучтен-<br>ных ма-<br>териалов |

Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий

100 м2 (норма 1), 100 м досок (норма 2)

|        |                                                            |             |         |       |       |      |         |      |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|------|---------|------|
| 57-5-1 | Ремонт дощатых покрытий, спла-<br>чивание со вставкой реек | 100 м2      | 549,02  | 263,7 | 9,61  | 2,14 | 275,71  | 45   |
| 57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт в<br>одном месте               | 100 м досок | 1627,74 | 343,4 | 33,22 | 7,46 | 1251,12 | 58,6 |

Таблица 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

100 м2 пола

|        |                                                               |             |         |        |       |   |         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-------|---|---------|------|
| 57-6-1 | Острожка провесов дощатых по-<br>крытий площадью, м2:<br>до 5 | 100 м2 пола | 89,87   | 85,56  | 4,31  | - | -       | 14,6 |
| 57-6-2 | свыше 5                                                       | 100 м2 пола | 59,7    | 56,84  | 2,86  | - | -       | 9,7  |
| 57-6-3 | Острожка дощатых покрытий пло-<br>щадью, м2<br>до 5           | 100 м2 пола | 416,07  | 353,36 | 62,71 | - | -       | 60,3 |
| 57-6-4 | свыше 5                                                       | 100 м2 пола | 275,71  | 235,57 | 40,14 | - | -       | 40,2 |
| 57-6-5 | Острожка и циклевка паркетных<br>полов                        | 100 м2 пола | 427,47  | 279,52 | 49,61 | - | 98,34   | 47,7 |
| 57-6-6 | Циклевка паркетных полов                                      | 100 м2 пола | 1585,39 | 213,3  | 37,86 | - | 1334,23 | 36,4 |

Таблица 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

100 мест

|                |                                                                                   |          |         |         |       |       |        |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| 57-7-1         | Ремонт паркетных покрытий на<br>гвоздях площадью в одном месте<br>до<br>5 планок  | 100 мест | 222,31  | 207,49  | 4,42  | 0,6   | 10,4   | 34,99  |
| (102-<br>9091) | Паркет штучный                                                                    | м2       |         |         |       |       | 6,1    |        |
| 57-7-2         | 0,5 м2                                                                            | 100 мест | 811,84  | 678,75  | 18,66 | 2,76  | 114,43 | 114,46 |
| (102-<br>9091) | Паркет штучный                                                                    | м2       |         |         |       |       | 40,8   |        |
| 57-7-3         | 1 м2                                                                              | 100 мест | 1322    | 1044,81 | 37,92 | 5,75  | 239,27 | 176,19 |
| (102-<br>9091) | Паркет штучный                                                                    | м2       |         |         |       |       | 82     |        |
| 57-7-4         | Ремонт паркетных покрытий на<br>мастике площадью в одном месте<br>до:<br>5 планок | 100 мест | 578,62  | 208,5   | 8,44  | 1,04  | 361,68 | 35,16  |
| (102-<br>9091) | Паркет штучный                                                                    | м2       |         |         |       |       | 6,1    |        |
| 57-7-5         | 0,5 м2                                                                            | 100 мест | 3974,2  | 649,87  | 36,33 | 5,15  | 3288   | 109,59 |
| (102-<br>9091) | Паркет штучный                                                                    | м2       |         |         |       |       | 40,8   |        |
| 57-7-6         | 1 м2                                                                              | 100 мест | 7699,41 | 1050,74 | 72,67 | 10,29 | 6576   | 177,19 |
| (102-<br>9091) | Паркет штучный                                                                    | м2       |         |         |       |       | 82     |        |

| №№ рас-<br>ценок                      | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конст-<br>рукций | Ед.измер. | Прямые<br>затраты,<br>руб | В том числе, руб           |                               |                                           | Затраты<br>труда<br>рабочих,<br>чел.-ч |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками мате-<br>риалов |           |                           | оплата<br>труда<br>рабочих | эксплуатация ма-<br>шин       | материа-<br>лы                            |                                        |
| Коды<br>неучтен-<br>ных ре-<br>сурсов |                                                                        |           |                           | всего                      | в т.ч. оп-<br>лата тру-<br>да | Расход<br>неучтен-<br>ных ма-<br>териалов |                                        |

Таблица 57-8 Смена простильных дощатых полов

100 м<sup>2</sup>

|        |                                                                           |                    |         |        |       |      |         |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 57-8-1 | Смена простильных дощатых по-<br>лов,<br>с добавлением новых досок до 25% | 100 м <sup>2</sup> | 1426,92 | 236,54 | 9,43  | 1,42 | 1180,95 | 42,62 |
| 57-8-2 | с добавлением новых досок до 50%                                          | 100 м <sup>2</sup> | 3192,99 | 247,86 | 27,9  | 4,11 | 2917,23 | 44,66 |
| 57-8-3 | полная смена досок                                                        | 100 м <sup>2</sup> | 7494,41 | 344,49 | 65,62 | 9,79 | 7084,3  | 62,07 |

Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

100 плиток

|        |                                                                           |            |         |       |       |      |         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------|------|---------|------|
| 57-9-1 | Ремонт покрытий из плиток поли-<br>винилхлоридных размером:<br>200х200 мм | 100 плиток | 1871,19 | 27,48 | 10,03 | 1,65 | 1833,68 | 4,52 |
| 57-9-2 | 300х300 мм                                                                | 100 плиток | 1948,36 | 54,9  | 10,03 | 1,65 | 1883,43 | 9,03 |

Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах

100 мест

|          |                                                                               |          |         |         |        |       |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 57-10-1  | Заделка выбоин в полах цементных<br>площадью, м <sup>2</sup> до:<br>0,25      | 100 мест | 626,28  | 238,68  | 20,6   | 2,18  | 367     | 40,73  |
| 57-10-2  | 0,5                                                                           | 100 мест | 1301,62 | 406,39  | 43,78  | 4,63  | 851,45  | 69,35  |
| 57-10-3  | 1,0                                                                           | 100 мест | 2640,09 | 727,99  | 88,84  | 9,4   | 1823,26 | 124,23 |
| 57-10-4  | Заделка выбоин в полах мозаичных<br>площадью, м <sup>2</sup> до:<br>0,25      | 100 мест | 1341,05 | 633,06  | 32,83  | 3,47  | 675,16  | 108,03 |
| 57-10-5  | 0,5                                                                           | 100 мест | 2720,85 | 1080,82 | 79,19  | 8,38  | 1560,84 | 184,44 |
| 57-10-6  | 1,0                                                                           | 100 мест | 5692,82 | 2180,97 | 162,88 | 17,23 | 3348,97 | 372,18 |
| 57-10-7  | Заделка выбоин в полах асфальто-<br>вых площадью, м <sup>2</sup> до<br>0,25   | 100 мест | 512,9   | 162,67  | 10,3   | 1,09  | 339,93  | 28,74  |
| 57-10-8  | 0,5                                                                           | 100 мест | 1104,89 | 289,85  | 24,46  | 2,59  | 790,58  | 51,21  |
| 57-10-9  | 1,0                                                                           | 100 мест | 2246,32 | 511,95  | 54,08  | 5,72  | 1680,29 | 90,45  |
| 57-10-10 | Заделка выбоин в полах ксилоли-<br>товых площадью, м <sup>2</sup> до:<br>0,25 | 100 мест | 834,62  | 323,21  | 53,28  | 1,16  | 458,13  | 53,16  |
| 57-10-11 | 0,5                                                                           | 100 мест | 1818,95 | 678,53  | 133,49 | 3,2   | 1006,93 | 111,6  |
| 57-10-12 | 1,0                                                                           | 100 мест | 3243,48 | 831,74  | 274,3  | 6,67  | 2137,44 | 136,8  |

Таблица 57-11 Устройство оснований под покрытие пола

100 м<sup>2</sup> основания

|                |                                                                                                                                     |                                   |        |        |       |      |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 57-11-1        | Устройство оснований под покры-<br>тие пола из древесноволокнистых<br>плит насухо в два слоя площадью,<br>м <sup>2</sup> :<br>до 20 | 100 м <sup>2</sup> осно-<br>вания | 159,99 | 143,17 | 16,82 | 3,37 | -     | 26,03 |
| (101-<br>0684) | Плиты древесноволокнистые твер-<br>дые                                                                                              | 1000 м <sup>2</sup>               |        |        |       |      | 0,204 |       |
| 57-11-2        | свыше 20                                                                                                                            | 100 м <sup>2</sup> осно-<br>вания | 141,34 | 124,52 | 16,82 | 3,37 | -     | 22 64 |
| (101-<br>0684) | Плиты древесноволокнистые твер-<br>дые                                                                                              | 1000 м <sup>2</sup>               |        |        |       |      | 0,204 |       |

| №№ рас-<br>ценок                      | Наименование и характеристика<br>строительных работ и конст-<br>рукций                                                        | Ед.измер.             | Прямые<br>затраты,<br>руб | В том числе, руб           |                         |                               |                                           | Затраты<br>труда<br>рабочих,<br>чел.-ч |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       | Наименование и характеристика<br>неучтенных расценками мате-<br>риалов                                                        |                       |                           | оплата<br>труда<br>рабочих | эксплуатация ма-<br>шин |                               | материа-<br>лы                            |                                        |
| Коды<br>неучтен-<br>ных ре-<br>сурсов |                                                                                                                               |                       |                           |                            | всего                   | в т.ч. оп-<br>лата тру-<br>да | Расход<br>неучтен-<br>ных мате-<br>риалов |                                        |
| 57-11-3                               | Устройство оснований под покры-<br>тие пола из древесноволокнистых<br>плит на мастике в один слой пло-<br>щадью, м2:<br>до 20 | 100 м2 осно-<br>вания | 3098,73                   | 171,14                     | 12,23                   | 2,05                          | 2915,36                                   | 30,56                                  |
| (101-<br>0684)                        | Плиты древесноволокнистые твер-<br>дые                                                                                        | 1000 м2               |                           |                            |                         |                               | 0,102                                     |                                        |
| 57-11-4                               | свыше 20                                                                                                                      | 100 м2 осно-<br>вания | 3073,41                   | 145,82                     | 12,23                   | 2,05                          | 2915,36                                   | 26,04                                  |
| (101-<br>0684)                        | Плиты древесноволокнистые твер-<br>дые                                                                                        | 1000 м2               |                           |                            |                         |                               | 0,102                                     |                                        |
| 57-11-5                               | Устройство оснований под покры-<br>тие пола из древесностружечных<br>плит площадью, м2<br>до 20                               | 100 м2 осно-<br>вания | 3186,32                   | 262,54                     | 8,42                    | 1,47                          | 2915,36                                   | 46,06                                  |
| (101-<br>0698)                        | Плиты древесностружечные                                                                                                      | 100 м2                |                           |                            |                         |                               | 1,02                                      |                                        |
| 57-11-6                               | свыше 20                                                                                                                      | 100 м2 осно-<br>вания | 3140,39                   | 217,28                     | 7,75                    | 0,71                          | 2915,36                                   | 38,12                                  |
| (101-<br>0698)                        | Плиты древесностружечные                                                                                                      | 100 м2                |                           |                            |                         |                               | 1,02                                      |                                        |
| 57-11-7                               | Устройство обрешетки из досок<br>под паркет:<br>щитовой                                                                       | 100 м2 осно-<br>вания | 1738,4                    | 272,1                      | 15,82                   | 3,21                          | 1450,48                                   | 47,24                                  |
| 57-11-8                               | штучный                                                                                                                       | 100 м2 осно-<br>вания | 3162,96                   | 141,65                     | 33,85                   | 6,61                          | 2987,46                                   | 25,99                                  |

Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

100 м2

|                |                                                                               |        |        |        |       |      |        |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|
| 57-12-1        | Устройство паркетного покрытия<br>из штучного паркета без жилок на<br>гвоздях | 100 м2 | 1138   | 932,35 | 9,61  | 2,14 | 196,04 | 142,78 |
| (102-<br>9091) | Паркет штучный                                                                | м2     |        |        |       |      | 102    |        |
| 57-12-2        | Устройство паркетного покрытия<br>из паркетных досок на гвоздях               | 100 м2 | 730,66 | 627,34 | 17,56 | 5,19 | 85,76  | 96,07  |
| (102-<br>9090) | Паркетные доски                                                               | м2     |        |        |       |      | 102    |        |

Таблица 57-13 Смена вентиляционных решеток

100 штук

|                |                                                  |          |        |        |   |   |      |       |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|---|---|------|-------|
| 57-13-1        | Смена вентиляционных решеток                     | 100 штук | 204,27 | 198,43 | - | - | 5,84 | 34,45 |
| (101-<br>9182) | Металлические вентиляционные<br>решетки для пола | шт.      |        |        |   |   | 100  |       |

Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета

100 м2 пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)

|                |                      |             |         |         |       |      |         |       |
|----------------|----------------------|-------------|---------|---------|-------|------|---------|-------|
| 57-14-1        | Смена квадр          | 100 м2 пола | 4581,11 | 3681,88 | 41,07 | 2,54 | 858,16  | 583,5 |
| (102-<br>9092) | Паркетные щиты       | м2          |         |         |       |      | 100     |       |
| 57-14-2        | Перестилка обрешетки | 100 м2 пола | 4576,39 | 1314,92 | 63,51 | 6,74 | 3197,96 | 206,1 |
| (102-<br>9092) | Паркетные щиты       | м2          |         |         |       |      | 100     |       |

# СОДЕРЖАНИЕ

## Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2000)

### Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы для применения в г.Омске и Омской области (ТЕРр-2000)

|    |                                                                                                |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Общие положения.....                                                                           | 3 |
| 2. | Применение единичных расценок.....                                                             | 5 |
| 3. | Корректировка и пересмотр единичных расценок в связи с изменением ценообразующих факторов..... | 9 |

### Сборник ТЕРр-2000-51 Земляные работы

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть.....                                                   | 11 |
| 51-1 Разработка грунта внутри здания.....                                | 12 |
| 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов..... | 13 |
| 51-3 Изменение уровня пола в здании.....                                 | 13 |
| 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов.....                         | 13 |
| 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях.....       | 13 |
| 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.....     | 13 |

### Сборник ТЕРр-2000-52 Фундаменты

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть.....                                                                                                | 14 |
| 52-1 Усиление фундаментов торкретированием.....                                                                       | 15 |
| 52-2 Усиление фундаментов цементацией.....                                                                            | 15 |
| 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий.....                                                  | 15 |
| 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.....                                                            | 15 |
| 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.....                                                                 | 16 |
| 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и<br>пристраиваемых фундаментов..... | 16 |
| 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов.....                                                              | 16 |
| 52-8 Смена деревянных ступней.....                                                                                    | 17 |
| 52-9 Замена деревянных ступней.....                                                                                   | 17 |
| 52-10 Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя.....                                                       | 17 |
| 52-11 Водоотлив из подвала.....                                                                                       | 17 |
| 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов.....                                             | 17 |
| 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов.....                                                                    | 17 |
| 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.....                                                                     | 18 |
| 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение.....                                                                 | 18 |
| 52-16 Заделка подвальных окон.....                                                                                    | 18 |

### Сборник ТЕРр-2000-53 Стены

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть.....                                                          | 19 |
| 53-1 Разборка деревянных стен.....                                              | 20 |
| 53-2 Разборка каменной кладки.....                                              | 20 |
| 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках.....                              | 21 |
| 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....                    | 21 |
| 53-5 Ремонт каркасных стен.....                                                 | 21 |
| 53-6 Добавление утепляющей засыпки.....                                         | 21 |
| 53-7 Смена досок чистой обшивки стен.....                                       | 21 |
| 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем.....             | 22 |
| 53-9 Смена венцов в стенах.....                                                 | 22 |
| 53-10 Подъем рубленых стен домкратом.....                                       | 22 |
| 53-11 Ремонт конопатки стен.....                                                | 22 |
| 53-12 Укрепление деревянных стен.....                                           | 22 |
| 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича..... | 23 |
| 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах.....                                    | 23 |
| 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен.....                                    | 23 |
| 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами.....                                | 23 |
| 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней.....                                  | 24 |



## ТЕРр-2000. Содержание

|       |                                                                                                                                   |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 53-18 | Ремонт перемычек .....                                                                                                            | 24 |
| 53-19 | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную .....                                                                       | 24 |
| 53-20 | Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом .....                                                        | 24 |
| 53-21 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ..... | 24 |
| 53-22 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен .....                                                     | 26 |
| 53-23 | Перекладка карнизов .....                                                                                                         | 26 |
| 53-24 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования .....                          | 26 |
| 53-25 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий .....                                                             |    |

## Сборник ТЕРр-2000-54 Перекрытия

|                         |                                                                                               |    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть ..... |                                                                                               | 28 |
| 54-1                    | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ..... | 28 |
| 54-2                    | Разборка стальных балок перекрытий .....                                                      | 29 |
| 54-3                    | Разборка подшивки потолков .....                                                              | 29 |
| 54-4                    | Ремонт деревянных балок .....                                                                 | 29 |
| 54-5                    | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов .....                                         | 29 |
| 54-6                    | Врубка деревянного ригеля между балками .....                                                 | 29 |
| 54-7                    | Смена засыпки перекрытия .....                                                                | 29 |
| 54-8                    | Укладка металлических балок .....                                                             | 30 |
| 54-9                    | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м <sup>2</sup> с заделкой швов .....                  | 30 |
| 54-10                   | Установка деревянной стойки под балки или прогоны .....                                       | 30 |
| 54-11                   | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок .....                               | 30 |
| 54-12                   | Укрепление существующей подшивки потолка .....                                                | 30 |
| 54-13                   | Устранение просадки конца балки на опоре .....                                                | 30 |
| 54-14                   | Укрепление концов деревянных балок .....                                                      | 30 |
| 54-15                   | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены .....       | 31 |

## Сборник ТЕРр-2000-55 Перегородки

|                         |                                                                                  |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть ..... |                                                                                  | 32 |
| 55-1                    | Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок .....                    | 32 |
| 55-2                    | Перестановка филенчатых перегородок .....                                        | 33 |
| 55-3                    | Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков .....                       | 33 |
| 55-4                    | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» ..... | 33 |
| 55-5                    | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи .....                        | 33 |
| 55-6                    | Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....          | 34 |
| 55-7                    | Заделка щелей в верхней части перегородок .....                                  | 34 |

## Сборник ТЕРр-2000-56 Проемы

|                         |                                                                    |    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть ..... |                                                                    | 35 |
| 56-1                    | Демонтаж оконных коробок .....                                     | 35 |
| 56-2                    | Снятие оконных переплетов .....                                    | 35 |
| 56-3                    | Снятие подоконных досок .....                                      | 36 |
| 56-4                    | Ремонт оконных коробок и колод .....                               | 36 |
| 56-5                    | Ремонт оконных переплетов .....                                    | 36 |
| 56-6                    | Ремонт форточек .....                                              | 36 |
| 56-7                    | Устройство форточек в оконных переплетах .....                     | 36 |
| 56-8                    | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки ..... | 36 |
| 56-9                    | Демонтаж дверных коробок .....                                     | 37 |
| 56-10                   | Снятие дверных полотен .....                                       | 37 |
| 56-11                   | Снятие наличников .....                                            | 37 |
| 56-12                   | Смена дверных и оконных приборов .....                             | 37 |
| 56-13                   | Ремонт дверных коробок .....                                       | 38 |
| 56-14                   | Перевязка дверных полотен .....                                    | 38 |
| 56-15                   | Ремонт дверных полотен .....                                       | 39 |
| 56-16                   | Ремонт калевки дверных полотен .....                               | 39 |
| 56-17                   | Ремонт порогов .....                                               | 39 |
| 56-18                   | Укрепление оконных и дверных коробок .....                         | 39 |
| 56-19                   | Обивка дверей дерматином .....                                     | 39 |
| 56-20                   | Ремонт ворот и калиток .....                                       | 39 |
| 56-21                   | Установка дверных полотен .....                                    | 40 |

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 56-22 | Навеска плотничных дверей.....                           | 40 |
| 56-23 | Обрамление проемов угловой сталью .....                  | 41 |
| 56-24 | Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита ..... | 41 |

## Сборник ТЕРр-2000-57 Полы

|                         |                                                        |    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть ..... |                                                        | 42 |
| 57-1                    | Разборка оснований покрытия полов.....                 | 42 |
| 57-2                    | Разборка покрытий полов .....                          | 43 |
| 57-3                    | Разборка плинтусов .....                               | 43 |
| 57-4                    | Смена и перестилка дощатых покрытий полов.....         | 43 |
| 57-5                    | Ремонт дощатых покрытий.....                           | 44 |
| 57-6                    | Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации ..... | 44 |
| 57-7                    | Ремонт покрытий из штучного паркета .....              | 44 |
| 57-8                    | Смена простильных дощатых полов .....                  | 45 |
| 57-9                    | Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных .....     | 45 |
| 57-10                   | Заделка выбоин в полах .....                           | 45 |
| 57-11                   | Устройство оснований под покрытие пола .....           | 45 |
| 57-12                   | Устройство паркетного покрытия на гвоздях .....        | 46 |
| 57-13                   | Смена вентиляционных решеток .....                     | 46 |
| 57-14                   | Ремонт полов из щитового паркета .....                 | 46 |
| 57-15                   | Смена керамических плиток в полах .....                | 47 |

## Сборник ТЕРр-2000-58 Крыши, кровли

|                         |                                                                                                                               |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть ..... |                                                                                                                               | 48 |
| 58-1                    | Разборка деревянных элементов конструкций крыш.....                                                                           | 49 |
| 58-2                    | Разборка слуховых окон.....                                                                                                   | 49 |
| 58-3                    | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали.....                                                                     | 49 |
| 58-4                    | Разборка парпетных решеток.....                                                                                               | 49 |
| 58-5                    | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш.....                                                                             | 49 |
| 58-6                    | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов .....                                                                  | 50 |
| 58-7                    | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавленных материалов ..... | 50 |
| 58-8                    | Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат .....                                                       | 50 |
| 58-9                    | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали .....                                                                | 51 |
| 58-10                   | Смена частей водосточных труб .....                                                                                           | 51 |
| 58-11                   | Ремонт металлических парпетных решеток .....                                                                                  | 51 |
| 58-12                   | Устройство обрешетки .....                                                                                                    | 52 |
| 58-13                   | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо .....                                                                       | 52 |
| 58-14                   | Смена покрытия из листовой стали .....                                                                                        | 52 |
| 58-15                   | Перенавеска водосточных труб.....                                                                                             | 53 |
| 58-16                   | Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами .....                                                                          | 53 |
| 58-17                   | Разборка покрытий кровель .....                                                                                               | 53 |
| 58-18                   | Смена обрешетки.....                                                                                                          | 53 |
| 58-19                   | Смена мелких покрытий из листовой стали .....                                                                                 | 53 |
| 58-20                   | Смена обделок из листовой стали .....                                                                                         | 54 |
| 58-21                   | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах .....                                                                       | 54 |
| 58-22                   | Смена ухватов для водосточных труб .....                                                                                      | 54 |
| 58-23                   | Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам .....                                                    | 54 |
| 58-24                   | Смена кровли из черепицы .....                                                                                                | 55 |

## Сборник ТЕРр-2000-59 Лестницы, крыльца

|                         |                                                        |    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть ..... |                                                        | 56 |
| 59-1                    | Разборка деревянных лестниц и крылец.....              | 56 |
| 59-2                    | Разборка деревянных чердачных лестниц.....             | 57 |
| 59-3                    | Разборка металлических лестничных решеток .....        | 57 |
| 59-4                    | Разборка поручней.....                                 | 57 |
| 59-5                    | Ремонт ступеней .....                                  | 57 |
| 59-6                    | Устройство вставок в каменных ступенях .....           | 57 |
| 59-7                    | Ремонт деревянного поручня.....                        | 57 |
| 59-8                    | Укрепление стоек металлических решеток ограждений..... | 58 |

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 59-9  | Ремонт металлических лестничных решеток.....             | 58 |
| 59-10 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ..... | 58 |

## Сборник ТЕРр-2000-60 Печные работы

|                        |                                                    |    |
|------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Техническая часть..... |                                                    | 59 |
| 60-1                   | Разборка кладки печей и очагов.....                | 59 |
| 60-2                   | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов .....    | 60 |
| 60-3                   | Большой ремонт печей.....                          | 60 |
| 60-4                   | Малый ремонт печей.....                            | 60 |
| 60-5                   | Перекладка частей русской печи .....               | 60 |
| 60-6                   | Смена водогрейных и пищеварных котлов.....         | 61 |
| 60-7                   | Перекладка дымовых труб.....                       | 61 |
| 60-8                   | Перекладка вертикальных разделок печей.....        | 61 |
| 60-9                   | Ремонт отдельных частей трубы.....                 | 62 |
| 60-10                  | Исправление кладки дымовой трубы .....             | 62 |
| 60-11                  | Смена изразцов облицовки печей.....                | 62 |
| 60-12                  | Промазка трещин в кладке печи .....                | 62 |
| 60-13                  | Обделка кирпичом топливников.....                  | 62 |
| 60-14                  | Смена приборов в печах .....                       | 63 |
| 60-15                  | Смена предтопочных листов .....                    | 64 |
| 60-16                  | Прочистка дымохода.....                            | 64 |
| 60-17                  | Устройство отверстий для печей и труб.....         | 64 |
| 60-18                  | Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах..... | 64 |
| 60-19                  | Смена колпаков на дымовых трубах .....             | 64 |

## Сборник ТЕРр-2000-61 Штукатурные работы

|                        |                                                                                          |    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Техническая часть..... |                                                                                          | 65 |
| 61-1                   | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания.....                                      | 66 |
| 61-2                   | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами .....             | 67 |
| 61-3                   | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....                      | 67 |
| 61-4                   | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....                     | 68 |
| 61-5                   | Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами .....                            | 69 |
| 61-6                   | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания .....                                  | 69 |
| 61-7                   | Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....                                             | 69 |
| 61-8                   | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания .....                                     | 70 |
| 61-9                   | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....                                      | 70 |
| 61-10                  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....                 | 70 |
| 61-11                  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....                       | 71 |
| 61-12                  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....                         | 71 |
| 61-13                  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов .....            | 72 |
| 61-14                  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц .....                  | 72 |
| 61-15                  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек .....                    | 73 |
| 61-16                  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором .....                  | 74 |
| 61-17                  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ..... | 74 |
| 61-18                  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц.....        | 75 |
| 61-19                  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек.....          | 76 |
| 61-20                  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов .....                                   | 77 |
| 61-21                  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов.....                                    | 78 |
| 61-22                  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг .....                                       | 78 |
| 61-23                  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....                                        | 80 |
| 61-24                  | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») .....                 | 81 |
| 61-25                  | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом .....                                | 81 |
| 61-26                  | Перетирка штукатурки.....                                                                | 82 |
| 61-27                  | Насечка поверхностей под штукатурку.....                                                 | 82 |
| 61-28                  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки.....                          | 82 |
| 61-29                  | Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности .....                      | 83 |
| 61-30                  | Замена основания под штукатурку из дрени .....                                           | 83 |
| 61-31                  | Оштукатуривание поверхности дымовых труб .....                                           | 83 |

**Сборник ТЕРр-2000-62 Малярные работы**

|                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Техническая часть</b> .....                                                                                                                                                                                                   | <b>84</b> |
| <b>01. Окраска внутренних помещений</b>                                                                                                                                                                                          |           |
| 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей .....                                                                                                                                                               | 89        |
| 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен .....                                                                                                                                                                        | 90        |
| 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков .....                                                                                                                                                                    | 90        |
| 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон .....                                                                                                                                                                        | 90        |
| 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей .....                                                                                                                                                                      | 91        |
| 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов .....                                                                                                                                                                       | 91        |
| 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен .....                                                                                                                                                                     | 92        |
| 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....                                                                                                                                                                 | 92        |
| 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон .....                                                                                                                                                                     | 92        |
| 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей .....                                                                                                                                                                  | 93        |
| 62-11 Улучшенная масляная окраска полов .....                                                                                                                                                                                    | 94        |
| 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен .....                                                                                                                                                            | 94        |
| 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....                                                                                                                                                        | 94        |
| 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон .....                                                                                                                                                            | 94        |
| 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей .....                                                                                                                                                          | 94        |
| 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами .....                                                                                                                                           | 95        |
| 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами .....                                                                                                                                       | 95        |
| 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов галтелей, торцов, лестничных маршей .....                                                                                                     | 95        |
| <b>02. Окраска фасадов</b>                                                                                                                                                                                                       |           |
| 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов .....                                                                                                                                                              | 96        |
| 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов .....                                                                                                                                                                | 96        |
| 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....                                                                                                                                                                    | 96        |
| 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....                                                                                                                                                                 | 97        |
| 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов .....                                                                                                                                                       | 97        |
| 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов .....                                                                                                                                                      | 98        |
| 2-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками .....                                                                                                                                | 98        |
| 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов .....                                                                                                                                             | 98        |
| 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) .....                                                                                                                     | 99        |
| <b>03. Окраска металлических поверхностей</b>                                                                                                                                                                                    |           |
| 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель .....                                                                                                                                                   | 99        |
| 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) .....                                                                                                                         | 99        |
| 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб .....                                                                                                                                                        | 99        |
| 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий ..... | 100       |
| 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб .....                                                                                                                                   | 100       |
| 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ..                                                                                                                         | 100       |
| 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м .....                                                  | 100       |
| 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград .....                                                                                                                                           | 101       |
| 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей .....                                                                                                                                             | 101       |
| <b>04. Разные работы</b>                                                                                                                                                                                                         |           |
| 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб .....                                                                                                                                                                 | 101       |
| 62-38 Перематовка стекол .....                                                                                                                                                                                                   | 102       |
| 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками .....                                                                                                                                                                  | 102       |
| 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками .....                                                                                                                                                           | 102       |
| 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок .....                                                                                                                                            | 102       |
| 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором .....                                                                                                                                                              | 103       |
| 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов .....                                                                                                                                                                            | 103       |
| 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий .....                                                                                                                                                                  | 103       |

**Сборник ТЕРр-2000-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Техническая часть</b> .....                                  | <b>104</b> |
| 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке .....  | 105        |
| 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах ..... | 105        |

|       |                                                                                     |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 63-3  | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах .....                       | 106 |
| 63-4  | Перемазка фальцев в деревянных переплетах .....                                     | 107 |
| 63-5  | Снятие обоев .....                                                                  | 108 |
| 63-6  | Смена обоев .....                                                                   | 108 |
| 63-7  | Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток ..... | 108 |
| 63-8  | Ремонт облицовки из мраморных плит .....                                            | 108 |
| 63-9  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток .....                         | 109 |
| 63-10 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов .....                                   | 109 |
| 63-11 | Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами .....                              | 109 |
| 63-12 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами .....                          | 110 |

## Сборник ТЕРр-2000-64 Лепные работы

|                         |                                                                              |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Техническая часть ..... |                                                                              | 111 |
| 64-1                    | Базы под колонны высотой до 250 мм .....                                     | 112 |
| 64-2                    | Базы под колонны высотой до 400 мм .....                                     | 113 |
| 64-3                    | Базы под колонны высотой до 500 мм .....                                     | 113 |
| 64-4                    | Базы по пилястрам высотой до 250 мм .....                                    | 114 |
| 64-5                    | Базы по пилястрам высотой до 400 мм .....                                    | 114 |
| 64-6                    | Базы по пилястрам высотой до 500 мм .....                                    | 114 |
| 64-7                    | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм .....      | 115 |
| 64-8                    | Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм .....     | 115 |
| 64-9                    | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм .....  | 116 |
| 64-10                   | Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ..... | 116 |
| 64-11                   | Вазы высотой до 500 мм .....                                                 | 117 |
| 64-12                   | Вазы высотой до 750 мм .....                                                 | 117 |
| 64-13                   | Вазы высотой до 1000 мм .....                                                | 117 |
| 64-14                   | Венки диаметром до 500 мм .....                                              | 118 |
| 64-15                   | Венки диаметром до 1000 мм .....                                             | 118 |
| 64-16                   | Гербы высотой до 500 мм .....                                                | 119 |
| 64-17                   | Гербы высотой до 1000 мм .....                                               | 119 |
| 64-18                   | Гирлянды длиной по огибу до 750 мм .....                                     | 119 |
| 64-19                   | Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм .....                                    | 120 |
| 64-20                   | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм .....                     | 120 |
| 64-21                   | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм .....                     | 121 |
| 64-22                   | Капители ионические высотой до 250 мм .....                                  | 121 |
| 64-23                   | Капители ионические высотой до 500 мм .....                                  | 122 |
| 64-24                   | Капители коринфские высотой до 500 мм .....                                  | 122 |
| 64-25                   | Капители коринфские высотой до 750 мм .....                                  | 122 |
| 64-26                   | Капители коринфские высотой до 1000 мм .....                                 | 123 |
| 64-27                   | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм .....             | 123 |
| 64-28                   | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм .....             | 124 |
| 64-29                   | Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм .....            | 124 |
| 64-30                   | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм .....               | 124 |
| 64-31                   | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм .....               | 125 |
| 64-32                   | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм .....               | 125 |
| 64-33                   | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм .....               | 126 |
| 64-34                   | Листы высотой до 150 мм .....                                                | 126 |
| 64-35                   | Листы высотой до 250 мм .....                                                | 127 |
| 64-36                   | Листы высотой до 400 мм .....                                                | 127 |
| 64-37                   | Маски-замки высотой до 250 мм .....                                          | 127 |
| 64-38                   | Маски-замки высотой до 500 мм .....                                          | 128 |
| 64-39                   | Погонные лепные изделия высотой до 50 мм .....                               | 128 |
| 64-40                   | Погонные лепные изделия высотой до 100 мм .....                              | 129 |
| 64-41                   | Погонные лепные изделия высотой до 200 мм .....                              | 129 |
| 64-42                   | Погонные лепные изделия высотой до 300 мм .....                              | 129 |
| 64-43                   | Поручни шириной до 250 мм .....                                              | 130 |
| 64-44                   | Розетки диаметром до 200 мм .....                                            | 130 |
| 64-45                   | Розетки диаметром до 300 мм .....                                            | 131 |
| 64-46                   | Розетки диаметром до 500 мм .....                                            | 131 |
| 64-47                   | Розетки диаметром до 800 мм .....                                            | 132 |

|       |                                                             |     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 64-48 | Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м <sup>2</sup> ..... | 132 |
| 64-49 | Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м <sup>2</sup> ..... | 132 |
| 64-50 | Сухари высотой до 150 мм.....                               | 133 |
| 64-51 | Сухари высотой до 250 мм.....                               | 133 |
| 64-52 | Триглицы высотой до 250 мм.....                             | 134 |
| 64-53 | Триглицы высотой до 350 мм.....                             | 134 |
| 64-54 | Триглицы высотой до 750 мм.....                             | 134 |
| 64-55 | Шишки высотой до 250 мм.....                                | 135 |
| 64-56 | Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.....                    | 135 |
| 64-57 | Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.....                    | 136 |
| 64-58 | Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.....                    | 136 |
| 64-59 | Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.....                    | 136 |
| 64-60 | Эмблемы порталные площадью до 0,5 м <sup>2</sup> .....      | 137 |
| 64-61 | Эмблемы порталные площадью до 0,75 м <sup>2</sup> .....     | 137 |
| 64-62 | Эмблемы порталные площадью до 1,0 м <sup>2</sup> .....      | 138 |

## Сборник ТЕРр-2000-65 Внутренние санитарно-технические работы

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Техническая часть ..... | 139 |
|-------------------------|-----|

### Раздел I. Водопровод и канализация

|       |                                                                                                                                                |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 65-1  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб .....                                                                                         | 140 |
| 65-2  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб .....                                                                                  | 140 |
| 65-3  | Снятие арматуры .....                                                                                                                          | 140 |
| 65-4  | Демонтаж санитарно-технических приборов.....                                                                                                   | 141 |
| 65-5  | Смена арматуры .....                                                                                                                           | 141 |
| 65-6  | Смена санитарно-технических приборов .....                                                                                                     | 142 |
| 65-7  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб.....                                                                           | 144 |
| 65-8  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб .....                                                                               | 144 |
| 65-9  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы..... | 145 |
| 65-10 | Прочистка канализационной сети .....                                                                                                           | 147 |
| 65-11 | Ремонт бетонных лотков в колодцах .....                                                                                                        | 147 |

### Раздел II. Центральное отопление

|       |                                                                                                                                                                                               |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 65-12 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков.....                                                                                                                                          | 148 |
| 65-13 | Демонтаж воздухоотборников и грязевиков .....                                                                                                                                                 | 148 |
| 65-14 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях.....                                                                                                                 | 148 |
| 65-15 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб ..... | 148 |
| 65-16 | Смена сгонов у трубопроводов .....                                                                                                                                                            | 150 |
| 65-17 | Установка заглушек.....                                                                                                                                                                       | 150 |
| 65-18 | Ремонт арматуры .....                                                                                                                                                                         | 151 |
| 65-19 | Демонтаж нагревательных приборов.....                                                                                                                                                         | 151 |
| 65-20 | Перегруппировка секций старых радиаторов .....                                                                                                                                                | 151 |
| 65-21 | Добавление или снятие секций радиаторов .....                                                                                                                                                 | 152 |
| 65-22 | Прочистка и промывка отопительных приборов .....                                                                                                                                              | 153 |
| 65-23 | Слив и наполнение водой системы отопления.....                                                                                                                                                | 153 |
| 65-24 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.....                                                                                                                                 | 153 |
| 65-25 | Смена кранов.....                                                                                                                                                                             | 153 |
| 65-26 | Демонтаж распределительных гребенок .....                                                                                                                                                     | 154 |
| 65-27 | Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов .....                                                                                                                                                 | 154 |

### Раздел III. Вентиляция

|       |                                               |     |
|-------|-----------------------------------------------|-----|
| 65-28 | Разборка вентиляционных коробов из плит ..... | 154 |
| 65-29 | Разборка вентиляционных шахт.....             | 154 |
| 65-30 | Разборка металлических воздухопроводов .....  | 154 |
| 65-31 | Демонтаж осевых вентиляторов.....             | 155 |
| 65-32 | Демонтаж центробежных вентиляторов.....       | 155 |
| 65-33 | Смена жалюзийных решеток.....                 | 155 |
| 65-34 | Ремонт вентиляционных коробов .....           | 155 |
| 65-35 | Прочистка вентиляционных каналов .....        | 156 |

## Раздел IV. Газоснабжение

|       |                                               |     |
|-------|-----------------------------------------------|-----|
| 65-36 | Снятие газовых приборов .....                 | 156 |
| 55-37 | Снятие вытяжных труб у газовых приборов ..... | 156 |

## Раздел V. Разные работы

|       |                                                        |     |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|
| 55-38 | Смена частей канализационного стояка над кровлей ..... | 156 |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|

## Сборник ТЕРр-2000-66 Наружные инженерные сети

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Техническая часть ..... | 157 |
|-------------------------|-----|

### I. Реконструкция и ремонт наружных инженерных сетей

|       |                                                                                              |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 66-1  | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб .....                                  | 158 |
| 66-2  | Разборка трубопроводов канализации .....                                                     | 158 |
| 66-3  | Разборка кирпичной кладки камер каналов, компенсаторных ниш, углов поворота<br>вручную ..... | 158 |
| 66-4  | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы .....                           | 158 |
| 66-5  | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ .....                             | 158 |
| 66-6  | Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами .....                                  | 159 |
| 66-7  | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер .....                                            | 159 |
| 66-8  | Демонтаж чугунных люков .....                                                                | 159 |
| 66-9  | Установка лестниц в существующих тепловых камерах .....                                      | 159 |
| 66-10 | Очистка камер от грязи и ила .....                                                           | 159 |
| 66-11 | Очистка проходных и полупроходных каналов .....                                              | 160 |
| 66-12 | Очистка непроходных каналов от ила, и грязи .....                                            | 161 |
| 66-13 | Проверка крепления трубопроводов .....                                                       | 161 |
| 66-14 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб .....       | 162 |
| 66-15 | Замена участков трубопроводов .....                                                          | 163 |
| 66-16 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах .....                                           | 164 |
| 66-17 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы .....                            | 166 |
| 66-18 | Демонтаж сальниковых компенсаторов .....                                                     | 167 |
| 66-19 | Демонтаж П-образных компенсаторов .....                                                      | 167 |
| 66-20 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов .....                                | 168 |
| 66-21 | Замена набивки сальниковых компенсаторов .....                                               | 169 |
| 66-22 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер .....                                     | 169 |
| 66-23 | Замена люков колодцев и камер .....                                                          | 169 |
| 66-24 | Разборка тепловой изоляции .....                                                             | 169 |
| 66-25 | Прочистка дренажа штангами .....                                                             | 169 |
| 66-26 | Демонтаж задвижек .....                                                                      | 170 |

### II. Реконструкция и ремонт наружных сетей водопровода бестраншейными методами с применением импортных технологий

|       |                                                                                                                              |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01.   | Восстановление водопроводных сетей по методике «Процесс Феникс» .....                                                        |     |
| 66-27 | Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода .....                                                        | 170 |
| 66-28 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки<br>с одновременной сушкой трубопровода .....            | 170 |
| 66-29 | Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» .....                                                                  | 171 |
| 66-30 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования .....                                       | 172 |
| 02.   | Замена старых труб полиэтиленовыми трубами с помощью пневмопробойника                                                        |     |
| 66-31 | Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием<br>на ее место новой полиэтиленовой трубы ..... | 172 |
| 66-32 | Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с<br>помощью пневмопробойника .....           | 173 |

### III. Реконструкция и ремонт наружных сетей канализации бестраншейными методами с применением импортных технологий

|       |                                                                    |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 01.   | Облицовка колодцев полиэтиленом                                    |     |
| 66-33 | Облицовка колодцев методом «TROLINING» .....                       | 174 |
| 66-34 | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами .....                   | 175 |
| 02.   | Перекрытие участков канализационных сетей с помощью пневмозаглушек |     |
| 66-35 | Очистка участка трубы под заглушку .....                           | 176 |
| 66-36 | Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки .....               | 176 |

**03. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов**

|       |                                                                                                                          |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 66-37 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника .....              | 176 |
| 66-38 | Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором ..... | 177 |
| 66-39 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «Вип-Лайнер» с помощью пневмопробойника ..... | 177 |
| 66-40 | Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «Флексорен» .....                                     | 178 |
| 66-41 | Восстановление канализационных трубопроводов методом «Инситуформ» .....                                                  | 178 |
| 66-42 | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «Грундокрак» .....                           | 179 |
| 66-43 | Промывка канализационных сетей спецмашинами «Скания» и «Sisu» .....                                                      | 180 |
| 66-44 | Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» .....                                                        | 180 |
| 66-45 | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами .....                                                    | 181 |
| 66-46 | Крепление траншей с помощью крепежных блоков .....                                                                       | 182 |

**Сборник ТЕРр-2000-67 Электромонтажные работы**

|                         |                                                                          |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Техническая часть ..... |                                                                          | 183 |
| 67-1                    | Демонтаж электропроводки .....                                           | 183 |
| 67-2                    | Демонтаж труб и проводов из труб .....                                   | 184 |
| 67-3                    | Демонтаж кабеля .....                                                    | 184 |
| 67-4                    | Демонтаж приборов .....                                                  | 184 |
| 67-5                    | Смена ламп .....                                                         | 185 |
| 67-6                    | Смена магнитных пускателей .....                                         | 185 |
| 67-7                    | Смена пакетных выключателей .....                                        | 185 |
| 67-8                    | Смена светильников .....                                                 | 185 |
| 67-9                    | Смена выключателей и розеток .....                                       | 185 |
| 67-10                   | Смена электросчетчиков .....                                             | 185 |
| 67-11                   | Смена патронов .....                                                     | 186 |
| 67-12                   | Ремонт магнитных пускателей .....                                        | 186 |
| 67-13                   | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов ..... | 186 |
| 67-14                   | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов .....   | 186 |
| 67-15                   | Ремонт силового предохранительного шкафа .....                           | 186 |

**Сборник ТЕРр-2000-68 Благоустройство**

|                         |                                                                                                                                 |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Техническая часть ..... |                                                                                                                                 | 187 |
| 68-1                    | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет .....                                                                         | 187 |
| 68-2                    | Формовочная обрезка деревьев .....                                                                                              | 188 |
| 68-3                    | Валка деревьев в городских условиях .....                                                                                       | 188 |
| 68-4                    | Выкашивание газонов .....                                                                                                       | 188 |
| 68-5                    | Вырезка сухих ветвей .....                                                                                                      | 188 |
| 68-6                    | Омоложение живых изгородей и кустарников .....                                                                                  | 189 |
| 68-7                    | Штыковка почвы при омоложении растений .....                                                                                    | 189 |
| 68-8                    | Ремонт садовых дорожек .....                                                                                                    | 189 |
| 68-9                    | Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований .....                                                                      | 190 |
| 68-10                   | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси .....                                                                  | 190 |
| 68-11                   | Перемошение мостовой .....                                                                                                      | 190 |
| 68-12                   | Разборка покрытий и оснований .....                                                                                             | 190 |
| 68-13                   | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см .....                                                             | 192 |
| 68-14                   | Разборка бортовых камней .....                                                                                                  | 192 |
| 68-15                   | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог .....                                                                                   | 192 |
| 68-16                   | Ремонт тротуаров из литого асфальта .....                                                                                       | 192 |
| 68-17                   | Ремонт бордюров .....                                                                                                           | 192 |
| 68-18                   | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах .....                                                                  | 193 |
| 68-19                   | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением ..... | 193 |
| 68-20                   | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель .....                                                   | 193 |
| 68-21                   | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой .....                                                                         | 193 |
| 68-22                   | Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов .....     | 193 |
| 68-23                   | Ремонт металлических ограждений .....                                                                                           | 193 |
| 68-24                   | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов .....                                                                | 193 |




|       |                                                                           |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 68-25 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок..... | 194 |
| 68-26 | Разборка деревянных заборов .....                                         | 194 |
| 68-27 | Ремонт деревянных ворот и калиток .....                                   | 194 |

## Сборник ТЕРр-2000-69 Прочие ремонтно-строительные работы

|                         |                                                                                                   |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Техническая часть ..... |                                                                                                   | 195 |
| 69-1                    | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную .....                    | 196 |
| 69-2                    | Сверление отверстий .....                                                                         | 196 |
| 69-3                    | Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов ..... | 196 |
| 69-4                    | Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб .....                            | 196 |
| 69-5                    | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов .....                                               | 197 |
| 69-6                    | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов .....                                        | 197 |
| 69-7                    | Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке .....                                           | 197 |
| 69-8                    | Утепление трубопроводов в каналах и коробах .....                                                 | 197 |
| 69-9                    | Очистка помещений от строительного мусора .....                                                   | 197 |
| 69-10                   | Антисептирование древесины .....                                                                  | 197 |
| 69-11                   | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях .....                             | 197 |
| 69-12                   | Приготовление растворов вручную .....                                                             | 198 |
| 69-13                   | Разогрев битумных материалов .....                                                                | 199 |

Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве  
ПРЕДЛАГАЕТ:



Государственные элементные сметные нормы  
на ремонтно-строительные работы

## ГЭСНр-2001

(Утверждены и введены с 1 января 2000 года  
постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 77)

ГЭСНр-2001 разработаны в составе следующих сборников:

| № сборника      | Наименование сборника ГЭСНр-2001          | Обозначение сборника |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Часть I</b>  |                                           |                      |
| 51              | Земляные работы                           | ГЭСНр-2001-51        |
| 52              | Фундаменты                                | ГЭСНр-2001-52        |
| 53              | Стены                                     | ГЭСНр-2001-53        |
| 54              | Перекрытия                                | ГЭСНр-2001-54        |
| 55              | Перегородки                               | ГЭСНр-2001-55        |
| 56              | Проемы                                    | ГЭСНр-2001-56        |
| 57              | Полы                                      | ГЭСНр-2001-57        |
| 58              | Крыши, кровли                             | ГЭСНр-2001-58        |
| 59              | Лестницы, крыльца                         | ГЭСНр-2001-59        |
| 60              | Печные работы                             | ГЭСНр-2001-60        |
| 61              | Штукатурные работы                        | ГЭСНр-2001-61        |
| 62              | Малярные работы                           | ГЭСНр-2001-62        |
| <b>Часть II</b> |                                           |                      |
| 63              | Стекольные, обойные и облицовочные работы | ГЭСНр-2001-63        |
| 64              | Лепные работы                             | ГЭСНр-2001-64        |
| 65              | Внутренние санитарно-технические работы   | ГЭСНр-2001-65        |
| 66              | Наружные инженерные сети                  | ГЭСНр-2001-66        |
| 67              | Электромонтажные работы                   | ГЭСНр-2001-67        |
| 68              | Благоустройство                           | ГЭСНр-2001-68        |
| 69              | Прочие ремонтно-строительные работы       | ГЭСНр-2001-69        |

## Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы (ССЦ-2000)

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Общие положения</b>                                                                              | 200 |
| <b>Часть I. Тарифные ставки оплаты труда в строительстве</b>                                        | 202 |
| <b>Часть II. Строительные материалы, изделия и конструкции</b>                                      | 204 |
| <b>Раздел 2.01. Строительные материалы</b>                                                          | 204 |
| 2.01.01. <b>Материалы для общестроительных работ</b>                                                | 204 |
| 2.01.01.01. Нерудные материалы                                                                      | 204 |
| 2.01.01.02. Вяжущие материалы и сухие строительные смеси                                            | 204 |
| 2.01.01.03. Бетоны и растворы строительные                                                          | 204 |
| 2.01.01.04. Асфальтобитумная продукция                                                              | 205 |
| 2.01.01.05. Изделия из природного камня                                                             | 205 |
| 2.01.01.06. Кирпич и камни керамические                                                             | 205 |
| 2.01.01.07. Плитки керамические                                                                     | 206 |
| 2.01.01.09. Материалы для устройства кровли и гидронизолации                                        | 206 |
| 2.01.01.10. Материалы для устройства полов                                                          | 206 |
| 2.01.01.11. Материалы отделочные                                                                    | 206 |
| 2.01.01.12. Материалы лакокрасочные                                                                 | 207 |
| 2.01.01.13. Сталь разная, металлопрокат и проволока                                                 | 207 |
| 2.01.01.14. Метизы                                                                                  | 208 |
| 2.01.01.15. Стекло строительное и изделия                                                           | 208 |
| 2.01.01.16. ГСМ, специальные жидкости и газы технические                                            | 208 |
| 2.01.01.17. Прочие строительные материалы                                                           | 209 |
| 2.01.02. <b>Лесоматериалы</b>                                                                       | 209 |
| 2.01.03. <b>Трубы разные</b>                                                                        | 210 |
| 2.01.03.01. Трубы стальные                                                                          | 210 |
| 2.01.03.02. Трубы чугунные                                                                          | 210 |
| 2.01.03.05. Трубы из пластических масс                                                              | 211 |
| 2.01.04. <b>Материалы теплоизоляционные и пористые заполнители</b>                                  | 211 |
| 2.01.10. <b>Материалы для антикоррозийных и защитных покрытий</b>                                   | 211 |
| 2.01.11. <b>Материалы для садово-паркового строительства и озеленения</b>                           | 211 |
| 2.01.12. <b>Материалы и изделия огнеупорные</b>                                                     | 211 |
| <b>Раздел 2.02. Строительные конструкции и изделия</b>                                              | 212 |
| 2.02.01. <b>Деревянные конструкции и изделия</b>                                                    | 212 |
| 2.02.01.01. Блоки дверные, оконные и сборочные элементы                                             | 212 |
| 2.02.01.02. Деревянные конструкции и изделия                                                        | 213 |
| 2.02.02. <b>Арматура товарная</b>                                                                   | 213 |
| 2.02.03. <b>Стальные конструкции</b>                                                                | 213 |
| 2.02.07. <b>Сборные железобетонные конструкции</b>                                                  | 213 |
| 2.02.08. <b>Бетонные и гипсобетонные изделия</b>                                                    | 213 |
| <b>Раздел 2.03. Материалы и изделия для санитарно-технических работ</b>                             | 214 |
| 2.03.01. <b>Трубопроводы</b>                                                                        | 214 |
| 2.03.02. <b>Трубопроводная арматура</b>                                                             | 214 |
| 2.03.03. <b>Фасонные и соединительные части трубопроводов</b>                                       | 214 |
| 2.03.04. <b>Санитарно-технические материалы и изделия</b>                                           | 214 |
| <b>Раздел 2.04. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ</b> | 215 |
| 2.04.03. <b>Осветительные приборы и арматура</b>                                                    | 215 |
| 2.04.05. <b>Изделия электроустановочные</b>                                                         | 215 |
| 2.04.06. <b>Электроконструкции и электротехническая продукция</b>                                   | 215 |
| 2.04.10. <b>Прочие материалы</b>                                                                    | 215 |
| <b>Раздел 6.03. Водоснабжение и водоотведение</b>                                                   | 215 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Часть III. Эксплуатация строительных машин и механизмов</b>                            | 216 |
| <b>Раздел 3.01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные</b>                         | 216 |
| <b>Раздел 3.02. Краны</b>                                                                 | 216 |
| <b>Раздел 3.03. Домкраты, лебедки, автопогрузчики</b>                                     | 216 |
| <b>Раздел 3.04. Электростанции, оборудование для сварных соединений</b>                   | 216 |
| <b>Раздел 3.05. Станции компрессорные, компрессоры передвижные</b>                        | 217 |
| <b>Раздел 3.06. Экскаваторы</b>                                                           | 217 |
| <b>Раздел 3.07. Бульдозеры, скреперы и установки баровые</b>                              | 217 |
| <b>Раздел 3.08. Машины для водохозяйственного строительства</b>                           | 217 |
| <b>Раздел 3.09. Машины для культуртехнических работ</b>                                   | 217 |
| <b>Раздел 3.11. Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора</b> | 217 |
| <b>Раздел 3.12. Машины для дорожного и аэродромного строительства</b>                     | 218 |
| <b>Раздел 3.13. Машины для транспортного строительства</b>                                | 218 |
| <b>Раздел 3.15. Машины для строительства магистральных трубопроводов</b>                  | 218 |
| <b>Раздел 3.26. Машины для проходки горных выработок обычными способами</b>               | 218 |
| <b>Раздел 3.31. Насосы для водопонижения и водоотлива</b>                                 | 218 |
| <b>Раздел 3.33. Механизированный инструмент и прочие машины</b>                           | 219 |
| <b>Раздел 3.34. Машины для отделочных работ</b>                                           | 219 |
| <b>Раздел 3.40. Автотранспортные средства</b>                                             | 219 |
| <b>Раздел 3.70. Прочие машины и механизмы</b>                                             | 220 |



*Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве*

## **Предлагает и рекомендует**

**«РЫНОЧНУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ АДАПТИВНУЮ СИСТЕМУ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «КОСМОС-Р» НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ»**

*Система "КОСМОС-3Р" позволяет определить стоимость строительства методами*

**ресурсным      ресурсно-индексным      базисно-индексным      базисно-компенсационным**

### **Система позволяет выпускать:**

- локальные сметы (локальный сметный расчет по ф. №4);
- локальная ресурсная ведомость (ф. №5);
- сводный сметный расчет стоимости строительства (ф. №1);
- объектная смета (объектный сметный расчет по ф. №3);
- сводка затрат (ф. №6);
- протокол согласования (ведомость) свободной (договорной) цены (ф. №7);
- акт приемки выполненных работ по ф. №2-н и ф. №2 (процентная);
- справка по ф. №3;
- справку о структуре сметной стоимости;
- журнал учета выполненных работ по ф. КС-6;
- отчет о расходе материалов (форма №-29).

Консультации и разъяснения по вопросам применения ТЕРр-2000 осуществляет  
Сибирский региональный центр ценообразования в строительстве (СРЦЦ). Отзывы и  
пожелания направлять по адресу:

*644010 Омск, ул. 8 Марта, 8, офис 315.*

*Телефон: (8-312) 31-02-38, 31-70-22, факс: (8-312) 31-72-94.*

*E-mail: [pricebld@omskelecom.ru](mailto:pricebld@omskelecom.ru)*

*WWW: <http://www.omskelecom.ru/pricebld>*