

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕР 81-02-15-2001**

СБОРНИК № 15 Отделочные работы

Часть I

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное учреждение
«Центр государственной вневедомственной экспертизы
и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2002

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на строительные и специальные строительные работы ТЕР-2001-15 Отделочные работы, Часть I, Москва, 2002 г. - 108 с.

Пособие предназначено для определения сметной стоимости отделочных строительного-монтажных работ, а также для расчетов за выполненные работы на стройках Московской области.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Е.Г.Захарова, Е.И.Плотникова, Н.Е.Цымбал) и ООО «ИНАС» (Л.А.Саватеев) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

УТВЕРЖДЕНЫ: ТЕР-2001 распоряжением Минмосoblстроя от 04.11.2002 № 176 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.98 № 18/11.

Пособие к ТЕР-2001 Государственным учреждением «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> Правительства Московской области (Протокол от 27 августа 2002г. № 3).

Ответственный исполнитель: Л.Ф. Галицкий

Технический редактор: В.Н. Егорова

© Компьютерная верстка: А.Е. Новинский, Е.И. Плотникова

© Дизайн обложки: Е.И. Плотникова

© Тиражирование: И.В. Рогунова, Л.В. Песковская

© Мособлгосэкспертиза, 2002 г.

Настоящее пособие к ТЕР-2001-15 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное учреждение Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 217
тел./факс (095) 334-7973, тел./факс (095) 333-9310
тел. (095) 334-9480*

АННОТАЦИЯ

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области «Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (приложение № 1 Требования к пособиям), в которых предусмотрен порядок разработки, утверждения и выпуска пособий ведущими организациями-разработчиками, к которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие включены Государственные элементные сметные нормы Госстроя России (ГЭСН-2001), привязанные к условиям Московской области, территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и базисные (2000г.) сметные цены Московской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строительных машин (ГЭСНПиТЕР-2001).

| | | |
|---|---|---|
| Министерство строительного комплекса Правительства Московской области | Территориальные строительные сметные нормы | ГЭСНПиТЕР - 2001 |
| ГУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве | Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные и специальные строительные работы | Взамен сборников элементных сметных норм и единичных расценок 1984 г. на строительные работы для Московской области |

Сборник № 15

Отделочные работы

ГЭСНПиТЕР-2001-15

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и расценки (далее расценки) на выполнение отделочных работ.

1.2. В настоящий сборник включены нормы и расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхности под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части данного сборника. В табл. 04-027 приведены нормы и расценки расхода ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблицах 15-3г, 15-3д технической части данного сборника.

1.3. В нормах и расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.4. В нормах и расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в нормах и расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м² облицовки согласно нормам и расценкам табл. 01-005.

1.5. Нормы и расценки на облицовку потолков, приведенные в таблице 01-047, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Нормы и расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.6. В нормах и расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по норме и расценке 2 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по норме и расценке 3 таблиц 01-023, 01-025.

В нормах и расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В нормах и расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В нормах и расценках учтен следующий состав растворов для оштукатуривания:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.8. В нормах и расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.9. Нормами и расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, палуд, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам и расценкам таблиц с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует определять по нормам и расценкам 08,09 табл. 02-031.

1.12. В нормах и расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание их по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме и расценке 4 таблицы 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по норме и расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В нормах и расценках таблиц с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по нормам и расценкам 1-4 таблицы 02-036, а на устройство карнизов и тяг – по нормам и расценкам 5, 6 таблицы 02-036.

1.15. В нормах и расценках таблиц 03-005 + 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по нормам и расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.17. В нормах и расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.18. Количество деталей, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице 15-1 данной технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

| № п/п | Наименование деталей | Ед. из. | Количество деталей в модели | |
|-------|---|---------|-----------------------------|-----------|
| | | | гипсовых | цементных |
| 1. | Балясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2. | Балясины орнаментированные | шт. | 150 | 100 |
| 3. | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4. | То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды | шт. | 100 | 60 |
| 5. | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6. | То же, орнаментированные | шт. | 80 | 50 |
| 7. | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8. | Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капил и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка | шт. | 125 | 75 |

| № п/п | Наименование деталей | Ед. из. | Количество деталей в модели | |
|----------|---|---------|-----------------------------|-----------|
| | | | гипсовых | цементных |
| 9. | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 75 | 50 |
| 10. | То же, при высоте более 500 мм простого рисунка | шт. | 200 | 120 |
| 11. | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 120 | 80 |
| 12. | Поручни и тетивы | шт. | 200 | 120 |

1.19. В нормах и расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов,готавливаемых в построечных условиях, применяются те же нормы и расценки.

В нормах и расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянными поручней следует определять по нормам и расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В нормах и расценках таблиц 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ресурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда.

1.22. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы и расценки 1-3 таблицы 04-038) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.24. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку (нормы и расценки 1-8 таблицы 04-047).

1.25. В нормах и расценках на отделку под шелк (нормы и расценки 3-8 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. таблицу 15-2 настоящей технической части).

1.26. В нормах и расценках на разделку по эскизам (нормы и расценки 9-11 таблицы 04-047) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по норме и расценке 8 таблицы 04-047.

1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.29. В нормах и расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (таблицы с 02-005 по 02-009 и с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же нормам и расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.30. В норме и расценке 5 таблицы 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормам и расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.31. В нормах и расценках 3, 4 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по нормам и расценкам таблиц с 01-031 по 01-041.

Таблица 15-2

| Категория сложности | Количество | | |
|---------------------|--------------|------------|---------|
| | тонов в фоне | трафаретов | филенок |
| 1 | 2-3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3-5 | 2-3 | 5 |

2. Правила исчисления объемов работ

Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

- а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;
- б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);
- в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м²) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м² определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглашин и откосов, ниш отопления в нормах и расценках таблиц 02-015, 02-016 (нормы и расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглашин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по нормам и расценкам таблицы 02-031 (норма и расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по нормам и расценкам 1-2 таблицы 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме отношения и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

- а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;
- б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
- в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
- г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах и расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам и расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | | В т.ч. детали про- олифленные | |
|--|---------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|-----|
| | | | Количество переплетов | | | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий | | | | | | |
| Раздельные переплеты | | | | | | |
| 1. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2. С подоконной доской | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - |
| Спаренные переплеты | | | | | | |
| 4. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 |
| 5. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | - | 2,2 | - | - |
| 6. Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - |
| 7. Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |

| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади заполнения проемов | | В т.ч. детали про- олифленные | |
|--|---------------|---|--|-----|----------------------------------|-----|
| | | | Количество переплетов | | | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Оконные проемы промышленных зданий | | | | | | |
| 8. Площадью до 4 м ² с раз- дельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтаж- ные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9. То же более 4 м ² | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери | | | | | | |
| 10. Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | 2,1 | 3,5 | - | - |
| 11. Спаренные полотна | Каменные | То же | | 2,6 | - | |
| Дверные проемы | | | | | | |
| 12. Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - |
| 13. То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 14. То же | Перегородки | То же | 2,7 | - | 0,3 | - |
| 15. Остекленные дверные по- лотна | Каменные | Коробка, полотно | 1,8 | - | - | - |
| 16. То же | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - |
| 17. Шкафные двери | То же | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,7 | - | 0,2 | - |
| 18. Обрамление открытого проема | То же | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | - | 0,4 | - |

Примечания:

1. Площадь окраски фрамут в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в п.п. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. — 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. — 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. — 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) — как поверхность нагрева приборов;

б) раковин — как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн — как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка — 0,7 м² (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3.

Таблица 15-3

| № п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски в м ² на 1 м труб | |
|-------|--------------------|--|----------|
| | | стальных | чугунных |
| 1. | 15 | 0,11 | — |
| 2. | 20 | 0,13 | — |
| 3. | 25 | 0,16 | — |
| 4. | 32 | 0,18 | — |
| 5. | 40 | 0,21 | — |
| 6. | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7. | 63 | 0,31 | — |
| 8. | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9. | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10. | 125 | — | 0,59 |
| 11. | 150 | — | 0,72 |

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального — по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки — по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок — по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков следует определять по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

| Наименование операций | Клеевая | | | | Казеиновая | | | Известковая | | Силикатная |
|------------------------------|---------|------------|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|---------------|---------------------|------------|
| | простая | улучшенная | высококачественная | | улучшенная | высококачественная | | по штукатурке | по дереву и кирпичу | |
| | | | по штукатурке | по сб./к | | по штукатурке | по сб./к | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Смачивание водой | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — |
| 3. Расшивка трещин | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 4. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Первая грунтовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |

| Наименование операций | Клеевая | | | | Казеиновая | | | Известковая | | Силикатная |
|--------------------------------------|---------|------------|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|---------------|---------------------|------------|
| | простая | улучшенная | высококачественная | | улучшенная | высококачественная | | по штукатурке | по дереву и кирпичу | |
| | | | по штукатурке | по сб./к | | по штукатурке | по сб./к | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 12. Вторая огрунтовка | — | + | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 13. Третья огрунтовка (с подцветкой) | — | — | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 14. Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. Торцевание | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 16. Вытягивание филонок | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — |

Примечания:

1. Знаком “+” обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком “—” — операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Таблица 15-36 Состав работ при окраске фасадов

| Наименование операций | Виды красок | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|--|
| | силикатная | известковая и цементная | перхлорвиниловая | поливинилацетатная и кремнийорганическая |
| 1. Очистка | + | + | + | + |
| 2. Расшивка трещин | + | + | + | + |
| 3. Подмазка | + | + | + ¹⁾ | + |
| 4. Шлифовка | + | + | + | + |
| 5. Смачивание водой ²⁾ | — | + | — | — |
| 6. Огрунтовка | + | — | + | + |
| 7. Первая окраска | + | + | + | + |
| 8. Вторая окраска | + | + | + | + |

Примечания:

¹⁾ под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.

²⁾ смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами

| Наименование операций | по дереву | | | заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску | | по штукатурке | | | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | по металлу |
|---|-----------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|----|----|------------|
| | П | У | В | П | У | П | У | В | П | У | В | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Расшивка трещин | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 5. Проолифка | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |

| Наименование операций | по дереву | | | заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску | | по штукатурке | | | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | | по металлу |
|--------------------------------|-----------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|----|----|------------|
| | П | У | В | П | У | П | У | В | П | У | В | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 12. Огрунтовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 13. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 14. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 15. Первая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 17. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 18. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 20. Вытягивание филенок | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком “+” обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

| Наименование операций | Оклейка обоями | | | | | | потол- ков | Обивка дверей обивочными материалами по войлоку |
|---|--|--------------------------|---------------|--|----------------------|----------|---------------|---|
| | стен | | | | | | | |
| | по монолитной штукатур- ке и бетону | | | по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | | | |
| | простые и средней плотности | тисне- ные плотные | линк- руст | простые и средней плотности | тисненные плотные | линкруст | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Очистка от набела верх стен | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | — | — | — | + | — |
| 3. Оклейка стыков | — | — | — | + | + | + | — | — |
| 4. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Подмазка неровностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 6. Шлифовка подмазанных мест пемзой | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 7. Шлифовка пемзой | — | — | + | — | — | — | — | — |
| 8. Оклейка бумагой | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка пемзой | — | + | — | — | — | — | — | — |
| 10. Проклейка поверхностей | — | — | + | — | — | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 12. Приготовление клеевых соста- вов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 13. Обрезка и нарезка материалов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 14. Раскладка войлока или обивоч- ных материалов | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 15. Формирование валиков | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 16. Прибивка тесьмы | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 17. Прибивка материала | — | — | — | — | — | — | — | + |

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

| Наименование операций | Оклейка моющимися обоями на основе: | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|--|----------|------------------------|----------|
| | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой | бумажной | тканевой |
| | по штукатурке и бетону | | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | по листовым материалам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очистка от набеда верх стен | + | + | + | + | + | + |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | + | — | — |
| 3. Огрунтовка поверхности стен | + | + | + | + | — | — |
| 4. Оклейка стыков | — | — | — | — | + | + |
| 5. Частичная подмазка | — | — | + | + | + | + |
| 6. Шлифовка помазанных мест | — | — | — | — | + | + |
| 7. Сплошная шпатлевка | + | + | — | — | — | — |
| 8. Шлифовка поверхности пемзой | + | + | + | + | — | — |
| 9. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + |
| 10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов | + | + | + | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями и обрезка кромок | + | + | + | + | + | + |

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (норм и расценок) | Коэффициенты | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м | 01-001, 01-002 | 1,07 | — | — |
| 3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина | 01-002 (6-10) | 0,9 | — | — |
| 3.3. То же, четырехгранных колонн | 01-004 (9-12) | 0,9 | — | — |
| 3.4. То же, многогранных колонн | 01-004 (13-16) | 0,85 | — | — |
| 3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм | 01-009 | 0,8 | — | — |
| 3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток | 01-019, 01-020 | 1,2 | — | — |
| 3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов | 01-019, 01-020 | 1,25 | — | — |
| 3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн | 01-021 (3, 4) | 1,15 | — | — |
| 3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором | 01-022 (1), 01-024 (1) | 1,35 | — | — |
| 3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения | 01-022 (2-5), 01-024 (2-5) | 1,25 | — | — |
| 3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов | 01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038 | 0,9 | 0,9 | — |

| Условия применения | Номер таблиц (норм и расценок) | Коэффициенты | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к нормам эксплуатации машин | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением | 02-002(1), 02-005 (1) | 1,05 | — | — |
| 3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей) | 02-023 (2) | 1,15 | — | — |
| 3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью) | 02-005 | 1,25 | | |
| 3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) | 02-005 | 1,3 | | |
| 3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности | 02-022, 02-023 | 1,3 | — | — |
| 3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности | 02-022, 0-023 | 1,6 | — | — |
| 3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры | 03-003, 03-007 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.19. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз | 03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3) | 1,5 | — | — |
| 3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м | 04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 4-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14) | 1,1 | 1,1 | — |
| | 04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6) | 1,25 | 1,25 | — |
| 3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены) | с 04-011 по 04-018, 04-048 (1-4) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов | 04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5) | 1,25 | — | — |
| 3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | 04-024 (8), 04-025 (10), 04-026 (8) | 1,2 | — | — |
| 3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей | 04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4) | 1,08 | — | — |
| 3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой | 05-002 (3, 4) | 1,1 | — | — |
| 3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий | 05-012, 05-013 | 2 | 2 | 2 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

Облицовка стен гранитными плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Пригонка плит на швах по лицу.
06. Разделка швов облицовки.
07. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²

| | |
|-------------|---------|
| 15-01-001-1 | до 2 |
| 15-01-001-2 | до 3 |
| 15-01-001-3 | до 4 |
| 15-01-001-4 | до 6 |
| 15-01-001-5 | более 6 |

Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²

| | |
|--------------|---------|
| 15-01-001-6 | до 2 |
| 15-01-001-7 | до 3 |
| 15-01-001-8 | до 4 |
| 15-01-001-9 | до 6 |
| 15-01-001-10 | более 6 |

Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²

| | |
|--------------|---------|
| 15-01-001-11 | до 2 |
| 15-01-001-12 | до 3 |
| 15-01-001-13 | до 4 |
| 15-01-001-14 | до 6 |
| 15-01-001-15 | более 6 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-1 | 15-01-001-2 | 15-01-001-3 |
|------------------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1175,20 | 1435,10 | 1672,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 12,00 | 13,56 | 15,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0096 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,082 | 0,082 | 0,096 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 31,53 | 35,68 | 40,48 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м ³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001**Облицовка стен гранитными плитами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Пригонка плит на швах по лицу.
06. Разделка швов облицовки.
07. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²

- 15-01-001-1 до 2
 15-01-001-2 до 3
 15-01-001-3 до 4
 15-01-001-4 до 6
 15-01-001-5 более 6

Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²

- 15-01-001-6 до 2
 15-01-001-7 до 3
 15-01-001-8 до 4
 15-01-001-9 до 6
 15-01-001-10 более 6

Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²

- 15-01-001-11 до 2
 15-01-001-12 до 3
 15-01-001-13 до 4
 15-01-001-14 до 6
 15-01-001-15 более 6

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-1 | 15-01-001-2 | 15-01-001-3 |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1175,20 | 1435,10 | 1672,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 12,00 | 13,56 | 15,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0096 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,082 | 0,082 | 0,096 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 31,53 | 35,68 | 40,48 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м ³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-00

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-1 | 15-01-001-2 | 15-01-001-3 |
|--|---|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,08 | 0,084 | 0,08 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,68 |
| 412-0086 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная: плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм | м² | 1521,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 12692,16 | 15499,08 | 18061,92 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 191,40 | 199,36 | 208,64 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 45,18 | 45,18 | 45,18 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 155453,5 | 155517,61 | 155596,71 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 168337,0 | 171216,05 | 173867,27 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-00

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-4 | 15-01-001-5 |
|-------------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1954,90 | 2373,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,29 | 4,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,65 | 0,65 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,64 | 3,64 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 18,63 | 22,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,0116 | 0,01455 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,116 | 0,146 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 49,02 | 59,20 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0516 | 0,0452 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,09 | 0,12 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-4 | 15-01-001-5 |
|--|---|------------|---------------|------------------|------------------|
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), постав-ляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,072 | 0,096 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, це-ментный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,50 | 3,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 3,03 | 3,56 |
| 412-0086 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цоколь-ные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м² | 1521,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 21112,92 | 25628,40 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 226,31 | 246,05 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 45,39 | 45,39 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 155716,82 | 156205,10 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 177056,05 | 182079,55 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-6 | 15-01-001-7 | 15-01-001-8 |
|------------------------|---|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 706,80 | 866,40 | 1014,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 16,93 | 16,85 | 16,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 1,62 | 1,60 | 1,60 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строи-тельные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 6,90 | 6,84 | 6,84 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сго-рания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных по-род. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщи-ной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шай-бами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1896 | 0,1991 | 0,1896 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строи-тельных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-6 | 15-01-001-7 | 15-01-001-8 |
|--|---|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м ² | 2570,00 | 99,00 | 98,00 | 98,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 7322,45 | 8975,90 | 10511,26 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1149,36 | 1146,36 | 1146,36 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 179,12 | 178,27 | 178,27 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 258354,53 | 255880,48 | 255784,50 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 266826,34 | 266002,74 | 267442,15 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-9 | 15-01-001-10 |
|--|--|----------------|---------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1162,80 | 1357,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 16,85 | 16,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 1,60 | 1,54 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 6,84 | 6,78 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м ³ | 1200,00 | 0,0559 | 0,0387 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1706 | 0,2275 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м ³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м ³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 |
| 412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м ² | 2570,00 | 98,00 | 97,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 12046,61 | 14058,52 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1146,36 | 1139,76 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 178,27 | 177,00 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 255618,43 | 253602,48 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 268811,40 | 268800,76 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-11 | 15-01-001-12 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 741,00 | 900,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 20,22 | 20,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,35 | 2,35 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,46 | 9,46 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50x100x400 мм | м³ | 1250,00 | 0,00129 | 0,00258 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,2311 | 0,2427 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,70 | 3,70 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 |
| 412-1843 | Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм | м² | 1728,80 | 97,00 | 97,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 7565,61 | 9195,13 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1266,26 | 1266,26 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 213,93 | 213,93 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 172047,31 | 172166,09 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 180879,18 | 182627,48 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-13 | 15-01-001-14 |
|------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1048,80 | 1208,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 20,12 | 20,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,33 | 2,31 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,38 | 9,30 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50x100x400 мм | м³ | 1250,00 | 0,00258 | 0,00387 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,2311 | 0,2079 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-13 | 15-01-001-14 |
|--|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,70 | 3,70 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 |
| 412-1843 | Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм | м² | 1728,80 | 96,00 | 95,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 10708,25 | 12337,76 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1262,86 | 1259,46 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 212,87 | 211,81 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 170320,13 | 168358,62 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 182291,24 | 181955,84 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-001-15 |
|--|--|------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1379,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 19,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,29 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,22 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50x100x400 мм | м³ | 1250,00 | 0,00684 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,2773 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,70 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 |
| 412-1843 | Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм | м² | 1728,80 | 94,00 |
| Стоимостные показатели | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 14083,67 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1256,06 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 210,75 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 167334,47 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 182674,20 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и подбор плит.
02. Протирка кромок.
03. Шлифовка и полировка.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Пригонка плит на швах по лицу.
06. Разделка швов облицовки.
07. Оклейка поверхностей, полированных бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²

- 15-01-002-1 до 2
 15-01-002-2 до 3
 15-01-002-3 до 4
 15-01-002-4 до 6
 15-01-002-5 более 6

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²

- 15-01-002-6 до 2
 15-01-002-7 до 3
 15-01-002-8 до 4
 15-01-002-9 до 6
 15-01-002-10 более 6

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-1 | 15-01-002-2 | 15-01-002-3 |
|------------------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 517,50 | 655,50 | 770,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 11,46 | 11,44 | 11,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,66 | 2,64 | 2,64 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50x100x400 мм | м ³ | 1250,00 | 0,00129 | 0,00258 | 0,00258 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1022 | 0,1073 | 0,1022 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м ³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м ³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-1 | 15-01-002-2 | 15-01-002-3 |
|--|--|------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 412-1097 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м² | 375,00 | 99,00 | 98,00 | 98,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 5433,75 | 6882,75 | 8090,25 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 953,86 | 953,46 | 953,46 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 121,25 | 121,04 | 121,04 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 40127,1 | 39805,25 | 39753,74 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 46514,7 | 47641,46 | 48797,45 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-4 | 15-01-002-5 | 15-01-002-6 |
|------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 885,50 | 966,00 | 621,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 10,65 | 4,60 | 4,60 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 11,44 | 11,43 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,64 | 2,63 | 2,36 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 | |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | | | 1,64 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | | | 0,006 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | | | 0,0003 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | | | 0,004 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | | | 0,0071 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | | | 4,32 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | | | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | | | 0,06 |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50x100x400 мм | м³ | 1250,00 | 0,00387 | 0,00684 | 0,00129 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,092 | 0,1227 | 0,0481 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-4 | 15-01-002-5 | 15-01-002-6 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | | | 2,50 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 | |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 | 0,0003 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 0,81 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 500,00 | | | 100,00 |
| 412-1097 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м² | 375,00 | 98,00 | 97,00 | |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 9297,75 | 10143,00 | 6618,98 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 953,46 | 953,26 | 89,76 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 121,04 | 120,93 | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 39652,33 | 39591,11 | 51883,59 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 49903,54 | 50687,37 | 58592,33 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-7 | 15-01-002-8 |
|------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 791,00 | 949,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 | 4,70 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,38 | 0,38 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,36 | 2,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 1,93 | 2,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | 0,004 | 0,005 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,0071 | 0,0071 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 5,08 | 5,92 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,07 | 0,08 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-7 | 15-01-002-8 |
|--|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 203-0529 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м ³ | 1250,00 | 0,00258 | 0,00258 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0506 | 0,0481 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м ³ | 517,90 | 2,50 | 2,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м ³ | 55,26 | 0,0003 | 0,0003 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,83 | 0,85 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м ² | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 8424,15 | 10108,98 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 91,24 | 92,88 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 28,99 | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 51915,00 | 51894,80 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 60430,39 | 62096,66 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-9 | 15-01-002-10 |
|-------------------------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1096,10 | 1276,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 | 4,70 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,38 | 0,38 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,36 | 2,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 2,72 | 3,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,006 | 0,009 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,0003 | 0,0005 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м ³ | 74,58 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,0071 | 0,0071 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 7,16 | 8,98 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,09 | 0,10 |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м ³ | 1250,00 | 0,00387 | 0,00684 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0433 | 0,0578 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м ³ | 517,90 | 2,50 | 2,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м ³ | 55,26 | 0,0003 | 0,0004 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-002

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-002-9 | 15-01-002-10 |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|--------------|
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,88 | 0,91 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м ² | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 11673,47 | 13598,99 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 95,27 | 98,79 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 28,99 | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 51855,32 | 52035,59 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 63624,06 | 65733,37 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

Облицовка гранитными плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовке многогранных колонн.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Разделка швов облицовки.
06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-003-1 до 3
- 15-01-003-2 до 4
- 15-01-003-3 до 6
- 15-01-003-4 более 6

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-003-5 до 3
- 15-01-003-6 до 4
- 15-01-003-7 до 6
- 15-01-003-8 более 6

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-003-9 до 3
- 15-01-003-10 до 4
- 15-01-003-11 до 6
- 15-01-003-12 более 6

Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-003-13 до 3
- 15-01-003-14 до 4
- 15-01-003-15 до 6
- 15-01-003-16 более 6

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-1 | 15-01-003-2 | 15-01-003-3 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1898,40 | 2237,40 | 2610,30 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,94 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,26 | 4,26 | 4,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,63 | 3,63 | 3,64 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 19,60 | 22,60 | 27,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,008 | 0,0096 | 0,012 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,082 | 0,096 | 0,116 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 51,58 | 59,55 | 72,47 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,084 | 0,08 | 0,072 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 2,44 | 2,68 | 3,03 |
| 412-0086 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м² | 1521,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 20768,50 | 24477,16 | 28556,68 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 229,26 | 244,56 | 270,85 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 45,07 | 45,07 | 45,28 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 155600,72 | 155706,1 | 155867,79 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 176598,48 | 180427,8 | 184695,32 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-4 | 15-01-003-5 | 15-01-003-6 |
|--|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3107,50 | 2587,70 | 3017,10 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,94 11,27 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,28 | 4,26 | 4,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,64 | 3,63 | 3,63 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 34,50 | 23,64 | 26,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,015 | 0,008 | 0,01 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,1455 | 0,0825 | 0,0955 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 90,78 | 62,22 | 70,16 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0452 | 0,0344 | 0,0344 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,10 | 0,14 | 0,15 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,096 | 0,084 | 0,08 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 3,56 | 2,73 | 2,97 |
| 412-0086 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм | м² | 1521,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 33996,05 | 29163,38 | 34002,72 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 306,35 | 249,86 | 265,32 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 45,28 | 45,07 | 45,07 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 156403,06 | 155664,42 | 155783,80 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 190705,46 | 185077,66 | 190051,84 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-7 | 15-01-003-8 | 15-01-003-9 |
|------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3491,70 | 4101,90 | 1071,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 11,27 | 5,20 | 5,20 | 4,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 4,28 | 4,28 | 16,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,64 | 0,64 | 1,61 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,64 | 3,64 | 6,84 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | | | 8,41 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 31,80 | 38,77 | |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | | | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,012 | 0,015 | |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,1162 | 0,1454 | |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,0071 | 0,0071 | |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 83,67 | 102,03 | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0516 | 0,0452 | 0,0344 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 | |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,16 | 0,17 | |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,072 | 0,096 | 0,1991 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,50 | 3,50 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | | | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | | | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 3,33 | 3,85 | 0,90 |
| 412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м² | 2570,00 | | | 98,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-7 | 15-01-003-8 | 15-01-003-9 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 412-0086 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм | м² | 1521,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 39351,46 | 46228,41 | 11251,80 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 292,58 | 328,13 | 1147,26 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 45,28 | 45,28 | 178,38 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 155934,00 | 156468,80 | 255880,48 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 195578,04 | 203025,34 | 268279,54 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-10 | 15-01-003-11 |
|---------------------------------|---|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1265,40 | 1413,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,60 | 4,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 16,86 | 16,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 1,61 | 1,61 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 6,84 | 6,84 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0559 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1896 | 0,1706 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 |
| 412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м² | 2570,00 | 98,00 | 98,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 13286,70 | 14842,80 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1147,26 | 1147,26 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 178,38 | 178,38 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 255784,53 | 255618,43 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 270218,49 | 271608,49 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-12 | 15-01-003-13 |
|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1630,20 | 1379,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 11,09 | 4,60 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 16,77 | 16,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 1,59 | 1,61 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 6,77 | 6,84 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0452 | 0,0344 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,2275 | 0,1991 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 |
| 412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м² | 2570,00 | 97,00 | 98,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 17117,10 | 15297,55 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1144,06 | 1147,26 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 177,43 | 178,38 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 253610,28 | 255880,48 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 271871,44 | 272325,29 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-14 | 15-01-003-15 |
|------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1618,80 | 1846,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 16,86 | 16,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 1,61 | 1,61 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 6,84 | 6,84 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-14 | 15-01-003-15 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0516 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1896 | 0,1706 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 |
| 412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м² | 2570,00 | 98,00 | 98,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 17952,49 | 20481,01 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1147,26 | 1147,26 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 178,38 | 178,38 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 255784,53 | 255613,27 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 274884,28 | 277241,54 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-003

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-16 |
|------------------------|--|---------|------------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2074,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 16,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 1,59 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 6,77 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.ч | 6,46 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0452 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,2275 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 |
| 412-0049 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм | м² | 2570,00 | 97,00 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-003-16 |
|------------------------|--|---------|------------------|------------------|
| Стоимостные показатели | | | | |
| | Оплата труда рабочих-строителей | руб | | 23009,53 |
| | Эксплуатация машин | руб | | 1144,06 |
| | в том числе | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 177,43 |
| | Материальные ресурсы | руб | | 253610,28 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 277763,87 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004**Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн и теска "на ус" вертикальных граней при облицовки многогранных колонн.
04. Установка плит и заливка раствора.
05. Разделка швов облицовки.
06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-004-1 до 3
 15-01-004-2 до 4
 15-01-004-3 до 6
 15-01-004-4 более 6

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-004-5 до 3
 15-01-004-6 до 4
 15-01-004-7 до 6
 15-01-004-8 более 6

Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-004-9 до 3
 15-01-004-10 до 4
 15-01-004-11 до 6
 15-01-004-12 более 6

Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²

- 15-01-004-13 до 3
 15-01-004-14 до 4
 15-01-004-15 до 6
 15-01-004-16 более 6

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-1 | 15-01-004-2 | 15-01-004-3 |
|------------------------|---|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 851,00 | 989,00 | 1138,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-1 | 15-01-004-2 | 15-01-004-3 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строи- тельные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора- ния давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0516 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), постав- ляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1073 | 0,1022 | 0,092 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строи- тельных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 412-1097 | Изделия архитектурно- строительные из известняка, доломита, гипсового камня, тра- вертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цоколь- ные, пластины, толщина 50-60 мм | м² | 375,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 8935,50 | 10384,50 | 11954,25 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 953,46 | 953,46 | 953,46 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 121,04 | 121,04 | 121,04 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 39843,30 | 39791,79 | 39709,41 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 49732,26 | 51129,75 | 52617,12 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-4 | 15-01-004-5 | 15-01-004-6 |
|-------------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих- строителей | | | 1276,50 | 1058,00 | 1242,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих- строителей | чел.ч | 10,50 11,09 | 4,60 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 11,42 | 11,44 | 11,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строи- тельные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,63 | 2,64 | 2,64 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-4 | 15-01-004-5 | 15-01-004-6 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0452 | 0,0344 | 0,0344 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1227 | 0,1073 | 0,1022 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 412-1097 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м² | 375,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 13403,25 | 11733,22 | 13773,78 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 952,36 | 953,46 | 953,46 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 120,82 | 121,04 | 121,04 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 39636,80 | 39843,30 | 39791,79 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 53992,41 | 52529,98 | 54519,03 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-7 | 15-01-004-8 | 15-01-004-9 |
|------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1414,50 | 1575,50 | 1107,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | | | 4,80 |
| | | | 11,09 | 5,00 | 5,00 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 11,44 | 11,42 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,39 | 0,38 | 0,38 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 | 2,64 | 2,63 | 2,36 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 8,41 | 8,41 | |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | | | 3,12 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 16,82 | 16,82 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-7 | 15-01-004-8 | 15-01-004-9 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | | | 0,006 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | | | 0,0003 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | | | 0,007 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | | | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | | | 8,22 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0516 | 0,0452 | 0,0344 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | | | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | | | 0,07 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,092 | 0,1227 | 0,0506 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 | 3,60 | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | | | 2,50 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 1,70 | 1,70 | |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,50 | 0,50 | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 1,22 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 500,00 | | | 100,00 |
| 412-1097 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м² | 375,00 | 98,00 | 97,00 | |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 15686,81 | 17472,30 | 11959,92 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 953,46 | 952,36 | 97,31 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 121,04 | 120,82 | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 39709,41 | 39636,80 | 51971,73 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 56349,68 | 58061,46 | 64028,96 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-10 | 15-01-004-11 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1322,10 | 1525,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,38 | 0,38 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,36 | 2,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 3,66 | 4,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | 0,008 | 0,01 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 9,64 | 11,68 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0516 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,08 | 0,09 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0481 | 0,0433 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | 2,50 | 2,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,003 | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,25 | 1,31 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 14278,68 | 16475,40 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 100,07 | 104,04 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 28,99 | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 51954,88 | 51939,14 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 66333,63 | 68518,58 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-12 | 15-01-004-13 |
|------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1706,30 | 1638,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 5,20 |
| | | | 11,27 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,38 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-12 | 15-01-004-13 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,36 | 2,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 5,18 | 7,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | 0,01 | 0,02 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 13,62 | 18,40 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0452 | 0,0344 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,10 | 0,14 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0578 | 0,0506 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | 2,50 | 2,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,003 | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,39 | 1,49 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 18428,04 | 18465,90 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 107,82 | 111,55 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 28,99 | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 52089,32 | 52032,51 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 70625,18 | 70609,96 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-14 | 15-01-004-15 |
|------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1875,80 | 2113,10 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,74 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,36 | 2,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 7,54 | 8,24 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,38 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,006 | 0,006 |

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-14 | 15-01-004-15 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 19,83 | 21,68 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 | 0,0516 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,15 | 0,16 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0481 | 0,0433 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | 2,50 | 2,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,003 | 0,003 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,52 | 1,57 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 21140,27 | 23814,64 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 114,30 | 117,87 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 28,99 | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 52015,65 | 51998,64 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 73270,22 | 75931,15 |

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-01-001

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-16 |
|------------------------|---|---------|------------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2316,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 9,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,006 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,0004 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | 0,02 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 24,26 |
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0452 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-004

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-004-16 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,17 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0578 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | 2,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,004 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,64 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 99,00 |
| Стоимостные показатели | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 26106,96 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 122,87 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 28,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 51661,16 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 77890,99 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-005**каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней.
04. Установка плит и заливка раствором.
05. Разделка швов облицовки.
06. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн

- 15-01-005-1 гранитом полированным
 15-01-005-2 гранитом чистотесанным и под "скалу"
 15-01-005-3 известняком

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-005-1 | 15-01-005-2 | 15-01-005-3 |
|-------------------------------|---|---------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 27,12 | 16,95 | 12,43 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 10,50 10,80 | 4,80 | 4,50 | 4,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,71 | 0,71 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,16 | 0,16 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,55 | 0,55 | 0,19 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-005

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-005-1 | 15-01-005-2 | 15-01-005-3 |
|------------------------|--|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| | Оплата труда рабочих-строителей | руб | | 292,90 | 175,60 | 130,52 |
| | Эксплуатация машин | руб | | 25,40 | 25,40 | 8,30 |
| | в том числе | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 7,51 | 7,51 | 2,54 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 318,30 | 201,00 | 138,82 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-006

При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять

СОСТАВ РАБОТ:

01. Прокладка свинца в швах.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-1 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-006-1 |
|------------------------|---|---------|------------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 101-0867 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 3.0 мм | т | 20611,00 | 0,12 |
| Стоимостные показатели | | | | |
| | Материальные ресурсы | руб | | 2473,32 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 2473,32 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-007

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и подбор камней.

02. Притирка кромок по торцам и постелям.

03. Пригонка по лицу на стыках профиля.

04. Установка камней и заливка раствора.

05. Разделка швов облицовки.

06. Оклеяка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.

07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до

15-01-007-1 150 мм

15-01-007-2 250 мм

15-01-007-3 450 мм

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до

15-01-007-4 150 мм

15-01-007-5 250 мм

15-01-007-6 450 мм

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-007-1 | 15-01-007-2 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4915,50 | 3932,40 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 12,11 | 11,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,40 | 2,29 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,71 | 9,69 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 61,49 | 43,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,0243 | 0,0175 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,243 | 0,175 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,01 | 0,01 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 161,82 | 115,10 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,11 | 0,11 |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м³ | 1250,00 | 0,00903 | 0,00774 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,036 | 0,04 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,50 | 3,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 6,39 | 5,05 |
| 412-1701 | Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм | м³ | 60000,00 | 2,00 | |
| 412-1702 | Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм | м³ | 49360,00 | | 2,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 54512,90 | 43610,32 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 723,80 | 622,97 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 128,12 | 126,75 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 124697,7 | 102742,7 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 179934,4 | 146976,0 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-007-3 | 15-01-007-4 |
|------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3277,00 | 3118,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 11,85 | 11,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,18 | 2,29 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,67 | 9,38 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.ч | 2,40 | 284,55 | |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 31,28 | 32,74 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-007-3 | 15-01-007-4 |
|--|--|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | | 0,03 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | | 0,002 |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,0126 | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | | 0,073 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,126 | |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1955 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,50 | | 0,54 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 82,32 | 86,17 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | | 0,03 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,11 | 0,11 |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м³ | 1250,00 | 0,00581 | 0,00903 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,04 | 0,034 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,50 | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | | 3,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | | 0,016 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 4,12 | 4,19 |
| 412-1703 | Камни гранитные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм | м³ | 39400,00 | 2,00 | |
| 412-1731 | Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм | м³ | 23706,00 | | 2,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 36341,93 | 34587,49 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1232,05 | 560,67 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 125,37 | 123,47 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 82311,16 | 50364,68 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 119885,14 | 85512,84 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-007-5 | 15-01-007-6 |
|------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2565,10 | 2248,70 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | | | 11,54 | 12,50 |
| 2 | Средний разряд машинистов | чел.ч | 10,58 | | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,18 | 3,16 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,36 | 9,34 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.ч | 2,40 | | 284,55 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-007

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-007-5 | 15-01-007-6 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 23,30 | 16,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,018 | 0,012 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м³ | 74,58 | 0,05 | 0,04 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1955 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,50 | 0,64 | 0,45 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 61,35 | 44,03 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,02 | 0,01 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,11 | 0,11 |
| 203-0529 | Клинья деревянные 50x100x400 мм | м³ | 1250,00 | 0,00774 | 0,00581 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,038 | 0,038 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | 3,50 | 3,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,09 | 0,066 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 3,50 | 3,01 |
| 412-1732 | Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм | м³ | 19754,00 | 2,00 | |
| 412-1733 | Камни мраморные линейные полированные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм | м³ | 15804,00 | | 2,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 28446,96 | 24938,08 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 502,23 | 1239,44 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 122,09 | 132,25 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 42256,80 | 34239,90 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 71205,99 | 60417,42 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-008

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и подбор камней.
02. Притирка кромок по торцам и постелям.
03. Пригонка по лицу на стыках профиля.
04. Установка камней и заливка раствора.
05. Разделка швов облицовки.
06. Обмазка тесаных поверхностей глиной.
07. Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до

15-01-008-1 150 мм

15-01-008-2 250 мм

15-01-008-3 450 мм

Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до

15-01-008-4 150 мм

15-01-008-5 250 мм

15-01-008-6 450 мм

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-008-1 | 15-01-008-2 | 15-01-008-3 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2416,80 | 2017,80 | 1846,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 24,97 | 24,90 | 24,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,86 | 9,79 | 9,75 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.ч | 2,40 | | | 236,99 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.ч | 6,46 | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,036 | 0,04 | 0,04 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,90 | 3,70 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 412-1721 | Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм | м³ | 43420,00 | 2,00 | | |
| 412-1722 | Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм | м³ | 36183,00 | | 2,00 | |
| 412-1723 | Камни гранитные линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм | м³ | 28947,00 | | | 2,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 26101,44 | 21792,24 | 19945,44 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1720,09 | 1718,69 | 2286,67 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 264,18 | 263,44 | 263,02 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 89410,90 | 74877,90 | 60356,20 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 117232,43 | 98388,83 | 82588,31 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-008

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-008-4 | 15-01-008-5 | 15-01-008-6 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1966,50 | 1667,50 | 1575,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 24,54 | 24,47 | 24,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 9,53 | 9,46 | 9,42 |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т | маш.ч | 2,40 | | | 236,99 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин | маш.ч | 90,00 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш.ч | 6,46 | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,067 | 0,074 | 0,074 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,90 | 3,70 | 3,60 |
| 407-0001 | Глина | м³ | 87,80 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 412-1751 | Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 150 мм | м³ | 5802,00 | 4,00 | | |
| 412-1752 | Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 250 мм | м³ | 4835,50 | | 4,00 | |
| 412-1753 | Камни известняковые линейные чистотесанные фасонные при ширине большей стороны камня до 450 мм | м³ | 3668,50 | | | 4,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 21238,20 | 18009,00 | 17015,40 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1704,49 | 1703,09 | 2271,07 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 259,63 | 258,89 | 258,47 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 26092,00 | 22197,30 | 17479,60 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 49034,69 | 41909,39 | 36766,07 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-009**Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка и подбор плит.
02. Выравнивание поверхности под облицовку раствором.
03. Огрунтовка поверхностей эмульсией ПВА.
04. Притирка кромок.
05. Установка плит на раствор.
06. Пригонка плит на швах по лицу.
07. Расшивка швов облицовки.
08. Оклеивка поверхности бумагой.
09. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м² до

| | |
|-------------|----|
| 15-01-009-1 | 6 |
| 15-01-009-2 | 8 |
| 15-01-009-3 | 10 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-009-1 | 15-01-009-2 | 15-01-009-3 |
|------------------------|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 598,90 | 711,90 | 983,10 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 4,17 | 5,04 | 7,78 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м ³ | 74,58 | 0,009 | 0,01 | 0,02 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубо-дисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 16385,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 10,98 | 13,27 | 20,48 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,10 | 0,12 | 0,19 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,78 | 0,84 | 1,01 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-009

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-009-1 | 15-01-009-2 | 15-01-009-3 |
|--|---|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм | м ² | 370,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 6468,12 | 7688,52 | 10617,48 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 53,77 | 58,20 | 72,18 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 38631,79 | 38645,39 | 38688,74 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 45153,68 | 46392,11 | 49378,40 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-010

Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
03. Укладка плит на растворе.
04. Оклейка полированных поверхностей бумагой.
05. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

- 15-01-010-1 Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами
- 15-01-010-2 Укладка подоконных мраморных полированных плит

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-010-1 | 15-01-010-2 |
|------------------------|---|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 621,50 | 395,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 11,27 | 4,70 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,56 | 2,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,39 | 0,44 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,17 | 2,45 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 2,83 | 1,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | | 0,018 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560,00 | | 0,00089 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м ³ | 74,58 | 0,007 | 0,003 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 12242,00 | 0,02 | |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | | 0,1827 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-010

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-010-1 | 15-01-010-2 |
|---------------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 5,00 | |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 0,007 | 0,007 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 7,44 | 3,71 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 | 0,0045 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 517,90 | 2,00 | 2,50 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м³ | 55,26 | | 0,009 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,61 | 0,91 |
| 412-1841 | Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм | м² | 625,00 | 20,00 | |
| 412-1842 | Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм | м² | 833,34 | 81,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 6618,98 | 4457,29 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 92,93 | 95,79 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 27,08 | 30,58 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 81379,86 | 86571,50 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 88091,77 | 91124,58 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-016

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
03. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий.
04. Перерубка и подточка плиток.
05. Установка плиток.
06. Заполнение и расшивка швов.
07. Приготовление мастики.
08. Очистка облицованной поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на

- 15-01-016-1 полимерцементной мастике стен и колонн
 15-01-016-2 цементном растворе стен
 15-01-016-3 цементном растворе колонн

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-016-1 | 15-01-016-2 | 15-01-016-3 |
|------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 117,52 | 307,80 | 387,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,41 | | 3,80 | 3,80 |
| | | | 9,77 | 4,10 | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,91 | 1,32 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-016

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-016-1 | 15-01-016-2 | 15-01-016-3 |
|---------------------------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,80 | 1,21 | 1,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0278 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м ² | 78,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 412,00 | | 0,04 | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 16385,00 | 0,04 | | |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | | 0,50 | 0,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1148,17 | 2896,40 | 3647,32 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 25,90 | 34,10 | 34,10 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,63 | 13,97 | 13,97 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 8955,31 | 8814,61 | 8814,61 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 10129,38 | 11745,11 | 12496,03 |

Таблица ГЭСНПТЕР-2001-15-01-017

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание поверхности цементным раствором.
02. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий.
03. Перерубка и подточка плиток.
04. Установка плиток.
05. Заполнение и расшивка швов.
06. Приготовление раствора.
07. Очистка облицованной поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе

15-01-017-1 стен

15-01-017-2 колонн

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-017-1 | 15-01-017-2 |
|------------------------|----------------------------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 290,70 | 384,18 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-017

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-017-1 | 15-01-017-2 |
|--|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,41 | 3,80 | 3,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,32 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,11 | 0,11 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 | 1,21 | 1,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0270 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м² | 100,90 | 100,00 | 100,00 |
| 101-1330 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 412,00 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,00 | 2,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2735,49 | 3615,13 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 34,10 | 34,10 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 13,97 | 13,97 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 11101,39 | 11101,39 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 13870,98 | 14750,62 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-018

ружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

СОСТАВ РАБОТ:

01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором.
02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА.
03. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий.
04. Перерубка и подточка плиток или ковров.
05. Установка плиток.
06. Заполнение и расшивка швов.
07. Приготовление мастики.
08. Очистка облицованной поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

- 15-01-018-1 стен
15-01-018-2 колонн

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-018-1 | 15-01-018-2 |
|------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 178,54 | 198,88 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,41 | 3,80 | 3,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,77 | 0,77 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,10 | 0,10 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 | 0,67 | 0,67 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-018

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-018-1 | 15-01-018-2 |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0297 | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных | м ² | 59,00 | 101,00 | 101,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 16385,00 | 0,03 | 0,03 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 0,90 | 0,90 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1680,06 | 1871,46 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 22,40 | 22,40 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 8,15 | 8,15 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 6898,76 | 6898,76 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 8601,22 | 8792,62 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-019**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8).

02. Сортировка плиток.

03. Облицовка поверхностей.

04. Приготовление клея из сухой смеси (нормы 5-8).

05. Перерубка плиток и подточка кромок.

06. Заполнение швов.

07. Распудривание облицованных поверхностей.

08. Очистка и промывка поверхности облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на

15-01-019-1 цементном растворе по кирпичу и бетону

15-01-019-2 цементном растворе по дереву

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на

15-01-019-3 цементном растворе по кирпичу и бетону

15-01-019-4 цементном растворе по дереву

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на

15-01-019-5 клею из сухих смесей по кирпичу и бетону

15-01-019-6 клею из сухих смесей по дереву

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на

15-01-019-7 клею из сухих смесей по кирпичу и бетону

15-01-019-8 клею из сухих смесей по дереву

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-019-1 | 15-01-019-2 | 15-01-019-3 |
|--|--|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 228,00 | 259,92 | 237,12 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 9,19 | 3,60 | 3,40 | 3,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,86 | 1,28 | 0,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,81 | 1,23 | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | | 0,004 | 0,004 |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 100,00 | 100,00 | 99,00 |
| 101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | 316,30 | | | 7,00 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м³ | 34,92 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | | 105,00 | |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 1,50 | 2,70 | 1,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2095,32 | 2331,48 | 2179,13 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 20,70 | 29,10 | 20,70 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,10 | 13,54 | 9,10 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 7886,51 | 11483,06 | 10063,32 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 10002,53 | 13843,64 | 12263,15 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-019

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-019-4 | 15-01-019-5 | 15-01-019-6 |
|------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 269,04 | 159,67 | 197,13 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 9,19 | 3,40 | 3,60 | 3,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,28 | 1,65 | 2,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,23 | 0,27 | 0,76 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 | | 1,30 | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 8475,00 | | | 0,004 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-019

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-019-4 | 15-01-019-5 | 15-01-019-6 |
|---------------------------------|--|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм | т | 8475,00 | 0,004 | | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 99,00 | 100,00 | 100,00 |
| 101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | 316,30 | 7,00 | | |
| 101-0631 | Опилки древесные | м³ | 34,92 | 0,10 | | |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | 105,00 | | 105,00 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 | 0,04 | | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 | | 0,375 | 0,375 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,70 | | 1,20 |
| 402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 | | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,465 | 0,93 | 0,93 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2413,29 | 1467,37 | 1768,26 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 29,10 | 28,72 | 38,52 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 13,54 | 17,46 | 22,64 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 13625,97 | 9190,68 | 12787,23 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 16068,36 | 10686,77 | 14594,01 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-019

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-019-7 | 15-01-019-8 |
|------------------------|--|----------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 166,11 | 204,07 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | | 3,40 |
| | | | 9,19 | 3,60 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,65 | 2,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,27 | 0,76 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм | т | 8475,00 | | 0,004 |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 99,00 | 99,00 |
| 101-0302 | Комплекты для туалетной комнаты Т-7 | комплект | 316,30 | 7,00 | 7,00 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | | 105,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-019

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-019-7 | 15-01-019-8 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 | 0,375 | 0,375 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | | 1,20 |
| 402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,93 | 0,93 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1526,55 | 1830,51 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 28,72 | 38,52 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 17,46 | 22,64 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 11333,59 | 14930,14 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 12888,86 | 16799,17 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020**Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16).
02. Сортировка плиток.
03. Облицовка поверхностей.
04. Приготовление клея из сухой смеси (нормы 9-16).
05. Установка карнизного и плитусного рядов и угловых плиток.
06. Перерубка плиток и подточка кромок.
07. Заполнение швов.
08. Распудривание облицованных поверхностей.
09. Очистка и промывка поверхности облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в

- 15-01-020-1 жилых зданиях по кирпичу и бетону
- 15-01-020-2 жилых зданиях по дереву
- 15-01-020-3 общественных зданиях по кирпичу и бетону
- 15-01-020-4 общественных зданиях по дереву
- 15-01-020-5 промышленных зданиях по кирпичу и бетону
- 15-01-020-6 промышленных зданиях по дереву

Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками по

- 15-01-020-7 кирпичу и бетону
- 15-01-020-8 дереву

Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками в

- 15-01-020-9 жилых зданиях по кирпичу и бетону
- 15-01-020-10 жилых зданиях по дереву
- 15-01-020-11 общественных зданиях по кирпичу и бетону
- 15-01-020-12 общественных зданиях по дереву
- 15-01-020-13 промышленных зданиях по кирпичу и бетону
- 15-01-020-14 промышленных зданиях по дереву

Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками по

- 15-01-020-15 кирпичу и бетону
- 15-01-020-16 дереву

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-1 | 15-01-020-2 | 15-01-020-3 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 213,18 | 271,32 | 256,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 9,19 | 3,40 3,60 | 3,40 | 3,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,86 | 1,28 | 0,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 | 0,81 | 1,23 | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 | | 0,004 | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 93,00 | 93,00 | 91,50 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м³ | 34,92 | 0,093 | 0,093 | 0,092 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | | 105,00 | |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 101-1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 | 46,00 | 46,00 | 56,00 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 46,00 | 46,00 | 56,00 |
| 101-1949 | Плитки керамические угловые | м | 16,87 | 51,00 | 51,00 | 61,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 1,50 | 2,70 | 1,50 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1959,12 | 2433,74 | 2357,24 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 20,70 | 29,10 | 20,70 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,10 | 13,54 | 9,10 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 10253,86 | 13850,41 | 10751,54 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 12233,68 | 16313,25 | 13129,48 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-4 | 15-01-020-5 | 15-01-020-6 |
|------------------------|---|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 315,78 | 224,58 | 283,86 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 9,19 | 3,40 3,60 | 3,40 3,60 | 3,40 3,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,28 | 0,86 | 1,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-4 | 15-01-020-5 | 15-01-020-6 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,23 | 0,81 | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм | т | 8475,00 | 0,004 | | 0,004 |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 91,50 | 91,50 | 91,50 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м³ | 34,92 | 0,092 | 0,093 | 0,093 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | 105,00 | | 105,00 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 101-1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 101-1949 | Плитки керамические угловые | м | 16,87 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,70 | 1,50 | 2,70 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,82 | 0,44 | 0,44 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2832,55 | 2063,89 | 2546,22 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 29,10 | 20,70 | 29,10 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 13,54 | 9,10 | 13,54 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 14348,09 | 10750,65 | 14347,20 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 17209,74 | 12835,24 | 16922,52 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-7 | 15-01-020-8 | 15-01-020-9 |
|------------------------|--|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 430,92 | 519,84 | 162,92 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,19 9,92 10,21 | 4,40 | 4,20 | 3,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,53 | 0,36 | 1,28 | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,81 | 1,23 | 0,27 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 | | | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм | т | 8475,00 | | 0,004 | |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-7 | 15-01-020-8 | 15-01-020-9 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 85,00 | 85,00 | 93,00 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м³ | 34,92 | 0,085 | 0,085 | |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | | 105,00 | |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 | 0,04 | 0,04 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 | | | 0,375 |
| 101-1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 | 51,00 | 51,00 | 46,00 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 51,00 | 51,00 | 46,00 |
| 101-1949 | Плитки керамические угловые | м | 16,87 | 204,00 | 204,00 | 51,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 1,50 | 2,70 | |
| 402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 | | | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,44 | 0,44 | 0,93 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 4399,69 | 5156,81 | 1497,23 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 20,70 | 29,10 | 28,72 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,10 | 13,54 | 17,46 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 12482,14 | 16078,69 | 11557,40 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 16902,53 | 21264,60 | 13083,35 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-10 | 15-01-020-11 |
|------------------------|--|---------|------------------|---------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 205,83 | 179,73 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,40 | |
| | | | 9,19 | | 3,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,14 | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,76 | 0,27 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 93,00 | 91,50 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | 105,00 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-10 | 15-01-020-11 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 | 0,375 | 0,375 |
| 101-1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 | 46,00 | 56,00 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 46,00 | 56,00 |
| 101-1949 | Плитки керамические угловые | м | 16,87 | 51,00 | 61,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 1,20 | |
| 402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,93 | 0,93 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1846,30 | 1651,72 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 38,52 | 28,72 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 22,64 | 17,46 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 15120,05 | 12055,12 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 17004,87 | 13735,56 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-12 | 15-01-020-13 |
|--|--|------------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 239,53 | 157,32 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,40 | |
| | | | 9,19 | | 3,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,14 | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,76 | 0,27 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 91,50 | 91,50 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | 105,00 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | |
| 101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 | 0,375 | 0,375 |
| 101-1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 | 56,00 | 56,00 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 56,00 | 56,00 |
| 101-1949 | Плитки керамические угловые | м | 16,87 | 61,00 | 61,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 1,20 | |
| 402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,93 | 0,93 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2148,58 | 1445,77 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 38,52 | 28,72 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 22,64 | 17,46 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-12 | 15-01-020-13 |
|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Материальные ресурсы | | руб | | 15617,77 | 12054,21 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 17804,87 | 13528,70 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-14 | 15-01-020-15 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 296,01 | 415,15 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 8,97 | 3,40 | 4,40 |
| | | | 10,21 | | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,14 | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,08 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,76 | 0,27 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 | 1,30 | 1,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м² | 71,19 | 91,50 | 85,00 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м² | 28,25 | 105,00 | |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 | 0,50 |
| 101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 | 0,375 | 0,375 |
| 101-1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 | 56,00 | 51,00 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 56,00 | 51,00 |
| 101-1949 | Плитки керамические угловые | м | 16,87 | 61,00 | 204,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 1,20 | |
| 402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,93 | 0,93 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2655,21 | 4238,68 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 38,52 | 28,72 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 22,64 | 17,46 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 15617,77 | 13786,89 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 18311,50 | 18054,29 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-020

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-16 |
|------------------------|---|---------|------------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 542,11 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 9,92 | 4,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,08 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,76 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 12,40 | 1,30 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-020-16 |
|--|--|----------------|------------------|-----------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м ² | 71,19 | 85,00 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м ² | 28,25 | 105,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 0,50 |
| 101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 4316,00 | 0,375 |
| 101-1947 | Плитки керамические плитусные прямые | м | 23,73 | 51,00 |
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 51,00 |
| 101-1949 | Плитки керамические угловые | м | 16,87 | 204,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 1,20 |
| 402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 9000,00 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,93 |
| Стоимостные показатели | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 5377,73 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 38,52 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 22,64 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 17349,54 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 22765,79 |

Таблица ГЭСНПТЕР-2001-15-01-021**Устройство основания под облицовку искусственным мрамором****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Устройство каркаса (нормы 2, 4).
02. Обтягивание деревянных поверхностей проволоочной сеткой по каркасу.
03. Насечка каменных и бетонных поверхностей.
04. Нанесение раствора и нарезка борозд.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

15-01-021-1 стен по камню

15-01-021-2 стен по дереву

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по

15-01-021-3 камню и бетону

15-01-021-4 дереву

15-01-021-5 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-021-1 | 15-01-021-2 | 15-01-021-3 |
|-------------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 114,00 | 141,25 | 169,86 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,07 10,36 | 4,30 | 4,30 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,91 | 1,90 | 0,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,91 | 1,46 | 0,91 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-021-1 | 15-01-021-2 | 15-01-021-3 |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 400001 | Автомобили бортовые грузо-подъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | | 0,44 | |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 4455,20 | | 0,20 | |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм | т | 6500,00 | | 0,0028 | |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м ² | 28,25 | | 108,00 | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м ³ | 517,90 | 2,20 | 3,40 | 2,20 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 1147,98 | 1422,39 | 1759,75 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 18,20 | 62,38 | 18,20 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 9,63 | 20,10 | 9,63 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 1139,38 | 5721,10 | 1139,38 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 2305,56 | 7205,87 | 2917,33 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-021

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-021-4 | 15-01-021-5 |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 228,26 | 177,84 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 1,90 | 1,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,46 | 1,14 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузо-подъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,44 | |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 4455,20 | 0,20 | |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1.1 мм | т | 6500,00 | 0,0028 | |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м ² | 28,25 | 108,00 | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м ³ | 517,90 | 3,40 | 2,80 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 2364,77 | 1842,42 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 62,38 | 22,80 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 20,10 | 12,06 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 5721,10 | 1450,12 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 8148,25 | 3315,34 |

Таблица ГЭСНПТЕР-2001-15-01-022

Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение состава на отделываемую поверхность.

02. Острожка искусственного мрамора.
 03. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
 04. Полировка.
 05. Лощение.
 06. Приготовление состава.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовываемой поверхности

15-01-022-1 Облицовка оселковым мрамором стен гладких

Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой

- 15-01-022-2 до 4 м гладких
 15-01-022-3 до 4 м с каннелюрами
 15-01-022-4 более 4 м гладких
 15-01-022-5 более 4 м с каннелюрами

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-022-1 | 15-01-022-2 | 15-01-022-3 |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1467,20 | 1971,20 | 4256,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 11,64 | 5,00 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,06 | 2,06 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,19 | 1,19 | 1,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,87 | 0,87 | 1,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,0041 | 0,0041 | 0,008 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 6,30 | 6,30 | 8,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,01 | 0,01 | 0,018 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м ² | 84,75 | 7,00 | 7,00 | |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 | 300,00 | 300,00 | 350,00 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,45 | 0,45 | 0,70 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 | 3,50 | 3,50 | 7,00 |
| 101-1955 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 | 8,00 | 8,00 | 15,00 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 6,78 | 60,00 | 60,00 | 120,00 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 6,30 | 6,30 | 8,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 16271,25 | 22944,77 | 49539,84 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 89,40 | 89,40 | 122,68 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 21,79 | 21,79 | 29,73 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 16692,37 | 16692,37 | 22426,12 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 33053,02 | 39726,54 | 72088,64 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-022

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-022-4 | 15-01-022-5 |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2430,90 | 5320,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,64 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,39 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,19 | 1,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,0041 | 0,008 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 6,30 | 8,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,01 | 0,018 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м ² | 84,75 | 7,00 | |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 | 300,00 | 350,00 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,45 | 0,70 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 | 3,50 | 7,00 |
| 101-1955 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,50 | 5,00 | 10,00 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 | 8,00 | 15,00 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 6,78 | 60,00 | 120,00 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 6,30 | 8,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 28295,68 | 61924,80 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 114,28 | 122,68 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 25,29 | 29,73 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 16692,37 | 22426,12 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 45102,33 | 84473,60 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-023

Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Нанесение состава на отделываемую поверхность.
02. Острожка искусственного мрамора.
03. Шлифовка со шпатлевкой и проклейкой поверхности.
04. Полировка.
05. Лощение.
06. Приготовление состава.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором

- 15-01-023-1 откосов
- 15-01-023-2 тяг, поясков и плинтусов простых
- 15-01-023-3 тяг, поясков и плинтусов сложных
- 15-01-023-4 капителей простых
- 15-01-023-5 капителей сложных

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-023-1 | 15-01-023-2 | 15-01-023-3 |
|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2553,60 | 2878,40 | 5219,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,64 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,06 | 2,81 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,19 | 1,61 | 1,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,87 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,0041 | 0,008 | 0,008 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 6,30 | 8,50 | 8,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,01 | 0,018 | 0,018 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м ² | 84,75 | 7,00 | | |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,45 | 0,70 | 0,70 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 | 3,50 | 7,00 | 7,00 |
| 101-1955 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,50 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 | 8,00 | 15,00 | 15,00 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 6,78 | 60,00 | 120,00 | 120,00 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 6,30 | 8,50 | 8,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 29723,90 | 33504,58 | 60751,49 |
| Эксплуатация машин в том числе | | руб | | 89,40 | 122,68 | 122,68 |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 21,79 | 29,73 | 29,73 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 16692,37 | 22426,12 | 22426,12 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 46505,67 | 56053,38 | 83300,29 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-023

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-023-4 | 15-01-023-5 |
|------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3740,80 | 6776,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,64 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 2,81 | 2,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,61 | 1,61 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 1,20 | 1,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,008 | 0,008 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-023

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-023-4 | 15-01-023-5 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 8,50 | 8,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,018 | 0,018 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 | 350,00 | 350,00 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,70 | 0,70 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 | 7,00 | 7,00 |
| 101-1955 | Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | кг | 5,50 | 10,00 | 10,00 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 | 15,00 | 15,00 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 6,78 | 120,00 | 120,00 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 8,50 | 8,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 43542,91 | 78872,64 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 122,68 | 122,68 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 29,73 | 29,73 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 22426,12 | 22426,12 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 66091,71 | 101421,44 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-024

Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

СОСТАВ РАБОТ:

01. Накрывка.
02. Нанесение и затирка мраморного слоя.
03. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
04. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
05. Утюжка поверхности.
06. Полировка.
07. Приготовление составов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовываемой поверхности

- 15-01-024-1 Облицовка утюжным мрамором стен гладких
Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой
- 15-01-024-2 до 4 м гладких
- 15-01-024-3 до 4 м с каннелюрами
- 15-01-024-4 более 4 м гладких
- 15-01-024-5 более 4 м с каннелюрами

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-024-1 | 15-01-024-2 | 15-01-024-3 |
|------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 560,00 | 929,60 | 2016,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 11,64 | 5,00 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-024

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-024-1 | 15-01-024-2 | 15-01-024-3 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 400001 | Автомобили бортовые грузо-подъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 510,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 200,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 6210,40 | 10820,54 | 23466,24 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 24,79 | 24,79 | 24,79 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 7852,74 | 7852,74 | 7852,74 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 14087,93 | 18698,07 | 31343,77 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-024

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-024-4 | 15-01-024-5 |
|-------------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1176,00 | 2497,60 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,64 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,63 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,41 | 0,41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,42 | 0,42 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,40 | 0,40 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,50 | 0,50 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 510,40 | 0,30 | 0,30 |
| 408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 200,00 | 0,40 | 0,40 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-024

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-024-4 | 15-01-024-5 |
|--|------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 13688,64 | 29072,06 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 24,79 | 24,79 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,67 | 6,67 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 7852,74 | 7852,74 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 21566,17 | 36949,59 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-025

Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Накрывка.
02. Нанесение и затирка мраморного слоя.
03. Шпатлевка и сглаживание поверхности.
04. Нанесение эмульсии с разрисовкой прожилок.
05. Утюжка поверхности.
06. Полировка.
07. Приготовление составов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором

- 15-01-025-1 откосов
 15-01-025-2 тяг, поясков и плитусов простых
 15-01-025-3 тяг, поясков и плитусов сложных
 15-01-025-4 капителей простых
 15-01-025-5 капителей сложных

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-025-1 | 15-01-025-2 | 15-01-025-3 |
|------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1276,80 | 1433,60 | 2587,20 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,64 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-01-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-025-1 | 15-01-025-2 | 15-01-025-3 |
|--|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 510,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 200,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 14861,95 | 16687,10 | 30115,01 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 24,79 | 24,79 | 24,79 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 7852,74 | 7853,96 | 7853,96 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 22739,48 | 24565,85 | 37993,76 |

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕР-2001-15-01-025

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-025-4 | 15-01-025-5 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1870,40 | 3360,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,64 | 5,30 | 5,30 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 0,63 | 0,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,41 | 0,41 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 | 0,42 | 0,42 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,40 | 0,40 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 0,50 | 0,50 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 510,40 | 0,30 | 0,30 |
| 408-9347 | Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм | т | 200,00 | 0,40 | 0,40 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 1,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 21771,46 | 39110,40 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 24,79 | 24,79 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 6,67 | 6,67 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 7853,96 | 7853,96 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 29650,21 | 46989,15 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031 **Облицовка стен полированными плитами**

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы камня по торцам плит толщиной 40 мм.
04. Подача раствора растворонасосом.
05. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
06. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
07. Установка плит и заливка раствором.
08. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
09. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.
11. Изготовление креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|-------------|---|
| 15-01-031-1 | 2 |
| 15-01-031-2 | 3 |
| 15-01-031-3 | 4 |
| 15-01-031-4 | 6 |
| 15-01-031-5 | 9 |
| 15-01-031-6 | 12 |
| 15-01-031-7 | 15 |
| 15-01-031-8 | Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м ² более 15 |

Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|--------------|---|
| 15-01-031-9 | 2 |
| 15-01-031-10 | 3 |
| 15-01-031-11 | 4 |
| 15-01-031-12 | 6 |
| 15-01-031-13 | 8 |
| 15-01-031-14 | 10 |
| 15-01-031-15 | 12 |
| 15-01-031-16 | Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м ² более 12 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-1 | 15-01-031-2 | 15-01-031-3 |
|------------------------|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 727,20 | 898,90 | 1060,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 81,11 | 93,31 | 106,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 76,00 | 88,20 | 101,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 13,00 | 13,00 | 13,90 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-1 | 15-01-031-2 | 15-01-031-3 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,014 | 0,021 | 0,028 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0481 | 0,0506 | 0,0481 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 7744,68 | 9573,29 | 11294,33 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 2544,48 | 2915,36 | 3312,37 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 858,14 | 987,22 | 1122,64 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 52860,16 | 53163,31 | 53415,96 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 63149,32 | 65651,96 | 68022,66 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-4 | 15-01-031-5 | 15-01-031-6 |
|-------------------------------|--|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1212,00 | 1390,00 | 1560,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 131,11 | 168,15 | 207,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,46 | 0,48 | 0,48 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,60 | 1,62 | 1,62 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 126,00 | 163,00 | 202,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 14,70 | 15,60 | 18,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,042 | 0,066 | 0,088 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0433 | 0,065 | 0,0866 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-4 | 15-01-031-5 | 15-01-031-6 |
|--|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 12907,80 | 14803,50 | 16614,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 4079,39 | 5214,28 | 6423,56 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1387,14 | 1779,03 | 2191,65 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 53925,53 | 55097,99 | 56192,53 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 70912,72 | 75115,77 | 79230,09 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-7 | 15-01-031-8 | 15-01-031-9 |
|-------------------------------|---|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1740,00 | 1910,00 | 1080,70 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 | 4,70 | 4,70 | 4,80 |
| | | | 10,80 | | | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 245,15 | 282,15 | 118,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,48 | 0,48 | 0,63 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,62 | 1,62 | 2,18 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 240,00 | 277,00 | 111,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 19,10 | 20,00 | 10,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,10 | 0,121 | 0,014 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1083 | 0,1227 | 0,08 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | | | 101,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-7 | 15-01-031-8 | 15-01-031-9 |
|--|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 101,00 | 101,00 | |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 18531,00 | 20341,50 | 11671,56 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 7585,78 | 8718,47 | 3634,60 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2593,69 | 2985,15 | 1249,18 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 56884,63 | 57864,99 | 131492,90 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 83001,41 | 86924,96 | 146799,06 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-10 | 15-01-031-11 |
|--|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1414,00 | 1807,90 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 136,07 | 155,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,63 | 0,63 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,18 | 2,18 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 129,00 | 148,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 11,70 | 12,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,021 | 0,028 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,084 | 0,08 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 1,50 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 15271,20 | 19525,32 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 4189,69 | 4774,31 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1439,62 | 1640,64 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 131811,20 | 132048,70 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 151272,09 | 156348,33 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-12 | 15-01-031-13 |
|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2320,00 | 2820,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 192,07 | 228,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,63 | 0,65 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,18 | 2,20 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 185,00 | 221,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 15,20 | 15,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,042 | 0,056 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,072 | 0,096 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 1,00 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 25056,00 | 30456,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 5922,78 | 7019,38 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2032,10 | 2413,40 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 132523,70 | 133318,43 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 163502,48 | 170793,81 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-14 | 15-01-031-15 |
|------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3260,00 | 3720,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 265,11 | 302,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,65 | 0,65 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,20 | 2,20 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 258,00 | 295,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 16,00 | 17,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,30 | 2,30 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,07 | 0,085 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-14 | 15-01-031-15 |
|--|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), постав- ляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,12 | 0,144 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, це- ментный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,20 | 1,20 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицо- вочные, накрывочные, подоконные, про- ступы, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 35208,00 | 40176,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 8151,20 | 9291,79 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2804,86 | 3196,32 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 134118,47 | 134956,37 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 177477,67 | 184424,16 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-031

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-031-16 |
|--|---|---------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4080,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 358,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,65 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 2,20 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 351,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 13,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,105 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,168 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка ли- цевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 44064,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 10955,60 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3788,80 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 135994,40 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 191014,00 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

Облицовка полированными плитами колонн

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы камня по торцам плит.
04. Подача раствора растворонасосом.
05. Обработка торцов плит на санках алмазными кругами для получения нулевых швов.
06. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
07. Установка плит и заливка раствором.
08. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
09. Защита поверхности облицовки водно-мыльным раствором.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.
11. Изготовление креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|-------------|--|
| 15-01-032-1 | 3 |
| 15-01-032-2 | 4 |
| 15-01-032-3 | 6 |
| 15-01-032-4 | 9 |
| 15-01-032-5 | 12 |
| 15-01-032-6 | 15 |
| 15-01-032-7 | Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м ² более 15 |

Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|--------------|---|
| 15-01-032-8 | 3 |
| 15-01-032-9 | 4 |
| 15-01-032-10 | 6 |
| 15-01-032-11 | 9 |
| 15-01-032-12 | 12 |
| 15-01-032-13 | 15 |
| 15-01-032-14 | Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м ² более 15 |

Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|--------------|--|
| 15-01-032-15 | 3 |
| 15-01-032-16 | 4 |
| 15-01-032-17 | 6 |
| 15-01-032-18 | 9 |
| 15-01-032-19 | 12 |
| 15-01-032-20 | 15 |
| 15-01-032-21 | Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м ² более 15 |

Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²

| | |
|--------------|----------|
| 15-01-032-22 | до 4 |
| 15-01-032-23 | до 6 |
| 15-01-032-24 | до 9 |
| 15-01-032-25 | до 12 |
| 15-01-032-26 | до 15 |
| 15-01-032-27 | более 15 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-1 | 15-01-032-2 | 15-01-032-3 |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1754,40 | 2141,20 | 2706,80 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-1 | 15-01-032-2 | 15-01-032-3 |
|---------------------------------|---|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,94 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 50,78 | 77,58 | 97,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 44,40 | 71,20 | 91,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 8,20 | 8,20 | 9,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 2,30 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,014 | 0,021 | 0,041 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0529 | 0,0504 | 0,0454 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 25 мм | м² | 1158,70 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 19193,14 | 23424,73 | 29612,39 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1562,85 | 2377,57 | 2986,51 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 537,25 | 820,80 | 1030,28 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 119953,73 | 120206,38 | 120951,23 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 140709,72 | 146008,68 | 153550,13 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-4 | 15-01-032-5 | 15-01-032-6 |
|------------------------|---|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3423,90 | 3870,00 | 4400,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,94 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 139,42 | 179,42 | 216,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-4 | 15-01-032-5 | 15-01-032-6 |
|---------------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 133,00 | 173,00 | 210,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 10,80 | 11,60 | 12,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,054 | 0,068 | 0,071 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0605 | 0,0907 | 0,1134 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| 412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 1158,70 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 37457,47 | 42337,80 | 48136,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 4281,30 | 5504,31 | 6637,01 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1475,06 | 1898,26 | 2289,72 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 121620,33 | 122482,05 | 122831,64 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 163359,10 | 170324,16 | 177604,65 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-7 | 15-01-032-8 | 15-01-032-9 |
|------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 5090,00 | 2575,50 | 3504,70 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,94 11,27 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 255,42 | 108,38 | 150,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,66 | 1,64 | 1,64 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 249,00 | 102,00 | 144,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 14,30 | 8,20 | 8,20 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,30 | 2,30 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,085 | 0,014 | 0,027 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-03

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-7 | 15-01-032-8 | 15-01-032-9 |
|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1285 | 0,063 | 0,06 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 0,80 | 0,80 |
| 412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 1158,70 | 101,00 | | |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 55684,60 | 29025,89 | 39497,97 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 7838,39 | 3313,89 | 4590,69 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2702,34 | 1146,66 | 1591,02 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 123539,95 | 131318,59 | 131804,39 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 187062,94 | 163658,37 | 175893,05 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-03

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-10 | 15-01-032-11 |
|-------------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4410 | 5370 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 191,38 | 232,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,48 | 0,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,64 | 1,66 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 185,00 | 226,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 9,00 | 10,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,30 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,041 | 0,054 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0541 | 0,0721 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-10 | 15-01-032-11 |
|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 1,00 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 49700,70 | 60519,90 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 5844,11 | 7108,50 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2024,80 | 2459,00 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 132300,85 | 132999,89 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 187845,66 | 200628,29 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-12 | 15-01-032-13 |
|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 6340,00 | 7300,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 272,42 | 314,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,50 | 0,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,66 | 1,66 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 266,00 | 308,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 11,60 | 12,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 3,80 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,068 | 0,071 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,108 | 0,1351 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,50 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 71451,80 | 82271,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 8331,51 | 9616,21 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2882,20 | 3326,56 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 133918,28 | 134318,16 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 213701,59 | 226205,37 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-14 | 15-01-032-15 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 8850,00 | 1213,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | | 4,80 |
| | | | 11,27 | 5,20 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 396,42 | 34,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,50 | 0,31 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,66 | 1,06 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 390,00 | 30,30 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 14,30 | 5,10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 3,80 | 2,30 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,085 | 0,014 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,153 | 0,0304 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 0,80 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 | |
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм | м² | 370,00 | | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 99739,50 | 13109,04 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 12124,79 | 1061,62 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 4194,12 | 367,34 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 135054,75 | 39552,25 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 246919,04 | 53722,91 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-16 | 15-01-032-17 |
|------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1545,30 | 1898,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 53,02 | 66,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,31 | 0,31 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,06 | 1,06 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 48,60 | 62,20 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 6,00 | 6,80 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-16 | 15-01-032-17 |
|---------------------------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,30 | 2,30 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,027 | 0,041 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0289 | 0,026 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,80 | 0,80 |
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм | м² | 370,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 16689,24 | 20507,04 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 1625,83 | 2046,29 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 560,95 | 704,84 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 40053,20 | 40579,71 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 58368,27 | 63133,04 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-18 | 15-01-032-19 |
|---------------------------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2434,10 | 2800,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 96,56 | 122,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,33 | 0,33 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,08 | 1,08 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 92,10 | 118,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 7,70 | 8,60 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,054 | 0,068 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0648 | 0,0864 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,00 |
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм | м² | 370,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 26288,28 | 30240,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 2965,34 | 3760,59 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-18 | 15-01-032-19 |
|------------------------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1021,60 | 1295,63 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 41489,08 | 42263,04 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 70742,70 | 76263,63 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-20 | 15-01-032-21 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3290,00 | 3700,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 148,46 | 174,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,33 | 0,33 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,08 | 1,08 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 144,00 | 170,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 9,50 | 11,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 3,80 | 3,80 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,071 | 0,085 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,108 | 0,1224 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 1,50 |
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м² | 370,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 35532,00 | 39960,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 4558,89 | 5365,07 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1570,71 | 1845,79 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 42607,37 | 43308,61 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 82698,26 | 88633,68 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-22 | 15-01-032-23 |
|------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2910,00 | 3490,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 151,42 | 193,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,31 | 0,31 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,06 | 1,06 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 147,00 | 189,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-22 | 15-01-032-23 |
|---------------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 11,30 | 6,80 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,027 | 0,041 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0289 | 0,026 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 |
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм | м² | 370,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 32795,70 | 39332,30 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 4663,67 | 5901,01 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1602,02 | 2046,38 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 40054,35 | 40580,86 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 77513,72 | 85814,17 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-24 | 15-01-032-25 |
|------------------------|--|---------|------------------|--------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4170,00 | 4850,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 235,46 | 277,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,33 | 0,33 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,08 | 1,08 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 231,00 | 273,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 7,70 | 8,60 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,054 | 0,068 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0648 | 0,0864 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,00 |
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм | м² | 370,00 | 101,00 | 101,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-24 | 15-01-032-25 |
|------------------------|--|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Стоимостные показатели | | | | | |
| | Оплата труда рабочих-строителей | руб | | 46995,90 | 54659,50 |
| | Эксплуатация машин | руб | | 7187,90 | 8472,59 |
| | в том числе | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 2491,17 | 2935,53 |
| | Материальные ресурсы | руб | | 41489,08 | 42263,04 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 95672,88 | 105395,13 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-032

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-032-26 | 15-01-032-27 |
|------------------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 5530,00 | 6670,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 | 5,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 319,46 | 403,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,33 | 0,33 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,08 | 1,08 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 315,00 | 399,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 8,60 | 9,50 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 3,80 | 3,80 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,071 | 0,085 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,108 | 0,1224 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,50 | 1,50 |
| 412-0671 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 10 мм | м² | 370,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| | Оплата труда рабочих-строителей | руб | | 62323,10 | 75170,90 |
| | Эксплуатация машин | руб | | 9749,39 | 12310,89 |
| | в том числе | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 3379,89 | 4268,61 |
| | Материальные ресурсы | руб | | 42607,37 | 43308,61 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 114679,86 | 130790,40 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-033

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.

03. Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм.
 04. Подача раствора растворонасосами.
 05. Изготовление анкеров для крепления плит.
 06. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
 07. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
 08. Установка плит и заливка раствором.
 09. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
 10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м²

- 15-01-033-1 до 4
 15-01-033-2 до 6
 15-01-033-3 до 9
 15-01-033-4 до 12
 15-01-033-5 более 12

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м²

- 15-01-033-6 до 4
 15-01-033-7 до 6
 15-01-033-8 до 9
 15-01-033-9 до 12
 15-01-033-10 более 12

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-033-1 | 15-01-033-2 | 15-01-033-3 |
|------------------------|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1272,60 | 1430,00 | 1610,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 104,99 | 129,99 | 168,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,23 | 0,23 | 0,25 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,80 | 0,80 | 0,82 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 101,00 | 126,00 | 164,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 20,00 | 22,60 | 21,70 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,027 | 0,041 | 0,054 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0741 | 0,0667 | 0,10 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-033-1 | 15-01-033-2 | 15-01-033-3 |
|--|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 240,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 13362,30 | 15015,00 | 16905,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 3327,79 | 4110,59 | 5260,10 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1110,79 | 1375,29 | 1777,76 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 27341,11 | 27822,17 | 28674,84 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 44031,20 | 46947,76 | 50839,94 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-033-4 | 15-01-033-5 | 15-01-033-6 |
|------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1830,00 | 2010,00 | 1470,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 10,65 | 4,60 | 4,60 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 206,03 | 218,03 | 144,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,82 | 0,82 | 0,80 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 202,00 | 214,00 | 141,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 23,40 | 24,30 | 20,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 3,00 | 3,80 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,068 | 0,082 | 0,027 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1333 | 0,1667 | 0,0741 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,20 | 1,50 | 0,80 |
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 240,00 | 101,00 | 102,00 | 101,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-033-4 | 15-01-033-5 | 15-01-033-6 |
|------------------------|--|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| | Оплата труда рабочих-строителей | руб | | 19215,00 | 21105,00 | 15655,50 |
| | Эксплуатация машин | руб | | 6430,21 | 6802,90 | 4543,79 |
| | в том числе | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 2179,80 | 2306,76 | 1533,99 |
| | Материальные ресурсы | руб | | 29569,71 | 30707,18 | 27338,61 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 55214,92 | 58615,08 | 47537,90 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-033-7 | 15-01-033-8 |
|------------------------|---|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1660,00 | 1870,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 | 4,70 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 172,99 | 224,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,23 | 0,25 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,80 | 0,82 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 169,00 | 220,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 22,60 | 21,70 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,041 | 0,054 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,6667 | 0,10 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,80 | 1,00 |
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 240,00 | 101,00 | 102,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| | Оплата труда рабочих-строителей | руб | | 17679,00 | 19915,50 |
| | Эксплуатация машин | руб | | 5417,79 | 6962,50 |
| | в том числе | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 1830,23 | 2370,24 |
| | Материальные ресурсы | руб | | 33879,67 | 28914,84 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 56976,46 | 55792,84 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-033-9 | 15-01-033-10 |
|------------------------|---|---------|---------------|-------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2110,00 | 2370,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,65 | 4,70 | 4,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 290,03 | 347,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,25 | 0,25 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,82 | 0,82 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-033

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-033-9 | 15-01-033-10 |
|--|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 286,00 | 343,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 23,40 | 24,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 3,80 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,068 | 0,082 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1333 | 0,1667 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,50 |
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 240,00 | 102,00 | 102,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 22471,50 | 25240,50 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 8983,81 | 10724,50 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3068,52 | 3671,58 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 29806,97 | 30707,18 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 61262,28 | 66672,18 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-034

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы по торцам плит толщиной 40 мм.
04. Подача раствора растворонасосами.
05. Изготовление анкеров для крепления плит.
06. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
07. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
08. Установка плит и заливка раствором.
09. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м²

| | |
|-------------|----------|
| 15-01-034-1 | до 4 |
| 15-01-034-2 | до 6 |
| 15-01-034-3 | до 9 |
| 15-01-034-4 | до 12 |
| 15-01-034-5 | более 12 |

Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м²

| | |
|--------------|----------|
| 15-01-034-6 | до 4 |
| 15-01-034-7 | до 6 |
| 15-01-034-8 | до 9 |
| 15-01-034-9 | до 12 |
| 15-01-034-10 | более 12 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-034-1 | 15-01-034-2 | 15-01-034-3 |
|--|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1605,90 | 1810,00 | 2100,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 104,99 | 129,99 | 168,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,23 | 0,23 | 0,25 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,80 | 0,80 | 0,82 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 101,00 | 126,00 | 164,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 20,00 | 22,60 | 21,70 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,027 | 0,041 | 0,054 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0741 | 0,0667 | 0,10 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 30 мм | м ² | 240,00 | 101,00 | 101,00 | 102,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 16861,95 | 19005,00 | 22050,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 3327,79 | 4110,59 | 5260,10 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1110,79 | 1375,29 | 1777,76 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 27338,61 | 27819,67 | 28914,84 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 47528,35 | 50935,26 | 56224,94 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-034

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-034-4 | 15-01-034-5 | 15-01-034-6 |
|------------------------|---|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2390,00 | 2710,00 | 2200,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-034

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-034-4 | 15-01-034-5 | 15-01-034-6 |
|---------------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,50 11,09 | 4,60 | 4,60 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 206,03 | 218,03 | 144,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,25 | 0,25 | 0,23 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,82 | 0,82 | 0,80 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 202,00 | 214,00 | 141,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 23,40 | 24,30 | 20,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 3,80 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,068 | 0,082 | 0,027 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1333 | 0,1667 | 0,0741 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,50 | 0,80 |
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 240,00 | 102,00 | 102,00 | 103,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 25095,00 | 28455,00 | 24398,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 6430,21 | 6802,90 | 4543,79 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2179,80 | 2306,76 | 1533,99 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 29806,97 | 30707,18 | 27818,61 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 61332,18 | 65965,08 | 56760,40 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-034

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-034-7 | 15-01-034-8 |
|------------------------|--|---------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2440,00 | 2730,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 172,99 | 224,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,23 | 0,25 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,80 | 0,82 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 169,00 | 220,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 22,60 | 21,70 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-034

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-034-7 | 15-01-034-8 |
|---------------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,50 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,041 | 0,054 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0667 | 0,10 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,80 | 1,00 |
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 240,00 | 104,00 | 105,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 27059,60 | 30275,70 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 5417,79 | 6962,50 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1830,23 | 2370,24 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 28539,67 | 29634,84 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 61017,06 | 66873,04 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-034

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-034-9 | 15-01-034-10 |
|---------------------------------|---|---------|------------------|-------------|--------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 3080,00 | 3420,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,09 | 5,00 | 5,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | | | 290,03 | 347,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,25 | 0,25 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 0,82 | 0,82 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 286,00 | 343,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 23,40 | 24,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,50 | 3,80 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,068 | 0,082 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,1333 | 0,1667 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,00 | 1,50 |
| 412-1095 | Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 240,00 | 106,00 | 107,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 34157,20 | 37927,80 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-034

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-034-9 | 15-01-034-10 |
|--|------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 34157,20 | 37927,80 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 8983,81 | 10724,50 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3068,52 | 3671,58 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 30766,97 | 31907,18 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 73907,98 | 80559,48 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-035

Устройство полов из полированных плит различной формы

СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка основания и устройство цементной стяжки.
02. Распаковка и подбор плит.
03. Подгонка кромок.
04. Укладка плит на растворе.
05. Очистка и промывка покрытия.
06. Подача раствора с помощью растворонасоса.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² полов

Устройство полов из полированных плит различной формы

15-01-035-1 мраморных типа "брекчия"

15-01-035-2 гранитных типа "брекчия"

15-01-035-3 мраморно-гранитных типа "брекчия"

Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м²

15-01-035-4 до 4

15-01-035-5 до 6

15-01-035-6 до 10

15-01-035-7 более 10

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-035-1 | 15-01-035-2 | 15-01-035-3 |
|------------------------|---|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 862,50 | 1184,50 | 966,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 5,95 | 6,03 | 6,00 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,46 | 0,48 | 0,47 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,58 | 1,64 | 1,62 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м ³ | 832,70 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-035

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-035-1 | 15-01-035-2 | 15-01-035-3 |
|--|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 412-1851 | Плиты полированные различной формы мраморные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм | м ² | 493,81 | 93,50 | | |
| 412-1852 | Плиты полированные различной формы гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм | м ² | 1135,70 | | 93,50 | |
| 412-1853 | Плиты полированные различной формы мраморно-гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 25 мм | м ² | 1076,00 | | | 93,50 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 8806,13 | 12093,75 | 9862,86 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 132,82 | 135,82 | 134,52 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 62,95 | 63,80 | 63,48 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 47988,30 | 108005,01 | 102423,06 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 56927,25 | 120234,58 | 112420,44 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-035

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-035-4 | 15-01-035-5 |
|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 868,60 | 1111,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 130,51 | 165,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,47 | 0,47 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,62 | 1,62 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 | 4,42 | 4,93 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 124,00 | 158,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м ³ | 832,70 | 0,17 | 0,17 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 3,81 | 4,25 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 0,25 | 0,25 |
| 412-0104 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м ² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 8868,41 | 11343,31 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 3911,93 | 4953,33 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1380,80 | 1745,91 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 130325,94 | 130544,62 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 143106,28 | 146841,26 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-035

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-035-6 | 15-01-035-7 |
|------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1450,00 | 1670,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-035

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-035-6 | 15-01-035-7 |
|---------------------------------|--|---------|---------------|-------------|-------------|
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 234,68 | 263,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,47 | 0,47 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,62 | 1,62 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 5,59 | 5,89 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 227,00 | 256,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м³ | 832,70 | 0,17 | 0,17 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 4,82 | 5,08 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,25 | 0,25 |
| 412-0104 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 14804,50 | 17050,70 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 7061,03 | 7947,22 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2482,91 | 2792,91 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 130827,91 | 130957,13 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 152693,44 | 155955,05 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-036**Облицовка арок полированными плитами****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы по торцам плит.
04. Подача раствора растворонасосами.
05. Устройство и разборка опалубки.
06. Обработка торцов плит на стенках с алмазными кругами для получения нулевых швов.
07. Дополнительное сверление отверстий для крепления плит.
08. Установка плит и заливка раствором.
09. Изготовление креплений облицовочных плит.
10. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
11. Защита поверхности облицовки водномыльным раствором.
12. Очистка и промывка поверхности облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|-------------|----|
| 15-01-036-1 | 10 |
| 15-01-036-2 | 20 |
| 15-01-036-3 | 30 |

Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|-------------|----|
| 15-01-036-4 | 10 |
| 15-01-036-5 | 20 |
| 15-01-036-6 | 30 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-036-1 | 15-01-036-2 | 15-01-036-3 |
|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4040,00 | 6000,00 | 7940,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 256,38 | 508,43 | 760,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,33 | 0,35 | 0,37 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,09 | 1,12 | 1,14 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 252,00 | 504,00 | 756,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 18,20 | 19,10 | 20,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x80 мм | т | 8475,00 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м³ | 1155,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,0578 | 0,1156 | 0,1733 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 412-0673 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 20 мм | м² | 462,08 | 103,00 | 106,00 | 108,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 41248,40 | 61260,00 | 81067,40 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 7917,20 | 15588,30 | 23259,19 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2712,50 | 5379,19 | 8045,77 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 53038,18 | 58184,20 | 62867,13 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 102203,78 | 135032,50 | 167193,72 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-036

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-036-4 | 15-01-036-5 | 15-01-036-6 |
|--|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 4900,00 | 7900,00 | 11300,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 264,44 | 523,50 | 780,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,69 | 1,73 | 1,77 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 258,00 | 517,00 | 774,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 18,70 | 20,40 | 22,10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6x80 мм | т | 8475,00 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м³ | 1155,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,09 | 0,18 | 0,27 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 103,00 | 106,00 | 108,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 50029,00 | 80659,00 | 115373,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 8150,28 | 16041,39 | 23871,70 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2797,78 | 5538,63 | 8258,32 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 137156,40 | 145052,00 | 151677,40 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 195335,68 | 241752,39 | 290922,10 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-037

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и укладка в штабель плит.
02. Подбор и маркировка плит по сорту, рисунку и размеру.
03. Изготовление анкеров для крепления облицовочных плит.
04. Сверление дополнительных отверстий в плитах.
05. Обработка торцов плит на станках СКР-2.
06. Подача раствора растворонасосами производительностью 1 м³/час.
07. Полировка торцов плит (лобика).
08. Фрезеровка гранитных плит на станке СКР-2.
09. Установка облицовочных плит и заливка раствором.
10. Очистка и промывка поверхности облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м² до

| | |
|-------------|----|
| 15-01-037-1 | 4 |
| 15-01-037-2 | 6 |
| 15-01-037-3 | 10 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-037-1 | 15-01-037-2 | 15-01-037-3 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1070,60 | 1390,00 | 2000,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 173,82 | 210,86 | 284,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,31 | 3,34 | 3,34 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 166,00 | 203,00 | 277,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 22,10 | 23,90 | 25,60 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,027 | 0,041 | 0,054 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4500,00 | 0,01 | 0,015 | 0,025 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 412-0087 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм | м ² | 1806,30 | 101,00 | 102,00 | 102,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 11091,42 | 14400,40 | 20720,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 5447,14 | 6589,22 | 8853,73 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-037

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-037-1 | 15-01-037-2 | 15-01-037-3 |
|-------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| в том числе | | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | руб | | 1839,02 | 2230,90 | 3013,82 |
| | Материальные ресурсы | руб | | 185081,83 | 187466,43 | 188027,53 |
| | Всего, прямые затраты | руб | | 201620,39 | 208456,05 | 217601,26 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-038

Облицовка ступеней гранитными плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и укладка в штабель плит.
02. Подбор и маркировка плит по сорту.
03. Очистка бетонных поверхностей зуба-лестниц.
04. Изготовление анкеров для крепления облицовочных плит.
05. Сверление отверстий в плитах.
06. Резка плит на станках СКР-2 алмазными дисками.
07. Установка облицовочных плит.
08. Заделка нижнего шва мастикой.
09. Отделка швов с раскантовкой, подшлифовкой и полировкой гранита.
10. Промывка поверхно-стей.
11. Обработка вручную ленты шириной 30 мм.
12. Окалывание кромок.
13. Заливка цементным раствором (пазухи).
14. Конопатка швов.
15. Очистка швов после заливки от пакли.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-1 Облицовка ступеней гранитными плитами

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-038-1 |
|------------------------|---|---------|------------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1300,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,80 | 4,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 197,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,66 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 3,80 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 12,00 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 193,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 9,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,08 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,027 |
| 101-1293 | Уголь древесный марки А | т | 2398,00 | 0,082 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 5,00 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4500,00 | 0,01 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 31,53 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-038

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-038-1 |
|--|--|------------|------------------|------------------|
| 102-0136 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта | м³ | 1200,00 | 0,0344 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688,80 | 0,0045 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,07 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,084 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 2,50 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | 102,00 |
| Стоимостные показатели | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 14040,00 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 6142,73 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2089,13 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 137090,05 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 157272,78 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-039

Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

СОСТАВ РАБОТ:

01. Распаковка и укладка в штабель плит-ступеней.
02. Подбор и маркировка ступеней.
03. Промазка горизонтальных швов раствором.
04. Расшивка цементным раствором швов.
05. Заливка цементного раствора за пазуху ступеней.
06. Очистка швов от пакли.
07. Заделка швов мастикой в камне.
08. Отделка швов с раскантовкой и подшлифовкой плит.
09. Очистка бетонных поверхностей зуба лестницы.
10. Изготовление анкеров для крепления ступеней.
11. Выколка гнезд-отверстий в ступенях.
12. Обработка вручную ленты на ширину 30 мм гранита.
13. Скалывание кромки тесаных плит.
14. Окалывание тыльной поверхности гранитных плит.
15. Изготовление углов в гранитных ступенях.
16. Конопатка швов.
17. Укладка ступеней.
18. Очистка и промывка поверхности облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ступеней

15-01-039-1 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-039-1 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 734,50 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 11,27 | 5,20 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-03

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Баз.цена руб. | 15-01-039-1 |
|--|--|------------|------------------|------------------|
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 6,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 1,20 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 5,59 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 | 4,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
| 101-0606 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" | т | 41272,00 | 0,04 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,059 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 2,00 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5,71 | 10,53 |
| 113-0472 | Порошок полирующий | кг | 14,74 | 0,06 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 | 0,047 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,60 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,53 |
| 412-1844 | Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм | м | 2775,00 | 100,00 |
| Стоимостные показатели | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 8277,82 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 240,20 |
| в том числе | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 71,84 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 283839,90 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 292357,92 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-040**Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка основания и устройство цементной стяжки.
02. Распаковка и подбор плит.
03. Подгонка кромок.
04. Укладка плит на растворе.
05. Очистка и промывка покрытия.
06. Подача раствора с помощью растворонасоса.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м²

- 15-01-040-1 до 4
 15-01-040-2 до 6
 15-01-040-3 до 10
 15-01-040-4 более 10

Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м²

- 15-01-040-5 до 4
 15-01-040-6 до 6
 15-01-040-7 до 10
 15-01-040-8 более 10

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-040-1 | 15-01-040-2 | 15-01-040-3 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 636,30 | 767,60 | 989,80 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 103,43 | 130,91 | 186,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 4,29 | 4,87 | 5,57 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 97,10 | 124,00 | 179,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м³ | 832,70 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 3,70 | 4,20 | 4,80 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 6592,07 | 7952,34 | 10254,33 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 3090,48 | 3917,11 | 5599,82 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1094,29 | 1385,03 | 1974,33 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 52481,07 | 52729,59 | 53027,79 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 62163,62 | 64599,04 | 68881,94 |

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕР-2001-15-01-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-040-4 | 15-01-040-5 | 15-01-040-6 |
|------------------------|---|---------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1100,00 | 930,00 | 1181,70 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 214,61 | 198,64 | 189,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,46 | 0,48 | 0,48 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,58 | 1,64 | 1,64 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 5,57 | 4,52 | 5,10 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 207,00 | 192,00 | 182,00 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-040-4 | 15-01-040-5 | 15-01-040-6 |
|--|---|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м³ | 832,70 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 4,80 | 3,90 | 4,40 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,28 | 0,26 | 0,27 |
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м² | 1270,20 | | 101,00 | 101,00 |
| 412-0674 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм | м² | 500,00 | 101,00 | | |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 11396,00 | 9634,80 | 12242,41 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 6451,02 | 5981,96 | 5686,83 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2270,57 | 2101,61 | 2001,95 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 53027,84 | 130370,69 | 130619,22 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 70874,86 | 145987,45 | 148548,46 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-040-7 | 15-01-040-8 |
|-------------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1580,00 | 1830,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,36 | 4,50 | 4,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 270,04 | 301,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,48 | 0,48 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,64 | 1,64 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 5,92 | 6,73 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 262,00 | 293,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 102-0050 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта | м³ | 832,70 | 0,17 | 0,17 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 5,10 | 5,80 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 0,29 | 0,31 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-040

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-040-7 | 15-01-040-8 |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 412-0085 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м ² | 1270,20 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 16368,80 | 18958,80 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 8131,38 | 9086,17 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 2857,02 | 3193,57 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 130967,17 | 131315,12 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 155467,35 | 159360,09 |

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-041**Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Распаковка ящиков.
02. Подбор и маркировка плит.
03. Сбой излишней массы камня по торцам плит.
04. Устройство и разборка опалубки.
05. Обработка торцов плит на станках алмазными кругами для получения нулевых швов.
06. Сверление дополнительных отверстий для крепления плит.
07. Установка плит и заливка раствором.
08. Обработка стыков плит по лицу облицовки.
09. Защита поверхности облицовки водномыльным раствором.
10. Промывка поверхности облицовки по окончании работ.
11. Изготовление креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² поверхности облицовкиОблицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м² до

| | |
|-------------|----|
| 15-01-041-1 | 4 |
| 15-01-041-2 | 6 |
| 15-01-041-3 | 9 |
| 15-01-041-4 | 12 |
| 15-01-041-5 | 15 |
| 15-01-041-6 | 18 |
| 15-01-041-7 | 20 |

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-041-1 | 15-01-041-2 | 15-01-041-3 |
|-------------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1220,00 | 1390,00 | 1610,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 145,42 | 173,42 | 224,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,31 | 0,31 | 0,33 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м ³ /ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-041-1 | 15-01-041-2 | 15-01-041-3 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 141,00 | 169,00 | 220,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 13,70 | 14,70 | 15,60 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 101-0166 | Гвозди провололочные круглые формовочные 1.6x80 мм | т | 8475,00 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,028 | 0,042 | 0,056 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4500,00 | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м³ | 832,70 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 412-0673 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м² | 462,08 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 12456,20 | 14191,90 | 16438,10 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 4502,32 | 5362,29 | 6922,78 |
| в том числе | | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 1538,54 | 1834,78 | 2374,79 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 49470,07 | 50048,37 | 50626,67 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 66428,59 | 69602,56 | 73987,55 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-041-4 | 15-01-041-5 |
|------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 1810,00 | 2020,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 290,46 | 347,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,33 | 0,33 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,08 | 1,08 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 286,00 | 343,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 18,30 | 19,10 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-041-4 | 15-01-041-5 |
|--|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х80 мм | т | 8475,00 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,10 | 0,121 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4500,00 | 0,025 | 0,035 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | 0,05 | 0,05 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м³ | 832,70 | 0,25 | 0,25 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 2,44 | 1,60 | 1,60 |
| 412-0673 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м² | 462,08 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 18480,10 | 20624,20 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 8952,86 | 10692,68 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 3073,07 | 3676,13 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 52395,97 | 53274,67 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 79828,93 | 84591,55 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-041-6 | 15-01-041-7 |
|-------------------------------|---|---------|------------------|----------------|----------------|
| Норма расхода ресурсов | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | | | 2220,00 | 2440,00 |
| 1.1 | Средний разряд рабочих-строителей | чел.ч | 10,21 | 4,40 | 4,40 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 | 415,51 | 494,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 | 0,35 | 0,35 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 20,00 | 1,11 | 1,11 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м³/ч | маш.ч | 15,30 | 3,05 | 3,05 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.ч | 30,40 | 411,00 | 490,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,77 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
| 101-0166 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1.6х80 мм | т | 8475,00 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 | 2,00 | 2,00 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 39700,00 | 0,146 | 0,176 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4500,00 | 0,04 | 0,045 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м³ | 1287,00 | 0,05 | 0,05 |

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-041

| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 15-01-041-6 | 15-01-041-7 |
|--|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м ³ | 832,70 | 0,25 | 0,25 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м ³ | 497,00 | 2,63 | 2,63 |
| 411-0001 | Вода | м ³ | 2,44 | 1,60 | 1,60 |
| 412-0673 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности, полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм | м ² | 462,08 | 101,00 | 101,00 |
| Стоимостные показатели | | | | | |
| Оплата труда рабочих-строителей | | руб | | 22666,20 | 24912,40 |
| Эксплуатация машин | | руб | | 12770,17 | 15171,77 |
| в том числе | | | | | |
| Оплата труда машинистов | | руб | | 4396,10 | 5231,92 |
| Материальные ресурсы | | руб | | 54289,67 | 55503,17 |
| Всего, прямые затраты | | руб | | 89726,04 | 95587,34 |