

Система нормативных документов в строительстве  
**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Белгородская область

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**  
для определения стоимости строительства  
в Белгородской области

**СБОРНИК № 15**

**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**  
(ТЕР 81-02-15-2001)

*Издание официальное*

Администрация Белгородской области  
г. Белгород 2003 год

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

**Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 15 «Отделочные работы» (ТЕР 81-02-15-2001), Администрация Белгородской области, г. Белгород, 2003г., - 109 с.**

Предназначен для определения стоимости выполнения отделочных работ и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ТЕР 81-02-15-2001 разработан в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года.

- 1. РАЗРАБОТАН** Департаментом строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области (начальник департамента Сухарев А. А.) с участием отдела ценообразования в строительстве управления правового регулирования в строительстве.
- 2. ВНЕСЕН** Департаментом строительства и транспорта правительства администрации области.
- 3. РАССМОТРЕН** Рабочей группой по разработке новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве на территории Белгородской области – протокол № 6 от 10.04.2003г.
- 4. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие** с 1 августа 2003 года постановлением администрации Белгородской области от 21.06.2003г. № 17.
- 5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Госстроем России, письмо от 30.05.2003г. № НЗ-3342/10
- 6. Взамен СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91**

Ответственный исполнитель: В. Е. Кельин

Технический редактор: В. В. Строилов

Компьютерная верстка: Т. В. Мишунина, А. Я. Капшук

© Администрация Белгородской области, 2003 г.

*Настоящий Сборник территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Белгородской области № 15 «Отделочные работы» (ТЕР 81-02-15-2001) не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения администрации Белгородской области.*

*По вопросам приобретения сметных нормативов обращаться в Департамент строительства и транспорта правительства администрации Белгородской области.*

*308005, г. Белгород, пл. Революции, 4*

*тел. (0722) 32-17-48, 27-63-20, 27-21-74*

**Система нормативных документов в строительстве**  
**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Белгородская область**

---

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**  
**для определения стоимости строительства**  
**в Белгородской области**

**СБОРНИК № 15**

**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**  
**(ТЕР 81-02-15-2001)**

*Издание официальное*

**Администрация Белгородской области**

**г. Белгород 2003 год**

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Белгородская область**  
**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕР)**  
**для определения стоимости строительства в Белгородской области**  
**СБОРНИК № 15**  
**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**  
**(ТЕР 81-02-15-2001)**

Дата введения \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ****1. Общие указания**

1.1. Сборник ТЕР 81-02-15-2001 разработан на основании государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-15-2001, утвержденных постановлением Госстроя России от 26.04.2000г. № 36.

При разработке сборника ТЕР были использованы следующие нормативные документы:

- «Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специально-строительные и ремонтно-строительные работы», утвержденные постановлением Госстроя России от 26.04.99г. № 30.

- «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений» (МДС 81-2.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 80. - «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строитель-

ных машин и автотранспортных средств» (МДС 81-3.99), утвержденные постановлением Госстроя России от 17.12.99г. № 81.

1.2. В единичных расценках сборника ТЕР 81-02-15-2001 принят размер оплаты труда с учетом разрядности работ при ставке рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000г. 1500 руб. в месяц (1 чел.-час – 9,02 рубля) при среднемесечном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999г. № 56, зарегистрированному Минюстом РФ от 07.02.2000г. № 2092. При этом ставка рабочего-строителя первого разряда - по состоянию на 01.01.2000г. составила 1 чел.-час – 6,74 рубля.

Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в строительстве с нормальными условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от среднего разряда работы и приведена в таблице:

Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях	Разряд работы	Стоимость чел. - ч. в рублях
1,0	6,74	2,7	7,79	4,4	9,57
1,1	6,79	2,8	7,86	4,5	9,71
1,2	6,85	2,9	7,92	4,6	9,84
1,3	6,91	3,0	7,99	4,7	9,98
1,4	6,97	3,1	8,09	4,8	10,12
1,5	7,02	3,2	8,20	4,9	10,26
1,6	7,08	3,3	8,30	5,0	10,39
1,7	7,14	3,4	8,41	5,1	10,57
1,8	7,19	3,5	8,51	5,2	10,74
1,9	7,25	3,6	8,61	5,3	10,91
2,0	7,31	3,7	8,72	5,4	11,08
2,1	7,36	3,8	8,82	5,5	11,25
2,2	7,44	3,9	8,92	5,6	11,42
2,3	7,52	4,0	9,02	5,7	11,59
2,4	7,58	4,1	9,16	5,8	11,77
2,5	7,65	4,2	9,29	5,9	11,93
2,6	7,72	4,3	9,44	6,0	12,11

1.3. Сметная стоимость эксплуатации строительных машин принята по «Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств» ТСЦ 81-01-2001, разработанному в уровне цен Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года, утвержденному приказом правительства администрации Белгородской области от 16.10.2001г. № 88-пр и зарегистрированному Госстроем России (письмо от 31.10.2001г. № 10-640). Сметная стоимость эксплуатации строительных машин, включенная в единичные расценки сборника ТЕР 81-02-15-2001, приведена в приложении к сборнику ТЕР.

1.4. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые на территории Белгородской области при выполнении отделочных работ приведены в приложении к сборнику ТЕР 81-02-15-2001 в базисном уровне цен по Белгородской области по состоянию на 1 января 2000 года. В сметных ценах на материалы, изделия и конструкции учтены транспортные расходы по доставке материалов франко-приобъектный склад, услуги по-средников и заготовительно-складские расходы.

Единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-15-2001, в которых указано отдельно наименование и количество неучтенных материальных ресурсов, являются открытыми. В открытых расценках стоимость основных материалов подлежит дополнительному учету в составе сметной документации (локальных сметах) по проектным данным.

Все остальные единичные расценки в сборнике ТЕР 81-02-15-2001 являются закрытыми, то есть учитывают все затраты, связанные с выполнением работ, в том числе сметную стоимость всех материалов, предусмотренных нормами ГЭСН 81-02-15-2001. Конкретные коды материалов, привязанных в расценках взамен общих кодов ГЭСН-2001, приведены в приложении к сборнику ТЕР.

В случае применения строительных материалов с их марками и нормами расхода по проектным данным (рабочим чертежам), конкретный материал и базисная цена могут быть заменены в расценке на предусмотренный проектом материал в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. При этом нормативные показатели по труду в часах корректировке не подлежат.

1.5. Сборник содержит единичные расценки на выполнение отделочных работ.

1.6. В настоящий сборник включены единичные расценки на:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-3а, 15-3б и 15-3в технической части сборника. В табл. 04-027 приведены единичные расценки на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблице 15-3г, 15-3д технической части сборника.

1.7. В единичных расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по единичным Расценкам сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по единичным расценкам сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков»;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.8. В единичных расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в единичных расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м<sup>2</sup> облицовки согласно расценкам табл. 01-005.

Единичные расценки, приведенные в таблице 01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

В единичных расценках таблицы 01-048 на облицовку доломитовыми плитами учтены затраты на установку деталей крепления.

Единичные расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.9. В единичных расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценке 02 таблиц 01-023, 01-025, а переменного – по расценке 03 таблиц 01-023, 01-025.

В единичных расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.10. В единичных расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

В единичных расценках учтены следующие составы растворов для оштукатуривания:

- цементный 1:3;
- цементно-известковый 1:1:6;
- известковый 1:2,5.

1.11. В единичных расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.12. Единичными расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание

отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по новизнам отделки.

1.13. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по единичным расценкам табл. с 02-002 до 02-007.

1.14. В случае, если проектом на строительство объекта предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхности, то затраты на ее выполнение следует определять по единичным расценкам 08, 09 табл. 02-031.

1.15. В единичных расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено оштукатуривание их отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 04 табл. 02-035.

1.16. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 01 таблиц 02-003 и 02-006.

1.17. В единичных расценках табл. с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по расценкам 01 – 04 табл. 02-036, а на устройство карнизов и тяг – по единичным расценкам 05 – 06 табл. 02-036.

1.18. В единичных расценках табл. с 03-005 до 03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.19. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по единичным расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.20. В единичных расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.21. Количество деталей, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в табл. 15-1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в табл. 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1

№ п/п	Наименование деталей	Ед. изм.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментированные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100

4	То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментированные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные летали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тети́вы	шт.	200	120

1.22. В единичных расценках на малярные работы предусмотрено применение готовых составов — шпаклевок, грунтовок, красок; для определения расхода ресурсов на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в строительных условиях, применяются те же расценки.

В единичных расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.23. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянными поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.24. В единичных расценках табл. 04-025, 04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения затрат на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда.

1.25. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда.

1.26. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (табл. 04-038 единичные расценки 01-03) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.27. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением затрат на третью шпатлевку и шлифовку (табл. 04-047 единичные расценки 01-08).

1.28. В единичных расценках на отделку под шелк (табл. 04-047 норм. 3-8) предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (табл. 15-2).

1.29. В нормах на разделку по эскизам (табл. 04-047 единичные расценки 09-11) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по

трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20%).

1.30. Затраты на отделку под шелк шапками следует определять по расценке 08 табл. 04-047.

1.31. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по единичным расценкам сборника ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.32. В единичных расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными красками (табл. с 02-005 по 02-009, с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен) следует определять по этим же единичным расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раздела 3 настоящей технической части.

1.33. В расценке 05 табл. 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по единичным расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.34. В единичных расценках 03, 04 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.35. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по единичным расценкам таблиц с 01-031 до 01-041.

Таблица 15-2

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

## 2. Правила исчисления объемов работ

### Облицовочные работы

2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

### Штукатурные работы

2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверх-

ность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:

— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м<sup>2</sup>) определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок;

— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м<sup>2</sup> определяется по развернутой поверхности.

2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в нормах табл. 02-015, 02-016 (нормы 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а расход ресурсов на их выполнение следует определять по нормам табл. 02-031 (норма 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а расход ресурсов на ее выполнение нормировать по нормам 1-2 табл. 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:



- а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;
- б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
- в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;
- г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

#### Лепные работы

2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

#### Малярные работы

2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пи-

лястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проёмность более 50%, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проёмов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% – 1; от 2,1% до 10% – 1,1; от 10,1% до 40% – 1,5; от 40,1% до 70% – 2,1; более 70% – 2,8.

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от площади пола с определением расхода ресурсов по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

#### Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	-	2,2	-	-
6. Фрамути	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м <sup>2</sup> с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м <sup>2</sup>	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2

Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	-	-
11. Спаренные полотна	Каменные	То же		2,6	-	-
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14. То же	Перегородки	То же	2,7	-	0,3	-
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	-	-	-
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	-	0,2	-
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

**Примечания:**

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, копаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания каленок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парпетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м<sup>2</sup> (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 15-3;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимаются в зависимости от диаметра по таблице 15-3.

Таблица 15-3

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски в м <sup>2</sup> на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-
5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

**Стекольные работы**

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

**Обойные работы**

2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности

Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая огрунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филонок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

**Примечания.**

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «—» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.

**Таблица 15-3б Состав работ при окраске фасадов**

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ <sup>1)</sup>	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой <sup>2)</sup>	—	+	—	—
6. Огрунтовка	+	—	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

**Примечания.**

- <sup>1)</sup> под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.
- <sup>2)</sup> смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

**Таблица 15-3в. Состав работ при окраске масляными составами**

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5. Проолифка	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11. Шлифовка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12. Огрунтовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20. Вытягивание филе-нок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—

**Примечания:**

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

**Таблица 15-3г. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей**

Наименование операций	Оклейка обоями						потол- ков	Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен							
	по монолитной штукатур- ке и бетону			по листовым материалам, гипсобе- тонным и гипсолитовым поверхно- стям				
	простые и средней плотности	тисне- ные плотные	линк- руст	простые и средней плотности	тисненные плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набега верху стен	+	+	+	+	+	+	—	—
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	—	—	—	+	—
3. Оклейка стыков	—	—	—	+	+	+	—	—
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	—	—
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка пемзой	—	—	+	—	—	—	—	—
8. Оклейка бумагой	+	+	—	—	—	—	—	—
9. Шлифовка пемзой	—	+	—	—	—	—	—	—
10. Проклейка поверхностей	—	—	+	—	—	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	—
12. Приготовление клеевых со- ставов	+	+	+	+	+	+	+	—
13. Обрезка и нарезка материа- лов	+	+	+	+	+	+	+	—
14. Раскладка войлока или оби- вочных материалов	—	—	—	—	—	—	—	+
15. Формирование валиков	—	—	—	—	—	—	—	+
16. Прибивка тесьмы	—	—	—	—	—	—	—	+
17. Прибивка материала	—	—	—	—	—	—	—	+

Таблица 15-3д. Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсо-литовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набега верх стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	—	—
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	—	—
4. Оклейка стыков	—	—	—	—	+	+
5. Частичная подмазка	—	—	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	—	—	—	—	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	—	—	—	—
8. Шлифовка поверхности пем-зой	+	+	+	+	—	—
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+
11. Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

## 3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты к нормам		
		к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	01-001, 01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	01-019, 01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	01-019, 01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	01-022 (1), 01-024 (1)	1,35	—	—
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	01-022 (2-5), 01-024 (2-5)	1,25	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов	01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038	0,9	0,9	—
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	02-002(1), 02-005 (1)	1,05	—	—

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты к нормам		
		к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скarpелью)	02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	02-022, 02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, 0-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полу-колонны и пилястры	03-003, 03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз	03-004 (4-7, 10-12), 03-007 (10-13), 03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 04-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14)	1,1	1,1	—
	04-005 (2, 4, 6, 8, 10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6)	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	04-024 (5, 7), 04-025 (5, 7), 04-026 (5)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	04-024 (8), 04-025 (10), 04-026 (8)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	04-024 (4, 6), 04-025 (4, 6), 04-026 (4)	1,08	—	—
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	05-002 (3, 4)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	05-012, 05-013	2	2	2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. изме- рения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч.	
				оплата труда ра- бочих	эксплуатация машин			материалы
(Коды неучтен- ных ма- териалов)	Наименование и характеристика неучтенных рас- ценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
Раздел 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОН- НЫМИ КАМНЯМИ								
	Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки							
15-01-1-1	Облицовка стен гранит- ными плитами полирован- ными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	100м2	13984,51	11893,02	169,09	48,14	1922,40	1175,20
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-1-2	Облицовка стен гранит- ными плитами полирован- ными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	16640,60	14523,21	171,75	48,14	1945,64	1435,10
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-1-3	Облицовка стен гранит- ными плитами полирован- ными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	19166,15	16924,69	174,87	48,14	2066,60	1672,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-1-4	Облицовка стен гранит- ными плитами полирован- ными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	22234,87	19783,59	181,49	48,35	2269,79	1954,90
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-1-5	Облицовка стен гранит- ными плитами полирован- ными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	26721,67	24014,76	188,11	48,35	2518,80	2373,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-1-6	Облицовка стен гранит- ными плитами чистоте- санными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	100м2	8998,48	6863,03	837,09	173,26	1298,36	706,80
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					99	
15-01-1-7	Облицовка стен гранит- ными плитами чистоте- санными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	10544,99	8412,74	833,88	172,37	1298,36	866,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-1-8	Облицовка стен гранит- ными плитами чистоте- санными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	11984,01	9851,77	833,88	172,37	1298,36	1014,60
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход неучтенных материалов
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-1-9	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	13449,23	11290,79	833,88	172,37	1324,56	1162,80
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-1-10	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	15307,55	13176,47	827,48	171,09	1303,60	1357,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-1-11	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 2	100м2	9345,28	7091,37	964,15	209,94	1289,76	741,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-1-12	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	10874,31	8618,74	964,15	209,94	1291,42	900,60
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-1-13	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	12288,83	10037,02	960,40	208,82	1291,42	1048,80
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					96	
15-01-1-14	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	13814,12	11564,39	956,66	207,71	1293,07	1208,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					95	
15-01-1-15	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	15450,65	13200,86	952,91	206,59	1296,88	1379,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					94	
	Таблица 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки							

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-2-1	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 2	100м2	6975,28	5092,20	624,98	112,29	1258,10	517,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					99	
15-01-2-2	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	8334,32	6450,12	624,44	112,06	1259,75	655,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-2-3	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	9465,92	7581,72	624,44	112,06	1259,75	770,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-2-4	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	10599,17	8713,32	624,44	112,06	1261,41	885,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-2-5	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	11394,84	9505,44	624,18	111,95	1265,22	966,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-2-6	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина [полированного] толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2	100м2	7195,99	6202,57	96,51	30,94	896,92	621,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-2-7	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина [полированного] толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	8894,34	7894,18	97,00	30,94	903,16	791,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-2-8	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина [полированного] толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	10478,83	9473,02	97,55	30,94	908,26	949,20
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-2-9	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина [полированного] толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	11954,78	10939,08	98,35	30,94	917,35	1096,10
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-2-10	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина [полированного] толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	13796,52	12743,46	99,53	30,94	953,52	1276,90
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
Таблица 15-01-003 Облицовка гранитными плитами								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-3-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	21685,70	19477,58	181,28	48,04	2026,83	1898,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-3-2	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	25315,99	22955,72	186,41	48,04	2173,85	2237,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-3-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	29395,78	26781,68	195,93	48,25	2418,17	2610,30
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-3-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	34804,07	31882,95	207,83	48,25	2713,29	3107,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-3-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	30071,45	27791,90	188,19	48,04	2091,36	2587,70
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-3-6	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	34849,44	32403,66	193,37	48,04	2252,41	3017,10
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						100
15-01-3-7	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	40189,28	37500,86	203,21	48,25	2485,21	3491,70
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						100
15-01-3-8	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	47049,33	44054,41	215,13	48,25	2779,79	4101,90
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						100
15-01-3-9	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	12677,59	10544,54	834,68	172,47	1298,36	1071,60
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98
15-01-3-10	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	14584,58	12451,54	834,68	172,47	1298,36	1265,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98
15-01-3-11	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	16069,07	13909,82	834,68	172,47	1324,56	1413,60
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98
15-01-3-12	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	18183,89	16041,17	831,20	171,46	1311,52	1630,20
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						97

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы			
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-3-13	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	16465,01	14331,97	834,68	172,47	1298,36	1379,40	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98	
15-01-3-14	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	18952,38	16819,33	834,68	172,47	1298,36	1618,80	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98	
15-01-3-15	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	21342,25	19188,25	834,68	172,47	1319,32	1846,80	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98	
15-01-3-16	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	23699,90	21557,17	831,20	171,46	1311,52	2074,80	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						97	
<b>Таблица 15-01-004 Облицовка плитами из известняка, мрамора и травертина</b>									
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>									
15-01-4-1	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	10296,65	8373,84	624,44	112,06	1298,36	851,00	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98	
15-01-4-2	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	11654,57	9731,76	624,44	112,06	1298,36	989,00	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98	
15-01-4-3	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	13146,61	11202,84	624,44	112,06	1319,32	1138,50	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						98	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-01-4-4	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	14495,66	12560,76	623,38	111,85	1311,52	1276,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-4-5	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1.м2 до 3	100м2	12915,43	10992,62	624,44	112,06	1298,36	1058,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-4-6	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	14827,19	12904,38	624,44	112,06	1298,36	1242,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-4-7	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	16640,42	14696,65	624,44	112,06	1319,32	1414,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-4-8	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	18304,34	16369,44	623,38	111,85	1311,52	1575,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-4-9	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	12268,86	11206,89	99,04	30,94	962,93	1107,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-4-10	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	14450,98	13379,65	99,96	30,94	971,37	1322,10
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-4-11	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	16543,94	15438,06	101,30	30,94	1004,58	1525,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-4-12	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	18378,86	17267,76	102,56	30,94	1008,54	1706,30
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-4-13	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 3	100м2	18734,09	17597,49	112,33	27,21	1024,28	1638,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-4-14	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 4	100м2	21292,05	20146,09	113,25	27,21	1032,71	1875,80
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-4-15	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	23873,79	22694,69	114,45	27,21	1064,64	2113,10
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-4-16	Облицовка плитами из мрамора и травертина [полированного] толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 более 6	100м2	26076,39	24879,21	116,12	27,21	1081,05	2316,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					99	
<b>Таблица 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>								
15-01-5-1	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн гранитом полированным	100м2	302,00	274,45	27,55	7,91	-	27,12

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин	материалы			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-5-2	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн гранитом чистотесанным и под "скалу"	100м2	192,13	164,58	27,55	7,91	-	16,95
15-01-5-3	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн известняком	100м2	131,41	122,31	9,10	2,68	-	12,43
Таблица 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-6-1	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	100м2	2473,32	-	-	-	2473,32	-
Таблица 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-7-1	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм	100м2	55354,12	51072,04	557,57	135,52	3724,51	4915,50
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-7-2	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 250 мм	100м2	44378,86	40857,64	517,89	134,21	3003,34	3932,40
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-7-3	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм	100м2	37492,47	34048,03	956,76	132,90	2487,68	3277,00
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. изме- рения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч.
	(Коды неучтен- ных ма- териалов)			оплата труда ра- бочих	эксплуатация машин		материалы	
расход не- учтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-01-7-4	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 150 мм	100м2	34829,88	32404,33	490,76	130,64	1934,78	3118,80
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-7-5	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 250 мм	100м2	28798,23	26651,39	465,28	129,33	1681,56	2565,10
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-7-6	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня до 450 мм	100м2	25925,18	23363,99	1001,38	138,72	1559,81	2248,70
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
Таблица 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-8-1	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 150 мм	100м2	27116,69	24458,02	1247,56	254,87	1411,12	2416,80
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-8-2	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 250 мм	100м2	23013,61	20420,14	1245,68	254,07	1347,80	2017,80
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-8-3	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм	100м2	21641,39	18689,62	1635,64	253,60	1316,13	1846,80

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
			всего		в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-8-4	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 150 мм	100м2	22542,81	19900,98	1230,71	250,09	1411,12	1966,50
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-8-5	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 250 мм	100м2	19451,72	16875,10	1228,83	249,28	1347,80	1667,50
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
15-01-8-6	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 450 мм	100м2	18878,98	15944,06	1618,79	248,82	1316,13	1575,50
412-9230	Камни облицовочные фасонные	м3	по проекту					
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
Таблица 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-9-1	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2 до 6	100м2	7034,50	6060,87	44,61	12,43	929,02	598,90
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-9-2	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2 до 8	100м2	8193,29	7204,43	46,10	12,43	942,76	711,90
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-9-3	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2 до 10	100м2	10986,11	9948,97	50,79	12,43	986,36	983,10
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
Таблица 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин	материалы			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
	Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки							
15-01-10-1	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	100м2	7285,80	6202,57	94,24	28,85	988,99	621,50
412-9160	Плиты мраморные полированные для подступенков	м2					20	
412-9170	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	м2					81	
15-01-10-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	100м2	6755,67	4247,67	103,33	32,57	2404,67	395,50
412-9170	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	м2					100	
2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ								
Таблица 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками								
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности								
15-01-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн	100м2	8900,94	1076,48	30,26	10,30	7794,20	117,52
15-01-16-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	100м2	10379,16	2714,80	41,26	15,03	7623,11	307,80
15-01-16-3	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе колонн	100м2	11083,00	3418,63	41,26	15,03	7623,11	387,60
Таблица 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе								
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности								
15-01-17-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками [типа "кабанчик"] на цементном растворе стен	100м2	12266,67	2563,97	41,26	15,03	9661,44	290,70
15-01-17-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками [типа "кабанчик"] на цементном растворе колонн	100м2	13091,17	3388,47	41,26	15,03	9661,44	384,18
Таблица 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	
Измеритель: 100 м2 облицованной поверхности								
15-01-18-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике стен	100м2	11369,65	1574,72	25,97	8,71	9768,95	178,54
15-01-18-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике колонн	100м2	11549,05	1754,12	25,97	8,71	9768,95	198,88
Таблица 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-19-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100м2	11822,93	1963,08	25,73	9,83	9834,12	228,00
15-01-19-2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву	100м2	14885,75	2185,93	37,00	14,67	12662,83	259,92
15-01-19-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100м2	14071,70	2041,60	25,73	9,83	12004,37	237,12
15-01-19-4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву	100м2	17083,20	2262,63	37,00	14,67	14783,58	269,04
15-01-19-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2	12470,66	1374,76	29,62	16,52	11066,29	159,67

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-19-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по дереву	100м2	15588,27	1657,86	42,76	22,17	13887,64	197,13
15-01-19-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2	14646,86	1430,21	29,62	16,52	13187,04	166,11
15-01-19-8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов [без карнизных, плитусных и угловых плиток] с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по дереву	100м2	17767,39	1716,23	42,76	22,17	16008,39	204,07
<b>Таблица 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>								
15-01-20-1	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100м2	13526,36	1835,48	25,73	9,83	11665,15	213,18
15-01-20-2	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в жилых зданиях по дереву	100м2	16812,66	2281,80	37,00	14,67	14493,86	271,32
15-01-20-3	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100м2	14280,39	2208,47	25,73	9,83	12046,19	256,50
15-01-20-4	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по дереву	100м2	17567,61	2655,71	37,00	14,67	14874,90	315,78

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-01-20-5	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	100м2	14002,04	1933,63	25,73	9,83	12042,68	224,58
15-01-20-6	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по дереву	100м2	17295,65	2387,26	37,00	14,67	14871,39	283,86
15-01-20-7	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону	100м2	17821,47	4123,90	25,73	9,83	13671,84	430,92
15-01-20-8	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по дереву	100м2	21366,86	4829,31	37,00	14,67	16500,55	519,84
15-01-20-9	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100м2	14326,61	1402,74	29,62	16,52	12894,25	162,92
15-01-20-10	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по дереву	100м2	17447,25	1731,03	42,76	22,17	15673,45	205,83
15-01-20-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100м2	14852,41	1547,48	29,62	16,52	13275,32	179,73
15-01-20-12	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по дереву	100м2	18111,74	2014,45	42,76	22,17	16054,53	239,53
15-01-20-13	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	100м2	14659,46	1354,53	29,62	16,52	13275,32	157,32

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-01-20-14	Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по дереву	100м2	18586,74	2489,44	42,76	22,17	16054,53	296,01
15-01-20-15	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону	100м2	18907,36	3972,99	29,62	16,52	14904,76	415,15
15-01-20-16	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками по дереву	100м2	22762,93	5036,20	42,76	22,17	17683,96	542,11
Таблица 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором								
Измеритель: 100 м2 поверхности оштукатуренного основания								
15-01-21-1	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором стен по камню	100м2	1797,95	1076,16	24,42	10,49	697,38	114,00
15-01-21-2	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором стен по дереву	100м2	6259,88	1333,40	82,06	16,83	4844,42	141,25
15-01-21-3	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	100м2	2371,13	1649,34	24,42	10,49	697,38	169,86
15-01-21-4	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	100м2	7142,88	2216,40	82,06	16,83	4844,42	228,26
15-01-21-5	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором откосов	100м2	2644,98	1726,83	30,59	13,14	887,57	177,84
Таблица 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр								
Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности								
15-01-22-1	Облицовка оселковым мрамором стен гладких	100м2	33538,79	15244,21	116,73	13,72	18177,86	1467,20

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-22-2	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	100м2	39800,38	21505,79	116,73	13,72	18177,86	1971,20
15-01-22-3	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	100м2	71043,72	46432,96	160,16	18,56	24450,60	4256,00
15-01-22-4	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	100м2	44847,87	26521,12	148,89	13,72	18177,86	2430,90
15-01-22-5	Облицовка оселковым мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	100м2	82651,96	58041,20	160,16	18,56	24450,60	5320,00
<b>Таблица 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности</b>								
15-01-23-1	Облицовка оселковым мрамором откосов	100м2	46154,36	27859,78	116,73	13,72	18177,86	2553,60
15-01-23-2	Облицовка оселковым мрамором тяг, поясков и плинтусов простых	100м2	56014,11	31403,34	160,16	18,56	24450,60	2878,40
15-01-23-3	Облицовка оселковым мрамором тяг, поясков и плинтусов сложных	100м2	81552,24	56941,47	160,16	18,56	24450,60	5219,20
15-01-23-4	Облицовка оселковым мрамором капителей простых	100м2	65422,89	40812,13	160,16	18,56	24450,60	3740,80
15-01-23-5	Облицовка оселковым мрамором капителей сложных	100м2	98536,92	73926,16	160,16	18,56	24450,60	6776,00
<b>Таблица 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности</b>								
15-01-24-1	Облицовка утюжным мрамором стен гладких	100м2	12686,01	5818,40	32,44	4,73	6835,17	560,00
15-01-24-2	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	100м2	17009,55	10141,94	32,44	4,73	6835,17	929,60
15-01-24-3	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	100м2	28862,17	21994,56	32,44	4,73	6835,17	2016,00
15-01-24-4	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	100м2	19697,77	12830,16	32,44	4,73	6835,17	1176,00



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-24-5	Облицовка утюжным мрамором столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	100м2	34116,43	27248,82	32,44	4,73	6835,17	2497,60
<b>Таблица 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 облицовываемой поверхности</b>								
15-01-25-1	Облицовка утюжным мрамором откосов	100м2	20797,50	13929,89	32,44	4,73	6835,17	1276,80
15-01-25-2	Облицовка утюжным мрамором тяг, поясков и плинтусов простых	100м2	22512,86	15640,58	32,44	4,73	6839,84	1433,60
15-01-25-3	Облицовка утюжным мрамором тяг, поясков и плинтусов сложных	100м2	35098,63	28226,35	32,44	4,73	6839,84	2587,20
15-01-25-4	Облицовка утюжным мрамором капителей простых	100м2	27278,34	20406,06	32,44	4,73	6839,84	1870,40
15-01-25-5	Облицовка утюжным мрамором капителей сложных	100м2	43529,88	36657,60	32,44	4,73	6839,84	3360,00
<b>3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ</b>								
<b>Таблица 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>								
15-01-31-1	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 2	100м2	10363,99	7257,46	1604,96	55,69	1501,58	727,20
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						
15-01-31-2	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3	100м2	12634,73	8971,02	1834,32	55,69	1829,40	898,90
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						
15-01-31-3	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 4	100м2	14817,75	10583,79	2076,75	55,69	2157,21	1060,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						
15-01-31-4	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 6	100м2	17457,92	12095,76	2548,34	55,69	2813,82	1212,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-01-31-5	Облицовка стѐн полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 9	100м2	21059,71	13872,20	3247,87	56,12	3939,64	1390,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-6	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 12	100м2	24528,94	15568,80	3986,44	56,12	4973,70	1560,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-7	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 15	100м2	27597,67	17365,20	4702,43	56,12	5530,04	1740,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-8	Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 более 15	100м2	30979,79	19061,80	5399,82	56,12	6518,17	1910,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-9	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 2	100м2	15088,92	10936,68	2315,73	77,03	1836,51	1080,70
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-10	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 3	100м2	19129,93	14309,68	2655,92	77,03	2164,33	1414,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-11	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4	100м2	23802,81	18295,95	3014,72	77,03	2492,15	1807,90
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-12	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 6	100м2	30341,87	23478,40	3715,69	77,03	3147,78	2320,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. изме- рения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч.
	оплата труда ра- бочих			эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтен- ных ма- териалов)		Наименование и характеристика неучтенных рас- ценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
15-01-31-13	Облицовка стен полиро- ванными плитами гранит- ными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 8	100м2	36730,81	28538,40	4394,62	77,46	3797,79	2820,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-14	Облицовка стен полиро- ванными плитами гранит- ными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 10	100м2	42538,89	32991,20	5091,82	77,46	4455,87	3260,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-15	Облицовка стен полиро- ванными плитами гранит- ными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 12	100м2	48595,74	37646,40	5791,00	77,46	5158,34	3720,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-31-16	Облицовка стен полиро- ванными плитами гранит- ными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 более 12	100м2	54222,80	41289,60	6835,04	77,46	6098,16	4080,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
Таблица 15-01-032 Облицовка полированными плитами колонн								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-32-1	Облицовка колонн четы- рехгранных полированны- ми гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 3	100м2	20861,14	18000,14	1032,00	69,33	1829,00	1754,40
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-2	Облицовка колонн четы- рехгранных полированны- ми гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 4	100м2	25661,37	21968,71	1535,84	69,33	2156,82	2141,20
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-3	Облицовка колонн четы- рехгранных полированны- ми гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 6	100м2	32775,47	27771,77	1909,67	69,33	3094,03	2706,80
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-4	Облицовка колонн четы- рехгранных полированны- ми гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 9	100м2	41538,91	35129,21	2704,99	69,76	3704,70	3423,90
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы			
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	
15-01-32-5	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 12	100м2	47525,51	39706,20	3458,58	69,76	4360,73	3870,00	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	
15-01-32-6	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 15	100м2	53805,86	45144,00	4155,97	69,76	4505,89	4400,00	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	
15-01-32-7	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 более 15	100м2	62277,68	52223,40	4892,75	69,76	5161,53	5090,00	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	
15-01-32-8	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 3	100м2	31605,33	27660,87	2114,88	69,33	1829,58	2575,50	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	
15-01-32-9	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 4	100м2	42983,35	37640,48	2904,48	69,33	2438,39	3504,70	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	
15-01-32-10	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 6	100м2	54135,23	47363,40	3676,87	69,33	3094,96	4410,00	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	
15-01-32-11	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 9	100м2	65832,28	57673,80	4453,39	69,76	3705,09	5370,00	
101-9030	Детали крепления	т	по проекту						
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		в т.ч. оплата труда	всего					
15-01-32-12	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 12	100м2	77659,31	68091,60	5206,98	69,76	4360,73	6340,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-13	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 15	100м2	88908,77	78402,00	5998,37	69,76	4508,40	7300,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-14	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 более 15	100м2	107756,60	95049,00	7543,55	69,76	5164,04	8850,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-15	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 3	100м2	14487,54	12283,66	703,59	47,99	1500,29	1213,80
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-16	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 4	100м2	18796,95	15638,44	1049,42	47,99	2109,09	1545,30
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-17	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 6	100м2	23287,29	19215,86	1306,70	47,99	2764,73	1898,80
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-32-18	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 9	100м2	29881,63	24633,09	1872,74	48,42	3375,80	2434,10
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-32-19	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м <sup>2</sup> до 12	100м <sup>2</sup>	34728,89	28336,00	2361,45	48,42	4031,43	2800,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>					101	
15-01-32-20	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м <sup>2</sup> до 15	100м <sup>2</sup>	40325,95	33294,80	2852,05	48,42	4179,11	3290,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>					101	
15-01-32-21	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м <sup>2</sup> более 15	100м <sup>2</sup>	45623,17	37444,00	3344,43	48,42	4834,75	3700,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>					101	
15-01-32-22	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м <sup>2</sup> до 4	100м <sup>2</sup>	36273,71	31253,40	2909,89	47,99	2110,41	2910,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>					101	
15-01-32-23	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м <sup>2</sup> до 6	100м <sup>2</sup>	43939,19	37482,60	3690,54	47,99	2766,05	3490,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>					101	
15-01-32-24	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м <sup>2</sup> до 9	100м <sup>2</sup>	52645,66	44785,80	4484,06	48,42	3375,80	4170,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>					101	
15-01-32-25	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м <sup>2</sup> до 12	100м <sup>2</sup>	61395,89	52089,00	5275,45	48,42	4031,43	4850,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м <sup>2</sup>					101	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. изме- рения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч.
	оплата труда ра- бочих			эксплуатация машин	материалы			
(Коды неучтен- ных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных рас- ценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
15-01-32-26	Облицовка колонн много- гранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 до 15	100м2	69636,36	59392,20	6065,05	48,42	4179,11	5530,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101
15-01-32-27	Облицовка колонн много- гранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2 более 15	100м2	84116,59	71635,80	7646,05	48,42	4834,75	6670,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101
Таблица 15-01-033 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, извест- няка и ракушечника стен, пилястр, откосов, проемов								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-33-1	Облицовка плитами тол- щиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2 до 4	100м2	16654,42	12522,38	2046,95	43,24	2085,08	1272,60
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101
15-01-33-2	Облицовка плитами тол- щиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2 до 6	100м2	19334,05	14071,20	2522,12	43,24	2740,72	1430,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101
15-01-33-3	Облицовка плитами тол- щиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2 до 9	100м2	22429,73	15842,40	3236,87	43,67	3350,46	1610,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101
15-01-33-4	Облицовка плитами тол- щиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2 до 12	100м2	25970,79	18007,20	3954,65	43,67	4008,94	1830,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						101
15-01-33-5	Облицовка плитами тол- щиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2 болсс 12	100м2	28629,36	19778,40	4182,04	43,67	4668,92	2010,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						102

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-33-6	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2 до 4	100м2	19552,74	14670,60	2798,95	43,24	2083,19	1470,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-33-7	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2 до 6	100м2	22636,15	16566,80	3330,52	43,24	2738,82	1660,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-33-8	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2 до 9	100м2	26302,73	18662,60	4289,67	43,67	3350,46	1870,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					102	
15-01-33-9	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2 до 12	100м2	30597,76	21057,80	5533,85	43,67	4006,10	2110,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					102	
15-01-33-10	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника пилястр, откосов, проемов, число плит в 1 м2 более 12	100м2	34928,76	23652,60	6607,24	43,67	4668,92	2370,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					102	
<b>Таблица 15-01-034 Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>								
15-01-34-1	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2 до 4	100м2	19932,19	15802,06	2046,95	43,24	2083,19	1605,90
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-34-2	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2 до 6	100м2	23071,35	17810,40	2522,12	43,24	2738,82	1810,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
15-01-34-3	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2 до 9	100м2	27251,33	20664,00	3236,87	43,67	3350,46	2100,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						102
15-01-34-4	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2 до 12	100м2	31478,36	23517,60	3954,65	43,67	4006,10	2390,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						102
15-01-34-5	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн четырехгранных, число плит в 1 м2 более 12	100м2	35517,36	26666,40	4182,04	43,67	4668,92	2710,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						102
15-01-34-6	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2 до 4	100м2	27740,13	22858,00	2798,95	43,24	2083,19	2200,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						103
15-01-34-7	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2 до 6	100м2	31420,95	25351,60	3330,52	43,24	2738,82	2440,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						104
15-01-34-8	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2 до 9	100м2	36004,83	28364,70	4289,67	43,67	3350,46	2730,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						105
15-01-34-9	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колонн многогранных, число плит в 1 м2 до 12	100м2	41541,15	32001,20	5533,85	43,67	4006,10	3080,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2						106

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-34-10	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника колони многогранных, число плит в 1 м2 более 12	100м2	46809,96	35533,80	6607,24	43,67	4668,92	3420,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					107	
<b>Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 полов</b>								
15-01-35-1	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморных типа "брекчия"	100м2	9645,32	8254,12	169,65	64,69	1221,54	862,50
412-9180	Плиты облицовочные	м2					93,5	
15-01-35-2	Устройство полов из полированных плит различной формы гранитных типа "брекчия"	100м2	12730,06	11335,66	172,86	65,58	1221,54	1184,50
412-9180	Плиты облицовочные	м2					93,5	
15-01-35-3	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных типа "брекчия"	100м2	10637,68	9244,62	171,52	65,25	1221,54	966,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					93,5	
15-01-35-4	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 4	100м2	12187,88	8312,50	2514,52	70,72	1360,86	868,60
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-35-5	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 6	100м2	15297,97	10632,27	3165,53	76,19	1500,17	1111,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-35-6	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 до 10	100м2	20035,15	13876,50	4478,00	83,27	1680,65	1450,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-35-7	Устройство полов из полированных плит различной формы мраморно-гранитных, число плит в 1 м2 более 10	100м2	22775,02	15981,90	5030,14	86,49	1762,98	1670,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
<b>Таблица 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-36-1	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 10	100м2	48573,29	38662,80	4897,94	47,57	5012,55	4040,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					103	
15-01-36-2	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 20	100м2	75818,79	57420,00	9639,74	48,11	8759,06	6000,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					106	
15-01-36-3	Облицовка арок полированными плитами мраморными толщиной 20 мм, число плит в 1 м2 до 30	100м2	102872,63	75985,80	14381,27	48,54	12505,56	7940,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					108	
15-01-36-4	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 10	100м2	57330,89	46893,00	5070,71	70,01	5367,17	4900,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					103	
15-01-36-5	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 20	100м2	94662,65	75603,00	9945,97	70,66	9113,68	7900,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					106	
15-01-36-6	Облицовка арок полированными плитами гранитными толщиной 30 мм, число плит в 1 м2 до 30	100м2	135784,81	108141,00	14783,62	71,32	12860,19	11300,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					108	
<b>Таблица 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>								
15-01-37-1	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	100м2	16137,85	10395,53	3412,49	85,68	2329,83	1070,60
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-37-2	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 6	100м2	20628,96	13496,90	4113,28	86,13	3018,78	1390,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					102	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин	материалы			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-37-3	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 10	100м2	28622,06	19420,00	5507,86	86,13	3694,20	2000,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					102	
Таблица 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-38-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	100м2	23248,56	13156,00	3821,56	50,30	6271,01	1300,00
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					102	
Таблица 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм								
Измеритель: 100 м ступеней								
15-01-39-1	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	100м	24867,58	7888,53	252,77	76,24	16726,27	734,50
101-9030	Детали крепления	т	по проекту					
Таблица 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит								
Измеритель: 100 м2 пола								
15-01-40-1	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2 до 4	100м2	9508,42	6178,47	2003,92	68,77	1326,03	636,30
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-40-2	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2 до 6	100м2	11460,90	7453,40	2523,06	74,99	1484,44	767,60
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-40-3	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2 до 10	100м2	14858,64	9610,96	3573,26	82,50	1674,41	989,80
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-40-4	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит мраморных, число плит в 1 м2 более 10	100м2	16455,26	10681,00	4099,66	82,50	1674,60	1100,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-40-5	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 4	100м2	14216,32	9030,30	3796,57	72,12	1389,45	930,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-40-6	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 6	100м2	16644,16	11474,31	3622,00	78,35	1547,86	1181,70
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-40-7	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 10	100м2	22256,45	15341,80	5144,97	87,14	1769,68	1580,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-40-8	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 более 10	100м2	25507,33	17769,30	5746,51	95,84	1991,51	1830,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
<b>Таблица 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки</b>								
15-01-41-1	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 4	100м2	17061,61	11675,40	2801,87	47,99	2584,35	1220,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-41-2	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 6	100м2	19905,85	13302,30	3330,26	47,99	3273,29	1390,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-41-3	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 9	100м2	23662,92	15407,70	4292,98	48,42	3962,24	1610,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-41-4	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 12	100м2	28916,98	17321,70	5539,16	48,42	6056,12	1810,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-41-5	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 15	100м2	33049,94	19331,40	6612,35	48,42	7106,19	2020,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
15-01-41-6	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 18	100м2	37450,62	21245,40	7894,94	48,96	8310,28	2220,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-41-7	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2 до 20	100м2	42479,47	23350,80	9380,14	48,96	9748,53	2440,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					101	
4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ								
Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-47-1	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клею	100м2	4038,60	2929,99	101,49	1,73	1007,11	344,30
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2					102	
15-01-47-2	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу с откосом 5 см	100м2	10904,87	5522,99	200,54	4,36	5181,34	649,00
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2					102	
15-01-47-3	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминисевым направляющим, без откоса	100м2	18676,79	8705,73	285,03	5,88	9686,03	1023,00
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2					103	
15-01-47-4	Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников	100м2	13120,13	5214,08	209,16	4,71	7696,88	612,70
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2					103	
15-01-47-5	Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с откосом 5 см, с открытым руслом	100м2	10539,39	4951,97	200,54	4,36	5386,88	581,90
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2					103	
15-01-47-6	Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с откосом 10 см, с установкой нащельников	100м2	17492,44	6861,61	296,21	6,09	10334,61	806,30
104-9221	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					105	
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2					103	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-47-7	Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом	100м2	14904,18	6599,51	280,06	5,86	8024,61	775,50
104-9221	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2					105	
104-9010	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2					103	
15-01-47-8	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	100м2	11163,30	5026,86	232,12	4,94	5904,32	590,70
101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2					103	
15-01-47-9	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	100м2	10661,64	5045,58	229,17	4,94	5386,88	592,90
101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2					103	
15-01-47-10	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников	100м2	16503,50	6721,20	364,13	8,05	9418,18	789,80
101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2					103	
104-9090	Плиты теплоизоляционные	м2					103	
15-01-47-11	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом	100м2	15774,08	6646,31	365,26	8,23	8762,51	781,00
101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2					103	
104-9090	Плиты теплоизоляционные	м2					103	
15-01-47-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отnose 6 см	100м2	27066,95	7510,95	394,65	8,08	19161,35	832,70

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
104-9090	Плиты теплоизоляционные	м2					105	
15-01-47-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим с откосом	100м2	54621,24	10671,54	485,63	10,01	43464,07	1254,00
101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2					1,06	
15-01-47-14	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим без откоса	100м2	53128,60	10671,54	463,65	9,78	41993,41	1254,00
101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2					1,06	
Таблица 15-01-048 Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов								
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки								
15-01-48-1	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм с нулевым швом	100м2	12607,31	9731,76	1232,97	152,23	1642,58	989,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-48-2	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм с расшивкой швов	100м2	12633,00	9731,76	1232,17	152,13	1669,07	989,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-48-3	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм [300 мм], толщиной 40 мм с нулевым швом	100м2	9601,55	6223,80	1737,73	225,53	1640,02	632,50
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-48-4	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм [300 мм], толщиной 40 мм с расшивкой швов	100м2	9629,00	6223,80	1736,93	225,43	1668,27	632,50
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-48-5	Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм [200 мм], толщиной 80-100 мм	100м2	15775,56	12447,60	1648,77	238,45	1679,18	1265,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					94	
15-01-48-6	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм с нулевым швом	100м2	9601,55	6223,80	1737,73	225,53	1640,02	632,50



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-48-7	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм с расшивкой швов	100м2	9629,00	6223,80	1736,93	225,43	1668,27	632,50
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
15-01-48-8	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая с нулевым швом	100м2	15387,31	12334,44	1120,04	152,23	1932,82	1253,50
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-48-9	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность пиленая с расшивкой швов	100м2	15423,59	12334,44	1119,24	152,13	1969,91	1253,50
412-9180	Плиты облицовочные	м2					97	
15-01-48-10	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм [300 мм], толщиной 40 мм, поверхность пиленая с нулевым швом	100м2	14649,17	11089,68	1618,73	219,05	1940,76	1127,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					100	
15-01-48-11	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм [300 мм], толщиной 40 мм, поверхность пиленая с расшивкой швов	100м2	14662,50	11089,68	1617,93	218,95	1954,89	1127,00
412-9180	Плиты облицовочные	м2					98	
<b>Таблица 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 облицовки стен</b>								
15-01-49-1	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит покрытых эмалью	100м2	8933,92	441,23	128,96	2,61	8363,73	50,60
15-01-49-2	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит обтянутых винилискожей	100м2	11598,17	451,35	141,29	3,30	11005,53	50,60

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы			
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-01-49-3	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит облицованных слоистым пластиком	100м2	21823,31	2747,36	147,67	3,53	18928,27	308,00	
15-01-49-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100м2	8842,07	451,35	128,96	2,61	8261,76	50,60	
Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов									
Измеритель: 100 м2 облицовки									
15-01-50-1	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100м2	1332,80	431,79	89,95	4,65	811,05	50,15	
101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2					101,4		
15-01-50-2	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке	100м2	2280,33	664,52	121,28	6,92	1494,52	77,18	
101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2					103,7		
15-01-50-3	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клею	100м2	847,79	334,67	49,11	0,95	464,00	38,87	
101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2					101,8		
15-01-50-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100м2	2193,14	1433,31	51,06	0,95	708,77	166,47	
101-9155	Листы облицовочные декоративные	м2					105		
Раздел 02. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ									
1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ									
Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню									
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности									

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-1-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100м2	1335,65	639,34	93,94	29,22	602,38	70,88
15-02-1-2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения]	100м2	3276,97	2661,56	9,86	-	605,55	263,00
15-02-1-3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	100м2	1672,69	1057,28	9,86	-	605,55	112,00
15-02-1-4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр переменного сечения	100м2	2295,73	1680,32	9,86	-	605,55	178,00
15-02-1-5	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых	100м2	1965,33	1349,92	9,86	-	605,55	143,00
15-02-1-6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100м2	6792,05	3646,89	57,28	-	3087,88	351,00
15-02-1-7	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных	100м2	11010,26	7865,10	57,28	-	3087,88	810,00
<b>Таблица 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности</b>								
15-02-2-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	100м2	1995,04	1088,42	95,03	29,22	811,59	117,16
15-02-2-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами	100м2	3567,57	2410,48	107,66	32,90	1049,44	232,00
15-02-2-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения] гладких	100м2	4808,47	4111,20	12,67	-	684,60	360,00

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-2-4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения] с прорезными рустами	100м <sup>2</sup>	6050,64	5253,20	14,48	-	782,97	460,00
15-02-2-5	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных гладких	100м <sup>2</sup>	2235,51	1538,24	12,67	-	684,60	152,00
15-02-2-6	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных с прорезными рустами	100м <sup>2</sup>	3104,02	2306,58	14,48	-	782,97	222,00
15-02-2-7	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр переменного сечения гладких	100м <sup>2</sup>	3105,83	2408,56	12,67	-	684,60	238,00
15-02-2-8	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр переменного сечения с прорезными рустами	100м <sup>2</sup>	4338,37	3544,20	14,48	-	779,70	330,00
15-02-2-9	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых гладких	100м <sup>2</sup>	2721,27	2024,00	12,67	-	684,60	200,00
15-02-2-10	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню пилястр прямых с прорезными рустами	100м <sup>2</sup>	3940,99	3146,82	14,48	-	779,70	293,00
<b>Таблица 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов</b>								
<b>Измеритель: 100 м откосов</b>								
15-02-3-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100м	505,22	288,64	3,71	-	212,87	32,00
15-02-3-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм криволинейных	100м	775,82	559,24	3,71	-	212,87	62,00

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-02-3-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине более 200 мм плоских	100м	824,65	481,67	6,15	-	336,83	53,40
15-02-3-4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине более 200 мм криволинейных	100м	1281,06	938,08	6,15	-	336,83	104,00
Таблица 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников								
Измеритель: 100 м2 проекции на стену								
15-02-4-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных	100м2	8261,00	4502,82	68,02	-	3690,16	426,00
15-02-4-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников криволинейных	100м2	12663,78	8905,60	68,02	-	3690,16	880,00
Таблица 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-5-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	100м2	2734,92	1541,03	108,29	29,22	1085,61	165,88
15-02-5-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезными рустами	100м2	4409,83	3085,41	109,51	29,22	1214,91	296,96
15-02-5-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения] гладких	100м2	6926,97	5824,20	17,16	-	1085,61	510,00
15-02-5-4	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн круглых [цилиндрических и переменного сечения] с прорезными рустами	100м2	8199,49	6966,20	18,38	-	1214,91	610,00
15-02-5-5	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн прямоугольных гладких	100м2	3450,61	2347,84	17,16	-	1085,61	232,00

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		в т.ч. оплата труда	всего					
15-02-5-6	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн прямоугольных с прорезными рустами	100м2	4391,85	3158,56	18,38	-	1214,91	304,00
15-02-5-7	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр переменного сечения гладких	100м2	4442,37	3339,60	17,16	-	1085,61	330,00
15-02-5-8	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр переменного сечения с прорезными рустами	100м2	5615,21	4381,92	18,38	-	1214,91	408,00
15-02-5-9	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр прямых гладких	100м2	3966,73	2863,96	17,16	-	1085,61	283,00
15-02-5-10	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню пилястр прямых с прорезными рустами	100м2	5131,91	3898,62	18,38	-	1214,91	363,00
Таблица 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов								
Измеритель: 100 м откосов								
15-02-6-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 м плоских	100м	768,54	495,88	4,15	-	268,51	49,00
15-02-6-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 м криволинейных	100м	1183,46	910,80	4,15	-	268,51	90,00
15-02-6-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине более 200 м плоских	100м	1272,89	850,08	6,30	-	416,51	84,00
15-02-6-4	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине более 200 м криволинейных	100м	1930,69	1507,88	6,30	-	416,51	149,00
Таблица 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников								
Измеритель: 100 м2 проекции на стену								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-7-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных	100м2	9667,43	5644,38	64,05	-	3958,99	534,00
15-02-7-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников криволинейных	100м2	15661,05	11638,00	64,05	-	3958,99	1150,00
Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой								
Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности								
15-02-8-1	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	100м2	2865,56	308,78	50,29	7,20	2506,49	28,75
Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой								
Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности								
15-02-9-1	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	100м2	7669,57	308,78	50,29	7,20	7310,50	28,75
2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ								
Таблица 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-15-1	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен	100м2	1273,38	558,77	116,32	53,73	598,29	65,66
15-02-15-2	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону потолков	100м2	1298,57	585,40	116,32	53,73	596,85	68,79
15-02-15-3	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по дереву стен	100м2	2664,92	586,34	160,40	66,19	1918,18	68,90
15-02-15-4	Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по дереву потолков	100м2	2825,80	621,91	160,40	66,19	2043,50	73,08
15-02-15-5	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен	100м2	1549,22	654,80	117,12	54,07	777,30	74,24
15-02-15-6	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков	100м2	1602,13	687,52	117,12	54,07	797,48	77,95
15-02-15-7	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по дереву стен	100м2	3161,34	726,42	164,67	67,29	2270,25	82,36
15-02-15-8	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по дереву потолков	100м2	3302,22	760,73	167,07	67,58	2374,43	86,25

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-15-9	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по камню и бетону стен	100м2	2207,68	1088,42	120,61	55,57	998,65	117,16
15-02-15-10	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по камню и бетону потолков	100м2	2290,96	1142,30	120,61	55,57	1028,06	122,96
15-02-15-11	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по дереву стен	100м2	4094,73	1143,13	187,98	75,83	2763,61	123,05
15-02-15-12	Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по дереву потолков	100м2	4268,78	1217,92	191,98	76,33	2858,88	131,10
<b>Таблица 15-02-016 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности</b>								
15-02-16-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен	100м2	1335,04	641,65	142,75	65,63	550,64	75,40
15-02-16-2	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое потолков	100м2	1353,53	671,27	142,75	65,63	539,52	78,88
15-02-16-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100м2	1634,33	757,11	148,65	68,16	728,57	85,84
15-02-16-4	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное потолков	100м2	1652,46	767,34	148,65	68,16	736,47	87,00
15-02-16-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен	100м2	2341,79	1260,84	152,67	69,89	928,28	135,72
15-02-16-6	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное потолков	100м2	2420,69	1325,50	152,67	69,89	942,52	142,68



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин	материалы			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-02-017 Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-17-1	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону простая	100м2	1477,12	663,35	153,62	70,67	660,14	77,95
15-02-17-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону улучшенная	100м2	1784,46	785,77	159,53	73,21	839,16	89,09
15-02-17-3	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону высококачественная	100м2	2528,00	1303,94	163,55	74,94	1060,50	140,36
Таблица 15-02-018 Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-18-1	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая	100м2	1549,44	769,98	174,91	80,54	604,54	90,48
15-02-18-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	100м2	1871,84	908,55	180,81	83,08	782,48	103,01
15-02-18-3	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются высококачественная	100м2	2675,72	1508,70	184,84	84,81	982,18	162,40

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов					
Таблица 15-02-019 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей известковым раствором								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-19-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей [однослойная штукатурка] известковым раствором стен	100м2	542,78	345,88	6,71	2,88	190,19	42,18
15-02-19-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей [однослойная штукатурка] известковым раствором потолков	100м2	655,73	425,79	8,05	3,46	221,89	51,30
15-02-19-3	Сплошное выравнивание поверхностей [однослойная штукатурка] из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100м2	723,17	446,77	28,02	18,45	248,38	51,89
15-02-19-4	Сплошное выравнивание поверхностей [однослойная штукатурка] из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100м2	900,45	578,00	32,79	21,50	289,66	63,10
15-02-19-5	Сплошное выравнивание поверхностей [однослойная штукатурка] из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100м2	1310,26	819,21	51,09	32,85	439,96	91,84
15-02-19-6	Сплошное выравнивание поверхностей [однослойная штукатурка] из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов криволинейных	100м2	2358,06	1867,01	51,09	32,85	439,96	195,09
Таблица 15-02-020 Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-20-1	Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону	100м2	2401,08	738,41	124,98	57,26	1537,68	84,68
Таблица 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-21-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	100м2	18591,24	2083,98	468,78	205,18	16038,47	257,60

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-21-2	При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1	100м2	3136,92	131,38	183,79	83,28	2821,74	16,24
15-02-21-3	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	100м2	8854,02	295,90	200,84	80,99	8357,29	35,65
15-02-21-4	При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3	100м2	2944,20	85,91	75,84	29,62	2782,45	10,35
<b>Таблица 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 поверхности потолка</b>								
15-02-22-1	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2	100м2	23800,43	15409,77	149,37	61,11	8241,30	1587,00
15-02-22-2	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 2 м2	100м2	20628,43	12506,48	149,37	61,11	7972,58	1288,00
15-02-22-3	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 4 м2	100м2	16214,15	8709,87	149,37	61,11	7354,91	897,00
15-02-22-4	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 6 м2	100м2	14513,28	7593,22	128,22	52,54	6791,84	782,00

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов					
15-02-22-5	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 12 м2	100м2	12077,82	6141,58	107,83	44,00	5828,41	632,50
15-02-22-6	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 0,8 м2	100м2	35582,42	26253,12	170,38	70,39	9158,92	2668,00
15-02-22-7	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 2 м2	100м2	30631,05	21613,56	170,38	70,39	8847,11	2196,50
15-02-22-8	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 4 м2	100м2	23282,10	14937,12	170,38	70,39	8174,59	1518,00
15-02-22-9	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 6 м2	100м2	20648,61	12900,24	148,25	61,68	7600,12	1311,00
15-02-22-10	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 12 м2	100м2	17303,91	10637,04	128,12	53,01	6538,74	1081,00
Таблица 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. изме- рения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч.
				оплата труда ра- бочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтен- ных ма- териалов)	Наименование и характе- ристика неучтенных рас- ценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда		расход не- учтенных материалов
15-02-23-1	Оштукатуривание прямо- угольных кессонов площа- дью проекции более 12 м2 по ребристому железобе- тонному перекрытию це- ментно-известковым рас- твором	100м2	4698,03	1946,16	102,93	44,28	2648,95	215,76
15-02-23-2	Оштукатуривание прямо- угольных кессонов площа- дью проекции более 12 м2 по ребристому железобе- тонному перекрытию де- коративным раствором	100м2	6364,41	3219,35	105,08	45,21	3039,99	336,40
Таблица 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами								
Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности								
15-02-24-1	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми ли- стами стен при отделке под окраску	100м2	6067,40	582,36	97,79	23,83	5387,24	71,02
15-02-24-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми ли- стами стен при отделке под оклейку обоями	100м2	5843,15	498,23	97,79	23,83	5247,13	60,76
15-02-24-3	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми ли- стами откосов при отделке под окраску	100м2	6894,69	1420,90	97,79	23,83	5376,00	173,28
15-02-24-4	Облицовка древесново- локнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	100м2	5904,73	518,81	47,48	3,23	5338,44	66,60
15-02-24-5	Облицовка стен листами сухой штукатурки при от- делке под окраску и ок- лейку обоями с креплени- ем на пристенный метал- лический каркас	100м2	5710,07	760,26	76,72	13,26	4873,09	88,30
Таблица 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки								
Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности								
15-02-25-1	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	100м2	595,11	42,93	2,49	0,23	549,69	5,77
3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА								
Таблица 15-02-031 Оштукатуривание отдельных мест								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-31-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных отко- сов по бетону и камню плоских	100м2	3477,50	1779,40	55,27	23,75	1642,82	204,06

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-31-2	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных	100м2	5475,60	3777,50	55,27	23,75	1642,82	433,20
15-02-31-3	Устройство нижних заглушин	100м2	4034,19	2714,66	44,54	19,14	1274,99	300,96
15-02-31-4	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону	100м2	1927,37	576,39	35,25	7,54	1315,73	59,36
15-02-31-5	Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по дереву	100м2	1678,12	576,39	31,25	7,05	1070,48	59,36
15-02-31-6	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по камню и бетону	100м2	2825,71	852,99	50,46	10,15	1922,26	85,47
15-02-31-7	Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по дереву	100м2	2079,91	860,68	31,80	7,53	1187,44	86,24
15-02-31-8	Насечка поверхности стен	100м2	295,63	295,63	-	-	-	37,00
15-02-31-9	Насечка поверхности потолков	100м2	367,54	367,54	-	-	-	46,00
<b>Таблица 15-02-032 Устройство наличников тянутых</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников</b>								
15-02-32-1	Устройство наличников тянутых	100м2	15914,53	7196,58	198,06	50,26	8519,89	731,36
<b>Таблица 15-02-033 Обивка поверхностей</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности</b>								
15-02-33-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	100м2	1117,95	40,26	3,90	-	1073,79	5,60
15-02-33-2	Обивка поверхностей дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	100м2	817,74	220,73	3,90	-	593,11	30,70
<b>Таблица 15-02-034 Оштукатуривание лестничных маршей и площадок</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно)</b>								
15-02-34-1	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок	100м2	2288,51	838,96	167,02	76,55	1282,53	95,12
15-02-34-2	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	100м2	3372,11	1200,19	127,57	57,65	2044,35	134,55
15-02-34-3	Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	100м2	4040,45	1881,94	114,15	51,43	2044,35	196,65

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
расход неучтенных материалов								
15-02-34-4	Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	100м2	6304,30	2579,65	71,42	20,88	3653,22	262,16
Таблица 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями								
Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности								
15-02-35-1	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	100м2	121,34	86,16	3,76	1,61	31,43	11,06
15-02-35-2	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	100м2	462,81	267,82	5,90	2,54	189,08	33,52
15-02-35-3	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	100м2	83,47	56,09	2,95	1,27	24,43	6,84
15-02-35-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит	100м2	316,46	289,08	2,95	1,27	24,43	33,97
Таблица 15-02-036 Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-36-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100м2	4912,83	1118,87	46,07	16,36	3747,89	129,95
15-02-36-2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100м2	5073,04	1245,35	46,07	16,36	3781,61	144,64
15-02-36-3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен	100м2	5467,17	1460,16	53,05	19,36	3953,96	161,88
15-02-36-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков	100м2	5644,85	1604,12	53,05	19,36	3987,69	177,84
15-02-36-5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная колонн	100м2	7304,52	3298,68	53,05	19,36	3952,79	339,72
15-02-36-6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	100м2	12192,39	3445,30	106,30	35,62	8640,79	354,82
Таблица 15-02-037 Устройство каркаса								
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности								
15-02-37-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100м2	2531,95	215,08	9,88	2,28	2306,98	24,98

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-02-37-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100м2	4127,16	397,27	14,69	3,37	3715,20	46,14
15-02-37-3	Устройство каркаса при оштукатуривании колонн	100м2	2654,38	337,51	9,88	2,28	2306,98	39,20
15-02-37-4	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг	100м2	4294,02	564,13	14,69	3,37	3715,20	65,52
<b>Таблица 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности</b>								
15-02-38-1	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен	100м2	627,12	102,52	33,96	-	490,64	12,19
15-02-38-2	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень потолков	100м2	683,79	148,52	44,60	-	490,67	17,25
<b>Раздел 03. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ</b>								
<b>Таблица 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка</b>								
<b>Измеритель: 100 м деталей</b>								
15-03-1-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка [порезки, пояса, фризы, капли и т.п.] высотой до 100 мм	100м	275,20	240,92	9,17	2,61	25,11	29,38
203-9001	Детали	м					101	
15-03-1-2	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка [порезки, пояса, фризы, капли и т.п.] высотой до 250 мм	100м	669,09	528,16	19,95	5,67	120,98	64,41
203-9001	Детали	м					101	
15-03-1-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка [порезки, пояса, фризы, капли и т.п.] высотой до 500 мм	100м	1090,22	898,80	34,93	9,90	156,49	109,61
203-9001	Детали	м					101	



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов								
15-03-1-4	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка [порезки, пояса, фризы, капли и т.п.] высотой до 750 мм	100м	1699,11	1445,50	53,19	14,95	200,42	176,28
203-9001	Детали	м					101	
Таблица 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток								
Измеритель: 1 деталь								
15-03-2-1	Установка гипсовых штучных розеток [кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков], диаметром до 250 мм	деталь	6,80	5,15	1,17	0,24	0,48	0,62
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-2-2	Установка гипсовых штучных розеток [кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков], диаметром до 500 мм	деталь	13,04	10,62	1,21	0,25	1,21	1,28
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-2-3	Установка гипсовых штучных розеток [кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков], диаметром до 750 мм	деталь	22,09	18,18	1,37	0,29	2,55	2,19
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-2-4	Установка гипсовых штучных розеток [кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков], диаметром до 1750 мм	деталь	53,08	38,68	2,22	0,61	12,19	4,66
203-9002	Детали	шт					1	
Таблица 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей								
Измеритель: 1 деталь								
15-03-3-1	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм	деталь	52,03	40,01	1,89	0,43	10,13	4,82
203-9002	Детали	шт					1	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-03-3-2	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 750 мм	деталь	72,60	51,05	1,89	0,43	19,66	6,15
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-3-3	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до 500 мм	деталь	112,63	89,47	2,41	0,57	20,75	10,26
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-3-4	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до 1000 мм	деталь	202,56	158,18	2,68	0,69	41,71	18,14
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-3-5	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до 2000 мм	деталь	441,68	288,72	3,48	1,03	149,48	33,11
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-3-6	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	деталь	25,54	15,83	1,27	0,27	8,44	1,93
203-9002	Детали	шт					1	
<b>Таблица 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей</b>								
<b>Измеритель: 1 деталь</b>								
15-03-4-1	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	деталь	11,69	9,83	1,17	0,24	0,69	1,09
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-2	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до 250 мм	деталь	6,97	3,65	1,17	0,24	2,14	0,44
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-3	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до 400 мм	деталь	11,01	5,56	1,22	0,25	4,22	0,67
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-4	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 200 мм	деталь	6,51	4,02	1,22	0,25	1,27	0,49
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-5	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 400 мм	деталь	13,09	7,38	1,22	0,25	4,49	0,90

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч.
	(Коды неучтен- ных ма- териалов)			оплата труда ра- бочих	эксплуатация машин		материалы  расход не- учтенных материалов	
			всего		в т.ч. оплата труда			
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-6	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 750 мм	деталь	20,71	13,61	1,27	0,27	5,83	1,66
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-7	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 1100 мм	деталь	34,79	20,66	1,54	0,38	12,59	2,52
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-8	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0.1 м2	деталь	4,95	3.52	1,07	0,21	0,37	0,44
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-9	Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0.5 м2	деталь	13,64	10,63	1,07	0,21	1,95	1,33
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-10	Установка гипсовых ваз гладких высотой до 500 мм	деталь	12,02	9,13	1,12	0,23	1,77	1,10
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-11	Установка гипсовых ваз гладких высотой до 1000 мм	деталь	14,68	12,87	1,17	0,24	0,64	1,55
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-12	Установка гипсовых ваз гладких высотой до 1350 мм	деталь	18,60	16,60	1,17	0,24	0,83	2,00
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-13	Установка гипсовых гербов высотой до 750 мм	деталь	29,80	25,75	1,27	0,27	2,77	2,92
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-14	Установка гипсовых гербов высотой до 1000 мм	деталь	39,79	33,25	1,38	0,30	5,16	3,77
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-4-15	Установка гипсовых гербов высотой до 1500 мм	деталь	58,04	46,39	1,75	0,44	9,90	5,26
203-9002	Детали	шт					1	
Таблица 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка								
Измеритель: 100 м деталей								
15-03-5-1	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до 100 мм	100м	461,72	365,78	12,38	3,50	83,56	44,07
203-9001	Детали	м					101	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
			всего		в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов		
15-03-5-2	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до 250 мм	100м	906,57	748,41	24,59	6,86	133,57	90,17
203-9001	Детали	м					101	
15-03-5-3	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до 500 мм	100м	1474,55	1256,79	51,78	14,69	165,98	151,42
203-9001	Детали	м					101	
15-03-5-4	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до 750 мм	100м	2239,70	1941,45	77,27	21,86	220,98	233,91
203-9001	Детали	м					101	
15-03-5-5	Установка цементных поручней и тетив любого профиля без орнамента	100м	1604,81	1102,38	32,10	9,13	470,33	131,08
203-9001	Детали	м					101	
15-03-5-6	Установка цементных поручней и тетив любого профиля с орнаментом	100м	2032,32	1520,53	41,46	11,93	470,33	180,80
203-9001	Детали	м					101	
Таблица 15-03-006 Установка цементных штучных деталей								
Измеритель: 1 деталь								
15-03-6-1	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	деталь	9,17	7,31	1,17	0,24	0,69	0,93
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-6-2	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента рядовых высотой до 650 мм	деталь	6,02	4,81	1,07	0,21	0,14	0,58
203-9002	Детали	шт					1	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-03-6-3	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента рядовых высотой до 1100 мм	деталь	8,64	7,30	1,07	0,21	0,27	0,88
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-6-4	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента угловых высотой до 650 мм	деталь	12,08	10,43	1,07	0,21	0,58	1,24
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-6-5	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента угловых высотой до 1100 мм	деталь	15,95	13,96	1,07	0,21	0,92	1,66
203-9002	Детали	шт					1	
	Таблица 15-03-007 Установка цементных деталей							
	Измеритель: 1 деталь							
15-03-7-1	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до 500 мм	деталь	59,72	51,13	1,07	0,21	7,53	6,16
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-2	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до 750 мм	деталь	79,82	68,39	1,34	0,33	10,09	8,24
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-3	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до 500 мм	деталь	161,54	127,27	2,41	0,57	31,86	14,43
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-4	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до 1000 мм	деталь	272,71	226,23	2,95	0,80	43,53	25,65
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-5	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до 2000 мм	деталь	533,53	422,57	5,09	1,48	105,88	47,91
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-6	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	деталь	39,46	21,65	1,07	0,21	16,74	2,64
203-9002	Детали	шт					1	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строите- лей, чел.-ч.
	(Коды неучтен- ных ма- териалов)			Наименование и характе- ристика неучтенных рас- ценками материалов	оплата труда ра- бочих	эксплуатация машин		
					всего	в т.ч. оплата труда	расход не- учтенных материалов	
15-03-7-7	Установка цементных шишек гладких и орна- ментированных высотой до 200 мм	деталь	15,15	13,53	1,17	0,24	0,45	1,50
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-8	Установка цементных су- харей гладких и орнамен- тированных длиной боль- шей стороны до 250 мм	деталь	7,14	4,07	1,17	0,24	1,90	0,49
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-9	Установка цементных су- харей гладких и орнамен- тированных длиной боль- шей стороны до 400 мм	деталь	11,43	6,80	1,22	0,25	3,40	0,79
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-10	Установка цементных кронштейнов и модульо- нов гладких длиной боль- шей стороны до 200 мм	деталь	7,31	4,84	1,17	0,24	1,30	0,59
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-11	Установка цементных кронштейнов и модульо- нов гладких длиной боль- шей стороны до 400 мм	деталь	14,55	9,43	1,22	0,25	3,90	1,15
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-12	Установка цементных кронштейнов и модульо- нов гладких длиной боль- шей стороны до 750 мм	деталь	24,32	18,20	1,27	0,27	4,84	2,22
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-7-13	Установка цементных кронштейнов и модульо- нов гладких длиной боль- шей стороны до 1100 мм	деталь	40,98	28,95	1,81	0,50	10,22	3,53
203-9002	Детали	шт					1	
Таблица 15-03-008 Установка цементных деталей								
Измеритель: 1 деталь								
15-03-8-1	Установка цементных ваз гладких высотой до 500 мм	деталь	15,55	12,87	1,12	0,23	1,57	1,55
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-8-2	Установка цементных ваз гладких высотой до 1000 мм	деталь	24,51	18,26	1,17	0,24	5,08	2,20
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-8-3	Установка цементных ваз гладких высотой до 1350 мм	дсталь	32,17	23,07	1,44	0,36	7,65	2,78
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-8-4	Установка цементных гербов высотой до 750 мм	деталь	39,43	35,63	1,27	0,27	2,52	4,04
203-9002	Детали	шт					1	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-03-8-5	Установка цементных гербов высотой до 1000 мм	деталь	51,33	45,86	1,65	0,41	3,82	5,20
203-9002	Детали	шт					1	
15-03-8-6	Установка цементных гербов высотой до 1500 мм	деталь	73,85	64,92	2,02	0,55	6,92	7,36
203-9002	Детали	шт					1	
Раздел 04. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ								
1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ								
	Таблица 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
15-04-1-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100м2	105,61	51,41	3,19	0,12	51,00	6,27
15-04-1-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100м2	165,87	93,44	4,17	0,12	68,27	11,11
15-04-1-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	100м2	801,28	548,58	10,02	0,12	242,68	65,23
15-04-1-4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	100м2	470,91	329,34	7,09	0,12	134,48	39,16
15-04-1-5	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая улучшенная	100м2	374,52	153,57	3,19	0,12	217,76	18,26
15-04-1-6	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая высококачественная по штукатурке	100м2	1092,95	592,06	9,04	0,12	491,85	70,40
15-04-1-7	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	100м2	784,75	425,55	5,14	0,12	354,06	50,60
	Таблица 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений							
	Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности							
15-04-2-1	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100м2	98,31	78,11	2,22	0,12	17,98	10,21
15-04-2-2	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону	100м2	50,99	37,33	2,22	0,12	11,44	4,88

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-2-3	Известковая окраска водными составами внутри помещений по дереву	100м2	45,97	33,12	2,22	0,12	10,62	4,33
15-04-2-4	Силикатная окраска водными составами внутри помещений по штукатурке и кирпичу	100м2	214,56	108,55	3,19	0,12	102,82	14,19
15-04-2-5	Силикатная окраска водными составами внутри помещений по дереву	100м2	116,59	45,82	2,22	0,12	68,54	5,99
<b>Таблица 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции сегментных ферм</b>								
15-04-3-1	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм [со всех сторон за 2 раза]	100м2	145,82	50,10	3,19	0,12	92,53	6,27
<b>Таблица 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 разделяемой поверхности</b>								
15-04-4-1	Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов 1	100м2	30,81	24,59	1,24	0,12	4,97	2,89
15-04-4-2	Разделка поверхности по клеевой окраске кистью, количество тонов 2 и более	100м2	48,68	42,46	1,24	0,12	4,97	4,99
15-04-4-3	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов 1	100м2	56,04	28,34	1,24	0,12	26,46	3,33
15-04-4-4	Разделка поверхности по клеевой окраске валиком, количество тонов 2 и более	100м2	124,08	56,68	1,24	0,12	66,16	6,66
15-04-4-5	Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов 1	100м2	31,26	17,96	1,24	0,12	12,06	2,11
15-04-4-6	Разделка поверхности по клеевой окраске набрызгом, количество тонов 2 и более	100м2	43,52	30,21	1,24	0,12	12,06	3,55
<b>Таблица 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-5-1	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	811,37	127,66	8,07	0,12	675,64	15,18



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-5-2	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	892,21	142,47	9,04	0,12	740,70	16,94
15-04-5-3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100м2	1411,24	360,79	15,16	0,23	1035,29	42,90
15-04-5-4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100м2	1599,04	453,30	16,13	0,23	1129,61	53,90
15-04-5-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1038,29	213,70	10,02	0,12	814,58	25,41
15-04-5-6	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	1142,64	240,53	10,02	0,12	892,10	28,60
15-04-5-7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по штукатурке стен	100м2	1810,34	620,13	20,30	0,35	1169,92	68,75
15-04-5-8	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по штукатурке потолков	100м2	2136,33	806,66	22,25	0,35	1307,42	89,43
15-04-5-9	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1385,92	418,71	13,21	0,23	954,01	46,42
15-04-5-10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	1561,74	504,04	14,18	0,23	1043,52	55,88
2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
<b>Таблица 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 фасада</b>								
15-04-11-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100м2	88,42	50,50	2,32	-	35,60	6,32
15-04-11-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	100м2	1004,63	162,84	12,31	-	829,49	20,38
15-04-11-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	100м2	1225,59	80,14	9,30	-	1136,15	10,03
<b>Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-12-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100м2	1653,64	122,46	12,22	-	1518,96	14,39
15-04-12-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100м2	2883,83	118,71	12,31	-	2752,81	13,95
15-04-12-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100м2	581,80	81,61	5,31	-	494,88	9,59
<b>Таблица 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 фасада</b>								
15-04-13-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	100м2	54,60	36,33	2,25	-	16,02	4,43
15-04-13-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	100м2	939,71	117,10	12,22	-	810,40	14,28
15-04-13-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	100м2	1183,94	57,65	9,23	-	1117,06	7,03
<b>Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-14-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100м2	1450,69	87,81	11,01	-	1351,88	10,07
15-04-14-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	100м2	2830,09	85,37	11,01	-	2733,72	9,79

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда		
15-04-14-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100м2	539,78	58,77	5,22	-	475,79	6,74
<b>Таблица 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 фасада</b>								
15-04-15-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковая	100м2	460,28	96,28	328,40	-	35,60	11,60
15-04-15-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	100м2	1861,02	233,23	798,30	-	829,49	28,10
15-04-15-3	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности цементная	100м2	1813,82	152,72	524,95	-	1136,15	18,40
<b>Таблица 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-16-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100м2	2259,36	172,66	567,74	-	1518,96	19,80
15-04-16-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100м2	3470,73	167,42	550,50	-	2752,81	19,20
15-04-16-3	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100м2	1086,06	138,65	452,53	-	494,88	15,90
<b>Таблица 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 фасада</b>								
15-04-17-1	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковая	100м2	314,77	68,93	229,82	-	16,02	8,10
15-04-17-2	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности силикатная	100м2	1543,09	167,65	565,04	-	810,40	19,70
15-04-17-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности цементная	100м2	1597,72	109,78	370,88	-	1117,06	12,90
<b>Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-18-1	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100м2	1877,68	123,99	401,82	-	1351,88	13,90

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-18-2	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности кремнийорганическая	100м2	3244,64	120,42	390,51	-	2733,72	13,50
15-04-18-3	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100м2	892,12	99,01	317,32	-	475,79	11,10
<b>3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ</b>								
<b>Таблица 15-04-024 Простая окраска масляными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-24-1	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100м2	857,24	230,01	5,14	0,12	622,09	28,05
15-04-24-2	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100м2	974,48	266,99	5,14	0,12	702,34	32,56
15-04-24-3	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100м2	716,00	196,64	4,17	0,12	515,20	23,98
15-04-24-4	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100м2	758,38	293,15	4,17	0,12	461,06	35,75
15-04-24-5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных	100м2	830,54	365,31	4,17	0,12	461,06	44,55
15-04-24-6	Простая окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100м2	256,59	94,63	1,24	0,12	160,72	11,54
15-04-24-7	Простая окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	100м2	291,19	129,23	1,24	0,12	160,72	15,76
15-04-24-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	826,92	173,18	5,14	0,12	648,60	21,12
15-04-24-9	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	930,07	187,62	5,14	0,12	737,32	22,88
<b>Таблица 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-25-1	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100м2	1240,66	498,01	8,07	0,12	734,59	58,52

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-04-25-2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков	100м2	1447,74	606,68	10,99	0,12	830,07	71,29
15-04-25-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100м2	1262,53	437,16	11,26	0,23	814,11	51,37
15-04-25-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100м2	1382,05	789,13	9,04	0,12	583,88	92,73
15-04-25-5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	100м2	1770,94	1179,49	9,04	0,12	582,41	138,60
15-04-25-6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	100м2	424,65	221,00	2,22	0,12	201,43	25,97
15-04-25-7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	100м2	545,01	341,00	2,22	0,12	201,79	40,07
15-04-25-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100м2	1324,42	434,10	10,99	0,12	879,33	51,01
15-04-25-9	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100м2	1551,63	533,58	11,26	0,23	1006,79	62,70
15-04-25-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1057,96	290,19	4,17	0,12	763,60	34,10
15-04-25-11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	1204,41	318,27	5,14	0,12	880,99	37,40
Таблица 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами								
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности								
15-04-26-1	Высококачественная окраска масляными составами по дереву стен	100м2	1619,08	769,95	11,26	0,23	837,87	85,36
15-04-26-2	Высококачественная окраска масляными составами по дереву потолков	100м2	1925,13	970,37	13,21	0,23	941,55	107,58
15-04-26-3	Высококачественная окраска масляными составами по дереву полов	100м2	1719,47	698,51	15,16	0,23	1005,80	77,44

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-26-4	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных	100м2	2001,95	1339,47	11,26	0,23	651,22	148,50
15-04-26-5	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов оконных	100м2	2572,99	1905,02	11,26	0,23	656,71	211,20
15-04-26-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен	100м2	1786,21	725,30	14,18	0,23	1046,73	80,41
15-04-26-7	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке потолков	100м2	2125,03	900,92	16,13	0,23	1207,98	99,88
15-04-26-8	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	1466,43	523,88	9,04	0,12	933,51	58,08
15-04-26-9	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	1671,77	598,30	9,04	0,12	1064,43	66,33
<b>Таблица 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности</b>								
15-04-27-1	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен	100м2	150,98	107,93	2,22	0,12	40,83	12,10
15-04-27-2	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву потолков	100м2	196,60	148,52	2,22	0,12	45,87	16,65
15-04-27-3	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнения проемов дверных	100м2	241,63	196,06	2,22	0,12	43,35	21,98
15-04-27-4	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву заполнения проемов оконных	100м2	307,49	259,39	2,22	0,12	45,87	29,08
15-04-27-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100м2	183,97	106,95	3,19	0,12	73,83	11,99
15-04-27-6	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100м2	232,72	147,18	4,17	0,12	81,38	16,50

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности								
Измеритель: 100 м2 разделяваемой поверхности								
15-04-28-1	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности стен	100м2	380,05	319,46	-	-	60,59	32,90
15-04-28-2	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности дверных заполнений	100м2	340,23	279,65	-	-	60,59	28,80
Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка тканями								
Измеритель: Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности								
15-04-29-1	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 1 раз	100м2	288,06	44,02	1,24	0,12	242,80	4,88
15-04-29-2	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 2 раза	100м2	571,32	111,13	3,19	0,12	457,00	12,32
15-04-29-3	Оклейка тканями полов	100м2	1176,51	77,71	12,23	0,23	1086,57	9,24
15-04-29-4	Оклейка тканями стен	100м2	1244,04	145,24	12,23	0,23	1086,57	17,27
15-04-29-5	Огнезащитная пропитка текстильных [тканевых] покрытий	100м2	1468,11	282,62	7,09	0,12	1178,41	32,41
Таблица 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции								
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (нормы 1-4), 100 м2 изолированной поверхности трубопровода (нормы 5)								
15-04-30-1	Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей [кроме кровель], количество окрасок 1	100м2	479,28	80,34	3,19	0,12	395,74	9,68
15-04-30-2	Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей [кроме кровель], количество окрасок 2	100м2	598,09	101,34	3,19	0,12	493,55	12,21
15-04-30-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100м2	782,83	336,90	3,19	0,12	442,75	40,59
15-04-30-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100м2	1035,74	589,80	3,19	0,12	442,75	71,06

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда
15-04-30-5	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	100м2	834,88	174,38	4,17	0,12	656,33	21,01
Таблица 15-04-031 Окраска кровли суриком								
Измеритель: 100 м2 кровли								
15-04-31-1	Окраска кровли суриком за 1 раз	100м2	512,36	64,82	3,19	0,12	444,34	7,81
15-04-31-2	Окраска кровли суриком за 2 раза	100м2	670,40	84,00	4,17	0,12	582,23	10,12
Таблица 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах								
Измеритель: 100 м2 фасада без вычета проемов								
15-04-32-1	Окраска суриком стальных обделок на фасадах с водосточными трубами	100м2	186,67	71,88	1,24	0,12	113,55	8,66
15-04-32-2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб	100м2	140,05	54,37	1,24	0,12	84,44	6,55
4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ								
Таблица 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытиемасляными и спиртовыми лаками								
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия								
15-04-38-1	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен	100м2	1229,75	538,41	8,07	0,12	683,28	64,02
15-04-38-2	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнения проемов дверных	100м2	1254,69	703,08	8,07	0,12	543,55	83,60
15-04-38-3	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнения проемов оконных	100м2	1470,65	914,00	8,07	0,12	548,58	108,68
15-04-38-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности за 1 раз стен	100м2	464,80	59,08	1,24	0,12	404,47	6,55
15-04-38-5	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности за 1 раз потолков	100м2	478,78	73,06	1,24	0,12	404,47	8,10
15-04-38-6	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности за 1 раз заполнения проемов дверных	100м2	489,78	84,07	1,24	0,12	404,47	9,32



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-38-7	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз заполнений проемов оконных	100м2	527,85	122,13	1,24	0,12	404,47	13,54
15-04-38-8	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза стен	100м2	958,37	147,21	2,22	0,12	808,94	16,32
15-04-38-9	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза потолков	100м2	992,72	180,58	3,19	0,12	808,94	20,02
15-04-38-10	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных	100м2	1019,51	207,37	3,19	0,12	808,94	22,99
15-04-38-11	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений проемов оконных	100м2	1115,75	303,61	3,19	0,12	808,94	33,66
<b>Таблица 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 покрытий поверхности</b>								
15-04-39-1	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз стен	100м2	531,76	59,08	2,22	0,12	470,46	6,55
15-04-39-2	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз потолков	100м2	545,74	73,06	2,22	0,12	470,46	8,10
15-04-39-3	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз заполнений проемов дверных	100м2	556,75	84,07	2,22	0,12	470,46	9,32
15-04-39-4	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз заполнений проемов оконных	100м2	594,81	122,13	2,22	0,12	470,46	13,54
15-04-39-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	100м2	1086,56	145,85	3,19	0,12	937,51	16,17

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-39-6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза потолков	100м2	1121,28	180,58	3,19	0,12	937,51	20,02
15-04-39-7	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных	100м2	1148,07	207,37	3,19	0,12	937,51	22,99
15-04-39-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполнений проемов оконных	100м2	1244,32	303,61	3,19	0,12	937,51	33,66
Таблица 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз								
Измеритель: 100 м2окрашиваемой поверхности								
15-04-40-1	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком стен	100м2	175,83	120,43	1,24	0,12	54,15	14,32
15-04-40-2	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком заполнений дверных проемов и печей	100м2	213,17	157,77	1,24	0,12	54,15	18,76
15-04-40-3	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	100м2	388,69	333,29	1,24	0,12	54,15	39,63
15-04-40-4	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком стен	100м2	171,31	102,69	1,24	0,12	67,38	12,21
15-04-40-5	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком за- полнений дверных про- емов и печей	100м2	203,01	134,39	1,24	0,12	67,38	15,98
15-04-40-6	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком за- полнений оконных про- емов и решеток	100м2	370,12	301,50	1,24	0,12	67,38	35,85
15-04-40-7	Окраска по металлу гра- фитом за 2 раза стен	100м2	277,80	247,56	1,24	0,12	28,99	30,19
15-04-40-8	Окраска по металлу гра- фитом за 2 раза за- полнений дверных проемов и печей	100м2	349,71	319,47	1,24	0,12	28,99	38,96
15-04-40-9	Окраска по металлу гра- фитом за 2 раза за- полнений оконных проемов и решеток	100м2	541,75	511,52	1,24	0,12	28,99	62,38
15-04-40-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порош- ком решеток	100м2	632,45	478,87	1,24	0,12	152,34	56,94
Таблица 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза								
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строительных, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-41-1	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком стен	100м2	314,00	204,45	1,24	0,12	108,31	24,31
15-04-41-2	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком заполнения дверных проемов и печей	100м2	378,42	268,87	1,24	0,12	108,31	31,97
15-04-41-3	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком заполнения оконных проемов, решеток и печных труб	100м2	676,22	566,67	1,24	0,12	108,31	67,38
15-04-41-4	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком стен	100м2	301,25	165,26	1,24	0,12	134,75	19,65
15-04-41-5	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнения дверных проемов и печей	100м2	351,63	215,63	1,24	0,12	134,75	25,64
15-04-41-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнения оконных проемов и решеток	100м2	618,65	482,65	1,24	0,12	134,75	57,39
5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ								
	Таблица 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей							
	Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности							
15-04-47-1	Декоративная отделка поверхностей под мрамор клеевая	100м2	1222,17	897,18	12,23	0,23	312,76	95,04
15-04-47-2	Декоративная отделка поверхностей под мрамор масляная	100м2	2567,20	1412,22	19,32	0,35	1135,66	149,60
15-04-47-3	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами [коврами] клеевая категория сложности 1	100м2	2073,66	1713,36	9,04	0,12	351,26	181,50
15-04-47-4	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами [коврами] клеевая категория сложности 2	100м2	2848,12	2471,39	9,04	0,12	367,69	261,80
15-04-47-5	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами [коврами] клеевая категория сложности 3	100м2	4325,68	3935,54	9,04	0,12	381,10	416,90
15-04-47-6	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами [коврами] масляная категория сложности 1	100м2	3821,78	2139,10	21,27	0,35	1661,40	226,60
15-04-47-7	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами [коврами] масляная категория сложности 2	100м2	4734,65	2938,67	21,27	0,35	1774,70	311,30

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-47-8	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами [коврами] масляная категория сложности 3	100м2	6068,59	4060,14	22,25	0,35	1986,19	430,10
15-04-47-9	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности 1	100м2	464,89	438,02	2,22	0,12	24,66	46,40
15-04-47-10	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности 2	100м2	833,71	806,84	2,22	0,12	24,66	85,47
15-04-47-11	Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности 3	100м2	1389,07	1362,19	2,22	0,12	24,66	144,30
15-04-47-12	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету клеевая	100м2	2402,16	2315,73	1,24	0,12	85,19	245,31
15-04-47-13	Декоративная отделка поверхностей набивка фриза по трафарету масляная	100м2	2767,01	2514,82	2,22	0,12	249,98	266,40
<b>Таблица 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 отделяемой поверхности</b>								
15-04-48-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала [размер зерна до 0,7 мм]	100м2	1110,39	361,03	27,90	0,21	721,46	36,69
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т					0,25	
15-04-48-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала [размер зерна до 1,8 мм]	100м2	1330,05	575,54	33,04	0,26	721,47	58,49

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
расход неучтенных материалов								
402-9096	Минеральный или полимер-минеральный декоративный состав	т					0,3	
15-04-48-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала [размер зерна до 3 мм]	100м2	1370,74	605,85	43,32	0,34	721,57	61,57
402-9096	Минеральный или полимер-минеральный декоративный состав	т					0,4	
15-04-48-4	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала [размер зерна до 5 мм]	100м2	1414,93	639,70	53,61	0,43	721,63	65,01
402-9096	Минеральный или полимер-минеральный декоративный состав	т					0,5	
15-04-48-5	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала [размер зерна до 0,7 мм]	100м2	996,82	331,61	23,89	0,53	641,32	33,70
402-9096	Минеральный или полимер-минеральный декоративный состав	т					0,21	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)					всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-04-48-6	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала [размер зерна до 1,8 мм]	100м2	1216,23	545,73	29,19	0,68	641,31	55,46
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т					0,26	
15-04-48-7	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала [размер зерна до 3 мм]	100м2	1259,01	577,80	39,79	1,00	641,41	58,72
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т					0,36	
15-04-48-8	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала [размер зерна до 5 мм]	100м2	1310,92	620,31	49,13	1,19	641,49	63,04
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т					0,45	
15-04-48-9	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из микроминерала [размер зерна до 0,7 мм]	100м2	1079,39	410,87	27,18	0,67	641,34	40,60
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т					0,24	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
расход неучтенных материалов								
15-04-48-10	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала [размер зерна до 1,8 мм]	100м2	1472,65	800,09	31,21	0,70	641,36	79,06
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	t					0,28	
15-04-48-11	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала [размер зерна до 3 мм]	100м2	1604,03	842,29	40,20	0,32	721,54	83,23
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	t					0,38	
15-04-48-12	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала [размер зерна до 5 мм]	100м2	1663,59	893,70	48,28	0,40	721,61	88,31
402-9096	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	t					0,47	
15-04-48-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100м2	221,89	221,89	-	-	-	22,55
15-04-48-14	При разделке коврами [картами] добавлять к нормам 15-04-048-5, 15-04-048-6, 15-04-048-7, 15-04-048-8	100м2	269,09	144,45	-	-	124,64	14,68
Раздел 05. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ								
Таблица 15-05-001 Остекление оконным стеклом								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
15-05-1-1	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону	100м2	4791,94	366,58	77,78	4,24	4347,58	45,88
15-05-1-2	Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в разные стороны	100м2	5079,69	388,23	79,81	4,37	4611,64	48,59
15-05-1-3	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом	100м2	2560,71	194,16	43,44	2,39	2323,11	24,30
15-05-1-4	Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом	100м2	5104,54	408,13	79,81	4,37	4616,60	51,08
15-05-1-5	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	100м2	2931,41	285,32	45,48	2,52	2600,61	35,71
15-05-1-6	Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся в одну сторону	100м2	3144,58	283,49	48,49	2,65	2812,60	35,48
15-05-1-7	Остекление оконным стеклом дверей балконных в два полотна открывающихся в разные стороны	100м2	3357,34	301,54	65,65	3,58	2990,14	37,74
15-05-1-8	Остекление оконным стеклом дверей балконных с одинарным переплетом	100м2	1656,93	149,89	23,27	1,33	1483,77	18,76
15-05-1-9	Остекление оконным стеклом дверей балконных со спаренным переплетом	100м2	3349,06	297,95	55,57	3,05	2995,54	37,29
Таблица 15-05-002 Остекление стеклом								
Измеритель: 100 м2 площади остекления дверей и витрин								
15-05-2-1	Остекление стеклом оконным прочих дверей на штапиках по замаске	100м2	3961,32	755,69	79,81	4,37	3125,82	94,58
15-05-2-2	Остекление стеклом оконным прочих дверей на эластичных прокладках	100м2	4711,95	755,69	79,81	4,37	3876,45	94,58
15-05-2-3	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках дверей	100м2	10607,39	1273,93	123,25	6,76	9210,21	159,44
15-05-2-4	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках витрин с металлическими переплетами	100м2	9761,73	981,75	123,25	6,76	8656,72	111,31
Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм								
Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок								



№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-05-3-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон два переплета открывающихся в одну сторону	100м2	5401,60	957,04	96,98	5,30	4347,58	119,78
15-05-3-2	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон два переплета открывающихся в разные стороны	100м2	5752,21	1011,21	129,36	7,16	4611,64	126,56
15-05-3-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	100м2	2886,12	507,44	55,57	3,05	2323,11	63,51
15-05-3-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	100м2	5788,07	1065,39	106,09	5,83	4616,60	133,34
15-05-3-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	100м2	3403,41	742,19	60,61	3,31	2600,61	92,89
15-05-3-6	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных в два полотна открывающихся в одну сторону	100м2	3615,02	736,76	65,65	3,58	2812,60	92,21
15-05-3-7	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных в два полотна открывающихся в разные стороны	100м2	3857,95	781,90	85,91	4,77	2990,14	97,86
15-05-3-8	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных с одинарным переплетом	100м2	1908,17	390,07	34,33	1,86	1483,77	48,82
15-05-3-9	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных со спаренным переплетом	100м2	3844,94	774,63	74,77	4,11	2995,54	96,95
<b>Таблица 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок</b>								
15-05-4-1	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом окон в два спаренных переплета	100м2	7739,49	677,15	125,29	6,89	6937,05	84,75
15-05-4-2	Тройное остекление деревянных переплетов оконным стеклом дверей балконных в два спаренных переплета	100м2	4410,43	424,35	79,81	4,37	3906,27	53,11
<b>Таблица 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях</b>								
<b>Измеритель: 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок</b>								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
расход неучтенных материалов		всего	в т.ч. оплата труда					
15-05-5-1	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два спаренных переплета	100м2	8868,41	1760,60	170,77	9,41	6937,05	220,35
15-05-5-2	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм дверей балконных в два спаренных переплета	100м2	5098,73	1101,50	90,96	5,04	3906,27	137,86
Таблица 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм								
Измеритель: 100 м2 площади остекления								
15-05-6-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	100м2	9632,26	781,02	125,29	6,89	8725,95	97,75
2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
Таблица 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий								
Измеритель: 100 м2 площади оконных проемов по наружному обводу коробок								
15-05-12-1	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным установленных в коробки	100м2	4701,00	225,72	40,43	2,25	4434,84	28,25
15-05-12-2	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом оконным установленных без коробок	100м2	4729,77	248,33	41,49	2,39	4439,95	31,08
15-05-12-3	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом армированным установленных в коробках	100м2	10090,35	362,03	79,81	4,37	9648,51	45,31
15-05-12-4	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом армированным установленных без коробок	100м2	10137,67	398,14	85,91	4,77	9653,62	49,83
15-05-12-5	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом оконным	100м2	5177,75	248,33	41,49	2,39	4887,93	31,08
15-05-12-6	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий перегородок стеклом армированным	100м2	11127,33	398,14	85,91	4,77	10643,28	49,83

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин	материалы			
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
Таблица 15-05-013 Остекление промышленных зданий стальных переплетов								
Измеритель: 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов								
15-05-13-1	Остекление промышленных зданий стальных переплетов стеновых стеклом оконным	100м2	5219,36	392,71	64,68	3,58	4761,97	49,15
15-05-13-2	Остекление промышленных зданий стальных переплетов фонарных стеклом оконным	100м2	4536,64	313,29	59,63	3,31	4163,71	39,21
15-05-13-3	Остекление промышленных зданий стальных переплетов стеновых стеклом армированным	100м2	12652,94	935,99	116,26	6,49	11600,68	108,71
15-05-13-4	Остекление промышленных зданий стальных переплетов фонарных стеклом армированным	100м2	11933,35	752,08	111,13	6,09	11070,13	87,35
15-05-13-5	Остекление промышленных зданий стальных переплетов перегородок стеклом оконным	100м2	5773,41	466,06	74,77	4,11	5232,58	54,13
15-05-13-6	Остекление промышленных зданий стальных переплетов перегородок стеклом армированным	100м2	13908,08	1031,31	128,38	7,15	12748,39	119,78
3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ								
Таблица 15-05-019 Остекление оконных переплетов								
Измеритель: 1 м2 проема								
15-05-19-1	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом коробчатого сечения в один слой	м2	238,74	9,68	3,01	0,13	226,05	1,18
15-05-19-2	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	м2	168,67	6,07	3,01	0,13	159,59	0,74
15-05-19-3	Остекление оконных переплетов металлических профильным стеклом швеллерного сечения в два слоя	м2	447,27	12,79	118,21	6,49	316,27	1,56
15-05-19-4	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	м2	172,73	7,05	3,01	0,13	162,67	0,86

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
15-05-19-5	Остекление оконных переплетов деревянных профильным стеклом швеллерного сечения в два слоя	м2	430,69	14,02	113,25	6,36	303,42	1,71
Таблица 15-05-020 Остекление перегородок								
Измеритель: 1 м2 перегородок за вычетом проемов								
15-05-20-1	Остекление перегородок профильным стеклом марки КП-1-250 в один слой	м2	219,68	6,64	3,01	0,13	210,03	0,81
15-05-20-2	Остекление перегородок профильным стеклом марки ШП-250 в два слоя	м2	299,42	10,09	3,01	0,13	286,33	1,23
Таблица 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами								
Измеритель: 100 м2 стеклопакетов								
15-05-21-1	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2	100м2	29259,11	1417,51	173,86	9,67	27667,74	177,41
15-05-21-2	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	100м2	28918,34	1236,93	173,86	9,67	27507,54	154,81
15-05-21-3	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	100м2	28099,70	920,93	173,86	9,67	27004,91	115,26
15-05-21-4	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2	100м2	28153,22	701,52	173,86	9,67	27277,84	87,80
Таблица 15-05-022 Остекление профильным стеклом зенитных фонарей								
Измеритель: 1 м2 светового проема фонаря								
15-05-22-1	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	м2	246,41	6,89	3,19	0,12	236,33	0,79
Раздел 06. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ								
Таблица 15-06-001 Оклеивка обоями								
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности								
15-06-1-1	Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100м2	1009,78	279,13	1,24	0,12	729,41	33,63
15-06-1-2	Оклеивка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100м2	1942,39	399,54	1,24	0,12	1541,60	46,95

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
	(Коды неучтенных материалов)			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов
15-06-1-3	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону линкрустом	100м2	4942,04	446,58	11,63	0,81	4483,83	49,51
15-06-1-4	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	100м2	881,65	229,41	1,24	0,12	650,99	27,64
15-06-1-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	100м2	1721,57	278,62	1,24	0,12	1441,71	32,74
15-06-1-6	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям линкрустом	100м2	4894,87	395,53	11,63	0,81	4487,72	43,85
15-06-1-7	Оклейка обоями потолков	100м2	960,73	147,21	1,24	0,12	812,28	16,32
15-06-1-8	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	100м2	10136,57	539,67	1,24	0,12	9595,66	59,83
Таблица 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями								
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности								
15-06-2-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	100м2	1462,81	532,53	1,24	0,12	929,04	64,16
15-06-2-2	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	100м2	7539,26	774,34	1,24	0,12	6763,68	88,80
15-06-2-3	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100м2	1145,89	396,16	1,24	0,12	748,48	47,73
15-06-2-4	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	100м2	7173,63	630,11	1,24	0,12	6542,28	72,26
15-06-2-5	Оклейка стен моющимися обоями обоями на бумажной основе по листовым материалам	100м2	1089,70	339,97	1,24	0,12	748,48	40,96
15-06-2-6	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам	100м2	7031,32	487,80	1,24	0,12	6542,28	55,94
Таблица 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой								
Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности								

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
(Коды неучтенных материалов)		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего		в т.ч. оплата труда
15-06-3-1	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по штукатурке и бетону	100м2	4140,50	887,85	1,24	0,12	3251,41	95,57
15-06-3-2	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	100м2	3733,15	701,21	1,24	0,12	3030,70	75,48
15-06-3-3	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам	100м2	3691,90	659,96	1,24	0,12	3030,70	71,04

**СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000**

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН</b>			
02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	105,98 13,25*
03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	79,96 9,82*
03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	2,18 0*
03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	3,12 0*
03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	26,83 11,53*
03-1891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч	1,65 0*
03-1910	Люльки	маш.-ч	53,87 0*
04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,06 0*
05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	53,66 9,25*
05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	3,71 0*
11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	20,68 10,28*
11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	12,29 9,71*
11-0980	Растворосмесители турбулентного типа	маш.-ч	17,10 0*
11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	23,14 10,73*
11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	32,78 10,51*
33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,86 0,23*
33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40 0*
33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,71 0*
33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	18,80 0*
33-1411	Аппараты пескоструйный	маш.-ч	4,23 0*
33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,99 0*
33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,70 0,11*
34-0151	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	2,70 0*
34-0701	Краскотерки	маш.-ч	12,30 0*
40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	97,47

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб. (24,62)**
<b>СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>			
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	13686,81
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	18132,01
101-0156	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	т	12531,73
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	12093,45
101-0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм	т	10236,14
101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	10537,46
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	12376,00
101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	33,63
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1324,92
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	4478,62
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	304,63
101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без заваля	м2	93,35
101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	90,11
101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м2	69,68
101-0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	комплект	316,30
101-0331	Контакт керосиновый	т	3741,83
101-0333	Краситель кислотный желтый	т	88812,27
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	т	17319,68
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	15188,48
101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	18403,04
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	16033,99
101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	17209,35
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А. Б	т	16233,16
101-0488	Купорос медный марки А	т	6123,26
101-0503	Лаки меланированные МЛ-248 для паркетных полов	т	21593,34
101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	т	25523,05
101-0512	Лаки поливинилацетатные ВЛ-51	т	36413,06
101-0575	Линкруст	м2	36,62
101-0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон"	т	41514,81
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	8,40
101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	61,74
101-0620	Мел природный молотый	т	265,02
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	74,19
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт	1,93
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	17021,52
101-0631	Опилки древесные	м3	34,27
101-0634	Парусина суровая арт.2007	10м	474,13
101-0636	Паста меловая ПМ-1	т	1131,85
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	60,32
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	4843,78
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	6378,40
101-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	46831,36
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	11752,68
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	8276,93
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	23350,25
101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	5539,21
101-0844	Растворители для лакокрасочных материалов N 646	т	11226,70



Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-0867	Роли свинцовые, марки С1 толщиной 3,0 мм	т	20611,00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	22,85
101-0878	Скипидар живичный	т	11149,82
101-1133	Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками, толщиной 3,9 мм горячекатаный	т	10734,71
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5	м2	27,35
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м2	27,35
101-1266	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 7 мм марки М8	м2	73,10
101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое	м2	95,06
101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	м2	86,35
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м2	154,93
101-1292	Уайт-спирит	т	17136,00
101-1293	Уголь древесный марки А	т	2398,00
101-1296	Уголь каменный А	т	664,64
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	340,04
101-1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	т	359,45
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	14851,20
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	13823,04
101-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	т	33085,65
101-1564	Гидроизол	м2	10,29
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	58,49
101-1639	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 25x25x3 мм	т	6235,73
101-1663	Лак кузбасский	т	11605,05
101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	2516,00
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,67
101-1704	Войлок строительный	т	7905,41
101-1705	Пакля пропитанная	кг	7,31
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4798,08
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	13708,80
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	37739,62
101-1743	Клей "Бустилат"	т	11208,78
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	35585,76
101-1757	Ветошь	кг	5,60
101-1777	Паста антисептическая	т	12337,92
101-1779	Краска огнезащитная	т	19836,14
101-1782	Ткань мешочная	10м2	68,54
101-1788	Сталь полосовая спокойная СтЗсп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т	6661,07
101-1805	Гвозди строительные	т	9916,03
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	12669,22
101-1814	Клей столярный сухой	кг	13,71
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	10085,47
101-1816	Краски сухие цементные для наружных работ	т	14500,00
101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	35414,40
101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т	28214,00
101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	25764,00
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	21214,27
101-1825	Олифа натуральная	кг	17,27
101-1827	Лак масляный МА-592	т	27207,32

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
101-1829	Бумага ролевая	т	4569,60
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	525,50
101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100м2	1182,38
101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м2	6,05
101-1833	Обои - кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием	100 м2	2800,00
101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000м2	24800,00
101-1835	Клей фенолполивинилацетатный	т	18500,00
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	260,41
101-1837	Клейстер готовый	кг	4,40
101-1838	Клей ПВА	т	15945,15
101-1839	Клей казеиновый	т	26500,00
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	6,54
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	3427,20
101-1847	Замазка защитная	кг	8,57
101-1848	Замазка силикатная	кг	65,48
101-1849	Прокладка герметизирующая "Констан" из ПВХ-В-80М	т	38500,00
101-1850	Резина губчатая	кг	47,55
101-1851	Резина прессованная	кг	28,08
101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	4528,80
101-1854	Лак печной	т	6500,00
101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	79,57
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	18,28
101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7,60
101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	19,19
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	16,05
101-1955	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг	5,12
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	4,57
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	5,48
101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	12520,70
101-1965	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	м2	79,25
101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	5,30
101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	5,30
101-2080	Плиты гипсовые декоративные 400x400 мм	м2	183,06
101-2083	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т	41450,00
101-2084	Обои потолочные	100 м2	674,82
101-2085	Обои моющиеся на тканевой основе	м2	55,00
101-2109	Карборунд	кг	5,60
101-2188	Крошка стеклянная	т	24691,00
101-2189	Крошка мраморная	т	962,37
101-1949	Плитки керамические угловые	м	16,87
(101-9030)	Детали крепления	т	-
201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	14454,80
(101-9155)	Листы облицовочные декоративные	м2	-
101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	89300,00
(101-9162)	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2	-
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	42,26
101-9510-1	Церезит	т	11800,00
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Лесоматериалы для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	532,06

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	1378,16
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	1134,20
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Бруска обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м3	1659,09
102-0050	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм IV сорта	м3	895,07
102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	898,37
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	1238,76
102-0083	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	1829,17
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1122,59
102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1218,54
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000шт	205,88
(104-9010)	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	-
101-2081	Плиты акустические типа "Акмигран" марки 400	м2	152,00
101-2082	Плиты акустические АГШТ	м2	50,67
(104-9090)	Плиты теплоизоляционные	м2	-
104-0004	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3	509,49
(104-9221)	Материалы теплоизоляционные рулонные	м2	-
104-0009	Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-86) без обкладок М-100 толщина 60 мм	м3	511,69
110-0115	Совол пластификаторный	т	11561,90
113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	12431,74
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	8045,94
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	14850,80
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	20745,18
113-0072	Кислота соляная техническая	т	2146,57
113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	т	19452,22
113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная марка А	т	631,43
113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	6958,84
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	13708,80
113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	36966,19
113-0267	Антипирен "Роса"	т	19192,32
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	29,75
113-0312	Графит измельченный	т	3608,32
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	11424,00
113-0472	Порошок полирующий	кг	14,74
113-0474	Состав грунтовочный на латексной основе	т	40052,00
201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	11761,07
(203-9001)	Детали	м	-
(203-9002)	Детали	шт.	-
203-0339	Нащельник размером 34x13 мм	м	4,62
203-0340	Нащельник размером 40x13 мм	м	4,62
203-0499	Штапик (раскладка) размер 19x19 мм	м	2,56
203-0529	Клинья деревянные 50x100x400 мм	м3	1282,94
203-0533	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	2464,24
206-1330	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	53421,00
206-1331	Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов	т	69094,26
402-0005	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 150	м3	353,17

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
402-0051	Раствор декоративный	м3	431,01
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный: 1:3	м3	316,63
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый: 1:1:6	м3	316,99
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,5	м3	374,68
402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	250,00
402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	430,00
(402-9096)	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	-
402-0241	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	31135,50
402-0242	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 1,8 мм)	т	28021,95
402-0243	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 3 мм)	т	24681,96
402-0244	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 5 мм)	т	23119,52
407-0001	Глина	м3	40,70
408-0122	Песок природный для строительных работ: средний	м3	77,96
408-0191	Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция, мм: до 2,5	м3	162,91
408-0405	Песок баритовый	м3	2055,02
411-0001	Вода	м3	9,34
412-1844	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	110,74
(412-9160)	Плиты мраморные полированные для подступенков	м2	-
412-1841	Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм	м2	679,32
(412-9170)	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	м2	-
412-1842	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м2	833,34
(412-9180)	Плиты облицовочные	м2	-
412-0049	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности шлифовальная, толщина, мм: 90-100	м2	2570,00
412-0084	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 25	м2	1158,70
412-0085	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30	м2	1270,20
412-0086	Плиты облицовочные пиленые из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 40	м2	1521,00

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Базисная цена, руб.
412-0087	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 50-60	м2	1806,30
412-0104	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабазы, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленные: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30	м2	1270,20
412-0671	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизированный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 10	м2	370,01
412-0673	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизированный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 20	м2	462,08
412-0674	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизированный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 25	м2	500,00
412-1095	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 30	м2	240,00
412-1097	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекций: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина, мм: 50-60	м2	375,00
412-1801	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м2	367,97
412-1802	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м2	566,10
412-1803	Плиты облицовочные доломитовые под "Скалу" 150 мм	м2	1211,45
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под "Скалу", толщиной 150 мм	м2	1569,27
412-1851	Плиты полированные различной формы мраморные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм	м2	211,72
412-1852	Плиты полированные различной формы гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 30 мм	м2	1119,75
412-1853	Плиты полированные различной формы мраморно-гранитные типа "брекчия" для полов толщиной 25 мм	м2	1007,66
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные	м3	-
500-9622-1	Тесьма	м	0,65

**Примечания:**

\* В знаменателе показана в том числе оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб.

\*\* В разделе 40 "Автотранспортные средства" "Территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств в Белгородской области" норма накладных расходов и норма прибыли начислены, в том числе, к показателям на оплату труда рабочих-водителей автотранспортных средств.

В целях исключения двойного начисления норм накладных расходов и сметной прибыли на автотранспортные средства при составлении локальных смет по расценкам настоящего сборника ТЕР, оплата труда рабочих-водителей автотранспортных средств, учтенная в расценках сборника ТЕР, в графе расценок "в т. ч. оплата труда рабочих, управляющих машинами" не показана.

**Перечень конкретных кодов материальных ресурсов, применённых в расценках  
взамен общих кодов ГЭСН-2001**

№№ расценок	Коды ресурсов по ГЭСН-2001	Коды ресурсов, применённых в расценках
15-01-001-(01+15)	101-9130	101-2109
	102-9210	203-0529
	113-9072	113-0472
	408-9040	408-0122
15-01-002-(01+10)	102-9210	203-0529
	408-9040	408-0122
15-01-003-(01+16)	101-9130	101-2109
	113-9072	113-0472
	408-9040	408-0122
15-01-004-(01+16)	101-9130	101-2109
	113-9072	113-0472
	408-9040	408-0122
15-01-007-(01+06)	101-9127	101-1955
	101-9130	101-2109
	102-9210	203-0529
	113-9072	113-0472
	408-9040	408-0122
15-01-008-(01+06)	408-9040	408-0122
15-01-009-(01+03)	101-9130	101-2109
	113-9072	113-0472
15-01-010-01, 02	101-9130	101-2109
	408-9040	408-0122
15-01-016-(01+03)	101-9056	101-0278
15-01-018-01, 02	101-9881	101-0270
15-01-019-(01+08)	101-9049	101-0260
	101-9168	101-1852
	402-9111	402-0231
15-01-020-(01+16)	101-9046	101-9046-1
	101-9047	101-1947
	101-9048	101-1948
	101-9049	101-0260
	101-9168	101-1852
15-01-022-(01+05)	402-9111	402-0231
	101-9127	101-1955
	101-9128	101-1956
	101-9129	101-1957
15-01-023-(01+05)	101-9209	101-1942
	101-9127	101-1955
	101-9128	101-1956
	101-9129	101-1957
15-01-024-(01+05)	101-9209	101-1942
	408-9347	408-0191
15-01-025-(01+05)	408-9347	408-0191
15-01-038-01	101-9130	101-2109
	113-9072	113-0472
15-01-039-01	101-9130	101-2109
	113-9072	113-0472
	403-9178	412-1844
15-01-047-(01+14)	101-9030	101-1133
	101-9145	101-2080
	101-9153	101-2083
	101-9390	101-1639

№№ расценок	Коды ресурсов по ГЭСН-2001	Коды ресурсов, применённых в расценках
	201-9006	201-0587
	206-9013	206-1330
15-01-048-(01÷11)	101-9030	101-1133
	101-9210	203-0529
	408-9040	408-0122
15-01-049-(01÷04)	101-9144	101-1862
	101-9158	101-1833
	101-9161	101-1863
	113-9400	113-0246
15-01-050-(01÷04)	101-9156	101-2078
	101-9157	101-2079
	101-9732	101-1823
	113-9045	101-1838
	203-9007	203-0533
15-02-005-(01÷10)	402-9020	402-0051
15-02-006-(01÷04)	402-9020	402-0051
15-02-007-01, 02	402-9020	402-0051
15-02-008-01	412-9007	101-2189
15-02-009-01	101-9472	101-2188
15-02-019-(03÷06)	402-9110	402-0230
15-02-021-(01÷04)	408-9030	408-0405
15-02-022-(06÷10)	402-9060	402-0051
15-02-023-02	402-9060	402-0051
15-02-024-05	101-9455	101-1945
	402-9111	402-0231
15-02-033-01	104-9290	101-1564
15-04-002-04, 05	101-9842	101-1841
15-04-003-01	101-9842	101-1841
15-04-005-(01÷10)	101-9844	101-1959
15-04-011-02	101-9842	101-1841
15-04-011-03	101-9848	101-1816
15-04-012-01	101-9843	101-0485
15-04-012-03	101-9844	101-1959
15-04-013-02	101-9842	101-1841
15-04-013-03	101-9848	101-1816
15-04-014-01	101-9843	101-0485
15-04-014-03	101-9844	101-1959
15-04-015-02	101-9842	101-1841
15-04-015-03	101-9848	101-1816
15-04-016-01	101-9843	101-0485
15-04-016-03	101-9844	101-1959
15-04-017-02	101-9842	101-1841
15-04-017-03	101-9848	101-1816
15-04-018-01	101-9843	101-0485
15-04-018-03	101-9844	101-1959
15-04-024-(01÷09)	101-9840	101-0424
15-04-025-(01÷11)	101-9840	101-0424
15-04-026-(01÷09)	101-9840	101-0424
15-04-028-01, 02	101-9840	101-0424
15-04-029-01, 02	101-9750	101-0503
	101-9771	101-0844
15-04-029-03, 04	101-9763	101-1837
15-04-030-(01÷05)	101-9840	101-0388
15-04-038-(01÷11)	101-9750	101-0512
	101-9771	101-0844
	101-9840	113-0246
	113-9400	113-0246

№№ расценок	Коды ресурсов по ГЭСН-2001	Коды ресурсов, применённых в расценках
15-04-039-(01÷08)	101-9750 101-9771	101-0512 101-0844
15-04-040-(01÷03)	101-9750 101-9771	101-1854 101-0844
15-04-040-(04-06)	101-9750 101-9771	101-1663 101-0844
15-04-041-(01-03)	101-9750 101-9771	101-1854 101-0844
15-04-041-(04-06)	101-9750 101-9771	101-1663 101-0844
15-04-047-02, (06÷08), 13	101-9840	101-0424
15-04-048-(01-12)	113-9310	113-0474
15-04-048-14	101-9455	101-1945
15-05-001-(01-09)	101-9882	101-1245
15-05-002-01, 02	101-9882	101-1245
15-05-002-03, 04	101-9470	101-1965
15-05-003-(01-09)	101-9883	101-1251
15-05-004-01, 02	101-9882	101-1245
15-05-005-01, 02	101-9883	101-1251
15-05-012-01, 02, 05	101-9882	101-1245
15-05-012-03, 04, 06	101-9882	101-1271
15-05-013-01, 02, 05	101-9882	101-1245
15-05-013-03, 04, 06	101-9882	101-1271
15-05-022-01	206-9016	206-1331
15-06-001-01, 04	101-9265	101-1830
15-06-001-02, 05	101-9265	101-1831
15-06-001-03, 06	101-9265	101-0575
15-06-001-07	101-9265	101-2084
15-06-001-01, 03, 05	101-9265	101-1832
15-06-001-02, 04, 06	101-9265	101-2085