

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 01



ЧАСТЬ 4

ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

1.01.01.72

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА
КОТЛОВАНА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ГРУНТАХ И ГРУППЫ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

МОСКВА-1989

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 01

ТИПОВАЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

1.01.01.72

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА
КОТЛОВАНА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ГРУНТАХ II ГРУППЫ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В СТЕНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

РАЗРАБОТАНА

ОДОБРЕНА

ВНИИПСТРОМСЫРЬЕ

Отделом организации и технологии
строительного производства Госстроя СССР

Главный инженер института

Р.А.Родин

Письмо от 14.09.1988 г. № 23-532

Главный инженер проекта

В.Н.Баумак

Введена в действие с 1.01.1989 г.

МОСКВА-1989

2.4. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для основного процесса.

Таблица I

Технологическая операция	Варианты комплексов машин			
	I	2	3	4(аналог)
Разработка грунта в котловане	Экскаватор Э0-4321А, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,65 м ³) с зачистным устройством. Автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-I	Экскаватор Э0-4121Б, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,65 м ³) с зачистным устройством. Автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-I	Экскаватор Э0-3322Б, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,5 м ³) с зачистным устройством. Автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-I	Экскаватор Э0-4111В, оборудованный обратной лопатой и ковшом (0,65 м ³) с зачистным устройством. Автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555. Бульдозер ДЗ-110А. Автогрейдер ДЗ-31-I

Ведущими машинами в комплексе машин являются:

- в варианте 1 - экскаватор Э0-4321А, оборудованный обратной лопатой;
- в варианте 2 - экскаватор Э0-4121Б, оборудованный обратной лопатой;
- в варианте 3 - экскаватор Э0-3322Б, оборудованный обратной лопатой;
- в варианте 4 - экскаватор Э0-4111В, оборудованный обратной лопатой

2.5. Технология производства работ для варианта 1.

Разработка грунта в котловане производится экскаватором Э0-4321А, оборудованным обратной лопатой. Грунт грузится на автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 и вывозится в отвал на расстояние 2 км. Движение автомобилей-самосвалов должно быть односторонним. К месту погрузки автомобили-самосвалы подаются задним ходом.

I. О1. О1. 72 - ООПЗ			
Нач.отп. Панов И.контр. Арнольд Гл.спец. Арнольд Гл.инж. Ер.Бунаев Рук.гр. Канунников Инж. Ушаков	Федор Федор Федор Федор Федор Федор	Комплексно-механизированный процесс устройства котлована под фундаменты оборудования в грунтах II группы при реконструкции промзданий в стесненных условиях	Стадия Лист Блоков I 4 ВНИПИСТРОМСЫРЬЕ

Цель: подача грунта в котлован

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для использования при устройстве котлованов под фундаменты оборудования глубиной до 5,0 м и объемом работ до 5000 м³ при реконструкции промышленных зданий в стесненных условиях.

1.2. Карта может быть использована для грунтов I-III групп.

1.3. В данной карте приведен пример разработки котлована с параметрами:

длина - 110 м, ширина - 12 м, глубина - 4,5 м,
заложение откосов I : 0,75.

1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства малой механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся: разбивка осей, контуров котлована и землевозных автодорог; демонтаж существующего оборудования; разборка пола; установка ограждения по контуру котлована и землевозных автодорог в пределах действующего цеха; устройство освещения мест разработки грунта.

2.3. К основным операциям относится разработка грунта в котловане.

Землевозные дороги, по которым транспортируется груз, должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1.

2.6. Разработка грунта в котловане выполняется (при работе в одну смену) для варианта № следующим составом:

машинысты экскаватора 6 разряда - I;

машинысты бульдозера 6 разряда - I;

машинист автогрейдера 6 разряда - I.

2.7. Контроль качества выполняемых работ.

Таблица 2

Наименование операций, подлежащих контролю		Контроль качества выполнения операций			
Производителем работ	Мастером	Состав	Инструмент, способ	Время	Привлекаемые службы
Разбивка контура котлована	-	Точность выноса	Теодолит, стальная рулетка	До начала разработки грунта	Геодезическая
	Разработка грунта в котловане	Геометрические размеры в плане, высотные отметки, кругизна откосов, повреждаемость существующих фундаментов и конструкций	Нивелир, стальная рулетка, уклономер, откосник, шаблон. Визуально	В процессе устройства котлована	Геодезическая

Подпись и дата (Взам. инв. №):

Шт. № подп.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При разработке грунта в котловане необходимо руководствоваться требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 12.1.013-78; ГОСТ 12.1.004-76 и ГОСТ 23407-78.

3.2. Перед началом работ на территории действующего цеха необходимо оформить акт-допуск по форме согласно СНиП III-4-80 приложение 3.

3.3. Место работы строительных машин и транспортных средств, проходы для людей необходимо оградить с вывешиванием предупредительных знаков "Опасная зона".

3.4. Во время работы в стесненных условиях необходимо следить, чтобы расстояние между существующими конструкциями и выступающими частями строительных машин были не менее 1,0 м.

3.5. Перед началом движения строительных машин и транспортных средств должен быть подан звуковой сигнал.

3.6. При движении автомобилей-самосвалов в действующем цехе должны быть включены габаритные огни.

3.7. Скорость движения автомобилей-самосвалов ограничивается до 5 км/ч.

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3

Наименование показателей	Варианты комплексов механизации работ			
	I	2	3	4(аналог)
Объем работ, м ³	3500	3500	3500	3500
Общая трудоемкость, чел.дн.	68,43	64,57	76,53	71,41
То же, на 1000 м ³ грунта, чел.-ч	160,32	151,28	179,30	167,30

1. 01. 01. 72 - ООПЗ

Лист
2

Продолжение табл.4

Наименование показателей	Варианты комплексов механизации работ			
	1	2	3	4(аналог)
Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен	80,67	80,64	105,00	89,64
Продолжительность процесса при двухсменной работе,	6,72	5,76	8,75	7,47
Выработка на I маш.-ч, м ³	5,29	5,29	4,06	4,76
Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.	597-83	550-44	713-32	640-21
То же, на 1000 м ³ грунта, руб.	I70-81	I57-27	203-81	I82-92
Приведенные затраты на весь объем работ, руб.	4II2-50	3727-50	4522-00	4249-00
То же, на 1000 м ³ грунта, руб.	II75-00	I065-00	I292-00	I2I4-00
Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м ³ грунта, руб.	+39-00	+149-00	-78-00	-
Прямые затраты на 1000 м ³ грунта, руб.	I019	950	I130	I073

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.4

Таблица 4

Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений	Тип	Марка, ГОСТ	Количество машин для вариантов механизации, шт.				Техническая характеристика
			1	2	3	4	
Экскаватор универсальный	Одноковшовый, гидравлический на пневмоколесном ходу	ЭО-4321B, 22894-77	I	-	-	-	Оборудован обратной лопатой. Ковш-0,65м ³

Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений	Тип	Марка, ГОСТ	Количество машин для вариантов механизации, шт.				Техническая характеристика
			1	2	3	4	
Экскаватор универсальный	Одноковшовый, гидравлический на гусеничном ходу	ЭО-4121B, 22894-77	-	I	-	-	Оборудован обратной лопатой. Ковш-0,65м ³
Экскаватор универсальный	Одноковшовый, гидравлический на пневмоколесном ходу	ЭО-3322B, 22894-77	-	-	I	-	Оборудован обратной лопатой. Ковш-0,5м ³
Экскаватор универсальный	Одноковшовый, канатный на гусеничном ходу	ЭО-4111B, 17343-83	-	-	-	I	Оборудован обратной лопатой. Ковш-0,65м ³
Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое	На тракторе класса 10 т	ДЗ-110А	I	I	I	I	Трактор Т-130.Г.Г-1, длина отвала 3220 мм
Автогрейдер	Среднего типа, самоходный	ДЗ-31-1, 9420-79	I	I	I	I	Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм
Автомобиль-самосвал	Двухосный	ЗИЛ-ММЗ-555	3	4	3	3	Грузоподъемность 5,25 т
Теодолит		T-15, 10529-86	I	I	I	I	
Нивелир		Н-10, 10528-75	I	I	I	I	
Рейка нивелирная		РН-10, III58-83	2	2	2	2	

т. ОI. ОJ. 72 - 00ПЗ

Лист
3

Продолжение табл.4

Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений	Тип	Марка, ГОСТ	Количество машин для вариантов механизации, шт.				Техническая характеристика
			1	2	3	4	
Вешка геодезическая	Стандартная		3	3	3	3	
Рулетка измерительная металлическая	Стандартная	РС-200, 7502-80	I	I	I	I	
Рейка трехметровая с уровнем			I	I	I	I	

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл. 5.

Таблица 5

Наименование эксплуатационных материалов	Норма на час работы машины, кг	Количество на принятый объем работ по вариантам, кг			
		1	2	3	4
<u>Экскаватор Э0-4321А</u>					
Дизельное топливо	3,50	386,02			
Бензин	0,10	11,03			
Моторное масло	0,17	18,75			
Трансмиссионное масло	0,02	2,21			
Консистентная смазка	0,10	11,03			
<u>Экскаватор 4121Б</u>					
Дизельное топливо	5,50	519,53			
Бензин	0,16	15,11			
Моторное масло	0,27	25,50			
Трансмиссионное масло	0,03	2,83			
Консистентная смазка	0,16	15,11			


Продолжение табл.5

Наименование эксплуатационных материалов	Норма на час работы машины, кг	Количество на принятый объем работ по вариантам, кг			
		1	2	3	4
<u>Экскаватор Э0-3322Б</u>					
Дизельное топливо	4,30				617,05
Бензин	0,12				16,22
Моторное масло	0,21				30,14
Трансмиссионное масло	0,02				2,87
Консистентная смазка	0,12				17,22
<u>Экскаватор Э0-4111В</u>					
Дизельное топливо	5,70				698,31
Бензин	0,17				20,83
Моторное масло	0,28				34,30
Трансмиссионное масло	0,03				3,68
Консистентная смазка	0,17				20,83
<u>Бульдозер ДЗ-110А</u>					
Дизельное топливо	7,70	94,09	94,09	94,09	94,09
Бензин	0,23	2,81	2,81	2,81	2,81
Моторное масло	0,37	4,52	4,52	4,52	4,52
Трансмиссионное масло	0,10	1,22	1,22	1,22	1,22
Консистентная смазка	0,08	0,98	0,98	0,98	0,98
<u>Автогрейдер ДЗ-31-1</u>					
Дизельное топливо	5,20	573,51	491,19	746,20	637,05
Бензин	0,16	17,65	15,11	22,96	19,60
Моторное масло	0,25	27,57	23,62	35,83	30,63
Трансмиссионное масло	0,07	7,72	6,61	10,04	8,57
Консистентная смазка	0,06	6,62	5,67	8,61	7,35
<u>Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555</u>					
Бензин	6,80	2232,64	2232,64	2232,64	2232,64
Автомобильное масло	0,02	6,57	6,57	6,57	6,57


I. ОI. ОI. 72 - 00П3

Лист
4

СХЕМА УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА



- 1 - существующий фундамент;
- 2 - существующая колонна;
- 3 - ограждающий забор;
- 4 - автодорога для движения порожних автомобилей-самосвалов;
- 5 - автодорога для движения груженых автомобилей-самосвалов;
- 6 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов;
- 7 - экскаватор ЭО-4321 с оборудованием обратная лопата;
- 8 - автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-555;
- 9 - ось проходки экскаватора;
- 10 - ось движения автомобилей-самосвалов



10101172-01

Лист
7

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ I

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч	Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день маш-смена	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Рабочие дни						
						1	2	3	4	5	6	7
Разработка грунта II группы экскаватором об оборудованной обратной лопатой, с погрузкой на автомобиль-самосвалы	100 м ³	35,0	3,15 3,15	13,45 13,45	Машинисты 6 разр. -2 (по 1 в смену) Экскаватор ЭО-432Л - I				6,72			
Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км	100 т	61,25	5,36 5,36	40,04 40,04	Водители III класса -6 (по 1 в смену) Автомобили-самосвалы ЗИЛ-130-555				6,72			
Работа бульдозера на отвале в грунте II группы	100 м ³	35,0	0,35 0,35	1,49 1,49	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Бульдозер ДС-IIОЛ-1				6,72			
Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта	1 км	100,2	1,10 1,10	13,45 13,45	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Автогрейдер ДС-31-I - I				6,72			

Примечание. Здесь и далее пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течении смены

ШИКИРЫН И АДАМ БАЛЫКИН

10.01.72-02

Лист
8

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ВARIАНТ I

Наименование работ	Обоснование (ЕнИР и др.)	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.
Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4321А, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы	ЕнИР §Е2-1-II, т.7, п.46; $K_1=1,05$; $K_2=1,1$; $K_3=1,05$	100 м ³	35,0	<u>3,15</u> 3,15	<u>13,45</u> 13,45	13,45	3-35	117-25	117-25
Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км = 1,75 т/м ³	ЕНВХ $K_1=1,05$	100 т	61,25	<u>5,36</u> 5,36	<u>40,04</u> 40,04	40,32	4-02	246-23	246-44
Работа бульдозера ДЗ-IIIA на отвале в грунте II группы	ЕнИР §Е2-1-22, т.2, п.56; прим.п.3, $K=0,85$	100 м ³	35,0	<u>0,35</u> 0,35	<u>1,49</u> 1,49	13,45	0-37	12-95	116-91
Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-3I-I при транспортировании грунта	ЕнИР §Е17-20, п.15	1 км	100,2	<u>1,10</u> 1,10	<u>13,45</u> 13,45	13,45	1-17	117-23	117-23
ИТОГО:					<u>68,43</u> 68,43	80,67	-	493-66	597-83

Примечания: Здесь и далее. 1. ЕНВХ - "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей";

2. K_1 - коэффициент на стесненные условия работы;
 K_2 - коэффициент, учитывающий работу экскаватора с углом поворота стрелы выше 135° (ЕнИР Е2 технич.часть гл.1 п.8);
 K_3 - коэффициент учитывающий работу экскаватора с зачистным устройством (Данные ЦНИИОМПИ)

Член подкомитета по работе с земельными ресурсами

101 01.72-03

Лист
9

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВARIАНТ 2

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч	Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день/ маш.-смена	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Рабочие дни					
						1	2	3	4	5	6
Разработка грунта II группы экскаватором оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы	100 м ³	35,0	2,70 2,70	11,52 11,52	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Экскаватор ЭО-4121Б - 1			5,76			
Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км	100 т	61,25	5,36 5,36	40,04 40,04	Водители III класса - 8 (по 4 в смену) Автомобили-самосвалы ЗИЛ-4М3-555 - 4				5,76		
Работа бульдозера на отвале в грунте II группы	100 м ³	35,0	0,35	1,49	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Бульдозер ДЗ-110А - 1			5,76			
Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта	1 км	85,9	1,10 1,10	11,52 11,52	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Автогрейдер ДС-31-1 - 1			5,76			

Чертеж № 100-0172-04
Масштаб 1:1000

10.01.72-04

Лист 10

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ВARIANT 2

Наименование работ	Обоснование (ЕНИР и др.)	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.
Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы	ЕНИР §Е2-I-II, т.7, п.5б, К ₁ =1,05; К ₂ =1,1; К ₃ =1,05	100 м ³	35,0	<u>2,70</u> 2,70	<u>11,52</u> 11,52	11,52	2-83	99-05	99-05
Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км = 1,75 т/м ³	ЕНВХ К ₁ =1,05	100 т	61,25	<u>5,36</u> 5,36	<u>40,04</u> 40,04	46,08	4-02	246-23	250-76
Работа бульдозера ДЗ-IIIA на отвале в грунте II группы	ЕНИР §Е2-I-22, т.2, п.5б, прим.п.3 К=0,85	100 м ³	35,0	<u>0,35</u> 0,35	<u>1,49</u> 1,49	11,52	0-37	12-95	100-13
Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-3I-I при транспортировании грунта	ЕНИР §Е17-20, п.15	I км	85,9	<u>1,10</u> 1,10	<u>11,52</u> 11,52	11,52	1-17	100-50	100-50
ИТОГО:					<u>64,57</u> 64,57	80,64	-	458-73	550-44

Чистый / Платежеспособный / Болт для

1.04.04.72-05

Лист
11

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3

	Единица измерения	Объем работ	Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч	Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день/ маш.-смена	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Рабочие дни									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка грунта II группы экскаватором оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы	100 м ³	35,0	4,1 4,1	17,5 17,5	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Искаватор ЭО-3322Б								8,75		
Транспортирование грунта объемной массой 1,75 м ³ автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км	100 т	67,25	5,36 5,36	40,04 40,04	Водители II класса - 6 (по 3 в смену) Автомобили-самосвалы СИЛ-4МК-555 - 3								8,75		
Работа бульдозера на отвале в грунте II группы	100 м ³	35,0	0,35 0,35	1,49 1,49	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Бульдозер ДЗ-IIIA - 1								8,75		
Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта	100 км	130,5	1,10 1,10	17,5 17,5	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Автогрейдер ДГ-31-1 - 1								8,75		

Лист 1 из 10

101.01.72-06

Лист
12

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

ВАРИАНТ 3

Наименование работ	Обоснование (ЕНиР и др.)	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, маш.-смен	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.
Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5322Б оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы	ЕНиР §E2-I-II, т.7,п.3б K ₁ =1,05; K ₂ =1,1; K ₃ =1,05	100 м ³	35,0	4,10 4,10	17,50 17,50	17,5	4-37	152-96	152-96
Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км = 1,75 т/м ³	ЕНВХ	100 т	61,25	5,36 5,36	40,04 40,04	52,50	4-02	246-23	255-58
Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте II группы	ЕНиР §E2-I-22, т.2,п.5б прим.п.3 K=0,85	100 м ³	35,0	0,35 0,35	1,49 1,49	17,50	0-37	12-95	152-11
Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-I при транспортировании грунта	ЕНиР §E17-20, п.15	1 км	130,5	1,10 1,10	17,50 17,50	17,50	1-17	152-68	152-68
ИТОГО:					76,53 76,53	105-00	-	564-81	713-32

Числ. и текст. запись затрат

1.01.04 72-07

Лист
13

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч/ маш.-ч	Трудоемкость на весь объем работ, чел.-день/ маш.-смена	Состав бригады (звена) и используемые механизмы	Рабочие дни							
						1	2	3	4	5	6	7	8
Разработка грунта II группы экскаватором оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы	100 м ³	35,0	3,5 3,5	14,94 14,94	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Экскаватор 20-4ППВ - I				747				
Транспортирование грунта объемной массой 1,75 т/м ³ автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км	100 т	61,25	5,36 5,36	40,04 40,04	Водители III класса - 6 (по 3 в смену) Автомобили-самосвалы ЗИЛ-ИМЗ-655 - 3				747				
Работа бульдозера на отвале в грунте II группы	100 м ³	35,0	0,35 0,35	1,49 1,49	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Бульдозер Д-110А - I				747				
Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта	1 км		1,10 1,10	14,94 14,94	Машинисты 6 разр. - 2 (по 1 в смену) Автогрейдер ДГ-31-I - I				747				

Индивидуальный	Планово-календарный
----------------	---------------------

101.01.72-08

Лист	14
------	----

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ВARIАНТ 4

Наименование работ	Обоснование (ЕНИР и др.)	Единица измерения	Объем работ	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. маш.-смен	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.
Разработка грунта II группы экскаватором оборудованным обратной лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы	ЕНИР §E2-I-II, т.3,п.5б, K _I =1,05; K ₂ =1,1; K ₃ =1,05	100 м ³	35,0	3,5 3,5	14,94 14,94	14,94	3-72	130-20	130-20
Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 на расстояние 2 км = 1,75 т/м ³	ЕНВХ K _I =1,05	100 т	61,25	5,36 5,36	40,04 40,04	44,82	4-02	246-23	249-81
Работа бульдозера ДЗ-IIIA на отвале в грунте II группы	ЕНИР §E2-I-22, т.2,п.5б, прим.п.3, K=0,85	100 м ³	35,0	0,35 0,35	1,49 1,49	14,94	0-37	12-95	129-86
Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-I при транспортировании грунта	ЕНИР §EI7-20, п.15	1 км	11,4	1,10 1,10	14,94 14,94	14,94	1-17	130-34	130-34
ИТОГО:					71,41 71,41	89,64	-	519-72	640-21

ЧИСЛО РАБОТЫ И ВРЕМЯ ВРЕМЯ И РАБОТЫ

101 01.72-09

Лист
15