ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОССТРОЙ СССР

# СНиП IV-14-84

# СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

## Часть IV

## СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

## Глава 14

Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок

Приложение

Сборники укрупненных сметных норм
Конструкции и виды работ производственного строительства
СБОРНИК №1-7
Кровли и светоаэрационные фонари

Москва 1986

*Издание официальное*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

| | |
|---|---|
| СНиП IV-14-84 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
| Часть IV | СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
| Глава 14 | Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок |
| Приложение | Сборники укрупненных сметных норм Конструкции и виды работ производственного строительства<br><br>Сборник № 1-7<br>Кровли и светоаэрационные фонари |

*Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 24 августа 1984 г № 137*

Москва Стройиздат 1986

УДК 692.4.003.12(083 75)(083 74)

**СНиП IV—14—84.** Приложение Сборники укрупненных сметных норм Конструкции и виды работ производственного строительства. Сб № 1-7 Кровли и светоаэрационные фонари/Госстрой СССР — М Стройиздат, 1986 — 208 с

Разработан проектным институтом Гипродрев Минлесбумпрома СССР под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

Редакторы — инженеры *А Д Бобров, И А. Олоновский, Г В Дроздова* (Госстрой СССР), канд экон наук *А А Солин* (НИИЭС Госстроя СССР), инженеры *Б. А. Цацкин, Н. А. Пикуль* (ГПИ Гипродрев).

**ГОССТРОЙ СССР**

СНиП IV-14-84

ЧАСТЬ IV Сметные нормы и правила

ГЛАВА 14 Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок

*Приложение* Сборники укрупненных сметных норм

Конструкции и виды работ производственного строительства

Сборник № 1-7

Кровли и светоаэрационные фонари

**Редакция инструктивно-нормативной литературы**
Зав редакцией Л Г Бальян
Редактор Л Н Козлова
Мл редактор Е М Новикова
Технический редактор Г Н Орлова
Корректор Г С Беляева
Н/К

Сдано в набор 17 04 85 Подписано в печать 09.07 85 Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая Усл. печ л. 10,92 Усл кр-отт. 11,13 Уч-изд. л. 10,93. Тираж 40 000 экз. Изд. № XII-1368. Заказ 185. Цена 55 коп.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а
Владимирская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 600000, г Владимир, Октябрьский проспект, д 7

**С** 3201010000—537 / 047(01)—86 **Инструкт.-нормат., I вып.—19—86**

**© Стройиздат, 1986**

| | | |
|---|---|---|
| Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы и правила | СНиП VI-14-82 |
| | Сборники укрупненных сметных норм<br>Конструкции и виды работ производственного строительства<br>Сборник № 1—7<br>Кровли и светоаэрационные фонари | Взамен сборника № 1-22.5<br>Кровли |

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего Сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости устройства кровельных покрытий и светоаэрационных фонарей для промышленных зданий на стадиях проекта, рабочей документации (при двухстадийном проектировании) и рабочего проекта (при одностадийном проектировании)

2. Укрупненные сметные нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г, и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84)

3. Сборник состоит из двух частей в I часть включены нормы на устройство кровель, во II часть — нормы на устройство светоаэрационных фонарей

В нормах I части в качестве измерителя приняты 100 м² площади покрытия кровель, а в нормах II части — 100 м² горизонтальной проекции светоаэрационных фонарей

4. Сборник содержит нормы на устройство

кровель по сборным и монолитным железобетонным покрытиям, по комплексным железобетонным плитам покрытий одноэтажных промышленных зданий серии I 465-1-10/82 и по комплексным стальным панелям ТУ 67-86-75,

светоаэрационных фонарей с одним ярусом переплетов серии

| | | |
|---|---|---|
| Внесен Минлесбумпромом СССР | Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 24 августа 1984 г. № 137 | Срок введения в действие 1 января 1985 г. |

1.464-11/82, с двумя ярусами переплетов серии 1.464-13/82 и зенитных фонарей для производственных зданий из легких металлических конструкций серии 1.464-10 и 1.464 2-17.

5. Укрупненные сметные нормы I части Сборника учитывают следующие виды работ·

пароизоляцию оклеечную в один слой;

теплоизоляцию плитным утеплителем;

стяжку цементную или асфальтовую,

укладку комплексных утепленных панелей;

наклейку рулонных материалов на мастике с обделкой мест примыкания к трубам, стенам, парапетам и т п ;

заделку швов между комплексными панелями;

устройство свесов при наружном водоотводе;

устройство внутренних водостоков с набетонкой и установкой водосточных воронок;

наклейку дополнительных слоев рулонных материалов по комплексным панелям.

Нормы II части Сборника учитывают следующие виды работ.

монтаж переплетов фонарей,

монтаж деревянных элементов по низу и верху фонарей;

обшивку карнизов фонарей кровельной оцинкованной сталью;

утепление стенок, бортовых балок и покрытий фонарей,

устройство наклонных бортиков между покрытием и бортовыми балками из цементно-песчаного раствора;

монтаж пожарных лестниц в торцах фонарей;

наклейку дополнительного водоизоляционного ковра на покрытие фонарей с заводкой его на бортовые балки;

облицовку стенок фонарей асбестоцементными листами,

остекление переплетов фонарей пакетами из 6-миллиметрового стекла, остекление зенитных фонарей швеллерным стеклом ПШ-300 в два слоя,

установку механизмов открывания фонарных переплетов;

окраску металлоконструкций,

защиту рулонного ковра гравием на мастике;

установку защитных сеток.

6. Укрупненными сметными нормами не учтены:

стоимость устройства основания под кровлю, за исключением комплексных утепленных панелей;

установка стальных несущих конструкций светоаэрационных и зенитных фонарей

7. Нормы состоят из двух видов таблиц:

таблица А — постоянные затраты в рублях;

таблица Б — расход местных материалов в натуральных измерителях

Постоянные затраты включают заработную плату, стоимость экс-

плуатации строительных машин, стоимость привозных материалов и изделий

Затраты на заработную плату и эксплуатацию строительных машин включены в нормы для всех территориальных районов без учета районных и других поправочных коэффициентов, которые следует учитывать при составлении смет и сметных расчетов

Общая сумма прямых затрат определяется путем сложения постоянных затрат по соответствующему территориальному району и затрат на местные материалы, стоимость которых принимается по сборникам сметных цен

Накладные расходы и плановые накопления начисляются в локальных сметах (сметных расчетах) в установленном порядке

8. В стоимости оборудования, приведенной в нормах, учтены затраты на запасные части, тару и упаковку; транспортные и заготовительно-складские расходы и расходы на комплектацию

9. Устройство кровель по светоаэрационным фонарям нормами II части Сборника не учтено и должно учитываться дополнительно по нормам I части

10. Показатели базисной стоимости устройства кровель и светоаэрационных фонарей приведены в табл 2 без учета накладных расходов и плановых накоплений

11. В прил. 1 приведены объемы работ по номенклатуре элементных сметных норм

12. Нормы разработаны для кровель с применением рубероида РМ-350, битумной мастики и битумно-резиновой мастики, при других материалах кровель следует учитывать поправку к нормам постоянных затрат по прил. 2.

13. В прил 3 приведен пример составления сметы

14. Номера таблиц норм следует определять по табл 1, 1а.

# КЛЮЧ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМАМИ

## А. Постоянные затраты

Таблица 1

| Типы зданий и фонарей | | | | Конструкции кровли | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Плоские | | | | | | | Скатные | | | | | |
| | | | | Основание | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Готовое | | | | | Комплексные утепленные панели | | Готовое | | | | Комплексные утепленные панели | |
| | | | | железобетонные плиты | | | | профилированный настил | | | железобетонные плиты | | | профилированный настил | | |
| | | | | рулонные | водонаполненные | битумной мастики | битумно-резиновой мастики | рулонные | железобетонные | профилированный настил стальной | рулонные | рулонные | битумной мастики | битумно-резиновой мастики | рулонные | железобетонные | профилированный настил стальной |
| | | | | | | | | | рулонные | | | | | | | рулонные | |
| | | | | Номера таблиц | | | | | | | | | | | | |
| Ширина зданий, м | до 24 | | Наружный | 3 | — | 11 | 16 | 21 | 28 | 35 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
| | до 24 | без фонарей | Внутренний | 5 | 10 | 12 | 17 | 23 | 30 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
| | | с фонарями | Наружный | 7 | — | 13 | 18 | 25 | 32 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |
| | более 24 | | Внутренний | 8 | — | 14 | 19 | 26 | 33 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| | | | Внутренний | 9 | — | 15 | 20 | 27 | 34 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |

Водоотвод

| Фонари | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зенитные | П-образные | | | | | | | | | | | | | |
| Размеры, м | | | | | | | | | | | | | | |
| 3×3 | 1,5×6 | 12×12 | двухъярусные | 12×6 | двухъярусные | 6×12 | одноярусные | 6×6 | одноярусные | | | | | |
| Конструкция переплетов | | | | | | | | | | | | | | |
| Тонкостенные трубы | | 74 | — | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 | — | — | — | — | — | — |
| Горячекатаный профиль | | 74 | — | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 | — | — | — | — | — | — |
| Тонкостенные трубы | | 75 | — | 75 | 75 | 77 | 75 | 77 | — | — | — | — | — | — |
| Горячекатаный профиль | | 75 | — | 75 | 75 | 77 | 75 | 77 | — | — | — | — | — | — |
| Тонкостенные трубы | | 78 | — | 78 | 78 | — | 78 | — | 81 | 81 | 81 | 82 | — | — |
| Горячекатаный профиль | | 78 | — | 78 | 78 | — | 78 | — | 81 | 81 | 81 | 82 | — | — |
| Тонкостенные трубы | | 79 | — | 79 | 79 | — | 79 | — | 80 | 80 | 80 | 83 | — | — |
| Горячекатаный профиль | | 79 | — | 79 | 79 | — | 79 | — | 80 | 80 | 80 | 83 | — | — |
| Глухие с остеклением | профилированное стекло ШП-300 | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | стеклопакеты с толщиной стекла 6 мм | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## Б. Местные материалы

Таблица 1а

| § норм | № таблицы | § норм | № таблицы | § норм | № таблицы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 22 | 29 | 43 | 6 |
| 2 | 6 | 23 | 31 | 44 | 4 |
| 3 | 4 | 24 | 29 | 45 | 6 |
| 4 | 6 | 25 | 31 | 46 | 6 |
| 5 | 6 | 26 | 31 | 47 | 22 |
| 6 | 6 | 27 | 36 | 48 | 24 |
| 7 | 4 | 28 | 38 | 49 | 22 |
| 8 | 6 | 29 | 36 | 50 | 24 |
| 9 | 4 | 30 | 38 | 51 | 24 |
| 10 | 6 | 31 | 38 | 52 | 29 |
| 11 | 6 | 32 | 4 | 53 | 31 |
| 12 | 4 | 33 | 6 | 54 | 29 |
| 13 | 6 | 34 | 4 | 55 | 31 |
| 14 | 4 | 35 | 6 | 56 | 31 |
| 15 | 6 | 36 | 6 | 57 | 36 |
| 16 | 6 | 37 | 4 | 58 | 38 |
| 17 | 22 | 38 | 6 | 59 | 36 |
| 18 | 24 | 39 | 4 | 60 | 38 |
| 19 | 25 | 40 | 6 | 61 | 38 |
| 20 | 24 | 41 | 6 | 64—73 | 74а |
| 21 | 24 | 42 | 4 | | |

## БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.

## ЧАСТЬ I. КРОВЛИ

*Измеритель — 100 м² покрытия*

Таблица 2

| № норм | Наименование | Строительные работы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С цементной стяжкой | | С асфальтовой стяжкой | | Без стяжки | |
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кровли рулонные четырехслойные плоские для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 760 | 710 | 760 | 710 | 700 | 650 |
| 2 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 810 | 760 | 810 | 760 | 750 | 700 |
| 3 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 730 | 680 | 730 | 680 | 670 | 620 |
| 4 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 790 | 740 | 790 | 740 | 730 | 680 |
| 5 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 800 | 750 | 800 | 750 | 740 | 690 |
| 6 | Кровли плоские водонаполненные для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками | 930 | 880 | 930 | 880 | 870 | 830 |
| 7 | Кровли из битумной мастики плоские для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 920 | 880 | 920 | 880 | 870 | 820 |
| 8 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 980 | 930 | 980 | 930 | 930 | 880 |
| 9 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 890 | 840 | 890 | 840 | 840 | 790 |
| 10 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 980 | 930 | 980 | 930 | 920 | 870 |

*Продолжение табл 2*

| § норм | Наименование | Строительные работы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С цементной стяжкой | | С асфальтовой стяжкой | | Без стяжки | |
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 950 | 900 | 950 | 900 | 900 | 850 |
| 12 | Кровли из битумно-резиновой мастики плоские для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 1120 | 1070 | 1120 | 1070 | 1060 | 1010 |
| 13 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 1170 | 1120 | 1170 | 1120 | 1110 | 1060 |
| 14 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 1070 | 1020 | 1070 | 1020 | 1010 | 960 |
| 15 | То же, 12—24 м, с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 1160 | 1110 | 1160 | 1110 | 1100 | 1050 |
| 16 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 1120 | 1070 | 1120 | 1070 | 1060 | 1010 |

*Продолжение табл. 2*

| § норм | Наименование | Строительные работы | |
|---|---|---|---|
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Кровли рулонные плоские по профилированному настилу для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 700 | 650 |
| 18 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 750 | 700 |
| 19 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 680 | 630 |
| 20 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 760 | 710 |
| 21 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 750 | 700 |

*Продолжение табл 2*

| § норм | Наименование | Строительные работы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С цементной стяжкой | | Без стяжки | |
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Кровли плоские рулонные по комплексным утепленным железобетонным плитам для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 1400 | 1390 | 1380 | 1370 |
| 23 | То же, до 12 м, с внутренним водоотводом | 1450 | 1440 | 1430 | 1420 |
| 24 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 1370 | 1360 | 1350 | 1340 |
| 25 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 1450 | 1440 | 1440 | 1430 |
| 26 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 1410 | 1400 | 1390 | 1380 |

*Продолжение табл 2*

| § норм | Наименование | Строительные конструкции | Металлоконструкции |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Кровли плоские по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 2670 | 64 |
| 28 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 2720 | 64 |
| 29 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 2640 | 64 |
| 30 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 2730 | 64 |
| 31 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 2710 | 64 |

*Продолжение табл. 2*

| № норм | Наименование | Строительные работы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С цементной стяжкой | | С асфальтовой стяжкой | | Без стяжки | |
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Кровли рулонные скатные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 680 | 630 | 690 | 640 | 630 | 580 |
| 33 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 740 | 690 | 740 | 690 | 680 | 630 |
| 34 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 660 | 610 | 660 | 610 | 610 | 555 |
| 35 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 750 | 700 | 750 | 700 | 690 | 640 |
| 36 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 730 | 680 | 730 | 680 | 680 | 630 |
| 37 | Кровли из битумной мастики скатные для зданий шириной до 12 м, с наружным водостоком | 820 | 770 | 820 | 770 | 760 | 710 |
| 38 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 870 | 820 | 870 | 820 | 820 | 770 |
| 39 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 790 | 740 | 790 | 740 | 730 | 680 |
| 40 | То же, 12—24 с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 870 | 820 | 870 | 820 | 820 | 770 |
| 41 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 850 | 800 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| 42 | Кровли из битумно-резиновой мастики скатные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 960 | 910 | 960 | 910 | 900 | 850 |
| 43 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 1020 | 970 | 1020 | 970 | 960 | 910 |

*Продолжение табл 2*

| § норм | Наименование | Строительные работы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С цементной стяжкой | | С асфальтовой стяжкой | | Без стяжки | |
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 930 | 880 | 930 | 880 | 870 | 820 |
| 45 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 1020 | 970 | 1020 | 970 | 960 | 910 |
| 46 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 980 | 930 | 980 | 930 | 930 | 880 |

*Продолжение табл. 2*

| § норм | Наименование | Строительные работы | |
|---|---|---|---|
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47 | Кровли рулонные скатные по профилированному настилу для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 630 | 584 |
| 48 | То же, 12 м, с внутренними водостоками | 680 | 630 |
| 49 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 610 | 559 |
| 50 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 700 | 650 |
| 51 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 680 | 630 |

*Продолжение табл 2*

| § норм | Наименование | Строительные работы | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С цементной стяжкой | | Без стяжки | |
| | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | Кровли рулонные скатные по комплексным утепленным железобетонным панелям для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 1330 | 1310 | 1310 | 1300 |
| 53 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 1350 | 1340 | 1330 | 1320 |
| 54 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 1300 | 1290 | 1280 | 1270 |
| 55 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 1390 | 1380 | 1370 | 1360 |
| 56 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 1370 | 1360 | 1360 | 1350 |

*Продолжение табл 2*

| § норм | Наименование | Строительные работы | Металлоконструкции |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | Кровли скатные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом | 2600 | 64 |
| 58 | То же, до 12 м, с внутренними водостоками | 2650 | 64 |
| 59 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с наружным водоотводом | 2570 | 64 |
| 60 | То же, 12—24 м с фонарями и без фонарей, с внутренними водостоками | 2660 | 64 |
| 61 | То же, более 24 м, с внутренними водостоками | 2650 | 64 |

## ЧАСТЬ II. ФОНАРИ

*Измеритель — 100 м² горизонтальной проекции фонарей*

| § норм | Наименование | Строительные работы | Металлоконструкции |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 62 | Фонари зенитные из гнутых профилей стали, глухие, остекление стеклопакетами, толщина стекла 6 мм | 4900 | 2500 |
| 63 | Фонари зенитные из горячекатаных профилей стали, глухие, остекление профильным стеклом ШП-300 в два слоя | 2700 | 3050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Светоаэрационные фонари с одним ярусом переплетов шириной 6 м, пролет ферм 6 м для железобетонных покрытий | 670 | 1560 | 1380 | 3 | 278 |
| 65 | То же, пролет ферм 12 м для железобетонных покрытий | 690 | 1610 | 1410 | 3 | 278 |
| 66 | То же, пролет ферм 6 м для покрытий из профилированного настила | 750 | 1920 | 1720 | 3 | 278 |
| 67 | То же, пролет ферм 12 м для покрытий из профилированного настила | 810 | 2080 | 1880 | 3 | 278 |
| 68 | Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплетов шириной 12 м, пролет ферм 6 м для железобетонных плоских покрытий | 550 | 1170 | 920 | 3 | 278 |
| 69 | То же, пролет ферм 12 м для железобетонных плоских покрытий | 546 | 1190 | 940 | 3 | 278 |
| 70 | То же, пролет ферм 12 м для железобетонных скатных покрытий | 522 | 1270 | 1020 | 3 | 278 |
| 71 | То же, пролет ферм 6 м для железобетонных скатных покрытий | 526 | 1250 | 1000 | 3 | 278 |
| 72 | То же, пролет ферм 6 м для покрытий из профилированного настила | 566 | 1410 | 1160 | 3 | 278 |
| 73 | То же, пролет ферм 12 м для покрытий из профилированного настила | 570 | 1480 | 1230 | 3 | 278 |

# ЧАСТЬ I. КРОВЛИ

## § 1. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М. С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 3

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 442 | 94 | 19 | 6 | 166 | 463 | 478 | 449 | 526 | 488 |
| 2 | без пароизоляции | 392 | 83 | 18 | 5,4 | 147 | 408 | 422 | 398 | 464 | 431 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 433 | 91 | 18 | 6 | 161 | 452 | 467 | 439 | 515 | 478 |
| 4 | без пароизоляции | 382 | 76 | 17 | 5,2 | 134 | 400 | 412 | 388 | 453 | 421 |
| | Без стяжки: | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 427 | 86 | 19 | 5,6 | 152 | 447 | 462 | 434 | 512 | 473 |
| 6 | без пароизоляции | 377 | 75 | 17 | 5,2 | 133 | 394 | 407 | 383 | 450 | 416 |

## Б. Местные материалы

Таблица 4

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **Плитный утеплитель** | м² | 103 | *с асфальтовой стяжкой* | | |
| *с цементной стяжкой* | | | Смесь асфальтобетонная литая | т | 3 |
| Раствор кладочный тяжелый цементный марки 100 | м³ | 1,58 | | | |

## § 2. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 5

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| | с пароизоляцией | 468 | 97 | 19 | 6 | 169 | 490 | 505 | 475 | 556 | 516 |
| | без пароизоляции | 418 | 85 | 19 | 5,8 | 156 | 436 | 449 | 425 | 493 | 459 |
| | С асфальтовой стяжкой. | | | | | | | | | | |
| | с пароизоляцией | 458 | 94 | 19 | 6 | 164 | 479 | 495 | 465 | 546 | 506 |
| | без пароизоляции | 408 | 78 | 19 | 5,6 | 137 | 425 | 439 | 415 | 483 | 449 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| | с пароизоляцией | 453 | 88 | 19 | 6 | 155 | 474 | 490 | 461 | 540 | 501 |
| | без пароизоляции | 403 | 77 | 18 | 5,6 | 136 | 421 | 434 | 410 | 478 | 444 |

## Б. Местные материалы

Таблица 6

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетон тяжелый марки М100 с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно | $м^3$ | 1 | **Плитный утеплитель** | $м^2$ | 103 |
| | | | *с цементной стяжкой* | | |
| | | | Раствор кладочный тяжелый цементный марки 100 | $м^3$ | 1,58 |
| | | | *с асфальтовой стяжкой* | | |
| | | | Смесь асфальтобетонная литая | т | 3 |

## § 3. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 7

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел - ч | Прямые затраты, руб, по территориальных районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 413 | 89 | 19 | 5,6 | 158 | 432 | 447 | 421 | 495 | 457 |
| 2 | без пароизоляции | 363 | 78 | 18 | 5,2 | 139 | 380 | 392 | 370 | 432 | 400 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 403 | 86 | 18 | 5,4 | 153 | 422 | 436 | 411 | 485 | 447 |
| 4 | без пароизоляции | 353 | 75 | 17 | 5 | 134 | 370 | 382 | 360 | 422 | 390 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 398 | 81 | 17 | 5,1 | 144 | 419 | 432 | 406 | 480 | 442 |
| 6 | без пароизоляции | 348 | 70 | 16 | 5 | 125 | 364 | 376 | 355 | 417 | 385 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 4.

## § 4. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 8

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 449 | 93 | 20 | 6 | 165 | 470 | 483 | 458 | 534 | 495 |
| 2 | без пароизоляции | 399 | 82 | 19 | 5,6 | 146 | 417 | 430 | 407 | 470 | 438 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 439 | 90 | 20 | 5,8 | 160 | 460 | 473 | 448 | 524 | 485 |
| 4 | без пароизоляции | 389 | 79 | 19 | 5,4 | 141 | 407 | 419 | 400 | 460 | 428 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 434 | 85 | 19 | 5,8 | 151 | 455 | 469 | 438 | 520 | 480 |
| 6 | без пароизоляции | 384 | 74 | 18 | 5,4 | 132 | 402 | 414 | 392 | 456 | 423 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 5. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 9

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб. по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машин | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 456 | 84 | 20 | 5,4 | 166 | 465 | 484 | 464 | 540 | 501 |
| 2 | без пароизоляции | 406 | 73 | 19 | 5 | 147 | 414 | 430 | 412 | 475 | 444 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 446 | 81 | 20 | 5,3 | 161 | 460 | 475 | 455 | 527 | 492 |
| 4 | без пароизоляции | 397 | 71 | 18 | 4,9 | 142 | 410 | 421 | 404 | 465 | 435 |
| | Без стяжки. | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 441 | 76 | 19 | 5,2 | 152 | 460 | 470 | 450 | 522 | 486 |
| 6 | без пароизоляции | 391 | 66 | 18 | 4,8 | 133 | 410 | 415 | 415 | 460 | 430 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6

## § 6. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ (ВОДОНАПОЛНЕННЫЕ) ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 10

| № п. п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 591 | 114 | 23 | 7 | 199 | 598 | 620 | 610 | 660 | 640 |
| 2 | без пароизоляции | 541 | 103 | 22 | 6,6 | 180 | 545 | 565 | 556 | 600 | 582 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 581 | 111 | 23 | 6,9 | 194 | 588 | 610 | 597 | 650 | 630 |
| 4 | без пароизоляции | 531 | 100 | 22 | 6,5 | 175 | 535 | 555 | 546 | 592 | 572 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 576 | 106 | 22 | 6,8 | 185 | 583 | 610 | 592 | 650 | 620 |
| 6 | без пароизоляции | 526 | 95 | 21 | 6,4 | 166 | 530 | 550 | 541 | 587 | 567 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6

## § 7. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 11

| № п. п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 610 | 101 | 30 | 8,8 | 178 | 630 | 660 | 620 | 720 | 680 |
| 2 | без пароизоляции | 564 | 90 | 29 | 8,4 | 159 | 571 | 597 | 567 | 650 | 620 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 600 | 98 | 29 | 8,7 | 173 | 620 | 650 | 610 | 710 | 670 |
| 4 | без пароизоляции | 554 | 87 | 29 | 8,3 | 154 | 564 | 588 | 557 | 640 | 610 |
| | Без стяжки. | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 599 | 93 | 29 | 8,6 | 164 | 610 | 640 | 600 | 700 | 650 |
| 6 | без пароизоляции | 549 | 82 | 28 | 8,2 | 145 | 556 | 583 | 552 | 640 | 610 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 4

## § 8. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 12

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 640 | 103 | 31 | 9,2 | 181 | 650 | 680 | 640 | 750 | 710 |
| 2 | без пароизоляции | 590 | 92 | 30 | 8,8 | 167 | 600 | 630 | 594 | 680 | 650 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 630 | 100 | 30 | 9,1 | 176 | 640 | 670 | 630 | 740 | 700 |
| 4 | без пароизоляции | 580 | 89 | 30 | 8,7 | 157 | 590 | 620 | 584 | 670 | 640 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 630 | 95 | 30 | 9,0 | 167 | 640 | 670 | 630 | 730 | 700 |
| 6 | без пароизоляции | 575 | 84 | 29 | 8,6 | 153 | 583 | 610 | 579 | 670 | 640 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 9. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 13

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 578 | 96 | 29 | 8,5 | 169 | 588 | 620 | 581 | 680 | 640 |
| 2 | без пароизоляции | 528 | 84 | 28 | 8,1 | 150 | 535 | 560 | 530 | 610 | 582 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 568 | 93 | 29 | 8,4 | 164 | 578 | 610 | 571 | 670 | 630 |
| 4 | без пароизоляции | 518 | 82 | 27 | 8 | 145 | 525 | 550 | 520 | 600 | 572 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 563 | 88 | 28 | 8,3 | 155 | 572 | 600 | 566 | 660 | 630 |
| 6 | без пароизоляции | 513 | 77 | 27 | 7,9 | 136 | 519 | 545 | 515 | 597 | 567 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 4.

## § 10. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 14

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 640 | 104 | 30 | 8,9 | 183 | 650 | 680 | 640 | 740 | 710 |
| 2 | без пароизоляции | 588 | 93 | 29 | 8,5 | 164 | 595 | 620 | 591 | 680 | 650 |
| | С асфальтовой стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 630 | 101 | 30 | 8,8 | 178 | 640 | 670 | 630 | 730 | 700 |
| 4 | без пароизоляции | 578 | 90 | 29 | 8,4 | 159 | 585 | 610 | 582 | 670 | 640 |
| | Без стяжки· | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 620 | 96 | 29 | 8,7 | 169 | 640 | 660 | 630 | 730 | 690 |
| 6 | без пароизоляции | 573 | 85 | 28 | 8,3 | 150 | 580 | 610 | 577 | 660 | 630 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6.

## § 11. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 15

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 610 | 101 | 29 | 8,7 | 186 | 630 | 650 | 620 | 710 | 680 |
| 2 | без пароизоляции | 561 | 90 | 27 | 8,3 | 167 | 570 | 595 | 565 | 650 | 620 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 600 | 98 | 28 | 8,6 | 181 | 620 | 640 | 610 | 700 | 670 |
| 4 | без пароизоляции | 551 | 87 | 27 | 8,2 | 162 | 560 | 584 | 555 | 640 | 610 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 596 | 93 | 28 | 8,5 | 172 | 610 | 640 | 600 | 700 | 660 |
| 6 | без пароизоляции | 546 | 82 | 27 | 8,1 | 153 | 553 | 573 | 540 | 630 | 600 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 12. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 16

| № п. п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 810 | 84 | 20 | 6,1 | 151 | 820 | 850 | 810 | 960 | 870 |
| 2 | без пароизоляции | 760 | 74 | 19 | 5,7 | 132 | 770 | 800 | 760 | 890 | 810 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 800 | 82 | 20 | 6 | 145 | 810 | 840 | 800 | 950 | 860 |
| 4 | без пароизоляции | 750 | 71 | 19 | 5,6 | 126 | 760 | 790 | 750 | 880 | 800 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 790 | 77 | 20 | 5,9 | 136 | 800 | 830 | 790 | 940 | 850 |
| 6 | без пароизоляции | 740 | 66 | 18 | 5,5 | 117 | 750 | 780 | 740 | 870 | 790 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 4.

## § 13. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ .

### А. Постоянные затраты

Таблица 17

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 830 | 87 | 22 | 6,5 | 153 | 850 | 880 | 830 | 990 | 900 |
| 2 | без пароизоляции | 780 | 76 | 20 | 6,1 | 134 | 800 | 820 | 780 | 920 | 840 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 820 | 84 | 21 | 6,4 | 147 | 840 | 870 | 820 | 980 | 890 |
| 4 | без пароизоляции | 770 | 73 | 20 | 6 | 128 | 790 | 810 | 770 | 910 | 830 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 810 | 79 | 21 | 6,3 | 139 | 830 | 860 | 810 | 970 | 880 |
| 6 | без пароизоляции | 760 | 68 | 20 | 5,9 | 120 | 780 | 800 | 760 | 900 | 820 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6

## § 14. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 18

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 760 | 80 | 20 | 5,8 | 143 | 770 | 800 | 760 | 900 | 820 |
| 2 | без пароизоляции | 710 | 69 | 18 | 5,4 | 124 | 720 | 750 | 710 | 840 | 760 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 750 | 77 | 19 | 5,5 | 137 | 760 | 790 | 750 | 890 | 810 |
| 4 | без пароизоляции | 700 | 67 | 17 | 5,1 | 118 | 710 | 740 | 700 | 830 | 750 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 740 | 72 | 18 | 5,4 | 128 | 750 | 780 | 740 | 880 | 800 |
| 6 | без пароизоляции | 690 | 62 | 17 | 5 | 109 | 700 | 730 | 690 | 820 | 740 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 4.

## § 15. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 19

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 820 | 88 | 21 | 6,4 | 156 | 830 | 860 | 820 | 970 | 880 |
| 2 | без пароизоляции | 770 | 77 | 20 | 6 | 137 | 780 | 810 | 770 | 900 | 820 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 810 | 86 | 21 | 6,3 | 150 | 820 | 850 | 810 | 960 | 870 |
| 4 | без пароизоляции | 760 | 75 | 20 | 5,9 | 131 | 770 | 800 | 760 | 890 | 810 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 800 | 81 | 21 | 6,2 | 141 | 810 | 840 | 800 | 950 | 860 |
| 6 | без пароизоляции | 750 | 70 | 19 | 5,8 | 122 | 760 | 790 | 750 | 880 | 800 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6.

## § 16. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 20

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 780 | 86 | 21 | 6,2 | 152 | 800 | 820 | 780 | 920 | 840 |
| 2 | без пароизоляции | 730 | 75 | 19 | 5,8 | 133 | 740 | 770 | 730 | 860 | 780 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 770 | 83 | 20 | 6,1 | 146 | 790 | 810 | 770 | 910 | 830 |
| 4 | без пароизоляции | 720 | 73 | 19 | 5,7 | 127 | 730 | 760 | 720 | 850 | 770 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 760 | 78 | 20 | 6 | 138 | 780 | 800 | 760 | 900 | 820 |
| 6 | без пароизоляции | 710 | 68 | 19 | 5,6 | 119 | 720 | 750 | 710 | 840 | 760 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6.

## § 17. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 21

| № п. п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VIб VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 427 | 87 | 19 | 5,6 | 152 | 447 | 462 | 434 | 512 | 473 |
| 2 | Без пароизоляции | 377 | 76 | 18 | 5,2 | 133 | 394 | 407 | 383 | 450 | 416 |

### Б. Местные материалы

Таблица 22

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Плитный утеплитель | м² | 106 |

## § 18. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 23

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 453 | 89 | 20 | 6 | 155 | 474 | 490 | 461 | 540 | 500 |
| 2 | Без пароизоляции | 403 | 78 | 19 | 5,6 | 136 | 421 | 434 | 410 | 478 | 444 |

### Б. Местные материалы

Таблица 24

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Бетон тяжелый марки М100 с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно | $м^3$ | 1 |
| Плитный утеплитель | $м^2$ | 103 |

## § 19 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 25

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 402 | 83 | 18 | 5,4 | 146 | 422 | 436 | 410 | 484 | 446 |
| 2 | Без пароизоляции | 352 | 72 | 17 | 5 | 127 | 369 | 381 | 359 | 421 | 389 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 22.

## § 20. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ, ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 26

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 462 | 91 | 20 | 6 | 159 | 483 | 498 | 470 | 548 | 509 |
| 2 | Без пароизоляции | 412 | 80 | 19 | 5,6 | 140 | 430 | 443 | 421 | 485 | 452 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов приняты по нормам табл. 24

## § 21. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 27

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 445 | 89 | 19 | 5,8 | 155 | 465 | 474 | 453 | 527 | 490 |
| 2 | Без пароизоляции | 395 | 78 | 18 | 5,4 | 136 | 412 | 421 | 402 | 464 | 433 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 24.

## § 22. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 28

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 480 | 86 | 39 | 13 | 150 | 502 | 517 | 488 | 567 | 528 |
| 2 | без пароизоляции | 469 | 83 | 38 | 13 | 146 | 490 | 505 | 477 | 553 | 515 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 475 | 84 | 38 | 13 | 145 | 497 | 512 | 483 | 562 | 523 |
| 4 | без пароизоляции | 464 | 81 | 38 | 13 | 141 | 485 | 500 | 472 | 548 | 510 |

## Б. Местные материалы

Таблица 29

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Плиты покрытий утепленные железобетонные | м$^2$ | 100 | Бетон легкий марки М25 с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно | м$^3$ | 0,1 |
| Бетон тяжелый марки М150 с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно | м$^3$ | 0,7 | С цементной стяжкой раствор кладочный тяжелый цементный марки 100 | » | 0,5 |

## § 23 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 30

| № п.п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 506 | 88 | 40 | 13 | 153 | 529 | 544 | 515 | 596 | 556 |
| 2 | без пароизоляции | 495 | 85 | 39 | 13 | 148 | 517 | 531 | 504 | 583 | 542 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 501 | 86 | 40 | 13 | 148 | 524 | 539 | 510 | 591 | 551 |
| 4 | без пароизоляции | 490 | 83 | 39 | 13 | 143 | 512 | 526 | 499 | 578 | 537 |

## Б. Местные материалы

Таблица 31

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Плиты покрытий утепленные железобетонные | м² | 100 | Бетон легкий марки М25 с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно | м³ | 0,1 |
| Бетон тяжелый марки М100 с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно | м³ | 1 | С цементной стяжкой раствор кладочный тяжелый цементный марки 100 | » | 0,5 |
| То же, марки М150 | » | 0,7 | | | |

## § 24 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 32

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 451 | 80 | 38 | 13 | 142 | 473 | 487 | 460 | 536 | 497 |
| 2 | без пароизоляции | 440 | 78 | 37 | 12 | 137 | 461 | 475 | 449 | 521 | 484 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 446 | 78 | 38 | 13 | 137 | 468 | 482 | 455 | 531 | 492 |
| 4 | без пароизоляции | 435 | 75 | 38 | 13 | 132 | 456 | 470 | 444 | 516 | 479 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 29.

## § 25 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 33

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С цементной стяжкой с пароизоляцией | 511 | 89 | 39 | 13 | 155 | 534 | 549 | 521 | 600 | 560 |
| 2 | без пароизоляции | 500 | 86 | 39 | 13 | 150 | 522 | 537 | 510 | 586 | 547 |
| 3 | Без стяжки с пароизоляцией | 506 | 87 | 39 | 13 | 150 | 529 | 544 | 516 | 595 | 555 |
| 4 | без пароизоляции | 495 | 84 | 39 | 13 | 145 | 517 | 532 | 505 | 581 | 542 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 31.

## § 26. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 34

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 494 | 87 | 38 | 13 | 151 | 516 | 525 | 503 | 578 | 541 |
| 2 | без пароизоляции | 483 | 84 | 38 | 13 | 146 | 504 | 512 | 493 | 565 | 528 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 489 | 85 | 38 | 13 | 146 | 511 | 520 | 498 | 573 | 536 |
| 4 | без пароизоляции | 478 | 82 | 38 | 13 | 141 | 499 | 507 | 488 | 560 | 523 |

**Примечание.** Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 31.

## § 27. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 35

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 503 | 78 | 45 | 14 | 135 | 524 | 540 | 509 | 592 | 551 |
| 2 | Металлоконструкции | 64 | 15 | 45 | 15 | 24 | II—XIIБ: 8; 64 | | | | |

## Б. Местные материалы

Таблица 36

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Панели кровельные двухслойные с обшивкой из профилированного стального оцинкованного листа | м² | 100 | Плитный утеплитель | м² | 103 |

## § 28. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

## А. Постоянные затраты

Таблица 37

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 529 | 80 | 46 | 14 | 138 | 551 | 565 | 536 | 620 | 579 |

Примечание. Металлоконструкции принимать по нормам табл. 35

## Б. Местные материалы

Таблица 38

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Панели кровельные двухслойные с обшивкой из профилированного оцинкованного листа | м² | 100 | Плитный утеплитель<br>Бетон тяжелый марки М100, с наибольшей крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно | м²<br>м³ | 103<br>1 |

## § 29. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

## А. Постоянные затраты

Таблица 39

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 473 | 73 | 44 | 13 | 127 | 495 | 508 | 491 | 560 | 520 |

Примечания 1 Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл. 35.
2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 36.

## § 30. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 40

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Строительные работы | 534 | 81 | 46 | 14 | 140 | 556 | 570 | 543 | 620 | 583 |

Примечания 1 Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл 35 2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 38

## § 31. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 41

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 517 | 79 | 46 | 14 | 136 | 538 | 545 | 525 | 600 | 564 |

Примечания: 1. Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл. 35. 2. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 38.

## § 32. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 42

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 371 | 86 | 15 | 5 | 151 | 390 | 400 | 378 | 441 | 413 |
| 2 | без пароизоляции | 321 | 75 | 14 | 4,2 | 132 | 336 | 345 | 327 | 378 | 356 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 362 | 83 | 14 | 5 | 146 | 380 | 390 | 368 | 431 | 403 |
| 4 | без пароизоляции | 311 | 68 | 13 | 4 | 119 | 326 | 335 | 317 | 368 | 346 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 356 | 78 | 15 | 4,4 | 137 | 375 | 385 | 363 | 425 | 398 |
| 6 | без пароизоляции | 306 | 67 | 14 | 4 | 118 | 321 | 330 | 312 | 363 | 341 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 4.

## § 33 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 43

| № п. п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 397 | 89 | 15 | 5 | 154 | 416 | 428 | 405 | 490 | 441 |
| 2 | без пароизоляции | 347 | 77 | 15 | 4,7 | 135 | 363 | 372 | 354 | 407 | 384 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 387 | 86 | 15 | 5 | 150 | 406 | 417 | 394 | 480 | 431 |
| 4 | без пароизоляции | 337 | 70 | 15 | 4,4 | 122 | 353 | 362 | 344 | 398 | 374 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 382 | 82 | 15 | 4,8 | 140 | 401 | 412 | 389 | 475 | 426 |
| 6 | без пароизоляции | 332 | 69 | 15 | 4,4 | 103 | 348 | 357 | 339 | 392 | 369 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 34 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 44

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 346 | 92 | 17 | 4,4 | 143 | 365 | 374 | 355 | 415 | 388 |
| 2 | без пароизоляции | 296 | 81 | 15 | 4 | 124 | 312 | 320 | 304 | 350 | 331 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 336 | 89 | 16 | 4,3 | 137 | 354 | 365 | 345 | 404 | 378 |
| 4 | без пароизоляции | 286 | 79 | 15 | 3,9 | 118 | 302 | 310 | 294 | 341 | 321 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 331 | 84 | 16 | 4,2 | 129 | 350 | 360 | 340 | 400 | 373 |
| 6 | без пароизоляции | 281 | 75 | 15 | 3,8 | 110 | 297 | 305 | 290 | 336 | 316 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 4.

## § 35. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 45

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIIA | IIA, IX | II—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 406 | 89 | 17 | 5 | 156 | 427 | 437 | 416 | 477 | 451 |
| 2 | *без пароизоляции* | 356 | 78 | 15 | 4,6 | 137 | 372 | 382 | 365 | 415 | 394 |
| | С асфальтовой стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 397 | 87 | 16 | 4,9 | 150 | 418 | 427 | 407 | 468 | 442 |
| 4 | без пароизоляции | 347 | 76 | 15 | 4,5 | 131 | 364 | 370 | 356 | 406 | 385 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 391 | 82 | 16 | 4,8 | 142 | 410 | 422 | 401 | 463 | 436 |
| 6 | без пароизоляции | 341 | 71 | 15 | 4,4 | 123 | 360 | 367 | 350 | 400 | 380 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 36. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 46

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 394 | 87 | 16 | 4,9 | 153 | 411 | 422 | 401 | 462 | 435 |
| 2 | без пароизоляции | 344 | 76 | 15 | 4,5 | 134 | 360 | 367 | 350 | 400 | 378 |
| | С асфальтовой стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 379 | 79 | 16 | 4,7 | 138 | 398 | 406 | 387 | 453 | 420 |
| 4 | без пароизоляции | 329 | 69 | 14 | 4,3 | 119 | 344 | 352 | 336 | 383 | 364 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 374 | 74 | 15 | 4,7 | 130 | 394 | 401 | 382 | 447 | 415 |
| 6 | без пароизоляции | 324 | 63 | 14 | 4,3 | 111 | 339 | 347 | 331 | 379 | 359 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6

## § 37 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 47

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, I—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 503 | 92 | 25 | 7,3 | 161 | 518 | 535 | 506 | 585 | 560 |
| 2 | без пароизоляции | 453 | 81 | 24 | 6,9 | 142 | 465 | 480 | 455 | 520 | 500 |
| | *С асфальтовой стяжкой:* | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 493 | 89 | 24 | 7,2 | 156 | 508 | 525 | 496 | 575 | 550 |
| 4 | без пароизоляции | 443 | 78 | 23 | 6,8 | 137 | 455 | 470 | 445 | 510 | 490 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 488 | 84 | 24 | 7,1 | 147 | 503 | 520 | 491 | 570 | 544 |
| 6 | без пароизоляции | 438 | 73 | 23 | 6,7 | 128 | 450 | 465 | 440 | 505 | 483 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 4.

## § 38 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 48

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 529 | 94 | 26 | 7,7 | 164 | 545 | 564 | 533 | 610 | 588 |
| 2 | без пароизоляции | 479 | 83 | 25 | 7,3 | 145 | 492 | 508 | 482 | 549 | 527 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 519 | 91 | 26 | 7,6 | 159 | 535 | 553 | 523 | 600 | 578 |
| 4 | без пароизоляции | 469 | 80 | 24 | 7,2 | 140 | 482 | 498 | 472 | 539 | 517 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 514 | 86 | 25 | 7,5 | 150 | 530 | 548 | 518 | 595 | 573 |
| 6 | без пароизоляции | 464 | 72 | 24 | 7,1 | 131 | 477 | 492 | 467 | 534 | 512 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6.

## § 39. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 49

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | в том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 473 | 86 | 24 | 7,1 | 153 | 488 | 504 | 476 | 551 | 526 |
| 2 | без пароизоляции | 423 | 75 | 23 | 6,7 | 134 | 434 | 447 | 425 | 486 | 465 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 463 | 84 | 24 | 7 | 148 | 477 | 493 | 466 | 541 | 516 |
| 4 | без пароизоляции | 413 | 73 | 22 | 6,6 | 129 | 424 | 438 | 415 | 476 | 455 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 458 | 79 | 23 | 6,9 | 139 | 473 | 488 | 461 | 536 | 511 |
| 6 | без пароизоляции | 408 | 68 | 22 | 6,5 | 120 | 419 | 432 | 410 | 471 | 450 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 4.

## § 40. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 50

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 533 | 95 | 26 | 7,7 | 166 | 549 | 565 | 537 | 620 | 591 |
| 2 | без пароизоляции | 483 | 84 | 24 | 7,3 | 147 | 495 | 510 | 486 | 550 | 530 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 523 | 92 | 25 | 7,5 | 155 | 539 | 555 | 527 | 610 | 581 |
| 4 | без пароизоляции | 473 | 81 | 24 | 7,1 | 136 | 485 | 500 | 476 | 540 | 520 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 518 | 87 | 25 | 7,5 | 152 | 534 | 550 | 522 | 600 | 576 |
| 6 | без пароизоляции | 468 | 76 | 24 | 7,1 | 133 | 480 | 495 | 472 | 535 | 515 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 41 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 51

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб. | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA, XIIБ | III—V, VII | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 512 | 93 | 25 | 7,4 | 161 | 528 | 544 | 516 | 591 | 568 |
| 2 | без пароизоляции | 462 | 82 | 23 | 7 | 142 | 475 | 488 | 465 | 526 | 507 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 502 | 90 | 24 | 7,3 | 156 | 517 | 533 | 507 | 581 | 558 |
| 4 | без пароизоляции | 452 | 79 | 23 | 6,9 | 137 | 464 | 478 | 455 | 516 | 497 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 497 | 85 | 24 | 7,2 | 147 | 513 | 529 | 501 | 576 | 553 |
| 6 | без пароизоляции | 447 | 74 | 23 | 6,8 | 128 | 460 | 473 | 450 | 511 | 492 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 42 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 52

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 650 | 77 | 17 | 5,1 | 138 | 670 | 690 | 650 | 780 | 710 |
| 2 | без пароизоляции | 600 | 67 | 16 | 4,7 | 119 | 620 | 640 | 600 | 710 | 650 |
| | С асфальтовой стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 640 | 75 | 17 | 5 | 133 | 660 | 680 | 640 | 770 | 700 |
| 4 | без пароизоляции | 590 | 65 | 16 | 4,6 | 114 | 610 | 630 | 590 | 700 | 640 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 630 | 70 | 16 | 4,9 | 124 | 650 | 680 | 640 | 760 | 690 |
| 6 | без пароизоляции | 580 | 60 | 15 | 4,5 | 105 | 600 | 620 | 590 | 700 | 630 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 4.

## § 43. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 53

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 680 | 79 | 18 | 5,5 | 141 | 700 | 720 | 680 | 800 | 730 |
| 2 | без пароизоляции | 630 | 69 | 17 | 5,1 | 122 | 640 | 660 | 630 | 740 | 670 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 670 | 77 | 18 | 5,4 | 135 | 690 | 710 | 670 | 800 | 720 |
| 4 | без пароизоляции | 620 | 66 | 17 | 5 | 116 | 630 | 650 | 620 | 730 | 660 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 660 | 72 | 18 | 5,3 | 127 | 680 | 700 | 670 | 790 | 720 |
| 6 | без пароизоляции | 610 | 61 | 16 | 4,9 | 108 | 620 | 640 | 610 | 720 | 650 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 44. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 54

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 620 | 74 | 17 | 6,2 | 131 | 630 | 650 | 620 | 730 | 670 |
| 2 | без пароизоляции | 564 | 63 | 15 | 5,8 | 112 | 577 | 600 | 565 | 670 | 600 |
| | С асфальтовой стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 610 | 71 | 16 | 6,1 | 125 | 620 | 640 | 610 | 720 | 660 |
| 4 | без пароизоляции | 554 | 61 | 15 | 5,7 | 106 | 567 | 587 | 555 | 660 | 595 |
| | Без стяжки: | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 600 | 66 | 16 | 6 | 117 | 610 | 640 | 600 | 720 | 650 |
| 6 | без пароизоляции | 549 | 56 | 15 | 5,6 | 98 | 562 | 581 | 550 | 650 | 590 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 4.

## § 45. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 55

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 680 | 82 | 18 | 6,8 | 144 | 690 | 710 | 680 | 800 | 730 |
| 2 | без пароизоляции | 630 | 71 | 17 | 6,4 | 125 | 640 | 660 | 630 | 730 | 670 |
| | С асфальтовой стяжкой | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 670 | 79 | 18 | 6,7 | 138 | 680 | 700 | 670 | 790 | 720 |
| 4 | без пароизоляции | 620 | 69 | 17 | 6,3 | 119 | 630 | 650 | 620 | 720 | 660 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 660 | 74 | 18 | 6,6 | 130 | 670 | 690 | 660 | 780 | 710 |
| 6 | без пароизоляции | 610 | 64 | 16 | 6,2 | 111 | 620 | 640 | 610 | 710 | 650 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 6.

## § 46. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 56

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, IX, XI—XIIA | IIA | III—V, VII | VIIIA | X, XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой: | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 640 | 80 | 18 | 5,3 | 141 | 660 | 680 | 650 | 760 | 700 |
| 2 | без пароизоляции | 595 | 69 | 16 | 4,9 | 122 | 610 | 630 | 597 | 700 | 640 |
| | С асфальтовой стяжкой. | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 630 | 78 | 17 | 5,2 | 135 | 650 | 670 | 640 | 750 | 690 |
| 4 | без пароизоляции | 586 | 67 | 16 | 4,8 | 116 | 600 | 620 | 588 | 690 | 630 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 5 | с пароизоляцией | 630 | 72 | 17 | 5,1 | 127 | 650 | 670 | 630 | 750 | 680 |
| 6 | без пароизоляции | 580 | 62 | 16 | 4,7 | 108 | 595 | 610 | 582 | 680 | 620 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 6.

## § 47. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 57

| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб. по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 360 | 79 | 15 | 4,4 | 137 | 376 | 385 | 363 | 427 | 396 |
| 2 | Без пароизоляции | 310 | 68 | 14 | 4,0 | 118 | 322 | 330 | 312 | 363 | 339 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 22.

## § 48. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 58

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 382 | 81 | 16 | 4,8 | 140 | 400 | 412 | 390 | 456 | 426 |
| 2 | Без пароизоляции | 332 | 70 | 15 | 4,4 | 121 | 348 | 357 | 339 | 392 | 369 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 24

## § 49 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 59

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 335 | 76 | 14 | 4,2 | 126 | 356 | 364 | 344 | 403 | 377 |
| 2 | Без пароизоляции | 285 | 65 | 13 | 3,8 | 107 | 300 | 309 | 293 | 340 | 320 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 22.

## § 50. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 60

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 395 | 84 | 16 | 4,8 | 144 | 416 | 426 | 405 | 468 | 440 |
| 2 | Без пароизоляции | 345 | 73 | 15 | 4,4 | 125 | 362 | 371 | 354 | 405 | 383 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 24

## § 51. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 61

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | С пароизоляцией | 383 | 81 | 16 | 4,7 | 141 | 401 | 411 | 390 | 451 | 424 |
| 2 | Без пароизоляции | 333 | 70 | 15 | 4,3 | 122 | 348 | 356 | 340 | 388 | 367 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 24.

## § 52 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 62

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 409 | 78 | 35 | 12 | 135 | 430 | 440 | 417 | 481 | 453 |
| 2 | без пароизоляции | 398 | 75 | 34 | 11 | 131 | 418 | 428 | 406 | 466 | 440 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 404 | 76 | 35 | 12 | 130 | 425 | 435 | 412 | 476 | 448 |
| 4 | без пароизоляции | 393 | 70 | 34 | 11 | 126 | 413 | 423 | 401 | 461 | 435 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 29.

## § 53. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 63

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 435 | 80 | 36 | 12 | 138 | 456 | 467 | 444 | 510 | 481 |
| 2 | без пароизоляции | 424 | 77 | 35 | 12 | 133 | 445 | 455 | 433 | 497 | 468 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 430 | 78 | 36 | 12 | 133 | 451 | 462 | 439 | 505 | 476 |
| 4 | без пароизоляции | 419 | 75 | 35 | 12 | 129 | 440 | 450 | 428 | 492 | 463 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 31.

## § 54. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 64

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 384 | 73 | 34 | 11 | 127 | 406 | 415 | 394 | 454 | 428 |
| 2 | без пароизоляции | 373 | 71 | 34 | 11 | 123 | 394 | 403 | 383 | 440 | 415 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 379 | 71 | 34 | 11 | 122 | 401 | 410 | 389 | 449 | 423 |
| 4 | без пароизоляции | 368 | 69 | 34 | 11 | 118 | 389 | 398 | 378 | 435 | 410 |

Примечание Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 29

## § 55 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 65

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 444 | 82 | 35 | 12 | 140 | 467 | 477 | 456 | 519 | 491 |
| 2 | без пароизоляции | 433 | 80 | 35 | 12 | 136 | 455 | 465 | 444 | 505 | 478 |
| | Без стяжки | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 439 | 80 | 35 | 12 | 135 | 462 | 472 | 451 | 514 | 486 |
| 4 | без пароизоляции | 428 | 78 | 35 | 12 | 131 | 450 | 460 | 439 | 500 | 473 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по формам табл. 31.

## § 56. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 66

| № п. п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | С цементной стяжкой | | | | | | | | | | |
| 1 | с пароизоляцией | 432 | 79 | 35 | 13 | 137 | 452 | 462 | 440 | 503 | 475 |
| 2 | без пароизоляции | 421 | 77 | 35 | 13 | 133 | 440 | 450 | 430 | 487 | 462 |
| | Без стяжки: | | | | | | | | | | |
| 3 | с пароизоляцией | 428 | 77 | 35 | 13 | 132 | 447 | 457 | 435 | 498 | 470 |
| 4 | без пароизоляции | 416 | 75 | 35 | 13 | 128 | 435 | 445 | 425 | 482 | 457 |

Примечание. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 31.

## § 57. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 67

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 432 | 70 | 41 | 12 | 120 | 450 | 462 | 438 | 510 | 476 |

Примечания 1 Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл 35 2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 36

## § 58. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 68

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительные работы | 458 | 72 | 42 | 13 | 123 | 479 | 487 | 465 | 540 | 504 |

Примечания 1 Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл 35 2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 38

## § 59. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

### А. Постоянные затраты

Таблица 69

| № п.п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 407 | 66 | 40 | 12 | 112 | 427 | 436 | 415 | 480 | 451 |

Примечания 1 Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл 35. 2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 36

## § 60 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 70

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 467 | 74 | 42 | 13 | 125 | 490 | 500 | 476 | 540 | 514 |

Примечания Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл 35 2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 38

## § 61. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

### А. Постоянные затраты

Таблица 71

| № п.п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, VI, VIII, XI—XIIA | IIA, IX | III—V, VII | VIIIA, X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 455 | 71 | 42 | 13 | 122 | 473 | 483 | 463 | 530 | 498 |

Примечания 1 Показатели расхода металлоконструкций принимать по нормам табл 35. 2. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 38

## ЧАСТЬ II. ФОНАРИ

### § 62. ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛИ ГЛУХИЕ, ОСТЕКЛЕНИЕ В ДВА СЛОЯ, ТОЛЩИНА СТЕКЛА 6 ММ

*Измеритель — 100 м² горизонтальной проекции*

### А. Постоянные затраты

Таблица 72

| № пп | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II—VIII, XII, XIIA | IIA, IX, XI, XIIБ | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительные работы | 4900 | 255 | 165 | 60 | 430 | 4370 | 5000 | 5520 | 5170 |
| 2 | Металлоконструкции | 2500 | 65 | 170 | 58 | 110 | 2530 | 2550 | 2600 | 2800 |

## § 63. ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛИ ГЛУХИЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШП-300 В ДВА СЛОЯ

### А. Постоянные затраты

Таблица 73

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II—IX, XI, XII, XIIA | IIA, XIIБ | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительные работы | 2700 | 260 | 160 | 60 | 430 | 2800 | 2950 | 3250 | 2980 |
| 2 | Металлоконструкции | 3050 | 230 | 180 | 90 | 330 | 3100 | 3130 | 3150 | 3300 |

## § 64. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

### А. Постоянные затраты

Таблица 74

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прочие затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II—VIII, XIIA | IIA, IX, XI | VIIIA | X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 650 | 84 | 19 | 6 | 148 | 670 | 700 | 820 | 740 | 710 |
| | | | | | | | II, III, V, VIII, XII, XIIБ | IIA, VI, VIIIA, XIIA | IV, VII, XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из тонкостенных труб | 1560 | 73 | 161 | 57 | 116 | 1580 | 1610 | 1550 | 1660 | 1880 |
| | горячекатаных профилей | 1380 | 73 | 161 | 57 | 116 | 1390 | 1420 | 1370 | 1470 | 1680 |

*Продолжение табл 74*

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II—VIII, XIIA | IIA, IX, XI | VIIIA | X | XIIБ |
| | | | | всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Монтажные работы | 3 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 4,8 | — | — | 3 | — | — |
| 4 | Оборудование | 278 | — | — | — | — | 279 | 286 | 287 | 290 | 303 |

## Б. Местные материалы

Таблица 74а

| Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество | Материалы и конструкции | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Плитный утеплитель | м$^2$ | 29,5 | Раствор кладочный тяжелый цементный марки 100 | м$^3$ | 0,6 |

## § 65. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ, ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

### А. Постоянные затраты

Таблица 75

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб , по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III—VIII, XIIA | IIA, IX, XI, XII, XIIБ | VIIIA | X | |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих,обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Строительные работы | 670 | 87 | 19 | 6 | 153 | 690 | 720 | 840 | 760 | |
| | | | | | | | II, III, V, VIII, XII, XIIБ | IIA, VI, VIIIA, XIIA | IV, VII, XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из тонкостенных труб | 1610 | 71 | 164 | 58 | 114 | 1630 | 1650 | 1600 | 1710 | 1930 |
| | горячекатаных профилей | 1410 | 71 | 164 | 58 | 114 | 1430 | 1450 | 1400 | 1500 | 1710 |

Примечания: 1. Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74. 2. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 74а.

## § 66. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ, ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

### А. Постоянные затраты

Таблица 76

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | II, III—V, VII, VIII | IIA, IX, XI, XIIБ | VI, XII, XIIA | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 730 | 94 | 19 | 6 | 166 | 750 | 790 | 770 | 900 | 820 |
| | | | | | | | II, IIA, VI, VIIIA, XIIA | III, V, VIII, XI | IV, VII, XI, XIIБ | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из | | | | | | | | | | |
| | тонкостенных труб | 1910 | 86 | 189 | 68 | 137 | 1960 | 1920 | 1900 | 2050 | 2350 |
| | горячекатаных профилей | 1720 | 86 | 189 | 68 | 137 | 1780 | 1740 | 1730 | 1860 | 2150 |

Примечания 1. Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74.
2 Показатели расхода местных материалов принимать по табл 74а.

## § 67. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

### А. Постоянные затраты

Таблица 77

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III—V, VII, VIII | IIA, VI, IX, XI, XIIA | VIIIA | X | XIIБ |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 790 | 100 | 20 | 6,4 | 179 | 810 | 840 | 970 | 880 | 870 |
| | | | | | | | II, IIA, VI, VIIIA, XIIA | III, V, VIII, XII, XIIБ | IV, VII, XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из | | | | | | | | | | |
| | тонкостенных труб | 2080 | 86 | 201 | 72 | 139 | 2140 | 2100 | 2070 | 2220 | 2550 |
| | горячекатаных профилей | 1880 | 86 | 201 | 72 | 139 | 1940 | 1900 | 1870 | 2020 | 2340 |

Примечания 1 Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74 2 Показатели расхода местных материалов принимать по табл. 74а.

## § 68. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПОКРЫТИЙ

### А. Постоянные затраты

Таблица 78

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел - ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III—V, VII, VIII | IIA, VI, XII XIIA | VIIIA | IX, XI XIIБ | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 526 | 74 | 12 | 3,7 | 130 | 541 | 558 | 650 | 571 | 588 |
| | | | | | | | II, III, V, VIII, XII, XIIБ | IIA, VI, VIIIA XIIA | IV, VII, XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из | | | | | | | | | | |
| | тонкостенных труб | 1170 | 50 | 112 | 39 | 80 | 1180 | 1200 | 1160 | 1240 | 1390 |
| | горячекатаных профилей | 920 | 50 | 112 | 39 | 80 | 930 | 950 | 910 | 1000 | 1130 |

Примечания: 1. Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл. 74.
2. Показатели расхода местных материалов принимать по табл. 74а.

## § 69. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПОКРЫТИЙ

### А. Постоянные затраты

Таблица 79

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III—V, VII, VIII | IIA, IX, XI, XIIБ | VI, XII, XIIA | VIIIA | X |
| | | | | всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 522 | 73 | 11 | 3,7 | 129 | 536 | 565 | 550 | 640 | 584 |
| | | | | | | | II, V, VIII, VIIIA, XII, XIIБ | IIA, VI, XIIA | III, IV VII, XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из | | | | | | | | | | |
| | тонкостенных труб | 1190 | 48 | 111 | 39 | 77 | 1210 | 1230 | 1190 | 1260 | 1420 |
| | горячекатаных профилей | 940 | 48 | 111 | 39 | 77 | 950 | 970 | 940 | 1010 | 1160 |

Примечания 1 Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74 2 Показатели расхода местных материалов принимать по табл 74а

## § 70. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 2 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ

### А. Постоянные затраты

Таблица 80

| № п.п. | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Прямые затраты, руб., по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III—V, VII, VIII | IIA, IX XI, XIIБ | VI, XII, XIIA | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 522 | 74 | 12 | 3,7 | 129 | 536 | 565 | 550 | 640 | 584 |
| | | | | | | | II, III, V, VIII, XII, XIIБ | IIA, VI, VIIIA, XIIA | IV, VII XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из | | | | | | | | | | |
| | тонкостенных труб | 1270 | 51 | 118 | 41 | 81 | 1280 | 1310 | 1260 | 1350 | 1530 |
| | горячекатаных профилей | 1020 | 51 | 118 | 41 | 81 | 1040 | 1050 | 1010 | 1090 | 1270 |

Примечания. 1 Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74 2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 74а

## § 71. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ

### А. Постоянные затраты

Таблица 81

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III—V, VII, VIII | IIA, VI, XII, XIIA | VIIIA | IX, XI, XIIБ | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 526 | 74 | 12 | 3,7 | 130 | 541 | 558 | 650 | 571 | 588 |
| | | | | | | | II, III, V, VIII, XII, XIIБ | IIA, VI, VIIIA, XIIA | IV, VII, XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами из | | | | | | | | | | |
| | тонкостенных труб | 1250 | 54 | 119 | 42 | 85 | 1270 | 1290 | 1250 | 1330 | 1510 |
| | горячекатаных профилей | 1000 | 54 | 119 | 42 | 85 | 1020 | 1040 | 1000 | 1080 | 1250 |

Примечания: 1 Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74 2 Показатели расхода местных материалов принимать по табл. 74а

## § 72 СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

### А. Постоянные затраты

Таблица 82

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел-ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III, IV, VII, VIII | IIA, IX, XI, XIIБ | V, VI, XII XIIБ | VIIIA | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 542 | 75 | 12 | 4,5 | 133 | 558 | 587 | 570 | 670 | 600 |
| | | | | | | | II, IIA, VI, VIIIA, XIIA | III, V VII, VIII, XII, XIIБ | IV, XI | IX | X |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами | | | | | | | | | | |
| | из тонкостенных труб | 1410 | 59 | 131 | 47 | 95 | 1450 | 1420 | 1390 | 1500 | 1710 |
| | из горячекатаных профилей | 1160 | 59 | 131 | 47 | 95 | 1200 | 1170 | 1140 | 1250 | 1450 |

Примечания 1 Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74. 2. Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл 74а

## § 73. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

### А. Постоянные затраты

Таблица 83

| № п п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты по базисному району, руб | В том числе, руб | | | Затраты труда рабочих, чел -ч | Прямые затраты, руб, по территориальным районам | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | основная заработная плата рабочих | эксплуатация машин | | | I, II, III—V, VII, VIII | IIA, VI, XII, XIIA | VIIIA | IX, XI, XIIБ | X |
| | | | | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительные работы | 546 | 75 | 12 | 3,6 | 132 | 560 | 576 | 670 | 590 | 610 |
| | | | | | | | II, III, V, VIII, XII, XIIБ | IIA, VI, VIIIA, XIIA | IV, VII, XI | IX | X |
| | | | | | | | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Металлоконструкции с переплетами | | | | | | | | | | |
| | из тонкостенных труб | 1480 | 58 | 134 | 48 | 92 | 1500 | 1530 | 1470 | 1580 | 1810 |
| | из горячекатаных профилей | 1230 | 58 | 134 | 48 | 92 | 1260 | 1280 | 1230 | 1330 | 1550 |

Примечания 1 Затраты на монтажные работы и оборудование принимать по нормам табл 74 2 Показатели расхода местных материалов принимать по нормам табл. 74а

# ОБЪЕМЫ РАБОТ, УЧТЕННЫЕ В УСН

## ЧАСТЬ I. КРОВЛИ

### § 1. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкции | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | 1 | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | | 1 | | |
| 3 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной из рубероида РМ-350 на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия | 100 м² кровли | | | | 1 | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | | | | 0,112 | | |

## § 2. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 |
| 5 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 7 | То же, 12-289 | Устройство дополнительного слоя рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 3. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-153 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | | | 1 | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство светов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | | | | 0,06 | | |

## § 4. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |

*Продолжение прил 1*

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ЕРЕР 12-153 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 5. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ЕРЕР 2-130 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 6. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ВОДОНАПОЛНЕННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ЕРЕР 12-181 | Устройство кровли рулонной на битумной мастике из гидроизола с защитным слоем из гравия на битумной мастике | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 7. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-216 | Устройство кровли на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 | | | | | |

## § 8. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции руберонда РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | | 1 | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 |
| 5 | То же, 12-216 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 7 | То же, 12-286 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,05 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 9. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | |
| 5 | То же, 12-203 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | | | 1 | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | | | 0,06 | | |

## § 10. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-280 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | 1 | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 |
| 5 | То же, 12-203 | Устройство кровли из бутумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 11. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | *То же, 12-301* | *Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки* | *То же* | — | — | 1 | | — | — |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 |
| 5 | То же, 12-190 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем гравия на битумной антисептированной мастике с четырьмя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 12 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции *из рубероида РМ-350 в* один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-255 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками стеклосетки | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 | | | | | |

## § 13. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

*Продолжение прил 1*

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Элементы конструкций* | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | То же, 12-255 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 6-75 | *Набетонка* в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 14. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

*Продолжение прил 1*

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-242 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | | | 1 | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | | | 0,06 | | | |

## § 15 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-242 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | То же 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 16. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |

*Продолжение прил. 1*

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-229 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | | | 1 | | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | | | 0,02 | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | | | 0,06 | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | | | 11,6 | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | | | 2 | | | |

## § 17. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м покрытия | 0,112 | |

## § 18. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | |
| | | | | пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | |
| 5 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | |
| 6 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | |
| 7 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | |

## § 19 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытии плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же 12-153 | Устроиство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,06 | |

## § 20. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-153 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона | 100 м² | 0,02 | |
| 5 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | |
| 6 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | |
| 7 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | |

## § 21. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-130 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | |
| 5 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | |
| 6 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | |
| 7 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | |

## § 22. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ РУЛОННЫЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

*Продолжение прил 1*

| № п п | Основание | Наименование работ | Единица измерения | Количество | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт. | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистеролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | — | — | |
| 6 | То же, 12-289 | Устройство прокладки из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | » | 0,51 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 8 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 |

*Продолжение прил 1*

## § 23 КРОВЛИ ПЛОСКИЕ РУЛОННЫЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистеролом | 100 м шва | 1 | | | |

*Продолжение прил. 1*

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | | — | — |
| 6 | То же, 12-289 | Устройство прокладки из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | То же | 0,51 | | | |
| 7 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | |
| 8 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | |
| 9 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | |
| 10 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | |
| 11 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | |

## § 24. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ РУЛОННЫЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт | | 11,1 | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | | 0,222 | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | | 0,056 | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | | 1 | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | 1 | | — |
| 6 | То же, 12-289 | Прокладка из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | » | | 1,51 | | |
| 7 | То же, 12-153 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | | 1 | | |
| 8 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | | 0,06 | | |

*Продолжение прил. 1*

## § 25. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ РУЛОННЫЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п/п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | — | — | |
| 6 | То же, 12-289 | Устройство прокладки из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | То же | 0,51 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | То же 12-153 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 8 | То же 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 9 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 10 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 11 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

*Продолжение прил 1*

## § 26. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ РУЛОННЫЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкции | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт | 11,1 | | | |

*Продолжение прил 1*

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Элементы конструкций | | | |
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | ЕРЕР 12-298 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² покрытия | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | — | — | |
| 6 | То же, 12-289 | Прокладка из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | То же | 0,51 | | | |
| 7 | То же, 12-130 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | |
| 8 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | |
| 9 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | |
| 10 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью, два слоя | м² | 11,6 | | | |
| 11 | То же, 10-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | |

## § 27. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 |

## § 28. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | То же, 12-176 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | » | 0,02 |
| 6 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 7 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 8 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 29 КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | То же, 12-153 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,06 |

*Продолжение прил 1*

## § 30. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-153 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок толщиной 100 мм из бетона марки М100 | » | 0,02 |
| 6 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 7 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 8 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 31. КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² кровли | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-130 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | » | 0,02 |
| 6 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 7 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 8 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

*Продолжение прил 1*

## § 32. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫАМ ВОДООТВОДОМ

| № пп | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-74 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 | | | | | |

*Продолжение прил. 1*

## § 33. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-74 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | | | 1 | | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | | | 0,02 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же 16-188 | Установка водосточных воронок | 1 воронка | 2 |

*Продолжение прил 1*

## § 34 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной поверхности пароизоляции из рубероида РМ-350 | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устроиство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий, плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |

| № п.п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ЕРЕР 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,06 | | | | | |

## § 35. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | | — | | — | | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | | — | 1 | | — | | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | | 1 | | | | |
| 5 | То же, 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | | | | 1 | | | | |
| 6 | То же, 12-289 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | | | | 0,02 | | | | |
| 7 | То же, 6-75 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | | | | 0,06 | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | | | | 11,6 | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | | | | 2 | | | | |

## § 36. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п, п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-239 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | — | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | — | — | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | | 1 | | |
| 5 | То же, 12-2 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | | | | 1 | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | | | | 0,02 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

*Продолжение прил 1*

## § 37 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | То же 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |

*Продолжение прил. 1*

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми, насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-218 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с тремя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | | | 0,112 | | | |

## § 38. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-218 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с тремя армирующими прокладками из стеклоткани | То же | | | 1 | | | |

| № п п, | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 39. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п, п, | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-289 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-205 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с тремя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,06 | | | | | |

## § 40 КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ГРЁР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | То же, 12-205 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с тремя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 41. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-282 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | То же, 12-192 | Устройство кровли из битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике с тремя армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 42. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТЛИВОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-257 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 | | | | | |

## § 43. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-257 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | | | 1 | | | |
| 6 | То же, 12-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | | | 0,02 | | | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | ЕРЕР 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 44. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² | 1 | — | 1 | — | 1 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | | 1 | | — | | — | | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | | — | | 1 | | — | |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | | | | | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-244 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | | | | | 1 | | | |
| 6 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | | | | | 0,06 | | | |



## § 45. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |

*Продолжение прил. 1*

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | ЕРЕР 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-244 | Устройство кровли из бутумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | 1 | | | | | |
| 6 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 46. КРОВЛИ ИЗ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ МАСТИКИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 2 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² кровли | 1 | | — | — | — | — |
| 3 | То же, 12-301 | Устройство выравнивающей асфальтовой стяжки | То же | — | — | 1 | | — | — |
| 4 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | | | | | |
| 5 | То же, 12-231 | Устройство кровли из битумно-резиновой мастики с защитным слоем из гравия с армирующими прокладками из стеклосетки | 100 м² кровли | | | | | | |

*Продолжение прил 1*

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | с асфальтовой стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | ЕРЕР 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной до 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | | | |
| 7 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | | | |
| 8 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | | | |
| 9 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | | | |

## § 47. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-74 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 | |

## § 48. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 22-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-74 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | ЕРЕР, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки *М100* | 100 м² | 0,02 | |
| 5 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | |
| 6 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | |
| 7 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | |

## § 49. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | ЕРЕР, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,06 | |

## § 50. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | |
| 5 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | |
| 6 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | |
| 8 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | |

## § 51. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 1 | — |
| 2 | То же, 12-286 | Утепление покрытий плитами, укладываемыми насухо | 100 м² покрытия | 1 | |
| 3 | То же, 12-2 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, из рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | |
| 4 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М-100 | 100 м² | 0,02 | |
| 5 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | |
| 6 | То же, 2-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | |
| 7 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | |

## § 52. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | | — | — |
| 6 | То же, 12-289 | Прокладка из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | То же | 0,51 | | | |
| 7 | То же, 12-74 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | |
| 8 | То же 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 | | | |

## § 53 КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ДРЕР, 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт. | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | | — | — |
| 6 | То же, 12-289 | Прокладка из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | 100 м² покрытия | 0,51 | | | |
| 7 | То же, 12-74 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, из рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | |
| 8 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | |
| 9 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | |
| 10 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | |
| 11 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | |

## § 54. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР, 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | — | — | |
| 6 | То же, 12-289 | Прокладка из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | То же | 0,51 | | | |
| 7 | То же, 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной (антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | |
| 8 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,06 | | | |

## § 55. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР, 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных плит покрытия | шт | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м² | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-707 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | -1 | | — | — |
| 6 | То же, 12-289 | Прокладка из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | То же | 0,51 | | | |
| 7 | То же, 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия. рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | |
| 8 | То же, 6-75 | Набетонка в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | |
| 9 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | |
| 10 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | |
| 11 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | |

## § 56. КРОВЛИ РУЛОННЫЕ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПАНЕЛЯМ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с цементной стяжкой | | без стяжки | |
| | | | | с пароизоляцией | без пароизоляции | с пароизоляцией | без пароизоляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЕРЕР, 7-177 | Укладка сборных железобетонных утепленных комплексных плит покрытия | шт | 11,1 | | | |
| 2 | То же, 12-289 | Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² поверхности | 0,222 | | | |
| 3 | То же, 12-287 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | м³ | 0,056 | | | |
| 4 | То же, 7-704 | Устройство герметизации пенополистиролом | 100 м шва | 1 | | | |
| 5 | То же, 12-299 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | 100 м² покрытия | 1 | — | — | |
| 6 | То же, 12-289 | Прокладка из рубероида РМ-350 на битумной мастике в один слой | То же | 0,51 | | | |
| 7 | То же, 12-2 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубериода РМ-350 | 100 м² кровли | 1 | | | |
| 8 | То же, 6-75 | Набетоника в местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 | | | |
| 9 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 | | | |
| 10 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 | | | |
| 11 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | | | |

## § 57. КРОВЛИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР, 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-74 | Устройство кровли на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,112 |

## § 58. КРОВЛИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР, 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-74 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Прокладка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | То же, 6-75 | Набетонка на местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 6 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 7 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 8 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 59. КРОВЛИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С НАРУЖНЫМ ВОДООТВОДОМ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество, элементы конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР, 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 12-280 | Устройство свесов из оцинкованной кровельной стали | 100 м² покрытия | 0,06 |

## § 60. КРОВЛИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ 12—24 М, С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР, 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |
| 2 | То же, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-38 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 6-75 | Набетонка на местах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М100 | 100 м² | 0,02 |
| 6 | То же, 13-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 7 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 8 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

## § 61. КРОВЛИ СКАТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ УТЕПЛЕННЫМ ПАНЕЛЯМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24 М, С ВНУТРЕННИМИ ВОДОСТОКАМИ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БРЕР, 9-27 | Кровельное покрытие из многослойных панелей | 100 м² | 1 |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | ЕРЕР, 7-707 | Устройство герметизации нетвердеющей мастикой | 100 м шва | 1,4 |
| 3 | То же, 12-2 | Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия, рубероида РМ-350 | 100 м² кровли | 1 |
| 4 | То же, 12-289 | Проклейка соединительных швов одним слоем рубероида РМ-350 | 100 м² | 0,28 |
| 5 | То же, 6-75 | Набетонка на листах установки водосточных воронок и уклонов толщиной 100 мм из бетона марки М100 | То же | 0,02 |
| 6 | То же, 12-289 | Дополнительный слой рубероида в местах установки воронок | 100 м² поверхности | 0,06 |
| 7 | То же, 26-68 | Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью в два слоя | м² | 11,6 |
| 8 | То же, 16-188 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |

# ЧАСТЬ II. ФОНАРИ

## § 62. ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛИ, ГЛУХИЕ, ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ТОЛЩИНА СТЕКЛА 6 ММ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР, 9-112 | Светоаэрационные фонари из стали горячекатаных профилей (Прейскурант № 01-22, п. 102—144) | т | 0,439 |
| 2 | То же, 15-767 | Остекление стальных переплетов | 100 м² | 0,18 |
| 3 | То же, 26-50 | Затяжка сеткой | м² | 9,0 |
| 4 | То же, 26-46 | Приварка крючьев для крепления сеткой | 100 м² | 0,09 |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ЕРЕР, 10-28 | Установка элементов каркаса из брусьев | м³ | 0,015 |
| 6 | То же, 26-31 | Утепление стенок стакана жесткими минераловатными плитами | » | 0,39 |
| 7 | То же, 12-289 | Пароизоляция из рубероида РМ-350 в один слой | 100 м² | 0,06 |
| 8 | То же, 12-12 | Трехслойный изоляционный ковер на битумной мастике с защитным слоем из рубероида РК-420 | 100 м² кровли | 0,09 |
| 9 | То же, 7-702 | Герметизация минераловатными пакетами | 100 м шва | 0,24 |
| 10 | То же, 7-711 | Устройство фартука из асбестоцементных листов | » | 0,12 |
| 11 | То же, 7-709 | Герметизация швов нетвердеющей мастикой | » | 0,4 |
| 12 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | 100 м² | 0,4 |
| 13 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 за два раза | » | 0,4 |
| 14 | То же, 7-708 | Приклейка губчатой резины для прокладки под стекла | 100 м шва | 0,4 |

## § 63. ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ *ПРОФИЛЕЙ СТАЛИ, ГЛУХИЕ, ОСТЕКЛЕНИЕ* ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШП-300 В ДВА РЯДА

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЕРЕР, 9-112 | Светоаэрационные фонари из стали горячекатаных профилей (Прейскурант № 01—22, п. 102—144) | т | 0,357 |
| 2 | То же | Монтаж оцинкованных нащельников. | 100 м² | 0,09 |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | ЕРЕР, 9-105 | Утепление плитами пенопласта на битумной мастике | 100 м² | 0,153 |
| 4 | То же, 12-284 | Обделка стакана оцинкованной кровельной сталью | » | 0,07 |
| 5 | То же, 12-280 | Затяжка сеткой | м² | 9,0 |
| 6 | То же, 26-46 | Приварка крючьев для крепления сетки | 100 м² | 0,09 |
| 7 | То же, 7-708 | Приклейка губчатой резины для прокладки под стекла | 100 м шва | 0,465 |
| 8 | То же, 7-709 | Уплотнение швов мастикой «Герметик» | » | 0,19 |
| 9 | То же, 15-764 | Остекление стальных переплетов швеллерным стеклом ШП-300 | 100 м² | 0 09 |
| 10 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 0,36 |
| 10 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 за два раза | » | 0,36 |

## § 64. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-112 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 2,16 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ЕРЕР, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок, с доборными деталями переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/ /шт | 0,621 / 6 | |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление переплетов, толщина стекла 4 мм | 100 м² переплетов | 0,621 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,01 | |
| 5 | То же, 13-21 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 | 100 м² | 1,81 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,81 | |
| 7 | То же, 20-483 Справочник групповых лимитных цен | Механизмы открывания, монтаж и оборудование | шт | 0,6 | |
| 8 | То же, 26-55 | Затяжка проемов сеткой | м² | 21,6 | |
| 9 | То же, 26-46 | Приварка крючьев | » | 21,6 | |
| 10 | То же, 10-28 | Деревянные элементы из бруса по верху и низу фонарей | м³ | 0,5 | |
| 11 | То же, 12-286 | Утепление карниза фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, марки М300 | 100 м² | 0,294 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, марки М300 | м² | 25,8 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | ЕРЕР, 7-707 | Заделка стыков и примыканий к импосту мастикой «герметик» | м | 54 | |
| 14 | То же, 12-280 | Обделка карниза фонареи кровельной оцинкованной сталью | м² | 12,6 | |
| 15 | То же, 15-201 | Затирка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,252 | |
| 16 | То же, 12-299, 12-300 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | » | 0,1 | |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонаря | » | 0,2 | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 12,6 | |
| 19 | То же, 12-293 | Дополнительное рулонное покрытие карнизов рубероидом | 100 м² | 0,286 | |
| 20 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 0,5 | |

## § 65 СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

| № п п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-113 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 2,12 | |

| № п.п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ЕРЕР, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок с доборными деталями переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/ /шг. | 6,4 | |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление переплетов, толщина стекла 4 мм | 100 м² переплетов | 0,663 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,01 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций ГФ-021 | 100 м² | 1,81 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,81 | |
| 7 | То же, 20-483 Справочник лимитных цен | Механизмы открывания, монтаж и оборудование | шт. | 0,6 | |
| 8 | То же, 26 50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 23 | |
| 9 | То же, 26-46 | Изготовление и приварка крючьев | » | 23 | |
| 10 | То же, 10-28 | Деревянные элементы из брусьев по верху и низу фонарей | м³ | 0,5 | |
| 11 | То же, 12-286 | Утепление карниза фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, марки 300 | 100 м² | 0,294 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки 300 | м² | 25,8 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий утеплителя к импосту мастикой «герметик» | м | 54 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | ЕРЕР, 12-280 | Обделка карниза фонаря кровельной оцинкованной сталью | м² | 13,4 | |
| 15 | То же, 15-201 | Заделка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,269 | |
| 16 | То же, 12-299, 12-300 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | То же | 0,1 | |
| | | | 100 м² | 0,2 | |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов | | | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,4 | |
| 19 | То же, 12-293 | Дополнительное рулонное покрытие из рубероида | 100 м² | 0,286 | |
| 20 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 0,5 | |

## § 66 СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-112 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 3,11 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ЕРЕР, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок с доборными деталями переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100/м² /шт | 0,621 / 6 | |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление переплетов толщина стекла 4 мм | 100 м² | 0,621 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,01 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 | 100 м² | 1,87 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | То же | 1,87 | |
| 7 | ЕРЕР, 20-483 Справочник лимитных цен | Механизмы открывания, монтаж и оборудование | шт | 0,6 | |
| 8 | То же, 26-50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 21,6 | |
| 9 | То же, 26-46 | Изготовление и приварка крючьев | » | 21,6 | |
| 10 | То же, 10-28 | Установка элементов каркаса из брусьев | м³ | 1,21 | |
| 11 | То же, 12-280 | Облицовка карниза фонаря оцинкованной кровельной сталью | м² | 12,6 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок бортовой балки фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки М300 | » | 26,0 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий к импосту мастикой «герметик» | 100 м шва | 0,504 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | ЕРЕР, 12-286 | Утепление карниза фибролитовыми плитками толщиной 50 мм марки 300 | 100 м² | 0,294 | |
| 15 | То же, 15-201 | Затирка стыков цементным раствором | » | 0,252 | |
| 16 | То же, 12-299, 12-300 | Устроиство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | » | 0,1 | |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонаря | » | 0,2 | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 12,6 | |
| 19 | То же 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 1,21 | |
| 20 | То же, 12-293 | Дополнительное рулонное покрытие карнизов рубероидом | 100 м² | 0,286 | |

## § 67. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 6 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

| № п п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-113 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 3,38 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из толкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ЕРЕР, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок и доборных деталей переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/ /шт | 0,663 / 6,4 | |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление переплетов, толщина стекла 4 мм | 100 м² | 0,663 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,01 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 | 100 м² | 1,46 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,46 | |
| 7 | ЕРЕР, 20-483 Справочник лимитных цен | Механизмы открывания, монтаж и оборудование | шт | 0,6 | |
| 8 | То же, 26-50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 23,0 | |
| 9 | То же, 26-44 | Изготовление и приварка крючьев | » | 23,0 | |
| 10 | То же, 10-28 | Установка элементов каркаса из брусьев | м³ | 1,62 | |
| 11 | То же, 12-280 | Облицовка карниза фонаря из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,4 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок бортовой балки фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки М300 | » | 27,7 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий к импосту мастикой «герметик» | 100 м шва | 0,538 | |
| 14 | То же, 12-286 | Утепление карниза фибролитовой плитой толщиной 50 мм марки М300 | 100 м² | 0,294 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | ЕРЕР 15-201 | Затирка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,269 | |
| 16 | То же, 12-299 12-300 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | » | 0,1 | |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонаря | » | 0,2 | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,4 | |
| 19 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 1,62 | |
| 20 | То же, 12-293 | Дополнительное рулонное покрытие карнизов рубероидом | 100 м² | 0,286 | |

## § 68. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТОМ 6 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПОКРЫТИЙ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкции | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-112 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 1,48 | |
| 2 | То же, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок и доборных деталей переплетов, в том числе, один переплет с дверью | 100 м²/шт | 0,435 | 6,4 |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ЕРЕР, 15-757 | Остекление переплетов, толщина стекла 4 мм | 100 м² | 0,435 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | 100 м | 0,006 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 | 100 м² | 1,34 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,34 | |
| 7 | То же, 20-483 Справочник лимитных цен | Механизмы открывания, монтаж и оборудование | шт | 0,6 | |
| 8 | ЕРЕР, 26-50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 15,4 | |
| 9 | То же, 24-46 | Изготовление и приварка крючьев | » | 15,4 | |
| 10 | То же, 10-28 | Установка элементов каркаса из брусьев | м³ | 0,9 | |
| 11 | То же, 12-286 | Утепление карниза фибролитовой плитой толщиной 50 мм марки 300 | 100 м² | 0,196 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок бортовой балки фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки 300 | м² | 13,8 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий к импосту мастикой «герметик» | 100 м шва | 0,217 | |
| 14 | То же, 12-280 | Облицовка карниза фонаря оцинкованной кровельной сталью | м² | 13,5 | |
| 15 | То же, 15-201 | Затирка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,3 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | ЕРЕР, 12-299, 12-300 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | 100 м² | 0,1 | |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонаря | » | 0,2 | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,4 | |
| 19 | То же, 12-293 | Дополнительное рулонное покрытие карнизов рубероидом | 100 м² | 0,2 | |
| 20 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 0,9 | |

## § 69. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-113 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 1,52 | |

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ЕРЕР, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок и доборных деталей переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/ /шт | 0,435 / 6,4 | |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление переплетов, толщина стекла 4 мм | 100 м² | 0,435 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,006 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 | 100 м² | 1,32 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,32 | |
| 7 | ЕРЕР, 20-383 Справочник лимитных цен | Механизмы открывания, монтаж и оборудование | шт | 0,6 | |
| 8 | ЕРЕР, 26-50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 15,4 | |
| 9 | То же, 26-46 | Изготовление и проверка крючьев | » | 15,4 | |
| 10 | То же, 10-28 | Установка элементов каркаса из брусьев | м³ | 0,9 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | ЕРЕР, 12-286 | Утепление карниза фибролитовой плитой толщиной 50 мм марки 300 | 100 м² | 0,196 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок бортовой балки фибролитовыми плитами толщиной 50 мм М300 | м² | 13,8 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий к импосту мастикой «герметик» | 100 м шва | 0,217 | |
| 14 | То же, 12-280 | Облицовка карниза фонаря оцинкованной кровельной сталью | м² | 13,5 | |
| 15 | То же, 15-201 | Затирка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,3 | |
| 16 | То же, 12-299, 12-300 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | » | 0,1 | |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонаря | » | 0,2 | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,4 | |
| 19 | То же, 12-293 | Дополнительное рулонное покрытие карнизов рубероидом | 100 м² | 0,2 | |
| 20 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 0,9 | |

## § 70. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-113 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 1,73 | |
| 2 | То же, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок с доборными деталями переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/шт | 0,436 | 6,4 |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление переплетов толщина стекла 4 мм | 100 м² | 0,435 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,006 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 за два раза | 100 м² | 1,32 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,32 | |
| 7 | ЕРЕР, 20-483 Справочник лимитных цен | Механизмы открывания ворот, монтаж и оборудование | шт | 0,6 | |
| 8 | ЕРЕР, 26-50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 15,4 | |
| 9 | То же, 26-46 | Изготовление и приварка крючьев | » | 15,4 | |
| 10 | То же, 10-28 | Деревянные элементы из брусьев по верху и низу фонаря | м³ | 0,9 | |
| 11 | То же, 12-286 | Утепление карниза фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки 300 | 100 м² | 0,196 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок фибролитовыми плитами | м² | 13,8 | |

*Продолжение прил 1*

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных профилей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | ЕРЕР, 7-707 | Заделка стыков примыканий утеплителя к импосту мастикой «герметик» | м | 21,7 | |
| 14 | То же, 12-280 | Обделки карниза фонаря кровельной оцинкованной сталью | м² | 13,5 | |
| 15 | То же, 12-299, 12-300 | Затирка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,3 | |
| 16 | То же, 15-201 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | » | — | 0,06 |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонарей | » | 0,2 | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,4 | |
| 19 | То же, 12-293 | Дополнительные рулонные покрытия карнизов из рубероида | 100 м² | 0,2 | |
| 20 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 0,9 | |

## § 71. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ

| № п. п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных труб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-112 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 1,71 | |
| 2 | То же, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок и доборных деталей переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/шт. | — | 0,435<br>6,42 |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление переплетов, толщина стекла 4 мм | 100 м² переплетов | 0,435 | |
| 4 | То же, 9-46, | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,006 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 за два раза | 100 м² | 1,34 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,34 | |
| 7 | ЕРЕР, 20-483 Справочник лимитных цен | Механизмы открывания, монтаж и оборудование | шт. | 0,6 | |
| 8 | ЕРЕР, 26-50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 15,4 | |
| 9 | То же, 26-46 | Изготовление и приварка крючьев | » | 15,4 | |
| 10 | То же, 10-28 | Деревянные элементы из брусьев по верху и низу фонарей | м³ | 0,9 | |

| № п п. | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаных труб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | То же, 12-286 | Утепление карниза фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки 300 | 100 м² | 0,196 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки 300 | м² | 13,8 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий утеплителя к импосту мастикой «герметик» | м | 21,7 | |
| 14 | То же, 12-280 | Обделка карниза фонаря кровельной оцинкованной сталью | м² | 13,5 | |
| 15 | То же, 15-201 | Затирка цементным раствором стыков | 100 м² | 0,3 | |
| 16 | То же 12-299, 12-300 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | » | 0,06 | |
| 17 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонаря | » | 0,2 | |
| 18 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,4 | |
| 19 | То же, 12-293 | Дополнительное рулонное покрытие карнизов из рубероида | 100 м² | 0,2 | |
| 20 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 1,0 | |

## § 72. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 6 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

| № п. п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР 9-112 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 2,13 | |
| 2 | То же, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых площадок и доборных деталей переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/шт | 0,435 | 6,42 |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление стальных переплетов толщина стекла 4 мм | 100 м² | 0,435 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,006 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 | 100 м² | 1,51 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,51 | |
| 7 | ЕРЕР 20—483 Справочник лимитных цен | Монтаж и оборудование механизмов открывания | шт. | 0,6 | |
| 8 | ЕРЕР 26—50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 16,0 | |
| 9 | То же, 26-40 | Изготовление и приварка крючьев | 100 м² | 0,16 | |
| 10 | То же, 10-28 | Установка элементов каркаса из брусьев | м³ | 1,0 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | ЕРЕР, 12-280 | Обделка карниза фонарей оцинкованной кровельной сталью | м² | 13,5 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок бортовой балки фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки 300 | » | 13,8 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий к импосту мастикой «герметик» | 100 м шва | 0,217 | |
| 14 | То же 15-201 | Затирка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,25 | |
| 15 | То же, 12-299, 12-300 | Устройство наклонных бортиков из цементно-песчаного раствора | » | 0,1 | |
| 16 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов по периметру фонаря | » | 0,198 | |
| 17 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,5 | |
| 18 | То же 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 0,5 | |
| 19 | То же 12-286 | Утепление карниза фибролитовой плитой толщиной 50 мм марки 300 | 100 м² | 0,196 | |
| 20 | То же 12-293 | Дополнительное покрытие карнизов рубероидом | » | 0,196 | |

## § 73. СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ДВУМЯ ЯРУСАМИ ПЕРЕПЛЕТОВ ШИРИНОЙ 12 М, ПРОЛЕТ ФЕРМ 12 М, ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЕРЕР, 9-113 | Монтаж металлоконструкций из стали гнутых профилей | т | 2,3 | |
| 2 | То же, 9-34 | Монтаж оконных переплетов фонарей с устройством нащельников, резиновых прокладок с доборными деталями переплетов, в том числе один переплет с дверью | 100 м²/шт | 0,435 | 6,42 |
| 3 | То же, 15-757 | Остекление стальных переплетов, толщина стекла 4 мм | 100 м² | 0,435 | |
| 4 | То же, 9-46 | Монтаж металлоконструкций лестниц | т | 0,006 | |
| 5 | То же, 13-121 | Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-021 | 100 м² | 1,48 | |
| 6 | То же, 13-153 | Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-133 за два раза | » | 1,48 | |
| 7 | ЕРЕР, 20-483 Справочник лимитных цен | Монтаж и оборудование механизмов открывания | шт | 0,6 | |
| 8 | ЕРЕР, 26-50 | Затяжка проемов сеткой | м² | 16 | |
| 9 | То же, 26-46 | Изготовление и приварка крючьев | 100 м² | 0,16 | |
| 10 | То же, 10-28 | Установка элементов из брусьев | м³ | 1,0 | |

| № п п | Основание | Наименование объемов работ | Единица измерения | Количество элементов конструкций | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | переплеты из тонкостенных труб | переплеты из горячекатаного профиля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | ЕРЕР, 12-280 | Обделки карниза фонарей оцинкованной кровельной сталью | м² | 13,5 | |
| 12 | То же, 10-42 | Утепление стенок бортовой балки фибролитовыми плитами | » | 13,9 | |
| 13 | То же, 7-707 | Заделка стыков и примыканий к цоколю мастикой «герметик» | 100 м шва | 0,317 | |
| 14 | То же, 15-201 | Затирка стыков цементным раствором | 100 м² | 0,27 | |
| 15 | То же, 12-299, 12-300 | Устройство наклонных бортиков | » | 0,1 | |
| 16 | То же, 12-269 | Ограждение из асбестоцементных листов | » | 0,212 | |
| 17 | То же, 12-280 | Устройство фартука из оцинкованной кровельной стали | м² | 13,5 | |
| 18 | То же, 10-201 | Огнезащита деревянных конструкций | м³ | 0,5 | |
| 19 | То же, 12-286 | Утепление корпуса фибролитовыми плитами толщиной 50 мм марки 300 | 100 м² | 0,196 | |
| 20 | То же, 12-293 | Дополнительное покрытие карнизов рубероидом | » | 0,196 | |

**Поправки к нормам постоянных затрат**

| № п п | § норм | Верхние слои / Нижние слои | Стеклорубероид С-РК | Рубероид | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | РК-350 | | РК-420 | | РКУ-420А | |
| | | | Территориальные районы | | | | | | |
| | | | I, II, IIА, III—IX, XI, XIIА, XIIБ | VIII, X | I, II, IIА, III—IX, XI, XIIА, XIIБ | VIIА, X | I, II, IIА, III—IX, XI, XIIА, XIIБ | VIIIА, X | I, II, IIА, III—IX, XI, XIIА, XIIБ | VIIIА, X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | Три слоя на битумной мастике стеклорубероида С-РМ | +34 | +22 | — | — | +8 | +4 | +12 | +9 |
| 2 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | рубероида РМ-350 | —68 | —59 | — | — | —85 | —91 | —80 | —30 |
| 3 | 3, 4, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | | —54 | —63 | — | — | —80 | —86 | —76 | —85 |
| 4 | 5, 21, 26, 31 | | —51 | —60 | — | — | —75 | —82 | —71 | —81 |
| 5 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | рубероида РП-300 или РПМ-300 | —72 | —93 | — | — | —99 | —117 | —95 | —115 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3, 4, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | | —67 | —87 | — | — | —93 | —110 | —90 | —109 |
| 7 | 5, 21, 26, 31 | | —63 | —83 | — | — | —87 | —104 | —84 | —103 |
| 8 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | пергамина П-350 | —80 | —102 | — | — | —106 | —127 | —103 | —125 |
| 9 | 3, 4, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | | —75 | —96 | — | — | —100 | —119 | —96 | —117 |
| 10 | 5, 21, 26, 31 | | —70 | —91 | — | — | —93 | —113 | —72 | —111 |
| 11 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | пергамина П-300 | —89 | —112 | — | — | —116 | —136 | —112 | —120 |
| 12 | 3, 4, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | | —84 | —105 | — | — | —109 | —128 | —106 | —127 |
| 13 | 5, 21, 26, 31 | | —79 | —100 | — | — | —102 | —121 | —99 | —120 |
| | | Два слоя на битумной мастике | | | | | | | | |
| 14 | 32—36, 47—61 | стеклорубероида С-РМ | +52 | +45 | +21 | +16 | +26 | +19 | +29 | +22 |
| 15 | 32—36, 47—61 | рубероида РМ-350 | —14 | —19 | —42 | —45 | —38 | —41 | —35 | —39 |
| 16 | 32—36, 47—61 | рубероида РП-300 или РПМ-300 | —23 | —35 | —51 | —58 | —47 | —54 | —45 | —52 |
| 17 | 32—36, 47—61 | пергамина П-350 | —38 | —52 | —56 | —69 | —51 | —65 | —48 | —62 |
| 18 | 32—36, 47—61 | пергамина П-300 | —35 | —49 | —62 | —78 | —61 | —74 | —56 | —72 |

| № п п | § норм | Защитные слои / Нижние слои | Гравий, битумный, Территория I; II, IIА, III—V, VII—IX, XI, XII, XIIА | Гравий, битумный, Территория VIIIА | Гравий, битумный, Территория X, XIIБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Три слоя на битумной мастике | | | |
| 19 | 32-36, 47-61 | стеклорубероида С-РМ | — | — | — |
| 20 | 32-36, 47-61 | рубероида РМ-350 | — | — | — |
| 21 | 32-36, 47-61 | рубероида РП-300 или РПМ-300 | — | — | — |
| 22 | 32-36, 47-61 | пергамина П-350 | — | — | — |
| 23 | 32-36, 47-61 | пергамина П-300 | — | — | — |
| | | Четыре слоя на дегтевой мастике | | | |
| 24 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | толя ТГ-350 | — | — | — |
| 25 | 3, 4, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | | — | — | — |
| 26 | 5, 21, 26, 31 | | — | — | — |
| | | Четыре слоя на битумной мастике. | | | |
| 27 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | гидроизола | — | — | — |
| 28 | 3, 4, 19, 20, 24, 25, 29, 30 | | — | — | — |
| 29 | 5, 21, 26, 31 | | — | — | — |
| 30 | 1, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 28 | Толя ТГ-350 | — | — | — |
| 31 | 3, 4, 19, 20, 24, 25 | | — | — | — |
| 32 | 5, 21, 26, 31 | | — | — | — |
| 33 | 1-5, 17-31 | Стеклорубероида С-РМ | — | — | — |
| | | Четыре слоя на битумной антисептированной мастике, | | | |
| 34 | 1-5, 17, 31 | рубероида РП-300 или РПМ-300 | — | — | — |

| на мастике | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| битумно-антисептированной | | | битумно-резиновой | | | дегтевой | | | Краска БТ-177 | |
| альные районы | | | | | | | | | | |
| I, II, IIA, III—V, VII—IX, XI, XII, XIA | VIIIA | X, XIIБ | I, II, IIA, III—V, VII—IX, XII, XIIA | VIIIA | X, XIIБ | I, II, IIA, III—V, VII—IX, XI, XII, XIIA | VIIIA | X, XIIБ | I, II, IIA, III—IX, XI, XIIA, XIIБ | VIIIA, X |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | +52 | +44 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | —47 | —49 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | —57 | —71 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | —65 | —89 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | —78 | —85 |
| — | — | — | — | — | — | +9 | +99 | +8 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | +21 | +86 | +19 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | +19 | +54 | +15 | — | — |
| +82 | +89 | +79 | — | — | — | +86 | +94 | +81 | — | — |
| +77 | +79 | +61 | — | — | — | +81 | +90 | +79 | — | — |
| +74 | +71 | +60 | — | — | — | +77 | +84 | +67 | — | — |
| —20 | —33 | —18 | — | — | — | —16 | —29 | —11 | — | — |
| —19 | —32 | —23 | — | — | — | —15 | —17 | —13 | — | — |
| —17 | —30 | —20 | — | — | — | —14 | —16 | —11 | — | — |
| +103 | +88 | +117 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| —15 | —18 | —20 | — | — | — | — | — | — | — | — |

| № п п | § норм | Защитные слои / Нижние слои | Гравий битумной. Территори I, II, IIА, III—V, VII—IX, XI, XII, XIIА | VIIIА | X, XIIБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 6 | Четыре слоя на дегтевой мастике толя ТГ-350 | — | — | — |
| 36 | 6 | Четыре слоя на битумной мастике гидроизола | — | — | — |
| 37 | 6 | толя ТГ-350 | — | — | — |
| 38 | 7, 8 | Четыре слоя битумной мастики с четырьмя армирующими прокладками из стеклохолста | — | — | — |
| 39 | 9, 10 | | — | — | — |
| 40 | 11 | | — | — | — |
| 41 | 37, 38 | Три слоя битумной мастики с тремя армирующими прокладками из стеклохолста | —193 | —241 | —201 |
| 42 | 39, 40 | | —182 | —201 | —191 |
| 43 | 41 | | —179 | —216 | —187 |
| 44 | 12, 13 | Четыре слоя битумно-резиновой мастики с четырьмя армирующими прокладками из стеклохолста | — | — | — |
| 45 | 14, 15 | | — | — | — |
| 46 | 16 | | — | — | — |
| 47 | 42, 43 | Три слоя битумно-резиновой с тремя армирующими прокладками из стеклохолста | — | — | — |
| 48 | 44, 45 | | — | — | — |
| 49 | 46 | | — | — | — |

| на мастика | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| битумно-антисептированной | | | битумно-резиновой | | | дегтевой | | | Краска БТ-177 | |
| альные районы | | | | | | | | | | |
| I, II, IIA, III—V, VII—IX, XI, XII, XIA | VIIIA | X, XIIБ | I, II, IIA, III—V, VII—IX, XII, XIIA | VIIIA | X, XIIБ | I, II, IIA, III—V, VII—IX, XI, XII, XIIA | VIIIA | X, XIIБ | I, II, IIA, III—IX, XI, XIIA, XIIБ | VIIIA, X |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| — | — | — | — | — | — | —57 | —66 | —75 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | +7 | +13 | +10 | — | — |
| —97 | —90 | —81 | — | — | — | —74 | —85 | —69 | — | — |
| —256 | —293 | —251 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| —245 | —284 | —231 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| —235 | —289 | —250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | —260 | —323 | —276 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | —250 | —307 | —262 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | —236 | —289 | —247 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | —196 | —241 | —209 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | —186 | —228 | —198 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | —176 | —216 | —187 | — | — | — | — | — |

**Пример составления сметы:**

*Требуется определить сметную стоимость кровли* отапливаемого здания шириной более 24 м с внутренними водостоками, светоаэрационными фонарями, с одним ярусом переплетов.

Кровля рубероидная с пароизоляцией по готовому железобетонному основанию, утеплителю и цементной стяжкой.

Площадь покрытия кровли — 8570 м².

В том числе площадь фонарей — 960 м².

Территориальный район I — Ленинградская обл.

Работа выполняется Главленинградстроем.

Накладные расходы на строительные работы — 18,6 %, на металлические конструкции — 8,6 %, плановые накопления — 8 %.

Примечание: В смете приведено обоснование стоимости местных строительных материалов для Московской обл по Сборнику сметных цен на местные строительные материалы.

| № п. п. | № табл укрупненных сметных норм | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | НЗ ЧП | в том числе | |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин | | | основная заработная плата | эксплуатация машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | I СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<br>1. Общестроительные работы | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кровли рулонные плоские четырехслойные для зданий шириной более 24 м, с внутренними водостоками, цементной стяжкой и пароизоляцией | | | | | | | | | |
| 1 | УСН № 1—7 табл 9 1 | Постоянные затраты | 100 м² | 85,7 | 456 | 84 | 20 / 5,4 | 39 079 | 8913 | 7199 | 1714 / 463 |
| | То же, табл 6 | Местные материалы | | | | | | | | | |
| 2 | Сборник сметных цен 1-27 | Бетон тяжелый марки М100 с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм включительно 1,0×85,7 | м³ | 85,7 | 27,3 | — | — | 2340 | — | — | — |
| 3 | То же, п 2—4 | Раствор кладочный тяжелый цементный М100 1,58×85,7 | » | 145 | 24,4 | — | — | 3538 | — | — | — |
| 4 | Сб сметных цен на материалы, изделия и конструкции ч 1 | Плитный утеплитель 103×85,7 | м² | 8827 | 2,66 | — | — | 23 480 | — | — | — |
| | | Светоаэрационные фонари с одним ярусом переплетов шириной 6 м, пролет ферм 12 м, для железобетонного покрытия | | | | | | | | | |
| 5 | УСН № 1-7, табл. 74а | Постоянные затраты Местные материалы | 100 м² | 9,6 | 670 | 87 | 19 / 6 | 6432 | 1019 | 835 | 182 / 514 |

| № п п | № табл укрупненных сметных норм | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | НУЧП | в том числе | |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин | | | основная заработная плата | эксплуатация машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Сб сметных цен на материалы, изделия и конструкции ч 1 | Плитный утеплитель 29,5×9,6 | м² | 283,2 | 2,66 | — | — | 753 | — | — | — |
| 7 | Сб сметных цен п 2—4 | Раствор кладочный тяжелый цементный М100 0,6×9,6 | м³ | 5,8 | 24,4 | — | — | 142 | — | — | — |
| | | ИТОГО. | руб. | — | — | — | — | 75 764 | 9930 | 8034 | 1896/977 |
| | | Накладные расходы 75764×0,186 | » | — | — | — | — | 14 092 | — | — | — |
| | | 9930×0,73 | » | — | — | — | — | — | 7249 | — | — |
| | | ИТОГО: | » | — | — | — | — | 89 856 | 17 179 | 8034 | 1896/977 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | УСН № 1—7, табл 75 2 | 2 Металлоконструкции<br>Светоаэрационные фонари с переплетами из тонкостенных труб | 100 м² | 9,6 | 1610 | 71 | 164/58 | 15 456 | 2256 | 682 | 1574/557 |
| | | ИТОГО: | руб | — | — | — | — | 15 456 | 2256 | 682 | 1574/557 |
| | | Накладные расходы<br>15456×0,086<br>2256×0,41 | <br>»<br>» | <br>—<br>— | <br>—<br>— | <br>—<br>— | <br>—<br>— | <br>1329<br>— | <br>—<br>925 | <br>—<br>— | <br>—<br>— |
| | | ИТОГО строительные работы | » | — | — | — | — | 106 641 | 20 360 | 8716 | 3470/1534 |
| | | Плановые накопления<br>106641×0,08<br>(8716+3470)×0,44 | <br>»<br>» | <br>—<br>— | <br>—<br>— | <br>—<br>— | <br>—<br>— | <br>8531<br>— | <br>—<br>5362 | <br>—<br>— | <br>—<br>— |
| | | ВСЕГО строительные работы | » | — | — | — | — | 115 172 | 25 722 | 8716 | 3470/1534 |

*Продолжение прил 3*

| № п п | № табл укрупненных сметных норм | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб | | | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | НУЧП | в том числе | |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин | | | основная заработная плата | эксплуатация машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | II. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 9 | УСН № 1—7, табл 74 3 | Светоаэрационные фонари | 100 м² | 9,6 | 3 | 2,8 | 0,3 / 0,1 | 29 | 30 | 27 | 3 / 1 |
| | | Накладные расходы от основной заработной платы | | | | | | | | | |
| | | 27×0,8 | руб. | — | — | — | — | 22 | — | — | — |
| | | (27+3)×0,32 | » | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| | | ИТОГО. | » | — | — | — | — | 51 | 40 | 27 | 3 / 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления<br>51×0,08<br>(27+3)×0,44 | »<br>» | —<br>— | —<br>— | —<br>— | —<br>— | 4<br>— | —<br>13 | —<br>— | —<br>— |
| | | ИТОГО монтажные работы | » | — | — | — | — | 55 | 53 | 27 | 3/1 |
| 10 | УСН № 1—7, табл 74 4 | III. ОБОРУДОВАНИЕ<br>Светоаэрационные фонари | 100 м² | 9,6 | 278 | — | — | 2669 | — | — | — |
| | | ИТОГО. | руб | — | — | — | — | 2669 | — | — | — |
| | | ВСЕГО по смете | » | — | — | — | — | 117 896 | 25 775 | 8743 | 3473/1535 |

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр


ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ЧАСТЬ I КРОВЛИ

§ 1 Кровли рулонные плоские четырехслойные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 16
§ 2 Кровли рулонные плоские четырехслойные для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 18
§ 3 Кровли рулонные плоские четырехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 20
§ 4 Кровли рулонные плоские четырехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 21
§ 5 Кровли рулонные плоские четырехслойные для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 22
§ 6 Кровли рулонные плоские четырехслойные (водонаполненные) для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 23
§ 7 Кровли из битумной мастики плоские четырехслойные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 24
§ 8 Кровли из битумной мастики плоские четырехслойные для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 25
§ 9 Кровли из битумной мастики плоские четырехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 26
§ 10 Кровли из битумной мастики плоские четырехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 27
§ 11 Кровли из битумной мастики плоские четырехслойные для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 28
§ 12 Кровли из битумно-резиновой мастики плоские четырехслойные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 29
§ 13 Кровли из битумно-резиновой мастики плоские четырехслойные для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 30
§ 14 Кровли из битумно-резиновой мастики плоские четырехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 31
§ 15 Кровли из битумно-резиновой мастики плоские четырехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 32
§ 16 Кровли из битумно-резиновой мастики, плоские четырехслойные для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 33
§ 17 Кровли рулонные плоские четырехслойные по профилированному настилу для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 34
§ 18 Кровли рулонные плоские четырехслойные по профилированному настилу для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 35
§ 19 Кровли рулонные плоские четырехслойные по профилированному настилу для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 36
§ 20 Кровли рулонные плоские четырехслойные по профилированному настилу для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 37
§ 21 Кровли рулонные плоские четырехслойные по профилированному настилу для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 38
§ 22 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным железобетонным плитам для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 39
§ 23 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным железобетонным плитам для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 41
§ 24 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным железобетонным плитам для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 43

Стр

§ 25 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным железобетонным плитам для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 44
§ 26 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным железобетонным плитам для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 45
§ 27 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 46
§ 28 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 47
§ 29 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 48
§ 30 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 49
§ 31 Кровли рулонные плоские четырехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 50
§ 32 Кровли рулонные скатные трехслойные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 51
§ 33 Кровли рулонные скатные трехслойные для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 52
§ 34 Кровли рулонные скатные трехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 53
§ 35 Кровли рулонные скатные трехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 54
§ 36 Кровли рулонные скатные трехслойные для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 55
§ 37 Кровли из битумной мастики трехслойные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 56
§ 38 Кровли из битумной мастики трехслойные для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 57
§ 39 Кровли из битумной мастики трехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 58
§ 40 Кровли из битумной мастики трехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 59
§ 41 Кровли из битумной мастики трехслойные для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 60
§ 42 Кровли из битумно-резиновой мастики трехслойные для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 61
§ 43 Кровли из битумно-резиновой мастики трехслойные для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 62
§ 44 Кровли из битумно-резиновой мастики трехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 63
§ 45 Кровли из битумно-резиновой мастики трехслойные для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 64
§ 46 Кровли из битумно-резиновой мастики трехслойные для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 65
§ 47 Кровли рулонные скатные трехслойные по профилированному настилу для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 66
§ 48 Кровли рулонные скатные трехслойные по профилированному настилу для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 67
§ 49 Кровли рулонные скатные трехслойные по профилированному настилу для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 68
§ 50 Кровли рулонные скатные трехслойные по профилированному настилу для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м с внутренними водостоками 69

Стр

§ 51 Кровли рулонные скатные трехслойные по профилированному настилу для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 70
§ 52 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным железобетонным панелям для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом . . 71
§ 53 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным железобетонным панелям для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками . . 72
§ 54 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным железобетонным панелям для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом . . . . . 73
§ 55 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным железобетонным панелям для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 74
§ 56 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным железобетонным панелям для зданий шириной более 24 м, с внутренними водостоками 75
§ 57 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий шириной до 12 м, с наружным водоотводом 76
§ 58 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным панелям для зданий шириной до 12 м, с внутренними водостоками 77
§ 59 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с наружным водоотводом 78
§ 60 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной 12—24 м, с внутренними водостоками 79
§ 61 Кровли рулонные скатные трехслойные по комплексным утепленным панелям из профилированного настила для зданий без фонарей шириной более 24 м, с внутренними водостоками 80

**ЧАСТЬ II ФОНАРИ**

§ 62 Фонари зенитные из гнутых профилей стали глухие, остекление в два слоя 6-миллиметровым стеклом 81
§ 63 Фонари зенитные из горячекатаных профилей стали глухие, остекление профильным стеклом ШП-300 в два ряда 82
§ 64 Светоаэрационные фонари с одним ярусом переплетов шириной 6 м, пролет ферм 6 м, для железобетонных покрытий 83
§ 65 Светоаэрационные фонари с одним ярусом переплетов шириной 6 м, пролет ферм 12 м, для железобетонных покрытий 85
§ 66 Светоаэрационные фонари с одним ярусом переплетов шириной 6 м пролет ферм 6 м, для покрытий из профилированного настила . . . . . 86
§ 67 Светоаэрационные фонари с одним ярусом переплетов шириной 6 м, пролет ферм 12 м, для покрытий из профилированного настила 87
§ 68 Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплетов шириной 12 м, пролет ферм 12 м, для железобетонных покрытий 88
§ 69 Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплетов шириной 12 м, пролет ферм 12 м, для железобетонных плоских покрытий 89
§ 70 Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплетов шириной 12 м пролет ферм 12 м, для железобетонных скатных покрытий 90
§ 71 Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплетов шириной 12 м, пролет ферм 6 м, для железобетонных скатных покрытий 91
§ 72 Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплетов шириной 12 м, пролет ферм 6 м, для покрытий из профилированного настила 92
§ 73 Светоаэрационные фонари с двумя ярусами переплетов шириной 12 м, пролет ферм 12 м, для покрытий из профилированного настила . . . . . 93

*Приложение 1* Объемы работ, учтенные в УСН . . . . 94
*Приложение 2* Поправки к нормам постоянных затрат . . . 194
*Приложение 3* Пример составления сметы . . . . . 200