

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник дополнений и изменений к
сметным нормам и расценкам
(СНиР-91Р) на ремонтно-
строительные работы**

Выпуски 1-4

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

Настоящие дополнения и изменения разработаны АО Рос-
гражданреконструкция, рассмотрены Главным управлением ценообра-
зования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя
России.

Внимание!

На III с. обложки помещены изменения и дополнения к "Общим
положениям по применению сметных норм и расценок на ремонтно-
строительные работы" (СНиР-91Р).

Редактор *Н.В.Шалимова*
Технический редактор *Л.Г.Смущенко*

Подписано в печать 01.06.95	Формат 60х84 1/16	Ротапринт
Изд. № 5029 Уч.-изд. л. 1,4	Усл.печ.л. 1,6	Усл.кр.-отт. 1,9
Тираж 2000	Зак. № 172	

Типография ИНПА
117949, Москва, ГСП-1, ул. Б. Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995

СБОРНИК
дополнений и изменений к сметным
нормам и расценкам (СНиР-91Р) на
ремонтно-строительные работы

Выпуск 1

Включить дополнительно в действующие нормы расход строительного мусора, т, код 999-9900

Код нормы	Количество	Код нормы	Количество	Код нормы	Количество
Сборник 52					
52-1-1	3,43	52-1-2	3,43	52-1-3	2,4
52-1-4	2,4	52-1-5	2,42	52-1-6	2,42
52-2-1	3,43	52-13-1	2,13	52-13-2	2,13
52-13-3	1,93	52-13-4	1,93	52-14-1	0,075
52-14-2	0,07	52-14-3	0,07	52-15-1	0,2
52-15-2	0,2	52-16-1	3,24	52-16-2	20,7
52-16-3	33,9	-	-	-	-
Сборник 53					
53-1-1	0,94	53-1-2	5,73	53-1-3	2,74
53-1-4	2,74	53-1-5	9,8	53-1-6	19,37
53-1-7	22,87	53-1-8	10,26	53-1-9	13,76
53-2-1	20,61	53-2-2	20,62	53-2-3	22,64
53-2-4	18,82	53-2-5	15,85	53-3-1	0,06
53-3-2	0,06	53-3-3	0,03	53-4-1	0,36
53-4-2	0,38	53-6-1	1,82	53-6-2	1,33
53-6-3	1,5	53-6-4	1,1	53-10-1	3,83
53-10-2	4,87	53-10-3	3,96	53-10-4	4,63
53-10-5	2,66	53-10-6	3,02	53-10-7	2,45
53-10-8	2,93	53-14-1	21,57	53-14-2	21,57
53-14-3	21,57	53-14-4	21,57	53-14-5	21,57
53-14-6	21,57	53-14-7	22,1	53-15-1	2,81
53-15-2	5,41	53-16-1	0,8	53-16-2	3,2
53-16-3	0,011	53-16-4	0,016	53-16-5	0,022
53-16-6	0,038	53-16-7	0,057	53-16-8	0,076
53-17-1	0,038	53-17-2	0,21	53-17-3	0,96
53-20-1	2,48	53-20-2	2,48	53-20-3	5,13
53-20-4	5,13	53-20-5	0,23	53-21-1	0,23
53-21-2	0,23	53-22-1	1,05	53-22-2	1,4
53-23-1	0,05	53-23-2	0,03	53-25-1	0,138
53-25-2	0,98	53-25-3	1,3	-	-
53-3-4	22,14	-	-	-	-

Код нормы	Количество	Код нормы	Количество	Код нормы	Количество
Сборник 54					
54-1-1	16,59	54-1-2	16,88	54-1-3	27,22
54-1-4	24,22	54-2-1	1,82	54-3-1	22,14
54-4-1	0,12	54-5-1	2,39	54-5-2	0,35
54-5-3	12,36	54-6-1	0,92	54-6-2	0,14
54-6-3	0,31	54-7-1	2,48	54-7-2	3,48
54-7-3	5,48	54-7-4	2,23	54-9-1	11,62
54-9-2	12,82	-	-	-	-
Сборник 55					
55-1-1	9,44	55-1-2	3,19	55-1-3	3,58
55-1-4	15,04	55-1-5	6,01	55-1-6	2,95
55-2-1	10,76	55-3-1	2,0	-	-
Сборник 56					
56-1-1	10,66	56-1-2	10,76	56-1-3	2,57
56-2-1	2,52	56-2-2	3,42	56-3-1	13,4
56-3-2	3,5	56-3-3	3,5	56-4-1	0,112
56-4-2	0,112	56-4-3	0,112	56-4-4	0,2
56-4-5	0,22	56-4-6	0,22	56-4-7	0,2
56-4-8	0,22	56-4-9	0,22	56-4-10	0,2
56-4-11	0,22	56-4-12	0,22	56-5-1	0,55
56-5-2	0,55	56-6-1	0,1	56-12-1	10,5
56-12-2	10,6	56-12-3	2,4	56-12-4	1,34
56-13-1	1,18	56-14-1	0,4	56-16-(1-6)	0,44
56-17-(1-3)	0,2	56-18-1	0,27	56-18-2	0,27
56-18-3	0,4	56-18-4	0,6	56-16-5	0,66
56-19-1	0,22	56-20-1	0,56	56-20-2	0,72
Сборник 57					
57-1-1	3,62	57-1-2	0,7	57-1-3	4,67
57-1-4	1,92	57-2-1	0,8	57-2-2	2,9
57-2-3	2,8	57-2-4	2,8	57-2-5	0,47
57-2-6	1,4	57-2-7	5,2	57-2-8	6,6
57-2-9	6,1	57-2-10	1,25	57-2-11	2,5
57-2-12	0,55	57-3-1	0,11	57-3-2	0,62
57-7-1	0,14	57-7-2	0,94	57-7-3	1,89
57-7-4	0,072	57-7-5	0,66	57-7-6	1,32
57-7-7	0,25	57-7-8	2,2	57-7-9	4,30

Код нормы	Количество	Код нормы	Количество	Код нормы	Количество
57-9-(1-10)	0,46	57-11-1	0,3	57-11-2	0,7
57-11-3	1,48	57-11-4	0,51	57-11-5	1,10
57-11-6	2,54	57-11-7	0,26	57-11-8	0,61
57-11-9	1,28	57-11-10	0,42	57-11-11	0,90
57-11-12	2,08	57-11-13	0,11	57-11-14	0,026
57-11-15	0,056				

Сборник 58

58-1-1	1,4	58-1-2	0,9	58-1-3	1,25
58-1-4	0,81	58-2-1	1,02	58-2-2	0,52
58-2-3	1,80	58-2-4	2,18	58-2-5	4,27
58-2-6	6,32	58-3-1	22,5	58-3-2	22,5
58-3-3	15,8	58-4-1	0,2	58-4-2	0,325
58-4-3	0,325	58-5-1	0,8	58-6-2	2,66
58-6-3	0,97	58-6-4	0,564	58-6-5	2,817
58-7-1	0,032	58-7-2	0,051	58-7-3	0,035
58-7-4	0,061	58-8-1	1,47	58-8-2	2,35
58-9-1	0,34	58-10-1	0,04	58-10-2	0,04
58-10-3	0,011	58-10-4	0,02	58-10-5	0,03
58-23-1	1,27	58-23-2	2,11	58-23-3	2,11
58-23-4	1,7	58-23-5	2,83	-	-
58-24-1	0,365	58-24-2	0,358	58-24-3	0,594
58-24-4	0,358	58-24-5	0,358	58-24-6	0,712
58-25-1	0,224	58-25-2	0,33	58-25-3	0,492
58-25-4	0,89	58-25-5	0,162	58-25-6	0,17
58-26-1	0,052	58-26-2	0,015	58-27-(1-7)	0,008

Сборник 59

59-1-1	17,82	59-1-2	23,12	59-2-1	3,35
59-3-1	40,77	59-3-2	38,31	59-3-3	25,83
59-3-4	22,14	59-4-1	12,25	59-4-2	9,91
59-4-3	2,11	59-5-1	2,5	59-5-2	5,0
59-6-1	0,144	59-6-2	0,144	59-7-1	3,34

Сборник 60

60-1-1	204,13	60-1-2	219,0	60-1-3	179,25
60-1-4	194,12	60-1-5	205,2	60-2-1	31,1
60-2-2	19,89	60-3-1	9,29	60-3-2	6,49
60-4-(1-6)	6,6	60-5-1	8,79	60-5-2	8,79

Код нормы	Количество	Код нормы	Количество	Код нормы	Количество
60-5-3	17,58	60-6-1	14,55	60-6-2	19,86
60-6-3	25,33	60-7-1	34,63	60-7-2	20,99
60-7-3	40,75	60-7-4	20,68	60-8-1	2,56
60-8-2	3,40	60-8-3	6,96	60-9-1	2,0
60-9-2	2,0	60-9-3	1,0	60-10-1	0,51
60-10-2	0,51	60-11-1	0,12	60-11-2	0,183
60-11-3	0,05	60-12-1	0,93	-	-

Сборник 61

61-2-1	3,38	61-2-2	1,69	61-2-3	3,38
61-2-4	1,69	61-2-5	3,38	61-2-6	1,69
61-2-7	3,38	61-2-8	1,69	61-2-9	3,38
61-2-10	1,69	61-2-11	3,38	61-2-12	1,69
61-3-1	4,23	61-3-2	1,65	61-3-3	4,23
61-3-4	1,65	61-3-5	4,23	61-3-6	1,65
61-4-1	3,38	61-4-2	1,69	61-4-3	3,38
61-4-4	1,69	61-4-5	3,38	61-4-6	1,69
61-4-7	3,38	61-4-8	1,69	61-4-9	3,38
61-4-10	1,69	61-4-11	3,38	61-4-12	1,69
61-5-1	4,23	61-5-2	1,65	61-5-3	4,23
61-5-4	1,65	61-5-5	4,23	61-5-6	1,65
61-6-1	4,84	61-6-2	2,42	61-6-3	4,84
61-6-4	2,42	61-6-5	5,49	61-6-6	2,0
61-7-(1-4)	8,1	61-8-(1-8)	11,3	61-9-1	8,5
61-10-1	4,81	61-10-2	2,42	61-10-3	4,84
61-10-4	2,42	61-10-5	4,84	61-10-6	2,42
61-10-(7-9)	7,3	61-11-1	4,84	61-11-2	2,42
61-11-3	4,84	61-11-4	2,42	61-11-5	4,84
61-11-6	2,42	61-11-(7-9)	7,3	61-12-1	4,84
61-12-2	2,42	61-12-3	4,84	61-12-4	2,42
61-12-5	4,84	61-12-6	2,42	61-12-(7-9)	7,3
61-13-1	9,7	61-13-2	2,4	61-13-3	9,7
61-13-4	2,4	61-13-5	9,7	61-13-6	2,4
61-13-(8-10)	9,9	61-14-1	9,7	61-14-2	2,4
61-14-3	9,7	61-14-4	2,4	61-14-5	9,7
61-14-6	2,4	61-14-(8-10)	9,9	61-15-1	9,7
61-15-2	2,4	61-15-3	9,7	61-15-4	2,4

Код нормы	Количество	Код нормы	Количество	Код нормы	Количество
61-15-5	9,7	61-15-6	2,4	61-15-(8-10)	9,9
61-16-1	6,2	61-16-2	2,42	61-16-3	6,2
61-16-4	2,42	61-16-5	6,2	61-16-6	2,42
61-16-7	6,2	61-16-8	2,42	61-16-9	6,2
61-16-10	2,42	61-16-11	6,2	61-16-2	2,42
61-17-1	4,84	61-17-2	2,42	61-17-3	9,9
61-17-4	2,42	61-17-5	9,7	61-17-7	9,9
61-17-8	7,4	61-17-9	9,9	61-17-11	6,2
61-17-12	2,42	61-17-13	9,9	61-17-14	2,42
61-18-1	4,84	61-18-2	2,42	61-18-3	9,9
61-18-4	2,42	61-18-5	9,7	61-18-7	9,9
61-18-8	7,4	61-18-9	9,9	61-18-11	4,84
61-18-12	2,42	61-18-13	9,9	61-18-14	2,42
61-19-1	4,84	61-19-2	2,42	61-19-3	9,9
61-19-4	2,42	61-19-5	9,7	61-19-7	9,9
61-19-8	7,4	61-19-9	9,9	61-19-11	6,2
61-19-12	2,42	61-19-13	9,9	61-19-14	2,42
61-20-(1-3)	9,68	61-20-(5-7)	9,88	61-20-(9-11)	9,7
61-21-(1-3)	9,68	61-21-(5-7)	9,88	61-21-(9-11)	9,7
61-22-(1-6)	12,8	61-22-(7-12)	15,5	61-22-(13-18)	12,3
61-23-(1-6)	12,8	61-23-(7-12)	15,5	61-23-(13-18)	12,8
61-24-(1-4)	4,6	61-32-1	1,4	61-32-(4-7)	1,4
Сборник 63					
63-2-(1-3)	0,6	63-7-1	0,03	63-7-2	0,08
63-12-1	7,7	63-12-2	19,3	63-12-3	16,2
63-12-4	16,4	63-12-5	4,41	63-13-1	0,022
63-13-2	0,022	63-13-3	0,022	63-13-4	0,045
63-14-(1-4)	0,09	63-14-(5-6)	0,03		
Сборник 65					
65-1-1	0,212	65-1-2	0,333	65-1-3	0,422
65-2-1	0,59	65-2-2	1,34	65-2-3	2,18
65-3-1	0,285	65-3-2	0,09	65-3-3	0,045
65-3-4	3,98	65-3-5	7,7	65-3-6	12,5
65-4-1	1,66	65-4-2	3,34	65-4-3	3,23
65-4-4	10,7	65-5-1	0,318	65-5-2	0,548
65-5-3	1,274	65-13-1	0,15	65-13-2	0,326

Код нормы	Количество	Код нормы	Количество	Код нормы	Количество
65-14-1	0,59	65-14-2	1,34	65-14-3	2,18
65-18-1	0,276	65-18-2	0,454	65-18-2	0,71
65-18-4	0,454	65-18-5	1,0	65-18-6	1,6
65-19-1	8	65-19-2	10	65-19-3	24
65-20-1	5,02	65-20-2	11,3	65-20-3	20,6
65-20-4	30,2	65-20-5	5,02	65-27-1	7,1
Сборник 66					
66-1-1	1,15	66-1-2	2,25	66-1-3	3,67
66-1-4	5,18	66-1-5	7,1	66-6-1	1,15
66-6-2	2,25	66-6-3	3,68	66-6-4	3,18
66-6-5	4,27	66-6-6	6,45		
Сборник 67					
67-1-1	0,026	67-1-2	0,03	67-1-3	0,034
67-1-4	0,038	67-2-1	0,021	67-2-2	0,028
67-3-1	0,021	67-3-2	0,278	67-4-1	0,004
67-4-2	0,007	67-4-3	0,017	67-4-4	0,07
67-4-5	0,16	67-5-1	0,007	67-5-2	0,017
67-5-3	0,036	67-5-4	0,07	67-5-5	0,007
67-5-6	0,017	67-5-7	0,036	67-5-8	0,07
67-5-9	0,247	67-5-10	0,492	67-5-11	0,85
67-5-12	0,247	67-5-13	0,492	67-5-14	0,85
Сборник 68					
68-2-1	12	68-2-2	12	68-2-3	16,7
68-2-4	16,7	68-2-5	19,1	68-2-6	19,1
68-3-1	16,06	68-4-1	19,41	68-4-2	15,5
68-6-1	0,65	68-6-2	0,47	68-6-3	0,65
68-7-1	0,56	68-7-2	0,47	-	-
Сборник 69					
69-1-1	1,69	69-1-2	2,47	69-1-3	3,38
69-1-4	5,07	69-2-1	0,39	69-2-2	0,9
69-3-1	0,3	69-3-2	0,52	69-3-3	0,87
69-4-1	7,67	69-4-2	0,572	69-5-1	0,006
69-5-2	0,006	69-5-3	0,003	69-5-4	0,002
69-5-5	0,001	69-5-6	0,002	69-5-7	0,17
69-5-8	0,004	69-5-9	0,084	69-6-1	0,7
69-6-2	0,6	69-6-3	0,4	69-6-4	0,4

СБОРНИК
дополнений и изменений к сметным
нормам и расценкам (СНиР-91Р) на
ремонтно-строительные работы

Выпуск 2

Внести изменения в утвержденные нормы.

Код нормы	Наименование строки в таблице, код ресурса	Показатель
1	2	3
	Сборник 52	
52-16	Измеритель таблицы	100 м ² цоколя
	Сборник 53	
53-2-2	Все показатели затрат	Отнести к графе 5
53-2-3	Все показатели затрат	Отнести к графе 2
53-2-4	Все показатели затрат	Отнести к графе 3
53-2-5	Все показатели затрат	Отнести к графе 4
53-5-4	102-0025	0,93
53-8-1	610-1077	Исключить
53-21-2	402-9078	0,378
	404-9020	Исключить
53-22-1	101-0169	Исключить
	204-9171	Исключить
	401-9021	Исключить
53-23-1	403-9005	0,051
53-23-2	403-9005	0,034
53-24-1	101-0116	Исключить
53-25	020126	Исключить и заменить на компрессор, код 050101
	Сборник 54	
54-2-1	Затраты труда машинистов	6,29
	050101	5,76
	Прочие машины	3,02
	Зарботная плата рабочих	3,02
	Эксплуатация машин	11,09
	Зарботная плата машинистов	21,19
	Всего - прлмые затраты	32,28
54-3-1	Затраты труда машинистов	60,14
	050101	53,42
54-4-1	Затраты труда машинистов	1,15
	020128	1,12
54-13-1	Затраты труда машинистов	29,71
	020128	25,2
54-11-1	Затраты труда машинистов	18,2
	020128	5,1
	050101	13,1
54-13-2	Затраты труда машинистов	40,18
	020128	32,4
54-15-1	Затраты труда рабочих	237,69
	Затраты труда машинистов	98,88
	020128	25,5
	050101	73,38

1	2	3
54-16-1	440-9009	7
	Сборник 56	
56-4-7	Затраты труда рабочих	156,64
56-7-1	Затраты труда рабочих	102,09
	Заработная плата рабочих	68,87
	Всего - прямые затраты	78,6
56-7-2	Затраты труда рабочих	87,25
	Заработная плата рабочих	58,27
	Всего - прямые затраты	68,06
56-7-3	Затраты труда рабочих	92,65
	Заработная плата рабочих	62,11
	Всего - прямые затраты	71,98
56-7-4	Затраты труда рабочих	110,78
	Заработная плата рабочих	74,72
	Всего - прямые затраты	84,45
56-7-5	Затраты труда рабочих	92,74
	Заработная плата рабочих	61,98
	Всего - прямые затраты	71,65
56-7-6	Затраты труда рабочих	115,91
	Заработная плата рабочих	78,74
	Всего - прямые затраты	88,54
56-7-7	Заголовок таблицы	со спаренными переплетами
56-7-8	Заголовок таблицы	с раздельными и раздельно-спаренными переплетами
56-8-8	Затраты труда рабочих	62,6
56-10-1	Затраты труда рабочих	224,57
56-16-1 (2)	Заголовок таблицы	в каменных стенах
56-24-2	Заголовок таблицы	с нарубанием гребня
56-8-5	Затраты труда рабочих	138,54
	Сборник 57	
57-4-14	101-0180	0,001
	102-0056	0,036
57-11-(13-15)	Заголовок таблицы	ксилитовых
57-15-1	Затраты труда рабочих	67,4
	Сборник 58	
58-10-1	Заголовок таблицы	одинарным
58-10-3	Заголовок таблицы	0,25 м ²
58-18-7	Заголовок таблицы	к деревянным стенам
58-18-10	Затраты труда рабочих	21,84
58-24-1	101-9351	0,305
58-24-2	101-9351	0,298
	101-9270	0,006
58-24-3	101-9351	0,294
	101-9270	0,006
58-24-4	101-9351	0,298
12		

1	2	3
58-24-5	101-0181	Исключить
58-24-6	101-9351	0,298
	101-9351	0,592
	101-0181	Исключить
	Сборник 59	
59-3-2	Затраты труда машинистов	11,88
59-3	Состав работ:	
	4	строповой
	4	расстроповой
59-3-3	Затраты труда машинистов	9,62
	Заработная плата машинистов	7,75
59-3-4	Затраты труда машинистов	0,32
	Заработная плата машинистов	0,18
59-13-1	404-9020	0,97
59-13-2	401-9001	0,53
	402-9050	0,6
	440-9001	100
59-14-1	Затраты труда машинистов	45,17
	020129 (кран башенный),	
	маш-ч	8,49
	050101 (компрессор),	
	маш-ч	23,48
59-14-1	Прочие машины	28,17
	404-9020	0,139
	440-9005 (железобетонные конст- рукции), м ²	53,2
	440-9043 (железобетонные ступе- ни), м	102
	Эксплуатация машин	161,3
	Заработная плата машинистов	53,7
	Всего-прямые затраты	450,3
59-16-1	404-9020	0,139
	Сборник 60	
60-15-7	404-9020	0,011
60-16-1	101-0180	0,003
60-16-2	101-0180	0,003
	Сборник 61	
61-4	Наименование и код ресурса	Заменить 402-0041 на 402-0051 (растворы гото- вые отделочные извест- ковые состава 1:2,5) Вместо 10 - до 5 м ²
61-4-9(10)	Заголовок таблицы	
61-5-5	101-0162	0,001
61-28-3	Затраты труда рабочих	71,14
	Сборник 62	
62-11-3	610-1185	0,0015
62-13-4	610-1185	0,0001

1	2	3
62-24-6	Затраты труда рабочих Заработная плата рабочих Всего - прямые затраты	39,98 29,64 29,64
	Сборник 65	
65-30-3	Заголовок таблицы	Газовых плит
65-37	Измеритель таблицы	10 приборов
65-38	Заголовок таблицы	диаметром до (мм)
	Сборник 66	
66-4-1	101-1513	0,002
66-4-2	101-1513	0,003
66-4-3	101-1513	0,005
66-4-4	101-1513	0,007
66-4-5	101-1513	0,008
66-6-4	Заголовок таблицы	150 (диаметр труб, мм)
66-8-5	402-9050	0,057
	Сборник 68	
68-1-3	Затраты труда машинистов	3,62
	120907	3,42
68-2-1	Затраты труда машинистов	3,52
	120906	3,42
68-2-2	Затраты труда машинистов	3,52
	120906	3,42
68-2-3	Затраты труда машинистов	3,56
	120906	3,42
68-2-4	Затраты труда машинистов	3,56
	120906	3,42
68-2-5	Затраты труда машинистов	7,01
	120906	6,84
68-2-6	Затраты труда машинистов	7,01
	120906	6,84
	Сборник 69	
69-15-1	Заголовок таблицы	короб (ах)

СБОРНИК
дополнений и изменений к сметным
нормам и расценкам (СНиР-91Р) на
ремонтно-строительные работы

Выпуск 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по ремонтно-восстановительной герметизации стыков крупнопанельных жилых зданий любой этажности.

1.2. Нормы учитывают специфические условия ремонтно-строительного производства (усложненные условия выполнения работ из-за стесненности строительных площадок, невозможности применения высокопроизводительных средств механизации, рассредоточенность объемов работ и т.п.) и не учитывают условия, осложненные внешними факторами (загазованность, безлюдность, высокогорность, расположение вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, и т.п.).

1.3. В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте стыков: устройству ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора и т.п.

1.4. Нормами учтены установка, перестановка и опускание подвесных люлек.

РЕМОНТ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Состав работ: 1. Расчистка вертикальных и горизонтальных стыков от цементно-песчаного раствора (гр. 2-6). 2. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора (гр. 1-6). 3. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности (гр. 1-6). 4. Просушка полости стыков газовыми или тепловыми горелками (гр. 1-6). 5. Приклейка по цементно-песчаному основанию компенсирующей пленки (гр. 1, 6-8). 6. Устройство основания под герметик из упругой прокладки (гр. 2, 4, 7). 7. Анти-септирование пакли. Устройство основания под герметик из антисептированной пакли (гр. 3, 5, 8). 8. Приготовление мастики (гр. 1-5). 9. Нанесение герметика в вертикальные и горизонтальные швы (гр. 1-5). 10. Зачеканка и расшивка швов (гр. 6-8). 11. Нанесение на цементно-песчаное основание праймера (гр. 6-8). 12. Приклейка самоклеющейся ленты Герлен к поверхности стыка с окраской наружной поверхности ленты фасадной краской (гр. 6-8). 13. Солнцезащита стыков гидрофобным цементно-песчаным раствором (гр. 4-5).

Измеритель - 100 м стыка

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт отверждающимися мастиками, нанесенными		
			по существующему прочному цементно-песчаному основанию	поверх упругой прокладки	поверх антисептированной пакли
			53-27-1	53-27-2	53-27-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	134,91	151,51	160,21
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,86	0,87	0,86
Растворосмеситель передвижной		маш.-ч	0,8	0,8	0,8
Прочие машины		руб.	0,34	0,39	0,36
Полиэтиленовая пленка		м ²	10,0	-	-
Самоклеющаяся лента Герлен		м	-	-	-
Уплотняющие прокладки		кг	-	59,0	-
Пакля ленточная пропитанная		кг	-	-	37,0
Мастика отверждающаяся		кг	20,9	20,9	20,9
Мастика нетвердеющая		кг	-	-	-
Клей-мастика КН-2, КН-3		кг	2,0	2,0	-
Растворитель		кг	1,0	1,0	1,0
Праймер		кг	-	-	-
Раствор цементный		м ³	-	-	-
Раствор полимерцементный		м ³	0,07	0,07	0,07
Краска ПХВ		кг	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	112,53	122,8	131,25
Эксплуатация машин		руб.	0,96	1,01	0,98
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,66	0,66	0,66
Всего - прямые затраты		руб.	113,49	123,81	132,23

Окончание табл. 53-27

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт нетвердеющими мастиками, нанесенными		Ремонт самоклеющейся лентой Герлен, наклеенной		
			поверх упругой прокладки	поверх антисептированной пакли	по существующему прочному цементно-песчаному основанию	при заполнении устья стыка упругими прокладками	при заполнении устья стыка антисептированной паклей
			53-27-4	53-27-5	53-27-6	53-27-7	53-27-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	176,14	182,37	121,79	156,34	181,31
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,63	2,04	0,07	0,16	0,13
Растворосмеситель передвижной		маш.-ч	1,01	1,91	-	-	-
Прочие машины		руб.	0,78	0,73	0,69	0,96	0,93
Полиэтиленовая пленка		м ²	-	-	10,0	10,0	10,0
Самоклеющаяся лента Герлен		м	-	-	105,0	105,0	105,0
Уплотняющие прокладки		кг	59,0	-	-	59,0	-

Окончание табл. 53-27

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт нетвердеющими мастиками, клеями		Ремонт самоклеющейся лентой Герлен, клеенной		
			поверх уругой прокладкам	поверх антисептированной пакли	по существующему причному цементно-песчаному основанию	при заполнении устья стыка упругими прикладками	при заполнении устья стыка антисептированной паклей
			53-27-4	53-27-5	53-27-6	53-27-7	53-27-8
Пакля ленточная пропитанная	кг		-	37,0	-	-	37,0
Мастика отверждающаяся	кг		-	-	-	-	-
Мастика нетвердеющая	кг		100,0	100,0	-	-	-
Клей-мастика КН-2, КН-3	кг		2,0	-	2,0	2,0	-
Растворитель	кг		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Праймер	кг		-	-	4,0	4,0	4,0
Раствор цементный	м ³		-	-	-	0,2	0,2
Раствор полимерцементный	м ³		0,14	0,14	0,07	-	-
Краска ПХВ	кг		-	-	4,22	4,22	4,22
Заработная плата рабочих-строителей	руб.		142,79	148,56	103,54	131,7	147,8
Эксплуатация машин	руб.		2,27	2,24	0,69	0,96	0,93
В том числе заработная плата машинистов	руб.		1,58	1,58	0,08	0,11	0,11
Всего - прямые затраты	руб.		145,06	150,14	104,23	132,66	148,73

Таблица 53-28

РЕМОНТ РАНЕЕ ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Состав работ: 1. Удаление поврежденного герметика из ремонтируемого стыка (гр. 1-6). 2. Удаление пришедшего в негодность мягкого основания под герметик (гр. 1-6). 3. Очистка герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием герметизируемой поверхности стыков (гр. 1-6). 4. Оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности (гр. 1-6). 5. Просушка полости стыков газовыми или тепловыми горелками (гр. 1-6). 6. Устройство основания под герметик из упругой прокладки (гр. 1, 3, 5). 7. Антисептирование пакли. Устройство основания под герметик из антисептированной пакли (гр. 2, 4, 6). 8. Приготовление мастики (гр. 1-4).

9. Нанесение герметика в вертикальные и горизонтальные швы (гр. 1-4). 10. Зачеканка и расшивка швов (гр. 5-6). 11. Нанесение на цементно-песчаное основание праймера (гр. 5-6). 12. Приклейка к наружной поверхности цементно-песчаного заполнения полимерной пленки (гр. 5-6). 13. Приклеивание самоклеющейся ленты Герлен к поверхности стыка с окраской наружной поверхности ленты фасадной краской (гр. 5-6). 14. Солнцезащита стыков гидрофобным цементно-песчаным раствором (гр. 3-4).

Измеритель - 100 м стыка

Элементы затрат	Код	Едини- ца изме- рения	Ремонт отверждающихся мастикими, нанесенными	
			поверх упругой прокладки	поверх антисептированной пакли
			53-28-1	53-28-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	123,56	140,48
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,88	0,87
Растворосмеситель передвижной		маш.-ч	0,8	0,8
Прочие машины		руб.	0,46	0,41
Полиэтиленовая пленка		м ²	-	-
Самоклеющаяся лента Герлен		м	-	-
Ущепляющие прокладки		кг	59,0	-
Пакля ленточная пропитанная		кг	-	37,0
Мастика отверждающаяся		кг	20,9	20,9
Мастика нетвердеющая		кг	-	-
Клей-мастика КН-2, КН-3		кг	2,0	-
Растворитель		кг	1,0	1,0
Праймер		кг	-	-
Раствор цементный		м ³	-	-
Раствор полимержементный		м ³	0,07	0,07
Краска ПВХ		кг	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	103,44	118,93
Эксплуатация машин		руб.	1,08	1,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,67	0,66
Всего - прямые затраты		руб.	104,52	119,96

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт нетвердеющими мастиками, нанесенными		Ремонт самоклеющейся ленты Герлен, наклеенной	
			поверх упругой прокладки	поверх антисептированной пакли	при заполнении устья стыка упругими прокладками	при заполнении устья стыка антисептированной паклей
			53-28-3	53-28-4	53-28-5	53-28-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	156,65	165,13	142,76	161,86
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,06	2,05	0,19	0,17
Растворосмеситель передвижной		маш.-ч	1,91	1,91	-	-
Прочие машины		руб.	0,85	0,79	1,07	1,01
Полиэтиленовая пленка		м ²	-	-	10,0	10,0
Самоклеющаяся лента Герлен		м	-	-	105,0	105,0
Уплотняющие прокладки		кг	59,0	-	59,0	-
Пакля ленточная пропитанная		кг	-	37,0	-	37,0
Мастика отверждающаяся		кг	-	-	-	-
Мастика нетвердеющая		кг	100,0	100,0	-	-
Клей-мастика КН-2, КН-3		кг	2,0	-	2,0	-
Растворитель		кг	1,0	1,0	1,0	1,0
Праймер		кг	-	-	4,0	4,0
Раствор цементный		м ³	-	-	0,2	0,2
Раствор полимерцементный		м ³	0,14	0,14	-	-
Краска ПХВ		кг	-	-	4,22	4,22
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	130,17	140,09	120,29	135,71
Эксплуатация машин		руб.	2,34	2,28	1,07	1,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,58	1,58	0,13	0,12
Всего - прямые затраты		руб.	132,51	142,37	121,36	136,72

СБОРНИК
дополнений и изменений к сметным
нормам и расценкам (СНиР-91Р) на
ремонтно-строительные работы

Выпуск 4

Включить дополнительно в действующие нормы.

Таблица 56-4^а

РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК

Состав работ: 1. Снятие подоконных досок и оконных переплетов (гр. 4-6, 10-12). 2. Смена на месте брусков коробки с нарезкой брусков из профилированных заготовок. 3. Обратная постановка створок с нарезкой к бруску петель. 4. Установка подоконных досок (гр. 4-6, 10-12). 5. Оконпатка коробов.

Измеритель - 10 коробов

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Коробки узкие одинарные					
			без снятия подоконных досок и переплетов			со снятием подоконных досок и переплетов		
			в стенах					
			кирпичных	деревянных		кирпичных	деревянных	
				рубленых	каркасных		рубленых	каркасных
			56-4 ^а -1	56-4 ^а -2	56-4 ^а -3	56-4 ^а -4	56-4 ^а -5	56-4 ^а -6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	32,2	30,06	26,48	58,79	53,5	49,92
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,14	0,08	0,04	0,21	0,08	0,04
Прочие машины		руб.	0,47	0,26	0,14	0,9	0,26	0,14
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	101-0162	т	-	-	-	0,0001	-	-
Гвозди проволоочные круглые формовочные 1,8x150 мм	101-0169	т	-	-	-	0,001	0,003	0,004
Гвозди толстые круглые 2,0x25 мм	101-0192	т	0,0001	-	-	0,0001	-	-
Гипсовые вязыщие Г-3	101-0219	т	0,168	-	-	0,236	-	-
Шурупы с полукруглой головкой 3,5x33 мм	101-1480	т	-	-	-	-	0,0008	0,0008
Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	102-0084	м ³	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Элементы затрат	Код	Едини- ца из- мере- ния	Коробки узкие одинарные					
			без снятия подоконных досок и переплетов			со снятием подоконных досок и переплетов		
			в стенах					
			кирпич- ных	деревянных		кирпич- ных	деревянных	
				рубленых	каркас- ных		рубленых	каркас- ных
			56-4 ^а -1	56-4 ^а -2	56-4 ^а -3	56-4 ^а -4	56-4 ^а -5	56-4 ^а -6
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	102-0116	м ³	-	-	-	-	-	0,03
Крепления	300-9240	кг	-	-	-	1,36	-	-
Раствор плитовый кладочный тяже- лый известковый марки 10	402-0024	м ³	-	-	-	0,08	-	-
Войлок строительный	610-1004	т	0,105	0,012	0,092	0,105	0,096	0,092
Толь гидроизоляционный ТТ-350	610-1042	м ²	2,7	-	-	2,7	-	-
Клей столярный сухой	610-1114	кг	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2
Смола каменноугольная	610-1179	т	-	-	-	0,002	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	28,61	22,0	19,39	43,45	40,17	37,56
Эксплуатация машин		руб.	0,47	0,26	0,14	0,9	0,26	0,14
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,06	0,03	0,02	0,1	0,03	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	29,08	22,26	19,53	44,35	40,43	37,7

Окончание табл. 56-4^а

Элементы затрат	Код	Едини- ца из- мере- ния	Коробки широкие составные					
			без снятия подоконных досок и переплетов			со снятием подоконных досок и переплетов		
			в стенах					
			кирпич- ных	деревянных		кирпич- ных	деревянных	
				рубленых	каркас- ных		рубленых	каркас- ных
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	56-4 ^а -7	56-4 ^а -8	56-4 ^а -9	56-4 ^а -10	56-4 ^а -11	56-4 ^а -12
			105,54	86,36	72,89	144,6	117,47	104,0

Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,14	0,06	0,29	0,14	0,06
Прочие машины	руб.	0,74	0,44	0,2	0,16	0,45	0,21
Гвозди проволоочные круглые фор- мовочные 1,8x150 мм	101-0169 т	-	-	0,001	0,001	0,003	0,005
Гвозди толстые круглые 2,0x25 мм	101-0192 т	0,0005	-	-	0,0001	-	-
Гипсовые вяжущие Г-3	101-0219 т	0,224	-	-	0,2924	-	-
Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	101-1480 т	-	-	-	-	0,002	0,002
Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	102-0084 м ³	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	102-0116 м ³	-	-	0,06	-	-	0,06
Крепления	300-9240 кг	-	-	-	1,89	-	-
Раствор готовый кладочный тяже- лый известковый марки 10	402-0024 м ³	-	-	-	0,08	-	-
Войлок строительный	610-1004 т	0,14	0,136	0,128	0,14	0,136	0,128
Толь гидроизоляционный ТТ-350	610-1042 м ²	9,84	-	-	9,84	-	-
Клей столярный сухой	610-1114 кг	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4
Смола каменноугольная	610-1179 т	-	-	-	0,002	-	-
Заработная плата рабочих-строителей	руб.	86,22	63,52	53,6	106,76	87,4	77,49
Эксплуатация машин	руб.	0,74	0,44	0,2	1,16	0,45	0,21
В том числе заработная плата ма- шинистов	руб.	0,09	0,05	0,02	0,13	0,05	0,03
Всего - прямые затраты	руб.	86,96	63,96	53,8	107,92	87,85	77,70

Содержание

Выпуск 1	1
Выпуск 2	9
Выпуск 3	15
Выпуск 4	23

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

к "Общим положениям по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы" (СНиР-91Р)

Внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.11, третий абзац изложить в следующей редакции:

"Базисная стоимость материальных ресурсов в таблицах СНиР не выделяется.

При разработке локальных смет стоимость материалов определяется по Сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП 4.04-91) - для определения базисной стоимости или по рыночным ценам - для определения договорной стоимости ремонта объекта".

2. В пункте 1.11, последнем абзаце исключаются слова: "в соответствии с указаниями приложения 3".

3. В последнем абзаце пункта 2.3 после слов: "добавляется стоимость прочих материалов" включаются слова: "в размере 3,5% от стоимости основных материалов".

Исключаются слова: "по данным приложения 3 СНиП 4.04-91" и далее по тексту.