

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 63

**СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
РАБОТЫ**

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 63

СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
РАБОТЫ

*Утвержден приказом
Министра России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Стекольные работы

1. Общие указания

1.1. В нормах настоящего сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрено использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого толщиной 4-6 мм.

1.2. Нормы сборника не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ выполняется по сборнику 56 "Проемы" СНиР-91Р.

1.3. Нормы учитывают выполнение работ по остеклению с земли или лесов. При производстве работ в других условиях к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются коэффициенты: при работах с лестниц - 1,25; при работах с подвесных люлек - 1,2.

1.4. Перестановка подвесных люлек по горизонтали с укреплением блоков нормируется дополнительно по сборнику 69 "Прочие ремонтно-строительные работы" СНиР-91Р.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При использовании норм настоящего сборника объем работ следует исчислять по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

Раздел 2. Обойные работы

1. Общие указания

1.1. Нормы табл. 8-10 учитывают выполнение работ готовыми к применению материалами централизованного приготовления - с обрезанными кромками (на простых обоях с одной стороны, на плотных - с двух сторон), с вырезанными полотнищами по высоте, с подобранными обоями и скомплектованными полотнищами.

1.2. Нормы сборника табл. 5 предусматривают заготовку моющихся обоев по размерам непосредственно на объекте.

1.3. При производстве работ в помещениях площадью менее 5 м² затраты труда и заработная плата рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются с коэффициентом 1,2.

1.4. Нормами настоящего раздела предусмотрены следующие работы:

- очистка поверхности;
- грунтование и заполнение трещин и раковин (табл. 8-11, гр. 1-3);

- оклеивание стыков бумагой (табл. 8-11, гр. 3,4);

- нанесение клеевого состава на поверхность стен;

- нанесение клеевого состава на полотнища обоев;

- наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);

- наклеивание обоев встык (табл. 9-11).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.2. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять по площади оклеиваемой поверхности.

2.3. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять по наружному обводу коробок.

РАЗДЕЛ 3. ОБЛИЦОВочНЫЕ РАБОТЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица 63-12

РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ

Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабели.

Измеритель - 100 м² облицовки

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Плиты				Керамические глазурованные плитки
			мраморные	гранитные	известковые	железобетонные	
			63-12-1	63-12-2	63-12-3	63-12-4	63-12-5
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	319,4	532,3	479,1	451,3	74,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	4,1	10,2	8,6	8,7	2,34
Прочие машины		руб.	24,64	61,76	51,84	52,5	14,11
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	223,56	372,6	335,34	315,9	48,7
Эксплуатация машин		руб.	24,64	61,76	51,84	52,5	14,11
В том числе заработная плата машинистов		руб.	3,23	8,11	6,8	6,9	1,85
Всего - прямые затраты		руб.	248,2	434,36	387,18	368,4	62,81

2. РЕМОНТ

Таблица 63-13

РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ

Состав работ: 1. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м² в одном месте. 2. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяемую поверхность с приготовлением раствора. 3. Острожка со шпаклевкой за 2 раза. 4. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель - 100 мест

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Стены гладкие	Колонны прямоугольные	Колонны круглые	Капители, карнизы, отливыв
			63-13-1	63-13-2	63-13-3	63-13-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	23,9	33,1	41,4	40
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,06
Прочие машины		руб.	0,13	0,13	0,13	0,27
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	0,042	0,042	0,042	0,085
Клей столярный сухой	(610-1114)	кг	2	2	2	3,5
Краски сухие для внутренних работ	(610-1115)	т	0,003	0,003	0,003	0,007
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	16,76	23,18	28,98	27,97
Эксплуатация машин		руб.	0,13	0,13	0,13	0,27
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	0,02	0,02	0,03
Всего - прямые затраты		руб.	16,89	23,31	29,11	28,24

Таблица 63-14

РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК

Состав работ: 1. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 2. Подгонка и укладка плиток на растворе. 3. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель - 100 плиток

Элементы затрат	Код	Едини- ца из- мере- ния	Плитки					
			рядовые на сте- нах		рядовые на стол- бах и откосах		карниз- ные	плин- тусные
			со сменой плиток в одном месте, штук, до					
			10	45	10	45	10	
			63-14-1	63-14-2	63-14-3	63-14-4	63-14-5	63-14-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	26,5	20,2	45,4	34,9	24,7	24,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,03
Прочие машины		руб.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,2	0,2
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен белые	(101-0256)	м ²	2,47	2,47	2,47	2,47	-	-
Плитки плинтусные	(101-9047)	м	-	-	-	-	-	16,5
Плитки карнизные	(101-9048)	м	-	-	-	-	16,5	-
Цемент	(101-9540)	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0003	0,0003
Растворы готовые отделочные тяжелые цементные состава 1 : 3	(402-0036)	м ³	0,037	0,037	0,037	0,037	0,016	0,016
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	18,83	14,32	32,27	24,83	17,64	17,64
Эксплуатация машин		руб.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,2	0,2
В том числе заработная плата маши- нистов		руб.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	19,32	14,81	32,76	25,32	17,84	17,84

Таблица 63-15

ПРОМЫВКА ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Измеритель - 100 м² облицовки

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Поверхности			
			стен	круглых колонн	фасонных камней и линейных профилированных деталей	с тесаной фактурой
			63-15-1	63-15-2	63-15-3	63-15-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	17,7	27,6	43,3	37,4
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	11,3	17,6	27,7	23,9
Всего - прямые затраты		руб.	11,3	17,6	27,7	23,9

3. УСТРОЙСТВО

Таблица 63-16

ОБЛИЦОВКА РЯДОВЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ

- Состав работ: 1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки (гр. 2, 4).
 2. Устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд. 3. Сортировка плиток. 4. Облицовка с перерубкой плиток и подточкой кромок.
 5. Заполнение швов, очистка и промывка облицовки.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Облицовка			
			с установкой плиток туалетного гарнитура		без установки плиток туалетного гарнитура	
			по кирпичу и бетону	по дереву	по кирпичу и бетону	по дереву
			63-16-1	63-16-2	63-16-3	63-16-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	325,3	292,1	223	289,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,3	2,12	1,3	2,1
Прочие машины		руб.	7,91	13,59	7,91	13,62
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен белые	(101-0256)	м ²	99	99	100	100
Комплекты для туалетной комнаты Т-7	(101-0302)	комплект	7	7	-	-
Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками N 5 без покрытия	(101-0874)	м ²	-	105	-	105
Растворы готовые отделочные тяжелые цементные состава 1:3	(402-0036)	м ³	1,5	2,7	1,5	2,7
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	165,37	207,09	163,5	207,26
Эксплуатация машин		руб.	7,91	13,59	7,91	13,62
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,91	1,55	0,91	1,56
Всего - прямые затраты		руб.	173,28	220,68	171,41	220,88

Таблица 63-17

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Состав работ: 1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки (гр. 2, 4, 6). 2. Устройство подготовительного слоя и нарезка борозд. 3. Сортировка плиток. 4. Облицовка с перерубкой плиток и подточек кромок. 5. Заполнение швов, очистка и промывка облицовки.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Облицовка					
			стен в зданиях				столбов, пилястр и откосов	
			жилых		общественных		по кирпичу и бетону	по дереву
			по кирпичу и бетону	по дереву	по кирпичу и бетону	по дереву		
			63-17-1	63-17-2	63-17-3	63-17-4	63-17-5	63-17-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	303,7	369,2	320,7	386,1	563,8	627,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,3	2,1	1,3	2,1	1,4	2,1
Прочие машины		руб.	8,1	13,59	8,2	13,64	8,36	13,52
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен белые	(101-0256)	м ²	93	93	91,5	91,5	85	85
Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками N 5 без покрытия	(101-0874)	м ²	-	105	-	105	-	105
Плитки угловые	(101-9046)	м	51	51	61	61	204	204
Плитки плинтусные	(101-9047)	м	46	46	56	56	51	51
Плитки карнизные	(101-9048)	м	46	46	56	56	51	51
Растворы готовые отделочные тяжелые цементные состава 1 : 3	402-0036	м ³	1,5	2,7	1,5	2,7	1,5	2,7
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	227,11	270,08	240,56	283,46	463,52	505,33
Эксплуатация машин		руб.	8,1	13,59	8,2	13,64	8,36	13,52
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,93	1,55	0,94	1,56	0,96	1,54
Всего - прямые затраты		руб.	235,21	283,67	248,76	297,1	471,88	518,85

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	3
Раздел 1. Стекольные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-1. Выемка целых стекол из переплетов	5
Таблица 63-2. Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке	6
2. РЕМОНТ	
Таблица 63-3. Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах	6
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-4. Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол	7
Таблица 63-5. Остекление переплетов на замазке	8
Таблица 63-6. Остекление витринным стеклом переплетов	9
Раздел 2. Обойные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-7. Снятие обоев	10
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-8. Оклеивание простыми и средней плотности обоями ...	11
Таблица 63-9. Оклеивание тисненными и плотными обоями	12
Таблица 63-10. Оклеивание линкрустом	13
Таблица 63-11. Оклеивание моющимися обоями	14
Раздел 3. Облицовочные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-12. Разборка облицовки стен из плит	15
2. РЕМОНТ	
Таблица 63-13. Ремонт облицовки из мраморных плит	16
Таблица 63-14. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	17
Таблица 63-15. Промывка облицованных поверхностей	18
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-16. Облицовка рядовыми керамическими глазурованными плитками	19
Таблица 63-17. Облицовка керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами	20

Редактор *Н.В.Шалимова*

Технический редактор *Л.Г.Смущенко*

Подписано в печать 7.02.95
Изд. № 5008 Уч.-изд. л. 1,3
Тираж 2000

Формат 60x84 1/16
Усл.печл. 1,2
Зак. № 127

Ротапринт
Усл.кр.-отт. 1,5

Типография ИНПА
117949, Москва, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995