

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 61

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 61

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

*Утвержден приказом
Министра России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
РАЗДЕЛ 1. ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	
1. РЕМОНТ	
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	5
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону ...	6
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву	8
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	10
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву	12
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	13
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания	14
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	16
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	18
РАЗДЕЛ 2. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	
1. РЕМОНТ	
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	18
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	20
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	22
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	24
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	26
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	28
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	30
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов	33
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц	36
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек	39
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	42
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	44
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	46
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	48
РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	
Таблица 61-24. Отбивка штукатурки	51
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом. ...	52
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки	53
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку	54
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	55
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	57
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дроби	58
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб	60
Таблица 61-32. Ремонт облицовки из сухой штукатурки	60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройство лесов для штукатурных работ нормируется дополнительно по сборнику 69 СНиР "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.2. Нормы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При работе в помещениях площадью пола до 5 м² затраты труда и заработная плата рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5.

1.3. Нормами учтены работы по приготовлению растворов, предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.4. Работы по ремонту штукатурки цементным раствором нормируются по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора. При этом состав раствора принимается цементный 1:3 (код 402-0036).

1.5. Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается их перемещение по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по сборнику 69 СНиР "Прочие ремонтно-строительные работы". Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте. В расценках на работы с люлек затраты на их эксплуатацию не учтены.

1.6. Ремонт штукатурки прямых, независимо от ремонтируемой площади, следует принимать как ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности.

2.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и песочных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок исчисляется по площади их горизонтальной проекции (позтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

РАЗДЕЛ 2. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

2. РЕМОНТ

Таблица 61-10

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 7, 8, 9). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 7, 8, 9). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор при площади, м ² , до				
			5		10		20
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм
			61-10-1	61-10-2	61-10-3	61-10-4	61-10-5
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	174	34	171,2	33,6	160,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,32	0,66	1,32	0,66	1,32
Прочие машины		руб.	9,46	4,73	9,46	4,73	9,46
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	134,49	24,9	126,63	23,72	118,33
Эксплуатация машин		руб.	9,46	4,73	9,46	4,73	9,46
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,08	0,54	1,08	0,54	1,08
Всего - прямые затраты		руб.	143,95	29,63	136,09	28,45	127,79

Окончание табл. 61-10

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор	Декоративный раствор			
			Площадь, м ² , до				
			20	5	10	20	
			Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя 30 мм			
			61-10-6	61-10-7	61-10-8	61-10-9	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	32	300,5	260	243	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,66	1,98	1,98	1,98	
Прочие машины		руб.	4,73	14,19	14,19	14,19	
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	1,1	2,64	2,64	2,64	
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	0,66	0,66	0,66	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	22,47	251,47	209,5	180,75	
Эксплуатация машин		руб.	4,73	14,19	14,19	14,19	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,54	1,62	1,62	1,62	
Всего - прямые затраты		руб.	27,2	265,66	223,69	194,94	

Таблица 61-11

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 7, 8, 9). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 7, 8, 9). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор при площади, м ² , до				
			5		10		20
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм
			61-11-1	61-11-2	61-11-3	61-11-4	61-11-5
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	212	39,7	208,2	39,1	194,9
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,32	0,66	1,32	0,66	1,32
Прочие машины		руб.	9,46	4,73	9,46	4,73	9,46
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	168,91	30,06	154,9	27,96	144,54
Эксплуатация машин		руб.	9,46	4,73	9,46	4,73	9,46
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,08	0,54	1,08	0,54	1,08
Всего - прямые затраты		руб.	178,37	34,79	164,36	32,69	154

Окончание табл. 61-11

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор	Декоративный раствор			
			Площадь, м ² , до				
			20	5	10	20	
			Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя 30 мм			
			61-11-6	61-11-7	61-11-8	61-11-9	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	37,1	367,7	316,4	295,3	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,66	1,98	1,98	1,98	
Прочие машины		руб.	4,73	14,19	14,19	14,19	
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	1,1	2,64	2,64	2,64	
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	0,66	0,66	0,66	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	26,4	309,26	256,8	238,82	
Эксплуатация машин		руб.	4,73	14,19	14,19	14,19	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,54	1,62	1,62	1,62	
Всего - прямые затраты		руб.	31,13	323,45	270,99	253,01	

Таблица 61-12

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 7, 8, 9). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 7, 8, 9). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор при площади, м ² , до				
			5		10		20
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм
			61-12-1	61-12-2	61-12-3	61-12-4	61-12-5
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	204	38,5	200,9	38	200,4
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,32	0,66	1,32	0,66	1,32
Прочие машины		руб.	9,46	4,73	9,46	4,73	9,46
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	168,63	38,47	149,25	27,11	139,39
Эксплуатация машин		руб.	9,46	4,73	9,46	4,73	9,46
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,08	0,54	1,08	0,54	1,08
Всего - прямые затраты		руб.	167,99	33,2	158,71	31,84	148,75

Окончание табл. 61-12

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор	Декоративный раствор			
			Площадь, м ² , до				
			20	5	10	20	
			Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя 30 мм			
			61-12-6	61-12-7	61-12-8	61-12-9	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	38	354	305	284,8	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,66	1,98	1,98	1,98	
Прочие машины		руб.	4,73	14,19	14,19	14,19	
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041) м ³							
			1,1	2,64	2,64	2,64	
Раствор декоративный (402-9020) м ³							
			-	0,66	0,66	0,66	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	25,62	297,71	247,34	230,12	
Эксплуатация машин		руб.	4,73	14,19	14,19	14,19	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,54	1,62	1,62	1,62	
Всего - прямые затраты		руб.	30,35	311,9	261,53	244,31	

Таблица 61-13

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 8, 9, 10, 11). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 8, 9, 10, 11). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор при площади, м ² , до					
			5		10		20	
			Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4	61-13-5	61-13-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	309,7	51	294,9	44	278,2	41,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,64	0,66	2,64	0,66	2,64	0,66
Прочие машины		руб.	18,92	4,73	18,92	4,73	18,92	4,73
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)		м ³	4,4	1,1	4,4	1,1	4,4	1,1
Раствор декоративный (402-9020)		м ³	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	257,24	41,28	239,18	32,42	214,68	30,48
Эксплуатация машин		руб.	18,92	4,73	18,92	4,73	18,92	4,73
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,16	0,54	2,16	0,54	2,16	0,54
Всего - прямые затраты		руб.	276,16	46,01	249,1	37,15	233,6	35,21

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор	Декоративный раствор			
			Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Площадь, м ² , до			Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
				5	10	20	
				Толщина слоя до 40 мм			
			61-13-7	61-13-8	61-13-9	61-13-10	61-13-11
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	14,7	519,7	420,4	391,5	20
Затраты труда машинистов		чел.-ч	-	2,64	2,64	2,64	-
Прочие машины		руб.	-	18,92	18,92	18,92	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)	(402-0041)	м ³	-	3,4	3,4	3,4	-
Раствор декоративный (402-9020)	(402-9020)	м ³	-	0,99	0,99	0,99	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	10,5	439,06	351,54	326,34	15,44
Эксплуатация машин		руб.	-	18,92	18,92	18,92	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	2,16	2,16	2,16	-
Всего - прямые затраты		руб.	10,5	457,98	370,46	345,26	15,44

Таблица 61-14

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЕСТНИЦ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 8, 9, 10, 11). 5. Нанесение декоративного слоя с разравниванием и обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 8, 9, 10, 11). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор при площади, м ² , до					
			5		10		20	
			Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-14-1	61-14-2	61-14-3	61-14-4	61-14-5	61-14-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	375,1	60,9	357,4	52,2	333,9	49,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,64	0,66	2,64	0,66	2,64	0,66
Прочие машины		руб.	18,92	4,73	18,92	4,73	18,92	4,73
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)		м ³	4,4	1,1	4,4	1,1	4,4	1,1
Раствор декоративный (402-9020)		м ³	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	295,84	47,07	280,96	38,84	261,6	36,41
Эксплуатация машин		руб.	18,92	4,73	18,92	4,73	18,92	4,73
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,16	0,54	2,16	0,54	2,16	0,54
Всего - прямые затраты		руб.	314,76	51,8	299,88	43,57	280,52	41,14

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор	Декоративный раствор				
			Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Площадь, м ² , до			Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	
				5	10	20		
				Толщина слоя до 40 мм				
			61-14-7	61-14-8	61-14-9	61-14-10	61-14-11	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	18,4	638,4	514,5	478,4	25	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	-	2,64	2,64	2,64	-	
Прочие машины		руб.	-	18,92	18,92	18,92	-	
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)		м ³	-	3,4	3,4	3,4	-	
Раствор декоративный (402-9020)		м ³	-	0,99	0,99	0,99	-	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	13,13	542,11	432,67	401,21	19,13	
Эксплуатация машин		руб.	-	18,92	18,92	18,92	-	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	2,16	2,16	2,16	-	
Всего - прямые затраты		руб.	13,13	561,03	451,59	420,13	19,13	

Таблица 61-15

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЛЮЛЕК

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 8, 9, 10, 11). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 8, 9, 10, 11). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор					
			Площадь, м ² , до					
			5		10		20	
			Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-15-1	61-15-2	61-15-3	61-15-4	61-15-5	61-15-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	362,6	58,9	344,9	50,6	322,6	47,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,64	0,66	2,64	0,66	2,64	0,66
Прочие машины		руб.	18,92	4,73	18,92	4,73	18,92	4,73
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)		м ³	4,4	1,1	4,4	1,1	4,4	1,1
Раствор декоративный (402-9020)		м ³	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	303,3	48,19	270,82	37,56	252,19	35,23
Эксплуатация машин		руб.	18,92	4,73	18,92	4,73	18,92	4,73
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,16	0,54	2,16	0,54	2,16	0,54
Всего - прямые затраты		руб.	322,22	52,92	289,74	42,29	271,11	39,96

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Цементно-известковый раствор	Декоративный раствор			
			Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Площадь, м ² , до			Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
				5	10	20	
				Толщина слоя до 40 мм			
			61-15-7	61-15-8	61-15-9	61-15-10	61-15-11
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	17,6	614,6	495,7	462	23,9
Затраты труда машинистов		чел.-ч	-	2,64	2,64	2,64	-
Прочие машины		руб.	-	18,92	18,92	18,92	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)		м ³	-	3,4	3,4	3,4	-
Раствор декоративный (402-9020)		м ³	-	0,99	0,99	0,99	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	12,6	521,53	416,45	387,49	18,52
Эксплуатация машин		руб.	-	18,92	18,92	18,92	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	2,16	2,16	2,16	-
Всего - прямые затраты		руб.	12,6	540,45	435,37	406,41	18,52

Таблица 61-16

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО ДЕРЕВУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибивка новой дроби. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание с земли и лесов при площади, м ² , до					
			5		10		20	
			Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4	61-16-5	61-16-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	200,9	37,1	175,3	33,3	163	31,4
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,68	0,66	1,68	0,66	1,68	0,66
Прочие машины		руб.	12,04	4,73	12,04	4,73	12,04	4,73
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм (101-0162)		т	0,0007	-	0,0007	-	0,0007	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 2,5 (402-0051)		м ³	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
Дроби штукатурная длиной 600 1000 мм, шириной 10-22 мм, толщиной 4 мм (610-2008)		1000 шт.	0,6	-	0,6	-	0,6	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	155,45	27,49	132,05	23,98	122,46	22,54
Эксплуатация машин		руб.	12,04	4,73	12,04	4,73	12,04	4,73
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,37	0,54	1,37	0,54	1,37	0,54
Всего - прямые затраты		руб.	167,49	32,22	144,09	28,71	134,5	27,27

Окончание табл. 61-16

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание с приставных лестниц при площади, м ² , до					
			5		10		20	
			Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-16-7	61-16-8	61-16-9	61-16-10	61-16-11	61-16-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	244	43,6	212	38,8	196,7	36,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,68	0,66	1,68	0,66	1,68	0,66
Прочие машины		руб.	12,04	4,73	12,04	4,73	12,04	4,73
Гвозди отделочные круглые 1,6×25 мм	(101-0162)	т	0,0007	-	0,0007	-	0,0007	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	0,6	-	0,6	-	0,6	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	190,06	32,68	160,77	20,29	148,59	26,46
Эксплуатация машин		руб.	12,04	4,73	12,04	4,73	12,04	4,73
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,37	0,54	1,37	0,54	1,37	0,54
Всего - прямые затраты		руб.	202,1	37,41	172,81	25,02	160,63	31,19

Таблица 61-17

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности.
 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
 5. Насечка и смачивание поверхности водой (гр. 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (гр. 7-10). 7. Нанесение декоративного слоя (гр. 7-10).
 8. Обработки и очистки поверхности (гр. 7-10).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону						
			цементно-известковым раствором						декоративным раствором
			поверхностей						
			гладких		с каннелюрами		с рустами		с каннелюрами
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Толщина слоя до 40 мм
			61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4	61-17-5	61-17-6	61-17-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	271,8	51,4	440,4	73,5	386,5	14,7	764,4
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,32	0,66	2,64	0,66	2,64	-	2,64
Прочие машины		руб.	9,46	4,73	18,92	4,73	18,92	-	18,92
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение табл. 61-17

Элементы затрат	Код	Единица измерения	61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4	61-17-5	61-17-6	61-17-7
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	-	3,41
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м³	-	-	-	-	-	-	-
Раствор декоративный	(402-9020)	м³	-	-	-	-	-	-	0,99
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	211,35	38,22	393,7	62,68	319,34	10,5	647,47
Эксплуатация машин		руб.	9,46	4,73	18,92	4,73	18,92	-	18,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,08	0,54	2,16	0,54	2,16	-	2,16
Всего - прямые затраты		руб.	220,81	42,95	412,62	67,41	338,26	10,5	666,39

Окончание табл. 61-17

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание						
			по камню и бетону			по дереву			
			декоративным раствором			известковым раствором			
			поверхностей						
			с рустами			гладких		с каннелюрами	
			олщин слоя до 30 мм	Тол- щина слоя до 40 мм	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Толщи- на слоя о 25 м	Добавлять на каж- дые сле- дующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые ледующие 10 мм
61-17-8	61-17-9	61-17-10	61-17-11	61-17-12	61-17-13	61-17-14			
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	412,8	501,7	19,9	265	46,9	394,8	65,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,98	2,64	-	1,7	0,66	2,64	0,66
Прочие машины		руб.	14,19	18,92	-	12,04	4,73	18,92	4,73
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	0,0013	-	-	0,0013	-	0,0007	-
Раствор готовый отде- лочный тяжелый це- ментно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м³	2,64	3,41	-	-	-	-	-
Раствор готовый отде- лочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м³	-	-	-	2,8	1,1	4,4	1,1
Раствор декоративный	(402-9020)	м³	0,66	0,99	-	-	-	-	-
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	0,7	-	1,34	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	346,35	420,29	15,44	203	34,52	342,28	55,28
Эксплуатация машин		руб.	14,19	18,92	-	12,04	4,73	18,92	4,73
В том числе заработ- ная плата машинистов		руб.	1,62	2,16	-	1,37	0,54	2,16	0,54
Всего - прямые затраты		руб.	360,54	439,21	15,44	215,04	39,25	361,2	60,01

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЛЕСТНИЦ

Состав работ 1 Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2 Подготовка поверхности
3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок
5. Насечка и смачивание поверхности водой (гр. 7-10). 6. Нанесение подготовительного
слоя с нарезкой борозд (гр. 7-10). 7. Нанесение декоративного слоя (гр. 7-10).
8. Обработка и очистка поверхности (гр. 7-10).

Измеритель - 100 м² отремонтированной поверхности

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону раствором						
			цементно-известковым						декоративным
			поверхностей						
			гладких		с каннелюрами		с рустами		с каннелюрами
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Толщина слоя до 40 мм
			61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4	1-18-	61-18-6	61-18-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	331,6	65,7	546,5	88,1	468,3	18,4	940,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,32	0,66	2,64	0,66	2,64	-	2,64
Прочие машины		руб.	9,46	4,73	18,92	4,73	18,92	-	18,92
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	-	3,41
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	-	-	-	-	-	-	-
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	-	-	-	-	-	0,99
Дрель штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	259,57	45,36	482,51	76,05	389,9	13,13	800,03
Эксплуатация машин		руб.	9,46	4,73	18,92	4,73	18,92	-	18,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,08	1,08	2,16	0,54	2,16	-	2,16
Всего - прямые затраты		руб.	269,03	50,09	501,43	80,78	408,82	13,13	818,95

Окончание табл. 61-18

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание						
			по камню и бетону			по дереву			
			декоративным раствором			известковым раствором			
			поверхностей						
			с рустами			гладких		с каннелюрами	
			Толщина слоя, мм		Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			30	40					
			61-18-8	61-18-9	61-18-10	61-18-11	61-18-12	61-18-13	61-18-14
Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	504,7	612	25,2	318,5	54,6	477,3	78,4	
Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,98	2,64	-	1,7	0,66	2,64	0,66	
Прочие машины	руб.	14,19	18,92	-	12,04	4,73	18,92	4,73	
Гвозди отделочные круглые, 1,0х25 мм	(101-0162) т	0,0013	-	-	0,0013	-	0,0007	-	
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041) м³	2,64	3,41	-	-	-	-	-	
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051) м³	-	-	-	2,8	1,1	4,4	1,1	
Раствор декоративный	(402-9020) м³	0,66	0,99	-	-	-	-	-	
Дрель штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008) 1000 шт.	-	-	-	0,7	-	1,34	-	
Заработная плата рабочих-строителей	руб.	426,02	516,26	19,32	235,75	40,51	418,03	66,63	
Эксплуатация машин	руб	14,19	18,92	-	12,04	4,73	18,92	4,73	
В том числе заработная плата машинистов	руб.	1,62	2,16	-	1,37	0,54	2,16	0,54	
Всего - прямые затраты	руб.	440,21	535,18	19,32	247,79	45,24	436,95	71,36	

Таблица 61-19

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР С ЛЮЛЕК

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой (гр. 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (гр. 7-10). 7. Нанесение декоративного слоя (гр. 7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (гр. 7-10).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону раствором							
			цементно-известковым							декоративным
			поверхностей							
			гладких		с каннелюрами		с рустами		с каннелюрами	
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Толщина слоя до 40 мм	
			61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5	61-19-6	61-19-7	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	320,1	58,2	527,1	85,1	451,5	17,6	905,1	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,32	0,66	2,64	0,66	2,64	-	2,64	
Прочие машины		руб.	9,46	4,73	18,92	4,73	18,92	-	18,92	

Продолжение табл. 61-19

Элементы затрат	Код	Единица измерения	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5	61-19-6	61-19-7
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	-	3,41
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м³	-	-	-	-	-	-	-
Раствор декоративный	(402-9020)	м³	-	-	-	-	-	-	0,99
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	249,91	43,99	464,66	73,37	376,25	12,6	769,54
Эксплуатация машин		руб.	9,46	4,73	18,92	4,73	18,92	-	18,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,08	0,54	2,16	0,54	2,16	-	2,16
Всего - прямые затраты		руб.	259,37	48,72	483,58	78,1	395,17	12,6	788,46

Окончание табл. 61-19

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание						
			по камню и бетону			по дереву			
			декоративным раствором			известковым раствором			
			поверхностей						
			с рустами			гладких		с каннелюрами	
			Толщина слоя, мм, до		Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 40 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			30	40					
		61-19-8	61-19-9	61-19-10	61-19-11	61-19-12	61-19-13	61-19-14	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	486,4	589,9	23,9	309,1	52,9	460,8	75,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,98	2,64	-	1,7	0,66	2,64	0,66
Прочие машины		руб.	14,19	18,92	-	12,54	4,73	18,92	4,73
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	0,0013	-	0,0007	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м³	2,64	3,41	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м³	-	-	-	2,8	1,1	4,4	1,1
Раствор декоративный	(402-9020)	м³	0,66	0,99	-	-	-	-	-
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	0,7	-	1,34	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	410,08	496,94	12,48	237,65	40,51	402,86	64,35
Эксплуатация машин		руб.	14,19	18,92	-	12,54	4,73	18,92	4,73
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,62	2,16	-	1,37	0,54	2,16	0,54
Всего - прямые затраты		руб.	424,27	515,86	12,48	250,19	45,24	421,78	69,08

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовленной поверхности.
 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя (гр. 5, 6, 7, 8).
 4. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучарой, гребенкой (гр. 5, 6, 7, 8). 5. Очистка волосной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону раствором					
			цементно-известковым				декоративным	
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	Добавлять на 100 м руствов сверх 400 м	с земли и лесов	с лестниц
			61-20-1	61-20-2	61-20-3	61-20-4	61-20-5	61-20-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	323,4	389	375,8	17,6	764,4	940,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,64	2,64	2,64	-	2,64	2,64
Прочие машины		руб.	18,92	18,92	18,92	-	18,92	18,92
Гвозди отделочные круглые, 1,6х25 мм (101-0162)	т		-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)	м ³		4,4	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5 (402-0051)	м ³		-	-	-	-	-	-
Раствор декоративный (402-9020)	м ³		-	-	-	-	0,99	0,99
Дрель штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (610-2008)	1000 шт.		-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	254,66	309,05	298,13	12,6	647,44	800,03
Эксплуатация машин		руб.	18,92	18,92	18,92	-	18,92	18,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,16	2,16	2,16	-	2,16	2,16
Всего - прямые затраты		руб.	273,58	327,97	317,05	12,6	666,36	818,95

Окончание табл. 61-20

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание				
			по камню и бетону		по дереву		
			декоративным раствором		известковым раствором		
			с люлек	Добавлять на 100 м руствов сверх 400 м	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-20-7	61-20-8	61-20-9	61-20-10	61-20-11
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	905,1	23,9	288	405,8	331,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,64	-	2,64	2,64	2,64
Прочие машины		руб.	18,92	-	18,92	18,92	18,92
Гвозди отделочные круглые, 1,6х25 мм (101-0162)	т		-	-	0,00134	0,00134	0,00134
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)	м ³		3,41	3,41	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5 (402-0051)	м ³		-	-	4,4	4,4	4,4
Раствор декоративный (402-9020)	м ³		0,99	-	-	-	-
Дрель штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (610-2008)	1000 шт.		-	-	0,65	0,65	0,65
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	769,16	18,52	224,25	328,1	261,68
Эксплуатация машин		руб.	18,92	-	18,92	18,92	18,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,16	-	2,16	2,16	2,16
Всего - прямые затраты		руб.	788,08	18,52	243,17	347,02	280,6

Таблица 61-21

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовленной поверхности.
 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя (гр. 5, 6, 7, 8).
 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 5, 6, 7, 8). 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону раствором					
			цементно-известковым				декоративным	
			с зем-ли и лесов	с лест-ниц	с лю-лек	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	с зем-ли и лесов	с лест-ниц
			61-21-1	61-21-2	61-21-3	61-21-4	61-21-5	61-21-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	389	471,4	454,6	17,6	940,2	1161,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,64	2,64	2,64	-	2,64	2,64
Прочие машины		руб.	18,92	18,92	18,92	-	18,92	18,92
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41	3,41
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	-	-	-	-	-	-
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	-	-	-	0,99	0,99
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	309,05	376,67	363,13	12,6	800,03	990,29
Эксплуатация машин		руб.	18,92	18,92	18,92	-	18,92	18,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,16	2,16	2,16	-	2,16	2,16
Всего - прямые затраты		руб.	327,97	395,59	382,05	12,6	818,95	1009,21

Окончание табл. 61-21

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание				
			по камню и бетону		по дереву		
			декоративным раствором		известковым раствором		
			с люлек	Добавлять на 100 м рустов сверх 400 м	с земли и лесов	с лест-ниц	с люлек
			61-21-7	61-21-8	61-21-9	61-21-10	61-21-11
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1116,1	23,9	337,5	413,5	399,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,64	-	2,64	2,64	2,64
Прочие машины		руб.	18,92	-	18,92	18,92	18,92
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	0,00134	0,00134	0,00134	0,00134
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	3,41	3,41	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	-	-	4,4	4,4	4,4
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	0,99	-	-	-	-
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	0,65	0,65	0,65	0,65
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	952,18	18,52	270,35	328,1	317,24
Эксплуатация машин		руб.	18,92	-	18,92	18,92	18,92
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,16	-	2,16	2,16	2,16
Всего - прямые затраты		руб.	971,1	18,52	289,27	347,02	336,16

Таблица 61-22

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяга шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреновка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосной щеткой (гр. 7-12).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4	61-22-5	61-22-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	467,4	561,9	545,1	404,3	485,3	469,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Прочие машины		руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм (101-0162)		т	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)		м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Раствор декоративный (402-9020)		м ³	-	-	-	-	-	-
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (610-2008)		1000 шт.	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	403,99	493,24	475,61	346,24	421,46	406,09
Эксплуатация машин		руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Всего - прямые затраты		руб.	428,93	518,18	500,55	371,18	446,4	431,03

Продолжение табл. 61-22

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону декоративным раствором при площади, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-22-7	61-22-8	61-22-9	61-22-10	61-22-11	61-22-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	898,6	1101,3	1061,4	669,7	814,6	765,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Прочие машины		руб.	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм (101-0162)		т	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)		м ³	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Раствор декоративный (402-9020)		м ³	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (610-2008)		1000 шт.	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	757,25	932,6	896,9	557,75	683,75	658,55
Эксплуатация машин		руб.	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
В том числе заработная плата машинистов		руб.	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
Всего - прямые затраты		руб.	786,92	962,27	926,57	587,42	713,42	688,22

Окончание табл. 61-22

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по дереву известковым раствором при площади, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-22-13	61-22-14	61-22-15	61-22-16	61-22-17	61-22-18
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	413,9	496,4	479,9	360,3	429,5	415,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Прочие машины		руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	-	-	-	-	-
Дрель штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	353,99	429,73	414,58	304,96	368,43	375,78
Эксплуатация машин		руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Всего - прямые затраты		руб.	378,93	454,67	439,52	329,9	393,37	400,72

Таблица 61-23

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ТЯГ

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета и тяги шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отделочного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреновка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (гр. 7-12).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-23-1	61-23-2	61-23-3	61-23-4	61-23-5	61-23-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	561,9	685,8	661,7	485,3	587,1	567,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Прочие машины		руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм (101-0162)	т	-	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6 (402-0041)	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5 (402-0051)	м ³	-	-	-	-	-	-	-
Раствор декоративный (402-9020)	м ³	-	-	-	-	-	-	-
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм (610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей	руб.	421,46	604,5	582,49	421,46	514,24	496,39	
Эксплуатация машин	руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	
В том числе заработная плата машинистов	руб.	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	
Всего - прямые затраты	руб.	446,4	629,44	607,43	446,4	539,18	521,33	

Продолжение табл. 61-23

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону декоративным раствором при площади, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-23-7	61-23-8	61-23-9	61-23-10	61-23-11	61-23-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1101,3	1354,3	1303,8	814,6	995,2	959,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Прочие машины		руб.	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	-	-	-	-	-	-
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	932,6	1151	1107,95	683,75	841,25	809,75
Эксплуатация машин		руб.	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
В том числе заработная плата машинистов		руб.	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
Всего - прямые затраты		руб.	962,27	1180,67	1137,62	713,42	870,92	839,42

Окончание табл. 61-23

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по дереву известковым раствором при площади, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-23-13	61-23-14	61-23-15	61-23-16	61-23-17	61-23-18
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	496,4	599,6	579	429,5	516	498,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Прочие машины		руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Раствор декоративный	(402-9020)	м ³	-	-	-	-	-	-
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	429,7	524,41	505,45	368,48	447,77	431,95
Эксплуатация машин		руб.	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94	24,94
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Всего - прямые затраты		руб.	454,64	549,35	530,39	393,42	472,71	456,89

Редактор *Н.В.Шалимова*

Технический редактор *Л.Г.Смуценко*

Подписано к печати 20.04.95	Формат 60х84 1/16	Ротапринт
Изд. № 4999 Уч.-изд. л. 4,6	Усл.печ.л. 3,5	Усл.кр.-отт. 3,8
Тираж 2000	Зак. № 156	

Типография ИНПА

117949, Москва, ГСП-1, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995