

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 56

Пр о е м ы

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 56

Пр о е м ы

*Утвержден приказом
Министра России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике нормы табл. 4-6, 9, 16-20 учитывают изготовление профилированных деталей заполнения проемов.

1.2. Нормы на ремонт проемов (табл. 4-6, 16-23) не учитывают снятие и установку приборов; нормы табл. 7 предусматривают монтаж оконных блоков с установленными приборами; нормы табл. 9, 10, 25, 26 учитывают прирезку оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

1.3. Антисептирование деталей и изделий нормами настоящего сборника не учитывается и нормируется дополнительно по сборнику 69 СНиР "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. Нормами на ремонт оконных переплетов и форточек (табл. 5, 6) не учитываются работы по выемке и установке вновь стекол, они нормируются дополнительно по сборнику 63 СНиР "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь оконных и дверных блоков исчисляется по наружному обводу коробок.

РАЗДЕЛ 1. ОКНА

1. РАЗБОРКА

Таблица 56-1

ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах (гр. 1). 2. Выламывание четвертей в кладке (гр. 2).
3. Снятие оконных коробок (гр. 1-3).

Измеритель - 100 шт.

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Демонтаж оконных коробок		
			в каменных стенах		в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах
			с отбивкой штукатурки в откосах	с выламыванием четвертей в кладке	
			56-1-1	56-1-2	56-1-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	128,73	382,36	72,79
Затраты труда машинистов		чел.-ч	2,89	2,92	0,7
Прочие машины		руб.	12,79	12,91	3,08
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	86,37	254,2	48,3
Эксплуатация машин		руб.	12,79	12,91	3,08
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,47	1,51	0,36
Всего = прямые затраты		руб.	99,16	267,11	51,38

Таблица 56-2

СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Состав работ: Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оконные переплеты	
			неостекленные	остекленные
			56-2-1	56-2-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	33,06	46,11
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,48	0,93
Прочие машины		руб.	3,02	4,1
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	21,69	30,26
Эксплуатация машин		руб.	3,02	4,1
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,35	0,48
Всего - прямые затраты		руб.	24,71	34,36

Таблица 56-3

СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Подоконные доски		
			бетонные и мозаичные	деревянные в зданиях	
				каменных	деревянных
			56-3-1	56-3-2	56-3-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	275,6	94,97	79,22
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,16	1,25	1,25
Прочие машины		руб.	15,86	3,99	3,99
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	174,2	62,38	51,83
Эксплуатация машин		руб.	15,86	3,99	3,99
В том числе заработная плата машинистов		руб.	1,86	0,46	0,46
Всего - прямые затраты		руб.	190,06	66,37	55,82

2. РЕМОНТ

Таблица 56-4

РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК

Состав работ: 1. Снятие подоконных досок и оконных переплетов (гр. 4-6, 10-12). 2. Смена на месте бруска коробки с заготовкой новых элементов 3. Обратная постановка створок с прирезкой к бруску петель. 4. Установка подоконных досок (гр. 4-6, 10-12). 5. Оконопатка коробок

Измеритель - 10 коробок

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Коробки узкие одинарные					
			без снятия подоконных досок и переплетов			со снятием подоконных досок и переплетов		
			в стенах					
			каменных	деревянных		каменных	деревянных	
				рубленых	каркасных		рубленых	каркасных
			56-4-1	56-4-2	56-4-3	56-4-4	56-4-5	56-4-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	48,72	38,46	33,83	68,24	61,9	57,27
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,14	0,08	0,04	0,21	0,08	0,04
Прочие машины		руб.	0,47	0,28	0,14	0,9	0,26	0,14
Гвозди отделочные круглые 1,0×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	0,0001	-	-
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8×150 мм	(101-0169)	т	-	-	-	0,001	0,003	0,004
Гвозди толевые круглые 2,0×25 мм	(101-0192)	т	0,0001	-	-	0,0001	-	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	0,168	-	-	0,236	-	-

Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	(101-1480)	т	-	-	-	-	0,0008	0,0008
Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	(102-0084)	м³	0,16	0,16	-	0,16	0,16	-
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	(102-0116)	м³	-	-	-	-	-	0,03
Крепления	(300-9240)	кг	-	-	-	1,36	-	-
Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки 10	(402-0024)	м³	-	-	-	0,08	-	-
Войлок строительный	(610-1004)	т	0,105	0,012	0,092	0,105	0,098	0,092
Толь гидроизоляционный ТГ-350	(610-1042)	м²	2,7	-	-	2,7	-	-
Клей столярный сухой	(610-1114)	кг	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2
Смола каменноугольная	(610-1179)	т	-	-	-	0,002	-	-
<hr/>								
Заработная плата рабочих- строителей		руб.	35,65	28,26	24,87	50,49	46,43	43,04
Эксплуатация машин		руб.	0,47	0,26	0,14	0,9	0,26	0,14
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,06	0,03	0,02	0,1	0,03	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	36,12	28,52	25,01	51,39	46,69	43,18

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Коробки широкие составные					
			без снятия подоконных досок и переплетов			со снятием подоконных досок и переплетов		
			в стенах					
			каменных	деревянных		каменных	деревянных	
				рублевных	каркасных		рублевных	каркасных
			56-4-7	56-4-8	56-4-9	56-4-10	56-4-11	56-4-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	110,37	117,86	100,19	182,42	148,97	131,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,22	0,14	0,06	0,29	0,14	0,06
Прочие машины		руб.	0,74	0,45	0,2	1,16	0,45	0,21
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-	-	-
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	-	-	0,001	0,001	0,003	0,005
Гвозди толстые круглые 2,0x25 мм	(101-0192)	т	0,0005	-	-	0,0001	-	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	0,224	-	-	0,2924	-	-
Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	(101-1480)	т	-	-	-	-	0,002	0,002
Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	(102-0084)	м ³	0,33	0,33	-	0,33	0,33	-
Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	(102-0116)	м ³	-	-	0,06	-	-	0,06
Крепления	(300-9240)	кг	-	-	-	1,89	-	-
Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки 10	(402-0024)	м ³	-	-	-	0,08	-	-
Войлок строительный	(610-1004)	т	0,14	0,136	0,128	0,14	0,136	0,128
Толь гидроизоляционный ТГ-350	(610-1042)	м ²	9,84	-	-	9,84	-	-

Клей столярный сухой	(610-1114)	кг	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4
Смола каменноугольная	(610-1179)	т	-	-	-	0,002	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	114,38	86,99	73,94	134,92	110,87	97,83
Эксплуатация машин		руб.	0,74	0,45	0,2	1,16	0,45	0,21
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,09	0,05	0,02	0,13	0,05	0,03
Всего - прямые затраты		руб.	115,12	87,44	74,14	136,08	111,32	98,04

Таблица 56-5

РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Состав работ: 1. Снятие и разборка створок. 2. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 3. Пригонка и постановка нового бруска. 4. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель - 100 створок

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Замена брусков из профилированных заготовок	Замена брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю
			56-5-1	56-5-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	347,91	376,26
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,19	0,19
Прочие машины		руб.	0,56	0,56
Шурупы с полукруглой головкой 3,5×35 мм	(101-1480)	т	-	0,004
Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	(102-0084)	м ³	0,66	0,66
Клей столярный сухой	(610-1114)	кг	2,8	2,8
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	274,26	296,68
Эксплуатация машин		руб.	0,56	0,56
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,07	0,07
Всего прямые затраты		руб.	274,82	297,44

РЕМОНТ ФОРТОЧЕК

Состав работ: 1. Снятие форточек. 2. Смена бруска с заготовкой нового. 3. Пристрожка форточек с установкой угольников. 4. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель - 100 шт.

Элементы затрат	Код	Единица измерения	56-6-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	91,66
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03
Прочие машины		руб.	0,09
Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	(102-0084)	м ³	0,1
Клей столярный сухой	(610-1114)	кг	1
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	72,35
Эксплуатация машин		руб.	0,09
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	72,44

3. УСТРОЙСТВО

Таблица 56-8

УСТАНОВКА ОКОННЫХ КОРОВОК

Состав работ: 1. Очистка проемов (гр. 1, 2). 2. Набивка брусков на оконные коробки (гр. 3-6).
3. Установка коробок с проверкой по откосу и нарубанием гребня на торцах (гр. 3, 4). 4. Крепление и конопатка коробок.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Установка коробок			
			в каменных стенах		в деревянных стенах рубленых с нарубанием гребня	
			площадью, м²			
			до 2	более 2	до 2	более 2
			56-8-1	56-8-2	56-8-3	56-8-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	93,55	68,54	396,93	289,49
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,61	1,2	1,85	1,28
Другие машины		руб.	4,9	3,64	5,6	3,9
Тросы проволочные круглые						
деревянные 1,8х150 мм	(101-0169)	т	0,0002	0,0001	0,015	0,01
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	0,024	0,015	-	-
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	(102-0025)	м³	-	-	0,96	0,66
Коробки оконные	(202-9056)	м	290	202	290	202
Закладные детали	(207-9001)	т	0,018	0,011	-	-
Пакля пропитанная	(610-1005)	кг	129	87,2	239	161
Толь гидроизоляционный ТГ-350	(610-1042)	м²	102	69	-	-
Смола каменноугольная	(610-1179)	т	0,045	0,034	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	64,36	47,14	314,81	229,79
Эксплуатация машин		руб.	4,9	3,64	5,6	3,9
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,58	0,43	0,66	0,45
Всего - прямые затраты		руб.	69,26	50,78	320,41	233,69

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Установка коробов в деревянных стенах			
			рубленых без гребня		нерубленых	
			площадью, м ²			
			до 2	более 2	до 2	более 2
			56-8-5	56-8-6	56-8-7	56-8-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	149,82	97,61	84,91	60,98
Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,86	1,28	1,56	1,09
Прочие машины		руб.	5,61	3,9	4,73	3,3
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8×150 мм	(101-0169)	т	0,015	0,01	-	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	-	-	-	-
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	(10 -0025)	м ³	-	-	-	-
Коробки оконные	(20 -9056)	м	290	202	290	202
Закладные детали	(207-9001)	т	-	-	0,018	0,011
Пакля пропитанная	(610-1005)	кг	239	161	178	132
Толь гидроизоляционный ТГ-350	(610-1042)	м ²	-	-	-	-
Смола каменноугольная	(610-1179)	т	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	108,62	76,42	58,45	42,3
Эксплуатация машин		руб.	5,61	3,9	4,73	3,3
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,67	0,45	0,56	0,39
Всего - прямые затраты		руб.	114,23	80,32	63,18	45,6

Таблица 56-9

УСТРОЙСТВО ФОРТОЧЕК В ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ

Состав работ: 1. Снятие створок со снятием петель. 2. Выемка стекол (гр. 1-2). 3. Распиливание брусков створки. 4. Заготовка брусков. 5. Сборка створок и форточек. 6. Пригонка и навеска створок и форточек. 7. Нарезка и вставка стекол (гр. 1-2). 8. Установка пришивных отливов. 9. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель - 100 шт.

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Переделы		
			остекленные		неостекленные
			спаренные	створные	
			56-9-1	56-9-2	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	465,85	435,28	370,57
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,32	0,32	0,06
Прочие машины		руб.	1,21	1,21	0,18
Гвозди отделочные круглые 1,6×25 мм	(101-0162)	т	0,0004	0,0004	-
Замаска оконная на олифе	(101-0244)	т	-	0,025	-
Шурупы с полукруглой головкой 3,5×35 мм	(101-1480)	т	0,018	0,0056	0,018
Стекло оконное толщиной 4 мм	(101-9883)	м ²	74	66,84	-
Брусочки обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-100 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	(102-0024)	м ³	0,15	0,15	0,15
Приборы оконные	(202-9156)	1 компл.	100	100	100
Клей столярный сухой	(610-1114)	кг	6,6	4,6	6,6
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	371,4	330,16	307,76
Эксплуатация машин		руб.	1,21	1,21	0,18
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,14	0,14	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	372,61	331,37	307,94

УСТАНОВКА НЕОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Состав работ: 1. Пригонка створок к коробкам 2. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель. 3. Установка оконных приборов.

Измеритель - 100 створок, фрамуг, форточек

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Переделы		
			створные	глухие	форточек
			56-10-1	56-10-2	56-10-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	824,57	84,93	61,25
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,48	0,96	0,1
Прочие машины		руб.	1,82	3,63	0,2
Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	(101-1480)	т	0,004	0,004	0,004
Переделы оконные для жилых зданий	(202-9053)	м ²	100	100	30
Приборы оконные	(202-9156)	1 компл.	100	-	100
Заработная плата рабочих- строителей		руб.	201,56	71,69	53,85
Эксплуатация машин		руб.	1,82	3,63	0,2
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,21	0,42	-
Всего - прямые затраты		руб.	203,38	75,32	54,05

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ

Состав работ: 1. Расчистка борозды в стене. 2. Пригонка подоконной доски по месту. 3. Крепление доски 4. Изготовление и установка деревянных кронштейнов (гр. 2).

Измеритель - 100 м

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Доски	
			без кронштейнов	на кронштейнах
			56-11-1	56-11-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	15,76	22,82
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,08	0,06
Прочие машины		руб.	0,28	0,18
Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8x150 мм	(101-0169)	т	0,006	0,027
Доски подоконные деревянные	(202-9055)	м	102	102
Раствор цементный	(402-9050)	м ³	0,02	-
Войлок строительный	(610-1004)	т	0,026	-
Толь гидроизоляционный ГГ-350	(610-1042)	м ²	0,47	-
Смола каменноугольная	(610-1179)	т	0,016	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	11,15	16,24
Эксплуатация машин		руб.	0,28	0,18
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,04	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	11,43	16,42

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
РАЗДЕЛ 1. ОКНА	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок	4
Таблица 56-2. Демонтаж оконных переплетов	5
Таблица 56-3. Снятие подоконных досок	5
2. РЕМОНТ	
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок	6
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов	9
Таблица 56-6. Ремонт форточек	10
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 56-8. Установка оконных коробок	11
Таблица 56-9. Устройство форточек в оконных переплетах	13
Таблица 56-10. Установка неостекленных оконных переплетов	14
Таблица 56-11. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	15
РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 56-12. Демонтаж дверных коробок	16
Таблица 56-13. Снятие дверных полотен	17
Таблица 56-14. Снятие наличников	17
Таблица 56-15. Снятие дверных (оконных) приборов	18
2. РЕМОНТ	
Таблица 56-16. Ремонт дверных коробок	18
Таблица 56-17. Перевязка дверных полотен	20
Таблица 56-18. Ремонт дверных полотен	21
Таблица 56-19. Ремонт калевки дверных полотен	22
Таблица 56-20. Ремонт порогов	22
Таблица 56-21. Укрепление оконных и дверных коробок	23
Таблица 56-22. Обивка дверей	24
Таблица 56-23. Ремонт ворот и калиток	25
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 56-24. Установка дверных коробок	26
Таблица 56-25. Установка дверных полотен	27
Таблица 56-26. Навеска плотничных дверей	28
Таблица 56-27. Установка наличников	III с. обл.
Таблица 56-28. Установка дверных (оконных) приборов	III с. обл.

Редактор Н.В.Шалимова

Технический редактор Л.Г.Смуценко

Подписано к печати 17.03.95

Изд. № 4996 Уч.-изд. л. 2,4

Тираж 2000

Формат 60х84 1/16

Усл.печл. 1,6

Зак. № 141

Ротапринт

Усл.кр.-отт. 2,0

Типография ИНПА

117949, Москва, ГСП-1, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995